

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№13744 від 26.09.2018

ТОВ "АНЕВА ІНДАСТРІ"

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 13744

на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Васильківська,1

2. Назва: "Будівництво торгово-розважального та спортивно-оздоровчого комплексу з підземним паркінгом, кінотеатром та житловими будинками з вбудовано-прибудованими приміщеннями"

3. Кількість води **855,2** (в т.ч. 1-ша черга - 199,27; 2-га черга - 184,87; 3-тя черга - 159,55; 4-та черга - 311,52) м³/добу, **49,42** л/сек, додатково м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **618,61** (в т.ч. 1-ша черга - 174,89 (в т.ч. вбуд.прим.(офіси, творчі майстерні) - 5,36; дахова газова котельня (потреби персоналу) - 0,13); 2-га черга - 104,16; 3-тя черга - 158,5 (в т.ч.вбуд.прим. (офіси, творчі майстерні) - 6,35); 4-та черга - 181,06 (в т.ч. творчі майстерні, групи короткочасного перебування дітей, ЖЕК, адміністрація ТРЦ) - 6,51; дахова котельня (потреби персоналу) - 0,13 м³/добу, на виробничі потреби **214,62** (в т.ч.1-ша черга - 16,07 (дахова котельня - 14,5; кафе - 1,57; 2-га черга - 75,9 (басейн, станція холодопостачання, підприємства громадського харчування ТРЦ); 4-та черга - 122,65 (в т.ч. кафе - 6,71; градирні - 101,44; дахова газова котельня - 14,5) м³/добу, на полив **21,97** (в т.ч. 1-ша черга - 8,31; 2-га черга - 4,81; 3-тя черга - 1,05; 4-та черга - 7,8) м³/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє **11,6** л/сек., зовнішнє **35,0** л/сек., автоматичне **35,0** л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено:

1-ша черга будівництва - з водопровідної мережі Д=400мм по пров.Ужгородському, або з Д=400мм по просп. Голосіївському, або з Д=300мм по вул. Васильківській.

Виконати перекладання водопровідної мережі Д=400мм по вул. Голосіївській від будинку №59-а по просп. Голосіївському до будинку №51/2 по вул. Голосіївській (НС "Оріхуватська").

2-га черга будівництва - з водопровідних мереж від 1-ї черги після здачі їх в експлуатацію.

Виконати перекладання водопровідних мереж Д=200мм та Д=250мм від будинку №51/2 по вул. Голосіївській до вул. В.Забіли.

3-тя черга будівництва - з водопровідних мереж від попередніх черг після здачі їх в експлуатацію.

Виконати перекладання водопровідної мережі Д=500мм по вул. Голосіївській від вул. В.Забіли до вул. О.Кошового.

4-та черга будівництва - з водопровідних мереж від попередніх черг після здачі їх в експлуатацію.

Виконати перекладання водопровідної мережі Д=250мм по вул. В.Забіли від вул. Голосіївської до будинку №3-а по вул. В.Забіли.

Передбачити переключення існуючих абонентів до нових мереж, що перекладаються.

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.

На вводі на об'єкт, перед вузлом обліку спожитої води, влаштувати регулятор тиску води.

До ТУ-13744-в
від 26.09.2018

17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Голова правління-генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку

С.Крушановський

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

О.Непчатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації

В.Рафальська

ПРАТ «АК «Київводоканал»