

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ  
ГРИНЮК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ**

Адреса: 58022 м. Чернівці,  
вул. Володимира Великого, 2-В/125;  
тел. 099-219-46-78,  
e-mail: [gagvi2478@gmail.com](mailto:gagvi2478@gmail.com)

Банківські реквізити:  
р/рUA983510050000026007453074500  
в АТ „УкрСиббанк”,  
МФО 351005  
код 2878613776

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

м. Чернівці

Директору  
ДЕПАРТАМЕНТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МР  
(44327100)

НІКОЛЕНКО Ігорю Олеговичу  
58000, Чернівецька обл., Чернівецький район,  
Чернівецька територіальна громада, місто Чернівці,  
вулиця Героїв Майдану, 176

Згідно договору на виконання проектних робіт та Завдання на проектування нами виконується коригування проектної документації на «Реконструкція незавершеного будівництвом об'єкта літ. «Е» під багатоквартирний житловий будинок та приміщення тимчасового проживання «гуртожиток» (без зміни геометричних розмірів їх фундаментів у плані) по вул. Устима Кармелюка, 21 в м. Чернівці. Коригування»

Згідно вищевказаного Замовник зобов'язаний надати Генеральному проектувальнику вихідні дані, до яких належить надання Технічних умов (п.1, ст. 30, Розділ IV, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»), Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогашіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації.).

Немає потреби в отриманні Технічних умов так як до ділянки проектування проходять мережі водопостачання та водовідведення у відповідності з існуючим договором та ТУ.

ФОП \_\_\_\_\_ /Василь ГРИНЮК/



відповідальний вик.: ГАП Василь Гринюк, т.м. 099-219-46-78



УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

комунальне підприємство "ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ"

58023, Україна, м. Чернівці, вул. Комунальників, 5, тел.: 544601, 47461

Р/р26003001000088 У ПАТ «АПЕКС-БАНК» МФО 380720 факс 54-46-01;7-48-09

e-mail: [cv.voda@gmail.com](mailto:cv.voda@gmail.com)

05.06.13р. № 08/117

ТзОВ БФ «Чернівціжитлобуд»

на зміну технічних умов №03/276  
від 03.05.2006р. в зв'язку із зміною  
цільового призначення приміщення  
по вул.Кармелюка,21

Погоджуємо проектування підключення багатоквартирного житлового будинку та приміщень тимчасового проживання «гуртожитку» (реконструкція) по вул.У.Кармелюка,21 до мереж водопроводу та каналізації, із забезпеченням водою на господарсько –питні потреби в кількості –25,60м<sup>3</sup>/добу та потреби зовнішнього пожежегасіння в кількості –15л/с.

Водопостачання багатоквартирного житлового будинку та приміщень тимчасового проживання «гуртожитку» по вул.У.Кармелюка,21 передбачити від водопровідної мережі діаметром 300мм із чавунних труб, прокладеної на глибині –1,5м. по вул.Кармелюка, тиск –2,5атм. /цілодобово/.

Водопровідний ввід проектом передбачити з поліетиленових труб. Діаметр водопровідного вводу прийняти по розрахунку.

В місці підключення водопровідного вводу до водопровідної мережі проектом /в разі відсутності/ передбачити влаштування водопровідного колодязя з обладнанням запірною арматурою.

Для обліку витрат води проектом передбачити влаштування загальнобудинкового лічильника холодної води (обладнаного радіомодулем, передавачем імпульсу та GSM блоком для передачі даних) та обладнання кожної квартири окремим лічильником холодної води високого класу точності. Монтаж водомірних вузлів виконати згідно паспортних даних водолічильників та погодженого з КП "Чернівціводоканал" проекту.

Забезпечення зовнішнього пожежегасіння багатоквартирного житлового будинку та приміщень тимчасового проживання «гуртожитку» (реконструкція) по вул.У.Кармелюка,21 проектом передбачити від пожежного гідранту встановленого на водопровідній мережі діаметром 100мм із чавунних труб по вул.Буковинській,27 та від пожежного гідранту встановленого на водопроводі діаметром 100мм із чавунних труб прокладеного по вул.Кармелюка,34,


Дозвіл на підключення об'єкту до водопровідно-каналізаційних мереж без надання вищевказаної документації не надається.

Начальник підприємства



В. Андрущак

Головний інженер підприємства



В. Ботнар

“Погоджено”

Заступник директора Департаменту ЖКГ

 Шумейко О.М

«   /   »   06   2013р.

вик. Я.Бондарчук тел. 54-75-21