

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/рUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№ 16625 від 19.12.2023

Дійсні два роки

**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №16625
на водопостачання об'єкта**

1.Адреса: вул. Заболотного Академіка, 144

2.Назва: "Будівництво споруди підвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укріття гімназії № 236 міста Києва за адресою: вулиця Заболотного Академіка, 144 у Голосіївському районі м. Києва"

3.Кількість води: 37,64 м3/добу, 1,6 л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 37,64 м3/добу, на виробничі потреби м3/добу, на полив м3/добу.

4.На пожежогасіння: внутрішнє 2,5 л/сек., зовнішнє 15,0 л/сек., автоматичне л/сек.

5.Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=300мм по вул. Академіка Заболотного після здачі її в експлуатацію.

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння передбачити необхідну кількість пожежних гідрантів для об'єкта відповідно до вимог ДБН В.2.5-74.2013.

6.Тиск в місці підключення: від 2.0 до 5.5 атм.

7.Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9.Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

10.Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11.Проект водопостачання рекомендуємо виконати згідно з вимогами:

-ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

-ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

-Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

-Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

12.При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК“Київводоканал”.

14.Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.20 розділу III «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ„АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька),представити на розгляд до ПрАТ„АК“Київводоканал” за адресою:вул.Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК“Київводоканал”.

16.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

17.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

Директор Розрахункового департаменту

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

Провідний інженер сектору інженерного
забезпечення Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації


С.Боркуценко

В.Дараган

В.Люлін

О.Непочатов

О.Чихарьова

серія ТУ № 018741

