

Затверджую:

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Андрій РОМАНЕНКО

ТЕХНІЧНІ УМОВИ від 01.02.2021 № 01-02-21/ТУ

на відведення поверхневих стічних вод системами поверхневого водовідведення
Навчально-житловий комплекс в кварталі, обмеженому вул. Індустріальною, Борщагівською та
пров. Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».
2. Місцезнаходження об'єкта будівництва: м. Київ, Солом'янський район, квартал, обмежений вул. Індустріальною, Борщагівською та пров. Індустріальним (провулок Індустріальний, 2).
3. Вид будівництва: нове будівництво.
4. Відвід поверхневих стічних вод виконати закритою системою з випуском до існуючого колектору Д=600мм на пров. Індустріальному. Точку підключення визначити проектом, діаметр труб та пропускну здатність визначити розрахунком.
5. Пропускnu спроможність системи поверхневого водовідведення визначити проектом.
6. Санітарно-технічні показники стічних вод: характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх гранично допустимі концентрації в скидних водах (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод): концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені законодавством у сфері охорони навколишнього середовища.
За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75, законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627.
7. Особливі умови:
 - 7.1. Очистка зливоприймальної системи після завершення будівельних робіт.
 - 7.2. Благоустрій території вздовж забудови.
 - 7.3. Перекладка колектору Д=600 мм на ділянці від будинку № 17 на пров. Індустріальному до вул. В. Гетьмана (в межах вул. В. Гетьмана роботи виконувати не раніше кінця грудня 2021 року).
 - 7.4. Капітальний ремонт пров. Індустріального від вул. Борщагівської до вул. В. Гетьмана на повну ширину. Параметри проїздів, заїздів та тротуарів прийняти відповідно до ДБН В.2.3-5, ДБН В.2.3-4 та ДБН Б.2.2-12, покриття проїжджих частин з асфальтобетону, тротуарів з ФЕМ. Виконання вимог ДБН 2.2-40.
8. Для отримання умов виконання робіт проект надати на розгляд до КК "Київавтодор".

Погодження КК «Київавтодор» від ____ . ____ .2021:

Розробив начальник сектору

Заступник генерального директора

Погодження КП
Солом'янського району

ШЕУ

Лиштва М. О.

Павловський О. П.