

Україна, 01033
Київ, вул. Антоновича, 40
тел.: (44) 234 40 44
факс: (44) 289 07 03

№ 04-7/650
від «01» «04» 2021р.
на № 7 від 22.03.2021р

Директору
ТОВ «БІЗНЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНІ»
Передні І.В.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на телефонізацію об'єкту «Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс на вул.Васильківській,3 у Голосіївському районі м. Києва»

Для телефонізації об'єкту «Реконструкція нежитлових будівель під багатофункціональний комплекс на вул.Васильківській,3 у Голосіївському районі м. Києва» (50 телефонних номерів), Вам необхідно:

- 1.1. Будівництво ввідної кабельної каналізації електрозв'язку (ККЕ) від існуючої ККЕ ПАТ «Укртелеком» до об'єкту.
- 1.2. Місце з'єднання проектованої ККЕ з існуючою визначити в процесі проектно-вишукувальних робіт та погодити з цехом мережі доступу (ЦМД) №1 Київської міської філії (КМФ) ПАТ «Укртелеком».
- 1.3. Передбачити встановлення активної розподільчої шафи (АРШ) поряд з будинком. Ввідну ККЕ в будівлю передбачити через проектовану АРШ.
- 1.4. Кількість каналів проектованої ККЕ визначити в процесі проектування з урахуванням необхідності прокладки кабелю радіофікації в окремому каналі - на виконання Постанови Кабінету міністрів України №733 від 27.09.2017р. та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, для забезпечення функціонування системи оповіщення населення м. Києва передбачити будівництво окремого каналу до будинку для прокладання кабелю радіофікації.
- 1.5. Подачу електроживлення в проектовану АРШ та контур заземлення встановлюваного Київською міською філією ПАТ «Укртелеком» активного телекомунікаційного обладнання за відповідним договором з власником будівлі про надання телекомунікаційних послуг.
- 1.6. Встановлення телефонних розподільчих коробок (ТРК) на об'єкті. Кількість ТРК, місця їх розміщення визначити при проектуванні з розрахунку 100% забезпечення телекомунікаційними послугами потенційних споживачів.
- 1.7. Прокладку мідних кабелів від проектованої АРШ до проектованих ТРК на об'єкті. Траси прокладання абонентських кабелів визначити проектом.
- 1.8. Прокладку волоконно-оптичного кабелю (ВОК) від АТС-257 (пров.Ужгородський,7) до проектованої АРШ на проектований ODF по існуючій та проектованій за цими ТУ ККЕ. Трасу прокладки кабелю та ємність визначити при проектуванні.
2. Проект погодити з ЦМД №1, з Київською міською філією та іншими зацікавленими організаціями.
3. Для проведення будівельно-монтажних робіт в існуючій ККЕ одержати письмовий дозвіл ЦМД №1 (285-42-42).
4. Опосвідчити приєднану до існуючої побудовану ввідну ККЕ.

Термін дії технічних умов - до закінчення будівництва (у відповідності з п.7 ст.30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності")

Примітка: 1. Встановлення активного телекомунікаційного обладнання та його приєднання до існуючої телекомунікаційної мережі буде виконано Київською міською філією ПАТ «Укртелеком». Для цього замовнику необхідно укласти відповідний договір з КМФ ПАТ «Укртелеком» та за півроку до вводу об'єкта в експлуатацію надати комплект проектної документації, розробленої за цими ТУ для можливості вчасного придбання необхідного обладнання.

2. Оскільки в поточний період ПАТ «Укртелеком» визначає технологію подальшого розвитку власної телекомунікаційної мережі дані ТУ можуть бути змінені.

Начальник служби планування мережі



І. В. Степаненко

Лагута Т.А.
т.486-76-49