

Директору ПКО "Політехніка"

п.Ярославу ТИХАНСЬКОМУ.

Дійсні протягом 2-х років з дня видачі.

(термін виконання)

Обов'язково додавати до проекту

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту санвузлів навчального корпусу №5 (забезпечення доступності маломобільних груп населення) НУ «Львівська політехніка» по вул. Ст. Бандери, 28а у м. Львові .

1. Адреса споживача: м. Львів, вул. Ст. Бандери, 28а , корпус №5.
2. Рік – монтажу (капітального ремонту) : 2024 р.
3. Приміщення: корпус №5 санвузли з 1-го по 9-ий поверх та підвал.
4. Проектом передбачити:
 - монтаж холодного та гарячого водопостачання в санвузли;
 - скрите прокладання трубопроводу холодного та гарячого водопостачання поліпропіленом ;
 - ізоляцію трубопроводу ;
 - монтаж холодного трубопроводу здійснити із підключенням під стелею у підвалі ;
 - монтаж запірно - регулюючої арматури на відгалуженнях системи водопостачання ;
 - монтаж бойлерів для нагріву води у санвузлах ;
 - монтаж унітазів «компакт» ;
 - монтаж умивальників ;
 - монтаж протипожежного водопроводу у прилеглому коридорі;
 - монтаж пожежних шаф згідно ДБН ;
 - монтаж пожежного водопроводу стальними трубами відкрито;
 - монтаж водовідведення із каналізаційних труб фірми «Wavin» ;
 - заміну водовідведення до діючої каналізації у підвалі корпусу ;
 - будівельно – відновлювальні роботи після монтажу .
5. Розроблену проектну документацію погодити у відділі головного механіка.

ЗАМОВНИК:

Нач. тех. відділу  Василь МАРЧУК

ВИКОНАВЕЦЬ:

Гол. механік  Петро РОКОМАНЮК