

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**  
**БІСКОВИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА**  
**САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ**  
**ОБЛАСТІ**

*Яремко М.М.*  
.. квітня .. 2024р.

**Технічне завдання**

**«Благоустрій населеного пункту з укладанням бруківки та облаштуванням «АЛЕЇ СЛАВИ ТА ПАМ'ЯТІ» загиблих/померлих військовослужбовців Бісковицької територіальної громади на прибудинковій території будівлі , за адресою: Львівська область, Самбірський район с. Бісковичі, вул. Я. Мудрого, будинок 3. Капітальний ремонт»**

1.	Назва і місцезнаходження об'єкту -	«Благоустрій населеного пункту з укладанням бруківки та облаштуванням «АЛЕЇ СЛАВИ ТА ПАМ'ЯТІ» загиблих/померлих військовослужбовців Бісковицької територіальної громади на прибудинковій території будівлі , за адресою: Львівська область, Самбірський район с. Бісковичі, вул. Я. Мудрого, будинок 3. Капітальний ремонт»
2.	Підстава для проектування -	Розпорядження № 83 від 23.04.2024 року Договір № _____ від _____
3.	Вид будівництва -	Капітальний ремонт
4.	Дані Замовника -	Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області 81457, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Бісковичі, вул.Я.Мудрого,3
5.	Джерело фінансування -	Власні кошти
6.	Дані про Генерального проектувальника -	
7.	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	-
8.	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної частини	Одна стадія – кошторисна документація, згідно дефектного акту
9.	Інженерні вишукування -	-
10.	Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва на просадних ґрунтах, підроблювані і підтоплені території) -	Небезпечних геологічних, гідрологічних та інших природних процесів, які вимагають реалізації заходів щодо інженерного захисту території, будівель і споруд немає.
11.	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкту -	Виконати капітальний ремонт благоустрою населеного пункту з укладанням бруківки та облаштуванням «АЛЕЇ СЛАВИ ТА ПАМ'ЯТІ», а саме: - Улаштування дорожнього корита з ущільненням ґрунту – 260м <sup>2</sup> ; - Улаштування щебеневі основи тов.200мм – 185м <sup>2</sup> ; - Улаштування основи з щебеневого відсіву тов.100мм – 185м <sup>2</sup> ;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Улаштування тротуару та доріжок з плит тротуарних (бруківки) – 185м<sup>2</sup>;</li> <li>- Улаштування покриття з плит тротуарних решітчастих – 75м<sup>2</sup>;</li> <li>- Улаштування поребрика – 185м.п.;</li> <li>- Підготовка ділянки під озеленення – 185м<sup>2</sup>;</li> <li>- Влаштування газону з підсипкою землі – 185м<sup>2</sup>;</li> <li>- Посів газонів – 185м<sup>2</sup>;</li> <li>- Влаштування траншеї під освітлення –21м<sup>3</sup>;</li> <li>- Влаштування піщаної основи – 7м<sup>3</sup>;</li> <li>- Улаштування трубопроводів під електрокабель – 130м.п.;</li> <li>- Прокладання кабелю – 200м.п.;</li> <li>- Влаштування щитка електричного – 1 шт.;</li> <li>- Влаштування автоматичних вимикачів та сутінкового реле – 3 шт.;</li> <li>- Монтаж вуличних ліхтарів – 6 шт.;</li> <li>- Засипка траншеї під освітлення –10м<sup>3</sup>;</li> <li>- Влаштування лавок –6 шт;</li> <li>- Влаштування стенду з металу з лазерною різкою « АЛЕЯ СЛАВИ ТА ПАМ'ЯТІ» загиблих/померлих військовослужбовців Бісковицької сільської ради з рамками та фотографіями , з чорною мармуровою плитою для лампадок – 7шт.</li> </ul>
12.	Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів -	Не передбачається
13.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності	Згідно розрахунку – СС1
14.	Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливів на навколишнє середовище” -	Не вимагається
15.	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності -	Не вимагається
16.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник -	Не вимагається
17.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці -	Згідно державних норм
18.	Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу -	Благоустрій населеного пункту з укладанням бруківки та облаштуванням «АЛЕЇ СЛАВИ ТА ПАМ'ЯТІ». Капітальний ремонт.
19.	Додаткові умови -	Кошторисна заробітна плата - прийняти для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3.8, в розмірі 14800,00 грн.

Замовник:

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Керівник робочої групи

Кравчишин м. І.

Керівник (Протокол робочої групи з питань увіковічнення та гідного вшанування пам'яті воїнам, які боролися за свободу та незалежність України та загинули в російсько-українській війні № 1 від 29.03.224 року)

М.П.

Погоджено:

ФОП Чернобильська Аксенія Вікторівна

Чернобильська А.В.

Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації

Парнета Н.Р.

М.П.