

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від « 17 » квітня 2024 р.

Лист про відсутність потреби на водопостачання та водовідведення

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. **Замовник:** Сг ТОВ «МАЯК »;
2. **Назва об'єкта будівництва:** «Реконструкція комплексу по прийманню, очищенню та сушінню зернових культур із збільшенням потужності зберігання за адресою вулиця Галицька, 82/1М, село Поділля, Чортківського району, Тернопільської області».
3. **Адреса об'єкта будівництва:** вулиця Галицька, 82/1М, село Поділля, Чортківського району, Тернопільської області
4. **Проектна організація** (найменування, адреса, телефон): ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»
Юр.адреса: 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Угорська, будинок 14, корпус Ч-11, офіс 8В.

Директору

СгТОВ «МАЯК»

В.І. Ландяку

Згідно завдання на проектування в проектній документації «Реконструкція комплексу по прийманню, очищенню та сушінню зернових культур із збільшенням потужності зберігання за адресою вулиця Галицька, 82/1М, село Поділля, Чортківського району, Тернопільської області», водопостачання елеваторного комплексу передбачається від свердловини водопроводом Ф50 (ПЕ). Водопостачання передбачається для заповнення резервуарів запасу води на потреби пожежогасіння (2 резервуара ємк. 150 м³ кожен).

Проектом не передбачено влаштування протипожежного водопроводу. Він є діючий.

№ п/п	Найменування показників	Один. вимір.	Кільк.	Примітка
1	Річні витрати води та стоків господарсько побутових	м ³ /рік	400	
2	Витрати води на пожежогасіння	л/с	25	

Видача технічних умов на водопостачання будівель об'єкта проектування не потребується.

Проектом передбачається відведення з території комплексу дощових стоків.

Дощові стоки відводиться по території в існуючу дощову систему підприємства.

Видача технічних умов на водовідведення будівель об'єкта проектування не потребується.

Директор ТОВ «ВР «ВЕНТСОЛ»

Бочан С.І.

