

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БК КИЇВГРАДОСЕРВІС»

Управління капітального будівництва, житлово-
комунального господарства та регіонального
розвитку Пристоличної сільської ради

Директор:

Начальник управління:

Пилип УТРОБІН

Валерій МАКАРЕНКО

« 27 » травня 2024 року

« 27 » травня 2024 року

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше
укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної
сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської
області »

№ п/п	Перелік вихідних даних і вимог	Вихідні дані и вимоги
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	«Капітальний ремонт (утеплення) захисної фортифікаційної споруди (найпростіше укриття) цивільного захисту на території Дударківського ліцею Пристоличної сільської ради по вул. Гоголя, 37 в селі Дударків Бориспільського району Київської області»
2	Підстава для проектування	Договір на виконання проектних робіт № 1742 від «27» травня 2024 року
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Класифікація будівлі по державному класифікатору будівель і споруд (назва БТІ)	На етапі проектування не визначається
5	Дані про платника	Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради 08325 с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область, вул. Фестивальна, 39
6	Дані про замовника	Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради 08325 с. Щасливе, Бориспільський район, Київська область, вул. Фестивальна, 39
7	Джерело фінансування	Місцевий бюджет
8	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потребується
9	Дані про генерального проектувальника	ТОВ «БК Київградосервіс»
10	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Робочий проект (РП)

11	Вихідні дані	Топографо-геодезична зйомка виконується Проектувальником за участю, у необхідних випадках, Замовника (наприклад, за потреби підтвердження прав на користування земельною ділянкою).
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики проєктованого об'єкта.	Робочим проєктом передбачити наступний комплекс робіт: - Зовнішня гідроізоляція існуючого укриття - Утеплення існуючого укриття (за потреби за результатами розрахунку Проектувальника) - Дренажна система по периметру існуючого укриття з відведенням води
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.	В одну чергу
14	Клас наслідків (відповідальності)	СС1 (уточнити проєктом)
15	Вказівки про необхідність: 1) розробки індивідуальних технічних вимог; 2) розробки окремих проєктних рішень в декількох варіантах і на конкурсній основі; 3) попередніх погоджень проєктних рішень із зацікавленими відомствами; 4) виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма; 5) виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проєктування і будівництва, науково-технічного супроводу; 6) технічного захисту інформації	1) не передбачається; 2) не передбачається; 3) не передбачається; 4) не передбачається; 5) не передбачається; 6) не передбачається.
16	Додаткові вимоги.	До передачі на експертизу проєктно-кошторисна документація повинна бути погоджена Замовником. Проектувальник супроводжує проходження експертизи проєкту.
17	Основні джерела забезпечення: - енергопостачання; - водопостачання; - каналізація; - вентиляція	Роботи з проєктування влаштування або ремонту джерел забезпечення не передбачені.
18	Вимоги до благоустрою майданчика.	Передбачити планування ґрунту на прилеглий до укриття території з організацією відводу дощової води від укриття.
19	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.	Не передбачені
20	Розділ «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Не передбачено
21	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Пояснювальна записка повинна містити розділ з охорони праці.
22	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Не передбачені
23	Вимоги до складу проєкту	Склад проєкту відповідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад і зміст проєктної документації в будівництві». В проєкті передбачити наступні розділи: ЗП – загальна пояснювальна записка ГП - генеральний план у межах існуючого укриття та проєктованої дренажної системи

		КБ – конструкції будівельні КД – кошторисна документація
24	Вимоги до кошторисної документації	В зведеному кошторисі передбачити витрати на : - витрати на виконання експертизи кошторисної документації - рівень заробітної плати для інвесторської документації для розряду 3,8 тарифної сітки будівельних робіт – 17077 грн - Ціни матеріалів згідно з протоколом погодження цін з замовником - Коефіцієнти на стислі (обмежені) умови робіт. - адміністративні витрати по виду будівництва для відповідного класу наслідків відповідальності - прибуток по виду будівництва для відповідного класу наслідків відповідальності - утримання служби замовника врахувати в розмірі 1%, та здійснення технічного нагляду у розмірі 1,5 % від суми глав 1-9; - кошторисна вартість проектних робіт; - авторський нагляд; - витрати замовника на проведення експертизи проектно-кошторисної документації згідно вимог ДСТУ; - кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва; - кошти на покриття додаткових робіт пов'язаних з інфляційними процесами; Документація повинна відповідати діючим нормативним документам, та не обмежуватись ними. Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3
25	Надання матеріалів Замовнику (кількість примірників, структура і формат проектно-кошторисної документації)	Всі креслення повинні бути виконані державною мовою і передані замовнику в 4-х примірниках на паперових носіях та в одному - на електронному носії: - текстові документи в форматі pdf. - графічна документація по проекту в форматах dwg. або pla. та pdf. - кошторисна документація у форматах exel та ims. Технічні звіти за всіма виконаними інженерними вишукуваннями, складені Підрядником в друкованому вигляді в кількості по 1 (одному) примірнику на кожен вид вишукувань. Склад і структура електронної версії документації повинні бути ідентичні паперовому оригіналу.
26	Експертиза проектної документації	При поданні проектної документації на експертизу її супровід здійснюється Проектувальником.
27	Термін виконання робіт	Згідно календарного графіка.