

Погоджено



Перший заступник
Ірпінського міського голови

О.Г. Маркушин

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 4

від 16 січня 2020 р.

В замін ТУ № 3 від 22.01.2018 р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) Два багатоповерхових житлових будинки з вбудованими нежитловими приміщеннями, ТОВ «Окланд - Сервіс».

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту смт. Гостомель, вул. Центральна, 1.
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Проектна організація _____
4. Нормативні строки проектування 2020р. будівництва 2020 – 2022 р.р.
- введення до експлуатації _____
5. Кошторисна вартість об'єкту _____
6. Підрядна організація _____

Умови водопостачання

- Споживання води 250 м³/добу
- Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно
- Вода відповідає державним стандартам ДСаН Пін 2.2.4-171-10
- 4 Місце підключення до міської мережі Ø 250 мм проектуємий водопровід
Бучанське шосе – вул. Центральна – Прорізна – Варшавське шосе - Свято – Покровська.
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м, водомірні вузли обладнати по ДБН В. 2.5-74 :2013, водолічильники квартирні
встановити на сходовій клітині з метрологічною характеристикою класу «С», на вводі
в житловий будинок встановити електромагнітний водолічильник iPERL з
вбудованим радіо-модулем для дистанційної передачі даних і автоматизованого
обліку води, в офісних приміщеннях встановити електромагнітні водолічильники
iPERL, опломбувати - представник КП «Ірпіньводоканал».
7. Особливі умови 1. Дольова участь у проектуванні і будівництві водопроводу d 250
від вул. Бучанське шосе – Центральна – Прорізна – Варшавське шосе – Свято –
Покровська.
2. Будівництво станції водопідготовки і знезалізування
продуктивністю 3000 м³/добу по вул. Бучанське шосе.

3. В підвальній частині житлових будинків встановити підвищувальні насосні станції (два насосних агрегати з шафою управління з частотним перетворювачем і датчиком тиску, гідроакумулятор, енергопостачання).

4. Перед введенням в експлуатацію житлового будинку виконати хлорування і промивку внутрібудинкових мереж.

5. Проект погодити з КП «Ірпінсьводоканал»



УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ № 4

1. Санітарно-технічні показники стічних вод, що приймаються:

а) середньодобова кількість стоків 105 м³/добу

б) максимальна кількість стоків _____

в) коефіцієнт нерівномірності _____

г) токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках / в контрольному колодязі / в місці підключення до міського колектора _____

2. Солі важких металів до міської каналізації не приймаються.

3. З усіх інших показників стічних вод повинні відповідати „Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП «Ірпіньводоканал», 2005 р.

4. Місце підключення до міського колектора Два напірні колектори d 250 і проектуємий d 315 КНС – 7 – КНС – 12.

5. Особливі умови 1. Проектування і будівництво (реконструкції) однієї нитки напірного колектора d 315 від траси Київ – Буча до КНС – 12 по вул. Гостомельське шосе, м. Ірпінь.

2. Проектування і будівництво каналізаційної насосної станції, перед проектуванням погодити конструкцію КНС. Каналізаційну насосну станцію на баланс і обслуговування КП «Ірпіньводоканал» не приймає.

3. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки, а також осадки локальних очисних споруд в каналізацію не приймаються.

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міських мереж.

Технічні умови дійсні до _____ січня 2022 р.

Начальник
КП «Ірпіньводоканал»



А.О. Загодіренко