

ПОГОДЖЕНО
ТОВ “Вальгалла”

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,
МОЛОДІ І СПОРТУ
УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Директор

_____ Уляна СОЛОГУБ

(підпис)

_____ · _____
М.П

Начальник

_____ Валентина ШЕВЧЕНКО

(підпис)

_____ · _____
М.П

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Капітальний ремонт (санація) Уланівського закладу дошкільної освіти комунальної власності Уланівської сільської ради за адресою Вінницька область, Хмільницький район, село Уланів вул. Миру 19 (коригування)

№ з/п	Перелік основних вимог та відомостей	Зміст основних вимог та відомостей
1	Назва об'єкту, що проектується	Капітальний ремонт (санація) Уланівського закладу дошкільної освіти комунальної власності Уланівської сільської ради за адресою Вінницька область, Хмільницький район, село Уланів вул. Миру 19 (коригування)
2	Підстава для проектування	Звернення замовника
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УЛАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
5	Джерело фінансування	
6	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не розраховувати
7	Дані про генерального проектувальника	ТОВ ВАЛЬГАЛЛА Код 45010930
8	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Одностадійне проектування. Робочий проект Затверджувальна стадія – робочий проект
9	Інженерні вишукування	Не розробляти
10	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані і підтоплювані території тощо).	Прийняти згідно з ДБН В.1.1-12-2014 Будівництво у сейсмічних районах України +Зміна №1
11	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта.	Технічна категорія будівлі Існуюча будівля – двоповерхова з підвалом
12	Черговість будівництва	В одну чергу
13	Визначення класу (наслідків)	СС2
14	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	Робочим проектом передбачити: - виконати план поверхів; - влаштування покрівлі з металопрофілю; - виконати нове вимощення навколо усії будівлі, ; -

		<ul style="list-style-type: none"> - виконати ремонт ганків, входів та козирків над ними; - для зручного доступу маломобільних груп населення передбачити заходи відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; - передбачити пандус для маломобільних верств населення; - запроектувати організований водовід із покрівлі; - відновлення відкосів після заміни вікон; - запроектувати кригозахист та блискавкозахист; <p>Коригуванням передбачити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Додаткові демонтажні роботи покрівлі; - Додаткові обсяги по утепленню фасадів стін; - Нарізання швів в асфальтобетоні; - Додаткові обсяги робіт по вхідних майданчиках, ганок по осі 9 корпусу А - Додаткові обсяги робіт по осі 4 на переході; - Улаштування поручнів на пандусів корпусу А - Додаткові роботи по вхідному майданчику корпусу "Б" по вісі "5". Ганок по осі В корпусу - Б (головний вхід) - Додаткові роботи по Ганку по осі 1 корпусу Б (пральня) - Додаткові роботи по Вхідному майданчику 1 корп. "А" - Додаткові роботи по Вхідному майданчику 2 корп. "А" - Додаткові обсяги по улаштуванню металопластикових вікон та дверей; - Улаштування люків перекриття; - Улаштування покрівлі корпусу А,Б; -
15	Вимоги до благоустрою майданчика.	Не виконувати;
16	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Не виконувати
17	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище».	Згідно з вимогами чинних в Україні нормативних документів.
18	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.	У відповідності до концепції енергозбереження та у відповідності до ДБН.
19	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.	Згідно чинних будівельних норм
20	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).	Згідно чинних нормативних документів
21	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкту.	Згідно чинних нормативних документів
24	Кількість примірників проектно-кошторисної документації	Проектно – кошторисна документація (4 примірника) 1 до та 3 після експертизи, надається замовнику у паперовій та електронній формі.

25	Інші вимоги	<p>Склад та зміст проекту повинен відповідати вимогам державних норм та правил.</p> <p>Пояснювальна записка повинна включати: дефектний акт, погоджений власником об'єкту та висновок щодо класу наслідків об'єкта будівництва.</p> <p>Кошторис виконати відповідно до актуальних цін Мінрегіонбуду.</p> <p>До проходження державної експертизи, кошторис має бути попередньо погоджений Замовником.</p> <p>В кошторисні документації врахувати мінімальний розмір зарплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт прийняти - 1,2</p> <p>Врахувати затрати на технічний нагляд- 1.5 %</p> <p>Врахувати затрати на утримання служби замовника- 1 %</p> <p>Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)</p> <p>Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності</p> <p>Виготовлення енергетичного сертифікату</p> <p>Виготовлення технічного паспорту</p>
----	-------------	--

Головний інженер проекту

_____ (Грицай Д.О.)
Підпис Прізвище, ініціали

“ _____ ” _____ 2024р.