

Додаток 1  
до Правил користування  
системами централізованого  
комунального водопостачання  
та водовідведення  
в населених пунктах України

ПОГОДЖЕНО:  
Селищний голова



ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Директор КП «Новосільківська керуюча компанія  
Житлово-комунальних послуг»



Губенко В.І.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 1/17  
від "15" січня 2017 року

На приєднання  
Багатоквартирних житлових будинків по вул.Олександрівській 1,2,3  
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення  
с.Новосілки, Києво-Святошинського, р-ну Київської обл.  
(найменування населеного пункту)

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТОВ «ЖК «НОВІ ТЕРЕМКИ»
2. Найменування об'єкта будівництва багатоквартирні житлові будинки
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва с.Новосілки
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція)  
нове будівництво
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження,  
N телефону, П.І.В. ГІПа) ТОВ «АРТ АРХІТЕКТУРА» тел.
6. Нормативні терміни:  
Проектування \_\_\_\_\_  
Будівництва \_\_\_\_\_  
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію 2017-2020 роки
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта \_\_\_\_\_ тис.грн.

#### УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді (200- 1 черга, 500- 2 черга, 1500-3 черга) куб.  
м/добу, максимальні витрати \_\_\_\_\_ л/сек.

Відпуск води проводиться: цілодобово/за графіком з \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
годин.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до  
питної води \_\_\_\_\_  
повністю

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

\_\_\_\_\_ не більше \_\_\_\_\_ мг/л;

\_\_\_\_\_ не більше \_\_\_\_\_ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання \_\_\_\_\_ (назва населеного пункту), Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення Д = 600 мм є приймний резервуар КНС №1

4. Точка розподілу є місце врізки

5. Особливі умови

1-ша черга:

1. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційно-насосної станції №1, продуктивністю 2755 куб.м./добу з встановленням насосів ABS (Calpeda, Flygt) погружного типу, з автоматичною системою управління, системою дистанційної передачі даних по аварійним ситуаціям, а також від вузла обліку стічних вод та аварійним дизель-генератором;
2. Заміна кабельних ліній електропостачання КНС №1;
3. Виконання робіт по проекту реконструкції КНС №1 в обсязі згідно Додатку №1
4. Гідродинамічна очистка існуючої каналізаційної мережі протяжністю 1500 м.

2-га черга:

1. Заміна ділянки напірного трубопровода протяжністю близько 60 м. від КНС №1 до магістрального трубопровода.
2. Виконання робіт по проекту реконструкції КНС №1 в обсязі згідно Додатку №1

3-га черга:

1. Виконання робіт по проекту реконструкції КНС №1 в обсязі згідно Додатку №1

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову водовідведення населеного пункту не приймаються.



(повністю, є відхилення за показниками \_\_\_\_\_)

3. Місцем підключення до водопровідної мережі  $D =$  \_\_\_\_\_ мм є колодязь В1 (1-ша черга), насосна станція (2-га черга) з тиском у точці підключення від 4,5 до \_\_\_\_\_ атм. (кгс/кв.см).

4. Мережа \_\_\_\_\_ кільцева  
(кільцева, тупикова)

5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити:  
пожежні гідранти  
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)

6. Рекомендований матеріал для труб вводу \_\_\_\_\_ ПЕ

7. Глибина закладання 1,5-1,8 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).

8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати  
В точці підключення водолічильником  
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)

9. Особливі умови

1-ша черга:

1. Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію існуючого майданчика споруд водопостачання у складі: 1) станції водопостачання з установками знезараження та знезалізнення, продуктивністю 2600 куб.м./добу з можливістю збільшення потужності до 6000м3/добу (згідно Додатку №1); 2) двох резервуарів чистої води, ємн. 850м3 кожний, замість двох існуючих (700м3 та 300м3);
2. Розробка проектно-кошторисної документації та виконання робіт по прокладанню водопроводу  $D_u=200$ мм від вузла обліку ПАТ АК «Київводоканал» до РЧВ.
3. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво 3-х артезіанських свердловин продуктивністю 220-300 куб.м./добу з підключенням до РЧВ та будівництво 1-ї свердловини.
4. Влаштування огорожі майданчику станції водопостачання та РЧВ.
5. Заміна шаф управління та водомірних вузлів існуючих свердловин.

2-га черга:

1. Будівництво 2-х артезіанських свердловин продуктивністю 220-300 куб.м./добу. кожна з підключенням до РЧВ.
2. Виконання робіт по будівництву РЧВ ємн. 850м3 замість існуючого ємн. 300м3 з прилеглими водогонами та спорудами.
3. Виконання робіт по будівництву станції водопостачання з установками знезараження та знезалізнення, продуктивністю 2600 куб.м./добу.

3-тя черга:

1. Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво 6-ти артезіанських свердловин продуктивністю 220-300 куб.м./добу. кожна з підключенням до РЧВ;
2. Будівництво РЧВ ємн. 850м3 замість існуючого ємн. 700м3 з прилеглими водогонами та спорудами.

10. Точка розподілу є місце підключення

#### УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків згідно черговості водопостачання  
куб.м/добу;  
б) максимальне скидання стоків \_\_\_\_\_ л/сек  
в) коефіцієнт нерівномірності \_\_\_\_\_  
г) ВСК5 від \_\_\_\_\_ г/куб.м до \_\_\_\_\_;




7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

8. Прийняття стоків 2-ї та 3-ї черги будівництва здійснюється виключно за наявності ліміту ПАТ АК «Київводоканал» на дані об'єкти стоків.

Головний інженер

 О.М. Федченко

