

Україна

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство

08703 м.Обухів,Київської обл.
вул.Каштанова, 23
тел/факс (04572)71-500

р/р 26004702678326
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН банк Аваль"м.Києві
МФО 380805, код 25690247

№ 18 " 05 " 05 2016р

**Голові ТОВ «Новий дім квартал»
Пітцик О.М.**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство погоджує підключення до інженерних мереж м. Обухова водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення ТОВ «Новий дім квартал» на мікрорайоні №3 при виконанні наступних умов:

1. Побудувати дві свердловини юрського горизонту глибиною 180 м, дебітом ≥ 30 м³/год з підведенням магістрального водоводу Ø300 мм від свердловини до водопровідного колодязя №2, в р-ні газгольдерної траси Київ-Українка;
- підвести до свердловин кабелі енергопостачання та встановити ТП на 63 кВА;
- побудувати під'їзди з твердим покриттям до свердловин;
2. Встановити на насосній станції I підйому, с. Таценки, насосний агрегат фірми «Грюнфос», Q160м³/год, Н-35м;
3. На станції водопідготовки встановити насосний агрегат Д315 x 71 з частотним перетворювачем;
4. На мікрорайоні №2 в «0» колодязі (камера переключення) провести реконструкцію з встановленням нових клиновидних засувок Ø200 на два водоводи.
5. На насосній станції №3, встановити насосний агрегат фірми Lovaza, з ЧП Q - 120м³/год, Н- 88 м (марку та параметри насосного агрегату перевірити)
6. Побудувати водовід Ø200 від НС №3 до об'єкту (р-н Монастиря, Лікарня);
7. Побудувати каналізаційний колектор з мікрорайону №3 до КНС ПАТ «ККПК» (з урахуванням навантаження всього мікрорайону №3) діаметр каналізаційного колектору передбачити проектом;
8. Водонавантаження об'єкту становить 972 м³/добу;
9. Проект виконати згідно ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання зовнішні мережі та споруди; ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація зовнішні мережі та споруди;
10. Проект узгодити в технічному відділі КП «Обухівводоканал»
11. Розробити та погодити з КП «Обухівводоканал» графік виконання робіт;

КП «Обухівводоканал»
Директор
Вик. Плахотенко П.В.
Т. 7-26-56

М.М.Калита