

ТОВ «СК АВТОСТРОЙ»

65003, м. Одеса, вул. Чепіги отамана, 29/1

т.(048) 784-75-41, 784-75-30, ф. (048) 784-75-31

код ЄДРПОУ 37477703, ІПН № 374777015530 св-во №2000000247

р/р UA193282090000026001312456601 в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Одеса, МФО 328209

№1411/22-4а від 14 листопада 2022р.

Управління капітального
будівництва
Одеської міської ради

Цим лист повідомляємо, що проектом «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський)», який є продовженням проекту «Капітальний ремонт узвозу Деволанівський у м. Одесі», приєднання до існуючих та (або) прокладання нових мереж водопостачання та водовідведення не передбачається, у зв'язку з чим технічні умови не надавалися, а листом №5915-29/5161 від 28.11.2017р. ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» були надані пропозиції з перевлаштування існуючих мереж водопостачання та водовідведення.

Директор
ТОВ «СК Автострой»



Жинчін А.В.



ТОВ «ІНФОКС»
Філія «ІНФОКСВОДОКАНАЛ»

вул. Басейна, 5, м. Одеса, 65039
тел.: 705-56-01, 722-87-36, факс: 705-56-21
E-mail: post@infoxvod.com.ua

28.11.2017 № 5915-29/5161

На № 84 від 21.11.2017

Директору МЧП «Технопроект»

Терещуку П.Л.

г. Одесса, ул. Генуэзская, 1-а

При этом направляем предложения по реконструкции сетей водопровода и канализации, которые необходимо учесть при проектировании «Капитальный ремонт Деволановского спуска в г. Одессе»:

I. В части водоснабжения необходимо:

1. Переложить городской водопровод $d=200\text{мм}$ на трубы материала напорного поливинилхлорида;
2. Проектом перекладки предусмотреть переключение всех существующих абонентов к вновь построенному водопроводу;
3. Выполнить установку пожарных гидрантов на нормативных расстояниях;
4. Необходимо выполнить реконструкцию существующих водопроводных колодцев на переключениях к городским сетям водопровода с заменой запорной арматуры.

II. В части водоотведения необходимо:

1. В связи с физическим износом коллекторов, которые проходят по проезжей части Деволановского пуща, необходимо выполнить их перекладку на участке от ул. Еврейской до Таможенной площади (коллектор $d=1500\text{мм}$ из бетонных труб 1890 года постройки — 100% износ, коллектор $d=1800\text{мм}$ из камня-ракушечника 1923 года постройки — 100% износ);
2. Необходимо выполнить перекладку канализационных выпусков от ж/домов по Деволановскому спуску в границах красных линий с устройством колодцев на красной линии.

Директор департамента
коммерческой деятельности

К.Ю. Сафощин