



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 3

від 22 січня 2018р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, ТОВ «Окланд-Сервіс».

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту смт. Гостомель, вул. Центральна, 1.
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Проектна організація _____
4. Нормативні строки проектування 2018р. будівництва 2018 – 2019 р.р. введення до експлуатації _____
5. Кошторисна вартість об'єкту _____
6. Підрядна організація _____

Умови водопостачання

- Споживання води 105 м³/добу
- Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно
- Вода відповідає державним стандартам ДСАН Пін 2.2.4-171-10
- 4 Місце підключення до міської мережі Ø 250 мм проектуємий водопровід
Бучанське шосе – вул. Центральна – Прорізна – Варшавське шосе – Свято – Покровська.
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м, водомірні вузли обладнати по ДБН В. 2.5-74 :2013. водолічильники квартирні встановити на сходовій клітині з метрологічною характеристикою класу «С», на вводі в житловий будинок встановити електромагнітний водолічильник iPERL з вбудованим радіо-модулем для дистанційної передачі даних і автоматизованого обліку води, опломбувати - представник КП «Ірпіньводоканал».
7. Особливі умови 1. Дольова участь у проектуванні і будівництві водопроводу d 250 від вул. Бучанське шосе – Центральна – Прорізна – Варшавське шосе – Свято – Покровська до
2. Дольова участь у проектуванні і будівництві станції водопідготовки і знезалізування продуктивністю 3000 м³/добу по вул. Бучанське шосе.
3. В підвальної частині житлового будинку встановити підвищувальну насосну станцію (два насосних агрегати з шафою управління з частотним перетворювачем і датчиком тиску, гідроаккумулятор, енергопостачання).
4. Перед введенням в експлуатацію житлового будинку виконати хлорування і промивку внутрібудинкових мереж.
5. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».
6. Підключення до водопровідно – каналізаційних мереж після виконання ТУ № 3 від 22 січня 2018 року.



УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод, що приймаються:
 - а) середньодобова кількість стоків 105 м³/добу
 - б) максимальна кількість стоків _____
 - в) коефіцієнт нерівномірності _____
 - г) токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках / в контрольному колодязі / в місці підключення до міського колектора _____
 2. Солі важких металів до міської каналізації не приймаються.
 3. З усіх інших показників стічних вод повинні відповідати „Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП «Ірпіньводоканал», 2005 р.
 4. Місце підключення до міського колектора Два напірні колектори d 250 і проектуємий d 315 КНС – 7 – КНС – 12.
 5. Особливі умови 1. Проектування і будівництво (реконструкції) однієї нитки напірного колектора d 315 від траси Київ – Буча до КНС – 12 по вул. Гостомельське шосе, м. Ірпінь.
2. Проектування і будівництво каналізаційної насосної станції, перед проектуванням погодити конструкцію КНС. Каналізаційну насосну станцію на баланс і обслуговування КП «Ірпіньводоканал» не приймає.
3. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».
 6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки, а також осадки локальних очисних споруд в каналізацію не приймаються.
- Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міських мереж.
- Технічні умови дійсні до _____ січня 2020 р.

Начальник
КП «Ірпіньводоканал»



О.Г. Маркушин

Згідно з оригіналом

