

ТОВ «СК АВТОСТРОЙ»

65003, м. Одеса, вул. Чепіги отамана, 29/1

т.(048) 784-75-41, 784-75-30, ф. (048) 784-75-31

код ЄДРПОУ 37477703, ІПН № 374777015530 св-во №2000000247

р/р UA193282090000026001312456601 в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» м. Одеса, МФО 328209

№1411/22-3а від 14 листопада 2022р.

Управління капітального
будівництва
Одеської міської ради


Цим лист повідомляємо, що проектом «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський)», який є продовженням проекту «Капітальний ремонт узвозу Деволанівський у м. Одесі», приєднання до існуючих та (або) прокладання нових мереж електропостачання не передбачається, у зв'язку з чим технічні умови не надавалися, а листом №110/03-729 від 03.07.2018р. ПАТ «Одесобленерго» були надані пропозиції зі збереження існуючих мереж електропостачання.

Директор
ТОВ «СК Автострой»



Жинчін А.В.

Публічне акціонерне товариство
**«Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго»**
вул. М. Боровського, 28Б м. Одеса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЄДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua



Публичное акционерное общество
**«Энергоснабжающая
компания Одессаоблэнерго»**
Ул. Н.Боровского, 28Б г. Одесса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЕДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua

ср 03.07.2018_г № 110/03 - 729
На № 2300 Вид 18.06.18_г

Директору МПП «Технопроект»
Терещук П.Л.

предложения по инженерным сетям

В связи с капитальным ремонтом Деволановского спуска, с целью сохранения существующих кабельных линий, необходимо выполнить следующее:

- заложить 2 трубы $d=100 \text{ мм}^2$ $L=13\text{м}$ через Деволановский Спуск возле ж/д №2 с частичной перекладкой в одну из труб КЛ 6кВ ТП 928 – ТП 136 (маркой АСБ 3х240 длиной $L=30\text{м}$);
- заложить 2 трубы $d=100 \text{ мм}^2$ $L=14\text{м}$ через Деволановский Спуск угол ул. Бунина (четная сторона);
- заложить 8 труб $d=100 \text{ мм}^2$ $L=14\text{м}$ через Деволановский Спуск угол ул. Жуковского (четная сторона) с частичной перекладкой в них КЛ 6кВ:
-ТП 6086 – ТП 5187 (2к.) (маркой АСБ 3х240 $L=30\text{м}$);
-ТП 6085– ТП 5187 (2к.) (маркой АСБ 3х240 $L=30\text{м}$).

Готовый проект реконструкции улицы предоставить на согласование в Центральный РЭС.

После выполнения работ **исполнительный чертеж** перекладки кабельных линий и заложённых труб предоставить в ЦРЭС.

Главный инженер ЦРЭС

Э.Ю.Патреника