

№15 від 02.02.2021р.

Щодо надання вихідних даних

**Генеральному директору
ТОВ «ОЛСІДЗ БЛЕК СІ»
Бьорн Штенделью**

Шановний Бьорн Штендель!

Повідомляємо, про відсутність потреби щодо надання технічних умов по об'єкту **«Реконструкція олійноекстракційного заводу виробничою потужністю 1700 т/добу насіння соняшнику, 1400 т/добу насіння рапсу, 1200 т/добу бобів сої (маслобакове господарство), що знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський (попередня назва - Комінтернівський) район, с. Визирка, вулиця 2-й кілометр автодороги на морський торговельний порт «Южний», будинок»:**

- **з газопостачання:** проектною документацією не передбачається розроблення даного розділу;
- **з теплопостачання:** проектною документацією не передбачається розроблення даного розділу;
- **з водопостачання та водовідведення:** проектною документацією не передбачається розроблення даного розділу;
- **з електропостачання:** проектною документацією передбачається розроблення даного розділу в межах існуючої дозволеної потужності на підставі внутрішніх технічних умов (№02/152 від 28.03.2019р.).

Додаток:

- №02/152 від 28.03.2019р. Внутрішні технічні умови на підключення додаткових споживачів електроенергії до існуючих мереж ТОВ «ОЛСІДЗ БЛЕК СІ».

З повагою,

Директор


К.Ю. Власенко





ТОВ "ОЛСІДЗ БЛЕК СІ"

вул. Верхній Вал, 72
04070, м. Київ, Україна
тел.: +380 (44) 495-49-19
www.allseeds.com

" 28 " березня 2019 р. № 02/152

Г

Технічні умови на електрозабезпечення

Л

Директору ТОВ «Хімтехнологія»
Власенко К.Ю.

Технічні умови

На підключення споживачів електроенергії по об'єкту «Реконструкція олійноекстракційного заводу виробничою потужністю 1700 т/добу насіння соняшнику, 1400 т/добу насіння рапсу, 1200 т/добу бобів сої, що знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Визирка, вулиця 2-й кілометр автодороги на морський торговельний порт «Южний», будинок 1» до джерела живлення.

З метою забезпечення надійності живлення споживачів існуючої насосної (корпус 11.4 по генплану), передбачити реконструкцію існуючої КТПБМ 2х630.

При реконструкції передбачити наступне:

- встановити додатковий силовий трансформатор, потужність якого визначити проектом;
- для приєднання силового трансформатора до мережі 10 кВ встановити додаткову лінійну комірку 10 кВ в існуючому РП 10 кВ КТПБМ та ошиновувати її;
- для підключення додаткових споживачів встановити необхідну кількість панелей 0,4 кВ типу ЩО-06 з автоматичними вимикачами та виконати секціонування з існуючим РП 0,4 кВ;
- встановити додаткову конденсаторну установку, потужність якої визначити проектом;
- перевірити переріз існуючих кабелів живлення 10 кВ.

Живлення блока управління автомобільних вагів, що проектується, виконати від існуючого розподільного щита ГРЩ в лабораторії (корпус 36 по генплану).

Світильники робочого освітлення зливно-наливної естакади для додаткової лінії зливу автоцистерн підключити від існуючої мережі освітлення (поз. 13 по генплану).

З повагою,

Заступник генерального директора
з капітального будівництва

А.І. Шилов

Головний енергетик

І.А. Самборський

Geneva — Kiev — Luxembourg — Yuzhny

