

№2 від 5 січня 2023р.

Державна архітектурно-
будівельна інспекція України


Цим лист повідомляємо, що проектом «Капітальний ремонт елементів благоустрою території міста Одеси в межах вулиць: Єврейської та Приморської (узвіз Деволанівський)», який є продовженням проекту «Капітальний ремонт узвозу Деволанівський у м. Одесі», приєднання до існуючих та (або) прокладання нових мереж електропостачання не передбачається, у зв'язку з чим технічні умови не надавалися, а листом №110/03-729 від 03.07.2018р. ПАТ «Одесобленерго» були надані пропозиції зі збереження існуючих мереж електропостачання.

Директор
МПП «Технопроект»



Терещук П.Л.

Публічне акціонерне товариство
«Енергопостачальна
компанія Одесаобленерго»
вул. М. Боровського, 28Б м. Одеса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЄДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua



Публичное акционерное общество
«Энергоснабжающая
компания Одессаоблэнерго»
Ул. Н.Боровского, 28Б г. Одесса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЕГРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua

ср 03.07.2018_г № 110/03 - 729
На № 2300 Вид 18.06.18_г

Директору МПП «Технопроект»
Терещук П.Л.

предложения по инженерным сетям

В связи с капитальным ремонтом Деволановского спуска, с целью сохранения существующих кабельных линий, необходимо выполнить следующее:

- заложить 2 трубы $d=100 \text{ мм}^2$ $L=13\text{м}$ через Деволановский Спуск возле ж/д №2 с частичной перекладкой в одну из труб КЛ 6кВ ТП 928 – ТП 136 (маркой АСБ 3х240 длиной $L=30\text{м}$);
- заложить 2 трубы $d=100 \text{ мм}^2$ $L=14\text{м}$ через Деволановский Спуск угол ул. Бунина (четная сторона);
- заложить 8 труб $d=100 \text{ мм}^2$ $L=14\text{м}$ через Деволановский Спуск угол ул. Жуковского (четная сторона) с частичной перекладкой в них КЛ 6кВ:
-ТП 6086 – ТП 5187 (2к.) (маркой АСБ 3х240 $L=30\text{м}$);
-ТП 6085– ТП 5187 (2к.) (маркой АСБ 3х240 $L=30\text{м}$).

Готовый проект реконструкции улицы предоставить на согласование в Центральный РЭС.

После выполнения работ **исполнительный чертеж** перекладки кабельных линий и заложённых труб предоставить в ЦРЭС.

Главный инженер ЦРЭС

Э.Ю.Патреника