



# **КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ**

---

**Ресурсні елементні кошторисні норми  
на реставраційно-відновлювальні роботи**

**Збірник 15  
«РЕСТАВРАЦІЯ І ВІДТВОРЕННЯ  
ПАРКЕТНИХ ПІДЛОГ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства розвитку громад та  
територій України  
від 07 грудня 2021 № 322

# 1. ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

## 1.1 Загальна частина

1.1.1 Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на виконання робіт з реставрації паркетних підлог в пам'ятниках історії та культури.

1.1.2 Норми збірника містять ресурси на реставрацію наступних видів паркетних підлог:

- щитова паркетна підлога з найпростішим малюнком прямолінійного обрису - "сороковка", "шестидесятка" і "цеглинка" типу "Спеціал", покладений у "ялинку";
- щитова паркетна підлога з великим геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею);
- щитова паркетна підлога з дрібним геометричним малюнком прямолінійного обрису - ромби, трикутники, прямокутники (чубуковий паркет, цегла з шпаклею);
- щитова набірна художня паркетна підлога з простим великим орнаментом, який повторюється, набраним з деталей прямолінійного чи криволінійного обрису - великі зірки, фризи, меандр тощо;
- щитова набірна художня паркетна підлога з простим дрібним орнаментом, який повторюється, середньої складності;
- щитова набірна художня паркетна підлога зі складним орнаментом, який не повторюється.

1.1.3 Нормами передбачена реставрація паркетних підлог з дуба й інших цінних порід дерева (червоне і лимонне дерево, горіх і ін.) у наступному співвідношенні на 1 м<sup>2</sup> підлоги:

- нормами груп 1 і 2 передбачене використання 100% дуба;
- нормами групи 3 передбачене використання дуба 70%, дерева коштовних порід - до 30%;
- нормами груп 4 і 5 передбачене використання дуба до 60%, дерева цінних порід - до 40%;
- нормами групи 6 передбачене використання дуба до 40%, дерева цінних порід - до 60%.

1.1.4 При реставрації паркетних підлог з значним відхиленням від прийнятого в нормах співвідношення дуба і дерева цінних порід необхідно складати індивідуальні норми.

1.1.5 Нормами збірника враховано:

- час, який витрачається на одержання матеріалів;
- підношення матеріалів на відстань 50 м.

1.1.6 Нормами збірника не враховано:

- заготівля матеріалів для деталей і квадрат;
- відновлення основи під паркет

При необхідності відновлення основи під паркет до норм витрат труда робітників застосовувати коефіцієнти по таблиці 1.

## 1.2. Правила обчислення обсягів робіт

1.2.1 Обмірювання робіт із реставрації паркетних щитових підлог робиться таким способом:

- вимірюється площа деталей і квадрат, що підлягають заміні новими, визначається відсоток додавання нового матеріалу;
- вимірюється площа деталей і квадрат, що підлягають переклеюванню, визначається відсоток переклеювання.

1.2.2 При реставрації паркетних підлог, що мають ділянки різної складності і видів паркету, обмірювання проводиться по кожному виді робіт окремо з наступним підсумовуванням результатів обмірювання.

1.2.3 При обмірюванні художніх паркетних підлог із складним орнаментом площа фону, що безпосередньо примикає до орнаментованої частини, включається в площу орнаменту в межах 25% площі самого орнаменту.

## 1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементним кошторисних норм

Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Умови застосування	Номера норм (груп)	Коефіцієнти до норм витрат труда робітників
1	2	3
1.3.1 При відновленні основи під паркет	До всіх норм	1,25



**Продовження групи 1 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-1-8	15-1-9	15-1-10	15-1-11	15-1-12	15-1-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	4,03	4,81	5,59	6,5	7,28	8,45
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

**Продовження групи 1 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-1-14	15-1-15	15-1-16	15-1-17	15-1-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	5,98	7,28	7,54	7,67	9,36
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

**Продовження групи 1 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-1-19	15-1-20	15-1-21	15-1-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	8,06	8,71	9,23	10,66
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,008	0,008	0,008	0,008



**Продовження групи 2 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20%					
			переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
1	2	3	15-2-8	15-2-9	15-2-10	15-2-11	15-2-12	15-2-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	17,55	22,1	24,7	28,6	32,5	36,4
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4	4
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

**Продовження групи 2 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30%				
			переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
1	2	3	15-2-14	15-2-15	15-2-16	15-2-17	15-2-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	26,0	29,9	35,1	37,7	40,3
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4	4
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006

**Продовження групи 2 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40%			
			переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
1	2	3	15-2-19	15-2-20	15-2-21	15-2-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	36,4	39	42,9	46,8
2	Середній розряд робіт		4	4	4	4
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,008	0,008	0,008	0,008





**Продовження групи 3 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-3-8	15-3-9	15-3-10	15-3-11	15-3-12	15-3-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	23,1	27,5	32,5	36,2	41,2	46,8
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

**Продовження групи 3 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-3-14	15-3-15	15-3-16	15-3-17	15-3-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016	0,0016
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

**Продовження групи 3 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-3-19	15-3-20	15-3-21	15-3-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	45	50	52	59
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048



**Продовження групи 4 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-4-8	15-4-9	15-4-10	15-4-11	15-4-12	15-4-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	26,1	31,2	37,5	41	47	53
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029	0,0029

**Продовження групи 4 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-4-14	15-4-15	15-4-16	15-4-17	15-4-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	33,7	38,8	43,8	47,5	52,5
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022	0,0022
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432	0,00432

**Продовження групи 4 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-4-19	15-4-20	15-4-21	15-4-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	45	50	52	59
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина	м <sup>3</sup>	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048



**Продовження групи 5 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-5-8	15-5-9	15-5-10	15-5-11	15-5-12	15-5-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	29	35	41	46	51	56
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024

**Продовження групи 5 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-5-14	15-5-15	15-5-16	15-5-17	15-5-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	44	50	55	61	66
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036

**Продовження групи 5 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-5-19	15-5-20	15-5-21	15-5-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.год	58	65	70	76
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1сорт	м <sup>3</sup>	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048



**Продовження групи 6 (норми з 8 по 13)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 20% переклеювання, %, на					
			20	30	40	50	60	70
			15-6-8	15-6-9	15-6-10	15-6-11	15-6-12	15-6-13
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	30	35	43	48	56	63
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали							
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00006	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,05	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
111-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012

**Продовження групи 6 (норми з 14 по 18)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 30% переклеювання, %, на				
			30	40	50	60	70
			15-6-14	15-6-15	15-6-16	15-6-17	15-6-18
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	47	53	60	66	72
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00009	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,075	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018

**Продовження групи 6 (норми з 19 по 22)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 40% переклеювання, %, на			
			40	50	60	70
			15-6-19	15-6-20	15-6-21	15-6-22
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	62	68	75	82
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали					
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00012	0,00015	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,01	0,125	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024



**Продовження групи 6 (норми з 23 по 27)**

Шифр ресурсу	Найменування ресурсів	Одиниця виміру	Додавання нового матеріалу на 50%			Додавання нового матеріалу на 60%	
			переклеювання, %, на				
			50	60	70	60	70
			<b>15-6-23</b>	<b>15-6-24</b>	<b>15-6-25</b>	<b>15-6-26</b>	<b>15-6-27</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Витрати труда робітників	люд.-год.	56	61	65	95	101
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Матеріали						
111-180	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8x50мм	т	0,00015	0,00018	0,00021	0,00018	0,00021
111-1647	Клей столярний сухий	кг	0,125	0,15	0,175	0,15	0,175
111-878	Скипидар живичний	т	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005	0,00005
1546-10	Віск натуральний	кг	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
111-1604	Папір шліфувальний	м <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
П	Дошки цінних порід дерева	м <sup>3</sup>	0,006	0,006	0,006	0,0072	0,0072
112-287	Дошки обрізні дубові, довжина 2-6,5м, товщина 35мм та більше, 1 сорт	м <sup>3</sup>	0,003	0,003	0,003	0,0036	0,0036

## ЗМІСТ

1.1	Загальна частина .....	1
1.2.	Правила обчислення обсягів робіт .....	2
1.3.	Коефіцієнти до ресурсних елементним кошторисних норм.....	2
2.	КОШТОРИСНІ НОРМИ .....	3
	Група 1. Реставрація щитової паркетної підлоги - прямолінійного геометричного малюнку - "сороковки", "п'ятидесятки" і "цеглинки" типу "спеціал".....	3
	Група 2. Реставрація щитової паркетної підлоги з великим прямолінійним геометричним малюнком .....	5
	Група 3. Реставрація щитової паркетної підлоги з дрібним прямолінійним геометричним малюнком .....	7
	Група 4. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з простим великим малюнком, що повторюється.....	9
	Група 5. Реставрація щитової художньої набірної паркетної підлоги з дрібним малюнком середньої складності, що повторюється.....	11
	Група 6. Реставрація щитового художнього набірною паркету складного малюнку, який не повторюється.....	13
	Зміст .....	166