

Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об'єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 5986,76166 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навороцького 23 у м.Львів (коригування)

Складений за поточними цінами станом на 21 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 - територіальне медичне об'єднання м.Львова" на вул. В. Навороцького 23 у м.Львів (коригування)	1123,01527	1156,46256	-	2279,47783
		Разом по главі 2:	1123,01527	1156,46256	-	2279,47783
		Разом по главах 1-7:	1123,01527	1156,46256	-	2279,47783
		Разом по главах 1-8:	1123,01527	1156,46256	-	2279,47783
		Разом по главах 1-9:	1123,01527	1156,46256	-	2279,47783

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	22,79478	22,79478
3	Настанова [4.32]		-	-	16,93207	16,93207
		Разом по главі 10:	-	-	39,72685	39,72685
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість коригування проектних робіт Вартість повторної експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	25,00000	25,00000
5	Настанова [4.34]		-	-	12,00000	12,00000
6	Настанова [4.35]		-	-	9,13100	9,13100
		Разом по главі 12:	-	-	46,13100	46,13100
		Разом по главах 1-12:	1123,01527	1156,46256	85,85785	2365,33568
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,92071	-	-	29,92071
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	15,66989	15,66989
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	26,95237	27,75510	2,06059	56,76806
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	248,14600	269,45600	-	517,60200
		Разом	1428,03435	1453,67366	103,58833	2985,29634
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	590,23307	590,23307
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1428,03435	1453,67366	693,82140	3575,52941
	Понесені витрати у 2022 - 2023 роках	Проектно - кошторисна документація - 49949,0 грн (без ПДВ), експертиза проекту 6650,0 грн. (без ПДВ), здійснення технічного нагляду - 27227,25 грн. (без ПДВ), виконання будівельних робіт 2327 406,00 грн. (у тому числі ПДВ 387901,00 грн.)	1939,50500	-	471,72725	2411,23225
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підписом	3367,53935	1453,67366	1165,54865	5986,76166

Керівник проектної організації

Цуркан М.М.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Цуркан М.М.

Керівник відділу





Львівська міська рада
Управління охорони здоров'я
Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне
медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних
методів лікування та швидкої медичної допомоги"
79059, м. Львів, вул. Ів. Миколайчука, 9, тел./факс: (032)258-11-01

№ _____

на № _____

від _____

Директору ТзОВ «ГРАФІТЕК ПРО»
Цуркан М. М.

Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" просить провести коригування проектно-кошторисної документації, а також інформуємо щодо видатків по об'єкту «Капітальний ремонт частини приміщень 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Навроцького, 23 у м. Львові».

Загальна кошторисна вартість згідно з експертним звітом виданим ТзОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ» від 10 серпня 2022р. у поточних цінах станом на 01.08.2022 становить 4 993 607,00 грн.

- понесені витрати у 2022 – 2023 роках становлять:
- проектно-кошторисна документація – 49 949,00 грн. (без ПДВ);
- експертиза проекту – 6 650,00 грн. (без ПДВ);
- виконання будівельних робіт – 2 327 406,00 грн. (у тому числі ПДВ 387 901,00 грн.);
- здійснення технічного нагляду – 27 227,25 (без ПДВ)

Всього понесені витрати становлять 2 411 232,25 грн., (у тому числі ПДВ 387 901,00 грн.).

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Олег САМЧУК

Оксана ШВАЙКО



СЕД Львівської міської ради IT-Enterprise
№260201-вих-58725 від 15.05.2023
Підписувач САМЧУК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ

Затверджую

В.о. директора з господарської діяльності КНП
"1 територіальне медичне об'єднання
м.Львова"

Лісовий Р.В.

Відомість виконаних, додаткових та залишкових робіт

«Капітальний ремонт частини приміщення 4-го поверху Центру термічної травми та пластичної хірургії під палати інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання м. Львова" на вул. Навроцького, 23 у м.Львові» (ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація).

1	Назва робіт	Один виміру	Кошторис	Виконані роботи	Роботи, які не будуть виконув	Додаткові роботи	Залишок робіт
	Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний						
	Розділ 1. Підготовчі роботи						
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,26	0,26			0
2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,1162	0,057	0,0592		0
3	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,20202	0,15	0,05202		0
4	Укладання перемичок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,02	0	0,02		0,00
5	Перемичка 1ПБ13-1	шт	2	0	2,00		0,00
6	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод	100 м	0,348	0,348			0
7	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,043	0,043			0
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2				0,529	0,529
9	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2				0,0525	0,0525
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2				0,09	0,09
	Розділ 2. Підлоги						
	Примітка : Т - 1						
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,5017	0,765	0,7367		0,00
12	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0568	0,0568		0,0782	0,0782
13	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщини 50 мм	100м2	0,0568	0,0568		0,0782	0,0782

14	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0568	0,0568		0,0782	0,0782
15	Улаштування плінтусів з плиток керамічних					0,22	0,22
16	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші					5,4	5,4
	Примітка : Т - 2						
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,4449	1,4449		0,2	0,20
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,4449	1,4449		0,2	0,20
19	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2		1,4449		0,2	0,20
20	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2		1,4449		0,2	0,20
21	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища	100м2	1,4449	1,4449		0,2	0,20
22	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням	100м	1,06	0	1,06		0,00
23	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100 м			,	1,44	1,44
	Розділ 2. Стелі						
24	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,5017	1,055	0,4467		0
25	Профіль CD 75 (3 м)	шт	118	90	28		0
26	Профіль UD 28/17 (3 м)	шт	43	10	33		0
27	CD - подовжувач профіля 60х27	шт	43	30	13		0
28	CD -з'єднувач профіля однорівневий	шт	246	170	76		0
29	Підвіс з зажимом для прфілю CD 60/27	шт	96	70	26		0
30	Тяга підвісу L =250	шт	96	70	26		0
31	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	2329	1640	689		0
32	Дюбель для кріплення профілю	шт	343	250	93		0
33	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	1,5017	1,055	0,4467		0
34	Плити гіпсокартонні перфоровані звукопоглинальні з підстеляючим шаром з нетканого полотна, товщина 8,5 мм	м2	157,4	108	49,4		0
35	Саморізи 3,5х25 мм	шт	3146	2200	946		0
36	Стрічка армувальна	м	148,4	104	44		0
37	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,5017	1,055	0,4467		0
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,5017	1,055	0,4467		0
39	Мінеральна шпатлівка Ceresit CT-29	кг	539,87115	380	159,8712		0
40	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5017	1,055	0,4467		0

41	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100 м2				0,7374	0,7374
42	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100 м2				0,7374	0,7374
43	Улаштування багетів	100 м				0,32	0,32
	Розділ 3. Стіни						
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2				0,475	0,475
45	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100 м2				0,54	0,54
46	Наклеювання армувальної сітки на стіни	100 м2				3,87	3,87
47	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100 м2				0,0935	0,0935
48	Улаштування коробів з гіпсокартону з улаштуванням металевого каркасу	100 м2				0,245	0,245
49	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2				0,3385	0,3385
	Примітка : Т - 1						
50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,5572	2,5572			0
51	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м2	2,5572	2,5572			0
52	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм	100м2	2,5572	2,5572			0
53	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці Sniezka Mattlatex Brilliant (миюча)	100м2	2,5572	2,5572			0
	Примітка : Т - 2						
54	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,2862	0,2862		0,4838	0,4838
55	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2862	0,2862		0,4838	0,4838
56	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	2,2956	1,9187	0,3769		0
57	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м2	2,2956	1,9187	0,3769		0
58	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм	100м2	2,2956	1,9187	0,3769		0
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,2956	1,9187	0,3769		0
60	Навантаження сміття вручну	1 т	7,76	4,96		0,09	2,89
61	Перевезення сміття до 12 км	т	7,76	4,96		0,09	2,89
	Локальний кошторис 02-01-02 на Прорізи						
	Розділ 1. Двері						
1	(демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1512	0,1512			0

2	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1008	0,1008			0
3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1425	0,08799	0,05451		0
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1008	0,099948	0,000852		0
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1512	0,0798	0,0714		0
6	Блоки дверні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностворчасті, ОС 21-9Г, площа 1,79 м2	м2	29,37	17,9748	11,3952		0
7	Блоки дверні скляні розсувні автоматичні	м2	10,08	8,799	1,281		0
8	Дюбель рамний 10х120 мм	шт	104	90	14		0
9	Піна монтажна 750 мл	шт	5,77	5	0,77		0
	Розділ 2. Вікна						
10	(Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1148	0,1148			0
11	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1258	0,1258			0
12	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2435	0	0,2435		0
13	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1258	0,12531	0,00049		0
14	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1148	0,04588	0,06892		0
15	Заповнення скляними перегородками з гартованого скла	100м2	0,3018	0,3018		0,06421	0,06421
16	Перегородки з гартованого скла розсувні	м2	30,18	30,18		6,421	6,421
17	Блоки віконні металопластикові	м2	24,06	17,119	6,941		0
18	Дюбель рамний 10х120 мм	шт	165	80	73		12
19	Силікон	л	4,05	2		2	4,05
20	Піна монтажна 750 мл	шт	17,07	8	7,07		2
21	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,13	0,0996	0,0304		0
22	Підвіконник	м	13,26	10	3,26		0
23	Піна монтажна 750 мл	шт	2,4	2		16,67	17,07
24	Заглушка для підвіконної дошки.	шт	14	5			9
25	Демонтаж віконних зливів	100 м				0,0956	0,0956
26	Установлення віконних зливів	100 м				0,0956	0,0956
27	Віконні зливи	м				9,56	9,56

28	Піна монтажна 750 мл	шт				1	1
29	Заглушка для відливу	шт				5	5
	Розділ 3. Укоси						
30	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1728	0,1216			0,0512
31	Готування опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,0076	0,00535			0,0023
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,1728	0,1216			0,0512
33	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,1728	0,1216			0,0512
34	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1728	0,1216			0,0512
35	Навантаження сміття вручну	1 т	1,16	0,822			0,338
36	Перевезення сміття до 12 км	т	1,16	0,822			0,338
	Локальний кошторис 02-01-03 на Водопровідна мережа В1, Т3						
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,05	0,05			0
2	Труба поліпропіленова д32х4,4	м	5	5			0
3	Трійники зварні із сталі марки 20 без зміцнювальних накладок, діаметр умовного проходу 80х80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 89х9-89х9 мм	шт	6	0	6		0
4	Муфта перехідна 3Р д32х1-1/2"	шт	8	4	4		0
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,56	0,56		0,24	0,24
6	Труба поліпропіленова д20х2,8	м	56	56		24	24
7	Трійник поліпропіленовий д20х20х20	шт	5	2			3
8	Коліно поліпропіленове д20х32	шт	2	2			0
9	Коліно поліпропіленове д20	шт	22	22			0
10	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м				0,80	0,8
11	Теплоізоляція 22/13	м				81,76	81,76
12	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м				0,475	0,475
	Локальний кошторис 02-01-04 на Каналізаційна мережа К1						
1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,27	0,27			0
2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	27	27			0
3	Трійник ред. до запресовування 3-3-3, Ду 25х20х25 мм	шт	2	0	2		0
4	Трійник ПВХ діам. 125х110/90	шт	8	0	8		0
5	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,16	0,16			0

6	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16	16			0
7	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	1	0	1		0
8	Коліна з поліетилену діам. 50 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	0	1		0
9	Трійник каналізаційний 45° ПВХ д110х110х110	шт	1	0	1		0
10	Прочистка д.100	шт	5	0	5		0
11	Перехідник чавун-пластик д100х110 мм	шт	5	2	3		0
12	Установлення піддонів душових сталевих (душових стінок)	10к-т	0,2	0,2			0
13	Душовий піддон (Душова стінка)	шт	2	2			0
	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 к-т				0,01	0,01
14	Установлення раковин	10к-т	0,6	0,6			0
15	Умивальник керамічний	шт	2	2			0
16	Умивальник хірургічний (Умивальник "Urban 60". тумба "Novara - 60" консольна	шт	4	4			0
17	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	0,1		0,1	0,1
18	Унітаз керамічний	шт	1	1		1	1
19	Установлення змішувачів	10шт	0,8	0,6			0,2
20	Змішувачі лабораторні, СМЛ2н, настольні, з двома зливами для гарячої та холодної води	комплект	2	0			2
21	Змішувач з душовою сіткою	комплект	2	2			0
22	Змішувач для умивальника хірургічний	комплект	4	4			0
23	Сифон для душового піддона	шт	2	0	2		0
24	Сифон для умивальника	шт	6	2			4
	Локальний кошторис 02-01-05 на Система опалення Т1, Т2						
1	Установлення опалювальних радіаторів	100кВт	0,13296	0,13296		0,015	0,015
2	Радіатори "Radik Hygiene" 2004х503мм, 2.311 кВт. (500*2000)	шт	4	4			0
3	Радіатори "Radik Hygiene" 2004х503мм, 1.619 кВт.	шт	1	0			0
4	Радіатори "Radik Hygiene" 1004х503мм, 0.811 кВт. (500*1200)	шт	3	2			0
5	Радіатори 22 800х500 мм	шт		2			0
6	Радіатори тип 22 300*1800					1	1
7	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	8	8		1	1
8	Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 20Гкал/год	Система	1	1			0
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,54	0,54			0
10	Труба поліпропіленова армована скловолокном д25х4,2	м	54	54			0
11	Трійник поліпропіленовий д25х20х25	шт	16	0	16		0
12	Муфта перехідна поліпропілен-сталь 3Р д25х4.2-1/2"	шт	18	18			0

13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,09	0,09		0,15	0,15
14	Труба поліпропіленова армована скловолокном д20х2,8	м	9	9		15	15
15	Коліно 90° ?20 ПП (PN 20) з мет. зовнішньою різьбою 1/2"	шт	16	16			0
16	Коліно 90° ?20 ПП (PN 20)	шт	32	32			0
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	0,24		0,03	0,03
18	Вентиль радіаторний термостатичний кутовий 1/2"	шт	8	8		1	1
19	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	8	8		1	1
20	Термостатична головка 1/2"	шт	8	8		1	1
21	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	0	15		1
22	Кронштейн для кріплення радіаторів	шт	42	12	29		1
	Локальний кошторис 02-01-06 на Система вентиляції ПВ1, ПВ2, В1, В2						
	Розділ 1. Система ПВ1						
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	0			1
2	Припливно - витяжна вентиляційна установка (зовнішня): SkyStar-2(h450)	шт	1	0			1
3	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт				1	1
4	Компресорно-конденсаторний блок	шт				1	1
5	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	0			1
6	Решітка фасадна РФ 600х600	шт	1	0			1
7	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	2			0
8	Клапан зворотній Capricorn діам. 50 мм (Клапан вогнезатримуючий прямокутний (сервопривід) КПВ-1,0 500х200Е)	шт	2	2			0
9	Установлення клапанів перекидних	клапан	3	3			0
10	Клапан дросельний прямокутний КДП 250х100	шт	3	3			0
11	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	12	0			12
12	Решітка двохранда регульована РДР 400х200	шт				9	9
13	Решітка двохранда регульована РДР 200х400	шт				3	3
14	ґрати вентиляційні для підлог 150х200 мм	шт	3	0	3		0
15	ґрати гіпсові вентиляційні, площа до 0,1 м2	шт	9	0	9		0
16	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100 м2				0,46	0,46
17	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2				0,184	0,184

18	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1788	0	0,1428		0,036
19	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [Фасонні елементи]	т	0,13602	0	0,13602		0,00
20	Монтаж фасонних елементів із листової сталі	т	0,13602	0	0,13602		0,00
21	Фасонні елементи з оцинковки б=0,5мм	м2				14	14
22	Фасонні елементи б=0,7мм	м2				8	8
23	Утеплення трубопроводів у каналах та коробах	м3	1,2	0	1,2		0,00
24	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	123,6	0	123,6		0,00
25	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м2				0,6	0,6
26	Пінофол фольгований 10 мм	м2				61,32	61,32
27	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,11	0		0,392	0,502
28	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	0,1	0	0,1		0
29	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однопольних	комплект	1	0	1		0
30	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,4	0	0,1		0,3
31	Труба мідна м'яка д9.52x0.81	м	20	0	5		15
32	Труба мідна м'яка д15.88x1.07	м	20	0	5		15
33	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м		0		0,3	0,3
34	Термоізоляція д10x9 мм	м	20	0	5		15
35	Термоізоляція д16x9 мм	м	20	0	5		15
	Примітка : Отвори						
36	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт				0,02	0,02
37	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цеглин)	100шт				0,02	0,02
38	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт				0,02	0,02
39	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650x650 мм в цегляних стінах.	10шт				0,1	0,1
40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650x650 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 510 мм)	10шт				0,1	0,1
41	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450x200 мм в цегляних стінах.	10шт				0,1	0,1
42	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 450x200 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт				0,1	0,1
43	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350x150 мм в цегляних стінах.	10шт				0,1	0,1
44	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350x150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт				0,1	0,1

45	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 450x250 мм	100шт				0,02	0,02
46	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м				0,077	0,077
Розділ 2. Система ПВ2							
47	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	0			1
48	Припливно - витяжна вентиляційна установка (зовнішня): SkyStar-2(h450) Припливно-витяжна установка Sky Star-2 L=1400м3/год	шт	1	0			1
49	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт				1	1
50	Компресорно-конденсаторний блок	шт				1	1
51	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	2	2			0
52	Клапан вогнезатримуючий прямокутний (сервопривід) КПВ-1,0 500x200Е	шт	2	2			0
53	Установлення клапанів перекидних	клапан	7	4	3		0
54	Клапан дросельний прямокутний КДП 250x100	шт	3		3		0
55	Клапан дросельний прямокутний КДП 300x100	шт	2	2			0
56	Клапан дросельний прямокутний КДП 450x200	шт	2	2			0
57	Установлення ґрат з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	13	0	3		10
58	Решітка двохранна регульована РДР 200x400	шт	3	0	3		0
59	Решітка двохранна регульована РДР 350x150	шт	8	0	1		7
60	Решітка двохранна регульована РДР 550x200	шт	2	0			2
61	Решітка двохранна регульована РДР 200x550	шт				1	1
62	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,013	0	0,013		0
63	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100 м2				0,45	0,45
64	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100 м2				0,22	0,22
65	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1298	0	0,1298		0,00
66	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [Фасонні елементи]	т	0,10929	0	0,10929		0
67	Монтаж фасонних елементів із листової сталі	т	0,10929	0	0,10929		0
68	Фасонні елементи з оцинковки б=0,5мм	м2				14	14
69	Фасонні елементи б=0,7мм	м2				8	8
70	Утеплення трубопроводів у каналах та коробах	м3	1	0	1		0

71	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	103	0	103		0
72	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2				0,6	0,6
73	Пінофол фольгований 10 мм	м2				61,32	61,32
74	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,11	0		0,392	0,502
75	Установлення кондиціонерів ежекційних	10шт	0,1	0	0,1		0
76	Залізні вироби для блоків входних дверей до помешкання, однопольних	комплект	1	0	1,0		0
77	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	0			0,3
78	Труба мідна м'яка д9.52x0.81	м	15	0			15
79	Труба мідна м'яка д15.88x1.07	м	15	0			15
80	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100 м		0		0,3	0,3
81	Термоізоляція д10x9 мм	м	15	0			15
82	Термоізоляція д16x9 мм	м	15	0			15
83	Рама дл кріплення ККБ	комплект	2	0	2		0
	Примітка : Отвори						
84	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт				0,02	0,02
85	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 2 цеглин)	100шт				0,02	0,02
86	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт				0,02	0,02
87	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 450x250 мм в цегляних стінах.	10шт				0,2	0,2
88	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 450x250 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт				0,2	0,2
89	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350x150 мм в цегляних стінах.	10шт				0,1	0,1
90	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350x150 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 120 мм)	10шт				0,1	0,1
91	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 550x250 мм	100шт				0,02	0,02
92	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м				0,064	0,064
	Розділ 3. Системи В-1, В-2	шт					
93	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	0			1
79	Вентилят Вентс 125М пресс	шт				1	1
95	Клапани багатостулчасті, розміри 636x636x115 мм, площа перерізу 560 мм для вентилятора N 8	шт	1	0	1		0

96	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	0	1		0
97	Плакат попереджувальний	шт	1	0	1		0
98	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	0	1		0
99	Повітророзподілювачі ежекційні панельні штамповані із оцинкованої сталі, марка ВЕПш10Ц, повітророздавальна поверхня 0,25 м2	шт	1	0	1		0
100	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0785	0	0,0785		0
101	Повітропровід б=0,5 мм д125	м.п.	20	0	20		0
102	Фасонні елементи з оцинковки б=0,5мм	м2					0
103	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [Фасонні елементи]	т	0,01239	0	0,01239		0
104	Монтаж фасонних елементів із листової сталі	т	0,01239	0	0,01239		0
105	Утеплення трубопроводів у каналах та коробах	м3	0,04	0	0,04		0
106	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	4,12	0	4,12		0
107	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	0			1
108	Вентилят Вентс 125М пресс	шт				1	1
109	Клапани багатостулчасті, розміри 636х636х115 мм, площа перерізу 560 мм для вентилятора N 8	шт	1	0	1		0
110	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	0	1		0
111	Плакат попереджувальний	шт	1	0	1		0
112	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	0	1		0
113	Повітророзподілювачі ежекційні панельні штамповані із оцинкованої сталі, марка ВЕПш10Ц, повітророздавальна поверхня 0,25 м2	шт	1	0	1		0
114	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0589	0	0,0589		0
115	Повітропровід б=0,5 мм д125	м.п.	15	0	15		0
116	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [Фасонні елементи]	т	0,01239	0	0,01239		0
117	Монтаж фасонних елементів із листової сталі	т	0,01239	0	0,01239		0
118	Утеплення трубопроводів у каналах та коробах	м3	0,04	0	0,04		0
119	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 145-160 кг/м3	м2	4,12	0	4,12		0
	Локальний кошторис 2-1-2/02-01-02 на автоматику						
	Розділ 1. Система ПВ-1						

1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт				1	1
2	Автоматика управління припливно-витяжною установкою ПВ-1 в комплекті з частотними перетворювачами	шт	1				1
3	Блок керування установкою	шт				1	1
4	Частотний перетворювач	шт	1				1
5	Термодатчики	шт				3	3
6	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м				0,18	0,18
7	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [диференціальний датчик тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, фільтра витяжки, вентилятора витяжки,рекуператора)	шт				5	5
8	Монтаж термостата електричного	шт				1	1
9	Монтаж приводу заслонки припливу та витяжки	комплект				2	2
	Розділ 2. Система ПВ-2						
10	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт				1	1
11	Автоматика управління припливно-витяжною установкою ПВ-2 в комплекті з частотними перетворювачами	шт	1				1
12	Блок керування установкою	шт				1	1
13	Частотний перетворювач	шт	1				1
14	Термодатчики	шт				3	3
15	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м				0,18	0,18
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [диференціальний датчик тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, фільтра витяжки, вентилятора витяжки,рекуператора)	шт				5	5
17	Монтаж термостата електричного	шт				1	1
18	Монтаж приводу заслонки припливу та витяжки	комплект				2	2
	Локальний кошторис 2-1-3/02-01-03 на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціювання повітря						
19	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці .	Установ.				2	2
20	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.				4	4
21	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.				4	4
	Локальний кошторис 02-01-07 на Лікувальні гази						

1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,9	0		0,9
2	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,9	0		0,9
3	Забивання футлярів діаметром до 100 мм при проході труб через стіни	шт	9	0		9
4	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	0,0225	0		0,0225
5	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100м ²	0,09	0		0,09
6	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100м ²	0,09	0		0,09
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	0,09	0		0,09
8	Установлення кріплень болтами	100шт	0,09	0		0,09
9	Монтаж розетки для медичного газу (кисень)	100 шт	0,09	0		0,09
10	Розетка декоративна пластмасова діам. 14х2 мм	шт	3	0		3
11	Розетка для газів, корпусна, вакуум - DIN припаювальна (Vacuum)	шт	3	0		3
12	Розетка для газів, корпусна, стисн. повітря - DIN припаювальна (MA4)	шт	3	0		3
13	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 50 мм	шт	18	0		18
14	Вентиль для лікувальних газів Ду10	шт	18	0		18
15	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,71	0		0,71
16	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів д18х1.5, тверда	м	7,21	0		7,21
17	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів 12х1, тверда	м	65,92	0		65,92
18	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,32	0		0,32
19	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 18 мм	100м	0,035	0		0,035
20	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (футляр)	100м	0,04	0		0,04
21	Трійник мідний 12х1	шт	4	0		4
22	Трійник із нержавіючої сталі 12х1	шт	2	0		2
23	Перехід мідний 18х1.5/12х1	шт	2	0		2
24	Перехід із нержавіючої сталі 18х1.5/12х1	шт	1	0		1
25	Коліно із нержавіючої сталі 12х1	шт	24	0		24
26	Хомут з вкладишами для труб д18	шт	9	0		9

27	Хомут з вкладишами для труб д12	шт	120	0			120
28	Прокладання лотків	100м	0,35	0			0,35
29	Кабель силовий переносний з гумовою ізоляцією КПРТ3х6 мм	м	32	0			32
30	Короб прямокутний 60х40	м	3	0			3
31	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром до 65 мм	100м	0,71	0			0,71
32	Система для накопичення і тиску	Система	1	0			1
	Локальний кошторис 02-01-08 на Електрообладнання і матеріали.						
	Розділ 1.						
1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1			0
2	ЩРВ-48 (ЩРВ-36 (Щиток внутрішній на 36 авт, шина з"єднуювальна ШС 100-3/63))	шт	1	1			0
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	0,01	0,02		0
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	0,27			0
5	автоматичний вимикач, 380В, 50Гц, Ін=32А,	шт	1	1			0
6	автоматичний вимикач, 220В, 50Гц, 16А, 1р	шт	6	6			0
7	автоматичний вимикач, 220В, 50Гц, 20А, 1р	шт	20	20			0
	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання						
8	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,09	0,05	0,04		0
9	Світильник робочого освітлення накладний круглий 60W, 220V, IP-65	шт	2	2			0
10	Світильник робочого освітлення LED 20W, 220V, накладний, круглий (Світильник накладний 40х40)	шт	3	3			0
11	Світильник хірургічний 220В, LED-280Вт	шт	4	0	4		0
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100 шт				0,04	0,04
13	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний	комплект	34	31			3
14	Світильник роб. освітлення LED 640х640х82, 220В, 19Вт	шт	31	31		4	4
15	Світильник аварійного освітлення 2х6W, 220V з акумуляторною батареєю	шт	3	0			3
16	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,08	0,07		0,01	0,02
17	Світильник сигнальний "НЕ ЗАХОДИТИ" LED 18Вт	шт	4	3			1
18	Опромінювач бактерицидний 30W, 220V	шт	4	4		1	1
19	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,14	0,1	0,04		0
20	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,08	0,08		0,03	0,03
21	Вимикачі одноклавішні	шт	6	6		3	3

22	Вимикач прохідний, внутрішньої установки, 220В, 10А	шт	2	2			0
23	Вимикачі двоклавішні	шт	14	10	4		0
24	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,17	0,17		0,72	0,72
25	Розетка штепсельна двополюсна з заземляючим контактом, подвійна 220В, 10А	шт	17	17		61	61
26	Розетка комп'ютерна	шт				11	11
27	Установлення датчиків руху, сенсорів	100 шт				0,06	0,06
28	Датчик руху сенсор	шт				6	6
29	Коробка відгалужувальна 10А	шт	80	0	40		40
30	Коробка з'єднувальна 10А	шт	8	0			8
31	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	11,25	8,45		1,23	4,03
32	Кабель силовий з мідними жилами пер. ВВГнгд- 5х25	м	50	0	50		0,00
33	Кабель силовий з мідними жилами пер. ВВГнгд- 5х10	м	50	20	30		0,00
34	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х2,5 ВВГнг	м	345	345			0,00
35	Кабель силовий з мідними жилами пер. 3х1,5	м	480	480			0,00
36	Кабель КПВ-ВП 4х2х0,51 AWG24					305	305
37	Кабель USB					98	98
38	Кабель вогнестійкий з мідними жилами пер. 3х1,5 NHXN FE180/E30	м	30	0	30		0
39	Прокладання коробів пластикових	100 м				0,48	0,48
40	Короб 40*40	м				48,48	48,48
41	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100 м				0,47	0,47
42	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100 м				0,47	0,47
43	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,2	0	0,2		0
44	Гофротруба d=40мм	м	20	0	20		0

Від підрядника :Директор ПП

Від технічного нагляду

Від авторського
нагляду



Колюбінський А.І.

Бондарук О.М.

Гурка М.М.