

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1500,178 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Капітальний ремонт огорожі Теремблеченського ліцею №1 в с. Теремблече Чернівецького району Чернівецької області**

Складений за поточними цінами станом на

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Капітальний ремонт огорожі Теремблеченського ліцею №1 в с. Теремблече Чернівецького району Чернівецької області	1173,587	-	-	1173,587
		Разом по главі 7:	1173,587	-	-	1173,587
		Разом по главах 1-7:	1173,587	-	-	1173,587
		Разом по главах 1-8:	1173,587	-	-	1173,587
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	27,872	27,872
		Разом по главі 9:	-	-	27,872	27,872
		Разом по главах 1-9:	1173,587	-	27,872	1201,459

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,022	18,022
		Разом по главі 10:	-	-	18,022	18,022
4	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	3,916	3,916
		Разом по главі 12:	-	-	3,916	3,916
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	1173,587	-	49,810	1223,397
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	19,725	-	-	19,725
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	10,030	10,030
	Настанова [4.43]	Разом	1193,312	-	59,840	1253,152
		Податок на додану вартість	-	-	247,026	247,026
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1193,312	-	306,866	1500,178

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Будова - Капітальний ремонт огорожі Терещеченського ліцею №1 в с. Терещечі Чернівецького району Чернівецької області

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2225,92	66,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	75,14	83,35			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	9,09	83,04			
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	268,33	116,39			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2578,48				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	+КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	23,58144	77,41			
8	+КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,41477	804,83			
9	+КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,72326	623,66			
10	+КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	24,96527	859,92			
11	+С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56,43	373,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат						
12	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,4887				
13	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,6516				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,560853	39374,53	38000,00	602,48	772,05
15	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	т	0,00192024	316903,80	310000,00	690,00	6213,80
16	+С1421-9505	Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8	м3	60,876	1694,30	208,33	1452,75	33,22
17	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,3713	9235,16	8500,00	554,08	181,08
18	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,01659	37844,53	36500,00	602,48	742,05
19	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,014694	37844,53	36500,00	602,48	742,05
20	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02604597	77321,55	75000,00	805,44	1516,11
21	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,030951	77321,55	75000,00	805,44	1516,11
22	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01585716	322771,46	315000,00	1442,61	6328,85
23	+С111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,00192024	663703,80	650000,00	690,00	13013,80
24	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1629	291,30	285,00	0,59	5,71
25	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00174042	292043,00	285000,00	1316,67	5726,33
26	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	40,05	1400,69	311,00	1062,23	27,46
27	+С188888-51 варіант 1	Перемички з труби 20х40х2 мм	м	984,7	139,14	135,00	1,41	2,73
28	+С188888-11	Профнастил оцинкований	м2	665,6832	427,76	416,00	3,37	8,39
29	+С188888-50 варіант 2	Стійки з труби 40х40х2 мм	м	460,1	288,52	280,00	2,86	5,66
30	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,017696	56907,14	55000,00	791,31	1115,83
31	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	22,0275	5275,60	4200,00	972,16	103,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	30,968	441,37	420,00	12,72	8,65

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Капітальний ремонт огорожі Терблеченського ліцею №1 в с. Терблече Чернівецького району Чернівецької області
Капітальний ремонт огорожі Терблеченського ліцею №1 в с. Терблече Чернівецького району Чернівецької області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1173,587 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,57848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	187,230 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-68-2	Розбирання дерев'яних парканів штахетних	100м2	6,81075	4188,58	-	28527	28527	-	65,9100	448,9
					4188,58	-			-	-	-
2	KP18-74-5 к дем.=0,8	Знімання воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах	100м2	0,375	10486,34	5957,53	3932	1698	2234	68,7120	25,77
3	KP1-9-10 тех. ч. п.1.3 табл.2 п.2 κ=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,54534	4528,81	949,69			356	9,8378	3,69
					13931,90	13539,85	7598	214	7384	6,3480	3,46
					392,05	2130,89			1162	26,5069	14,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [добробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,019	<u>21874,23</u> 21874,23	-	416	416	-	<u>361,0800</u>	<u>6,86</u>
5	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56,43	<u>373,95</u> -	<u>373,95</u> 13,37	21102	-	<u>21102</u> 754	-	-
6	КР20-15-4	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	100м3	0,801	<u>372297,10</u> 26137,85	<u>2278,95</u> 2095,54	298210	20936	<u>1825</u> 1679	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>345,6</u> 25,23
7	КБ6-1-22 Ктруд.роб.= 1,15; Кекспл.маш ин=1,15; (п. 2.4. КНУ РЕКНр "Вказівки щодо застосуван ня")	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,79	<u>87189,77</u> 36262,26	<u>24346,91</u> 3881,15	68880	28647	<u>19234</u> 3066	<u>524,7795</u> 40,2045	<u>414,58</u> 31,76
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,560853	<u>39374,53</u> -	-	22083	-	-	-	-
9	КБ6-11-6 Ктруд.роб.= 1,15; Кекспл.маш ин=1,15; (п. 2.4. КНУ РЕКНр "Вказівки щодо застосуван ня")	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,560853	<u>4265,31</u> 3724,06	-	2392	2089	-	<u>49,5880</u>	<u>27,81</u>
10	С188888-50 варіант 2	Стійки з труби 40x40x2 мм	м	460,1	<u>288,52</u> -	-	132748	-	-	-	-
11	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,629	<u>14411,36</u> 12913,12	-	23476	21035	-	<u>176,0000</u>	<u>286,7</u>
12	С188888-51 варіант 1	Перемички з труби 20x40x2 мм	м	984,7	<u>139,14</u> -	-	137011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ13-44-7 Ктруд.роб. = 1,15; Кекспл.маш ин=1,15; (п. 2.4. КНУ РЕКНр "Вказівки щодо застосуван ня")	Очищення поверхонь щітками	м2	154,01	<u>116,28</u> 116,28	-	17908	17908	-	<u>1,7480</u>	<u>269,21</u>
14	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням копера за 2 рази	100м2	0,6446	<u>13661,28</u> 4932,59	-	8806	3180	-	<u>69,6300</u>	<u>44,88</u>
15	КБ9-47-1 Ктруд.роб. = 1,15; Кекспл.маш ин=1,15; (п. 2.4. КНУ РЕКНр "Вказівки щодо застосуван ня")	Облицювання каркасів воріт, хвіртток та огорожі сталених профільованим листом	100м2	6,4008	<u>48582,83</u> 3801,61	-	310969	24333	-	<u>55,0160</u>	<u>352,15</u>
Разом прямі витрати по кошторису							1084058	148983	<u>51779</u> 7017		<u>2225,92</u> 84,23
Разом будівельні роботи, грн.							1084058				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							883296				
всього заробітна плата, грн.							156000				
Загальновиробничі витрати, грн.							89529				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							268,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31230				
Всього будівельні роботи, грн.							1173587				
Всього по кошторису							1173587				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2578,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					187230				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт огорожі Теремблеченського ліцею №1 в с. Теремблече Чернівецького району Чернівецької області

Умови виконання робіт Звичайні

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дерев'яних парканів штахетних	м2	681,075	
2	Знімання воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах	м2	37,5	
3	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	54,534	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	1,9	
5	Перевезення ґрунту до 10 км	т	56,43	
6	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15	м3	80,1	
7	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	79	
8	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,560853	
9	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,629	
10	Очищення поверхонь щітками	м2	154,01	
11	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	64,46	
12	Облицювання каркасів воріт, хвіртки та огорожі сталевих профільованим листом	м2	640,08	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]