

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНІму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Розрахунки витрат ресурсів на експлуатаційне утримання на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України .

Загальноновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,00	%
4.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт, що виконуються на поверхні шахт, розрізів і на збагачувальних фабриках при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для підземних гірничо-капітальних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 128,5 люд.год та розряді робіт 3,8

37,65206	тис.люд.год
33,637	тис.люд.год
2936,462	тис.грн.
12101,81	грн.
16828,79	грн.
36863,66	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

48991,264	тис.грн.
38805,564	тис.грн.
384,175	тис.грн.
1636,314	тис.грн.
8165,211	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Ю.В. Шемет

Перевірив:

Є.М. Кулак

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 48991,264 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 318,015 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

6x10

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка) Освоєння території будівництва Відновлення та закріплення траси на місцевості II категорії складності	1965,391	-	-	1965,391
2	01-02		1007,915	-	-	1007,915
3	Розрахунок N П-12		-	-	10,793	10,793
		Разом по главі 1:	2973,306	-	10,793	2984,099
4	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Основні об'єкти будівництва	20801,808	-	-	20801,808
		Разом по главі 2:	20801,808	-	-	20801,808

2.

1	2	3	4	5	6	7
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Облаштування та обстановка дороги Влаштування зовнішнього електроосвітлення	9504,199	-	-	9504,199
6	07-02		1144,673	376,642	-	1521,315
			10648,872	376,642	10,793	11025,514
7	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт	442,970	-	-	442,970
		Разом по главі 8:	442,970	-	-	442,970
		Разом по главах 1-8:	34866,956	376,642	10,793	35254,391
		Разом по главах 1-9:	34866,956	376,642	10,793	35254,391
8	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %) Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) Отримання сертифікату СС2-4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб зг. Постанови КМУ №461 від 13.04.2011 : 4,6 x 2684 грн=12346,40 грн	-	-	352,544	352,544
9	Настанова [4.32]		-	-	528,816	528,816
10	Настанова [4.32]		-	-	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	-	-	893,706	893,706
11	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість проектних робіт Вартість експертизи проектної документації Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	343,003	343,003
12	Настанова [4.34]		-	-	73,664	73,664
13	Розрахунок N П-102		-	-	139,468	139,468
		Разом по главі 12:	-	-	556,135	556,135
		Разом по главах 1-12:	34866,956	376,642	1460,634	36704,232
		Кошторисний прибуток (П)	288,038	-	-	288,038
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	146,467	146,467

		3			118_СД_ССР		
1	2				5	6	7
Настанова [4.40] Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I) Разом			697,339 2953,231	7,533 -	29,213 -	734,085 2953,231
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку Зворотні суми			38805,564 -	384,175 -	1636,314 8165,211 9801,525	40826,053 8165,211 48991,264
Настанова [3.39]	у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком			-	-	-	318,015

Директор

Головний інженер проекту

Провідний інженер кошторисного відділу

Погоджено замовником

І.М. Каплинский

С.М. Кулак

Ю.В. Шемет

Маричи Д.В.

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1965,391 тис.грн.
1,84793 тис.люд.год.
172,234 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на Розборочні роботи	1965,391	-	1965,391	1,84793	172,234	-
		Всього:	1965,391	-	1965,391	1,84793	172,234	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	213,381	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

Склав

Ю.В. Шемет

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	Розборочні роботи	0,54784 34,434	- -	1,09867 115,44	0,00714 0,573	- -	1,65365 150,447	0,19428 21,787	1,84793 172,234
	Разом :	0,54784 34,434	- -	1,09867 115,44	0,00714 0,573	- -	1,65365 150,447	0,19428 21,787	1,84793 172,234

Склад



Ю.В. Шемет

Перевірив



Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

на Розборочні роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1965,391	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,84793	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,234	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
												заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-191-9	РУБКА ДЕРЕВ ТВЕРДИХ ПОРІД Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,26	<u>1736,52</u> 1237,96	-	451	322	-	<u>17,5100</u>	4,55	
2	КБ1-191-11	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	<u>2635,86</u> 1971,12	-	527	394	-	<u>27,8800</u>	5,58	
3	КБ1-191-12	Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,06	<u>4148,72</u> 3040,81	-	249	182	-	<u>43,0100</u>	2,58	
4	КБ1-191-1	РУБКА ДЕРЕВ М'ЯКИХ ПОРІД Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	0,07	<u>847,98</u> 626,40	-	59	44	-	<u>8,8600</u>	0,62	
5	КБ1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,04	<u>3405,62</u> 2463,90	-	136	99	-	<u>34,8500</u>	1,39	
6	КБ1-192-4	ТРЕЛЮВАННЯ ДЕРЕВИНИ Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 20 см	100шт	0,07	<u>4701,35</u> 640,90	<u>4060,45</u> 758,23	329	45	<u>284</u> 53	<u>10,9800</u> 8,2764	<u>0,77</u> 0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-192-5	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см кількість: 26+20	100шт	0,46	<u>8212,51</u> 1121,29	<u>7091,22</u> 1324,18	3778	516	<u>3262</u> 609	<u>19,2100</u> 14,4540	<u>8,84</u> 6,65
8	КБ1-192-6	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр стовбурів понад 30 см	100шт	0,1	<u>13375,55</u> 1815,89	<u>11559,66</u> 2158,60	1338	182	<u>1156</u> 216	<u>31,1100</u> 23,5620	<u>3,11</u> 2,36
9	КБ1-193-11	ОБРОБКА ДЕРЕВИНИ Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см	100шт	0,26	<u>5444,43</u> 3671,78	-	1416	955	-	<u>58,3100</u> -	<u>15,16</u> -
10	КБ1-193-13	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,2	<u>9528,82</u> 6315,89	-	1906	1263	-	<u>100,3000</u> -	<u>20,06</u> -
11	КБ1-193-14	Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,06	<u>15118,86</u> 10576,44	-	907	635	-	<u>167,9600</u> -	<u>10,08</u> -
12	КБ1-193-2	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 16 см	100шт	0,07	<u>2010,57</u> 1434,46	-	141	100	-	<u>22,7800</u> -	<u>1,59</u> -
13	КБ1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,04	<u>11691,42</u> 8772,09	-	468	351	-	<u>136,8500</u> -	<u>5,47</u> -
14	КБ1-197-1	КОРЧУВАННЯ ПНІВ Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см кількість: 7+26	100 пнів	0,33	<u>3078,36</u> -	<u>3078,36</u> 515,51	1016	-	<u>1016</u> 170	<u>-</u> 5,5419	<u>-</u> 1,83
15	КБ1-197-4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,33	<u>800,21</u> -	<u>800,21</u> 134,01	264	-	<u>264</u> 44	<u>-</u> 1,4406	<u>-</u> 0,48
16	КБ1-197-2	Н1=2 Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,2	<u>5217,69</u> -	<u>5217,69</u> 873,77	1044	-	<u>1044</u> 175	<u>-</u> 9,3933	<u>-</u> 1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ1-197-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,2	<u>1551,43</u> -	<u>1551,43</u> 259,81	310	-	<u>310</u> 52	<u>-</u> 2,7930	<u>-</u> 0,56
18	КБ1-197-3	Н1=2 Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,1	<u>8467,52</u> -	<u>8467,52</u> 1417,99	847	-	<u>847</u> 142	<u>-</u> 15,2439	<u>-</u> 1,52
19	КБ1-197-6	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,1	<u>1469,77</u> -	<u>1469,77</u> 246,13	147	-	<u>147</u> 25	<u>-</u> 2,6460	<u>-</u> 0,26
20	КБ1-200-1	Оббивання землі з викорчування пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,33	<u>955,35</u> -	<u>955,35</u> 159,99	315	-	<u>315</u> 53	<u>-</u> 1,7199	<u>-</u> 0,57
21	КБ1-200-2	кількість: 7+26 Оббивання землі з викорчування пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,3	<u>1943,37</u> -	<u>1943,37</u> 325,44	583	-	<u>583</u> 98	<u>-</u> 3,4986	<u>-</u> 1,05
22	ДБ5-2-4	кількість: 20+10 Навантаження або розвантаження колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 2,0 т	100 т	0,314	<u>3687,71</u> 760,87	<u>2926,84</u> 570,59	1158	239	<u>919</u> 179	<u>11,8700</u> 6,1344	<u>3,73</u> 1,93
23	С331-11	кількість: 27,8+3,6 Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км	т	31,4	<u>381,18</u> -	<u>381,18</u> -	11969	-	<u>11969</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С112-143 варіант 1 (зворотні матеріали)	кількість: 27,8+3,6 Ділова деревина (зворотні матеріали)	м3	32,69	<u>833,33</u> -	<u>-</u> -	27242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C112-243 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м. (зворотні матеріали)	м3	4,2	1166,67	-	4900	-	-	-	-
26	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	15,6	286,52	286,52 32,90	4470	-	4470 513	0,4110	- 6,41
27	KP18-86-1	Розділ 1. Компенсація висадка дерев Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев- саджанців з оголеною кореневою системою в природному ґрунті	10 ям	6,3	514,85 340,30	174,55 34,01	3244	2144	1100 214	5,8300 0,4192	36,73 2,64
28	KP18-88-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0, 7 м	10шт	6,3	1151,03 1105,42	-	7251	6964	-	14,8200	93,37 -
29	C1429-16 варіант 1	Саджанці берези	шт	63	129,75	-	8174	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					18669	9108	1100 214		130,1 2,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18669				

		Всього по розділу 1					23387				
30	KP18-2-1	Розділ 2. Розбирання існуючого бортового каменю Розбирання існуючого бортового каменю	100м	0,09	7273,11	1318,20	655	536	119	102,0200	9,18
31	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км кількість: 0,45х2,4	т	1,08	5954,91 286,52	299,31 286,52	309	-	27 309	3,9000 -	0,35 -
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	32,90	964	536	36 428	0,4110	0,44 9,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					964		63		0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					599 380 1,19 134 1344				
		----- Всього по розділу 2					1344				
		Розділ 3. Розбирання існуючого дорожнього одягу на автомобільній дорозі									
32	КР18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	7,893	32173,78 272,59	31745,42 2854,33	253948	2152	250567 22529	4,6700 26,8193	36,86 211,68
33	КР18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	7,893	121695,45 1029,65	120011,57 10793,52	960542	8127	947251 85193	17,6400 101,4636	139,23 800,85
34	С331-39 варіант 1	Н1=21 Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 30 км	т	922,1	350,60	350,60	323288	-	323288	-	-
35	& С1421- 9848-1 (зворотні матеріали)	Матеріал від фрезерування (зворотні матеріали)	т	922,1	191,67	-	176739	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					1537778	10279	1521106		176,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1537778 6393 118001 56143 142,64 15997 1593921		107722		1012,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР18-1-3	Розбирання ґрунтоцебевих покриттів та основ	100м3	0,011	7205,79	5692,84	79	17	62	25,9200	0,29
43	КР20-41-3	Навантаження ґрунтоцебену екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3, кількість: 1,1х1,6	100 т	0,0176	1512,95 2044,62 98,65	772,25 1945,97 361,08	36	2	34	8,6041 1,6900 4,0635	0,09 0,03 0,07
44	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	1,76	406,86	406,86	716	-	716	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1156	65	1091		1,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1156		55		0,7

		Всього по розділу 5					1228				
45	КБ9-31-1	Розділ 6. Розбирання існуючих автопавільйонів Демонтаж автопавільйона	м	1	3575,85 1702,01	1307,28 376,14	3576	1702	1307 376	22,1760 4,2834	22,18 4,28
46	С331-10	Н1=0,7 Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напіврпрічпом на відстань 30 км	т	1	275,38	275,38	275	-	275	-	-
47	С1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1	4166,67	-	4167	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					3851	1702	1582		22,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3851		376		4,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					0,02 1 2079 1122 3,18 356 4973				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4167				
		Всього по розділу 6					4973				
		Розділ 7. Розбирання існуючих дорожніх знаків									
48	КР18-61-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Розбирання дорожніх знаків на металевих стояках Н1=0,7	100шт	0,04	15779,88 15779,88	- -	631	631	- -	246,1760 -	9,85 -
49	КР18-61-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 кількість: 6-4	100шт	0,02	4076,44 4076,44	- -	82	82	- -	63,5950 -	1,27 -
50	С331-10 щитки та металеві стійки у металобрух т	Перевезення металопрокату [у т.ч. арматура] транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 30 км	т	0,08	275,38 -	275,38 -	22	-	22 -	- -	- -
51	С1545-104 варіант 2 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,08	4166,67 -	- -	333	-	- -	- -	- -
52	КР18-61-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на залізобетонних стійках	100шт	0,01	20610,46 20610,46	- -	206	206	- -	321,5360 -	3,22 -
53	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,08	286,52 32,90	286,52 32,90	23	-	23 3	- 0,4110	- 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					964	919	45 3		14,34 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					922 560 1,72 193 1524				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					333				
		Всього по розділу 7					1524				
		Разом прямі витрати по кошторису					1891120	34434	1839350		547,84
		Разом будівельні роботи, грн.					1891120		116012		1105,79
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17336 0,02 1 150447 74271 194,28 21787 1965391				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					213381				
		Всього по кошторису					1965391				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1847,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							172234				

Склав


Ю.В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1007,915 тис.грн.
3,08193 тис.люд.год.
216,509 тис.грн.

Окладений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-02-01	на Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун	1007,915	-	1007,915	3,08193	216,509	-
		Всього:	1007,915	-	1007,915	3,08193	216,509	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Є.М. Кулак

[підпис, ініціали, прізвище]]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Ю.В. Шемет

[підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-02-01	Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун	2,34971 146,667	-	0,16377 13,732	0,23806 19,057	-	2,75154 179,456	0,33039 37,053	3,08193 216,509
	Разом :	2,34971 146,667	-	0,16377 13,732	0,23806 19,057	-	2,75154 179,456	0,33039 37,053	3,08193 216,509

Склад

Ю.В. Шемет

Перевірив

Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-01

на Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун

Захист існуючих газопроводів вул.Вишнева в селі Мошун

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1007,915 тис. грн.
3,08193 тис.люд.год.
216,509 тис. грн.
2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-162-8	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, група ґрунтів 2	100м3	3,009	28260,94 28260,94	- -	85037	85037	- -	448,8000	1350,44
2	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3009	33913,12 33913,12	- -	10204	10204	- -	538,5600	162,05
3	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекиваються або обпираються на плити кількість: R2(1,99*0,88*0,68*59)	100м3	0,7026	157689,38 33355,28	52098,81 15379,30	110793	23435	36605 10805	482,8500 179,3509	339,25 126,01
4	С1415- 8329-1	Лотки водопротисні Л-2 розмірами 1,99х0, 88х0,68 м, масою 780 кг	шт	59	1965,99	-	115993	-	-	-	-
5	К585521- П113 варіант 1	Плити перекриття П6-15Б серія 3.006.1-2.87	шт	40	1152,64	-	46106	-	-	-	-
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,3099	8456,79 8456,79	- -	27991	27991	- -	150,4500	497,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	330,99	1025,82	-	339536	-	-	-	-
8	ДБ5-7-9	Навантажування сипких матеріалів однокішцевим навантажувачем вантажопідйомністю 3 т з переміщенням на відстань 10 м (шлак, кам'яний відсів, сухий пісок, сухі розпушені ґрунти, протиожеледні матеріали)	100 м3	3,3099	3726,12	3726,12	12333	-	12333	-	-
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 330 99*1,75	т	579,2325	262,01	387,88	151765	-	151765	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	32,90	899758	146667	200703	0,4110	238,06
		Разом будівельні роботи, грн.					899758		31146		2349,71
		в тому числі:									381,28
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					552388				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					20,55				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1643				
		всього заробітна плата, грн.					179456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108157				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					330,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37053				
		Всього будівельні роботи, грн.					1007915				

		Всього по кошторису					1007915				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3081,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					216509				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району,
Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Основні об'єкти будівництва

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

20801,808 тис.грн.
16,06666 тис.люд.год.
1317,715 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	02-01-01	на Земляні роботи	2740,559	-	2740,559	4,91004	407,945	-	
2	02-01-02	на Штучні споруди	42,066	-	42,066	0,07259	5,467	-	
3	02-01-03	на Дорожній одяг	16582,578	-	16582,578	10,07142	823,192	-	
4	02-01-04	на Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	607,858	-	607,858	0,45416	35,534	-	
5	02-01-05	на Пересічення та примикання	828,747	-	828,747	0,55845	45,577	-	
		Всього:	20801,808	-	20801,808	16,06666	1317,715	-	

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Є.М. Кулак

Керівник

Склад

Ю.В. Шемет

Перевірив

Є.М. Кулак

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Трудовісність, тис. люд. год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	Земляні роботи	0,18364	-	1,22829	2,98262	-	4,39455	0,51549	4,91004
02-01-02	Штучні споруди	10,577	-	100,804	238,756	-	350,137	57,808	407,945
02-01-03	Дорожній одяг	0,04636	-	0,01842	-	-	0,06478	0,00781	0,07259
02-01-04	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	2,927	-	1,664	-	-	4,591	0,876	5,467
02-01-05	Пересічення та примикання	1,72770	-	7,26798	-	-	8,99568	1,07574	10,07142
		110,954	-	591,606	-	-	702,56	120,632	823,192
		0,23912	-	0,16658	-	-	0,40570	0,04846	0,45416
		16,522	-	13,58	-	-	30,102	5,432	35,534
		0,09308	-	0,40581	-	-	0,49889	0,05956	0,55845
		5,931	-	32,965	-	-	38,896	6,681	45,577
	Разом :	2,28990	-	9,08708	2,98262	-	14,35960	1,70706	16,06666
		146,911	-	740,619	238,756	-	1126,286	191,429	1317,715

Склав

Ю.В. Шемет

Перевірив

Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Земляні роботи
Основні об'єкти будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2740,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,91004 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 407,945 тис. грн.
Середній розряд робіт 1,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КР1-11-2	РОСЛИННИЙ ГРУНТ Зрізання непридатного для використання рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	9,89	1631,28	1631,28	16133	-	16133	-	-	-
2	КР1-11-6	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	9,89	5182,41	5182,41	51254	-	51254	-	-	-
3	КР1-11-2	Н1=4 Зрізання непридатного для використання рослинного ґрунту на примиканнях бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,25	1631,28	1631,28	408	-	408	-	-	-
4	КР1-11-6	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,25	5182,41	5182,41	1296	-	1296	-	-	-
						908,69			227	11,3520		2,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту насипу земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,009	18644,66	18644,66 3009,04	168	-	168 27	- 32,0418	- 0,29
16	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,009	11674,38	11674,38 2175,97	105	-	105 20	- 24,1542	- 0,22
17	КБ1-135-1	Н1=7 Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 9/2	1000м3	0,0045	22206,93 1121,00	16875,93 2011,16	100	5	76 9	20,7400 26,9620	0,09 0,12
18	ДБ5-6-3	ПРИСИПНІ УЗБІЧЧЯ Навантаження ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокошівим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	16,99	3188,55	3188,55 537,42	54173	-	54173 9131	- 6,0480	- 102,76
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 1699х1,2	т	2038,8	262,01	262,01 32,90	534186	-	534186 67077	- 0,4110	- 837,95
20	КБ1-130-2	Ущільнення ґрунту насипу земляного полотна причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,529	18644,66	18644,66 3009,04	28508	-	28508 4601	- 32,0418	- 48,99
21	КБ1-130-8	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	1,529	8338,84	8338,84 1554,26	12750	-	12750 2376	- 17,2530	- 26,38
22	КБ1-135-1	Н1=5 Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах кількість: 1529/2	1000м3	0,7645	22206,93 1121,00	16875,93 2011,16	16977	857	12902 1538	20,7400 26,9620	15,86 20,61
23	КР1-8-10	ВЛАШТУВАННЯ КОРИТА ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ НА ПРИМИКАННЯХ Влаштування корита під дорожній одяг екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,66	6208,06 126,76	6081,30 1380,82	4097	84	4013 911	2,1300 17,9920	1,41 11,87
24	КР1-11-2	Переміщення ґрунту для досипання насипу бульдозерами потужністю 59 кВт до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,66	1631,28	1631,28 286,03	1077	-	1077 189	- 3,5733	- 2,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP1-11-6	На кожні наступні 10 м переміщення ґрунту, розробленого бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати	100 м3	0,66	5182,41	5182,41 908,69	3420	-	3420 600	11,3520	- 7,49
26	KP1-9-10	H1=4 Влаштування корита під дорожній одяг експлуаторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 175-66	100 м3	1,09	6172,01 314,81	5857,20 1329,93	6727	343	6384 1450	5,2900 17,3290	5,77 18,89
27	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: 109x1,8	т	196,2	262,01	262,01 32,90	51406	-	51406 6455	- 0,4110	- 80,64
28	KB1-130-2	Уцілювання ґрунту присипних узбіч причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,06	18644,66	18644,66 3009,04	1119	-	1119 181	- 32,0418	- 1,92
29	KB1-130-8	Уцілювання ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,06	8338,84	8338,84 1554,26	500	-	500 93	- 17,2530	- 1,04
30	KB1-135-1	H1=5 Полив водою ущільнювального ґрунту в настилах кількість: 60/2	1000м3	0,03	22206,93 1121,00	16875,93 2011,16	666	34	506 60	20,7400 26,9620	0,62 0,81
31	KB1-152-2	УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ НА ОСНОВНОМУ ПРОЇЗДІ Укріплення укосів земляного полотна на дорозі посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	16,65	3195,11	2862,87 486,23	53199	-	47667 8096	- 5,5847	- 92,99
32	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна кількість: 1x15,8/100	м3	263,07	482,85	-	127023	-	-	-	-
33	KB1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	16,65	2736,62 145,94	2375,97 283,15	45565	2430	39560 4714	2,7000 3,7960	44,96 63,2
34	KB1-152-2	Укріплення укосів земляного полотна на примиканнях посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	0,57	3195,11	2862,87 486,23	1821	-	1632 277	- 5,5847	- 3,18
35	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна кількість: 1x15,8/100	м3	9,006	482,85	-	4349	-	-	-	-
36	KB1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,57	2736,62 145,94	2375,97 283,15	1560	83	1354 161	2,7000 3,7960	1,54 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ1-152-2	Укріплення укосу земляного полотна на автобусних зупинках посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	0,5	3195,11	2862,87 486,23	1598	-	1431 243	- 5,5847	- 2,79
38	С1429-110 варіант 1	Земля рослинна кількість: 1х15,8/100	м3	7,9	482,85	-	3815	-	-	-	-
39	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	0,5	2736,62 145,94	2375,97 283,15	1368	73	1188 142	2,7000 3,7960	1,35 1,9
		Разом прямі витрати по кошторису					2554560	10577	2395740 327644		183,64 4061,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2554560 148243 148,95 11916 350137 185999 515,49 57808 2740559				
		Всього по кошторису					2740559				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4910,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					407945				

Склав

Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Штучні споруди
Основні об'єкти будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,066 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,467 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
					6	7	8	9	10	11	на одини- цю	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-18-3	Розділ 1. Скид води на узбіччі Улаштування водоскидних споруд із бетонних блоків Б-5 кількість: 3х0,079	1 м3	0,237	5379,79 2266,72	2839,28 597,00	1275	537	673 141	37.3800 6,4184	8,86 1,52	
2	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: г2(0,237х0,46)	м3	0,11	3087,83 -	- -	340	-	-	-	-	
3	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(0,237х2,17)	м3	0,51	1004,63 -	- -	512	-	-	-	-	
4	С1415- 7937-1-Л	Блоки водовідвідний Б-5	шт	3	910,67 -	- -	2732	-	-	-	-	
5	КР2-15-1	Улаштування монолітного бетону скиду (0,11 м3 враховано у КР18-18-3) кількість: 0,4-0,11	100 м3	0,0029	122468,04 41726,07	47992,46 10094,22	355	121	139 29	657,0000 108,5551	1,91 0,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,29x1,02	м3	0,2958	3087,83	-	913	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6127	658	812		10,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6127		170		1,83
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4657				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					70				
		всього заробітна плата, грн.					898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182				
		Всього будівельні роботи, грн.					6661				

		Всього по розділу 1					6661				
7	KP16-40-2	Розділ 2. Телескопічні лотки на укосі Улаштування щебеневі основи під лоток кількість: 0,1-0,0832	м3	0,0168	293,23	191,57	5	2	3	1,6600	0,03
8	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 0,0168x1,25	м3	0,021	101,66	49,54	21	-	1	0,6273	0,01
9	KP18-18-2	Улаштування телескопічних лотків Б-6 по укосу земляного полотна, М=0,06 т кількість: 2x0,52	м	1,04	1004,63	-	617	185	431	2,8200	2,93
10	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1,04x0,08	м3	0,0832	177,58	87,17	84	-	91	0,9372	0,97
11	& C1415-8320-2	Лотки водопропускні Б-6	шт	2	639,30	-	1279	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2006	187	434		2,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2006		92		0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					1385 0,09 8 287 163 0,48 54 2169				
		Всього по розділу 2					2169				
		Розділ 3. Гасник біля подошви насипу									
12	KP16-40-2	Улаштування щелеватої основи під гасник кількість: 0,65-0,51	м3	0,14	293,23	191,57	41	14	27	1,6600	0,23
13	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше кількість: 0,14x1,25	м3	0,175	101,66 1004,63	49,54	176	-	7	0,6273	0,09
14	KP16-40-4	Монолітний бетон гасника біля подошви насипу із бетону B15	м3	0,7	713,03	299,76	499	99	210	2,3100	1,62
15	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,7x1,02	м3	0,714	141,46 2873,75	49,51	2052	-	35	0,5429	0,38
16	KP18-18-6	Улаштування водоскидних споруд з проріжджої частини з гасителів	шт	1	5393,84	3856,90	5394	1537	3857	24,2000	24,2
17	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше кількість: 0,51x1	м3	0,51	1536,94 1004,63	810,97	512	-	811	8,7188	8,72
18 & C1415- 7937-3-М		Блоки водовідвідний Б-9	шт	1	701,55	-	702	-	-	-	-
19 & C1415- 7937-1-П		Блоки водовідвідний Б-5	шт	6	910,67	-	5464	-	-	-	-
20	K56-1-1	Улаштування розтикача з монолітного бетону B15	100м3	0,00004	26792,76	2304,84	1	-	-	150,7000	0,01
21	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 0,004x1,02	м3	0,00408	9228,87 2873,75	865,19	12	-	-	10,6641	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					14853	1650	4094		26,06
									853		9,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14853 9109 1,58 126 2629 1489 4,34 486 16342				
		----- Всього по розділу 3					16342				
		Розділ 4. Водовідвідний лоток в межах підвищеного пішохідного переходу									
22	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проізної частини з поздовжніх лотків кількість: 8х1	100 м	0,08	24428,03 5400,54	19027,49 4229,35	1954	432	1522 338	82,1000 47,0930	6,57 3,77
23 & C1415-8321-9-12		Лоток водовідвідний DN100 H125 з вставками пластиковими C250	шт.	8	290,38	-	2323	-	-	-	-
24 & C124-59-1		Кріплення сталеве оцинковане з гвинтом 50 мм для лотків бетонних DN100	шт	16	109,29	-	1749	-	-	-	-
25 & C1415-8321-9-13		Решітка DN100 чавуна щільна C250 протиковзна	шт.	16	650,06	-	10401	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					16427	432	1522 338		6,57 3,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16427 14473 0,1 7 777 467 1,37 154 16894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 4									
		Разом прямі витрати по кошторису									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.									
		заробітна плата в транспортуванні, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудоємність, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							16894				
							39413	2927	6862		46,36
							39413		1453		15,77
							29624				
							2,65				
							211				
							4591				
							2653				
							7,81				
							876				
							42066				
							42066				
							72,59				
							5467				

Склав

Ю.В. Шемет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Дорожній одяг
Основні об'єкти будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16582,578 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,07142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 823,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Підсилення												
1	КР18-22-1	Улаштування основ щебенево-піщаної суміші С-7 одношарових, товщиною 12 см	100м2	59,392	2568,57	2051,46	152553	28086	121840	7,5100	446,03	
2	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з щебенево-піщаної суміші С-7 додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	59,392	472,90	353,38	3546	-	20988	3,9873	236,81	
					59,71	49,47			2938	-	-	
					-	5,90			350	0,0790	4,69	
3	С111-1597-С7 варіант 1	Н1=3,04 Суміш щебенево-піщана С-7 кількість: 5939,2х(15,2+1,26х3,04)/100+9,4	м3	1139, 6535168	1564,07	-	1782498	-	-	-	-	
		Н14=1			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	4,5162	22686,26 1550,17	20856,35 2126,38	102456	7001	94191 9603	21,4200 22,5879	96,74 102,01
5	KP18-44-4	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	4,5162	5996,38 607,91	5315,31 365,95	27081	2745	24005 1653	8,4000 3,6540	37,94 16,5
6	C1421-9835 варіант 1	H1=4 Суміші асфальтобетонні АСГ. Др.Щ.А.НП.І. БНД70/100 кількість: 4516,2x(120,8+4x12,1)/1000+0,2x2,4	т	764, 62104	4881,80 -	- -	3732727	-	- -	- -	- -
		H14=1									
		Разом прямі витрати по розділу 1					5800861	37832	242974		580,71
		Разом будівельні роботи, грн.					5800861		32594		360,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5520055				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1688,45				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					135204				
		всього заробітна плата, грн.					205630				
		Загальновиборничі витрати, грн.					111264				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					315,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					35379				
		Всього будівельні роботи, грн.					5912125				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					5912125				
Розділ 2. Поширення існуючого дорожнього одягу											
7	KP18-22-1	Улаштування основ щебеневопіщаної суміші С-5 одношарових, товщиною 12 см	100м2	17,285	2568,57 472,90	2051,46 353,38	44398	8174	35459 6108	7,5100 3,9873	129,81 68,92
8	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з щебеневопіщаної суміші С-5 додавати або виключати	100м2	17,285	353,55 -	292,93 34,91	6111	-	5063 603	- 0,4680	- 8,09
9 & C111-1597-C5		H1=18 Суміш щебеневопіщана С-5 кількість: 1728,5x(15,2+18x1,26)/100+37,2	м3	691,9558	1564,07 -	- -	1082267	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Укріплення узбіч									
21	ДБ5-6-5	Навантаження матеріалу від фрезерування в транспортні засоби екскаватором однокішшею Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	1,70325	977,46	977,46 198,32	1665	-	1665 338	-	- 3,99
22	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 170,325х1,35	т	229, 93875	13,66	13,66	3141	-	3141	-	-
23	ДБ1-26-6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	100 м2	13,626	537,20	537,20 87,17	7320	-	7320 1188	-	- 13,49
24	С1421-9454-5	Матеріал від фрезерування кількість: 13,626х12,5	м3	170,325	-	-	-	-	-	-	-
25	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	5,058	1680,86 1349,51	-	8502	6826	-	23,1200	116,94
26	С1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	79,7	482,85	-	38483	-	-	-	-
27	КБ1-153-1	Н14=1 Полив посівів трав водою	100м2	5,058	2736,62 145,94	2375,97 283,15	13842	738	12018 1432	2,7000 3,7960	13,66 19,2
		Разом прямі витрати по розділу 4					72953	7564	24144		130,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд. год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72953		2958		36,68
		Всього по розділу 4					80756				
		Разом прямі витрати по кошторису					16202615	110954	664606		1727,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					16202615		91783		1025,76

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Влаштування автобусних зупинок												
ТИП 1. ПІДСИЛЕННЯ												
1	KP18-22-1	Улаштування осное щебенево-піщаної суміші С-7 одношарових, товщиною 12 см	100м2	0,765	<u>2568,57</u> 472,90	<u>2051,46</u> 353,38	1965	362	<u>1569</u> 270	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>5,75</u> 3,05	
2	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3	100м2	0,765	<u>74,64</u> -	<u>61,84</u> 7,37	57	-	<u>47</u> 6	<u>-</u> 0,0988	<u>-</u> 0,08	
3	C111-1597-C7 варіант 1	H1=3,8 Суміш щебенево-піщана С-7 кількість: 76,5x(15,2+3,04x1,26)/100	м3	14, 558256	<u>1564,07</u> -	<u>-</u> -	22770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		H14=1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	0,0765	<u>22686,26</u> 1550,17	<u>20856,35</u> 2126,38	1735	119	<u>1596</u> 163	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>1,64</u> 1,73
5	КР18-44-4	На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати до норми 18-44-3	1000 м2	0,0765	<u>5996,38</u> 607,91	<u>5315,31</u> 365,95	459	47	<u>407</u> 28	<u>8,4000</u> 3,6540	<u>0,64</u> 0,28
6	С1421-9835 варіант 1	Н1=4 Суміші асфальтобетонні АСГ. Др.Щ.А.НП.І. БНД70/100 кількість: 76,5х(120,8+4х12,1)/1000	т	12,9438	<u>4881,80</u>	-	63189	-	-	-	-
7	КР18-22-1	Н14=1 ТИП 3. НОВИЙ ДОРОЖНИЙ ОДЯГ Улаштування основ щебенев-піщаної суміші С-5 одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,192	<u>2568,57</u> 472,90	<u>2051,46</u> 353,38	3062	564	<u>2445</u> 421	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>8,95</u> 4,75
8	КР18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з щебенев-піщаної суміші С-5 додавати або виключати	100м2	1,192	<u>353,55</u>	<u>292,93</u> 34,91	421	-	<u>349</u> 42	<u>-</u> 0,4680	<u>-</u> 0,56
9	С111-1597-С5	Н1=18 Суміш щебенев-піщана С-5 кількість: 119,2х(15,2+18х1,26)/100+2,7	м3	47,85296	<u>1564,07</u>	-	74845	-	-	-	-
10	КР18-22-1	Н14=1 Улаштування основ щебенев-піщаної суміші С-7 одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,01	<u>2568,57</u> 472,90	<u>2051,46</u> 353,38	2594	478	<u>2072</u> 357	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>7,59</u> 4,03
11	С111-1597-С7 варіант 1	Суміш щебенев-піщана С-7 кількість: 101х15,2/100	м3	15,352	<u>1564,07</u>	-	24012	-	-	-	-
12	КР18-44-3	Н14=1 Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати до норми 18-44-3	1000 м2	0,101	<u>22686,26</u> 1550,17	<u>20856,35</u> 2126,38	2291	157	<u>2106</u> 215	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>2,16</u> 2,28
13	КР18-44-4	Н1=4 На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати до норми 18-44-3	1000 м2	0,101	<u>5996,38</u> 607,91	<u>5315,31</u> 365,95	606	61	<u>537</u> 37	<u>8,4000</u> 3,6540	<u>0,85</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ Др.Щ.А.НП.І. БНД70/100 кількість: 101х(120,8+4х12,1)/1000	Т	17,0892	4881,80	-	83426	-	-	-	-
		H14=1									
		Разом прямі витрати по розділу 1					281432	1788	11128		27,58 17,13
		Разом будівельні роботи, грн.					281432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					268516				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					107,37				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					8597				
		всього заробітна плата, грн.					11924				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					6440				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					18,24				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2045				
		Всього будівельні роботи, грн.					287872				
		- - - - -									
		Всього по розділу 1					287872				
		Розділ 2. Тип 4. Новий дорожній одяг на посадкових майданчиках									
15	KБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебеневопіщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,645	2606,70	976,85	1681	1024	630	25,0000	16,13
16 & C111-1597-C7	варіант 1	Суміш щебеневопопідана С-7	м3	9,8298	1587,75	225,22	15374	-	145	2,7710	1,79
		кількість: 1x15,24/100			1564,07	-			-	-	-
17	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,515	8787,42	210,90	4526	4363	109	119,8200	61,71
18	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	3,04795	8471,27	52,06	8634	-	27	0,6603	0,34
		кількість: 0,515x5,53+0,2			2832,59	-			-	-	-
19	C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм,	м2	52	411,61	-	21404	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г0(51,5x1,01)			-	-			-	-	-
20	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,13	8787,42	210,90	1142	1101	27	119,8200	15,58
		кількість: 0,13x5,53			8471,27	52,06	2036	-	7	0,6603	0,09
21	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,7189	2832,59	-			-	-	-
		кількість: 0,13x5,53			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні 500x500 мм, товщиною 0,05 м кількість: 10(13x1,01)	м2	13	871,01	-	11323	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66120	6488	766 179		93,42 2,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					66120				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58866				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					17,38				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1388				
		всього заробітна плата, грн.					8055				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4660				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1544				
		Всього будівельні роботи, грн.					70780				

		Всього по розділу 2					70780				
		Розділ 3. Влаштування бортового каменю									
23	КР16-40-2	БОРТ БР 100.20.8	м3	0,87	293,23	191,57	255	88	167	1,6600	1,44
24	C1421-9453	Улаштування щелевеної основи під бортом	м3	1,0875	101,66 1004,63	49,54	1093	-	43	0,6273	0,55
		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше			-	-			-	-	-
		кількість: 0,87x1,25			-	-			-	-	-
25	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	31	88,55 83,12	-	2745	2577	-	1,3200	40,92
26	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,581	2873,75	-	4543	-	-	-	-
		кількість: 31x0,051			-	-			-	-	-
27	К589921-A003 варіант 2	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	31	188,61	-	5847	-	-	-	-
28	КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіванням трав шириною 0,5 м	100м2	0,48	1680,86 1349,51	-	807	648	-	23,1200	11,1
29	C1429-110 варіант 1	Земля рослинна	м3	7,6	482,85	-	3670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ1-153-1	Н14=1 Полив посівів трав водою	100м2	0,48	2736,62 145,94	2375,97 283,15	1314	70	1140 136	2,7000 3,7960	1,3 1,82
		Разом прямі витрати по розділу 3					20274	3383	1307		54,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20274 15584 6,56 522 4084 2426 7,21 808 22700		179		2,37

		Всього по розділу 3					22700				
31	КБ9-31-1	Розділ 4. Влаштування автопавільйону 4500х2000 мм Монтаж автопавільйона	м	2	5776,94 2431,44	2331,63 553,94	11554	4863	4663 1108	31,6800 6,3496	63,36 12,7
32 & 395-4	С121-395-4 варіант 1	Конструкція автопавільйону (зупинка розм. 4,5х2,0м)	шт	2	105844,80 -	- -	211690	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					223244	4863	4663		63,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					223244 213718 0,85 68 6039 3260 9,23 1035 226504		1108		12,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 4									
		Разом прямі витрати по кошторису					226504				
		Разом будівельні роботи, грн.					591070	16522	17864		239,12
		в тому числі:					591070		3005		34,42
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					556684				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					132,16				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					10575				
		всього заробітна плата, грн.					30102				
		Загальновиборничі витрати, грн.					16788				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					48,46				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5432				
		Всього будівельні роботи, грн.					607858				

		Всього по кошторису					607858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					454,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35534				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Ю. В. ШЕМЕТ

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)] Є. М. КУЛАК

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області
РП

Покальній кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Пересічення та примикання

Основні об'єкти будівництва

Основа:

креслення (специфікації) №2

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

828,747 ТИС. ГРН.

0,55845 ТИС.ЛЮД.ГОД.

45,577 ТИС. ГРН.

2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP18-22-1	Розділ 1. Тип 3. Новий дорожній одяг Улаштування основ щебенево-піщаної суміші С-5 одношарових, товщиною 12 см	100м2	4,866	<u>2568,57</u> 472,90	<u>2051,46</u> 353,38	12499	2301	<u>9982</u> 1720	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>36,54</u> 19,4	
2	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи з щебенево-піщаної суміші С-5 додавати або виключати	100м2	4,866	<u>353,55</u> -	<u>292,93</u> 34,91	1720	-	<u>1425</u> 170	<u>-</u> 0,4680	<u>-</u> 2,28	
3 & C111-1597-C5	H1=18 Суміш щебенево-піщана С-5 кількість: 486,6x(15,2+18x1,26)/100+7,3		м3	191, 62408	<u>1584,07</u> -	<u>-</u> -	299713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4	KP18-22-1	H14=1 Улаштування основ щебенево-піщаної суміші С-7 одношарових, товщиною 12 см	100м2	4,475	<u>2568,57</u> 472,90	<u>2051,46</u> 353,38	11494	2116	<u>9180</u> 1581	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>33,61</u> 17,84	
5 & C111-1597-C7 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7 кількість: 447,5x15,2/100+0,5		м3	68,52	<u>1584,07</u> -	<u>-</u> -	107170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP18-44-3	H14=1 Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,4315	22686,26 1550,17	20856,35 2126,38	9789	669	9000 918	21,4200 22,5879	9,24 9,75
7	KP18-44-4	На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	0,4315	5996,38 607,91	5315,31 365,95	2587	262	2294 158	8,4000 3,6540	3,62 1,58
8	C1421-9835 варіант 1	H1=4 Суміші асфальтобетонні АСГ. Др.Щ.А.НП.І. БНД70/100 кількість: 431,5х(120,8+4х12,1)/1000+0,1х2,4	т	73,2498	4881,80	-	357591	-	-	-	-
		H14=1 Разом прямі витрати по розділу 1					802563	5348	31881 4547		83,01 50,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					802563 765334 349,55 27989 37884 20475 58 6506 823038				

		Всього по розділу 1					823038				
9	ДБ5-6-5	Розділ 2. Укріплення узбіч Навантаження матеріалу від фрезерування в транспортні засоби екскаватором однокішевим Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,06625	977,46 -	977,46 198,32	65	-	65 13	- 2,3400	- 0,16
10	C331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 6,625х1,35	т	8,94375	13,66 -	13,66 -	122	-	122 -	- -	- -
11	ДБ1-26-6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	100 м2	0,53	537,20 -	537,20 87,17	285	-	285 46	- 0,9897	- 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 & С1421-9454-5	Матеріал від фрезерування кількість: 0,53х12,5		м3	6,625	-	-	-	-	-	-	-
13 КР18-54-16	Укріплення зовнішньої сторони узбіччя із засіканням трає шириною 0,5 м		100м2	0,39	1680,86	-	656	526	-	23,1200	9,02
14 С1429-110 варіант 1	Земля рослинна		м3	6,1	1349,51	-	2945	-	-	-	-
	Н14=1				482,85	-			-		-
15 КБ1-153-1	Полив посівів трав водою		100м2	0,39	2736,62	2375,97	1067	57	927	2,7000	1,05
	Разом посівів трав водою				145,94	283,15			110	3,7960	1,48
	Разом прями витрати по розділу 2						5140	583	1399		10,07
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						5140		169		2,16

	Всього по розділу 2						5708				
	Разом прями витрати по кошторису						807703	5931	33280		93,08
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						807703		4716		53,01
							768492				
							352,8				
							28249				
							38896				
							21044				
							59,56				
							6681				
							828747				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					828747				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					558,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45577				

Склав



Ю. В. ШЕМЕТ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Є. М. КУЛАК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 9504,199 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 14,17749 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1036,725 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Влаштування тротуару та з'їздів у двори	6045,683	-	6045,683	12,97645	947,813	-
2	07-01-02	на Влаштування перехідної ділянки на існуюче покриття	274,256	-	274,256	0,07003	6,02	-
3	07-01-03	на Облаштування та обстановка дороги	3184,26	-	3184,26	1,13101	82,892	-
		Всього:	9504,199	-	9504,199	14,17749	1036,725	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,568	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Ю.В. Шемет


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСНОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Влаштування тротуару та з'їздів у двори	10,04624 668,061	-	1,53177 122,928	-	-	11,57801 790,989	1,39844 156,824	12,97645 947,813
07-01-02	Влаштування перехідної ділянки на існуюче покриття	0,01836 1,34	-	0,04417 3,839	-	-	0,06253 5,179	0,00750 0,841	0,07003 6,02
07-01-03	Облаштування та обстановка дороги	0,81365 53,028	-	0,19015 15,599	-	-	1,00380 68,627	0,12721 14,265	1,13101 82,892
	Разом :	10,87825 722,429	-	1,76609 142,366	-	-	12,64434 864,795	1,53315 171,93	14,17749 1036,725

Склав



Ю.В. Шемет

Перевірив



Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Влаштування тротуару та з'їздів у двори
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6045,683 тис. грн.
12,97645 тис.люд.год.
947,813 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	Тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати					на одини- цю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування бортового каменю											
1	КР18-29-2	БОРТ БР 100.30.8 Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покріттів	100м	17,16	10168,12 8004,17	690,98 145,29	174485	137352	11857 2493	126,0300 1,5620	2162,67 26,8
2	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1716х0,059	м3	101,244	2873,75 -	- -	290950	-	-	-	-
3	К589921- А001-2	Камені бетонні бортові БР 100.30.18	шт	1716	406,20 -	- -	697039	-	-	-	-
4	КР16-40-2	БОРТ БР 100.20.8 Улаштування щибеново-піщаної С-7 основи під бортом	м3	52,84	293,23 101,66	191,57 49,54	15494	5372	10122 2618	1,6600 0,6273	87,71 33,15
5	С111- 1597-С7 варіант 1	Суміш щибеново-піщана С-7 кількість: 52,84х1,26	м3	66,5784	1564,07 -	- -	104133	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	1887	88,55 83,12	-	167094	156847	-	1.3200	2490,84
7	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1887х0,051	м3	96,237	2873,75	-	276561	-	-	-	-
8	К589921-А003 варіант 2	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	1887	188,61	-	355907	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							2081663	299571	21979		4741,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							2081663		5111		59,95
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1760113				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							377,38				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							30142				
всього заробітна плата, грн.							334824				
Загальновиробничі витрати, грн.							202285				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							618,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69346				
Всього будівельні роботи, грн.							2283948				

Всього по розділу 1							2283948				
Розділ 2. Дорожній одяг на тротуарі											
9	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	32,747	2606,70	976,85	85362	51994	31989	25,0000	818,68
10 & С111-1597-С7 варіант 1		Суміш щебенево-піщана С-7 кількість: 1х15,24/100	м3	499,06428	1587,75 1564,07	225,22	780571	-	7375	2,7710	90,74
11	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	32,5315	8787,42 8471,27	-	285868	275583	6861	119,8200	3897,92
12	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 32,5315х5,53+12,5	м3	192,399195	2832,59	52,06	544988	-	1694	0,6603	21,48
13	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, кількість: 10(3274,7х1,01)	м2	3307	411,61	-	1361194	-	-	-	-
14	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] кількість: 17,55+4	100м2	0,2155	8787,42 8471,27	-	1894	1826	45	119,8200	25,82
									11	0,6603	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 0,2155x5,53	м3	1,191715	2832,59	-	3376	-	-	-	-
16	C1426-11789 варіант 5	Плити бетонні тротуарні тактильні 300x300 мм, товщиною 0,05 м кількість: г0(17,55x1,01)	м2	18	1943,90	-	34990	-	-	-	-
17	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні тактильні 500x500 мм, товщиною 0,05 м кількість: г0(4x1,01)	м2	4	871,01	-	3484	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							3101727	329403	38895		4742,42
Разом будівельні роботи, грн.							3101727		9080		112,36
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							2733429				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							860,27				
всього заробітна плата, грн.							68802				
Загальноновиробничі витрати, грн.							407285				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							235642				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							696,72				
Всього будівельні роботи, грн.							78122				
Всього по розділу 2							3337369				
Розділ 3. Дорожній одяг на в'їздах у двори											
18	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	3,87	2606,70	976,85	10088	6145	3780	25,0000	96,75
19	& C111-1597-С7 варіант 1	Суміш щебенево-піщана С-7 кількість: 1x15,24/100	м3	58,9788	1587,75	225,22	92247	-	872	2,7710	10,72
20	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів посилення [ФЭМ]	100м2	3,87	8787,42	210,90	34007	32784	816	119,8200	463,7
21	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна кількість: 3,87x5,53+1,5	м3	22,9011	8471,27	52,06	64869	-	201	0,6603	2,56
22	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, кількість: г0(387x1,01)	м2	391	2832,59	-	160940	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ДБ5-6-5	УКРІПЛЕННЯ УЗБІЧ Навантаження матеріалу від фрезерування в транспортні засоби екскаватором однокішшею Volvo EC 240 BLC, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	0,205	977,46	977,46 198,32	200	-	200 41	-	- 0,48
24	С331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км кількість: 20,5х1,35	т	27,675	13,66	13,66	378	-	378	-	-
25	ДБ1-26-6	Укріплення узбіч асфальтогранулятом при товщині шару 10 см	100 м2	1,64	537,20	537,20	881	-	881	-	-
26 & С1421- 9454-5		Матеріал від фрезерування кількість: 1,64х12,5	м3	20,5	-	87,17	-	-	143	0,9897	1,62
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	363610	38929	6055	-	560,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			-	-	363610		1257		15,38
		Всього по розділу 3			-	-	391551				
27	КР18-58-1	Розділ 4. Влаштування підвищеного пішоходного переходу Розливання в'язучих матеріалів, 0,4 л/м2 (бітумна емульсія)	1т	0,01972	465,61	465,61	9	-	9	-	-
28	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50 кількість: 0,4х1,03	т	0,0203116	19300,64	82,63	392	-	2	1,1077	0,02
29	КР18-21-1	Улаштування виріновального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону кількість: 2,6х2,4	100т	0,0624	21513,27	18710,04 3804,73	1342	158	1168	34,4900	2,15
					2533,29				237	42,5958	2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1421-9835 варіант 1	Суміші асфальтобетонні АСГ Др.Щ.А.НП.І. БНД70/100 кількість: 6,24х1,01	т	6,3024	4881,80	-	30767	-	-	-	-
		Н14=1									
		Разом прямі витрати по розділу 4					32510	158	1177		2,15
		Разом будівельні роботи, грн.					32510		239		2,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31175				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					180				
		всього заробітна плата, грн.					577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Всього будівельні роботи, грн.					32816				

		Всього по розділу 4					32816				
		Разом прямі витрати по кошторису					5579510	668061	68106		10046,24
		Разом будівельні роботи, грн.					5579510		15687		190,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4843343				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					1341,4				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					107241				
		всього заробітна плата, грн.					790989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					466173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1398,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					156824				
		Всього будівельні роботи, грн.					6045683				

		Всього по кошторису					6045683				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12976,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							947813				

Склав

 Ю.В. ШЕМЕТ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевішив

 Є.М. КУЛАК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Влаштування перехідної ділянки на існуюче покриття
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

274,256 тис. грн.
0,07003 тис.люд.год.
6,020 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.ч..	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Дорожній одяг перехідної ділянки на існуюче покриття											
1	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм	1000м2	0,255	32173,78 272,59	31745,42 2854,33	8204	70	8095 728	4.6700 26,8193	1,19 6,84
2	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1	1000м2	-0,2550	14487,56 122,58	14287,09 1284,94	-3694	-31	-3643 -328	2,1000 12,0790	-0,540 -3,08
3	C331-39 варіант 1	H1=2,5 Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 5 км	т	13,4	68,31 -	68,31 -	915	-	915 -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					255184 18,43 1478 5179 2714 7,5 841 274256				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2568				
		Всього по кошторису					274256				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					70,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6020				

Склав

 Ю. В. Шемет
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 Є. М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області

Покальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03

на Облаштування та обстановка дороги
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3184,260 тис. грн.
1,13101 тис.люд.год.
82,892 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
												заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ27-53-2	Розділ 1. Влаштування огороження ОГОРОЖЕННЯ ПЕРШОЇ ГРУПИ Улаштування металеві бар'єрної огорожі під час забивання стоек в ґрунт, за відстані між стійками 2 м	100 м	9,72	6401,94	3989,21	62227	23385	38775	36,1300	351,18	
					2405,90	968,63			9415	11,6852	113,58	
2	С121-296 варіант 7	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі /дорожні/	т	27,22	92383,13	-	2514669	-	-	-	-	
3	С121-296 варіант 8	Елемент кінцевий огороження типу T-Rail з комплектном анкерних болтів	т	1,6472	127897,50	-	210673	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	2787569	23385	38775		351,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.					2787569		9415		113,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20900 62,74 7036 2808469				

		Всього по розділу 1					2808469				
		Розділ 2. Дорожні знаки									
		ТИПОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ									
4	КР18-61-1	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках (один щиток на одній стійці)	100шт	0,12	53022,37 32203,84	18799,95 1868,79	6363	3864	2256 224	502,4000 24,6961	60,29 2,96
5	КР18-61-1	Два щитка на одному стояку									
		Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,45	53022,37 32203,84	18799,95 1868,79	23860	14492	8460 841	502,4000 24,6961	226,08 11,11
6	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 кількість: 90-45	100шт	0,45	7583,65 5823,49	- -	3413	2621	- -	90,8500 -	40,88 -
7	КР18-61-1	Три щитка на одному стояку									
		Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,11	53022,37 32203,84	18799,95 1868,79	5832	3542	2068 206	502,4000 24,6961	55,26 2,72
8	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 кількість: 33-11	100шт	0,22	7583,65 5823,49	- -	1668	1281	- -	90,8500 -	19,99 -
9	КР18-61-1	Чотири щитка на одному стояку									
		Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,01	53022,37 32203,84	18799,95 1868,79	530	322	188 19	502,4000 24,6961	5,02 0,25
10	КР18-61-4	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 кількість: 4-1	100шт	0,03	7583,65 5823,49	- -	228	175	- -	90,8500 -	2,73 -
11	КБ27-52-9	Один щиток на двох стояках									
		Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	6	486,33 90,38	248,38 43,89	2918	542	1490 263	1,4100 0,5719	8,46 3,43
12	С113-349 варіант 3	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 1.25 кількість: 46x2,5	м	115	294,65 -	- -	33885	-	-	-	-
13	С113-349 варіант 1	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 1.35 кількість: 21x3,5	м	73,5	294,65 -	- -	21657	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-349 варіант 2	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 1.40 кількість: 8x4	м	32	294,65	-	9429	-	-	-	-
15	C113-356 варіант 3	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.40 кількість: 2x4	м	8	352,16	-	2817	-	-	-	-
16	C113-356 варіант 4	Стояки дорожніх знаків металеві СКМ 2.45 кількість: 4x4,5	м	18	352,16	-	6339	-	-	-	-
17	& C115-126- 1-1	Щитки дорожніх знаків трикутної форми зі стороною 700мм (1шт - 3,10кг) кількість: 1+1+2+2+2+1	100шт	0,11	62575,31	-	6883	-	-	-	-
18	& C115-126- 2-1	Щитки дорожніх знаків діаметром 600мм (1шт - 4,22кг)	100шт	0,08	78366,86	-	6269	-	-	-	-
19	& C115-126- 1-10	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 700x700мм (1шт - 6,70 кг) кількість: 6+6	100шт	0,12	103746,61	-	12450	-	-	-	-
20	& C115-126- 1-3	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 600x600мм (1шт - 5,36кг) кількість: 12+6+6+2	100шт	0,26	88403,43	-	22985	-	-	-	-
21	& C115-126- 1-К	Щитки дорожніх знаків 7.3.1 прямокутної форми 300x600мм (1шт - 2,68кг)	100шт	0,02	46242,71	-	925	-	-	-	-
22	& C115-126- 15-1	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x2250мм (M=16,74кг/шт)	100шт	0,06	199441,20	-	11966	-	-	-	-
23	& C115-126- 4	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 500x600мм кількість: 37+37	100шт	0,74	73121,64	-	54110	-	-	-	-
24	& C115-126- 19-11	Щитки дорожніх знаків прямокутної форми зі сторонами 900x600мм (1шт - 8,06кг)	100шт	0,02	118580,79	-	2372	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					236899	26839	14462		418,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					236899		1553		20,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 2					254176				
		Розділ 3. Влаштування дорожньої розмітки									
25	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною кількість: 1804/1000	1 км	1,804	1732,43 169,22	850,33 257,56	3125	305	1534 465	2,6400 3,0720	4,76 5,54
26	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1	км лінії	0,69	1304,35 255,76	1048,59 311,62	900	176	724 215	3,9900 3,8234	2,75 2,64
27	С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі кількість: 69х0,3/1000	т	0,0207	40343,70	-	835	-	-	-	-
28	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки кількість: 0,690х90,7/1000	т	0,062583	68977,21	-	4317	-	-	-	-
29	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки кількість: 0,690х90,7/1000х0,03	т	0,00187749	42257,54	-	79	-	-	-	-
30	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7	км лінії	0,2	1304,35 255,76	1048,59 311,62	261	51	210 62	3,9900 3,8234	0,8 0,76
31	С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі кількість: 10х0,3/1000	т	0,003	40343,70	-	121	-	-	-	-
32	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки кількість: 0,2х45,4/1000	т	0,00908	68977,21	-	626	-	-	-	-
33	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки кількість: 0,2х45,4/1000х0,03	т	0,0002724	42257,54	-	12	-	-	-	-
34	КБ27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.8	км лінії	0,064	1304,35 255,76	1048,59 311,62	83	16	67 20	3,9900 3,8234	0,26 0,24
35	С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі кількість: 4,3х0,3/1000	т	0,00129	40343,70	-	52	-	-	-	-
36	С1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки кількість: 0,064х60,5/1000	т	0,003872	68977,21	-	267	-	-	-	-
37	С1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки кількість: 0,064х60,5/1000х0,03	т	0,00011616	42257,54	-	5	-	-	-	-
38	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12	10 м2	0,36	1237,31 232,68	1004,63 328,44	445	84	361 118	3,6300 3,9393	1,31 1,42
39	С1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі кількість: 3,6х0,3/1000	т	0,00108	40343,70	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки кількість: 3,6х0,97/1000	Т	0,003492	68977,21	-	241	-	-	-	-
41	C1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки кількість: 3,6х0,97/1000х0,03	Т	0, 00010476	42257,54	-	4	-	-	-	-
42	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1	10 м2	9,12	864,49 115,38	749,11 244,86	7884	1052	6832 2233	1,8000 2,9369	16,42 26,78
43	C1633-16ВД варіант 2	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 91,2х0,3/1000	Т	0,02736	70535,60	-	1930	-	-	-	-
44	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 91,2х6,1/1000	Т	0,55632	143971,39	-	80094	-	-	-	-
45	& C1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 91,2х6,1/1000х0,01	Т	0, 0055632	595567,88	-	3313	-	-	-	-
46	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 91,2х6,1/1000х0,03	Т	0, 0166896	39788,01	-	664	-	-	-	-
47	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.21	10 м2	0,13	864,49 115,38	749,11 244,86	112	15	97 32	1,8000 2,9369	0,23 0,38
48	C1633-16ВД варіант 2	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 1,3х0,3/1000	Т	0,00039	70535,60	-	28	-	-	-	-
49	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 1,3х6,1/1000	Т	0,00793	143971,39	-	1142	-	-	-	-
50	& C1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 1,3х6,1/1000х0,01	Т	0, 0000793	595567,88	-	47	-	-	-	-
51	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 1,3х6,1/1000х0,03	Т	0, 0002379	39788,01	-	9	-	-	-	-
52	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.31 кількість: 5,1+1,6+0,2	10 м2	0,69	864,49 115,38	749,11 244,86	596	80	516 169	1,8000 2,9369	1,24 2,03
53	C1633-16ВД варіант 2	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 6,9х0,3/1000	Т	0,00207	70535,60	-	146	-	-	-	-
54	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 5,1х6,1/1000	Т	0,03111	143971,39	-	4479	-	-	-	-
55	C1633-28ВД варіант 3	Холодний пластик чорний кількість: 1,6х6,1/1000	Т	0,00976	143971,39	-	1405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C1633-28ВД варіант 2	Холодний пластик червоний кількість: 0,2х6, 1/1000	Т	0,00122	143971,39	-	176	-	-	-	-
57	& C1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 6,9х6, 1/1000х0,01	Т	0, 0004209	595567,88	-	251	-	-	-	-
58	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 6,9х6, 1/1000х0,03	Т	0, 0012627	39788,01	-	50	-	-	-	-
59	КБ27-45-3	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркуювальними машинами, тип лінії 1.34	10 м2	0,79	1237,31 232,68	1004,63 328,44	977	184	793 259	3,6300 3,9393	2,87 3,11
60	C1633-17ВД	Скляні кульки імпорتنі кількість: 7,9х0,3/1000	Т	0,00237	40343,70	-	96	-	-	-	-
61	C1633-8ВД варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки кількість: 7,9х0,97/1000	Т	0,007663	68977,21	-	529	-	-	-	-
62	C1633-14ВД варіант 1	Розчинники фарби для дорожньої розмітки кількість: 7,9х0,97/1000х0,03	Т	0, 00022989	42257,54	-	10	-	-	-	-
63	КБ27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркуювальними машинами за графаретом, тип лінії 1.35	10 м2	0,07	864,49 115,38	749,11 244,86	61	8	53 17	1,8000 2,9369	0,13 0,21
64	C1633-16ВД варіант 2	Скляні кульки вітчизняного виробника кількість: 0,7х0,3/1000	Т	0,00021	70535,60	-	15	-	-	-	-
65	C1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий кількість: 0,7х6, 1/1000	Т	0,00427	143971,39	-	615	-	-	-	-
66	& C1633- 502ВД-1-С варіант 1	Затверджувач кількість: 0,7х6, 1/1000х0,01	Т	0, 0000427	595567,88	-	25	-	-	-	-
67	C1633-64ВД варіант 1	Розчинники кількість: 0,7х6, 1/1000х0,03	Т	0, 0001281	39788,01	-	5	-	-	-	-
68	ДУ6-29-1	Нанесення горизонтальної розмітки 2.6 на огороженнях високоякісною фарбою кількість: 11,6+11,6	1 м2	23,2	57,74 35,90	-	1340	833	-	0,5600	12,99
69	C111-1672-1 варіант 1	Емаль чорна кількість: 11,6х0,011/100	Т	0,001276	118812,51	-	152	-	-	-	-
70	C111-1672-1 варіант 2	Емаль біла кількість: 11,6х0,011/100	Т	0,001276	118812,51	-	152	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							117720	2804	11187 3590	-	43,76 43,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							117720				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							103729 0,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42 6436 3894 11,53 1292 121614				
		Всього по розділу 3					121614				
		Разом прямі витрати по кошторису					3142188	53028	64424		813,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3142188		14558		177,16
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					3024736				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					12,99				
		всього заробітна плата, грн.					1041				
		Загальновиборничі витрати, грн.					68627				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					42072				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					127,21				
		всього будівельні роботи, грн.					14265				
		Всього будівельні роботи, грн.					3184260				
		Всього по кошторису					3184260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1131,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82892				

Склав

Ю.В. Шебет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1521,315 тис.грн.
2,25997 тис.люд.год.
175,784 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	07-02-01	на перевлаштування ПЛ 10кВ	378,871	-	378,871	0,49967	38,786	-	
2	07-02-02	на перевлаштування ПЛ 0,4кВ	19,654	-	19,654	0,01806	1,369	-	
3	07-02-03	на система автономного освітлення (САО) пішохідних переходів	550,044	-	550,044	1,27756	99,594	-	
4	07-02-04	на придбання устаткування на САО освітлення пішохідних переходів	-	276,423	276,423	-	-	-	
5	07-02-05	на система автономного освітлення (САО) автобусних зупинок	196,104	-	196,104	0,46468	36,035	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	07-02-06	на придбання устаткування на САО освітлення автобусних зупинок	-	100,219	100,219	-	-	-
--	--	Всього:	1144,673	376,642	1521,315	2,25997	175,784	-
--	--	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	80,294	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Ю.В. Шемет


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	перевлаштування ПЛ 10кВ	0,15719 10,39	0,13671 9,893	0,15635 12,963	-	-	0,45025 33,246	0,04942 5,54	0,49967 38,786
07-02-02	перевлаштування ПЛ 0,4кВ	-	0,01529 1,098	0,00118 0,092	-	-	0,01647 1,19	0,00159 0,179	0,01806 1,369
07-02-03	система автономного освітлення (CAO) пішохідних переходів	0,47657 29,119	0,56427 47,267	0,10170 8,295	0,00719 0,576	-	1,14973 85,257	0,12783 14,337	1,27756 99,594
07-02-04	придбання устаткування на CAO освітлення пішохідних переходів	-	-	-	-	-	-	-	-
07-02-05	система автономного освітлення (CAO) автобусних зупинок	0,17525 10,365	0,21739 18,319	0,02295 1,936	0,00288 0,23	-	0,41847 30,85	0,04621 5,185	0,46468 36,035
07-02-06	придбання устаткування на CAO освітлення автобусних зупинок	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом :	0,80901 49,874	0,93366 76,577	0,28218 23,286	0,01007 0,806	-	2,03492 150,543	0,22505 25,241	2,25997 175,784

Склав

Ю.В. Шемет

Перевірив

Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на перевлаштування ПЛ 10кВ
Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

378,871 тис. грн.
0,49967 тис.люд.год.
38,786 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-103-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	7	1017,38 198,16	819,22 151,55	7122	1387	5735 1061	2,9400 1,8133	20,58 12,69
2	КБ33-103-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	5	2184,22 387,01	1797,21 325,30	10921	1935	8986 1627	5,7420 3,9004	28,71 19,5
3	С1416-8537 (зворотні матеріали)	Стояки встановлені для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105 (зворотні матеріали) кількість: 7+10	шт	17	2225,00 -	- -	37825	-	- -	- -	- -
4	С331-1-3	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 17*1,18	т	20,06	299,30 -	299,30 -	6004	-	6004 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ33-109-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвищення проводів [3 проводів при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,564	<u>21927,08</u> 3603,16	<u>18323,92</u> 2842,68	12367	2032	<u>10335</u> 1603	<u>49,0560</u> 34,0254	<u>27,67</u> 19,19
6 & C157-408- 1	(зворотні матеріали)	Самонесучий ізолюваний провід, марка СП-3, переріз 1x50 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	1,787	<u>21512,50</u> -	-	38443	-	-	-	-
7	C331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 1,787*0,21	т	0,37527	<u>271,64</u> -	<u>271,64</u> -	102	-	<u>102</u> -	-	-
8	КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одноствоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	6	<u>4029,99</u> 645,02	<u>2995,35</u> 542,16	24180	3870	<u>17972</u> 3253	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>57,42</u> 39
9	C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	12	<u>4920,82</u> -	-	59050	-	-	-	-
10 & C1110- 192-15		Траверси ТМ3032	шт	6	<u>2274,42</u> -	-	13647	-	-	-	-
11	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г кількість: 2*6	шт	12	<u>339,70</u> -	-	4076	-	-	-	-
12	290518- 2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 кількість: 2*6	100шт	0,12	<u>408,78</u> -	-	49	-	-	-	-
13 & 15095- 48011-2		В'язка спіральна діелектрична PLVT2 кількість: 2*6	шт	12	<u>404,14</u> -	-	4850	-	-	-	-
14	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха кількість: 3*6+6*6	100 шт	0,54	<u>5085,71</u> 4631,68	<u>161,10</u> 36,80	2746	2501	<u>87</u> 20	<u>64,0000</u> 0,4452	<u>34,56</u> 0,24
15	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1 кількість: 3*6	шт	18	<u>36,98</u> -	-	666	-	-	-	-
16 & C15051- 909		Анкерний затискач РА 2870Р кількість: 6*6	шт	36	<u>380,14</u> -	-	13685	-	-	-	-
17 & C1545- 314-1		Ізолятор PSI 15 CE кількість: 6*6	шт	36	<u>715,40</u> -	-	25754	-	-	-	-
18 & 1503- 4051-3-B2		Захисний апарат ASICS 150	шт	1	<u>1921,02</u> -	-	1921	-	-	-	-
19	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одноствоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] П10-1	опора	5	<u>2085,24</u> 330,26	<u>1365,36</u> 252,59	10426	1651	<u>6827</u> 1263	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>24,5</u> 15,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	5	<u>4920,82</u>	-	24604	-	-	-	-
21	& C1110-192-14	Траверси ТМз11	шт	5	<u>1076,76</u>	-	5384	-	-	-	-
22	C1545-550	Хомут Х 1	шт	5	<u>133,24</u>	-	666	-	-	-	-
23	C1545-314	Ізолятор штировий ШФ-20Г кількість: 3*5	шт	15	<u>339,70</u>	-	5096	-	-	-	-
24	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6 кількість: 3*5	100шт	0,15	<u>408,78</u>	-	61	-	-	-	-
25	& 15095-48011-2	В'язка спіральна діелектрична PLVT2 кількість: 3*5	шт	15	<u>404,14</u>	-	6062	-	-	-	-
26	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожука кількість: 1*5	100 шт	0,05	<u>5085,71</u> <u>4631,68</u>	<u>161,10</u> <u>36,80</u>	254	232	8	<u>64,0000</u> <u>0,4452</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
27	C1545-540	Затискач плашковий ПС 2-1 кількість: 1*5	шт	5	<u>36,98</u>	-	185	-	-	-	-
28	& 1503-4051-3-82	Захисний апарат ASICS 150 кількість: 1*5	шт	5	<u>1921,02</u>	-	9605	-	-	-	-
29	КБ33-109-6	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,57	<u>37336,63</u> <u>6005,27</u>	<u>30539,87</u> <u>4737,80</u>	21282	3423	17408	81,7600	46,6
30	& C157-408-1	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-3, переріз 1х50 мм2	1000м	1,787	<u>43997,58</u>	-	78624	-	-	-	-
31	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0242	<u>14943,54</u> <u>14943,54</u>	-	362	362	-	261,8000	6,34
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0242	<u>8456,79</u> <u>8456,79</u>	-	205	205	-	150,4500	3,64
33	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,1	<u>6633,21</u> <u>791,84</u>	<u>3616,05</u> <u>478,35</u>	7297	871	3978	11,2000	12,32
34	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 10 мм2	100 м	0,165	<u>4690,26</u> <u>1809,92</u>	<u>370,15</u> <u>54,03</u>	774	299	526	6,1915	6,81
35	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	опора	11	<u>168,77</u> <u>48,68</u>	<u>120,09</u> <u>17,18</u>	1856	535	1321	0,6639	0,11
36	ДБ1-10-2	Планування вручну, природний, насипний, ущільнений ґрунт II групи кількість: 4,5/0,1	100 м2	0,45	<u>2177,08</u> <u>2177,08</u>	-	980	980	189	0,7400 0,2304	8,14 2,53
						-			-	35,5500	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					360863	20283	78824		293,9
		Разом будівельні роботи, грн.					360863		12254		147,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261756				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					8,83				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					709				
		всього заробітна плата, грн.					33246				
		Загальновиборничі витрати, грн.					18008				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					49,42				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5540				
		Всього будівельні роботи, грн.					378871				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					76268				

		Всього по кошторису					378871				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					499,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38786				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на перевлаштування ПЛ 0,4кВ

Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість 19,654 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01806 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,369 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ33-108-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0, 38 кВ за допомогою механізмів	км	0,0607	4523,61 1087,70	3455,91 514,91	275	65	210 31	15,4560 6,5564	0,94 0,4	
2	С157-408 (зворотні матеріали)	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х50 мм2 (зворотні матеріали)	1000м	0,064	62905,00 -	- -	4026	-	-	-	-	
3	С331-9-2	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 0,682*0,064	т	0,043648	271,64 -	271,64 -	12	-	12 -	-	-	
4	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,0602	7651,03 1779,50	5759,85 858,19	461	107	347 52	25,7600 10,9274	1,55 0,66	
5	С157-381	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4х50 мм2 Арматура анкерно-кутового кріплення проводу СІП на опорах - 5компл.	1000м	0,063	167906,97 -	- -	10578	-	-	-	-	
6	КМ8-82-1	Монтаж затискачів кількість: 4*5	100 шт	0,2	5085,71 4631,68	161,10 36,80	1017	926	32 7	64,0000 0,4452	12,8 0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7 & C1545-50-5-3	Затискач анкерний HEL-5505 кількість: 2*5	шт	10	161,50	-	1615	-	-	-	-	-
8 & C1545-50-2	Затискач плашковий HEL-3587 кількість: 1*5	шт	5	60,59	-	303	-	-	-	-	-
9 & C1545-50-1-1	Затискач відгалужувальний P2X 95 кількість: 1*5	шт	5	118,83	-	594	-	-	-	-	-
10 & 2405-30-10	З'єднувач MJPT 25SF кількість: 4*5	шт	20	110,27	-	2205	-	-	-	-	-
11 & C1545-50-4	Гак HEL-5661 кількість: 2*5	шт	10	156,18	-	1562	-	-	-	-	-
12 & C1545-488-2	Сталева стрічка F 2007 кількість: 2*5	м	10	23,88	-	239	-	-	-	-	-
13 & C1545-489-2	Скрипа А200 кількість: 2*5	шт	10	8,18	-	82	-	-	-	-	-
14 & C1545-546-1	Стяжний хомут CSB кількість: 1*5	шт	5	5,45	-	27	-	-	-	-	-
15 & 2405-30-6	Заземлюючий провідник А-16 кількість: 1*5	м	5	11,90	-	60	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису						19030	1098	601	15,29	-	1,15
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						19030		90			
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17331					
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.						0,03					
заробітна плата в транспортуванні, грн.						2					
всього заробітна плата, грн.						1190					
Загальновиробничі витрати, грн.						624					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,59					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						179					
Всього будівельні роботи, грн.						19654					

Вартість зворотних матеріалів, грн.						4026					

Всього по кошторису						19654					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.						18,06					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1369				

Склад

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мощун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на система автономного освітлення (САО) пішохідних переходів
Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

550,044 тис. грн.
1,27756 тис.люд.год.
99,594 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі за- робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					6	7						на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,85	14943,54	-	12702	12702	-	261,8000	222,53	-
2	ДБ5-1-1	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі кількість: 10х1,75	1 т	17,5	50,20 50,20	-	879	879	-	0,8600	15,05	-
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	17,5	262,01	262,01 32,90	4585	-	4585	0,4110	7,19	-
4	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	9076,29	9076,29 1442,52	681	-	681	15,2856	1,15	-
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,75	9288,14	-	6966	6966	-	165,2400	123,93	-
6	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	5	395,86 129,03	264,72 49,00	1979	645	1324 245	1,8900 0,5663	9,45 2,83	-
7	К121-770- 1-5-12	Опора освітлення металева висотою 8м SPO-250-RF	шт	5	20103,47	-	100517	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,5	<u>2906,58</u>	-	21799	-	-	-	-
9	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9	<u>3164,45</u>	-	28480	-	-	-	-
10	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	0,376	<u>776,46</u> <u>544,66</u>	<u>132,27</u> <u>49,65</u>	292	205	<u>50</u> <u>19</u>	<u>8,2800</u> <u>0,6120</u>	<u>3,11</u> <u>0,23</u>
11	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,376	<u>31598,30</u>	-	11881	-	-	-	-
12	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,376	<u>11128,96</u>	-	4184	-	-	-	-
13	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів	м	0,138	<u>3127,23</u>	<u>378,03</u>	432	365	<u>52</u>	<u>37,8000</u>	<u>5,22</u>
14	КБ9-75-2	Виготовлення анкерів кількість: 0,138-0,012	м	0,126	<u>2641,84</u> <u>18348,35</u>	<u>61,38</u> <u>5195,16</u>	2312	1568	<u>8</u> <u>655</u>	<u>0,6730</u> <u>176,0000</u>	<u>0,09</u> <u>22,18</u>
15	6 & C1632-24-	Круг Ф 28 кількість: 0,126*1,06	т	0,13356	<u>12443,20</u> <u>38878,76</u>	<u>334,59</u> <u>-</u>	5193	-	<u>42</u>	<u>4,1760</u>	<u>0,53</u>
16	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,012	<u>69126,79</u>	-	830	-	-	-	-
17	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,29	<u>2423,66</u>	-	703	-	-	-	-
18	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	м	0,1305	<u>3429,76</u> <u>1584,55</u>	<u>1535,69</u> <u>334,87</u>	448	207	<u>200</u> <u>44</u>	<u>23,2100</u> <u>3,6000</u>	<u>3,03</u> <u>0,47</u>
19	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	м	0,1305	<u>32009,95</u> <u>18212,32</u>	<u>12134,14</u> <u>1644,00</u>	4177	2377	<u>1584</u> <u>215</u>	<u>257,6000</u> <u>18,2900</u>	<u>33,62</u> <u>2,39</u>
20	& C111-1088-18	Куточок 50х5 кількість: 0,1305*1,064	т	0,138852	<u>33227,93</u>	-	4614	-	-	-	-
21	КМ8-305-1	Захист антивандальний на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	5	<u>270,16</u> <u>32,31</u>	<u>237,85</u> <u>42,93</u>	1351	162	<u>1189</u> <u>215</u>	<u>0,5040</u> <u>0,6072</u>	<u>2,52</u> <u>3,04</u>
22	& C1110-194-2	Захист антивандальний і жак 2080х14	шт	5	<u>3932,55</u>	-	19663	-	-	-	-
23	КБ33-115-2	СВІТИЛЬНИКИ Установлення світильників світлодіодними лампами	шт	5	<u>1353,77</u> <u>217,03</u>	<u>1065,32</u> <u>179,06</u>	6769	1085	<u>5327</u> <u>895</u>	<u>3,2200</u> <u>2,0314</u>	<u>16,1</u> <u>10,16</u>
24	& C121-792-1-10	Кронштейн світильника з хомутом SF-2 (10)	шт	5	<u>3767,12</u>	-	18836	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 & C10000-60-2 варіант 1	Світильник TESEO SI/5145/16 LED 860mA	шт	5	5	12302,05	-	61510	-	-	-	-
26 КМ8-301-1 м.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	СВІТЛОФОРИ Монтаж кронштейна на установлений опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	5	5	1505,26 237,55	1267,71 250,52	7526	1188	6338 1253	3,3600 2,8940	16,8 14,47
27 & C121-792-1-11	Кронштейн світлофора з хомутом SF-0,5T	шт	5	5	2167,21	-	10836	-	-	-	-
28 ДБ3-49-1	Встановлення світлофора на опорі	1 шт	5	5	1411,07 342,57	1047,76 174,53	7055	1713	5239 873	4,1100 2,4684	20,55 12,34
29 КМ8-301-1 м.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ Монтаж кронштейна з рамою для кріплення сонячних панелей на установлений опорі [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	5	5	1516,57 248,86	1267,71 250,52	7583	1244	6339 1253	3,5200 2,8940	17,6 14,47
30 С118-38 варіант 1	Кронштейн для кріплення сонячних панелей 1630*1992	шт	5	5	3933,89	-	19669	-	-	-	-
31 КМ8-105-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Установлення сонячних панелей	шт	10	10	1885,29 1563,19	205,37 47,56	18853	15632	2054 476	21,6000 0,5711	216 5,71
32 ДБ3-48-1	ЗНАКИ НА ОПОРАХ Встановлення керованого знаку на опорі	1 шт	5	5	977,30 298,39	644,35 107,33	4887	1492	3222 537	3,5800 1,5180	17,9 7,59
33 & C115-126-1 варіант 1	Дорожній знак 5.35.1 Пішохідний перехід (жовт.флюорис.облям.)	шт	5	5	1888,61	-	9443	-	-	-	-
34 КМ8-572-3 м.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	ШАФА АКБ Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	5	5	442,35 250,62	174,17 33,40	2212	1253	871 167	3,3600 0,4062	16,8 2,03
35 & 1504-19070-1-5 варіант 1	Карпус металевий шафи герметичної 600х600х300 IP54 з хомутом	шт	5	5	9617,40	-	48087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ8-121-7 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж акумулятора стаціонарного [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	10	<u>729,49</u> 729,49	-	7295	7295	-	<u>10,0800</u>	<u>100,8</u>
37	& C113- 1209-1	Термочохол під АКБ	шт	10	<u>728,35</u>	-	7284	-	-	-	-
38	КМ8-535-1	КЕРУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ									
		Монтаж контролеру заряду АКБ та керування зовнішнім освітленням	шт	5	<u>397,95</u> 347,38	<u>25,85</u> 4,90	1990	1737	<u>129</u> 25	<u>4,8000</u> 0,0601	<u>24</u> 0,3
39	КМ10-669-3	Монтаж балансиру заряду АКБ	шт	5	<u>578,96</u> 578,96	-	2895	2895	-	<u>8,0000</u>	<u>40</u>
40	КМ8-526-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Вимикач автоматичний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20	<u>124,39</u> 121,58	<u>2,81</u> 0,89	2488	2432	<u>56</u> 18	<u>1,6800</u> 0,0126	<u>33,6</u> 0,25
41	КМ8-816-1	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]									
		Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	5	<u>1860,02</u> 1824,02	<u>28,26</u> 6,83	9300	9120	<u>141</u> 34	<u>6,8900</u> 0,0825	<u>34,45</u> 0,41
42	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 60*125+100	100 м	2,85	<u>2513,40</u> 1131,20	<u>527,54</u> 127,50	7163	3224	<u>1503</u> 363	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>45,6</u> 4,39
43	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВ3 кількість: 60*1,02	1000м	0,0612	<u>38889,66</u>	-	2380	-	-	-	-
44	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3 кількість: 125*1,02	1000м	0,1275	<u>23257,66</u>	-	2965	-	-	-	-
45	15093-34023	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.2.5мм2 ВВГ кількість: 100*1,02	1000м	0,102	<u>20794,22</u>	-	2121	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							503815	76386	<u>41539</u> 7366		<u>1040,84</u> 90,04
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							503815				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							385890				
трудомісткість в транспортуванні, люд. год.							18,85				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1505				
всього заробітна плата, грн.							85257				
Загальновиробничі витрати, грн.							46229				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							127,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14337				
Всього будівельні роботи, грн.							550044				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					550044				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1277,56 99594				

Склав



Р.О. Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Є.М. Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-04
на САО освітлення пішохідних переходів
Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 276,423 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-10242 варіант 1	Сонячна панель RSM 60-6280P; (маса=0,0169)	шт	10	7850,00	78500
2	1511-2015 варіант 1	Акумуляторна батарея АКБ CS Power GELVRLA HTL-1280 12В 100Ah; (маса=0,068)	шт	10	7260,42	72604
3	1504-7001 варіант 1	Контролер заряду АКБ Victron SmartSolar MPPT 100/30 12/24В; (маса=0,00058)	шт	5	9143,33	45717
4	1504-7001 варіант 2	Балансир заряду 2х12 Smart Solar; (маса=0,00058)	шт	5	4352,25	21761
5	1504-1004 варіант 1	Вимикач автоматичний 2-полюсний С60Н-DC, тип С, 16А; (маса=0,0005)	шт	10	820,00	8200
6	1504-1004 варіант 2	Вимикач автоматичний 2-полюсний С60Н-DC, тип С, 25А; (маса=0,0005)	шт	10	820,00	8200
7	1504-12004 варіант 1	Реле контролю напруги ETI 002471400 HRN-34 6-30V DC; (маса=0,003)	шт	5	1219,17	6096
8	1507-5069 варіант 1	Світлофор мигаючий АТ7.3-12/24В; (маса=0,0076)	шт	5	4980,00	24900
		Разом				265978
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10445

1	2	3	4	5	6	7
	Всього по кошторису					276423

Склад

Р.О.Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Є.М.Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-05
на система автономного освітлення (САО) автобусних зупинок
Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

196,104 тис. грн.
0,46468 тис.люд.год.
36,035 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкти (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	на одини- цю	не зайнятих обслуговуванням машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,34	14943,54	-	5081	5081	-	261,8000	89,01
2	ДБ5-1-1	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі кількість: 4х1,75	1 т	7	50,20	-	351	351	-	0,8600	6,02
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	7	262,01	262,01	1834	-	1834	-	-
4	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03	9076,29	32,90	272	-	230	0,4110	2,88
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,3	9288,14	-	2786	2786	-	15,2856	0,46
6	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	2	395,86	264,72	792	258	529	1,8900	3,78
7	С121-770- 1-5-12	Опора освітлення металева висотою 8м SPO-250-RF	шт	2	20103,47	49,00	40207	-	98	0,5663	1,13
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,3	<u>2906,58</u>	-	872	-	-	-	-
9	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,6	<u>3164,45</u>	-	11392	-	-	-	-
10	КБ6-57-19	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 50 кг до 100 кг	т	0,1504	<u>776,46</u> <u>544,66</u>	<u>132,27</u> <u>49,65</u>	117	82	<u>20</u> <u>7</u>	<u>8,2800</u> <u>0,6120</u>	<u>1,25</u> <u>0,09</u>
11	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1504	<u>31598,30</u>	-	4752	-	-	-	-
12	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,1504	<u>11128,96</u>	-	1674	-	-	-	-
13	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів	т	0,0552	<u>3127,23</u>	<u>378,03</u>	173	146	<u>21</u>	<u>37,8000</u>	<u>2,09</u>
14	КБ9-75-2	Виготовлення анкерів	т	0,0504	<u>2641,84</u> <u>18348,35</u> <u>12443,20</u>	<u>61,38</u> <u>5195,16</u> <u>334,59</u>	925	627	<u>3</u> <u>262</u> <u>17</u>	<u>0,6730</u> <u>176,0000</u> <u>4,1760</u>	<u>0,04</u> <u>8,87</u> <u>0,21</u>
15 & C1632-24-6	Круг Ф 28 кількість: 0,0504*1,06		т	0,053424	<u>38878,76</u>	-	2077	-	-	-	-
16	C111-1848-П	Болти, гайки, шайби	т	0,0048	<u>69126,79</u>	-	332	-	-	-	-
17	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,116	<u>2423,66</u>	-	281	-	-	-	-
18	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,0522	<u>3429,76</u> <u>1584,55</u>	<u>1535,69</u> <u>334,87</u>	179	83	<u>80</u> <u>17</u>	<u>23,2100</u> <u>3,6000</u>	<u>1,21</u> <u>0,19</u>
19	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,0522	<u>32009,95</u> <u>18212,32</u>	<u>12134,14</u> <u>1644,00</u>	1671	951	<u>633</u> <u>86</u>	<u>257,6000</u> <u>18,2900</u>	<u>13,45</u> <u>0,95</u>
20 & C111-1088-18	Куточок 50x5 кількість: 0,0522*1,064		т	0,0555408	<u>33227,93</u>	-	1846	-	-	-	-
21	КМ8-305-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Захист антивандальний на опорі [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>270,16</u> <u>32,31</u>	<u>237,85</u> <u>42,93</u>	540	65	<u>475</u> <u>86</u>	<u>0,5040</u> <u>0,6072</u>	<u>1,01</u> <u>1,21</u>
22 & C1110-194-2 варіант 1	Захист антивандальний іжак 2080x14		шт	2	<u>3932,55</u>	-	7865	-	-	-	-
23	КБ33-115-2	СВІТИЛЬНИКИ Установлення світильників світлодіодними лампами	шт	2	<u>1353,77</u> <u>217,03</u>	<u>1065,32</u> <u>179,06</u>	2708	434	<u>2131</u> <u>358</u>	<u>3,2200</u> <u>2,0314</u>	<u>6,44</u> <u>4,06</u>
24 & C121-792-1-10 варіант 1	Кронштейн світильника з хомутом SF-2 (10)		шт	2	<u>3767,12</u>	-	7534	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 & 1507-4035-97-3		Світильник AMPERA mini/5137/24Led 600mA	шт	2	13123,71	-	26247	-	-	-	-
26 КМ8-301-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1		СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ Монтаж кронштейна з рамою для кріплення сонячних панелей на установлений опорі [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	шт	2	1516,57 248,86	1267,71 250,52	3033	498	2535 501	3,5200 2,8940	7,04 5,79
27 С118-38 варіант 1		Кронштейн для кріплення сонячних панелей 1630*1992	шт	2	3933,89	-	7868	-	-	-	-
28 КМ8-105-1 Вказілки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75		Установлення сонячних панелей	шт	4	1885,29 1563,19	205,37 47,56	7541	6253	821 190	21,6000 0,5711	86,4 2,28
29 КМ8-572-3 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05		ШАФА АКБ Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	442,35 250,62	174,17 33,40	885	501	348 67	3,3600 0,4062	6,72 0,81
30 & 1504-19070-1-5 варіант 1		Карпус металевий шафи герметичної 600х600х300 IP54 з хомутом	шт	2	9617,40	-	19235	-	-	-	-
31 КМ8-121-7 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05		Монтаж акумулятора стаціонарного [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	4	729,49 729,49	-	2918	2918	-	10,0800	40,32
32 & С113-1209-1		Термочохол під АКБ	шт	4	728,35	-	2913	-	-	-	-
33 КМ8-535-1		КЕРУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ Монтаж контролеру заряду АКБ та керування зовнішнім освітленням	шт	2	397,95 347,38	25,85 4,90	796	695	52 10	4,8000 0,0601	9,6 0,12
34 КМ10-669-3		Монтаж балансиру заряду АКБ	шт	2	578,96	-	1158	1158	-	8,0000	16
35 КМ8-526-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05		Вимикач автоматичний одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	8	124,39 121,58	2,81 0,89	995	973	22 7	1,6800 0,0126	13,44 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ8-816-1	Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності	шт	2	1860,02	28,26	3720	3648	57	6,8900	13,78
37	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,04	1824,02	6,83	2614	1176	14	0,0825	0,17
38	15095-1224	Провід напругою 660в перерізом 10мм2 ПВЗ	1000м	0,04896	2513,40	527,54	1904	-	549	16,0000	16,64
39	15095-1214	Провід напругою 660в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,04896	1131,20	127,50	1139	-	133	1,5400	1,6
40	15093-34023	Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2,2,5мм2 ВВГ	1000м	0,00816	-	-	170	-	-	-	-
		кількість: 8*1,02			-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					179397	28684	10641		392,64
		Разом будівельні роботи, грн.					179397		1867		22,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140072				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					299				
		всього заробітна плата, грн.					30850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5185				
		Всього будівельні роботи, грн.					196104				
		- - - - -									
		Всього по кошторису					196104				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					464,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36035				

Склав

Р.О. Тинда

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-06

на САО освітлення автобусних зупинок
Влаштування зовнішнього електроосвітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 100,219 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниць устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-10242 варіант 1	Сонячна панель RSM 60-6280P; (маса=0,0169)	шт	4	7850,00	31400
2	1511-2015 варіант 1	Акумуляторна батарея АКБ CS Power GELVRLA HTL-1280 12В 100Ah; (маса=0,068)	шт	4	7260,42	29042
3	1504-7001 варіант 1	Контролер заряду АКБ Victron SmartSolar MPPT 100/30 12/24В; (маса=0,00058)	шт	2	9143,33	18287
4	1504-7001 варіант 2	Балансир заряду 2x12 Smart Solar; (маса=0,00058)	шт	2	4352,25	8705
5	1504-1004 варіант 1	Вимикач автоматичний 2-полюсний С60Н-DC, тип С, 16А; (маса=0,0005)	шт	4	820,00	3280
6	1504-1004 варіант 2	Вимикач автоматичний 2-полюсний С60Н-DC, тип С, 25А; (маса=0,0005)	шт	4	820,00	3280
7	1504-12004 варіант 1	Реле контролю напруги ETI 002471400 HRN-34 6-30V DC; (маса=0,003)	шт	2	1219,17	2438
Разом						96432
Транспортні та заготівельно-складські витрати						3787
Всього по кошторису						100219

Склад Р.О.Тинда
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Є.М.Кулак
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт

Кошторисна вартість об'єкта 442,970 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,495 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 червня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-01-01	на ОДР на період ремонту	442,97	-	442,97	0,21808	17,495	-
		Всього:	442,97	-	442,97	0,21808	17,495	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	21,773	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Ю.В. Шемет

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ДО ОБ'ЄКТНОГО КОШТОРИСУ № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
08-01-01	ОДР на період ремонту	0,07251 4,547	- -	0,12015 10,098	- -	- -	0,19266 14,645	0,02542 2,85	0,21808 17,495
	Разом :	0,07251 4,547	- -	0,12015 10,098	- -	- -	0,19266 14,645	0,02542 2,85	0,21808 17,495

Склав

Ю.В. Шемет

Перевірив

Є.М. Кулак

Капітальний ремонт дороги місцевого значення по вул. Вишнева в селі Мошун Бучанського району, Київської області
РП

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на ОДР на період ремонту

Тимчасові засоби технічного регулювання дорожнього руху на період ремонтних робіт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 442,970 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,495 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування твердого покриття на будівельному майданчику											
1	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,36	1504,80	1504,80	542	-	542	-	-
2	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером кількість: 1х0,25	100м3	0,9	9668,64 1167,35	213,59 8206,59 1264,37	8702	1051	77 7386 1138	2,2633 18,8800 14,1397	0,81 16,99 12,73
3	С1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 1х0,25х1,26	м3	113,4	1004,63	-	113925	-	-	-	-
4	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених кількість: 1х0,25	100 м3	0,9	5449,32 1072,26	4377,06 643,23	4904	965	3939 579	18,3700 7,3821	16,53 6,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1421-9453 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали) кількість: 1х0,25х1,26х0,6	м3	68,04	320,00	-	21773	-	-	-	-
6	ДБ5-6-5	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішвим, місткість ковша 1,25 м3 кількість: 1х0,25	100 м3	0,9	977,46	977,46 198,32	880	-	880 178	2,3400	- 2,11
7	С331-32 на базу	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км кількість: 1х0,25х1,26х1,6	т	181,44	406,86	406,86	73821	-	73821	-	-
8	С331-1-2	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 50 км кількість: 1х0,14х2,5	т	126	390,88	390,88	49251	-	49251	-	-
9	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 1х0,14	100 м3	0,504	15019,97 2841,11	12178,86 2619,19	7570	1432	6138 1320	43,7700 28,6020	22,06 14,42
10 & 11	С119-366-2 варіант 1	Плити дорожні ПД 6х2х0,14 кількість: 1х0(30/3)	шт	10	13112,10	-	131121	-	-	-	-
11	КБ27-59-4	Н14=1 Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2 кількість: 1х0,14	100 м3	0,504	17040,06 2180,33	14695,54 3289,17	8588	1099	7407 1658	33,5900 37,9754	16,93 19,14
12	С331-1-2 на базу	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6,6 м транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 1х0,14х2,5	т	126	277,53	277,53	34969	-	34969	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							434273	4547	184333 4950		72,51 55,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн.							434273				
							245393 64,3 5148 14645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8697 25,42 2850 442970				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21773				
		Всього по розділу 1					442970				
		Разом прямі витрати по кошторису					434273	4547	184333		72,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудоємність в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434273 245393 64,3 5148 14645 8697 25,42 2850 442970	4950			55,85
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					21773				
		Всього по кошторису					442970				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					218,08 17495				

Склав

Ю.В. Шебет

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Є.М. Кулак

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]