



**Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті
Павлоград (окремими ділянками)
Робочий проект**

Том 7

Кошторисна документація

1-23ОП-КД

2023



Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками)

Робочий проект

Том 7

Кошторисна документація

1-23ОП-КД

Директор



Ю. В. Чайка

ГП




В. В. Ковальчук

2023

№ п/п	Позначення	Найменування	Примітка
1	1-23ОП-З	Зміст	
2	1-23ОП-СП	Склад проекту	
3	1-23ОП-ПД	Підтвердження ГП	
4	1-23ОП-ВУ	Відомості про учасників проектування	
5	1-23ОП-КД	Кошторисна документація	
		Об'єктний кошторис № 01-01	Стор.8
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 01-01	Стор.9
		Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і конструкцій. Підготовлення території будівництва. Роботи по розбиранню	Стор.10
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	Стор.15
		Об'єктний кошторис № 02-01/ШС.1	Стор.17
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 02-01/ШС.1	Стор.19
		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на робочі рихтування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою. Транспортні споруди. Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	Стор.20
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	Стор.29
		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на будівельні рішення ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м, загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м. Транспортні споруди. Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	Стор.33
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	Стор.68
		Об'єктний кошторис № 02-02	Стор.79
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 02-02	Стор.80

Погоджено					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № ориг.					

						1-23ОП-3					
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів		
							РП	1	3		
Розробив	Гуцул				05.23		ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ»				
Перевірів	Божинський				05.23						
Н.контр.	Ковальчук				05.23						

		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на шумозахисні екрани. Транспортні споруди. Шумозахисні екрани	Стор.81
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	Стор.85
		Об'єктний кошторис № 02-03	Стор.89
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 02-03	Стор.90
		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 на очищення оглядових колодязів колектору. Транспортні споруди. Очищення каналізації	Стор.91
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01	Стор.91
		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02 на установлення люків. Транспортні споруди. Очищення каналізації	Стор.95
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02	Стор.98
		Об'єктний кошторис № 02-04	Стор.100
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 02-04	Стор.101
		Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01 на влаштування водоскидів з проїзної частини. Водоскиди з проїзної частини	Стор.102
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01	Стор.108
		Об'єктний кошторис № 05-01	Стор.112
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 05-01	Стор.113
		Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01 на влаштування дорожнього одягу. Дорожній одяг	Стор.115
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01	Стор.119
		Об'єктний кошторис № 07-01	Стор.122
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 07-01	Стор.123
		Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на улаштування бар'єрного огороження, дорожньої розмітки, дорожніх знаків. Облаштування та обстановка дороги. Улаштування бар'єрного огороження, дорожньої розмітки та дорожніх знаків	Стор.124
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	Стор.131
		Об'єктний кошторис № 07-02	Стор.135
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 07-02	Стор.136
		Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01 на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1 Облаштування та обстановка дороги. Тротуари та острівець безпеки	Стор.137

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № ориг.	

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата

1-230П-3

Арк.

2

		Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01	Стор.141
		Об'єктний кошторис № 07-03/ез	Стор.144
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 07-03/ЕЗ	Стор.146
		Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01 на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору. Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту	Стор.147
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01	Стор.155
		Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-02 придбання устаткування для улаштування світлофорного об'єкту. Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту	Стор.161
		Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-03 придбання устаткування для улаштування автономного освітлення влаштування та обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту	Стор.162
		Об'єктний кошторис № 07-04/ез	Стор.163
		Відомість трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису № 07-04/ЕЗ	Стор.164
		Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01 на будівельні роботи на улаштування освітлення шляхопроводу. Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє електроосвітлення шляхопроводу	Стор.165
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01	Стор.173
		Об'єктний кошторис № 08-01	Стор.178
		Відомість трудомісткості і заробітної плат до об'єктного кошторису № 08-01	Стор.179
		Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на облаштування технологічних під'їздів та будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою. Тимчасові будівлі та споруди	Стор.180
		Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01	Стор.185
		Підсумкова відомість ресурсів	Стор.187

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
інв. № ориг.	

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата



1-23ОП-3

Арк.

3

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	1-23ОП-ПЗ	Пояснювальна записка	
2	1-23ОП-АД	Автомобільна дорога	
3	1-23ОП-ОДР	Організація дорожнього руху	
4	1-23ОП-ШС	Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33+21+15 м, загальною довжиною 84,25 м над залізничними коліями та автодорогою	
5	1-23ОП-ШЗ	Шумозахисний екран на ділянці підходу до автодорожнього шляхопроводу	
6	1-23ОП-ЕЗ	Зовнішнє електроосвітлення	
7	1-23ОП-КД	Кошторисна документація	
8	1-23ОП-ЗКР	Зведений кошторисний розрахунок	
9	1-23ОП- ОВНС/ ПНТП «Соціум»	Оцінка впливів на навколишнє середовище	
10	1-23ОП- ПОБ	Організація будівництва	

Узгоджено			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № ориг.			

						1-23ОП-СП				
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Склад проекту		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	1	1
Розробив		Гуцул			05.23			ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ»		
Перевірив		Божинський			05.23					
Н.контр.		Ковальчук			05.23					



Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів.

Головний інженер проекту



В.В. Ковальчук

Узгоджено							1-23ОП-ПД	Стадія	Аркуш	Аркушів
Зам. інв. №							Підтвердження ГП	РП	1	1
Підпис і дата								ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ»		
Інв. № орг.	Розробив	Гуцул			05.23					
	Перевірів	Божинський			05.23					
	Н.контр.	Ковальчук			05.23					

Розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
Том 7 КД Кошторисна документація	ГПП	Ковальчук В.В.	
	Інженер-проектувальник	Божинський Д. В.	
	Інженер-проектувальник	Гуцул В. Б.	
	Інженер з проектно-кошторисної роботи	Ковальчук С. А.	




Узгоджено

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

1-23ОП-ВУ

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата
Розробив	Гуцул				05.23
Перевірів	Божинський				05.23
Н.контр.	Ковальчук				05.23

Відомість про учасників
проектування

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ПП «ОФІС ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ»		

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території будівництва.Роботи по розбиранню

Кошторисна вартість об'єкта 631,349 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,44706 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 219,737 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і конрукцій	631,349	-	631,349	2,44706	219,737	-
		Всього:	631,349	-	631,349	2,44706	219,737	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	339,975	-	-	-

Склад

С.Ковальчук

Перевірив

Д.В.Божинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і конструкторів	<u>1,86646</u> 144,925	<u>-</u> -	<u>0,30335</u> 37,229	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,16981</u> 182,154	<u>0,27725</u> 37,583	<u>2,44706</u> 219,737
	Разом :	<u>1,86646</u> 144,925	<u>-</u> -	<u>0,30335</u> 37,229	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,16981</u> 182,154	<u>0,27725</u> 37,583	<u>2,44706</u> 219,737

Склад



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками) Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і конрукцій
Підготовки території будівництва. Роботи по розбиранню

Основа:

креслення (специфікації) № 1-23ОП

Кошторисна вартість

631,349 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,44706 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

219,737 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розбирання існуючого огороження									
1	ДБЗ-31-4 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Демонтаж однобічного металевих бар'єрного огороження на металевих стояках вручну, відстань між стояками 2 м (транспортна розв'язка через колії) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	7,5463	<u>8993,84</u> 8281,74	<u>712,10</u> 180,81	67870	62496	<u>5374</u> 1364	<u>102,8916</u> 2,0668	<u>776,45</u> 15,6
2	ДБЗ-31-4 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Демонтаж однобічного металевих бар'єрного огороження на металевих стояках вручну, відстань між стояками 2 м (міст через р. Вовча) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	5,4	<u>8993,84</u> 8281,74	<u>712,10</u> 180,81	48567	44721	<u>3846</u> 976	<u>102,8916</u> 2,0668	<u>555,61</u> 11,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	45,33	<u>7500,00</u> -	- -	339975	-	- -	- -	- -
4	ДБ5-1-1 РВР, розділ 5	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 т	45,33	<u>72,82</u> 72,82	- -	3301	3301	- -	<u>1,0320</u> -	<u>46,78</u> -
5	C331-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	45,33	<u>42,02</u> -	<u>42,02</u> -	1905	-	<u>1905</u> -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							121643	110518	<u>11125</u> 2340		<u>1378,84</u> 26,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							121643 112858 69854 185,54 25152 191497				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							339975				
Всього по розділу 1							191497				
6	KP18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 2. Фрезерування асфальтобетонного покриття Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм (транспортна розв'язка через колії) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	1,567	<u>39360,56</u> 395,42	<u>38809,37</u> 4140,06	61678	620	<u>60814</u> 6487	<u>5,6040</u> 32,1832	<u>8,78</u> 50,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-3-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2к=3	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]до 10см	1000м2	1,567	<u>35444,04</u> 355,62	<u>34932,65</u> 3727,49	55541	557	<u>54739</u> 5841	<u>5,0400</u> 28,9896	<u>7,9</u> 45,43
8	С331-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	313,4	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	18309	-	<u>18309</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм (транспортна розв'язка через колії) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	3,26	<u>39360,56</u> 395,42	<u>38809,37</u> 4140,06	128315	1289	<u>126519</u> 13497	<u>5,6040</u> 32,1832	<u>18,27</u> 104,92
10	КР18-3-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2к=5	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]до 8см	1000м2	3,26	<u>21266,42</u> 213,37	<u>20959,59</u> 2236,49	69329	696	<u>68328</u> 7291	<u>3,0240</u> 17,3938	<u>9,86</u> 56,7
11	С331-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	521,6	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	30472	-	<u>30472</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					363644	3162	<u>359181</u> 33116		<u>44,81</u> 257,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					363644 1301 36278 16788 36,28 4917 380432				

		Всього по розділу 2					380432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР18-2-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 3. Розбирання бортового каменю Розбирання бортових каменів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]- по основній дорозі та примиканнях, транспортна розв'язка, на заїзних кишнях	100м	3,61	<u>10295.07</u> 8638,24	<u>1656.83</u> 434,16	37165	31184	<u>5981</u> 1567	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>441,95</u> 16,89
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,2599	<u>3261,86</u> 233,55	<u>3028,31</u> 793,55	848	61	<u>787</u> 206	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,86</u> 2,22
14	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	25,99	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	982	-	<u>982</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					38995	31245	<u>7750</u> 1773		<u>442,81</u> 19,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38995 33018 20425 55,43 7514 59420				


		Всього по розділу 3					59420				
		Разом прямі витрати по кошторису					524282	144925	<u>378056</u> 37229		<u>1866,46</u> 303,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					524282 1301 182154 107067 277,25 37583 631349				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					339975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					631349				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2447,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					219737				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на розбирання існуючого дорожнього одягу та існуючих споруд і контрукцій

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1866,46	77,65			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	303,35	122,73			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	277,25	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2447,06				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,11855	458,24			
7	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	44,80643	428,96			
8	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	14,70614	460,23			
9	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,94608	833,93			
10	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	44,806428	6462,41			
11	СЗ31-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	45,33	42,02			
12	СЗ31-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	835	58,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	25,99	37,79			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
14	C142-10-2	Вода	м3	30,895	42,10	42,10	-	-
15	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	45,33	7500,00	7500,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/ШС.1

на будівництво : Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

Кошторисна вартість об'єкта 49954,807 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 80,98314 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7455,780 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	6724,778	-	6724,778	20,76343	1960,663	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	02-01-02	на будівельні рішення ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м	43230,029	-	43230,029	60,21971	5495,117	-
		Всього:	49954,807	-	49954,807	80,98314	7455,78	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	101,875	-	-	-

Склад

С.Ковальчук

Перевірів

Д.В.Божинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/ШС.1


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	<u>14,82002</u> 1270,142	<u>-</u> -	<u>3,98501</u> 425,038	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>18,80503</u> 1695,18	<u>1,95840</u> 265,483	<u>20,76343</u> 1960,663
02-01-02	будівельні рішення ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м	<u>42,01504</u> 3591,401	<u>0,18077</u> 14,445	<u>11,71045</u> 1033,429	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>53,90626</u> 4639,275	<u>6,31345</u> 855,842	<u>60,21971</u> 5495,117
	Разом :	<u>56,83506</u> 4861,543	<u>0,18077</u> 14,445	<u>15,69546</u> 1458,467	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>72,71129</u> 6334,455	<u>8,27185</u> 1121,325	<u>80,98314</u> 7455,78

Склав



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

Транспортні споруди. Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

Основа:

креслення (специфікації) № 1-23ОП-ШС

Кошторисна вартість

6724,778 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

20,76343 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

1960,663 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ30-101-1	Розділ 1. Робочі риштування консольно-підвісного типу	т	1,899			11740	8688			
		арк.33-40									
		Складання металоконструкцій РОБОЧИХ БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ комплекту №1П при демонтажі та бетонуванні консольних ділянок тротуарів			6182,05 4575,20	1449,14 390,02			2752 741	52,3000 3,6055	99,32 6,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ9-18-2 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1, 22 раз	Монтаж та перестановка РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНОГО ТИПУ масою до 2 т (РОБОЧИХ БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ комплекту №1П при демонтажі та бетонуванні консольних ділянок тротуарів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	72,162	<u>4349,14</u> 1568,35	<u>2697,31</u> 873,28	313843	113175	<u>194643</u> 63018	<u>19,0080</u> 8,2024	<u>1371,66</u> 591,9
3	С121-783 варіант 10	Металоконструкції індивідуальні РОБОЧИ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ	т	7,216	<u>86013,45</u> -	-	620673	-	-	-	-
4	С111-1848 М20	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,067	<u>68996,64</u> -	-	4623	-	-	-	-
5	& С112-285- 11	Брус 4х20см ,сосна ІІ сорт	м3	1,235	<u>8516,17</u> -	-	10517	-	-	-	-
6	& С112-116- 3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, ІІ сорт	м3	4,75	<u>8541,67</u> -	-	40573	-	-	-	-
7	КБ30-101-1	Складання металоконструкцій ОПОРНИХ БЛОКІВ при демонтажі та бетонуванні консольних ділянок тротуарів	т	1,333	<u>6182,05</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	8241	6099	<u>1932</u> 520	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>69,72</u> 4,81
8	КБ9-18-2 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1, 10 раз	Монтаж та перестановка ОПОРНИХ БЛОКІВ при демонтажі та бетонуванні консольних ділянок тротуарів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	50,654	<u>4349,14</u> 1568,35	<u>2697,31</u> 873,28	220301	79443	<u>136630</u> 44235	<u>19,0080</u> 8,2024	<u>962,83</u> 415,48
9	С121-783 варіант 9	Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ БЛОКИ	т	5,065	<u>86013,45</u> -	-	435658	-	-	-	-
10	С111-1848 М20	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,03	<u>68996,64</u> -	-	2070	-	-	-	-
11	С115-73 варіант 1	Шпали дерев'яні непросочені для залізниці широкої колії, тип ІІІ	шт	373	<u>592,58</u> -	-	221032	-	-	-	-
12	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ СПУСКУ НА ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,874	<u>10476,29</u> 4346,33	<u>5539,03</u> 1738,82	9156	3799	<u>4841</u> 1520	<u>50,8640</u> 16,0249	<u>44,46</u> 14,01
13	С121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,0874	<u>86013,45</u> -	-	7518	-	-	-	-
14	КБ9-29-1 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ СПУСКУ НА ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,874	<u>6926,55</u> 3042,43	<u>3877,32</u> 1217,17	6054	2659	<u>3389</u> 1064	<u>35,6048</u> 11,2174	<u>31,12</u> 9,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ7-1-2	Установлення ФБС 12.6.6-Т масою до 1 т для привантаження підвісних риштувань, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	6,84	<u>36376,77</u> 9629,02	<u>26747,75</u> 8995,01	248817	65862	<u>182955</u> 61526	<u>119,6300</u> 86,6694	<u>818,27</u> 592,82
16	К581121-А007	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	225,72	<u>1552,98</u> -	<u>-</u> -	350539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ7-1-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення ФБС масою до 1 т для привантаження підвісних риштувань, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	6,84	<u>29101,41</u> 7703,21	<u>21398,20</u> 7196,01	199054	52690	<u>146364</u> 49221	<u>95,7040</u> 69,3355	<u>654,62</u> 474,25
18	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	5,673	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	214	-	<u>214</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ9-18-2 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНОГО ТИПУ масою до 2 т при демонтажі консольних ділянок тротуарів /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	122,816	<u>2986,07</u> 1097,85	<u>1888,12</u> 611,29	366737	134834	<u>231891</u> 75076	<u>13,3056</u> 5,7417	<u>1634,14</u> 705,17
20	КБ30-101-3	Розбирання металоконструкцій РОБОЧИХ БЛОКІВ ТА НЕСУЧОЇ РАМИ РИШТУВАНЬ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНИХ комплекту №1П при демонтажі консольних ділянок тротуарів	т	1,899	<u>3020,81</u> 1341,94	<u>1678,87</u> 494,87	5737	2548	<u>3189</u> 940	<u>15,3400</u> 4,4690	<u>29,13</u> 8,49
21	КБ30-101-3	Розбирання металоконструкцій ОПОРНИХ БЛОКІВ комплекту №1П по роботах по розбиранню	т	1,333	<u>3020,81</u> 1341,94	<u>1678,87</u> 494,87	4027	1789	<u>2238</u> 660	<u>15,3400</u> 4,4690	<u>20,45</u> 5,96
		Разом прямі витрати по розділу 1					3087124	471586	<u>911038</u> 298521		<u>5735,72</u> 2829,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3087124 1704500 770107 414105 1020 138272 3501229				

		Всього по розділу 1					3501229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Робочі риштування стійкового типу №1С ((для виконання ремонтних робіт по прогоновим будовам та опорам) =====									
		арк.33-40 =====									
22	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань стійкового типу №1С для ремонту проміжних опор шляхопроводу	т	30,897	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	228089	141360	<u>44774</u> 12050	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>1615,91</u> 111,4
23	& С121-783-3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	3,0897	<u>87080,61</u> -	-	269053	-	-	-	-
24	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,165	<u>68996,64</u> -	-	11384	-	-	-	-
25	& С112-285-1	Брус 100х100мм,100х160мм	м3	1,6725	<u>8516,17</u> -	-	14243	-	-	-	-
26	& С112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, ІІ сорт	м3	5,8125	<u>8541,67</u> -	-	49648	-	-	-	-
27	КБ30-101-3	Розбирання риштувань стійкового типу	т	30,897	<u>3020,81</u> 1341,94	<u>1678,87</u> 494,87	93334	41462	<u>51872</u> 15290	<u>15,3400</u> 4,4690	<u>473,96</u> 138,08
28	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,356	<u>10476,29</u> 4346,33	<u>5539,03</u> 1738,82	14206	5894	<u>7511</u> 2358	<u>50,8640</u> 16,0249	<u>68,97</u> 21,73
29	С121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,1356	<u>86013,45</u> -	-	11663	-	-	-	-
30	КБ9-29-1 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,356	<u>6926,55</u> 3042,43	<u>3877,32</u> 1217,17	9392	4126	<u>5258</u> 1650	<u>35,6048</u> 11,2174	<u>48,28</u> 15,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					701012	192842	<u>109415</u> 31348		<u>2207,12</u> 286,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					701012 398755 224190 107309 224,36 30415 808321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					808321				
		Розділ 3. Робочі риштування стійкового типу №2С-1(для ремонту прогонових будов за межами залізниці)									
		=====									
		арк.33-40									
		=====									
31	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань стійкового типу №2С-1 та №2С-2 для ремонту прогонових будов за межами залізниці	т	3,645	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	26908	16677	<u>5282</u> 1422	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>190,63</u> 13,14
32	КБ30-101-1	Монтаж,перестановка сталевих риштувань стійкового типу №2С-1(8раз) та №2С-2(9раз) для ремонту прогонових будов за межами залізниці з урахуванням пониження висоти при перестановках	т	61,97	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	457477	283525	<u>89803</u> 24170	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>3241,03</u> 223,43
33	& С121-783-3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	6,1965	<u>87080,61</u> -	-	539595	-	-	-	-
34	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,051	<u>68996,64</u> -	-	3519	-	-	-	-
35	& С112-285-1	Брус 100х100мм,100х160мм	м3	3,6125	<u>8516,17</u> -	-	30765	-	-	-	-
36	& С112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, ІІ сорт	м3	12,5375	<u>8541,67</u> -	-	107091	-	-	-	-
37	КБ30-101-3	Розбирання риштувань стійкового типу	т	61,965	<u>3020,81</u> 1341,94	<u>1678,87</u> 494,87	187184	83153	<u>104031</u> 30665	<u>15,3400</u> 4,4690	<u>950,54</u> 276,92
38	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	4,08	<u>10476,29</u> 4346,33	<u>5539,03</u> 1738,82	42743	17733	<u>22599</u> 7094	<u>50,8640</u> 16,0249	<u>207,53</u> 65,38
39	С121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,408	<u>86013,45</u> -	-	35093	-	-	-	-
40	КБ9-29-1 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	4,08	<u>6926,55</u> 3042,43	<u>3877,32</u> 1217,17	28260	12413	<u>15819</u> 4966	<u>35,6048</u> 11,2174	<u>145,27</u> 45,77
		Разом прямі витрати по розділу 3					1458635	413501	<u>237534</u> 68317		<u>4735</u> 624,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					1458635 807600 481818 231411 486,49 65949 1690046 1690046				
		Розділ 4. Робочі риштування стійкового типу №3С для ремонту прогонових будов над залізничними коліями та високовольтними ЛЕП =====									
		арк.33-40 =====									
41	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань стійкового типу №3С для ремонту прогонових будов над залізничними коліями та високовольтними ЛЕП	т	3,365	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	24841	15396	<u>4876</u> 1312	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>175,99</u> 12,13
42	КБ30-101-1 5 перестанов ок	Монтаж,перестановка сталевих риштувань стійкового типу №3С для ремонту прогонових будов над залізничними коліями та високовольтними ЛЕП	т	17,7	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	130665	80981	<u>25650</u> 6903	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>925,71</u> 63,82
43	& С121-783-3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	1,6825	<u>87080,61</u> -	-	146513	-	-	-	-
44	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,055	<u>68996,64</u> -	-	3795	-	-	-	-
45	& С112-285-1	Брус 100х100мм,100х160мм	м3	0,975	<u>8516,17</u> -	-	8303	-	-	-	-
46	& С112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, ІІ сорт	м3	3,675	<u>8541,67</u> -	-	31391	-	-	-	-
47	КБ30-101-3	Розбирання риштувань стійкового типу	т	17,7	<u>3020,81</u> 1341,94	<u>1678,87</u> 494,87	53468	23752	<u>29716</u> 8759	<u>15,3400</u> 4,4690	<u>271,52</u> 79,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ9-29-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,32	<u>10476,29</u> 4346,33	<u>5539,03</u> 1738,82	3352	1391	<u>1772</u> 556	<u>50,8640</u> 16,0249	<u>16,28</u> 5,13
49	С121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,032	<u>86013,45</u> -	-	2752	-	-	-	-
50	КБ9-29-1 к дем.=0,7 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	(Демонтаж) Монтаж ДРАБИНИ ДЛЯ ПІДЙОМУ НА РОБОЧІ ПЛОЩАДКИ РИШТУВАНЬ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,32	<u>6926,55</u> 3042,43	<u>3877,32</u> 1217,17	2216	974	<u>1241</u> 389	<u>35,6048</u> 11,2174	<u>11,39</u> 3,59
		Разом прямі витрати по розділу 4					407296	122494	<u>63255</u> 17919		<u>1400,89</u> 163,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					407296				
		-----					221547				
							140413				
							66920				
							138,85				
							18823				
							474216				
		Всього по розділу 4					474216				
		Розділ 5. Робочі риштування стійкового типу №4С для ремонту прогонових будов над конусами									
		=====									
		арк.33-40									
		=====									
51	КБ30-101-1	Складання сталевих риштувань стійкового типу №4С для ремонту прогонових будов над конусами	т	1,446	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	10675	6616	<u>2095</u> 564	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>75,63</u> 5,21
52	КБ30-101-1 2 перестанов ки	Монтаж,перестановка сталевих риштувань стійкового типу №4С для ремонту прогонових будов над конусами	т	3,08	<u>7382,23</u> 4575,20	<u>1449,14</u> 390,02	22737	14092	<u>4463</u> 1201	<u>52,3000</u> 3,6055	<u>161,08</u> 11,1
53	& С121-783- 3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	0,2892	<u>87080,61</u> -	-	25184	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,021	<u>68996,64</u>	-	1449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C112-285-1	Брус 100x100мм, 100x160мм	м3	0,29	<u>8516,17</u>	-	2470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, II сорт	м3	1,07	<u>8541,67</u>	-	9140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	КБ30-101-3	Розбирання риштувань стійкового типу	т	2,892	<u>3020,81</u>	<u>1678,87</u>	8736	3881	<u>4855</u>	<u>15,3400</u>	<u>44,36</u>
					1341,94	494,87			1431	4,4690	12,92
58	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій основи ОП для розташування робочих риштувань комплексу №4-С на укосах конусів стоянів	1т	5,64	<u>8760,76</u>	<u>3621,07</u>	49411	26547	<u>20423</u>	<u>48,0000</u>	<u>270,72</u>
					4706,88	598,32			3375	5,3615	30,24
59	& C121-783-3 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (ОСНОВИ ОП ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ КОНУСІВ СТОЯНІВ)	т	0,564	<u>87080,61</u>	-	49113	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій основи ОП для розташування робочих риштувань комплексу №4-С на укосах конусів стоянів	1т	5,64	<u>5829,57</u>	<u>2534,75</u>	32879	18583	<u>14296</u>	<u>33,6000</u>	<u>189,5</u>
					3294,82	418,83			2362	3,7531	21,17
		Разом прямі витрати по розділу 5					211794	69719	<u>46132</u>		<u>741,29</u>
									8933		80,64
		Разом будівельні роботи, грн.					211794				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95943				
		всього заробітна плата, грн.					78652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12024				
		Всього будівельні роботи, грн.					250966				

		Всього по розділу 5					250966				
		Разом прямі витрати по кошторису					5865861	1270142	<u>1367374</u>		<u>14820,02</u>
									425038		3985,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5865861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3228345				
		всього заробітна плата, грн.					1695180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					858917 1958,4 265483 6724778 6724778				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20763,43 1960663				

Склав

С.А.Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Божинський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на робочі риштування консольно-підвісного типу та стійкового типу для ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33x21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14820,02	85,70			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3985,01	106,66			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1958,4	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20763,43				
		Середній розряд робіт	розряд	3,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	271,04839	373,28			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	220,45542	399,94			
8	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	7,39072	481,62			
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	34,9962	655,73			
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,76005	668,99			
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	496,68261	586,57			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	684,82202	682,54			
13	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	420,94205	818,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	34,22916	343,88			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	531,59964	40,19			
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	167,9489	70,45			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,98802	47,30			
18	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	5,673	37,79			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	15,55398				
20	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	531,59964				
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	890,2509				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
22	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0029172	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
23	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000663	31345,88	30378,65	352,60	614,63
24	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,376005	28647,43	27733,12	352,60	561,71
25	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000663	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
26	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	255,1269	11,88	5,79	5,86	0,23
27	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,0635407	32446,03	31457,23	352,60	636,20
28	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000199	24032,41	23285,81	275,38	471,22
29	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,012862	41319,81	40736,84	275,38	307,59
30	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0517784	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
31	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,252362	35785,35	34724,79	358,89	701,67
32	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,02652	67333,58	65654,42	358,89	1320,27
33	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,42284	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
34	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,006829	8516,17	8116,67	232,52	166,98
35	+&С112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, II сорт	м3	27,845	8541,67	8141,67	232,52	167,48
36	+&С112-285-1	Брус 100х100мм, 100х160мм	м3	6,55	8516,17	8116,67	232,52	166,98
37	+&С112-285-11	Брус 4х20см ,сосна II сорт	м3	1,235	8516,17	8116,67	232,52	166,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+С115-73 варіант 1	Шпали дерев'яні непросочені для залізниці широкої колії, тип III	шт	507,3133	592,58	560,00	20,96	11,62
39	+С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00663	63523,87	62677,84	373,15	472,88
40	+С121-783 варіант 9	Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ БЛОКИ	т	5,065	86013,45	85000,00	373,15	640,30
41	+С121-783 варіант 10	Металоконструкції індивідуальні РОБОЧІ КОНСОЛЬНО- ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ	т	7,216	86013,45	85000,00	373,15	640,30
42	+С121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,663	86013,45	85000,00	373,15	640,30
43	+&С121-783-3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	11,2579	87080,61	85000,00	373,15	1707,46
44	+&С121-783-3 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (ОСНОВИ ОП ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ КОНУСІВ СТОЯНІВ)	т	0,564	87080,61	85000,00	373,15	1707,46
45	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0020553	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
46	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003978	33409,04	32158,33	595,63	655,08
47	+С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,12398	440,49	423,03	8,82	8,64
48	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	76,62694	53,11	43,30	8,77	1,04
49	+К581121- А007	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	225,72	1552,98	1298,00	224,53	30,45
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
50	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,948	4,9416	4,9416		
51	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1555	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,3111	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

**на будівельні рішення ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м
Транспортні споруди.Автодорожній шляхопровід по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою**

Основа:

креслення (специфікації) № 1-23ОП-ШС.1

Кошторисна вартість

43230,029 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

60,21971 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

5495,117 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		===									
		АРКУШ 4									
		=====									
		==									
		<u>Відділ 1. РОЗБИРАННЯ ЗРУЙНОВАНИХ ТА УШКОДЖЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТУ</u>									
1	KP19-1-1	Розбирання мастикової ізоляції	м2	390,75	<u>176,80</u>	<u>8,29</u>	69085	65845	<u>3240</u>	<u>2,3640</u>	<u>923,73</u>
					168,51	2,82			1102	0,0300	11,72
2	KP19-1-1	Розбирання залишків двошарової обклеювальної гідроізоляції плит прогонових будов	м2	885	<u>176,80</u>	<u>8,29</u>	156468	149131	<u>7337</u>	<u>2,3640</u>	<u>2092,14</u>
					168,51	2,82			2496	0,0300	26,55
3	KP20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій консолей та захисних труб для прокладання мереж за межами перильного огороження	1т	5,22	<u>6995,48</u>	<u>3041,70</u>	36516	20639	<u>15877</u>	<u>40,3200</u>	<u>210,47</u>
					3953,78	502,59			2624	4,5037	23,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	5,22	<u>7500,00</u> -	- -	39150	-	- -	- -	- -
5	C331-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспорт загального призначення на відстань 3 км	т	5,22	<u>42,02</u> -	<u>42,02</u> -	219	-	<u>219</u> -	- -	- -
6	KP18-62-1	Розбирання металевих зварних поручнів на мостах металокопункцій перильного огороження двосторонніх тротуарів (поруччя,заповнення та основи) на довжину споруди зі стоянами	м	181,2	<u>915,72</u> 151,29	<u>89,59</u> 27,92	165928	27414	<u>16234</u> 5059	<u>2,0640</u> 0,3192	<u>374</u> 57,84
7	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	4,86	<u>7500,00</u> -	- -	36450	-	- -	- -	- -
8	C331-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспорт загального призначення на відстань 3 км	т	4,86	<u>42,02</u> -	<u>42,02</u> -	204	-	<u>204</u> -	- -	- -
9	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом на пішохідному тротуарі (загальна довжина - 84,25 м, ширина - 1,55 м.товщ.сер.=40 мм)	100м3	0,052	<u>42741,45</u> 16224,85	<u>26516,60</u> 6607,69	2223	844	<u>1379</u> 344	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>11,96</u> 3,88
10	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0988	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	254	14	<u>240</u> 52	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,2</u> 0,48
11	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	9,88	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	373	-	<u>373</u> -	- -	- -
12	KP18-62-3	Розбирання залізобетону анкерування блоків огороження безпеки (у тому числі монолітної плити) з боку пішохідного тротуару	м3	8,1	<u>8744,52</u> 3887,08	<u>4857,44</u> 1394,34	70831	31485	<u>39346</u> 11294	<u>52,0080</u> 16,3483	<u>421,26</u> 132,42
13	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,2025	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	520	29	<u>491</u> 106	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,41</u> 0,99
14	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	20,25	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	765	-	<u>765</u> -	- -	- -
15	КБ30-40-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) з.б. накладних блоків огороження безпеки парпетного типу, виготовлених сумісно з тротуарними плитами пішохідного тротуару	100 м3	0,403	<u>170188,62</u> 108498,99	<u>61682,52</u> 16019,72	68586	43725	<u>24858</u> 6456	<u>1240,2720</u> 164,2237	<u>499,83</u> 66,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,0075	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	2588	144	<u>2444</u> 528	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>2,04</u> 4,91
17	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	100,75	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	3807	-	<u>3807</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом на технологічному тротуарі (загальна довжина - 84,25 м, ширина - 0,8 м.товщ.сер.=40 мм)	100м3	0,027	<u>42741,45</u> 16224,85	<u>26516,60</u> 6607,69	1154	438	<u>716</u> 178	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>6,21</u> 2,01
19	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0513	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	132	7	<u>125</u> 27	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,1</u> 0,25
20	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	5,13	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	194	-	<u>194</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом вдовж огороження безпеки з боку технологічного тротуару (загальна довжина - 84,25 м, ширина - 0,75 м.товщ.сер.=120 мм)	100м3	0,076	<u>42741,45</u> 16224,85	<u>26516,60</u> 6607,69	3248	1233	<u>2015</u> 502	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>17,48</u> 5,67
22	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,1444	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	371	21	<u>350</u> 76	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,29</u> 0,7
23	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	14,44	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	546	-	<u>546</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP18-62-3	Розбирання залізобетону анкерування блоків огороження безпеки (у тому числі монолітної плити) з боку технологічного тротуару (на ширину 75см.товщ.сер=70мм.)	м3	4,4	<u>8744,52</u> 3887,08	<u>4857,44</u> 1394,34	38476	17103	<u>21373</u> 6135	<u>52,0080</u> 16,3483	<u>228,84</u> 71,93
25	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,11	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	283	16	<u>267</u> 58	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,22</u> 0,54
26	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	11	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	416	-	<u>416</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ30-40-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) з.б. накладних блоків огороження безпеки парпетного типу, виготовлених сумісно з тротуарними плитами технологічного тротуару	100 м3	0,317	<u>170188,62</u> 108498,99	<u>61682,52</u> 16019,72	53950	34394	<u>19553</u> 5078	<u>1240,2720</u> 164,2237	<u>393,17</u> 52,06
28	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,7925	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	2036	113	<u>1923</u> 415	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>1,61</u> 3,86
29	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	79,25	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	2995	-	<u>2995</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм на половині ширини проїзної частини шляхопроводу механізованим способом, дорожньою фрезою на II етапі робіт	1000м2	0,8214	<u>39360,56</u> 395,42	<u>38809,37</u> 4140,06	32331	325	<u>31878</u> 3401	<u>5,6040</u> 32,1832	<u>4,6</u> 26,44
31	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 до глибини 120мм	1000м2	0,8214	<u>49621,66</u> 497,87	<u>48905,71</u> 5218,49	40759	409	<u>40171</u> 4286	<u>7,0560</u> 40,5854	<u>5,8</u> 33,34
32	& C1421-9642-1	Суміш від фрезерування, розмір зерен понад 0 до 10 мм,	м3	98,568	-	-	-	-	-	-	-
33	C331-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	157,7088	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	9213	-	<u>9213</u> -	-	-
34	KP18-3-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм на ділянках сполучення шляхопроводу з підходами	1000м2	0,117	<u>39360,56</u> 395,42	<u>38809,37</u> 4140,06	4605	46	<u>4541</u> 484	<u>5,6040</u> 32,1832	<u>0,66</u> 3,77
35	KP18-3-2	На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 до глибини 120мм	1000м2	0,117	<u>49621,66</u> 497,87	<u>48905,71</u> 5218,49	5806	58	<u>5722</u> 611	<u>7,0560</u> 40,5854	<u>0,83</u> 4,75
36	& C1421-9642-1	Суміш від фрезерування, розмір зерен понад 0 до 10 мм,	м3	14,04	-	-	-	-	-	-	-
37	C331-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	22,464	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	1312	-	<u>1312</u> -	-	-
38	KP18-1-7	Розбирання захисного шару бетону по гідроізоляції	100м3	1,1355	<u>39088,63</u> 10816,85	<u>28271,78</u> 6881,95	44385	12283	<u>32102</u> 7814	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>174,07</u> 85,13
39	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,7252	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	7000	390	<u>6610</u> 1427	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>5,53</u> 13,29
40	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	215,745	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	8153	-	<u>8153</u> -	-	-
41	KP18-1-7	Розбирання підготовчого шару бетону, укладеного по плитам прогонових будов (на II етапі робіт)	100м3	0,265	<u>39088,63</u> 10816,85	<u>28271,78</u> 6881,95	10358	2866	<u>7492</u> 1824	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>40,62</u> 19,87
42	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,636	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	1634	91	<u>1543</u> 333	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>1,29</u> 3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	50,35	37,79	37,79	1903	-	1903	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1			-	-	849627	409063	317927 62710	-	5417,36 655,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					849627 122637 471773 271333 669,48 90761 1120960				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					75600				
		Всього по відділу 1					1120960				
		<u>Відділ 2. Повне перевлаштування існуючого мостового полотна та дорожнього покриття на шляхопроводі і у сполученні з підходами</u>									
		Розділ 1. Облаштування монолітних залізобетонних плит посилення проїзної частини, пішохідних і технологічних тротуарів на шляхопроводі									
44	KP4-18-1	Установлення вертикальних анкерів А400 дм.16мм L=0,25м зі свердлінням отворів	100 кг	16,2	18229,07 10920,03	-	295311	176904	-	140,9400	2283,23
45	KP4-18-1	Установлення вертикальних анкерів А400 дм.16мм L=0,2м (під плити посилення)зі свердлінням отворів	100 кг	8,26	18229,07 10920,03	-	150572	90199	-	140,9400	1164,16
46	KP4-18-1	Установлення вертикальних анкерів А400 дм.16мм L=0,4м (на ділянках облаштування тротуарів) зі свердлінням отворів	100 кг	2,56	18229,07 10920,03	-	46666	27955	-	140,9400	360,81
47	KP4-18-1	Установлення горизонтальних анкерів А400 дм.16мм L=0,4м(на ділянках облаштування пішохідного тротуару)зі свердлінням отворів	100 кг	1,3	18229,07 10920,03	-	23698	14196	-	140,9400	183,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР20-37-1	Забивання щілин хімічними анкерами Hilti HIT RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 20 см2 (кількість 142шт, 0,0215кг/анкер)	100м	6,578	<u>90848,18</u> 1583,84	-	597599	10418	-	<u>19,9200</u>	<u>131,03</u>
49	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях, тампонування отворів діаметром 190 мм у плитах прогонових будов для установки водовідвідних трубок (у прогонах 1-2 та 2-3) матеріалом типу SikaGrout 311(в обсязі 0,2м3-1900кг/м3)	100шт	0,12	<u>325648,69</u> 13637,82	<u>44,97</u> 38,43	39078	1637	<u>5</u> 5	<u>159,6000</u> 0,4262	<u>19,15</u> 0,05
50	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення контактних поверхонь перед укладанням бетону монолітних з.б. плит посилення проїзної частини	м2	1516,5	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	321028	91005	<u>178795</u> 17182	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>928,1</u> 198,18
51	КБ13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь перед укладанням бетону монолітних з.б. плит посилення проїзної частини	м2	1516,5	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	34394	24598	<u>9796</u> 318	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>309,37</u> 3,64
52	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2	м2	1516,5	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	575406	122897	<u>63951</u> 6566	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>1404,89</u> 77,7
53	КБ30-58-1	Бетонування плит прогонових будов із бетону В35 F300 W8 з додаванням добавки Sika Plast 2508 з витратами 4,2кг/м3 бетону	м3	201,52	<u>5870,90</u> 155,54	<u>392,55</u> 74,36	1183104	31344	<u>79107</u> 14985	<u>1,7520</u> 0,7339	<u>353,06</u> 147,9
54	КБ30-57-1	Армування плит прогонових будов	т	16,156	<u>12381,41</u> 8250,02	<u>3859,08</u> 916,31	200034	133287	<u>62347</u> 14804	<u>95,3760</u> 8,2498	<u>1540,89</u> 133,28
55	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,492	<u>31305,89</u> -	-	359767	-	-	-	-
56	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,473	<u>31305,89</u> -	-	140031	-	-	-	-
57	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,352	<u>31305,89</u> -	-	11020	-	-	-	-
58	КБ13-44-5	МОНОЛІТНІ ПІШОХІДНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРОТУАРИ НА ПРОГОНОВИХ БУДОВАХ (МПТ І МТТ) Піскоструминне очищення контактних поверхонь перед укладанням бетону монолітних з.б. пішохідних та технологічних тротуарів на прогонових будовах	м2	292	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	61813	17523	<u>34427</u> 3308	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>178,7</u> 38,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь перед укладанням бетону монолітних з.б. пішохідних та технологічних тротуарів на прогонових будовах	м2	292	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	6623	4736	<u>1887</u> 61	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>59,57</u> 0,7
60	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2	м2	292	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	110794	23664	<u>12314</u> 1264	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>270,51</u> 14,96
61	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону В35 [М400], F300, W8 пішохідних та технологічних тротуарів на прогоновій будовах (МПТ і МТТ)	100 м3	1,188	<u>780019,67</u> 89638,08	<u>100119,45</u> 22559,81	926663	106490	<u>118942</u> 26801	<u>966,2400</u> 206,0584	<u>1147,89</u> 244,8
62	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,287	<u>31305,89</u> -	-	8985	-	-	-	-
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,64	<u>31305,89</u> -	-	145259	-	-	-	-
64	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,377	<u>31305,89</u> -	-	105720	-	-	-	-
65	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,555	<u>31305,89</u> -	-	17375	-	-	-	-
66	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг, max=25,1 кг, 22шт МОНОЛІТНІ ПІШОХІДНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРОТУАРИ НА СТОЯНАХ (МПТ-С та МТТ-С)	т	3,772	<u>72886,28</u> 5808,70	<u>1538,68</u> 387,90	274927	21910	<u>5804</u> 1463	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>265,55</u> 13,01
67	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону В30 [М400], F200, W6 пішохідних та технологічних тротуарів на стоянах (МПТ-С і МТТ-С)	100 м3	0,101	<u>800522,23</u> 89638,08	<u>100119,45</u> 22559,81	80853	9053	<u>10112</u> 2279	<u>966,2400</u> 206,0584	<u>97,59</u> 20,81
68	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,034	<u>31305,89</u> -	-	1064	-	-	-	-
69	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,434	<u>31305,89</u> -	-	13587	-	-	-	-
70	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,312	<u>31305,89</u> -	-	9767	-	-	-	-
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,054	<u>31305,89</u> -	-	1691	-	-	-	-
72	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг, max=25,1 кг, 22шт	т	0,348	<u>72886,28</u> 5808,70	<u>1538,68</u> 387,90	25364	2021	<u>535</u> 135	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>24,5</u> 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового товщ.10см під монолітні тротуари на стоянах	100м3	0,028	<u>154952,22</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	4339	96	<u>1055</u> 217	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>1,31</u> 2
74	КБ7-2-1	Улаштування прошарку з розчину під подошви фундаментів	100м2	0,28	<u>6268,69</u> 216,01	<u>331,47</u> 103,32	1755	60	<u>93</u> 29	<u>3,2040</u> 1,1810	<u>0,9</u> 0,33
75	КМ8-410-3	Труба поліетиленова у монолітних тротуарах на прогонових будовах та стоянах, діаметр до 100 мм(для прокладання кабелів електроосвітлення та на перспективу –3+3=6 каналів)	100 м	5,493	<u>38779,38</u> 2442,55	<u>780,99</u> 127,49	213015	13417	<u>4290</u> 700	<u>30,7200</u> 1,3080	<u>168,74</u> 7,18
76	КР4-13-1	Монтаж перекриттів технологічних приямків на тротуарах із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 технологічних приямків на тротуарах =====	100 шт	0,06	<u>901891,42</u> 30465,99	<u>13917,85</u> 5880,00	54113	1828	<u>835</u> 353	<u>369,2400</u> 60,0060	<u>22,15</u> 3,6
		==									
		НАНЕСЕННЯ ПО ВІДКРИТИМ ПОВЕРХНЯМ ПІШОХІДНОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРОТУАРІВ ЗАХИСНОГО ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ СИСТЕМОЮ SikaCor Elastomastic TF (товщ.3мм) =====									
		=====									
77	КБ13-15-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь матеріалом Sikaflor 156, перший шар (0,5 кг/м2)	100м2	2,5	<u>42566,08</u> 772,00	<u>117,14</u> 11,79	106415	1930	<u>293</u> 29	<u>8,0880</u> 0,1357	<u>20,22</u> 0,34
78	КБ11-7-1	Присипання поверхні Quarts Sand 0,4-0,8мм, витрати 1,2кг/м2	100м2	2,5	<u>1963,58</u> 1284,04	<u>30,08</u> 17,33	4909	3210	<u>75</u> 43	<u>16,7280</u> 0,1932	<u>41,82</u> 0,48
79	КБ13-25-1	Улаштування основного шару на технологічних тротуарів з матеріалу Sika Elastomastic TF (витрати 2,5 кг/м2)	100м2	2,5	<u>181324,24</u> 601,55	<u>115,01</u> 11,73	453311	1504	<u>288</u> 29	<u>6,6720</u> 0,1350	<u>16,68</u> 0,34
80	КБ11-7-1	Присипання поверхні Quarts Sand 0,4-0,8мм, витрати 2,5кг/м2-основний шар	100м2	2,5	<u>2667,16</u> 1284,04	<u>30,08</u> 17,33	6668	3210	<u>75</u> 43	<u>16,7280</u> 0,1932	<u>41,82</u> 0,48
81	КБ11-7-1	Присипання поверхні Quarts Sand 0,8-1,2 мм, витрати 6,0кг/м2	100м2	2,5	<u>4754,56</u> 1284,04	<u>30,08</u> 17,33	11886	3210	<u>75</u> 43	<u>16,7280</u> 0,1932	<u>41,82</u> 0,48
82	КБ13-25-3	Нанесення завершального шару матеріалом Sikaflor 357N, RAL 7032 (витрати 0,8 кг/м2)	100м2	2,5	<u>84395,94</u> 362,72	<u>99,44</u> 7,48	210990	907	<u>249</u> 19	<u>3,6480</u> 0,0864	<u>9,12</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 1					6835594	939209	<u>585350</u> 90676		<u>11086,8</u> 909,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					6835594 5311035 1029885 609481 1519,19 205935 7445075 7445075				
83	КБ13-44-5	Розділ 2. Гідроізоляція. Деформаційні шви. Дорожній одяг. Бар'єрне та перильне огороження. Щити огороження контактної мережі Піскоструминне очищення контактних поверхонь монолітних плит посилення проїзної частини, облаштованих на II етапі робіт, перед нанесенням гідроізоляції	м2	1617,7	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	342451	97078	<u>190727</u> 18329	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>990,03</u> 211,4
84	КБ13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь монолітних плит посилення проїзної частини, облаштованих на II етапі робіт, перед нанесенням гідроізоляції	м2	1617,7	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	36689	26239	<u>10450</u> 340	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>330,01</u> 3,88
85	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції наплавної з "ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С" з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні прогонових будов	10 м2	154,17	<u>4847,38</u> 1012,89	<u>9,58</u> 2,38	747321	156157	<u>1477</u> 367	<u>12,2760</u> 0,0278	<u>1892,59</u> 4,29
86	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції наплавної з "ТЕХНОЕЛАСТМОСТ-С" з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні на ділянці облаштування пішохідного тротуару	10 м2	3,37	<u>4847,38</u> 1012,89	<u>9,58</u> 2,38	16336	3413	<u>32</u> 8	<u>12,2760</u> 0,0278	<u>41,37</u> 0,09
87	КБ46-25-4	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 40 мм у існуючій з.б. кладці прогонових будов, перехідних плит та шафових стін стоянів (для кріплення деформаційних швів)	100шт	11,93	<u>24271,16</u> 7310,65	<u>4418,25</u> 3730,87	289555	87216	<u>52710</u> 44509	<u>78,8040</u> 45,2113	<u>940,13</u> 539,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ46-25-20	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 40 мм	100шт	11,93	<u>18807,19</u> 3918,60	<u>2369,06</u> 2009,51	224370	46749	<u>28263</u> 23973	<u>42,2400</u> 24,3552	<u>503,92</u> 290,56
89	КР4-18-1	Установлення анкерів А400 дм.16мм L=0, 55м -724шт	100 кг	6,26	<u>18229,07</u> 10920,03	-	114114	68359	-	<u>140,9400</u> -	<u>882,28</u> -
90	КР20-37-1	Забивання щілин хімічними анкерами Hilti HIT RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 20 см2 (кількість 51шт, 0,0215кг/анкер) на ділянках кріплення деформаційних швів	100м	2,187	<u>40804,26</u> 1583,84	-	89239	3464	-	<u>19,9200</u> -	<u>43,57</u> -
91	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення контактних бетонних поверхонь на ділянках закріплення (омонолічування) деформаційних швів	м2	105,4	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	22312	6325	<u>12427</u> 1194	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>64,5</u> 13,77
92	КБ13-44-9	Знепилювання контактних бетонних поверхонь на ділянках закріплення (омонолічування) деформаційних швів	м2	105,4	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	2390	1710	<u>680</u> 22	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>21,5</u> 0,25
93	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 перед укладанням монолітного бетону закріплення ДШ	м2	95,8	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	36349	7764	<u>4040</u> 415	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>88,75</u> 4,91
94	КБ30-94-2	Влаштування деформаційних швів MAURER типу DS 80, при довжині шва більше 11 м	пог.м	105,7	<u>19264,69</u> 506,12	<u>344,46</u> 78,07	2036278	53497	<u>36409</u> 8252	<u>6,2880</u> 0,6953	<u>664,64</u> 73,49
95	КБ6-1-16	Улаштування монолітного бетону закріплення деформаційних швів (ділянки ДМ-ДШ), клас бетону В40, F300, W8 з додаванням добавки типу SikaPlast-2508 з витратами 4,4 кг/м3	100м3	0,16	<u>776105,62</u> 24090,01	<u>2022,30</u> 145,14	124177	3854	<u>324</u> 23	<u>299,2920</u> 1,7954	<u>47,89</u> 0,29
96	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,057	<u>31305,89</u> -	-	1784	-	-	-	-
97	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,8	<u>31305,89</u> -	-	25045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP18-35-1	Нарізання штроб 20х70мм та укладання герметика Sikaflex-406 КС (0,233 м3)(витрати 1400 кг/м3) у сполученні монолітних ділянок ДШ з асфальтобетонним покриттям проїзної частини	100м шва	1,662	<u>194716,18</u> 1152,17	<u>37389,62</u> 7913,44	323618	1915	<u>62142</u> 13152	<u>16,1640</u> 85,0472	<u>26,86</u> 141,35
99	KB13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь матеріалом Sika ® Primer-3 N перед укладанням герметика	100м2	0,266	<u>51084,12</u> 772,00	<u>117,14</u> 11,79	13588	205	<u>31</u> 3	<u>8,0880</u> 0,1357	<u>2,15</u> 0,04
100	KP8-37-5	Укладання дренажних блоків мостового полотна ДБМП-20.04.40-П полімербетонний, розмір 40х200х400мм-210шт/83,7 водовідведення з гідроізоляції, укладання уподовж ДШ	100м2	0,168	<u>522031,81</u> 3508,55	<u>135,76</u> 121,64	87701	589	<u>23</u> 20	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>7,96</u> 0,25
101	KP18-44-1	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (АББмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ ДСТУ 8959:2019)асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	1,4133	<u>1082942,</u> 91 2361,96	<u>26835,06</u> 3237,43	1530523	3338	<u>37926</u> 4575	<u>27,0000</u> 28,4486	<u>38,16</u> 40,21
102	KP18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 до товщ.6см	1000 м2	-1,4133	<u>153371,86</u> 340,12	<u>2495,60</u> 204,75	-216760	-481	<u>-3527</u> -289	<u>3,8880</u> 1,6913	<u>-5,49</u> -2,39
103	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів, бітумної емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,42 л/м2	1м	0,600726	<u>28558,09</u> -	<u>579,42</u> 119,84	17156	-	<u>348</u> 72	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 0,8
104	KP18-44-3	Улаштування покриття із ЩМА-20 на БМКП 50/70-65 при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. =====	1000 м2	1,4303	<u>791778,69</u> 2248,59	<u>25560,17</u> 3084,21	1132481	3216	<u>36559</u> 4411	<u>25,7040</u> 27,1055	<u>36,76</u> 38,77
105	KP18-44-1	= ДІЛЯНКИ СПОЛУЧЕННЯ З ПІДХОДАМИ (у межах довжини тротуарів на стоянках) Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей (АББмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ ДСТУ 8959:2019)асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	1000 м2	0,1246	<u>1082942,</u> 91 2361,96	<u>26835,06</u> 3237,43	134935	294	<u>3344</u> 403	<u>27,0000</u> 28,4486	<u>3,36</u> 3,54
106	KP18-44-2	На кожні 5 мм змінення товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-1 до товщ.6см	1000 м2	-0,1246	<u>153371,86</u> 340,12	<u>2495,60</u> 204,75	-19110	-42	<u>-311</u> -26	<u>3,8880</u> 1,6913	<u>-0,48</u> -0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КР18-44-3	Улаштування покриття із ЦМА-20 на БМКП 50/70-65 при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,1246	<u>803187,47</u> 2248,59	<u>25560,17</u> 3084,21	100077	280	<u>3185</u> 384	<u>25,7040</u> 27,1055	<u>3,2</u> 3,38
108	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь матеріалом Sika® Primer-3 N перед укладанням герметика для усіх типів сполучень =====	100м2	0,51	<u>51084,12</u> 772,00	<u>117,14</u> 11,79	26053	394	<u>60</u> 6	<u>8,0880</u> 0,1357	<u>4,12</u> 0,07
		=									
		герметик Sikaflex 406 КС між гранітним бортовим каменем та бетоном тротуарів-10х20мм-0,037м3; герметик Sikaflex 406 КС між асфальтобетоном проїзної частини і гранітним бортовим каменем-20х30мм-0,034м3; =====									
		=====									
109	ДБ4-39-1	Влаштування бортового каменю ГПВ перерізом 200х150 мм на мостових спорудах(суміш цементно-піщана товщ. 10мм-0,31м3, герметик Sikaflex 406 КС 10х20мм-0,037м3 з витратами 1400 кг/м3)	1 м борт	184	<u>1136,61</u> 147,96	<u>20,24</u> 4,45	209136	27225	<u>3724</u> 819	<u>1,9440</u> 0,0435	<u>357,7</u> 8
110	КР18-35-1	Нарізання штроб 20х30мм та укладання герметика Sikaflex-406 КС (0,0341 м3)(витрати 1400 кг/м3) у сполученні між гранітним бортовим каменем з асфальтобетонним покриттям проїзної частини	100м шва	0,57	<u>104996,43</u> 1152,17	<u>37389,62</u> 7913,44	59848	657	<u>21312</u> 4511	<u>16,1640</u> 85,0472	<u>9,21</u> 48,48
111	КР3-43-1	Герметизація горизонтальних стиків між гранітним бортовим каменем та водовідвідними лотками «STANDARTPARK»(12х110мм -0,168м3)	100 м	1,275	<u>151634,97</u> 2674,31	<u>2183,42</u> 621,46	193335	3410	<u>2784</u> 792	<u>32,4120</u> 7,2726	<u>41,33</u> 9,27
112	КР3-43-1	Герметизація горизонтальних стиків між асфальтобетоном проїзної частини та водовідвідними лотками «STANDARTPARK»«STANDARTPARK»(12х50мм -0,077м3)	100 м	1,275	<u>72131,63</u> 2674,31	<u>2183,42</u> 621,46	91968	3410	<u>2784</u> 792	<u>32,4120</u> 7,2726	<u>41,33</u> 9,27
113	КР4-18-1	Установлення вертикальних анкерів А400 дм.16мм L=0,5м зі свдrlінням отворів	100 кг	2,91	<u>18229,07</u> 10920,03	-	53047	31777	-	<u>140,9400</u> -	<u>410,14</u> -
114	КР20-37-1	Забивання щілин хімічними анкерами Hilti HIT RE 500 d=20мм, площа перерізу щілини 20 см2 (кількість 15,8шт ,0,0215кг/анкер)	100м	0,613	<u>44961,97</u> 1583,84	-	27562	971	-	<u>19,9200</u> -	<u>12,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КР18-64-1	Установлення оцинкованих зварних поручнів на прогонових будовах та стоянах(у т.ч. виробу крепильні-0,048 т)	1m	8,27	<u>101149,52</u> 6286,69	<u>903,01</u> 186,05	836507	51991	<u>7468</u> 1539	<u>70,8120</u> 1,8260	<u>585,62</u> 15,1
116	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар на монтажні з'єднання перильного огородження системи SikaCor EG-1, товщ. 80мм, з витратами 0,215 кг/м2	100м2	0,342	<u>21044,33</u> 1270,47	<u>21,32</u> 0,69	7197	435	<u>7</u> -	<u>14,8680</u> 0,0079	<u>5,08</u> -
117	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар на монтажні з'єднання перильного огородження системи SikaCor EG-5, товщ. 80мм, з витратами 0,170 кг/м2	100м2	0,342	<u>19511,58</u> 1270,47	<u>21,32</u> 0,69	6673	435	<u>7</u> -	<u>14,8680</u> 0,0079	<u>5,08</u> -
118	ДБ4-47-1	Улаштування одностороннього оцинкованого бар'єрного огородження типу "Євроформат" на транспортних спорудах з кріпленням на болтах(Б,Г,Ш М16-М24-0,333т)	100 м,п.	1,842	<u>624386,94</u> 34726,16	<u>18794,51</u> 6471,21	1150121	63966	<u>34619</u> 11920	<u>415,9320</u> 76,3206	<u>766,15</u> 140,58
119	КБ9-61-10	Монтаж вертикального щиту огородження контактної мережі з антикорозійним захистом системою покриттів SikaCor EG-System	m	0,303	<u>79957,32</u> 5758,65	<u>1843,90</u> 357,64	24227	1745	<u>559</u> 108	<u>67,3920</u> 3,9432	<u>20,42</u> 1,19
120	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм	100 м	0,348	<u>9965,30</u> 2953,15	<u>544,39</u> 98,85	3468	1028	<u>189</u> 34	<u>34,5600</u> 1,0024	<u>12,03</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					9901761	758583	<u>550772</u> 140658		<u>8894,08</u> 1600,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9901761 8592406 899241 507218 1264,69 171436 10408979				

		Всього по розділу 2					10408979				
		Разом прямі витрати по відділу 2					16737355	1697792	<u>1136122</u> 231334		<u>19980,88</u> 2510,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16737355 13903441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 2					1929126 1116700 2783,88 377371 17854055 17854055				
		<u>Відділ 3. Ремонт дефектних ділянок прогонових будов та опор</u> Розділ 1. Ремонт дефектних ділянок прогонових будов. Гідроізоляційний захист відкритих бетонних поверхонь									
121	KP1-8-10	Розробка ґрунту на ділянках установки стійкових риштувань комплектів №2С-1 та №2-С-2 у прогонах 2-3 та 3-4 за межами залізниці екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	1409	33	<u>1376</u> 361	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,46</u> 3,89
122	KP1-8-10	Відновлення ґрунту на ділянках установки стійкових риштувань комплектів №2С-1 та №2-С-2 у прогонах 2-3 та 3-4 за межами залізниці після розбирання риштувань екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,18	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	1409	33	<u>1376</u> 361	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,46</u> 3,89
123	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 на ділянках установки стійкових риштувань комплектів №2С-1 та №2-С-2 для ремонту прогонових будов за межами залізниці	1000 м2	0,48	<u>2145,29</u> -	<u>2145,29</u> 357,46	1030	-	<u>1030</u> 172	<u>-</u> 3,1338	<u>-</u> 1,5
124	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів щебеневі під установлення стійкових робочих риштувань комплектів №2С-1 та №2С-2 за межами залізниці із щебеню товщ. 10-30см	100м3	0,68	<u>203907,00</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	138657	2333	<u>25631</u> 5278	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>31,82</u> 48,63
125	C1421-9453 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	85,68	<u>306,67</u> -	<u>-</u> -	26275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 на ділянці установки стійкових риштувань 2-х комплектів №3С для ремонту прогонової будови 2-3 над залізницею	1000 м2	0,106	<u>2145,29</u> -	<u>2145,29</u> 357,46	227	-	<u>227</u> 38	<u>-</u> 3,1338	<u>-</u> 0,33
127	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів щебеневи під установлення стійкових робочих риштувань комплектів №3С товщ. 45см	100м3	0,477	<u>203907,00</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	97264	1636	<u>17979</u> 3703	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>22,32</u> 34,11
128	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	76,32	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	2884	-	<u>2884</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							242880	4035	<u>50503</u> 9913		<u>55,06</u> 92,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							242880 188342 13948 7312 17,68 2398 250192				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							26275				
Всього по розділу 1							250192				
Розділ 2. Ремонт дефектних ділянок прогонових будов											
129	KP18-1-7	Розбирання слабкого бетону при ремонті прогонових будов	100м3	0,0276	<u>39088,63</u> 10816,85	<u>28271,78</u> 6881,95	1079	299	<u>780</u> 190	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>4,23</u> 2,07
130	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,05244	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	135	8	<u>127</u> 27	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,11</u> 0,26
131	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	5,244	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	198	-	<u>198</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення контактних поверхонь що підлягають ремонту	м2	602,5	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	127543	36156	<u>71035</u> 6826	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>368,73</u> 78,73
133	КБ13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь перед нанесенням ремонтних матеріалів	м2	602,5	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	13665	9773	<u>3892</u> 127	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>122,91</u> 1,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 перед укладанням ремонтного складу	м2	602,5	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	228607	48827	<u>25407</u> 2609	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>558,16</u> 30,87
135	ДБ4-3-1	Очищення оголеної арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту, клеючого розчину Sika MonoTop 910 N , витрати 4 кг/м2 =====	1 м2	28,8	<u>724,65</u> 44,09	<u>70,48</u> 17,78	20870	1270	<u>2030</u> 512	<u>0,5160</u> 0,2066	<u>14,86</u> 5,95
		= ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ =====									
136	КБ13-31-3	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням вертикальним,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,982	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	69017	5761	<u>110</u> 84	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>59,54</u> 1,08
137	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 15мм	100м2	0,982	<u>271375,35</u> 13583,70	<u>579,54</u> 347,01	266491	13339	<u>569</u> 341	<u>140,4000</u> 4,3776	<u>137,87</u> 4,3
138	КБ13-31-3	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням вертикальним,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,285	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	20030	1672	<u>32</u> 25	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>17,28</u> 0,31
139	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 25мм	100м2	0,285	<u>497521,48</u> 24903,45	<u>1062,49</u> 636,19	141794	7097	<u>303</u> 181	<u>257,4000</u> 8,0256	<u>73,36</u> 2,29
140	КБ13-31-3	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням вертикальним,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,173	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	12159	1015	<u>19</u> 15	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>10,49</u> 0,19
141	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 40мм	100м2	0,173	<u>836740,68</u> 41883,08	<u>1786,92</u> 1069,96	144756	7246	<u>309</u> 185	<u>432,9000</u> 13,4976	<u>74,89</u> 2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		СТЕЛЬОВІ ПОВЕРХНІ									
		=====									
142	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням ,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	2,453	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	189643	15830	<u>304</u> 232	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>163,61</u> 2,97
143	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 15мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	2,453	<u>298512,90</u> 14942,07	<u>637,50</u> 381,72	732252	36653	<u>1564</u> 936	<u>154,4400</u> 4,8154	<u>378,84</u> 11,81
144	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням ,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,864	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	66796	5576	<u>107</u> 82	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>57,63</u> 1,05
145	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 25мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,864	<u>547273,64</u> 27393,80	<u>1168,74</u> 699,81	472844	23668	<u>1010</u> 605	<u>283,1400</u> 8,8282	<u>244,63</u> 7,63
146	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Пошарове нанесення ремонтного матеріалу Sika® MonoTop®-412 NFG по поверхням ,що ремонтуються, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,268	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	98030	8183	<u>157</u> 120	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>84,58</u> 1,54
147	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 40мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	1,268	<u>920414,74</u> 46071,38	<u>1965,61</u> 1176,96	1167086	58419	<u>2492</u> 1492	<u>476,1900</u> 14,8474	<u>603,81</u> 18,83
148	КБ30-12-1	Улаштування монолітного бетону відновлення зруйнованої ділянки плити балки,клас бетону В35, F200 ,W6	100 м3	0,0008	<u>720413,94</u> 89638,08	<u>100119,45</u> 22559,81	576	72	<u>80</u> 18	<u>966,2400</u> 206,0584	<u>0,77</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014	<u>31305,89</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
150	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>31305,89</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
151	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	<u>31305,89</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
152	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,002	<u>12579,41</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
153	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,005	<u>11128,96</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
154	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,014	<u>8570,69</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
155	КБ13-31-3	Відновлення захисного покриття відкритих поверхонь плит балок прогонових будов за межами тротуарів матеріалом типу Mono Top 412 NFG тов. 3мм з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,285	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	20030	1672	<u>32</u> 25	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>17,28</u> 0,31
156	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 25мм	100м2	0,285	<u>610594,56</u> 30563,33	<u>1303,97</u> 780,78	174019	8711	<u>372</u> 223	<u>315,9000</u> 9,8496	<u>90,03</u> 2,81
157	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного складу типу Sika Mono Top-910N на бетонні поверхні плит балок перед укладанням матеріалу типу Mono Top 412 NFG з витратами 2,0кг/м2	м2	28,5	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	10814	2310	<u>1202</u> 123	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>26,4</u> 1,46
158	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення поверхонь плит балок перед нанесенням захисного покриття	м2	31,4	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	6647	1884	<u>3702</u> 356	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>19,22</u> 4,1
		Разом прямі витрати по розділу 2					3985940	295441	<u>115833</u> 15334		<u>3129,23</u> 182,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3985940 3574666 310775 153031 325,73 44155 4138971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					4138971				
		Розділ 3. Гідроізоляційний захист відкритих бетонних поверхонь прогонових будов									
159	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд, всіх відкритих поверхонь прогонових будов для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	4061	<u>550,10</u> 25,42	<u>523,87</u> 130,78	2233956	103231	<u>2127436</u> 531098	<u>0,3120</u> 1,5290	<u>1267,03</u> 6209,43
160	КБ13-44-9	Знепилювання всіх відкритих поверхонь балок існуючих прогонових будов для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	4061	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	92103	65869	<u>26234</u> 853	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>828,44</u> 9,75
161	КБ13-31-9	Шпаклювання матеріалом типу Sikagard-720 Еросет з витратами 4кг/м2 всіх поверхонь товщ. 2мм	100м2	40,61	<u>152653,17</u> 3322,30	<u>134,16</u> 40,62	6199245	134919	<u>5448</u> 1650	<u>38,8800</u> 0,4643	<u>1578,92</u> 18,85
162	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь матеріалом Sikagard® -702 W Aquarhob (концентрат) - водовідштовхуюча пропитка на основі силікону, з витратами 0,02 кг/м2	100м2	40,61	<u>9659,66</u> 469,61	<u>8,83</u> 5,26	392279	19071	<u>359</u> 214	<u>4,9200</u> 0,0659	<u>199,8</u> 2,68
163	КБ13-31-8	Гідроізоляційний захист всіх відкритих поверхонь балок існуючих прогонових будов для влаштування гідроізоляційного захисту матеріалом типу Sikagard®-680S ((0,2кг/м2 -один шар*2 шара)	100м2	40,61	<u>48932,41</u> 11174,70	<u>2112,08</u> 646,30	1987145	453805	<u>85772</u> 26246	<u>120,4560</u> 7,3879	<u>4891,72</u> 300,02
164	& C1113-156-1-2М варіант 1	Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2)	т	0,08122	<u>304567,54</u> -	<u>-</u> -	24737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10929465	776895	<u>2245249</u> 560061		<u>8765,91</u> 6540,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10929465 7907321 1336956 754168 1772,77 240313 11683633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					11683633				
		Розділ 4. Ремонт дефектних ділянок проміжних опор									
165	KP1-8-10	Розробка ґрунту на ділянках стійкових риштувань комплектів №1С екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,24	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	1879	44	<u>1835</u> 481	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,61</u> 5,18
166	KP1-8-10	Відновлення ґрунту на ділянках стійкових риштувань комплектів №1С екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,24	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	1879	44	<u>1835</u> 481	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,61</u> 5,18
167	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 на ділянці установки стійкових риштувань 2-х комплектів №1С для ремонту проміжних опор	1000 м2	0,28	<u>2145,29</u> -	<u>2145,29</u> 357,46	601	-	<u>601</u> 100	<u>-</u> 3,1338	<u>-</u> 0,88
168	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового товщ.10-40см під установлення стійкових робочих трубчатих риштувань комплекту №1С	100м3	0,455	<u>154952,22</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	70503	1561	<u>17150</u> 3532	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>21,29</u> 32,54
169	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,455	<u>9219,48</u> 2194,70	<u>7024,78</u> 1120,07	4195	999	<u>3196</u> 510	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>14,15</u> 4,7
170	C1421-9453 варіант 1 (зворотні матеріали)	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотні матеріали)	м3	45,5	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP18-1-7	Розбирання слабкого бетону при ремонті прогонових будов	100м3	0,0094	<u>39088,63</u> 10816,85	<u>28271,78</u> 6881,95	367	102	<u>265</u> 65	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>1,44</u> 0,7
172	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,01786	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	46	3	<u>43</u> 9	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,04</u> 0,09
173	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	1,786	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	67	-	<u>67</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення контактних поверхонь що підлягають ремонту	м2	218,6	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	46275	13118	<u>25773</u> 2477	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>133,78</u> 28,57
175	КБ13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь перед нанесенням ремонтних матеріалів	м2	218,6	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	4958	3546	<u>1412</u> 46	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>44,59</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0кг/м2 перед укладанням ремонтного складу	м2	218,6	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	82943	17715	<u>9218</u> 947	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>202,51</u> 11,2
177	ДБ4-3-1	Очищення оголеної арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту, клеючого розчину Sika MonoTop 910 N , витрати 4 кг/м2 =====	1 м2	6,22	<u>724,65</u> 44,09	<u>70,48</u> 17,78	4507	274	<u>438</u> 111	<u>0,5160</u> 0,2066	<u>3,21</u> 1,29
		=									
		ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОВЕРХНІ									
		=====									
178	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Mono Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,342	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	24037	2006	<u>38</u> 29	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>20,74</u> 0,38
179	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 15мм	100м2	0,342	<u>271375,35</u> 13583,70	<u>579,54</u> 347,01	92810	4646	<u>198</u> 119	<u>140,4000</u> 4,3776	<u>48,02</u> 1,5
180	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Mono Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,075	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	5271	440	<u>8</u> 6	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>4,55</u> 0,08
181	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 25мм	100м2	0,075	<u>497521,48</u> 24903,45	<u>1062,49</u> 636,19	37314	1868	<u>80</u> 48	<u>257,4000</u> 8,0256	<u>19,31</u> 0,6
182	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Mono Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,032	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	2249	188	<u>4</u> 3	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>1,94</u> 0,04
183	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 40мм	100м2	0,032	<u>836740,68</u> 41883,08	<u>1786,92</u> 1069,96	26776	1340	<u>57</u> 34	<u>432,9000</u> 13,4976	<u>13,85</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		=									
		ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ									
		=====									
184	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,736	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	51728	4318	<u>83</u> 63	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>44,63</u> 0,81
185	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 15мм	100м2	0,736	<u>271375,35</u> 13583,70	<u>579,54</u> 347,01	199732	9998	<u>427</u> 255	<u>140,4000</u> 4,3776	<u>103,33</u> 3,22
186	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,368	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	25864	2159	<u>41</u> 32	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>22,31</u> 0,41
187	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 25мм	100м2	0,368	<u>497521,48</u> 24903,45	<u>1062,49</u> 636,19	183088	9164	<u>391</u> 234	<u>257,4000</u> 8,0256	<u>94,72</u> 2,95
188	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,078	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	5482	458	<u>9</u> 7	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>4,73</u> 0,09
189	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 40мм	100м2	0,078	<u>836740,68</u> 41883,08	<u>1786,92</u> 1069,96	65266	3267	<u>139</u> 83	<u>432,9000</u> 13,4976	<u>33,77</u> 1,05
190	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,144	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	10121	845	<u>16</u> 12	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>8,73</u> 0,16
191	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 50мм	100м2	0,144	<u>1062886,81</u> 53202,83	<u>2269,87</u> 1359,14	153056	7661	<u>327</u> 196	<u>549,9000</u> 17,1456	<u>79,19</u> 2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		СТЕЛЬОВІ ПОВЕРХНІ									
		=====									
192	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,27	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	20874	1742	<u>33</u> 26	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>18,01</u> 0,33
193	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 15мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,27	<u>298512,90</u> 14942,07	<u>637,50</u> 381,72	80598	4034	<u>172</u> 103	<u>154,4400</u> 4,8154	<u>41,7</u> 1,3
194	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,084	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	6494	542	<u>10</u> 8	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>5,6</u> 0,1
195	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 25мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,084	<u>547273,64</u> 27393,80	<u>1168,74</u> 699,81	45971	2301	<u>98</u> 59	<u>283,1400</u> 8,8282	<u>23,78</u> 0,74
196	КБ13-31-3 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,057	<u>77310,66</u> 6453,19	<u>123,75</u> 94,57	4407	368	<u>7</u> 5	<u>66,6996</u> 1,2112	<u>3,8</u> 0,07
197	КБ13-31-4 тех.ч. п.1.3.7 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 40мм /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,057	<u>920414,74</u> 46071,38	<u>1965,61</u> 1176,96	52464	2626	<u>112</u> 67	<u>476,1900</u> 14,8474	<u>27,14</u> 0,85
198	КР2-3-3	Посилення конструкцій стійок проміжних опор хомутами з арматури дм.8мм А240	1 м	0,057	<u>60705,57</u> 22832,28	<u>298,18</u> 49,14	3460	1301	<u>17</u> 3	<u>261,0000</u> 0,4502	<u>14,88</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					1315282	98678	<u>64100</u> 10151		<u>1056,96</u> 108,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					1315282 1152504 108829 54259 117,59 15938 1369541 1369541				
199	ДБ4-31-2	Розділ 5. Цементация трещин <i>Герметизация трещин в железобетонных конструкциях инъектированием эпоксидным клеем трещин раскрытием до 3 мм с промывкой трещин раствором Sika Colma Cleaner (7,5л) с розшивкой трещин у стілі ригелів та підферментників опор, та очищенням поверхні</i>	10 м	2,5	<u>3045,28</u> 1076,16	<u>208,18</u> 58,96	7613	2690	<u>520</u> 147	<u>13,7160</u> 0,6900	<u>34,29</u> 1,73
200	& C1545-295-1	Пакери клейові	шт	110	<u>53,67</u> -	-	5904	-	-	-	-
201	& C1555-66-11	Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-31 CF Normal	кг	11,4	<u>1020,48</u> -	-	11633	-	-	-	-
202	& C1633-117ВД-1	Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна смола для ін'єкцій)	л	300	<u>1887,11</u> -	-	566133	-	-	-	-
203	КБ9-52-1	Зрізання металевих стрижнів пакерів	1м різа	110	<u>60,25</u> 52,79	-	6628	5807	-	<u>0,6480</u> -	<u>71,28</u> -
204	КБ13-31-9	Шпаклювання матеріалом типу Sikagard-720 Еросет з витратами 4кг/м2 відкритих поверхонь товщиною шару 2 мм	100м2	0,015	<u>152653,17</u> 3322,30	<u>134,16</u> 40,62	2290	50	<u>2</u> 1	<u>38,8800</u> 0,4643	<u>0,58</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					600201	8547	<u>522</u> 148		<u>106,15</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					600201 591132 8695 5119 13,35 1810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					605320				

		Всього по розділу 5					605320				
		Розділ 6. Гідроізоляційний захист відкритих бетонних поверхонь проміжних опор									
205	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд, всіх відкритих поверхонь проміжних опор для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	670,5	<u>550,10</u> 25,42	<u>523,87</u> 130,78	368842	17044	<u>351255</u> 87688	<u>0,3120</u> 1,5290	<u>209,2</u> 1025,22
206	КБ13-44-9	Знепилювання всіх відкритих поверхонь проміжних опор для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	670,5	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	15207	10876	<u>4331</u> 141	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>136,78</u> 1,61
207	КБ13-31-9	Шпаклювання матеріалом типу Sikagard-720 Еросет з витратами 4кг/м2 всіх поверхонь товщ. 2мм	100м2	6,705	<u>152653,17</u> 3322,30	<u>134,16</u> 40,62	1023540	22276	<u>900</u> 272	<u>38,8800</u> 0,4643	<u>260,69</u> 3,11
208	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь матеріалом Sikagard® -702 W Aquaphob (концентрат) - водовідштовхуюча пропитка на основі силікону, з витратами 0,02 кг/м2	100м2	6,705	<u>9659,66</u> 469,61	<u>8,83</u> 5,26	64768	3149	<u>59</u> 35	<u>4,9200</u> 0,0659	<u>32,99</u> 0,44
209	КБ13-31-8	Гідроізоляційний захист всіх відкритих поверхонь балок існуючих прогонових будов для влаштування гідроізоляційного захисту матеріалом типу Sikagard®-680S ((0,2кг/м2 -один шар*2 шара)	100м2	6,705	<u>48932,41</u> 11174,70	<u>2112,08</u> 646,30	328092	74926	<u>14161</u> 4333	<u>120,4560</u> 7,3879	<u>807,66</u> 49,54
210	& С1113-156-1-2М варіант 1	Розчинник Verduennung С для Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2)	т	0,01341	<u>304567,54</u> -	<u>-</u> -	4084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1804533	128271	<u>370706</u> 92469		<u>1447,32</u> 1079,92
		Разом будівельні роботи, грн.					1804533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1305556				
		всього заробітна плата, грн.					220740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124518				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					292,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1929051				

		Всього по розділу 6					1929051				
		Розділ 7. Ремонт стоянів (на 2 стояна)									
211	KP18-1-7	Розбирання слабкого бетону при ремонті прогонових будов, 20% від загальної площі ділянок ремонту, товщ. сер = 25 мм	100м3	0,0049	<u>39088,63</u> 10816,85	<u>28271,78</u> 6881,95	192	53	<u>139</u> 34	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>0,75</u> 0,37
212	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,00931	<u>2568,67</u> 143,10	<u>2425,57</u> 523,70	24	1	<u>23</u> 5	<u>2,0280</u> 4,8762	<u>0,02</u> 0,05
213	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	0,931	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	35	-	<u>35</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	KB13-44-5	Піскоструминне очищення контактних поверхонь що підлягають ремонту	м2	89,8	<u>211,69</u> 60,01	<u>117,90</u> 11,33	19010	5389	<u>10587</u> 1017	<u>0,6120</u> 0,1307	<u>54,96</u> 11,74
215	KB13-44-9	Знепилювання контактних поверхонь перед нанесенням ремонтних матеріалів	м2	89,8	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	2037	1457	<u>580</u> 19	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>18,32</u> 0,22
216	KB30-30-2	Нанесення адгезійного (клеючого) складу на контактні поверхні матеріалом типу Sika Mono Top-910N з витратами 2,0 кг/м2 перед укладанням ремонтного складу	м2	89,8	<u>379,43</u> 81,04	<u>42,17</u> 4,33	34073	7277	<u>3787</u> 389	<u>0,9264</u> 0,0512	<u>83,19</u> 4,6
217	ДБ4-3-1	Очищення оголеної арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту, клеючого розчину Sika MonoTop 910 N, витрати 4 кг/м2 =====	1 м2	4,1	<u>724,65</u> 44,09	<u>70,48</u> 17,78	2971	181	<u>289</u> 73	<u>0,5160</u> 0,2066	<u>2,12</u> 0,85
		ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПОВЕРХНІ =====									
218	KB13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Mono Top 412 NFG, товщиною шару 3 мм, з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,052	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	3655	305	<u>6</u> 4	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>3,15</u> 0,06
219	KB13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® MonoTop®-412 NFG до товщ. 15мм	100м2	0,052	<u>271375,35</u> 13583,70	<u>579,54</u> 347,01	14112	706	<u>30</u> 18	<u>140,4000</u> 4,3776	<u>7,3</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,04	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	2811	235	<u>5</u> 3	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>2,43</u> 0,04
221	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 30 мм	100м2	0,04	<u>610594,56</u> 30563,33	<u>1303,97</u> 780,78	24424	1223	<u>52</u> 31	<u>315,9000</u> 9,8496	<u>12,64</u> 0,39
222	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,018	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	1265	106	<u>2</u> 2	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>1,09</u> 0,02
223	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 50мм =====	100м2	0,018	<u>1062886,81</u> 53202,83	<u>2269,87</u> 1359,14	19132	958	<u>41</u> 24	<u>549,9000</u> 17,1456	<u>9,9</u> 0,31
		= ВЕРТИКАЛЬНІ ПОВЕРХНІ =====									
224	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,385	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	27059	2259	<u>43</u> 33	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>23,34</u> 0,42
225	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 15мм	100м2	0,385	<u>271375,35</u> 13583,70	<u>579,54</u> 347,01	104480	5230	<u>223</u> 134	<u>140,4000</u> 4,3776	<u>54,05</u> 1,69
226	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм,з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,216	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	15181	1267	<u>24</u> 19	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>13,1</u> 0,24
227	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТop®-412 NFG до товщ. 30мм	100м2	0,216	<u>610594,56</u> 30563,33	<u>1303,97</u> 780,78	131888	6602	<u>282</u> 169	<u>315,9000</u> 9,8496	<u>68,23</u> 2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ13-31-3	Відновлення поверхневого та захисного шару бетону на ділянках ремонту блоків прогонових будов матеріалами типу Мопо Тор 412 NFG, товщиною шару 3 мм, з витратами 1900 кг/м3	100м2	0,187	<u>70282,41</u> 5866,53	<u>112,50</u> 85,97	13143	1097	<u>21</u> 16	<u>60,6360</u> 1,1011	<u>11,34</u> 0,21
229	КБ13-31-4	Додавати на кожний наступний 1 мм збільшення шару при шпаклюванні поверхонь Sika® МопoТор®-412 NFG до товщ. 50мм	100м2	0,187	<u>1062886,</u> 81 53202,83	<u>2269,87</u> 1359,14	198760	9949	<u>424</u> 254	<u>549,9000</u> 17,1456	<u>102,83</u> 3,21
		Разом прямі витрати по розділу 7					614252	44295	<u>16593</u> 2244		<u>468,76</u> 26,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					614252 553364 46539 22835 48,45 6569 637087				
		----- Всього по розділу 7					637087				
230	ДБ4-31-2	Розділ 8. Цементация трещин Герметизація тріщин в залізобетонних конструкціях ін'єктуванням епоксидним клеєм тріщин розкриттям до 3 мм з промивкою тріщин розчином Sika Colma Cleaner (3,6л) з розшивкою тріщин у тілі ригелів та підферменників опор, та очищенням поверхні	10 м	1,2	<u>3045,28</u> 1076,16	<u>208,18</u> 58,96	3654	1291	<u>250</u> 71	<u>13,7160</u> 0,6900	<u>16,46</u> 0,83
231	& C1545-295-1	Пакери клейові	шт	53	<u>53,67</u> -	-	2845	-	-	-	-
232	& C1555-66-11	Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-31 CF Normal	кг	5,5	<u>1020,48</u> -	-	5613	-	-	-	-
233	& C1633-117ВД-1	Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна смола для ін'єкцій)	л	144	<u>1887,11</u> -	-	271744	-	-	-	-
234	КБ9-52-1	Зрізання металевих стрижнів пакерів	1м різа	53	<u>60,25</u> 52,79	-	3193	2798	-	<u>0,6480</u> -	<u>34,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	КБ13-31-9	Шпаклювання матеріалом типу Sikagard-720 Еросет з витратами 4кг/м2 відкритих поверхонь товщиною шару 2 мм	100м2	0,00725	<u>152653,17</u> 3322,30	<u>134,16</u> 40,62	1107	24	<u>1</u> -	<u>38,8800</u> 0,4643	<u>0,28</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					288156	4113	<u>251</u> 71		<u>51,08</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					288156				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					283792				
		всього заробітна плата, грн.					4184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					871				
		Всього будівельні роботи, грн.					290619				

		Всього по розділу 8					290619				
236	КБ30-90-1	Розділ 9. Гідроізоляційний захист відкритих бетонних поверхонь стоянів Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд, всіх відкритих поверхонь проміжних опор для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	180,3	<u>550,10</u> 25,42	<u>523,87</u> 130,78	99183	4583	<u>94454</u> 23580	<u>0,3120</u> 1,5290	<u>56,25</u> 275,69
237	КБ13-44-9	Знепилювання всіх відкритих поверхонь проміжних опор для влаштування гідроізоляційного захисту	м2	180,3	<u>22,68</u> 16,22	<u>6,46</u> 0,21	4089	2924	<u>1165</u> 38	<u>0,2040</u> 0,0024	<u>36,78</u> 0,43
238	КБ13-31-9	Шпаклювання матеріалом типу Sikagard-720 Еросет з витратами 4кг/м2 всіх поверхонь товщ.2мм	100м2	1,803	<u>152653,17</u> 3322,30	<u>134,16</u> 40,62	275234	5990	<u>242</u> 73	<u>38,8800</u> 0,4643	<u>70,1</u> 0,84
239	КБ13-52-1	Гідрофобізація бетонних поверхонь матеріалом Sikagard® -702 W Aquarhob (концентрат) - водовідштовхуюча пропитка на основі силікону, з витратами 0,02 кг/м2	100м2	1,803	<u>9659,66</u> 469,61	<u>8,83</u> 5,26	17416	847	<u>16</u> 9	<u>4,9200</u> 0,0659	<u>8,87</u> 0,12
240	КБ13-31-8	Гідроізоляційний захист всіх відкритих поверхонь балок існуючих прогонових будов для влаштування гідроізоляційного захисту матеріалом типу Sikagard®-680S ((0,2кг/м2 -один шар*2 шара)	100м2	1,803	<u>48932,41</u> 11174,70	<u>2112,08</u> 646,30	88225	20148	<u>3808</u> 1165	<u>120,4560</u> 7,3879	<u>217,18</u> 13,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C1113-156-1-2М варіант 1	Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2)	т	0,003606	<u>304567,54</u> -	- -	1098	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					485245	34492	<u>99685</u> 24865		<u>389,18</u> 290,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					485245 351068 59357 33484 78,7 10669 518729				

		Всього по розділу 9					518729				
242	KP1-8-10	Розділ 10. Організоване водовідведення з проїзної частини шляхопроводу Розробка ґрунту на ділянках укладання лотків на підходах до шляхопроводу екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,065	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	509	12	<u>497</u> 130	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,17</u> 1,4
243	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового товщ.10см під монолітні з. б. фундаменти у основі лотків на підходах до шляхопроводу	100м3	0,024	<u>154952,22</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	3719	82	<u>905</u> 186	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>1,12</u> 1,72
244	KB6-1-16	Улаштування монолітних фундаментних плит залізобетонних плоских у основі лотків на підходах до шляхопроводу, клас бетону B20, F200, W6 (арматура дм.12мм A400C-0,606т, арматура дм.10мм A400C-0,067т)	100м3	0,0694	<u>711691,00</u> 24090,01	<u>10755,90</u> 3819,92	49391	1672	<u>746</u> 265	<u>299,2920</u> 39,2682	<u>20,77</u> 2,73
245	KP18-18-2	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків Drive ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС прикромочний DN200 на довжину шляхопроводу з решіткою	м	150	<u>12386,64</u> 257,56	<u>519,34</u> 126,44	1857996	38634	<u>77901</u> 18966	<u>3,3840</u> 1,1246	<u>507,6</u> 168,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КР18-18-2	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків Drive ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС-ЕJ над ДШ з решіткою	м	7	<u>9475,65</u> 257,56	<u>519,34</u> 126,44	66330	1803	<u>3635</u> 885	<u>3,3840</u> 1,1246	<u>23,69</u> 7,87
247	КР4-18-1	Установлення вертикальних анкерів Hilti HSL-3 M10/20)	100 кг	0,818	<u>167614,44</u> 10920,03	-	137109	8933	-	<u>140,9400</u> -	<u>115,29</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							2115054	51136	<u>83684</u> 20432		<u>668,64</u> 182,42
Разом будівельні роботи, грн.							2115054				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1980234				
всього заробітна плата, грн.							71568				
Загальновиробничі витрати, грн.							40132				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							102,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13843				
Всього будівельні роботи, грн.							2155186				

Всього по розділу 10							2155186				
Розділ 11. Досипання, планування та кріплення укосу конусу стояна №5.Ремонт дефектних ділянок укріплення конусу стояна №1											
248	& С1421-10634-1	Дренуючий ґрунт	м3	103,215	<u>813,63</u> -	-	83979	-	-	-	-
249	ДБ1-25-2	Обсипка частини укосів конусів, що відновлюються дренуючим ґрунтом бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи, товщина шару 20см.	100 м3	0,983	<u>695,05</u> -	<u>695,05</u> 93,69	683	-	<u>683</u> 92	-	-
250	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,983	<u>3550,73</u> 1707,04	<u>1843,69</u> 524,76	3490	1678	<u>1812</u> 516	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>21,66</u> 6,04
251	КР1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 гна укосах	1000 м2	0,331	<u>2145,29</u> -	<u>2145,29</u> 357,46	710	-	<u>710</u> 118	-	-
252	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна насипу монолітними бетонними плитами товщиною до 10 см на щебеневій підготовці товщ. 10см, клас бетону В20 F200 W6	100м2	0,331	<u>81899,78</u> 18081,13	<u>5017,58</u> 882,32	27109	5985	<u>1661</u> 292	<u>248,8800</u> 9,8956	<u>82,38</u> 3,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	КБ6-11-11	Армування укосів арматурою А240С дм.6мм	т	0,728	<u>33050,74</u> 1306,84	<u>329,14</u> 82,98	24061	951	<u>240</u> 60	<u>16,2360</u> 0,7380	<u>11,82</u> 0,54
254	КБ6-1-15	Улаштування блоків упорів при укріпленні укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами в кількості 19шт, клас бетону В20, F200, W6	100м3	0,057	<u>394109,80</u> 13585,10	<u>6951,56</u> 2923,64	22464	774	<u>396</u> 167	<u>168,7800</u> 29,8150	<u>9,62</u> 1,7
255	КБ7-19-1	Ремонт швів між існуючими плитами укріплення конусів розчином типу SikaGrout-311 (2,85кг/мл)	100м шва	10,6	<u>31325,20</u> 3360,15	<u>174,70</u> 54,45	332047	35618	<u>1852</u> 577	<u>41,2440</u> 0,6224	<u>437,19</u> 6,6
		Разом прямі витрати по розділу 11					494543	45006	<u>7354</u> 1822		<u>562,67</u> 20,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					494543 442183 46828 26975 69,93 9481 521518				
		----- Всього по розділу 11					521518				
256	КР1-8-10	Розділ 12. Службові сходи №1 і №2 по укосам насипів у сполученні шляхопроводу з підходами (на 2 сходи) Розробка ґрунту на укосах насипів підходів під установку блоків фундаментів екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,16	<u>7827,35</u> 183,85	<u>7643,50</u> 2002,92	1252	29	<u>1223</u> 320	<u>2,5560</u> 21,5904	<u>0,41</u> 3,45
257	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,06	<u>10526,56</u> 456,61	<u>10064,96</u> 2481,78	632	27	<u>604</u> 149	<u>6,3480</u> 26,5069	<u>0,38</u> 1,59
258	С331-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на відстань 1 км	т	1,75	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	20	-	<u>20</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С1421-10634-1 варіант 2	Дренуючий ґрунт	м3	16,8	<u>813,63</u> -	<u>-</u> -	13669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	ДБ1-25-2	Обсипка дренуючим ґрунтом у основі сходових маршів та досипка після бетонування маршів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], ґрунт II групи, товщина шару 20см.	100 м3	0,16	<u>695,05</u> -	<u>695,05</u> 93,69	111	-	<u>111</u> 15	- 0,8876	- 0,14
261	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,16	<u>3550,73</u> 1707,04	<u>1843,69</u> 524,76	568	273	<u>295</u> 84	<u>22,0320</u> 6,1410	<u>3,53</u> 0,98
262	КР18-20-4	Улаштування у основі фундаментних блоків та сходових маршів щебеневої підготовки	100м3	0,091	<u>154952,22</u> 3430,44	<u>37692,26</u> 7762,38	14101	312	<u>3430</u> 706	<u>46,8000</u> 71,5135	<u>4,26</u> 6,51
263	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских, В20, W6, F200	100м3	0,0296	<u>394109,80</u> 13585,10	<u>6951,56</u> 2923,64	11666	402	<u>206</u> 87	<u>168,7800</u> 29,8150	<u>5</u> 0,88
264	КБ6-1-16	Улаштування монолітних залізобетонних сходових маршів службових сходів по укосам насипів, клас бетону В25, W6, F200	100м3	0,0612	<u>426037,33</u> 24090,01	<u>10755,90</u> 3819,92	26073	1474	<u>658</u> 234	<u>299,2920</u> 39,2682	<u>18,32</u> 2,4
265	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,21	<u>31305,89</u> -	- -	6574	-	- -	- -	- -
266	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,229	<u>31305,89</u> -	- -	7169	-	- -	- -	- -
267	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,241	<u>31305,89</u> -	- -	7545	-	- -	- -	- -
268	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг, мах=25,1 кг, 22шт	т	0,051	<u>74355,75</u> 6970,44	<u>1846,41</u> 465,47	3792	355	<u>94</u> 24	<u>84,4800</u> 4,1400	<u>4,31</u> 0,21
269	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1m	0,447	<u>103250,99</u> 6286,69	<u>903,01</u> 186,05	46153	2810	<u>404</u> 83	<u>70,8120</u> 1,8260	<u>31,65</u> 0,82
270	КБ30-91-1	Обмазувальна гідроізоляція бітумною мастикою двошарова поверхонь службових сходів , які засипаються ґрунтом	100 м2	0,24	<u>41394,35</u> 10000,77	<u>2381,98</u> 626,55	9935	2400	<u>572</u> 150	<u>119,7840</u> 6,9811	<u>28,75</u> 1,68
271	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,16	<u>757,96</u> -	<u>757,96</u> 140,93	121	-	<u>121</u> 23	- 1,2355	- 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 12					149381	8082	<u>7738</u> 1875		<u>96,61</u> 18,86
		Разом будівельні роботи, грн.					149381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133561				
		всього заробітна плата, грн.					9957				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					155166				

		Всього по розділу 12					155166				
		Разом прямі витрати по відділу 3					23024932	1498991	<u>3062218</u>		<u>16797,57</u>
									<u>739385</u>		<u>8545,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					23024932				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18463723				
		всього заробітна плата, грн.					2238376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1230081				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2860,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					387710				
		Всього будівельні роботи, грн.					24255013				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					26275				

		Всього по відділу 3					24255013				
		Разом прямі витрати по кошторису					40611914	3605846	<u>4516267</u>		<u>42195,81</u>
									<u>1033429</u>		<u>11710,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40611914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32489801				
		всього заробітна плата, грн.					4639275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2618115				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6313,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					855842				
		Всього будівельні роботи, грн.					43230029				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					101875				

		Всього по кошторису					43230029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60219,71				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5495117				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

на будівельні рішення ремонту автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33х21+15м,загальною довжиною 84,25м довжиною 331,3м

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42015,04	85,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	180,77	79,91			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11710,45	88,25			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	6313,45	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	60219,71				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,22206	299,66			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	848,37976	373,28			
10	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,19154	458,24			
11	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,618	345,32			
12	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,880144	428,96			
13	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,109728	1174,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	25,06899	580,21			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,63088	300,33			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,88528	356,59			
17	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,88869	379,19			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,24595	92,73			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,22206	689,89			
20	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,087264	880,87			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	146,8497	655,73			
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	199,36436	668,99			
23	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	129,67129	875,67			
24	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,335648	985,51			
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,144	586,57			
26	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	179,47154	550,86			
27	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	28,05158	643,86			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,12608	117,10			
29	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	105,32507	158,02			
30	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	98,9375	156,75			
31	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	15,65374	343,88			
32	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	123,499	40,19			
33	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	34,52544	70,45			
34	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	19,7748	111,39			
35	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	263,6683	345,26			
36	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,22	346,97			
37	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	6207,14003	400,89			
38	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,47536	399,05			
39	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2637,14021	53,84			
40	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	18,64728	460,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	21,12229	671,53			
42	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,26568	610,46			
43	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	19,83807	809,79			
44	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,562356	1183,49			
45	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	3,57533	60,23			
46	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м ³ /год	маш. год	18,1368	1749,29			
47	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	69,89052	90,68			
48	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,38206	911,04			
49	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	11,13768	1087,99			
50	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	7,74058	1400,46			
51	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	43,32219	479,07			
52	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	67,79713	603,86			
53	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	13,35343	1035,26			
54	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	65,48688	1016,52			
55	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,082156	833,93			
56	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	12,585182	3851,23			
57	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	11,880144	6462,41			
58	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м ³ /хв	маш. год	107,150616	1108,07			
59	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м ³	маш. год	7,0129	390,54			
60	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш. год	11,43845	509,63			
61	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	1503,2304	184,72			
62	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	589,416	6,92			
63	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш. год	4,6944	4,97			
64	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш. год	0,40713	93,16			
65	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	8,22017	17,13			
66	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	702,1998	114,78			
67	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	98,9375	123,86			
68	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,95886	92,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	296,95299	5,73			
70	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,12294	11,90			
71	СЗ31-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	10,08	42,02			
72	СЗ31-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортується навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	180,1728	58,42			
73	СЗ31-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСІП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	1,75	11,71			
74	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	591,076	37,79			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
75	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1,968876				
76	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	33,536736				
77	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 МПа [500ат], потужність 25,9 кВт	маш. год	51,04296				
78	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,061312				
79	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	14,3507868				
80	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	53,6868				
81	КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	12,969288				
82	КБМ203-405 варіант 3	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,12				
83	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	41,0233152				
84	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,030344				
85	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,345864				
86	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,318936				
87	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	24,48306				
88	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	394,7106336				
89	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	4,024176				
90	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	526,399848				
91	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	16,1262				
92	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,705664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	232,9107144				
94	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,119016				
95	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	25,0689936				
96	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш. год	720,27288				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
97	+С111-64	Ацетилен розчинений технічний, марка Б	т	1,4496	84280,34	73882,46	8745,32	1652,56
98	+С111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,05296	30477,53	29314,28	565,65	597,60
99	+С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,108	30477,53	29314,28	565,65	597,60
100	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001333	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
101	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0006412	24529,06	23695,50	352,60	480,96
102	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000003	31345,88	30378,65	352,60	614,63
103	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002648	29812,70	28875,54	352,60	584,56
104	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0038694	28647,43	27733,12	352,60	561,71
105	+&С111-217-11 варіант 1	Гідроізоляція "ТЕХНОЕЛАСТОМ-С", або еквівалент	м2	1732,94	300,35	291,67	2,79	5,89
106	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,003772	3425,21	2885,33	472,72	67,16
107	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000303	156364,60	152980,66	317,97	3065,97
108	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	55,71398	11,88	5,79	5,86	0,23
109	+С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,010728	48815,36	47333,48	524,72	957,16
110	+С111-587	Масло індустриє І-20А	т	0,01896	17104,69	16113,55	655,75	335,39
111	+&С111-598-5	Праймер Sika® Primer-3N з витратою 0,2л/м2	л	15,52	2509,74	2460,00	0,53	49,21
112	+&С111-598-П2-1 варіант 1	Праймер бітумно-полімерний Техноніколь -03	л	504,128	111,17	108,46	0,53	2,18
113	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,024	44608,85	43200,00	534,17	874,68
114	+С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,003576	116237,56	113541,35	417,04	2279,17
115	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0851891	32446,03	31457,23	352,60	636,20
116	+С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	8,25472	1551,79	1517,20	4,16	30,43
117	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000009	24032,41	23285,81	275,38	471,22
118	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,058256	36289,59	35302,65	275,38	711,56
119	+С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000648	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
120	+С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0005878	41319,81	40736,84	275,38	307,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	+С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0144	58687,47	56928,25	608,49	1150,73
122	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,223736	4044,07	3563,75	401,02	79,30
123	+&С111-1394-1	Шпильки М-16 мм	шт	370,242	15,62	15,00	0,31	0,31
124	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0001212	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
125	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0494585	35785,35	34724,79	358,89	701,67
126	+С111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,001818	39855,65	38715,28	358,89	781,48
127	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0221499	67333,58	65654,42	358,89	1320,27
128	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003132	38747,56	37628,91	358,89	759,76
129	+С111-1533	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50	т	0,07399	37293,43	36203,30	358,89	731,24
130	+С111-1608	Дрантя	кг	0,1368	12,11	11,10	0,77	0,24
131	+&С111-1624-11	Грунтовка Sikaflor 156(0,7 кг/м2)	т	0,125	833535,22	816666,67	524,72	16343,83
132	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,01248	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
133	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	82,5472	31,31	30,50	0,20	0,61
134	+С111-1757	Рядно	м2	11,316	60,19	58,87	0,14	1,18
135	+&С111-1778-1	Різець алмазний кільцевий	шт	10,38888	3851,44	3775,83	0,09	75,52
136	+С111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	49,6288	6006,05	5888,14	0,14	117,77
137	+&С111-1809-2	Сталь кругла дм.12 мм	т	0,032016	41832,46	40736,84	275,38	820,24
138	+&С111-1846-2-П	Анкер Hilti HSL-3 M10/20	шт	619,7168	206,83	202,50	0,27	4,06
139	+&С111-1846-2-П варіант 1	Хімічні анкери Hilti HIT RE 500 d=20мм	шт	415,58545	1683,28	1650,00	0,27	33,01
140	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,3347068	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
141	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0078107	25789,56	24979,64	304,24	505,68
142	+С111-1892	Шліфкруги	шт	9,513	122,77	120,35	0,01	2,41
143	+&С111-1901-А	Емульсія бітумна ЕКШМ-50	т	0,6710798	27163,76	26111,15	519,99	532,62
144	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3,74042	8946,05	8500,00	270,64	175,41
145	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000312	8516,17	8116,67	232,52	166,98
146	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1130294	8516,17	8116,67	232,52	166,98
147	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00216	8516,17	8116,67	232,52	166,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	+C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,16082	8541,67	8141,67	232,52	167,48
149	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,6449	8541,67	8141,67	232,52	167,48
150	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,015088	8516,17	8116,67	232,52	166,98
151	+C112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,216892	8541,67	8141,67	232,52	167,48
152	+C112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,0331	8541,67	8141,67	232,52	167,48
153	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,73776	146,59	144,34	1,16	1,09
154	+C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	28,5636	186,24	183,28	1,57	1,39
155	+&C113-10-1	Бетоновод стальний для подачі бетону 100 мм	м	3,42584	2340,53	2291,67	2,97	45,89
156	+&C113-127-120-10	Перильне пішохідне огороження мостове оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованого метизу	т	8,717	93780,89	91666,67	275,38	1838,84
157	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	554,793	321,63	313,65	1,67	6,31
158	+&C121-389-1	Деформаційний шов MAURER D 80	пм	105,7	18376,95	18000,00	16,62	360,33
159	+&C121-589-1 варіант 2	Щити огороження захисні контактної мережі з антикорозійним захистом системою покриттів SikaCor EG-System	т	0,303	71776,81	70000,00	369,42	1407,39
160	+&C121-780-5ВД	Металева бар'єрна огорожа одnobічна однопоручна типу "ЄВРОФОРМАТ" з нанесенням покриття методом гарячого цинкування	т	8,720028	112702,01	110119,02	373,15	2209,84
161	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,35792	609,66	590,09	7,62	11,95
162	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,969	31305,89	30416,67	275,38	613,84
163	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,66914	31305,89	30416,67	275,38	613,84
164	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,694	31305,89	30416,67	275,38	613,84
165	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,826	31305,89	30416,67	275,38	613,84
166	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	10,3819453	31305,89	30416,67	275,38	613,84
167	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,487	31305,89	30416,67	275,38	613,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,002	12579,41	12579,41	-	-
169	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,005	11128,96	11128,96	-	-
170	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,014	8570,69	8570,69	-	-
171	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	3,7526	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
172	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	4,171	65050,89	63500,00	275,38	1275,51
173	C142-10-2	Вода	м3	152,03255	42,10	42,10	-	-
174	+C1110-14	Глухарі	100шт	30,3669	725,01	706,11	4,68	14,22
175	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0115353	37367,29	36285,53	349,07	732,69
176	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000094	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
177	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000182	33409,04	32158,33	595,63	655,08
178	+&C1113-156- 1-2М варіант 1	Розчинник Verduennung C для Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2)	т	0,098236	304567,54	298000,00	595,63	5971,91
179	+&C1113-275- 5	Sikagard® -702 W Aquaphob (концентрат) - водовідштовхуюча пропитка на основі силікону	кг	98,236	4590,61	4500,00	0,60	90,01
180	+&C1113-275- 5-K	SikaCor® EG-1-високопрочне проміжне покриття на основі епоксидної смоли	кг	7,353	918,61	900,00	0,60	18,01
181	+&C1113-275- 8	SikaCor® EG 5 -декоративно-захисне поліуретанове покриття з високою стійкістю до вицвітання	кг	5,814	1071,61	1050,00	0,60	21,01
182	+&C1113-295- 3 варіант 2	Sika® MonoTop®-412 NFG -ремонтний розчин для структурного ремонту	кг	43691,355	112,81	110,00	0,60	2,21
183	+&C1113-295- B-11	Sika® MonoTop®-910N (антикорозійний захист арматури, клеючий розчин)	кг	5843,88	128,11	125,00	0,60	2,51
184	+&C1113-295- 15	Sika® Icosit® Elastomastic TF - двокомпонентне в'язко-еластичне покриття для бетону и сталі	кг	625	722,43	707,66	0,60	14,17
185	+&C1113-295- 23	Підливочний та анкеруючий, високопрочний матеріал на цементній основі SIKAGROUT-311	кг	3401,04	97,51	95,00	0,60	1,91
186	+&C1113-295- 23-Ф варіант 1	Sikafloor-357N-поліуретанове захисне покриття	кг	200	1049,17	1028,00	0,60	20,57
187	+&C1113-297- 6	SIKAGARD-720 EpoCem (цементно-епоксидний розчин для нанесення вирівнюючих та захисних слоїв на бетон)	кг	19656,1	372,99	365,08	0,60	7,31
188	+&C1113-297- C-2	Sikagard®-680S - захисне покриття для бетону	кг	1964,72	887,31	869,44	0,47	17,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	+C1415-8070 варіант 1	Плити перекриттів технологічних приямків	шт	6	8374,81	7822,67	387,93	164,21
190	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	149,3237	1289,60	613,33	650,98	25,29
191	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	12,56	1289,40	613,14	650,98	25,28
192	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00024	1247,90	613,14	610,29	24,47
193	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	143,1648	1053,01	726,31	306,05	20,65
194	+C1421-9551-1 варіант 2	Sika Quarzsand 0,8-1,2 мм	т	1,5	5734,07	5350,00	271,64	112,43
195	+C1421-9551-1 варіант 3	Quarts Sand 0,4-0,8 мм	т	0,925	5412,17	5000,00	306,05	106,12
196	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,9118	810,98	336,00	459,08	15,90
197	+&C1421-9642-1	Суміш від фрезерування, розмір зерен понад 0 до 10 мм,	м3	112,608	-	-	-	-
198	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,31	2188,89	1656,29	489,68	42,92
199	+C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	75,348	901,07	147,99	735,41	17,67
200	+&C1421-9835-10 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щебенево-мастикові ЩМА-20 на бітумі марки БМПП 50/70-65	т	194,51799	6104,33	5634,04	350,60	119,69
201	+&C1421-9835-15 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ((АБСбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ ДСТУ 8959:2019)	т	221,4576	6270,21	5796,66	350,60	122,95
202	+&C1421-10419-2	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка ГПВ, перерізом 200х150мм	м	184	740,65	700,00	26,13	14,52
203	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4,6944	813,63	308,00	489,68	15,95
204	+&C1421-10634-1 варіант 2	Дренуючий ґрунт	м3	120,015	813,63	308,00	489,68	15,95
205	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,0285	5765,89	4585,69	1067,14	113,06
206	+&C1424-11613-11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, В20, F200, W6	м3	3,3762	3618,54	2450,00	1097,59	70,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	+&C1424-11622-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В20, F200, W6	м3	15,8773	3618,54	2450,00	1097,59	70,95
208	+&C1424-11624-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В25 F200 W6	м3	6,2118	3794,97	2900,00	820,56	74,41
209	+&C1424-11625-12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В30, F200, W6	м3	10,504	4784,68	3593,27	1097,59	93,82
210	+&C1424-11626-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], F300, W8, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	329,1024	4587,54	3400,00	1097,59	89,95
211	+&C1424-11626-100	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В35 F200 W6	м3	0,0832	4587,54	3400,00	1097,59	89,95
212	+&C1424-11627-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], F300, W8 крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,24	6729,54	5500,00	1097,59	131,95
213	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,282	3182,97	2300,00	820,56	62,41
214	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,612	2648,71	1844,59	752,18	51,94
215	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,07222	2820,88	2013,39	752,18	55,31
216	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,01938	1971,96	1181,11	752,18	38,67
217	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,115353	2196,10	1400,86	752,18	43,06
218	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,38694	2560,69	1504,35	1006,13	50,21
219	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00567	440,49	423,03	8,82	8,64
220	+C1545-24	Втулка В69	100шт	1,75776	128,74	125,77	0,45	2,52
221	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,46632	807,27	789,52	1,92	15,83
222	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	6,98682	932,83	914,23	0,31	18,29
223	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	92,2824	20,35	19,75	0,20	0,40
224	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,98682	164,77	160,39	1,15	3,23
225	+C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,027465	13697,21	13288,31	140,33	268,57
226	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0522	18,90	18,15	0,38	0,37
227	+&C1545-295-1	Пакери клейові	шт	163	53,67	50,00	2,62	1,05
228	+C1546-20	Клей БМК5	кг	3,02115	338,90	331,75	0,50	6,65
229	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0008352	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
230	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	394,6176	53,11	43,30	8,77	1,04
231	+C1555-58	Універсальний очищувач Sika Colma Cleaner	кг	11,1	586,98	575,00	0,47	11,51
232	+&C1555-66-11	Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-31 CF Normal	кг	16,9	1020,48	1000,00	0,47	20,01
233	+&C1630-736-1	Пижі для чищення бетоноводів	шт	8,0608	237,63	232,75	0,22	4,66


1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	+&C1633-231-1-У	Герметик поліуретановий герметик Sikaflex 406 KC	кг	768,60162	795,67	779,47	0,60	15,60
235	+&C1633-117ВД-1	Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна смола для ін'єкцій)	л	444	1887,11	1849,58	0,53	37,00
236	+&C1633-123ВД-1	Матеріал SikaPlast®-2508 - універсальний суперпластифікатор для товарного бетона	кг	1497,80288	136,46	133,25	0,53	2,68
237	+&C188888-20-10	Решітка Drive PB-20.25.50 "щель" ВЧ кл. D 253043 (4 комплекта крепежа на 1 решітку)	шт	314	2045,34	2000,00	5,24	40,10
238	+&C188888-52-4	Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС-ЕJ	шт	7	4503,62	4408,33	6,98	88,31
239	+&C188888-52-5	Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС прикромочний DN200	шт	150	7414,61	7262,25	6,98	145,38
240	+&C188888-52-10	Дренажний блок мостового полотна ДМБП-20.04.40-П полімербетонний	шт	210	414,71	404,83	1,75	8,13
241	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	85,68	306,67	306,67		
242	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	45,5	-	-		
243	+C1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	10,08	7500,00	7500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
244	C1999-9003	Бензин	кг	2,0121	61,48	61,48		
245	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1030,0995	4,9416	4,9416		
246	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,8745	184,55	184,55		
247	C1999-9009	Дрова	м3	63,168	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Транспортні споруди.Шумозахисні екрани

Кошторисна вартість об'єкта 6601,754 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,51355 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 762,466 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на шумозахисні екрани	6601,754	-	6601,754	8,51355	762,466	-
		Всього:	6601,754	-	6601,754	8,51355	762,466	-

Склад

С.Ковальчук

Перевірив

Д.В.Божинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	шумозахисні екрани	<u>7,10845</u> 590,551	<u>-</u> -	<u>0,49293</u> 48,262	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7,60138</u> 638,813	<u>0,91217</u> 123,653	<u>8,51355</u> 762,466
	Разом :	<u>7,10845</u> 590,551	<u>-</u> -	<u>0,49293</u> 48,262	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7,60138</u> 638,813	<u>0,91217</u> 123,653	<u>8,51355</u> 762,466

Склад



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01**на шумозахисні екрани****Транспортні споруди.Шумозахисні екрани**

Основа:

креслення (специфікації) № 1-23

Кошторисна вартість

6601,754 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

8,51355 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

762,466 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спорудження фундаментів шумозахисного екрану									
1	КБ5-29-3 тех.ч. п.1.3.1.1г к(труд)=1, 13 к(ЕММ)=1,13	Буріння свердловин дім.500мм, L=4,7м у ґрунтах II групи на глибину до проектних позначок закладення бурових стовпів (БС) під стійки шумозахисного екрану, загальним метражем 99х4,7=460,6м, клас бетону В25, F200, W6 з додаванням добавки SikaPlast-2508 з витратами 4кг/м3 /улаштування буронабивних паль/	м3	91,3	<u>7546,76</u> 261,54	<u>1558,51</u> 375,19	689019	23879	<u>142292</u> 34255	<u>3,0962</u> 3,7812	<u>282,68</u> 345,22
2	& C111-1764-4	Шнек	т	2,0727	<u>45900,32</u> -	-	95138	-	-	-	-
3	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні БНС L=4,7м	т	8,096	<u>2024,48</u> 1305,52	-	16390	10569	-	<u>17,9700</u> -	<u>145,49</u> -
4	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	4,643	<u>31305,89</u> -	-	145353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,257	<u>31305,89</u> -	-	8046	-	-	-	-
6	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,921	<u>31305,89</u> -	-	28833	-	-	-	-
7	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,841	<u>31305,89</u> -	-	57634	-	-	-	-
8 & C111-1824-9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полицок 60-100 мм(100х7).ДСТУ 2251-2018	т	0,434	<u>41832,46</u> -	-	18155	-	-	-	-	-
9	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	2,158	<u>68944,66</u> 1915,06	<u>1605,58</u> 404,76	148783	4133	<u>3465</u> 873	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>50,09</u> 7,77
10	КР1-8-10	Розробка ґрунту насипу під монолітні ділянки фундаментів у основі панелей шумозахисного екрану екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2425	<u>6522,79</u> 153,21	<u>6369,58</u> 1669,10	1582	37	<u>1545</u> 405	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,52</u> 4,36
11	КР1-9-10	Розробка ґрунту насипу під монолітні ділянки фундаментів у основі панелей шумозахисного екрану екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,2425	<u>8772,96</u> 380,51	<u>8387,46</u> 2068,15	2127	92	<u>2034</u> 502	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,28</u> 5,36
12	С331-34-1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСіП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	42,44	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	497	-	<u>497</u> -	-	-
13	КР18-20-4	Відсипка щебенем товщ. =10см на ширину 40см з у основі монолітних ділянок фундаментів з ущільненням	100м3	0,114	<u>197053,21</u> 2858,70	<u>31410,21</u> 6468,65	22464	326	<u>3581</u> 737	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>4,45</u> 6,79
14	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів у основі панелей шумозахисного екрану, клас бетону В25 F150 W6, арматура А400 дм.8мм-2,214т	100 м3	0,294	<u>767109,38</u> 51839,10	<u>50302,73</u> 12208,74	225530	15241	<u>14789</u> 3589	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>198,55</u> 31,94
15	КБ8-3-7	Обмазувальна гідроізоляція поверхонь фундаментів, які засипаються ґрунтом бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону по бітумному ґрунтуванню	100м2	1,12	<u>45081,80</u> 2897,75	-	50492	3245	-	<u>33,5000</u> -	<u>37,52</u> -
16	КР1-12-8	Засипання траншей та котлованів місцевим ґрунтом бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>631,64</u> -	<u>631,64</u> 117,44	227	-	<u>227</u> 42	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,36	<u>8735,28</u> 1633,28	<u>7102,00</u> 2021,41	3145	588	<u>2557</u> 728	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>7,59</u> 8,52
18	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 (у тому числі на укосах – 140м2)	1000 м2	0,32	<u>1787,74</u> -	<u>1787,74</u> 297,89	572	-	<u>572</u> 95	<u>-</u> 2,6115	<u>-</u> 0,84
		Разом прямі витрати по розділу 1					1513987	58110	<u>171559</u> 41226		<u>728,17</u> 411,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1513987 1284318 99336 54549 136,72 18534 1568536				
		----- Всього по розділу 1					1568536				
		Розділ 2. Монтаж стоянів і панелей шумозахисного екрану									
19	KB9-49-1	Закріплення стояків до оголовків бурових стовпів	100шт	11,88	<u>3072,94</u> 1570,99	<u>1486,30</u> 423,65	36507	18663	<u>17657</u> 5033	<u>19,0400</u> 4,9558	<u>226,2</u> 58,87
20	C130-42 варіант 1 на 4 з'єднання	Шайби, діаметр 24 мм	т	0,079	<u>30918,13</u> -	<u>-</u> -	2443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C130-42 варіант 2 на 8 з'єднань	Гайки та контргайки, діаметр 24 мм	т	0,099	<u>30918,13</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KB7-19-2	Укладання ущільнювача 150х10мм між фундаментами та нижніми панелями екрану	100м шва	2,873	<u>7626,08</u> 778,89	<u>82,12</u> 25,60	21910	2238	<u>236</u> 74	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>27,12</u> 0,84
23	KB34-64-2	Улаштування перфорованих панелей шумозахисного екрану ПН-1, ПН-2	100м2	11,76	<u>396724,99</u> 43498,29	<u>526,32</u> 164,05	4665486	511540	<u>6190</u> 1929	<u>521,0000</u> 1,8753	<u>6126,96</u> 22,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					4729407	532441	<u>24083</u> 7036		<u>6380,28</u> 81,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4729407 4172883				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					539477 303811 775,45 105119 5033218 5033218				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					6243394 6243394 5457201 638813 358360 912,17 123653 6601754 6601754	590551	<u>195642</u> 48262		<u>7108,45</u> 492,93
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8513,55 762466				

Склад

С.А.Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Божинський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на шумозахисні екрани

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7108,45	83,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	492,93	97,91			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	912,17	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	8513,55				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,92646	373,28			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	22,42926	655,73			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,1792	668,99			
9	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	68,09154	586,57			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04998	395,89			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,53468	40,19			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	57,7764	345,26			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,58873	460,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	6,19014	489,74			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,894825	610,46			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,14816	809,79			
17	КБМ212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,60822	1087,99			
18	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,4763	479,07			
19	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	3,00504	603,86			
20	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	0,10716	1035,26			
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,18696	833,93			
22	КБМ214-620	Установки бурові шнекового буріння для улаштування буронабивних паль, глибина свердловини до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	68,09154	1458,63			
23	С331-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСіП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	42,44	11,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
24	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	50,3712				
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	40,48				
26	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,58146				
27	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	692,664				
28	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	7,4052				
29	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	9,58146				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	13,1712				
31	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	40,48				
32	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	435,12				
33	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	93,88379				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
34	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000294	40080,72	38942,22	352,60	785,90
35	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0190512	31345,88	30378,65	352,60	614,63
36	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	10,9296	11,88	5,79	5,86	0,23
37	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2688	44608,85	43200,00	534,17	874,68
38	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,021912	24032,41	23285,81	275,38	471,22
39	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,02058	36289,59	35302,65	275,38	711,56
40	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	12,782	4044,07	3563,75	401,02	79,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00294	35785,35	34724,79	358,89	701,67
42	+С111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,0596675	66666,07	65000,00	358,89	1307,18
43	+С111-1608	Дрантя	кг	0,112	12,11	11,10	0,77	0,24
44	+С111-1615	Ущільнювач 150х10мм	кг	99,54945	195,24	190,74	0,67	3,83
	варіант 1							
45	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0896	393458,90	385219,30	524,72	7714,88
46	+С111-1757	Рядно	м2	2,9694	60,19	58,87	0,14	1,18
47	+&С111-1764-4	Шнек	т	2,0727	45900,32	45000,00	0,31	900,01
48	+&С111-1824-9	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полицок 60-100 мм(100х7).ДСТУ 2251-2018	т	0,434	41832,46	40736,84	275,38	820,24
	варіант 1							
49	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,002633	25789,56	24979,64	304,24	505,68
50	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,20286	8946,05	8500,00	270,64	175,41
51	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,02352	8516,17	8116,67	232,52	166,98
52	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,0588	8541,67	8141,67	232,52	167,48
53	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,20286	8516,17	8116,67	232,52	166,98
54	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт	м3	0,08632	8541,67	8141,67	232,52	167,48
55	+С113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	2,2825	4704,55	4639,79	29,74	35,02
56	+&С114-12-У-1	Акустичний екран (шумозахисний екран)	м2	1176	3522,59	3444,78	8,74	69,07
57	+С115-118	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні з модрина, тип ІІ	шт	19,173	925,21	874,29	32,78	18,14
58	+С119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	5,7519	4583,44	4230,32	263,25	89,87
59	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	40,117	441,14	427,15	5,34	8,65
60	+С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,0549964	31305,89	30416,67	275,38	613,84
61	+С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,921	31305,89	30416,67	275,38	613,84
62	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,257	31305,89	30416,67	275,38	613,84
63	+С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм	т	4,643	31305,89	30416,67	275,38	613,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	2,158	65050,89	63500,00	275,38	1275,51
65	+С130-42 варіант 1	Шайби, діаметр 24 мм	т	0,079	30918,13	29920,93	390,96	606,24
66	+С130-42 варіант 2	Гайки та контргайки, діаметр 24 мм	т	0,099	30918,13	29920,93	390,96	606,24
67	С142-10-2	Вода	м3	1,66148	42,10	42,10	-	-
68	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,364	1289,60	613,33	650,98	25,29
69	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00097	1247,90	613,14	610,29	24,47
70	+&С1424-11624-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В25 F200 W6	м3	123,114	3794,97	2900,00	820,56	74,41
71	+С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0132774	46159,53	44507,07	747,37	905,09
72	+&С1633-123ВД-1	Матеріал SikaPlast®-2508 - універсальний суперпластифікатор для товарного бетона	кг	372,504	136,46	133,25	0,53	2,68
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	777,3056	4,9416	4,9416		
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	15,9912	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Транспортні споруди.Очищення каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	4705,701 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,28950 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1992,266 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.


№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на очищення оглядових колодязів колектору	4189,805	-	4189,805	20,81445	1952,179	-
2	02-03-02	на установлення люків	515,896	-	515,896	0,47505	40,087	-
		Всього:	4705,701	-	4705,701	21,28950	1992,266	-


Склав

С.Ковальчук

Перевірив

Д.В.Божинський


[підпис, (ініціали, прізвище)]


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	очищення оглядових колодязів колектору	<u>16,32409</u> 1437,425	-	<u>2,26025</u> 212,431	-	-	<u>18,58434</u> 1649,856	<u>2,23011</u> 302,323	<u>20,81445</u> 1952,179
02-03-02	установлення люків	<u>0,40370</u> 31,201	-	<u>0,02776</u> 2,978	-	-	<u>0,43146</u> 34,179	<u>0,04359</u> 5,908	<u>0,47505</u> 40,087
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>16,72779</u> 1468,626	-	<u>2,28801</u> 215,409	-	-	<u>19,01580</u> 1684,035	<u>2,27370</u> 308,231	<u>21,28950</u> 1992,266

Склав



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01

на очищення оглядових колодязів колектору

Транспортні споруди.Очищення каналізації

Основа:

креслення (специфікації) № 01-23ОП

Кошторисна вартість

4189,805 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

20,81445 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1952,179 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖС7-7-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 2 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	47	<u>546,75</u> 546,75	-	25697	25697	-	<u>6,2500</u> -	<u>293,75</u> -
2	ЖС7-8-1	Прочищення каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 2 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	40	<u>5312,31</u> 653,48	<u>4564,10</u> 567,27	212492	26139	<u>182564</u> 22691	<u>7,4700</u> 6,0258	<u>298,8</u> 241,03
3	ЖС7-9-6	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм вручну.	10 м	434,5	<u>1978,28</u> 1978,28	-	859563	859563	-	<u>21,6300</u> -	<u>9398,24</u> -
4	ЖС7-11-6	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм каналопромивальною машиною.	10 м	434,5	<u>3241,76</u> 400,59	<u>2676,14</u> 332,62	1408545	174056	<u>1162783</u> 144523	<u>4,3800</u> 3,5332	<u>1903,11</u> 1535,18
5	ЖС7-12-1	Прибирання рідкого бруду та мулу при проčiщенні колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм.	100 кг	120	<u>1453,18</u> 1443,42	-	174382	173210	-	<u>16,5000</u> -	<u>1980</u> -
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1269,75	<u>115,01</u> 115,01	-	146034	146034	-	<u>1,6300</u> -	<u>2069,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	29,6275	<u>3261,86</u> 233,55	<u>3028,31</u> 793,55	96641	6920	<u>89721</u> 23511	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>98,07</u> 253,43
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	4232,5	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	159946	-	<u>159946</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ЖС7-11-3	Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 400 мм каналопромивальною машиною.	10 м	97	<u>2138,36</u> 265,23	<u>1777,98</u> 220,99	207421	25727	<u>172464</u> 21436	<u>2,9000</u> 2,3474	<u>281,3</u> 227,7
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,34	<u>3261,86</u> 233,55	<u>3028,31</u> 793,55	1109	79	<u>1030</u> 270	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,13</u> 2,91
11	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	34	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	1285	-	<u>1285</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3293115	1437425	<u>1769793</u> 212431		<u>16324,09</u> 2260,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3293115 85897 1649856 896690 2230,11 302323 4189805				
		----- Всього по кошторису					4189805				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20814,45 1952179				

Склад

С.А.Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Д.В.Божинський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-01
на очищення оглядових колодязів колектору

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16324,09	88,06			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2260,25	93,99			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2230,11	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20814,45				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-101-П	Машина мулососна	маш. год	828,06	923,02			
7	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	197,18615	460,23			
8	КБМ270-51-П1	Машина каналопромивальна, місткість бака 5 м3	маш. год	828,06	909,95			
9	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	4266,5	37,79			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	634,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C142-10-2	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти Вода	м3	2012,46	42,10	42,10	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
12	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,348	184,55	184,55		


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02

на устанавлення люків

Транспортні споруди.Очищення каналізації

Основа:

креслення (специфікації) № 01-23ОП

Кошторисна вартість

515,896 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,47505 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

40,087 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установлення люків									
1	ДБ2-27-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини до 600 мм [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м	2,92	<u>4935,61</u> 28,79	<u>4906,82</u> 806,92	14412	84	<u>14328</u> 2356	<u>0,4080</u> 7,0740	<u>1,19</u> 20,66
2	КР18-1-6 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	0,0438	<u>25867,30</u> 25867,30	- -	1133	1133	- -	<u>366,6000</u> -	<u>16,06</u> -
3	КБ6-8-1 стосовно	Улаштування опалубки	100м2	0,511	<u>17958,79</u> 7855,82	<u>159,75</u> 35,26	9177	4014	<u>82</u> 18	<u>97,6000</u> 0,4031	<u>49,87</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок (гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм)	т	0,139	<u>32778,08</u> 1089,03	<u>274,29</u> 69,15	4556	151	<u>38</u> 10	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>1,88</u> 0,09
5	КР16-77-4	Заміна люків (демонтаж/монтаж)	шт	73	<u>5246,52</u> 337,81	<u>26,13</u> 8,14	382996	24660	<u>1907</u> 594	<u>4,3600</u> 0,0931	<u>318,28</u> 6,8
6	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,25	<u>4587,54</u> -	- -	83723	-	- -	- -	- -
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,074	<u>115,01</u> 115,01	- -	1159	1159	- -	<u>1,6300</u> -	<u>16,42</u> -
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	10,074	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	381	-	<u>381</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					497537	31201	<u>16736</u> 2978		<u>403,7</u> 27,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					497537 449600 34179 18359 43,59 5908 515896				
		----- Всього по розділу 1					515896				
		Разом прямі витрати по кошторису					497537	31201	<u>16736</u> 2978		<u>403,7</u> 27,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					497537 449600 34179 18359 43,59 5908 515896				
		----- Всього по кошторису					515896				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					475,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40087				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-03-02
на установлення люків


№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	403,7	77,29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,76	107,34			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	43,59	135,54			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	475,05				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,11	373,28			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,05699	668,99			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14819	550,86			
9	КБМ207-601-ДР	Установки однобарові на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], ширина щілини 14 см	маш. год	15,768	908,67			
10	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	10,074	37,79			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
11	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,006541	24529,06	23695,50	352,60	480,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000417	36289,59	35302,65	275,38	711,56
13	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,16352	8541,67	8141,67	232,52	167,48
14	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,21462	8516,17	8116,67	232,52	166,98
15	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	73	4829,61	4700,00	34,91	94,70
16	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,77984	609,66	590,09	7,62	11,95
17	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,139	31305,89	30416,67	275,38	613,84
18	С142-10-2	Вода	м3	0,03117	42,10	42,10	-	-
19	+С1424-11626	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,25	4587,54	3400,00	1097,59	89,95
20	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,46	2648,71	1844,59	752,18	51,94

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : Водоскиди з проїзної частини

Кошторисна вартість об'єкта 375,799 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,67145 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 62,242 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-04-01	на влаштування водоскидів з проїзної частини	375,799	-	375,799	0,67145	62,242	-
		Всього:	375,799	-	375,799	0,67145	62,242	-

Склад

С.Ковальчук

Перевірив

Д.В.Божинський

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-04


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-04-01	влаштування водоскидів з проїзної частини	<u>0,43274</u> 33,829	<u>-</u> -	<u>0,16176</u> 17,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,59450</u> 51,809	<u>0,07695</u> 10,433	<u>0,67145</u> 62,242
	Разом :	<u>0,43274</u> 33,829	<u>-</u> -	<u>0,16176</u> 17,98	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,59450</u> 51,809	<u>0,07695</u> 10,433	<u>0,67145</u> 62,242

Склад



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01**на влаштування водоскидів з проїзної частини****Водоскиди з проїзної частини**

Основа:

креслення (специфікації) № 01-23ОП

Кошторисна вартість

375,799 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,67145 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

62,242 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-7-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	=====	1 м3	0,72	28144,54 1326,60	3312,97 845,61	20264	955	2385 609	16,9080 7,7386	12,17 5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		===									
		Дощоприймальний лоток.Тип 2.2-2шт									
		=====									
		=									
2	КБ27-7-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі,блок Б-5 (6шт),клас бетону В15(0, 66м3) з улаштуванням щебеневої підготовки товщ.0,3м (2,4м3) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	1 м3	0,48	<u>27132,60</u> 1326,60	<u>3312,97</u> 845,61	13024	637	<u>1590</u> 406	<u>16,9080</u> 7,7386	<u>8,12</u> 3,71
		=====									
		===									
		Телескопічний лоток-36мп									
		=====									
		=									
3	КБ27-4-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування водоскидних споруд Б- 6(76шт) із проїзної частини з лотків в укосах насипу га щебеневої підготовки товщ.0,3м (7,2м3) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м	3,6	<u>12026,22</u> 1308,77	<u>4008,69</u> 1016,79	43294	4712	<u>14431</u> 3660	<u>16,2600</u> 9,1817	<u>58,54</u> 33,05
		=====									
		===									
		Гасник.Тип 1-5шт									
		=====									
		=									
4	КБ27-8-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів з блоку Б-9 на щебеневої підготовки товщ.0,1м (3,25м3)[/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	гаситель	5	<u>5680,68</u> 1646,96	<u>3195,61</u> 806,14	28403	8235	<u>15978</u> 4031	<u>21,4560</u> 7,1832	<u>107,28</u> 35,92
		=====									
5	& С1415- 8334-3 варіант 1	Блок упору (Б-9), довжина 800 мм,ширина 510 мм,висота 250 мм,V бетону 0,09 м3	шт	5	<u>475,94</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1416-8686-2 варіант 1	Блок Б-5	м3	2,4	<u>11006,89</u> -	-	26417	-	-	-	-
7	КБ6-1-15	Улаштування монолітного бетонного гасника[бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,035	<u>367482,16</u> 11320,92	<u>5,51</u> 1,22	12862	396	-	<u>140,6500</u> 0,0139	<u>4,92</u> -
8	КБ6-1-15	Улаштування монолітного розсікача монолітного, клас бетону В15 =====	100м3	0,0002	<u>367482,16</u> 11320,92	<u>5,51</u> 1,22	73	2	-	<u>140,6500</u> 0,0139	<u>0,03</u> -
		=====									
		Дощоприймальні колодязі-4шт =====									
		=									
9	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 під улаштування основи та піскоуловлювача	100 м3	0,032	<u>21231,50</u> 21231,50	-	679	679	-	<u>300,9000</u> -	<u>9,63</u> -
10	КР1-10-2	Розпланування ґрунту по прилеглій території, група ґрунту 2-3	100 м3	0,0352	<u>642,47</u> 46,33	<u>591,15</u> 109,92	23	2	<u>21</u> 4	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>0,02</u> 0,03
11	КБ8-2-2	Улаштування основи з суміші С7 товщ. 0, 15м	1 м3	0,384	<u>2381,05</u> 177,65	<u>152,51</u> 43,79	914	68	<u>59</u> 17	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,92</u> 0,19
12	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової в два шари	10 м2	0,256	<u>1789,97</u> 228,99	-	458	59	-	<u>2,8800</u> -	<u>0,74</u> -
13	КР16-40-2	Улаштування основи під азбестоцементну трубу з суміші С7, товщ. 0, 1м	м3	0,66	<u>2542,56</u> 122,87	<u>201,90</u> 59,87	1678	81	<u>133</u> 40	<u>1,6600</u> 0,6273	<u>1,1</u> 0,41
14	КБ23-2-2	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 200 мм	1000м	0,022	<u>263915,75</u> 49506,00	<u>13379,80</u> 3373,00	5806	1089	<u>294</u> 74	<u>600,0000</u> 30,0000	<u>13,2</u> 0,66
15	ПВ1-4-2	Встановлення пісковловлювачів бетонний Pro DN100 H500 з решіткою чавунною щільною D400 для лотків шириною гідравлічного перерізу 160 мм	10 шт	0,4	<u>2453,60</u> 1069,71	-	981	428	-	<u>13,2900</u> -	<u>5,32</u> -
16	& C188888-52-47-2	Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 з решіткою чавунною щільною D400 (Артикул 040871334)	шт	4	<u>2892,63</u> -	-	11571	-	-	-	-
17	& C1555-111-12	Герметик поліуретановий для герметизації швів, 600 мл	шт	1	<u>255,29</u> -	-	255	-	-	-	-
18	КБ7-19-2	Заповнення швів шнуром для деформаційних швів	100м шва	0,128	<u>861,01</u> 778,89	<u>82,12</u> 25,60	110	100	<u>10</u> 3	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>1,21</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1367-2001 варіант 1	Ущільнюючий шнур Sika Rundsnur PE 30 мм	м	12,8	<u>20,77</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
20	KP19-31-3	Нанесення бітумних мастик на поверхню ізоляції,обмазка резинового шнура бітумною мастікою	м2	1	<u>351,97</u> 66,62	<u>29,97</u> 10,77	352	67	<u>30</u> 11	<u>0,9000</u> 0,1260	<u>0,9</u> 0,13
21	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 з шириною гідравлічного перерізу 200 мм,клас бетону В35(1,476м3)	100 м	0,04	<u>172766,99</u> 3486,76	- -	6911	139	- -	<u>44,4400</u> -	<u>1,78</u> -
22	& C188888-52-50	Блок монолітний водовідвідний ComproMax БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 полімербетонний ревізійний зотвором під пісковловлювач з решіткою щільною чавунною ВЧ кл.Е , довжина 1000 мм,шир.290 мм, вис.510 мм, вага 88,44 кг =====	шт	4	<u>8191,49</u> -	- -	32766	-	- -	- -	- -
		=====									
		Телескопічний лоток-56мп =====									
		=									
23	КБ27-4-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування водоскидних споруд Б-6(118шт) із проїзної частини з лотків в укосах насипу га щебеневій підготовці товщ.0,3м (11,2м3) /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ =====	10 м	5,6	<u>12026,22</u> 1308,77	<u>4008,69</u> 1016,79	67347	7329	<u>22449</u> 5694	<u>16,2600</u> 9,1817	<u>91,06</u> 51,42
		=====									
		Гасник.Тип 1-4шт =====									
		=									
24	КБ27-8-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів з блоку Б-9 на щебеневій підготовці товщ.0,1м (2,6м3)[/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій]/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ =====	гаситель	4	<u>5680,68</u> 1646,96	<u>3195,61</u> 806,14	22723	6588	<u>12782</u> 3225	<u>21,4560</u> 7,1832	<u>85,82</u> 28,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C1415-8334-3 варіант 1	Блок упору (Б-9), довжина 800 мм, ширина 510 мм, висота 250 мм, V бетону 0,09 м3	шт	4	<u>475,94</u> -	- -	1904	-	- -	- -	- -
26	& C1416-8686-2 варіант 1	Блок Б-5	м3	1,92	<u>11006,89</u> -	- -	21133	-	- -	- -	- -
27	КБ6-1-15	Улаштування монолітного бетонного гасника [бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм]	100м3	0,028	<u>367482,16</u> <u>11320,92</u>	<u>5,51</u> <u>1,22</u>	10290	317	- -	<u>140,6500</u> <u>0,0139</u>	<u>3,94</u> -
28	КБ6-1-15	Улаштування монолітного розсікача монолітного, клас бетону В15 =====	100м3	0,0002	<u>367482,16</u> <u>11320,92</u>	<u>5,51</u> <u>1,22</u>	73	2	- -	<u>140,6500</u> <u>0,0139</u>	<u>0,03</u> -
		=====									
		Укріплення берми та укосів насипу =====									
		=									
29	КБ1-158-1	Укріплення укосів земляного полотна збірними бетонними плитами Б-8 товщиною до 8 см площею до 0,25 м2 та Б-9(0,18м3/2шт), щебенева основа 0,1м	100м2	0,1	<u>125695,64</u> <u>19439,87</u>	<u>7976,45</u> <u>2060,00</u>	12570	1944	<u>798</u> <u>206</u>	<u>260,1000</u> <u>18,9743</u>	<u>26,01</u> <u>1,9</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					345527	33829	<u>70960</u> <u>17980</u>		<u>432,74</u> <u>161,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					345527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240738				
		всього заробітна плата, грн.					51809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30272				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10433				
		Всього будівельні роботи, грн.					375799				

		Всього по кошторису					375799				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					671,45				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62242				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками). Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-04-01
на влаштування водоскидів з проїзної частини

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	432,74	78,18			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	161,76	111,14			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	76,95	135,58			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	671,45				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,1	299,66			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,05876	373,28			
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	101,8386	668,99			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00063	550,86			
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,36732	395,89			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,2032	345,26			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,4048	460,23			
13	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,0257	809,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
14	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,25532				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	4,4064				
16	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,185				
17	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,62766				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,002992	6973,73	6359,54	477,45	136,74
19	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,0001	43464,53	42078,11	534,17	852,25
20	+C111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,012	30477,53	29314,28	565,65	597,60
21	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001078	24529,06	23695,50	352,60	480,96
22	+C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,0003	29812,70	28875,54	352,60	584,56
23	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000634	3425,21	2885,33	472,72	67,16
24	+C111-311	Каболка	т	0,002244	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
25	+C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0002	22767,76	21834,43	486,90	446,43
26	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,007018	4044,07	3563,75	401,02	79,30
27	+&C111-1367-2001 варіант 1	Ущільнюючий шнур Sika Rundsnur PE 30 мм	м	12,8	20,77	20,00	0,36	0,41
28	+C111-1608	Дрантя	кг	0,01	12,11	11,10	0,77	0,24
29	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3799	566,61	554,73	0,77	11,11
30	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,008	30723,40	29586,81	534,17	602,42
31	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	5,888	31,31	30,50	0,20	0,61
32	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,48	676,63	660,64	2,72	13,27
33	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,002536	8516,17	8116,67	232,52	166,98
34	+C113-699	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 200 мм	м	22,176	171,89	161,29	7,23	3,37
35	+C113-730	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 200 мм, зовнішній діаметр муфт 262 мм	шт	5,544	52,77	50,66	1,08	1,03
36	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,22824	609,66	590,09	7,62	11,95
37	C142-10-2	Вода	м3	1,42908	42,10	42,10	-	-
38	+&C1415-7937-1604	Телескопічний бетонний лоток Б-6	м3	4,324	8759,54	8000,00	587,78	171,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C1415-8326-1-ИНБ-3 варіант 1	Блоки Б-8	м3	0,78	8867,71	8000,00	693,83	173,88
40	+&C1415-8334-3 варіант 1	Блок упору (Б-9), довжина 800 мм, ширина 510 мм, висота 250 мм, V бетону 0,09 м3	шт	11	475,94	408,33	58,28	9,33
41	+&C1416-8686-2 варіант 1	Блок Б-5	м3	5,52	11006,89	10125,00	666,07	215,82
42	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,07	1289,60	613,33	650,98	25,29
43	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	30,25	1289,40	613,14	650,98	25,28
44	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,000141	1247,90	613,14	610,29	24,47
45	+&C1421-9602-2	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	1,2666	1774,23	1088,46	650,98	34,79
46	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,008	813,63	308,00	489,68	15,95
47	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031	3182,97	2300,00	820,56	62,41
48	+&C1424-11621-111	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, F200 W6	м3	8,32704	3465,54	2300,00	1097,59	67,95
49	+&C1424-11626-100	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В35 F200 W6	м3	1,476	4587,54	3400,00	1097,59	89,95
50	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1476	3750,38	2856,28	820,56	73,54
51	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04232	2820,88	2013,39	752,18	55,31
52	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,026	2937,99	2128,20	752,18	57,61
53	+&C1555-111-12	Герметик поліуретановий для герметизації швів, 600 мл	шт	1	255,29	250,00	0,28	5,01
54	+&C188888-52-47-2	Пісковловлювач бетонний Pro DN100 Н500 з решіткою чавунною щілинною D400 (Артикул 040871334)	шт	4	2892,63	2816,08	19,83	56,72
55	+&C188888-52-50	Блок монолітний водовідвідний ComproMax БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 полімербетонний ревізійний зотвором під пісковловлювач з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл.Е , довжина 1000 мм, шир.290 мм, вис.510 мм, вага 88,44 кг	шт	4	8191,49	8000,00	30,87	160,62
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1318	4,9416	4,9416		
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0063	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	C1999-9009	Дрова	м3	0,0222	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об'єкта 39536,086 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 5,69785 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 577,306 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на влаштування дорожнього одягу	39536,086	-	39536,086	5,69785	577,306	-
		Всього:	39536,086	-	39536,086	5,69785	577,306	-

Склав


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Перевірив



 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	влаштування дорожнього одягу	<u>2,59081</u> 222,899	<u>-</u> -	<u>2,49656</u> 271,651	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,08737</u> 494,55	<u>0,61048</u> 82,756	<u>5,69785</u> 577,306
	Разом :	<u>2,59081</u> 222,899	<u>-</u> -	<u>2,49656</u> 271,651	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,08737</u> 494,55	<u>0,61048</u> 82,756	<u>5,69785</u> 577,306

Склад



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01**на влаштування дорожнього одягу****Дорожній одяг**

Основа:

креслення (специфікації) № 01-23ОП

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

39536,086 тис. грн.

5,69785 тис.люд.год.

577,306 тис. грн.

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування дорожнього одягу									
1	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів ЕКШМ-50 з витратами 1,0л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1m	12,78523	<u>28558,09</u> -	<u>579,42</u> 119,84	365122	-	<u>7408</u> 1532	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 16,99
2	КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип А1, марка І (АБбмк.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 50/70-60 із застосуванням укладальників асфальтобетону, товщ.0,12см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100т	36,8215	<u>636440,55</u> 3674,43	<u>23404,90</u> 5518,52	23434696	135298	<u>861804</u> 203200	<u>41,3880</u> 51,1150	<u>1523,97</u> 1882,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів ЕКШМ-50, з витратами 0,4л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1m	6,55	<u>28762,09</u> -	<u>783,42</u> 119,84	188392	-	<u>5131</u> 785	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 8,71
4	КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з ЩМА-20 на БМПП 50/70-65 асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]з розливом бітумної емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,4л/м2. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	16,37774	<u>791778,69</u> 2248,59	<u>25560,17</u> 3084,21	12967546	36827	<u>418618</u> 50512	<u>25,7040</u> 27,1055	<u>420,97</u> 443,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					36955756	172125	<u>1292961</u> 256029		<u>1944,94</u> 2351,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36955756 35490670 428154 218207 515,6 69895 37173963				
		----- Всього по розділу 1					37173963				
5	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 2. Улаштування дорожнього одягу на заїзних кишенях Розливання в'язучих матеріалів ЕКШМ-50 з витратами 1,0л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1m	0,75	<u>28558,09</u> -	<u>579,42</u> 119,84	21419	-	<u>435</u> 90	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-21-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші тип А1, марка І (АБбмк.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 50/70-60 із застосуванням укладальників асфальтобетону, товщ.0,12см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100т	2,16	<u>636440,55</u> 3674,43	<u>23404,90</u> 5518,52	1374712	7937	<u>50555</u> 11920	<u>41,3880</u> 51,1150	<u>89,4</u> 110,41
7	КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів ЕКШМ-50, з витратами 0,4л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	0,3	<u>28762,09</u> -	<u>783,42</u> 119,84	8629	-	<u>235</u> 36	<u>-</u> 1,3292	<u>-</u> 0,4
8	КР18-44-3 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриття з ЦМА-20 на БМПП 50/70-65 асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]з розливом бітумної емульсії ЕКШМ-50 з витратами 0,4л/м2. [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000 м2	0,75	<u>791778,69</u> 2248,59	<u>25560,17</u> 3084,21	593834	1686	<u>19170</u> 2313	<u>25,7040</u> 27,1055	<u>19,28</u> 20,33
		Разом прямі витрати по розділу 2					1998594	9623	<u>70395</u> 14359		<u>108,68</u> 132,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1998594 1918576 23982 12226 28,9 3916 2010820				
		----- Всього по розділу 2					2010820				
		Розділ 3. Влаштування бортового каменю									
9	КБ8-2-2	Улаштування піддстилних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С-7	1 м3	12,73	<u>2381,05</u> 177,65	<u>152,51</u> 43,79	30311	2261	<u>1941</u> 557	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>30,55</u> 6,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних БР100.30.18 при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	3,35	<u>88344,78</u> 11608,88	<u>865,56</u> 210,74	295955	38890	<u>2900</u> 706	<u>151,2360</u> 1,8744	<u>506,64</u> 6,28
		Разом прямі витрати по розділу 3					326266	41151	<u>4841</u> 1263		<u>537,19</u> 12,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					326266 280274 42414 25037 65,98 8945 351303				

		Всього по розділу 3					351303				
		Разом прямі витрати по кошторису					39280616	222899	<u>1368197</u> 271651		<u>2590,81</u> 2496,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39280616 37689520 494550 255470 610,48 82756 39536086				

		Всього по кошторису					39536086				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5697,85				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					577306				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Відомість ресурсів до локального кошторису № 05-01-01

на влаштування дорожнього одягу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2590,81	86,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2496,56	108,81			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	610,48	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5697,85				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,422	655,73			
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,0184	395,89			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,4555	345,26			
9	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	8,608406	911,04			
10	+КБМ212-101 варіант 1	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	4,3566	1231,79			
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	396,40391	479,07			
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1071,17426	603,86			
13	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	61,45433	1035,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	54,95648	833,93			
15	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	250,72901	484,05			
16	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	73,375238	3851,23			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,911				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
18	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00335	28647,43	27733,12	352,60	561,71
19	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,1949075	22767,76	21834,43	486,90	446,43
20	+&С111-1901-А	Емульсія бітумна ЕКШМ-50	т	20,996787	27163,76	26111,15	519,99	532,62
21	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,445321	8516,17	8116,67	232,52	166,98
22	+С112-38 варіант 1	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,5695	8516,17	8116,67	232,52	166,98
23	С142-10-2	Вода	м3	186,80785	42,10	42,10	-	-
24	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.18	шт	335	537,78	452,00	75,24	10,54
25	+&С1421-9602-2	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	14,6395	1774,23	1088,46	650,98	34,79
26	+&С1421-9835-10 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щебенево-мастикові ЩМА-20 на бітумі марки БМПП 50/70-65	т	2142,680274	6104,33	5634,04	350,60	119,69
27	+С1421-9853 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А1, марка І (АБбм.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 50/70-60	т	3937,1315	6030,61	5561,76	350,60	118,25
28	+С1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,765	3465,54	2300,00	1097,59	67,95


1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,201	2820,88	2013,39	752,18	55,31

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Улаштування бар'єрного огороження,дорожньої розмітки та дорожніх знаків

Кошторисна вартість об'єкта 11691,682 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,63162 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 697,692 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на улаштування бар'єрного огороження,дорожньої розмітки,дорожніх знаків	11691,682	-	11691,682	7,63162	697,692	-
		Всього:	11691,682	-	11691,682	7,63162	697,692	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	улаштування бар'єрного огороження, дорожньої розмітки, дорожніх знаків	<u>4,86840</u> 399,471	<u>-</u> -	<u>1,91637</u> 183,424	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6,78477</u> 582,895	<u>0,84685</u> 114,797	<u>7,63162</u> 697,692
	Разом :	<u>4,86840</u> 399,471	<u>-</u> -	<u>1,91637</u> 183,424	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6,78477</u> 582,895	<u>0,84685</u> 114,797	<u>7,63162</u> 697,692

Склад



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-230П

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на улаштування бар'єрного огороження,дорожньої розмітки,дорожніх знаків
Облаштування та обстановка дороги.Улаштування бар'єрного огороження,дорожньої розмітки та дорожніх знаків

Основа:
креслення (специфікації) № 01-230П

Кошторисна вартість 11691,682 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,63162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 697,692 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування металевого дорожнього огороження									
1	КБ30-85-2	Установлення оцинкованого металевого бар'єрного огороження на мостах	100пог.м	5,4	<u>409700,45</u>	<u>15170,70</u>	2212382	287977	<u>81922</u>	<u>638,7480</u>	<u>3449,24</u>
					53329,07	9622,29			51960	113,5630	613,24
2	КБ27-53-6	Улаштування металевої бар'єрної огорожі оцинкованої під час забивання стоек в асфальтобетонне покриття, за відстані між стойками 2 м /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м	11,25	<u>364805,31</u>	<u>6526,24</u>	4104060	41107	<u>73420</u>	<u>45,3960</u>	<u>510,71</u>
	тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2				3653,92	1874,30			21086	18,7064	210,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					6316442	329084	<u>155342</u>		<u>3959,95</u>
									73046		823,69
		Разом будівельні роботи, грн.					6316442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5832016				
		всього заробітна плата, грн.					402130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					228221 582,69 78989 6544663 6544663				
		Розділ 2. Дорожні знаки									
3	ДБ3-21-2	Встановлення залізобетонних опор дорожніх знаків з бетонуванням, II група ґрунту	1 опора	105	<u>793,57</u> 151,09	-	83325	15864	-	<u>1,9500</u> -	<u>204,75</u> -
4	КБ27-52-7	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	127	<u>272,59</u> 55,79	<u>125,77</u> 25,91	34619	7085	<u>15973</u> 3291	<u>0,7200</u> 0,2793	<u>91,44</u> 35,47
5	КБ27-52-9	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	12	<u>548,86</u> 109,25	<u>257,54</u> 53,05	6586	1311	<u>3090</u> 637	<u>1,4100</u> 0,5719	<u>16,92</u> 6,86
6	КБ27-52-11	Установлення дорожніх знаків на трьох стояках під час копання ям механізовано, однобічних	1 знак	6	<u>815,24</u> 158,83	<u>383,31</u> 78,96	4891	953	<u>2300</u> 474	<u>2,0500</u> 0,8512	<u>12,3</u> 5,11
7	& С113-356- 20-2	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків СКМ 1.30(40х3х3000)	шт	33	<u>920,31</u> -	-	30370	-	-	-	-
8	& С113-356- 20-5	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків СКМ 2.35(53х3х3500)	шт	34	<u>1227,65</u> -	-	41740	-	-	-	-
9	& С113-356- 20-7	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків СКМ 3.45(76х3х4500)	шт	16	<u>2229,54</u> -	-	35673	-	-	-	-
10	& С113-356- 20-150	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків СКМ 4.55(102х3х5500)	шт	5	<u>4119,13</u> -	-	20596	-	-	-	-
11	& С113-356- 20-30	Стояки оцінтовані для дорожніх знаків СКМ 5.55(102х5х5500)	шт	17	<u>4320,05</u> -	-	73441	-	-	-	-
12	& С1633- 93ВД-93	Щити дорожніх знаків індивідуального проектування (ДЗІП)	м2	58,87	<u>2095,87</u> -	-	123384	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		ТИПОВІ ДОРОЖНІ ЗНАКИ									
		=====									
		ТИПОРОЗМІР II									
		=====									
		1.1,1.2,1.5.1,1.32,2.1 ТРИКУТНІ,А=900мм.									
		=====									
		=									
13	& С1633-847-1 варіант 1	Щити дорожніх знаків ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ,А=900 мм, ПРІОРИТЕТУ,А=900 мм (трикутні, типорозмір II)	шт	21	<u>919,59</u> -	- -	19311	-	- -	- -	- -
		=====									
		2.3,5.18,5.20.2,5.21.1,5.38.1,5.38.2- КВАДРАТНІ,В=700мм.									
		=====									
14	& С1633-93ВД-ЗКВ-17	Щитки шляхові КВАДРАТНІ ,В=700 (типорозмір II),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	37	<u>980,34</u> -	- -	36273	-	- -	- -	- -
		=====									
		3.21,3.29,4.1,4.2,4.3,4.7,4.9 КРУГЛІ,D=700мм									
		=====									
15	& С1633-93ВД-ЗКР2 варіант 1	Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір II),ЗАБОРОННІ ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ	шт	26	<u>969,94</u> -	- -	25218	-	- -	- -	- -
		=====									
		1.4.1-1.4.7-ПРЯМОКУТНІ									
		=====									
16	& С1633-93ВД-2-2 варіант 1	Щитки шляхові прямокутні (розміром 500x2250 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір II)	шт	9	<u>1825,84</u> -	- -	16433	-	- -	- -	- -
17	& С1633-93ВД-2-3 варіант 1	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 500x570 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.6-1.4.7 (малий розмір)	шт	34	<u>888,27</u> -	- -	30201	-	- -	- -	- -
		=====									
		==									
		5.7.1,5.16,5.70-ПРЯМОКУТНІ									
		=====									
18	& С1633-93ВД-ПР-2Ш	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ,інформаційно- вказівний знак , розмір 450x1350 мм, типорозмір II	шт	3	<u>1327,73</u> -	- -	3983	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1633-93ВД-ПР6	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 700х1400 мм),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ,ТИПОРОЗМІР ІІ (для трьох смуг руху в одному напрямку)	шт	2	<u>2553,61</u> -	- -	5107	-	- -	- -	- -
20	& С1633-93ВД-ПР2	Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 700х1050 мм,типорозмір ІІ,ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	4	<u>1328,43</u> -	- -	5314	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					596465	25213	<u>21363</u> 4402		<u>325,41</u> 47,44
		Разом будівельні роботи, грн.					596465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549889				
		всього заробітна плата, грн.					29615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18502				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6671				
		Всього будівельні роботи, грн.					614967				

		Всього по розділу 2					614967				
		Розділ 3. Дорожня розмітка п5.1.1.При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю (к=1,2 к Н2,Н3,Н5)									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -

		Всього по розділу 3					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Розмітка дороги холодним пластиком									
		СОУ 42.1-37641918-095:2012.Пластик на нове покриття,густиною 1,86-1,95 г/м2 - товщ. шару 3,0 мм,склокульки 350гр/м2, розчинник 2% від ваги пластику, затверджувач-2% від ваги пластику									
		ГОРИЗОНТАЛЬНА РОЗМІТКА									
21	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	7,77	<u>1683,42</u> 204,55	<u>904,08</u> 311,31	13080	1589	<u>7025</u> 2419	<u>2,6400</u> 3,0720	<u>20,51</u> 23,87
22	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною тип лінії 1.1, білого кольору з шумовим ефектом, шир.0,15м	1 км	1,165	<u>151799,17</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	176846	563	<u>2952</u> 910	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>7,27</u> 9,04
23	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною тип лінії 1.2, білого кольору з шумовим ефектом, шир.0,15м	1 км	3,045	<u>300735,78</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	915740	1472	<u>7715</u> 2377	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>19</u> 23,63
24	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною тип лінії 1.3, білого кольору з шумовим ефектом, шир.0,15м	1 км	0,895	<u>300735,78</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	269159	433	<u>2268</u> 699	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>5,58</u> 6,95
25	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною тип лінії 1.5, білого кольору, шир.0,15м	1 км	1,52	<u>52621,90</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	79985	735	<u>3851</u> 1187	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>9,48</u> 11,8
26	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною тип лінії 1.6 білого кольору, шир.0,15м	1 км	0,48	<u>100607,23</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	48291	232	<u>1216</u> 375	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>3</u> 3,73
27	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною , тип лінії 1.7 білого кольору, шир.0,15м	1 км	0,375	<u>77436,12</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	29039	181	<u>950</u> 293	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>2,34</u> 2,91
28	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною , тип лінії 1.8 білого кольору, шир.0,2м	1 км	0,29	<u>68080,02</u> 483,48	<u>2533,65</u> 780,71	19743	140	<u>735</u> 226	<u>6,2400</u> 7,7607	<u>1,81</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ДБЗ-13-4	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.13,білого кольору	10 м2	1,263	<u>11973,31</u> 174,33	<u>1659,75</u> 461,97	15122	220	<u>2096</u> 583	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>2,84</u> 5,75
30	ДБЗ-13-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1	10 м2	9,6	<u>11640,54</u> 143,34	<u>1357,97</u> 377,97	111749	1376	<u>13037</u> 3629	<u>1,8500</u> 3,7260	<u>17,76</u> 35,77
31	ДБЗ-13-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.2(білого/червоного кольору)	10 м2	9,2	<u>11640,54</u> 143,34	<u>1357,97</u> 377,97	107093	1319	<u>12493</u> 3477	<u>1,8500</u> 3,7260	<u>17,02</u> 34,28
32	ДБЗ-13-3	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.2(білого/червоного кольору)	10 м2	172,8	<u>11640,54</u> 143,34	<u>1357,97</u> 377,97	2011485	24769	<u>234657</u> 65313	<u>1,8500</u> 3,7260	<u>319,68</u> 643,85
33	ДБЗ-13-4	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення білого колюору по трафарету маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.1-1.16.4,1.18а,б,в,1.19,1.20	10 м2	52,994	<u>11973,31</u> 174,33	<u>1659,75</u> 461,97	634514	9238	<u>87957</u> 24482	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>119,24</u> 241,33
34	КБ13-28-2	ВЕРТИКАЛЬНА РОЗМІТКА Нанесення вертикальної розмітки 2.3.1, 2.3.2 білого/чорного кольору (позначення вертикальних поверхонь щитів, що застосовують під час встановлення дорожніх знаків за номером 4.7 - 4.9 (об'їзд перешкоди)	100м2	0,0168	<u>1575,36</u> 228,69	<u>61,21</u> 7,00	26	4	<u>1</u> -	<u>2,3000</u> 0,0804	<u>0,04</u> -
35	КБ27-51-1	Установлення напрямних стовпчиків пластикових	10стовп.	3	<u>4829,32</u> 967,73	<u>5,99</u> 2,15	14488	2903	<u>18</u> 6	<u>12,4900</u> 0,0252	<u>37,47</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					4446360	45174	<u>376971</u> 105976		<u>583,04</u> 1045,24
		Разом будівельні роботи, грн.					4446360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4024215				
		всього заробітна плата, грн.					151150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29137				
		Всього будівельні роботи, грн.					4532052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					4532052				
		Разом прямі витрати по кошторису					11359267	399471	553676 183424		4868,4 1916,37
		Разом будівельні роботи, грн.					11359267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10406120				
		всього заробітна плата, грн.					582895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					332415				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					846,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114797				
		Всього будівельні роботи, грн.					11691682				

		Всього по кошторису					11691682				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7631,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					697692				

Склав

С.А.Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В.Божинський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками), Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
на улаштування бар'єрного огородження, дорожньої розмітки, дорожніх знаків

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4868,4	82,05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1916,37	95,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	846,85	135,56			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7631,62				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	299,66			
7	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	20,9013	408,97			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	28,77154	373,28			
9	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	232,1227	787,73			
10	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	80,595	427,66			
11	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	21,7728	875,67			
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00034	550,86			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	49,95	159,19			
14	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	3,0303	156,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,01092	53,84			
16	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	253,024	721,13			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,3986	833,93			
18	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,3986	1036,25			
19	КБМ212-2218	Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного огороження	маш. год	67,905	456,54			
20	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	35,67	598,92			
21	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	454,0536	114,78			
22	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,01092	11,90			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000336				
24	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	12,29285				
25	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	3,0303				
26	КБМ270-221	Гайковерт електричний	маш. год	49,95				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+С111-1654 варіант 1	Фарба срібляста	т	0,04662	95799,04	93325,00	595,63	1878,41
28	+&С113-356-20-2	Стояки оцинковані для дорожніх знаків СКМ 1.30(40х3х3000)	шт	33	920,31	900,00	2,26	18,05
29	+&С113-356-20-5	Стояки оцинковані для дорожніх знаків СКМ 2.35(53х3х3500)	шт	34	1227,65	1200,00	3,58	24,07
30	+&С113-356-20-7	Стояки оцинковані для дорожніх знаків СКМ 3.45(76х3х4500)	шт	16	2229,54	2179,13	6,69	43,72
31	+&С113-356-20-30	Стояки оцинковані для дорожніх знаків СКМ 5.55(102х5х5500)	шт	17	4320,05	4216,67	18,67	84,71
32	+&С113-356-20-150	Стояки оцинковані для дорожніх знаків СКМ 4.55(102х3х5500)	шт	5	4119,13	4028,75	9,61	80,77
33	+&С121-296-6 варіант 1	Бар'єрне огороження із оцинкованої сталі	т	35,4375	112576,81	110000,00	369,42	2207,39
34	+&С121-780-4ВД	Металева бар'єрна огорожа оцинкована мостова	т	15,552	118465,44	115769,44	373,15	2322,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C142-10-2	Вода	м3	2,592	42,10	42,10	-	-
36	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000101	33409,04	32158,33	595,63	655,08
37	+C1113-229	Емаль ХВ-110 біла, сіра	т	0,000126	63917,46	62068,55	595,63	1253,28
38	+C1113-236	Емаль ХВ-110 чорна	т	0,000126	80729,71	78551,14	595,63	1582,94
39	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	15,095	1289,40	613,14	650,98	25,28
40	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,11	3182,97	2300,00	820,56	62,41
41	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,183	3794,97	2900,00	820,56	74,41
42	+C1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	30	321,09	314,48	0,31	6,30
43	+&C1633-847-1	Щити дорожніх знаків ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ, А=900 мм, ПРИОРИТЕТУ, А=900 мм (трикутні, типорозмір II)	шт	21	919,59	900,00	1,56	18,03
44	варіант 1 +&C1633-13ВД-2	Розчинник для холодного пластику	т	0,4831026	172231,81	168330,00	524,72	3377,09
45	+&C1633-13ВД-3	Затверджувач для холодного пластику	т	0,48310261	612535,21	600000,00	524,72	12010,49
46	+C1633-17ВД	Скляні кульки імпортовані	т	1,37474155	51093,22	49566,67	524,72	1001,83
47	+&C1633-28ВД-1	Пластик холодного нанесення двохкомпонентний для горизонтальної розмітки автомобільних доріг	т	18,56512425	147534,46	144150,00	491,63	2892,83
48	варіант 1 +&C1633-28ВД-11	(затверджувач 1-4%) Пластик холодного нанесення двохкомпонентний для горизонтальної розмітки автомобільних доріг	т	5,551	147534,46	144150,00	491,63	2892,83
49	+&C1633-93ВД-2-2	(затверджувач 1-4%)- червоного кольору Щитки шляхові прямокутні (розміром 500x2250 мм), ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір II)	шт	9	1825,84	1783,33	6,71	35,80
50	варіант 1 +&C1633-93ВД-2-3	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 500x570 мм), ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.6-1.4.7 (малий розмір)	шт	34	888,27	870,00	0,85	17,42
51	варіант 1 +&C1633-93ВД-93	Щити дорожніх знаків індивідуального проектування (ДЗІП)	м2	58,87	2095,87	2050,00	4,77	41,10
52	+&C1633-93ВД-ПР-2Ш	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ, інформаційно-вказівний знак, розмір 450x1350 мм, типорозмір II	шт	3	1327,73	1300,00	1,70	26,03
53	+&C1633-93ВД-3КВ-17	Щитки шляхові КВАДРАТНІ, В=700 (типорозмір II), ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	37	980,34	960,00	1,12	19,22
54	+&C1633-93ВД-ПР2	Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 700x1050 мм, типорозмір II, ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	4	1328,43	1300,00	2,38	26,05
55	+&C1633-93ВД-ПР6	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 700x1400 мм), ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ, ТИПОРОЗМІР II (для трьох смуг руху в одному напрямку)	шт	2	2553,61	2500,00	3,54	50,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+&C1633-93ВД-ЗКР2 варіант 1	Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір ІІ),ЗАБОРОННІ ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	шт	26	969,94	950,00	0,92	19,02
57	C1999-9003	Бензин	кг	13,5221	61,48	61,48		
58	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,2631	0,55856	0,55856		
59	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4995	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02


на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Тротуари та острівець безпеки

Кошторисна вартість об'єкта 755,174 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,06638 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 90,924 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-02-01	на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1	755,174	-	755,174	1,06638	90,924	-
		Всього:	755,174	-	755,174	1,06638	90,924	-

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-02-01	влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1	<u>0,92469</u> 72,672	<u>-</u> -	<u>0,02513</u> 2,452	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,94982</u> 75,124	<u>0,11656</u> 15,8	<u>1,06638</u> 90,924
	Разом :	<u>0,92469</u> 72,672	<u>-</u> -	<u>0,02513</u> 2,452	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,94982</u> 75,124	<u>0,11656</u> 15,8	<u>1,06638</u> 90,924

Склав



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1
Облаштування та обстановка дороги.Тротуари та острівець безпеки

Основа:
креслення (специфікації) № 01-23ОП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

755,174 тис. грн.
1,06638 тис.люд.год.
90,924 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування тротуару									
1	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 з товщини шару 12 см по всій протяжності	100м2	2,3	<u>30024,21</u> 1919,00	<u>1023,84</u> 272,22	69056	4414	<u>2355</u> 626	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>57,5</u> 6,37
2	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 15см	100м2	2,3	<u>6937,46</u> -	<u>167,54</u> 45,78	15956	-	<u>385</u> 105	<u>-</u> 0,4818	<u>-</u> 1,11
3	КР18-46-1 к=1,2	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Г марка 1, товщиною 3 см з розливом бітумної емульсії ЕКШ-50	100м2	2,3	<u>33210,62</u> 2196,22	<u>-</u> -	76384	5051	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>59,8</u> -
4	КР18-46-2 к=2	На кожному 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 4 см	100м2	2,3	<u>10582,94</u> 707,86	<u>-</u> -	24341	1628	<u>-</u> -	<u>8,3800</u> -	<u>19,27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С7 з товщини шару 12 см по транспортній розв'язці	100м ²	5,018	<u>30024,21</u> 1919,00	<u>1023,84</u> 272,22	150661	9630	<u>5138</u> 1366	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>125,45</u> 13,9
6	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 до 15см	100м ²	5,018	<u>6937,46</u> -	<u>167,54</u> 45,78	34812	-	<u>841</u> 230	<u>-</u> 0,4818	<u>-</u> 2,42
7	КР18-46-1 к=1,2	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Г марка 1, товщиною 3 см з розливом бітумної емульсії ЕКШ-50 по транспортній розв'язці	100м ²	5,018	<u>33210,62</u> 2196,22	<u>-</u> -	166651	11021	<u>-</u> -	<u>26,0000</u> -	<u>130,47</u> -
8	КР18-46-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до 4 см	100м ²	5,018	<u>10582,94</u> 707,86	<u>-</u> -	53105	3552	<u>-</u> -	<u>8,3800</u> -	<u>42,05</u> -
9	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебенево-піщану суміш С7(13,82 м3)	м	288	<u>312,32</u> 120,25	<u>-</u> -	89948	34632	<u>-</u> -	<u>1,5800</u> -	<u>455,04</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					680914	69928	<u>8719</u> 2327		<u>889,58</u> 23,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					680914 602267 72255 42776 112,09 15195 723690				

		Всього по розділу 1					723690				
10	КР18-29-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розділ 2. Влаштування острівка безпеки ОБ-1 Установлення бортових каменів БР100.30.18 бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях, клас бетону В22,5(0,76м3) [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м	0,17	<u>81916,66</u> 10445,50	<u>865,56</u> 210,74	13926	1776	<u>147</u> 36	<u>136,0800</u> 1,8744	<u>23,13</u> 0,32


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої товщ.0,15м	1 м3	1,74	<u>1775,77</u> 177,65	<u>152,51</u> 43,79	3090	309	<u>265</u> 76	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,18</u> 0,87
12	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0092	<u>1100099,</u> 33 56667,54	<u>8304,39</u> 1095,38	10121	521	<u>76</u> 10	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>6,17</u> 0,11
13	КБ27-65-5	Улаштування покриття з тактильної плитки 300х300 з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0024	<u>1100099,</u> 33 56667,54	<u>8304,39</u> 1095,38	2640	136	<u>20</u> 3	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>1,61</u> 0,03
14	КБ13-22-1	Нанесення вертикальної розмітки 2.6 білого кольору (бортовий камінь)	100м2	0,0023	<u>1298,63</u> 345,53	<u>82,87</u> 6,23	3	1	-	<u>3,6200</u> 0,0720	<u>0,01</u> -
15	КБ13-22-1	Нанесення вертикальної розмітки 2.6 чорного кольору (бортовий камінь)	100м2	0,0023	<u>1483,57</u> 345,53	<u>82,87</u> 6,23	3	1	-	<u>3,6200</u> 0,0720	<u>0,01</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					29783	2744	<u>508</u> 125		<u>35,11</u> 1,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29783 26531 2869 1701 4,47 605 31484				

		Всього по розділу 2					31484				
		Разом прямі витрати по кошторису					710697	72672	<u>9227</u> 2452		<u>924,69</u> 25,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					710697 628798 75124 44477 116,56 15800 755174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					755174				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1066,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90924				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-02-01
на влаштування тротуару та острівка безпеки ОБ-1

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	924,69	78,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,13	97,54			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	116,56	135,55			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1066,38				
		Середній розряд робіт	розряд	3,1				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00991	373,28			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2244	655,73			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,021738	550,86			
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,16524	395,89			
10	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,40113	87,63			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,609	345,26			
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,00515	53,84			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	5,26896	479,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,0326	79,75			
15	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,29556	833,93			
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,00515	11,90			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,000092				
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,218				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,802256				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00017	28647,43	27733,12	352,60	561,71
21	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,0986	1008,50	988,67	0,06	19,77
22	+&С111-1901-20	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50, ДСТУ Б.В.2.7-129:2013	т	0,43908	24533,83	23532,78	519,99	481,06
23	+С112-38 варіант 1	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0289	8516,17	8116,67	232,52	166,98
24	С142-10-2	Вода	м3	13,02732	42,10	42,10	-	-
25	+С1113-229	Емаль ХВ-110 біла, сіра	т	0,0000253	63917,46	62068,55	595,63	1253,28
26	+С1113-236	Емаль ХВ-110 чорна	т	0,0000253	80729,71	78551,14	595,63	1582,94
27	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.18	шт	17	537,78	452,00	75,24	10,54
28	+&С1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	288	106,49	95,00	9,40	2,09
29	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,001	1247,90	613,14	610,29	24,47
30	+&С1421-9602-2	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	153,2319	1774,23	1088,46	650,98	34,79
31	+С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,427924	2188,89	1656,29	489,68	42,92
32	+С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	69,96008	4080,61	3650,00	350,60	80,01
33	+С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3,659	813,63	308,00	489,68	15,95
34	+С1424-11614-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М-300], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,7599	3396,41	2509,25	820,56	66,60
35	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0102	2820,88	2013,39	752,18	55,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	9,292	934,15	862,31	53,52	18,32
37	+С1426-11789	Плити тактильні 300х300	м2	2,424	934,15	862,31	53,52	18,32
38	варіант 1 +С1633-64ВД	Розчинники для фарби АК-111	т	0,0000138	55664,64	53977,55	595,63	1091,46
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2408	0,00211	0,00211		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03/ЕЗ

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту

Кошторисна вартість об'єкта	338,035 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,18263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,943 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-03-01	на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору	246,582	-	246,582	0,18263	16,943	-
2	07-03-02	на придбання устаткування придбання устаткування для улаштування світлофорного об'єкту	-	63,997	63,997	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	07-03-03	на придбання устаткування придбання устаткування для улаштування автономного освітлення	-	27,456	27,456	-	-	-
		Всього:	246,582	91,453	338,035	0,18263	16,943	-

Склад


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Перевірів


 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03/ЕЗ


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-03-01	будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору	<u>0,02077</u> 1,528	<u>0,10407</u> 8,989	<u>0,03246</u> 3,155	<u>-</u> -	<u>0,00888</u> -	<u>0,16618</u> 14,714	<u>0,01645</u> 2,229	<u>0,18263</u> 16,943
07-03-02	придбання устаткування для улаштування світлофорного об'єкту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
07-03-03	придбання устаткування для улаштування автономного освітлення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0,02077</u> 1,528	<u>0,10407</u> 8,989	<u>0,03246</u> 3,155	<u>-</u> -	<u>0,00888</u> -	<u>0,16618</u> 14,714	<u>0,01645</u> 2,229	<u>0,18263</u> 16,943

Склав



С.Ковальчук

Перевірив



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору
Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту

Основа:
креслення (специфікації) № 01-23ОП-ЕЗ

Кошторисна вартість 246,582 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,943 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи та монтаж опор									
1	КБ33-120-10	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ	т	0,056	<u>2290,89</u> 497,43	<u>1664,46</u> 376,03	128	28	<u>93</u> 21	<u>6,1800</u> 4,2600	<u>0,35</u> 0,24
2	КБ33-120-8	Розвезення по трасі металевих опор для ВЛ 0,38 кВ	шт	2	<u>330,45</u> 39,44	<u>248,30</u> 59,06	661	79	<u>497</u> 118	<u>0,4900</u> 0,5402	<u>0,98</u> 1,08
3	КБ6-57-18	Установлення арматури фундаменту М30 300Х400Х2 h2000 вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,102	<u>1371,76</u> 1268,49	-	140	129	-	<u>15,5700</u> -	<u>1,59</u> -
4	& С124-60-10 варіант 4	Арматура фундаменту М30 300Х400Х2 h2000	шт	2	<u>4131,87</u> -	-	8264	-	-	-	-
5	КБ33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т, висотою 8м з розробкою ґрунту в обсязі 1,7м3	опора	2	<u>739,65</u> 155,94	<u>499,44</u> 93,52	1479	312	<u>999</u> 187	<u>1,8900</u> 0,9359	<u>3,78</u> 1,87
6	& С1416-8553-50	Опора сталева оцинкована шестигранна, Н=8м,8 SPO-300-RF(4)	шт	2	<u>23155,02</u> -	-	46310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1424-11624-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В25 F200 W6	м3	1,06	<u>3794,97</u>	-	4023	-	-	-	-
8	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки під фундамент (1200х1200х100мм), клас бетону В7,5	100м3	0,00144	<u>293645,49</u> 11154,81	<u>2485,43</u> 1045,78	423	16	<u>4</u> 2	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,22</u> 0,02
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,0125	<u>1775,77</u> 177,65	<u>152,51</u> 43,79	22	2	<u>2</u> 1	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>0,03</u> 0,01
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підливки під фундамент (500х500х50мм), клас бетону В25	100м3	0,000125	<u>415981,23</u> 11154,81	<u>2485,43</u> 1045,78	52	1	-	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,02</u> -
11	ДБ5-6-4	Навантаження залишку ґрунту в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	0,01	<u>2478,80</u> -	<u>2478,80</u> 481,72	25	-	<u>25</u> 5	- 4,5543	- 0,05
12	С331-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСІП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	1,75	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	20	-	<u>20</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61547	567	<u>1640</u> 334		<u>6,97</u> 3,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61547 59340 901 482 1,17 159 62029				

		Всього по розділу 1					62029				
		Розділ 2. Монтаж світлофора, світильника									
13	КМ8-301-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж кронштейнів (консоль) для кріплення одного світлофору [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>971,04</u> 340,95	<u>630,09</u> 135,27	1942	682	<u>1260</u> 271	<u>3,9900</u> 1,4040	<u>7,98</u> 2,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C100-2405-1450-11 варіант 1	Кронштейн світлофора SF 1.0 (d 158)48	шт	2	<u>12823,19</u>	-	25646	-	-	-	-
15	КБ33-115-2	Установлення світильників на опорах	шт	2	<u>1399,09</u>	<u>1102,71</u>	2798	525	<u>2205</u>	<u>3,2200</u>	<u>6,44</u>
16	& 1507-1025-4 варіант 7	Світильник світлодіодний зовнішньої установки, 16 LED 860mA NW 740 45 W 5288lm Light Exhauster+Zebra right (408922) асиметричний, правий	шт	2	<u>262,33</u>	<u>216,45</u>	30603	-	<u>433</u>	<u>2,0314</u>	<u>4,06</u>
17	& C100-2405-1450-11	Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 105 (d 140)60	шт	2	<u>15301,52</u>	-	9277	-	-	-	-
18	КМ8-317-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Монтаж та підключення світлофорів мигаючих [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>4638,71</u>	-	2625	988	<u>1198</u>	<u>5,0400</u>	<u>10,08</u>
		Разом прями витрати по розділу 2			<u>494,22</u>	<u>126,87</u>			<u>254</u>	<u>1,3113</u>	<u>2,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72891	2195	<u>4663</u> 958		<u>24,5</u> 9,49
		-----					72891				
		Всього по розділу 2					74437				
19	КМ8-573-4 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Розділ 3. Монтаж шафи керування та живлення <i>Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х300 мм</i> [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>454,77</u>	<u>135,42</u>	910	606	<u>271</u>	<u>3,3600</u>	<u>6,72</u>
					<u>302,94</u>	<u>29,22</u>			<u>58</u>	<u>0,2946</u>	<u>0,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10, АКБ PS-SDC-12-90C20 95 Ah	шт	4	<u>642,53</u> 419,90	<u>19,45</u> 3,22	2570	1680	<u>78</u> 13	<u>4,8000</u> 0,0329	<u>19,2</u> 0,13
21	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків, контролер заряду акумуляторної батареї PS-MPPT-Smart 20A	шт	2	<u>273,30</u> 270,30	<u>3,00</u> 1,08	547	541	<u>6</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0126	<u>6,4</u> 0,03
22	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням, вимикач автоматичний кількість С60Н-DC 2п 16А С 500В DC	шт	2	<u>148,65</u> 144,26	<u>3,00</u> 1,08	297	289	<u>6</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
23	КМ8-301-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж кронштейна панелі 1640x1984мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>561,00</u> 143,56	<u>370,46</u> 79,15	1122	287	<u>741</u> 158	<u>1,6800</u> 0,8171	<u>3,36</u> 1,63
24	КМ39-52-34	Монтаж сонячної панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів панелі	пристрій	4	<u>1290,97</u> 400,75	<u>799,99</u> 206,81	5164	1603	<u>3200</u> 827	<u>4,8000</u> 2,0714	<u>19,2</u> 8,29
25	КМ8-301-5 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж захисту антивандального їжак 1400x14 к 12 (d165) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>561,00</u> 143,56	<u>370,46</u> 79,15	1122	287	<u>741</u> 158	<u>1,6800</u> 0,8171	<u>3,36</u> 1,63
26	КМ8-409-4	Труба вінілпластова по конструкціях, діаметр 25 мм	100 м	0,28	<u>12661,68</u> 2998,10	<u>9551,44</u> 1975,81	3545	839	<u>2674</u> 553	<u>36,8000</u> 22,8938	<u>10,3</u> 6,41
27	КМ8-148-1	Кабель 2xSolar 1x6мм ² /до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг у трубі гофрованої по конструкції опори	100 м	0,14	<u>2781,76</u> 1367,20	<u>554,15</u> 154,11	389	191	<u>78</u> 22	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>2,24</u> 0,22
28	КМ8-148-1	Монетаж проводу мідного ПВ-5 1x6 мм ² до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг ,у трубі гофрованої по конструкції опори	100 м	0,14	<u>2781,76</u> 1367,20	<u>554,15</u> 154,11	389	191	<u>78</u> 22	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>2,24</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 3					16055	6514	<u>7873</u> 1815		<u>76,22</u> 19,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16055				
							1668				
							8329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					4191 9,14 1238 20246 20246				
		Розділ 4. Матеріали									
29	& C1547-7-102-4-10 варіант 1	Акумуляторна батарея hybrid 12B 95Ah PS-SDC-12-90C20 95 Ah	шт	4	<u>8800,37</u> -	- -	35201	-	- -	- -	- -
30	& 1517-2062-2	Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея)	шт	4	<u>670,00</u> -	- -	2680	-	- -	- -	- -
31	& C1547-7-104-2Л варіант 1	Контролер заряду акумуляторної батареї 12/24В,20А PS-MPPT Smart 20А	шт	2	<u>8002,24</u> -	- -	16004	-	- -	- -	- -
32	& C1547-7-104-3Л варіант 1	Балансир 12х2 PS-BB-2X12V	шт	2	<u>3945,00</u> -	- -	7890	-	- -	- -	- -
33	& 2405-1739-1	DIN-рейка L=0,25 м	шт	2	<u>17,35</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
34	& 15095-1075-1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ5	1000м	0,034	<u>7673,50</u> -	- -	261	-	- -	- -	- -
35	& 1517-2062-3	Комплект для підключення CAO	шт	2	<u>1773,43</u> -	- -	3547	-	- -	- -	- -
36	& C100-2405-1450-2	Кронштейн панелі 1640х1984мм	шт	2	<u>4226,53</u> -	- -	8453	-	- -	- -	- -
37	& C100-2405-1450-26	Кронштейн кріплення шафи КР-2	шт	2	<u>1941,73</u> -	- -	3883	-	- -	- -	- -
38	& C100-2405-1450-25	Захист антивандальний ІЖАК 1400х14 к 12 (d 65)	шт	2	<u>3318,73</u> -	- -	6637	-	- -	- -	- -
39	& C1545-191-2	Кабель безгалогенний для підключення сонячних батарей,перерізом 1х6мм2,Solar	1000м	0,014	<u>35758,97</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -
40	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	28	<u>15,48</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					85525	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					85525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85525 85525				

		Всього по розділу 4					85525				
		Розділ 5. Улаштування заземлюючого пристрою									
41	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,021	<u>34186,32</u> 34186,32	- -	718	718	- -	<u>484,5000</u> -	<u>10,17</u> -
42	KP1-20-3	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 3	100 м3	0,021	<u>16673,33</u> 16673,33	- -	350	350	- -	<u>236,3000</u> -	<u>4,96</u> -
43	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2, L=2.5м	100 м	0,05	<u>7511,69</u> 1914,08	<u>95,89</u> 34,45	376	96	<u>5</u> 2	<u>22,4000</u> 0,4032	<u>1,12</u> 0,02
44	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм, L=1м (нормою врахована установка 5,0 м)	10 шт	0,08	<u>8121,37</u> 957,04	<u>3715,90</u> 578,21	650	77	<u>297</u> 46	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>0,9</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 5					2094	1241	<u>302</u> 48		<u>17,15</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2094 551 1289 778 2,06 280 2872				

		Всього по розділу 5					2872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Приймально-випробувальні роботи									
45	КП1-61-1 НЗ1=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	2	<u>213,08</u> 213,08	<u>-</u> -	426	426	<u>-</u> -	<u>1,8150</u> -	<u>3,63</u> -
46	КП1-61-6 НЗ1=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,02	<u>2414,92</u> 2414,92	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	<u>20,5700</u> -	<u>0,41</u> -
47	КП1-61-8 НЗ1=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	2	<u>284,11</u> 284,11	<u>-</u> -	568	568	<u>-</u> -	<u>2,4200</u> -	<u>4,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1042	1042	<u>-</u> -		<u>8,88</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1042				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					1473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					1473				
		Разом прямі витрати по кошторису					239154	11559	<u>14478</u>		<u>133,72</u>
									3155		32,46
		Разом будівельні роботи, грн.					239154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213117				
		всього заробітна плата, грн.					14714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2229				
		Всього будівельні роботи, грн.					246582				

		Всього по кошторису					246582				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					182,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16943				

Склав

С.А.Ковальчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Д.В. Божинський

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-03-01

на будівельно-монтажні роботи на зовнішнє автономне електроосвітлення пішохідного переходу та монтажем світлофору

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20,77	73,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	104,07	86,37			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	8,88	117,40			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	32,46	97,25			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год	16,45	135,44			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	182,63				
		Середній розряд робіт	розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,684	299,66			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5976	373,28			
11	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,24	490,55			
12	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	0,24	15,18			
13	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,0504	14,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01091	356,59			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,548	689,89			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,001	395,89			
17	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,5248	536,53			
18	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	6,02	643,86			
19	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,24	924,57			
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,28	40,19			
21	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,2844	37,21			
22	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	0,672	111,39			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,00438	345,26			
24	КБМ206-340- ДР	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,0323	767,43			
25	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,896	801,77			
26	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,0504	964,14			
27	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,22	721,57			
28	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	6,33			
29	С331-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСіП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	1,75	11,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
30	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	2,03				
31	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,568				
32	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	1,12				
33	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,12				
34	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,1736				
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,017215				
36	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,0215				
37	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,00875				
38	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0446025				
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
40	+&C100-2405-1450-2	Кронштейн панелі 1640x1984мм	шт	2	4226,53	4140,00	3,66	82,87
41	+&C100-2405-1450-11	Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 105 (d 140)60	шт	2	4638,71	4546,00	1,75	90,96
42	+&C100-2405-1450-11	Кронштейн світлофора SF 1.0 (d 158)48	шт	2	12823,19	12570,00	1,75	251,44
43	+&C100-2405-1450-25	Захист антивандальний ЇЖАК 1400x14 к 12 (d 65)	шт	2	3318,73	3250,00	3,66	65,07
44	+&C100-2405-1450-26	Кронштейн кріплення шафи КР-2	шт	2	1941,73	1900,00	3,66	38,07
45	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	54709,29	52898,83	737,73	1072,73
46	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000168	323827,53	316146,92	1331,05	6349,56
47	+C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	54245,61	52000,00	1181,97	1063,64
48	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000235	30715,29	29837,65	275,38	602,26
49	+C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0016	25010,96	23957,92	562,63	490,41
50	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,000305	34537,59	33585,00	275,38	677,21
51	+C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00004	35498,41	34058,04	744,32	696,05
52	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00036	75565,92	73333,33	750,91	1481,68
53	+C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,000045	66666,07	65000,00	358,89	1307,18
54	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0000624	38747,56	37628,91	358,89	759,76
55	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00048	75565,92	73333,33	750,91	1481,68
56	+C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00012	22781,73	21131,76	1203,27	446,70
57	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000168	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
58	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00016	35651,60	34356,92	595,63	699,05
59	+C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00036	64678,46	62068,55	1341,70	1268,21
60	+C111-1675	Емаль ХВ-1100, сіра	т	0,0004	92368,16	89215,32	1341,70	1811,14
61	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16	567,62	554,73	1,76	11,13
	варіант 1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+C111-1757	Рядно	м2	0,39125	60,19	58,87	0,14	1,18
63	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00648	41319,81	40736,84	275,38	307,59
64	+C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00084	27181,64	26416,67	562,63	202,34
65	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00308	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
66	+C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,01	8541,67	8141,67	232,52	167,48
67	+C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0006	6277,29	5921,69	232,52	123,08
68	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	28	15,48	15,00	0,18	0,30
69	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,008	52787,50	51574,85	819,69	392,96
70	+&C124-60-10	Арматура фундаменту М30 300Х400Х2 h2000	шт	2	4131,87	4032,00	18,85	81,02
71	C142-10-2	Вода	м3	0,00586	42,10	42,10	-	-
72	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000599	37757,68	36285,53	731,80	740,35
73	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0065	41832,46	40736,84	275,38	820,24
74	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00172	95799,04	93325,00	595,63	1878,41
75	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00004	64678,46	62068,55	1341,70	1268,21
76	+&C1416-8553-50	Опора сталева оцинкована шестигранна, Н=8м,8 SPO-300-RF(4)	шт	2	23155,02	22560,00	141,00	454,02
77	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,01438	1247,90	613,14	610,29	24,47
78	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,14688	2595,60	1724,15	820,56	50,89
79	+&C1424-11624-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В25 F200 W6	м3	1,07275	3794,97	2900,00	820,56	74,41
80	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000224	226594,70	221589,04	562,63	4443,03
81	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	778109,44	762289,76	562,63	15257,05
82	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,13382	125,24	122,67	0,11	2,46
83	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0112	97,02	94,62	0,50	1,90
84	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	413,85	405,09	0,65	8,11
85	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	933,19	914,23	0,66	18,30
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+C1545-70 варіант 1	Кнопка K227	100шт	0,9033	15,81	15,10	0,40	0,31
87	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04269	455,46	445,62	0,91	8,93
88	+C1545-152 варіант 2	Наконечники кабельні	100шт	0,2	2195,43	2150,98	1,40	43,05
89	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8	13,38	13,04	0,08	0,26
90	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	81,72	77,71	2,41	1,60
91	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8	32,44	31,32	0,48	0,64
92	+&C1545-191-2	Кабель безгалогенний для підключення сонячних батарей, перерізом 1х6мм2,Solar	1000м	0,014	35758,97	35000,00	57,81	701,16
93	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06	1057,13	1032,73	3,67	20,73
94	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	116968,16	113450,10	1224,57	2293,49
95	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	214594,51	209045,07	1341,70	4207,74
96	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,00014	570754,85	558498,74	1064,84	11191,27
97	+C1546-71 варіант 1	Масило АМС-1	т	0,00002	97042,08	93808,24	1331,05	1902,79
98	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	2,3072	34,31	32,42	1,22	0,67
99	+&C1547-7-102-4-10 варіант 1	Акумуляторна батарея hybrid 12В 95Ah PS-SDC-12-90C20 95 Ah	шт	4	8800,37	8600,00	27,81	172,56
100	+&C1547-7-104-2Л варіант 1	Контролер заряду акумуляторної батареї 12/24В,20А PS-MPPT Smart 20А	шт	2	8002,24	7845,00	0,33	156,91
101	+&C1547-7-104-3Л варіант 1	Балансир 12х2 PS-BB-2X12V	шт	2	3945,00	3945,00	-	-
102	+&1507-1025-4 варіант 7	Світильник світлодіодний зовнішньої установки, 16 LED 860mA NW 740 45 W 5288lm Light Exhauster+Zebra right (408922) асиметричний,правий	шт	2	15301,52	15000,00	1,49	300,03
103	+&1517-2062-2	Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея)	шт	4	670,00	670,00	-	-
104	+&1517-2062-3	Комплект для підключення CAO	шт	2	1773,43	1735,00	3,66	34,77
105	+&2405-1739-1	DIN-рейка L=0,25 м	шт	2	17,35	17,00	0,01	0,34
106	+&15095-1075-1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ5	1000м	0,034	7673,50	7500,00	23,04	150,46
107	C1999-9001	Електроенергія Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	2,8511	4,9416	4,9416		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0639	184,55	184,55		
109	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0224	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В. Божинський

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-02

придбання устаткування для улаштування світлофорного об'єкту
Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту

Основа: креслення (специфікації) № 01-23ОП відомості тощо
Кошторисна вартість 63,997 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	290116-5098 варіант 3	Світлофор транспортний Т7.3-12/24В (жовтий мигаючий дм.200); (маса=0, 309) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	31713,00	63426 571 63997

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-03-03

придбання устаткування для улаштування автономного освітлення
Облаштування та обстановка дороги. Зовнішнє автономне електроосвітлення та улаштування світлофорного об'єкту

Основа: креслення (специфікації) № 1-23ОП-ЕЗ відомості тощо
Кошторисна вартість 27,456 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1101-11-3	Шафа герметична 600x600x300 IP54 з хомутом; (маса=0,007)	шт	2	3145,00	6290
2	& 1504-1006-30	Вимикач автоматичний кількість С60Н-DC 2п 16А С 500В DC; (маса=0,00027)	шт	2	820,00	1640
3	& 1504-19021-1 варіант 1	Сонячна панель STR 295-20/wfh; (маса=0,0019)	шт	4	4820,00	19280
		Разом				27210
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				246
		Всього по кошторису				27456

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В. Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-04/ЕЗ

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє електроосвітлення шляхопроводу

Кошторисна вартість об'єкта	201,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34772 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,857 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-04-01	на будівельні роботи на улаштування освітлення шляхопроводу	201,042	-	201,042	0,34772	32,857	-
		Всього:	201,042	-	201,042	0,34772	32,857	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	24,323	-	-	-

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-04/ЕЗ


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-04-01	будівельні роботи на улаштування освітлення шляхопроводу	<u>0.00063</u> 0,045	<u>0.21952</u> 18,982	<u>0.06154</u> 5,523	<u>-</u> -	<u>0.03553</u> -	<u>0.31722</u> 28,721	<u>0.03050</u> 4,136	<u>0.34772</u> 32,857
	Разом :	<u>0.00063</u> 0,045	<u>0.21952</u> 18,982	<u>0.06154</u> 5,523	<u>-</u> -	<u>0.03553</u> -	<u>0.31722</u> 28,721	<u>0.03050</u> 4,136	<u>0.34772</u> 32,857

Склав



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

1-23ОП

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на будівельні роботи на улаштування освітлення шляхопроводу
Облаштування та обстановка дороги.Зовнішнє електроосвітлення шляхопроводу

Основа:
креслення (специфікації) № 1-23ОП-ЕЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

201,042 тис. грн.
0,34772 тис.люд.год.
32,857 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ8-594-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Світильник існуючий на існуючих опорах, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,08	<u>8544,36</u> 5496,15	<u>2988,18</u> 1566,52	684	440	<u>239</u> 125	<u>60,9600</u> 17,6379	<u>4,88</u> 1,41
2	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,0432	<u>7500,00</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-148-2 к дем.=1	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг, АВББШв 4х50	100 м	2,58	<u>2963,51</u> 2050,80	<u>811,43</u> 225,66	7646	5291	<u>2093</u> 582	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>61,92</u> 5,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& С153-362-9 (зворотні матеріали)	Кабелі силові з алюмінієвими струмопроводячими жилами(СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покритвом (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм ² (зворотні матеріали)	1000м	0,2696	<u>89016,67</u> -	- -	23999	-	- -	- -	- -
5	КБ33-120-10	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ	т	0,0432	<u>2292,12</u> 497,43	<u>1664,46</u> 376,03	99	21	<u>72</u> 16	<u>6,1800</u> 4,2600	<u>0,27</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					8429	5752	<u>2404</u> 723		<u>67,07</u> 7,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8429 273 6475 3289 7,22 980 11718				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					24323				
		Всього по розділу 1					11718				
6	КМ8-594-1	Розділ 2. Монтаж світильників Світильник світлодіодний зовнішньої установки, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,08	<u>37505,33</u> 18320,51	<u>9960,59</u> 5221,74	3000	1466	<u>797</u> 418	<u>203,2000</u> 58,7929	<u>16,26</u> 4,7
7	& 1507-1025-4 варіант 4	Світильник світлодіодний зовнішньої установки, 220В, 40 LEDs, 870mA, NW 740 110W // 449292 5303, або еквівалент	шт	8	<u>8246,18</u> -	- -	65969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68969	1466	<u>797</u> 418		<u>16,26</u> 4,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68969 66706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1884 940 2,03 276 69909 69909				
		Розділ 3. Монтаж КЛ-0,23 кВ =====									
		ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ =====									
8	KP1-9-8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 3 для улаштування траншеї типу Т-3(В=400) довжиною 62 мп	100 м3	0,074	<u>8801,81</u> 338,79	<u>8456,78</u> 1977,55	651	25	<u>626</u> 146	<u>4,7100</u> 21,3117	<u>0,35</u> 1,58
9	C331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунту самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на відстань 1 км	т	12,95	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	152	-	<u>152</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP1-8-8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 3	100 м3	0,149	<u>5312,50</u> 135,95	<u>5176,55</u> 1276,01	792	20	<u>772</u> 190	<u>1,8900</u> 13,9524	<u>0,28</u> 2,08
11	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,62	<u>3743,88</u> 820,32	<u>2923,56</u> 1012,44	2321	509	<u>1812</u> 628	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>5,95</u> 7,07
12	C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	8,14	<u>813,63</u> -	<u>-</u> -	6623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою 150мм	100 м тр	0,62	<u>302,53</u> 290,53	<u>12,00</u> 4,16	188	180	<u>8</u> 3	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>2,11</u> 0,03
14	& C111- 1721-11B-2 варіант 2	Стрічка сигнальна ,ширина 150 мм	м	63,24	<u>7,20</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP1-12-9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 3	100 м3	0,149	<u>647,83</u> -	<u>647,83</u> 120,46	97	-	<u>97</u> 18	<u>-</u> 1,0560	<u>-</u> 0,16
16	KM8-155-1	Ущільнення кабелю у трубі на довжину міні 300 мм ущільнювальною сумішшю УС-65	прохід	12	<u>158,79</u> 79,47	<u>-</u> -	1905	954	<u>-</u> -	<u>0,9300</u> -	<u>11,16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13184	1688	<u>3467</u> 985		<u>19,85</u> 10,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					13184 8029 - 1 2674 1374 3,08 418 14558 14558				
17	КМ8-573-4	Розділ 4. Монтаж щитка ввідного ТВ- 1 в існуючу металеву опору освітлення <i>Монтаж щитка ввідного ТВ-1 в металеву опору освітлення</i>	<i>шт</i>	4	<u>443,87</u> 288,51	<u>138,34</u> 29,22	1775	1154	<u>553</u> 117	<u>3,2000</u> 0,2946	<u>12,8</u> 1,18
18 & 1504-3181-1	Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник (розподільна коробка для опор освітлення) IP 54, Rosa ,розмів273х90х76		шт	4	<u>1377,26</u> -	<u>-</u> -	5509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7284 7284 5577 1271 629 1,36 184 7913 7913	1154	<u>553</u> 117		<u>12,8</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Прокладання кабельно-провідникової продукції									
19	КМ8-141-2	прокладка труб в розділі шс Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг, АВБШв 4х50	100 м	0,62	<u>4422,83</u> 1640,64	<u>871,80</u> 232,77	2742	1017	<u>541</u> 144	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>11,9</u> 1,43
20	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг, АВБШв 4х50	100 м	1,88	<u>3748,91</u> 2050,80	<u>811,43</u> 225,66	7048	3856	<u>1525</u> 424	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>45,12</u> 4,24
21	КМ8-412-8	Затягування кабелю АВБШв, напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2 в тіло металевої опори освітлення у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,08	<u>5990,29</u> 4921,92	<u>583,83</u> 162,36	479	394	<u>47</u> 13	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>4,61</u> 0,13
22	& C153-362-9	Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами(СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покритвом (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБШв, напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,273	<u>182071,10</u> -	- -	49705	-	- -	- -	- -
23	КМ8-412-3	Затягування кабелю ВВГ 3х2,5 мм2 в тіло металевої опори освітлення у загальному обплетенні, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	0,941	<u>1254,76</u> 957,04	<u>59,37</u> 16,51	1181	901	<u>56</u> 16	<u>11,2000</u> 0,1650	<u>10,54</u> 0,16
24	& C152-51-10 варіант 1	Кабелі силові з мідними СПЖ(струмопровідними жилами) з ізоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластиката число жил та переріз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2,5 мм2)	1000м	0,096	<u>35206,22</u> -	- -	3380	-	- -	- -	- -
25	КМ8-165-2	Монтаж з'єднувальної муфти для кабелю АВБШв напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	4	<u>4630,33</u> 699,84	<u>3186,15</u> 670,47	18521	2799	<u>12745</u> 2682	<u>8,0000</u> 7,8419	<u>32</u> 31,37
26	& C1510-1-15 варіант 2	Муфта з'єднувальна для 4-х жильного кабелю перетином 25-50 мм2 з пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт гільзами(4ПСт Б 25-50)	шт	4	<u>438,29</u> -	- -	1753	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					84809	8967	<u>14914</u> 3279		<u>104,17</u> 37,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					84809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					60928 12246 6235 13,73 1860 91044 91044				
Розділ 6. Приймально-випробувальні роботи											
27	КП1-61-1 Н31=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	8	<u>213,08</u> 213,08	<u>-</u> -	1705	1705	<u>-</u> -	<u>1,8150</u> -	<u>14,52</u> -
28	КП1-61-6 Н31=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,08	<u>2414,92</u> 2414,92	<u>-</u> -	193	193	<u>-</u> -	<u>20,5700</u> -	<u>1,65</u> -
29	КП1-61-8 Н31=1,21 в електроустановках, що перебувають під напругою: з оформленням нарядів - допуску	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	8	<u>284,11</u> 284,11	<u>-</u> -	2273	2273	<u>-</u> -	<u>2,4200</u> -	<u>19,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					4171	4171	-		<u>35,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4171		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1729				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					418				
		Всього будівельні роботи, грн.					5900				

		Всього по розділу 6					5900				
		Разом прямі витрати по кошторису					186846	23198	<u>22135</u>		<u>255,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					186846		5522		61,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141513				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					-				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					28721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14196				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4136				
		Всього будівельні роботи, грн.					201042				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					24323				

		Всього по кошторису					201042				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					347,72				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32857				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками). Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська»

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-04-01
на будівельні роботи на улаштування освітлення шляхопроводу

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,63	71,93			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	219,52	86,47			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	35,53	117,40			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,54	89,75			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	30,5	135,63			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	347,72				
		Середній розряд робіт	розряд	4,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,43694	299,66			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,59912	373,28			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,5508	399,94			
12	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,03888	14,27			
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,94534	689,89			
14	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	4,59264	174,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,68	536,53			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,92	40,19			
17	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	2,46811	489,74			
18	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,30858	610,46			
19	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,1192	809,79			
20	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,03888	964,14			
21	С331-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунта самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР, ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ, СДСІП, ШС, та ін.) на відстань 1 км	т	12,95	11,71			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,59264				
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	28,9268				
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	28,9268				
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	5,4044				
26	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,2				
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,90727				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
28	+С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0016	26849,23	25788,60	534,17	526,46
29	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00025	2822,72	2289,92	477,45	55,35
30	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00095	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
31	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000155	108652,80	105997,63	524,72	2130,45
32	+С111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004	38699,13	37401,42	538,90	758,81
33	+С111-814 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00018144	31008,29	29837,65	562,63	608,01
34	+С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00062	41319,81	40736,84	275,38	307,59
35	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0004	75565,92	73333,33	750,91	1481,68
36	+С111-1608	Дрантя	кг	4,2	12,11	11,10	0,77	0,24
37	+С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00015	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
38	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,33312	566,61	554,73	0,77	11,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+С111-1708 варіант 1	Ключа просочене	кг	1,8	51,33	49,12	1,20	1,01
40	+&С111-1721- 11В-2 варіант 2	Стрічка сигнальна ,ширина 150 мм	м	63,24	7,20	7,00	0,06	0,14
41	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
42	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000126	12254,96	11537,22	477,45	240,29
43	+С111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000988	12864,96	11537,22	1075,49	252,25
44	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,9344	268,09	263,79	2,30	2,00
45	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,024	67677,48	66800,53	373,15	503,80
46	+&С152-51-10 варіант 1	Кабелі силові з мідними СПЖ(струмопроводячими жилами) з ізоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластиката число жил та переріз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2.5 мм2)	1000м	0,096	35206,22	34408,33	107,57	690,32
47	+&С153-362-9	Кабелі силові з алюмінієвими струмопроводячими жилами(СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покриттям (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБШв,напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,273	182071,10	178033,33	467,75	3570,02
48	+С157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00048	150633,77	147325,51	354,66	2953,60
49	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0001	37367,29	36285,53	349,07	732,69
50	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0062	41832,46	40736,84	275,38	820,24
51	С1113-208	Емаль ЭП-51 світло-сіра	т	0,0012	121252,65	118279,52	595,63	2377,50
52	+С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00008	95335,89	92124,86	1341,70	1869,33
53	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00037	1247,90	613,14	610,29	24,47
54	+С1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	8,14	813,63	308,00	489,68	15,95
55	+&С1510-1-15 варіант 2	Муфта з'єднувальна для 4-х жильного кабелю перетином 25-50 мм2 з пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт гільзами(4ПСт Б 25-50)	шт	4	438,29	429,00	0,70	8,59
56	+С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,002	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
57	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0008	778109,44	762289,76	562,63	15257,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	+С1541-80 варіант 2	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00072	260936,73	255000,00	826,93	5109,80
59	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1428	125,24	122,67	0,11	2,46
60	+С1545-21 варіант 1	Втулка В28	100шт	0,1148	46,70	45,65	0,13	0,92
61	+С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0752	96,76	94,62	0,24	1,90
62	+С1545-25	Втулка В82	100шт	0,00976	186,01	181,81	0,55	3,65
63	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2896	15,60	15,10	0,19	0,31
64	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0336	454,98	445,62	0,44	8,92
65	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	32,44	31,32	0,48	0,64
66	+С1545-233 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,02879	1073,82	1048,63	4,13	21,06
67	+С1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,002448	6219,51	6074,98	22,58	121,95
68	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000224	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
69	С1545-291	Шпилька	комплект	16,32	42,11	41,14	0,14	0,83
70	+С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00125	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
71	+С1546-83	Тавот	кг	15,4912	33,62	32,42	0,54	0,66
72	+С1546-90 варіант 1	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	8,64	77,73	75,00	1,22	1,51
73	+&1504-3181-1 варіант 2	Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник (розподільна коробка для опор освітлення) IP 54, Rosa ,розмів273x90x76	шт	4	1377,26	1350,00	0,25	27,01
74	+&1507-1025-4 варіант 4	Світильник світлодіодний зовнішньої установки,220В,40 LEDs,870mA,NW 740 110W // 449292 5303,або еквівалент	шт	8	8246,18	8083,00	1,49	161,69
75	+&С153-362-9	Кабелі силові з алюмінієвими струмопроводячими жилами(СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покриттям (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв,напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,2696	89016,67	89016,67		
76	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,0432	7500,00	7500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
77	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	64,7679	4,9416	4,9416		
78	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6704	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5785	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі та споруди

Кошторисна вартість об'єкта	505,191 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,67697 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	64,558 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 9 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08-01-01	на облаштування технологічних під'їздів та будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	505,191	-	505,191	0,67697	64,558	-
		Всього:	505,191	-	505,191	0,67697	64,558	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	9,812	-	-	-


Склад

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
08-01-01	облаштування технологічних під'їздів та будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою	<u>0,25281</u> 18,698	<u>-</u> -	<u>0,35161</u> 36,028	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,60442</u> 54,726	<u>0,07255</u> 9,832	<u>0,67697</u> 64,558
-----	Разом :	<u>0,25281</u> 18,698	<u>-</u> -	<u>0,35161</u> 36,028	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,60442</u> 54,726	<u>0,07255</u> 9,832	<u>0,67697</u> 64,558

Склав



С.Ковальчук

Перевірів



Д.В.Божинський

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на облаштування технологічних під'їздів та будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м,

загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

Тимчасові будівлі та споруди

Основа:

креслення (специфікації) № 1-23ОП

Кошторисна вартість

505,191 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,67697 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

64,558 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Будівельний майданчик</u>									
		Розділ 1. Облаштування площадок для розміщення тимчасових будівель і споруд та складування конструкцій (35х15 м-тимчасовібудівлі і споруди-2шт)									
1	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,825	<u>1787,74</u>	<u>1787,74</u>	1475	-	<u>1475</u>	-	-
					-	297,89			246	2,6115	2,15
2	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,475	<u>6474,73</u>	<u>6286,32</u>	16025	454	<u>15559</u>	<u>2,5500</u>	<u>6,31</u>
					183,42	1302,91			3225	11,9478	29,57
3	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 1 км	т	433,125	<u>11,71</u>	<u>11,71</u>	5072	-	<u>5072</u>	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP1-10-2	Розрівнювання місцевого ґрунту, група ґрунту 2-3 до товщ.30см	100 м3	2,475	<u>642,47</u>	<u>591,15</u>	1590	115	<u>1463</u>	<u>0,6500</u>	<u>1,61</u>
					46,33	109,92			272	0,9636	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	2,475	<u>8735,28</u> 1633,28	<u>7102,00</u> 2021,41	21620	4042	<u>17578</u> 5003	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>52,17</u> 58,55
6	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 після розбирання площадок для розміщення тимчасових будівель і споруд та складування конструкцій	100 м3	2,475	<u>6474,73</u> 183,42	<u>6286,32</u> 1302,91	16025	454	<u>15559</u> 3225	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>6,31</u> 29,57
7	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 1 км	т	433,125	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	5072	-	<u>5072</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового, товщ. 20 см	100 м3	1,65	<u>148098,43</u> 2858,70	<u>31410,21</u> 6468,65	244362	4717	<u>51827</u> 10673	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>64,35</u> 98,33
9	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3	1,65	<u>7682,91</u> 1828,92	<u>5853,99</u> 933,39	12677	3018	<u>9659</u> 1540	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>42,77</u> 14,2
10	C1421-9723 (зворотні матеріали)	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 (зворотні матеріали)	м3	99	<u>74,00</u> -	<u>-</u> -	7326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C331-32 варіант 4	Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	105,6	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	6169	-	<u>6169</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	264	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	9977	-	<u>9977</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					340064	12800	<u>139410</u> 24184		<u>173,52</u> 234,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					340064 187854 36984 19871 49,01 6642 359935				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7326				
		Всього по розділу 1					359935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Улаштування з'їздів з автомобільної дороги і місцевого проїзду до ділянок виконання ремонтних робіт по опорам і прогоновим будовам (на 3 з'їзди шириною В=4,0м)									
13	KP1-7-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,4	<u>1787,74</u> -	<u>1787,74</u> 297,89	715	-	<u>715</u> 119	- 2,6115	- 1,04
14	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	1,6	<u>6474,73</u> 183,42	<u>6286,32</u> 1302,91	10360	293	<u>10058</u> 2085	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>4,08</u> 19,12
15	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 1 км	т	280	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	3279	-	<u>3279</u> -	- -	- -
16	KP1-10-2	Розрівнювання місцевого ґрунту, група ґрунту 2-3 до товщ.50см	100 м3	1,6	<u>642,47</u> 46,33	<u>591,15</u> 109,92	1028	74	<u>946</u> 176	<u>0,6500</u> 0,9636	<u>1,04</u> 1,54
17	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,6	<u>8735,28</u> 1633,28	<u>7102,00</u> 2021,41	13976	2613	<u>11363</u> 3234	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>33,73</u> 37,85
18	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 після розбирання з'їздів з автомобільної дороги і місцевого проїзду до ділянок виконання ремонтних робіт по опорам і прогоновим будовам	100 м3	1,6	<u>6474,73</u> 183,42	<u>6286,32</u> 1302,91	10360	293	<u>10058</u> 2085	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>4,08</u> 19,12
19	C331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 1 км	т	280	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> -	3279	-	<u>3279</u> -	- -	- -
20	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового, товщ.20см	100м3	0,56	<u>148098,43</u> 2858,70	<u>31410,21</u> 6468,65	82935	1601	<u>17590</u> 3622	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>21,84</u> 33,37
21	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,56	<u>7682,91</u> 1828,92	<u>5853,99</u> 933,39	4302	1024	<u>3278</u> 523	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>14,52</u> 4,82
22	C1421-9723 (зворотні матеріали)	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 (зворотні матеріали)	м3	33,6	<u>74,00</u> -	- -	2486	-	- -	- -	- -
23	C331-32 варіант 4	Перевезення ШЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	35,84	<u>58,42</u> -	<u>58,42</u> -	2094	-	<u>2094</u> -	- -	- -
24	C331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	89,6	<u>37,79</u> -	<u>37,79</u> -	3386	-	<u>3386</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					135714	5898	<u>66046</u> 11844		<u>79,29</u> 116,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					135714 63770 17742 9541 23,54 3190 145255				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2486				
		Всього по розділу 2					145255				
		Разом прямі витрати по відділу 1					475778	18698	<u>205456</u> 36028		<u>252,81</u> 351,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					475778 251624 54726 29413 72,55 9832 505191				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					9812				
		Всього по відділу 1					505191				
		Разом прямі витрати по кошторису					475778	18698	<u>205456</u> 36028		<u>252,81</u> 351,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					475778 251624 54726				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29413 72,55 9832 505191				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					9812 505191				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					676,97 64558				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

Відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01

на облаштування технологічних під'їздів та будівельного майданчику при ремонті автодорожнього шляхопроводу по схемі 15+33+21+15м, загальною довжиною 84,25м над залізничними коліями та автодорогою

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	252,81	73,97			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	351,61	102,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	72,55	135,52			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	676,97				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	5,3482	580,21			
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	83,82275	345,26			
8	КБМ206-339	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	54,279	671,53			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	32,07115	809,79			
10	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	17,09595	1087,99			
11	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	28,6195	479,07			
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	58,2556	603,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	2,0774	1035,26			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	3,6244	833,93			
15	С331-32	Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, що	т	141,44	58,42			
	варіант 4	транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км						
16	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1426,25	11,71			
17	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	353,6	37,79			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	83,82275				
19	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	5,3482				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	С142-10-2	Вода	м3	15,47	42,10	42,10	-	-
21	+С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0489	1247,90	613,14	610,29	24,47
22	+С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	278,46	901,07	147,99	735,41	17,67
23	С1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 (зворотній матеріал)	м3	132,6	74,00	74,00		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 9 серпня 2023 р.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.А.Ковальчук

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

«Капітальний ремонт вулиці Дніпровська в місті Павлоград (окремими ділянками).Дніпропетровська область,м.Павлоград,вул.Дніпровська»

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	91375,8	85,32				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	3,7					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються							
4		робітниками-будівельниками	люд.год	504,36	84,10				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,7					
6		Середній розряд робіт, що виконуються							
7		робітниками-монтажниками	люд.год	44,41	117,40				
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	23473,57	95,58				
8.1		персоналу	розряд	4,6					
8.2		Витрати труда робітників, зайнятих							
8.3		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	13505,31	135,56				
		коштів на зведення та розбирання	люд.год	604,42					
		тимчасових будівель і споруд							
		коштів на виконання будівельних робіт:							
		у літній період	люд.год	1276,83					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	130784,7					
		Середній розряд робіт	розряд	3,7					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	10,503004	<u>299,66</u> 3147,33				
10	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	20,9013	<u>408,97</u> 8548,00				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1174, 5015346	<u>373,28</u> 438417,93				
12	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	29,3100942	<u>458,24</u> 13431,06				
13	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	225,006222	<u>399,94</u> 89988,99				
14	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	232,1227	<u>787,73</u> 182850,01				
15	КБМ201-14	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	80,595	<u>427,66</u> 34467,26				
16	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,618	<u>345,32</u> 10573,01				
17	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	56,686572	<u>428,96</u> 24316,27				
18	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,109728	<u>1174,67</u> 128,89				
19	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	0,24	<u>490,55</u> 117,73				
20	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	0,24	<u>15,18</u> 3,64				
21	КБМ201-101-П	Машина мулососна	маш. год	828,06	<u>923,02</u> 764315,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	0,08928	<u>14,27</u> 1,27				
23	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	30,4171936	<u>580,21</u> 17648,36				
24	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,63088	<u>300,33</u> 790,13				
25	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,89618485	<u>356,59</u> 1745,93				
26	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,8886928	<u>379,19</u> 1095,36				
27	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	7,390716	<u>481,62</u> 3559,52				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,245952	<u>92,73</u> 22,81				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,715404	<u>689,89</u> 7392,45				
30	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,087264	<u>880,87</u> 76,87				
31	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	208,92156	<u>655,73</u> 136996,13				
32	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	310,1992	<u>668,99</u> 207520,16				
33	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	151,4440896	<u>875,67</u> 132615,05				
34	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш. год	7,335648	<u>985,51</u> 7229,35				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	564,91815	<u>586,57</u> 331364,04				
36	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	684,822016	<u>682,54</u> 467418,42				
37	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	420,94205	<u>818,96</u> 344734,70				
38	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	179,642436	<u>550,86</u> 98957,83				
39	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,60194	<u>395,89</u> 5780,76				
40	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	4,59264	<u>174,69</u> 802,29				
41	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	28,2048	<u>536,53</u> 15132,72				
42	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	34,071584	<u>643,86</u> 21937,33				
43	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	2,24	<u>924,57</u> 2071,04				
44	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,12608	<u>117,1</u> 131,86				
45	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,401128	<u>87,63</u> 35,15				
46	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	105,325068	<u>158,02</u> 16643,47				
47	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	49,95	<u>159,19</u> 7951,54				
48	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	101,967804	<u>156,75</u> 15983,45				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	49,882896	<u>343,88</u> 17153,73				
50	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	660,833316	<u>40,19</u> 26558,89				
51	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,2844	<u>37,21</u> 419,89				
52	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	202,47434	<u>70,45</u> 14264,32				
53	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	20,4468	<u>111,39</u> 2277,57				
54	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	6,98802	<u>47,3</u> 330,53				
55	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	412,5395234	<u>345,26</u> 142433,40				
56	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,22	<u>346,97</u> 770,27				
57	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	6207,140028	<u>400,89</u> 2488380,37				
58	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	8,47536	<u>399,05</u> 3382,09				
59	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2637,15628	<u>53,84</u> 141984,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	239,533097	<u>460,23</u> 110240,32				
61	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	8,65825	<u>489,74</u> 4240,29				
62	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м ³	маш. год	75,40128972	<u>671,53</u> 50634,23				
63	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м ³	маш. год	0,0323	<u>767,43</u> 24,79				
64	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,469085	<u>610,46</u> 896,82				
65	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	53,2022796	<u>809,79</u> 43082,67				
66	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,562356	<u>1183,49</u> 665,54				
67	КБМ207-601-ДР	Установки однобарові на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], ширина щілини 14 см	маш. год	15,768	<u>908,67</u> 14327,91				
68	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м ³ /год, напір 55 м	маш. год	3,5753256	<u>60,23</u> 215,34				
69	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м ³ /год	маш. год	18,1368	<u>1749,29</u> 31726,52				
70	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	69,8905152	<u>90,68</u> 6337,67				
71	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	8,990468016	<u>911,04</u> 8190,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	+КБМ212-101 варіант 1	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	4,3566	<u>1231,79</u> 5366,42				
73	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	28,84185	<u>1087,99</u> 31379,64				
74	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	7,740576	<u>1400,46</u> 10840,37				
75	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	475, 09086136	<u>479,07</u> 227601,78				
76	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1200, 23203384	<u>603,86</u> 724772,12				
77	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	76,99231952	<u>1035,26</u> 79707,07				
78	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	65,48688	<u>1016,52</u> 66568,72				
79	КБМ212-1401- ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	253,024	<u>721,13</u> 182463,20				
80	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,032596	<u>79,75</u> 2,60				
81	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	77,49023904	<u>833,93</u> 64621,44				
82	КБМ212-1601- ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,3986	<u>1036,25</u> 1449,30				
83	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	250,729008	<u>484,05</u> 121365,38				
84	КБМ212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш. год	85,96042056	<u>3851,23</u> 331053,35				
85	КБМ212-2213	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	56,686572	<u>6462,41</u> 366331,87				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	КБМ212-2218	Установка гідравлічна для забивання стояків бар'єрного огороження	маш. год	67,905	<u>456,54</u> 31001,35				
87	КБМ214-620	Установки бурові шнекового буріння для улаштування буронабивних паль, глибина свердловини до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш. год	68,09154	<u>1458,63</u> 99320,36				
88	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	107,150616	<u>1108,07</u> 118730,38				
89	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш. год	7,012896	<u>390,54</u> 2738,82				
90	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	35,67	<u>598,92</u> 21363,48				
91	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,896	<u>801,77</u> 718,39				
92	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,08928	<u>964,14</u> 86,08				
93	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,22	<u>721,57</u> 880,32				
94	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш. год	11,438448	<u>509,63</u> 5829,38				
95	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	1503,2304	<u>184,72</u> 277676,72				
96	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	589,416	<u>6,92</u> 4078,76				
97	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш. год	4,6944	<u>4,97</u> 23,33				
98	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,16	<u>6,33</u> 1,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш. год	0,4071312	<u>93,16</u> 37,93				
100	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	8,2201728	<u>17,13</u> 140,81				
101	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1156,2534	<u>114,78</u> 132714,77				
102	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	98,937504	<u>123,86</u> 12254,40				
103	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	13,9588632	<u>92,9</u> 1296,78				
104	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	296,9529888	<u>5,73</u> 1701,54				
105	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	11,139016	<u>11,9</u> 132,55				
106	КБМ270-51-П1	Машина каналопромивальна, місткість бака 5 м3	маш. год	828,06	<u>909,95</u> 753493,20				
107	С331-4-2 варіант 1	Перевезення МЕТАЛОБРУХТУ транспортом загального призначення на відстань 3 км	т	55,41	<u>42,02</u> 2328,33				
108	С331-32 варіант 3	Перевезення АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТУ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	1015,1728	<u>58,42</u> 59306,39				
109	С331-32 варіант 4	Перевезення ЩЕБЕНЮ ВІД РОЗБИРАННЯ, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	141,44	<u>58,42</u> 8262,92				
110	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 1 км	т	1426,25	<u>11,71</u> 16701,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	СЗ31-34-1 варіант 1	Перевезення зайвого ґрунта самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на відстань 1 км	т	45,94	<u>11,71</u> 537,96				
112	СЗ31-34-1 варіант 2	Перевезення ґрунта самоскидами (ПІСЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ОПОР,ТРАНШЕЙ, ВОДОПРОПУСКНИХ ТРУБ,СДСіП,ШС,та ін.) на відстань 1 км	т	12,95	<u>11,71</u> 151,64				
113	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 3 км	т	5252,913	<u>37,79</u> 198507,58				
		Разом по розділу II	грн.		10488022,21				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	27399,768					
		Дизельне паливо	кг	64520,242					
		Електроенергія	кВт-год	58736,347					
		Стиснене повітря	м3	62166,57					
		Мастильні матеріали	кг	4676,066					
		Гідравлічна рідина	кг	454,128					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
114	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	50,3712					
115	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	8,591516					
116	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	35,104736					
117	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 МПа [500ат], потужність 25,9 кВт	маш. год	51,04296					
118	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	45,60078					
119	КБМ203-302	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	634,8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	5,061312					
121	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,3980148					
122	КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	53,6868					
123	КБМ203-405 варіант 2	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	12,969288					
124	КБМ203-405 варіант 3	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,12					
125	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	87,0813152					
126	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	40,030344					
127	КБМ204-1100 варіант 1	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	531,59964					
128	КБМ205-900- ДР	Повітродувка	маш. год	12,29285					
129	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	20,199859					
130	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	692,664					
131	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,340436					
132	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	130,25516					
133	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	9,58146					
134	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	13,1712					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
135	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,802256					
136	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1325, 4415336					
137	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	4,024176					
138	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	526,584848					
139	КБМ270-113	Шприц пневматичний для забивання швів	маш. год	16,1262					
140	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	435,12					
141	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	3,0303					
142	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	8,7502665					
143	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	327,4221644					
144	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,919016					
145	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	30,4171936					
146	КБМ270-221	Гайковерт електричний (працює від пересувної електростанції)	маш. год	49,95					
147	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш. год	720,27288					
148	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,90727					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
149	&C100-2405-1450-2	Кронштейн панелі 1640x1984мм	шт	2	<u>4226,53</u> 8453,06	<u>4140,00</u> 8280,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>82,87</u> 165,74	80 км.
150	&C100-2405-1450-11	Кронштейн світильника з хомутом SF 1.5 105 (d 140)60	шт	2	<u>4638,71</u> 9277,42	<u>4546,00</u> 9092,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>90,96</u> 181,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	&C100-2405-1450-11 варіант 1	Кронштейн світлофора SF 1.0 (d 158)48	шт	2	<u>12823,19</u> 25646,38	<u>12570,00</u> 25140,00	<u>1,75</u> 3,50	<u>251,44</u> 502,88	30 км.
152	&C100-2405-1450-25	Захист антивандальний ЇЖАК 1400x14 к 12 (d 65)	шт	2	<u>3318,73</u> 6637,46	<u>3250,00</u> 6500,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>65,07</u> 130,14	80 км.
153	&C100-2405-1450-26	Кронштейн кріплення шафи КР-2	шт	2	<u>1941,73</u> 3883,46	<u>1900,00</u> 3800,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>38,07</u> 76,14	80 км.
154	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,002992	<u>6973,73</u> 20,87	<u>6359,54</u> 19,03	<u>477,45</u> 1,43	<u>136,74</u> 0,41	30 км.
155	+C111-64	Ацетилен розчинений технічний, марка Б	т	1,4496	<u>84280,34</u> 122172,78	<u>73882,46</u> 107100,01	<u>8745,32</u> 12677,22	<u>1652,56</u> 2395,55	30 км.
156	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0016	<u>26849,23</u> 42,96	<u>25788,60</u> 41,26	<u>534,17</u> 0,85	<u>526,46</u> 0,85	30 км.
157	C111-70	Бензин автомобільний АИ-98, АИ-95, "Екстра", АИ-93	т	0,0001	<u>43464,53</u> 4,35	<u>42078,11</u> 4,21	<u>534,17</u> 0,05	<u>852,25</u> 0,09	30 км.
158	+C111-79 варіант 1	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,06496	<u>30477,53</u> 1979,82	<u>29314,28</u> 1904,26	<u>565,65</u> 36,74	<u>597,6</u> 38,82	30 км.
159	+C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,108	<u>30477,53</u> 3291,57	<u>29314,28</u> 3165,94	<u>565,65</u> 61,09	<u>597,6</u> 64,54	30 км.
160	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000294	<u>40080,72</u> 11,78	<u>38942,22</u> 11,45	<u>352,6</u> 0,10	<u>785,9</u> 0,23	30 км.
161	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0030505	<u>57034,14</u> 173,98	<u>55563,22</u> 169,50	<u>352,6</u> 1,08	<u>1118,32</u> 3,40	30 км.
162	+C111-98 варіант 1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002	<u>54709,29</u> 10,94	<u>52898,83</u> 10,58	<u>737,73</u> 0,15	<u>1072,73</u> 0,21	80 км.
163	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,0072898	<u>24529,06</u> 178,81	<u>23695,50</u> 172,74	<u>352,6</u> 2,57	<u>480,96</u> 3,50	30 км.
164	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0191205	<u>31345,88</u> 599,35	<u>30378,65</u> 580,85	<u>352,6</u> 6,74	<u>614,63</u> 11,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,002948	<u>29812,7</u> 87,89	<u>28875,54</u> 85,13	<u>352,6</u> 1,04	<u>584,56</u> 1,72	30 км.
166	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,3833944	<u>28647,43</u> 10983,26	<u>27733,12</u> 10632,72	<u>352,6</u> 135,18	<u>561,71</u> 215,36	30 км.
167	&С111-217-11 варіант 1	Гідроізоляція "ТЕХНОЕЛАСТОМ-С", або еквівалент	м2	1732,94	<u>300,35</u> 520488,53	<u>291,67</u> 505446,61	<u>2,79</u> 4834,90	<u>5,89</u> 10207,02	30 км.
168	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00025	<u>2822,72</u> 0,71	<u>2289,92</u> 0,57	<u>477,45</u> 0,12	<u>55,35</u> 0,02	30 км.
169	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,004406	<u>3425,21</u> 15,09	<u>2885,33</u> 12,71	<u>472,72</u> 2,08	<u>67,16</u> 0,30	30 км.
170	+С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0006933	<u>156364,6</u> 108,41	<u>152980,66</u> 106,06	<u>317,97</u> 0,22	<u>3065,97</u> 2,13	30 км.
171	+С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00095	<u>323072,58</u> 306,92	<u>316146,92</u> 300,34	<u>590,9</u> 0,56	<u>6334,76</u> 6,02	30 км.
172	+С111-310 варіант 1	Каніфоль соснова	т	0,0000168	<u>323827,53</u> 5,44	<u>316146,92</u> 5,31	<u>1331,05</u> 0,02	<u>6349,56</u> 0,11	80 км.
173	+С111-311	Каболка	т	0,002244	<u>106925,1</u> 239,94	<u>104355,81</u> 234,17	<u>472,72</u> 1,06	<u>2096,57</u> 4,71	30 км.
174	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,1951075	<u>22767,76</u> 4442,16	<u>21834,43</u> 4260,06	<u>486,9</u> 95,00	<u>446,43</u> 87,10	30 км.
175	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	321,77048	<u>11,88</u> 3822,63	<u>5,79</u> 1863,05	<u>5,86</u> 1885,58	<u>0,23</u> 74,00	30 км.
176	+С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,010728	<u>48815,36</u> 523,69	<u>47333,48</u> 507,79	<u>524,72</u> 5,63	<u>957,16</u> 10,27	30 км.
177	+С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	<u>54245,61</u> 6,51	<u>52000,00</u> 6,24	<u>1181,97</u> 0,14	<u>1063,64</u> 0,13	80 км.
178	+С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000155	<u>108652,8</u> 16,84	<u>105997,63</u> 16,43	<u>524,72</u> 0,08	<u>2130,45</u> 0,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,01896	<u>17104,69</u> 324,30	<u>16113,55</u> 305,51	<u>655,75</u> 12,43	<u>335,39</u> 6,36	30 км.
180	&C111-598-5	Праймер Sika® Primer-3N з витратою 0, 2л/м2	л	15,52	<u>2509,74</u> 38951,16	<u>2460,00</u> 38179,20	<u>0,53</u> 8,23	<u>49,21</u> 763,73	30 км.
181	&C111-598-П2-1 варіант 1	Праймер бітумно-полімерний Техноніколь - 03	л	504,128	<u>111,17</u> 56043,91	<u>108,46</u> 54677,72	<u>0,53</u> 267,19	<u>2,18</u> 1099,00	30 км.
182	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2928	<u>44608,85</u> 13061,47	<u>43200,00</u> 12648,96	<u>534,17</u> 156,40	<u>874,68</u> 256,11	30 км.
183	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,003576	<u>116237,56</u> 415,67	<u>113541,35</u> 406,02	<u>417,04</u> 1,49	<u>2279,17</u> 8,16	30 км.
184	+C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004	<u>38699,13</u> 1,55	<u>37401,42</u> 1,50	<u>538,9</u> 0,02	<u>758,81</u> 0,03	30 км.
185	+C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,1487298	<u>32446,03</u> 69717,75	<u>31457,23</u> 67593,09	<u>352,6</u> 757,64	<u>636,2</u> 1367,02	30 км.
186	+C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	8,25472	<u>1551,79</u> 12809,59	<u>1517,20</u> 12524,06	<u>4,16</u> 34,34	<u>30,43</u> 251,19	30 км.
187	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,02212	<u>24032,41</u> 531,60	<u>23285,81</u> 515,08	<u>275,38</u> 6,09	<u>471,22</u> 10,43	30 км.
188	+C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,000235	<u>30715,29</u> 7,22	<u>29837,65</u> 7,01	<u>275,38</u> 0,06	<u>602,26</u> 0,15	30 км.
189	+C111-814 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,00018144	<u>31008,29</u> 5,63	<u>29837,65</u> 5,41	<u>562,63</u> 0,10	<u>608,01</u> 0,12	80 км.
190	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,079253	<u>36289,59</u> 2876,06	<u>35302,65</u> 2797,84	<u>275,38</u> 21,82	<u>711,56</u> 56,40	30 км.
191	+C111-819	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0016	<u>25010,96</u> 40,02	<u>23957,92</u> 38,33	<u>562,63</u> 0,90	<u>490,41</u> 0,79	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	+C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000648	<u>53491,76</u> 34,66	<u>52167,52</u> 33,80	<u>275,38</u> 0,18	<u>1048,86</u> 0,68	30 км.
193	+C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,000305	<u>34537,59</u> 10,53	<u>33585,00</u> 10,24	<u>275,38</u> 0,08	<u>677,21</u> 0,21	30 км.
194	+C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,01345	<u>41319,81</u> 555,75	<u>40736,84</u> 547,91	<u>275,38</u> 3,70	<u>307,59</u> 4,14	30 км.
195	+C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00062	<u>41319,81</u> 25,62	<u>40736,84</u> 25,26	<u>275,38</u> 0,17	<u>307,59</u> 0,19	30 км.
196	+C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0144	<u>58687,47</u> 845,10	<u>56928,25</u> 819,77	<u>608,49</u> 8,76	<u>1150,73</u> 16,57	30 км.
197	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	13,012754	<u>4044,07</u> 52624,49	<u>3563,75</u> 46374,20	<u>401,02</u> 5218,37	<u>79,3</u> 1031,92	30 км.
198	&C111-1367-2001 варіант 1	Ущільнюючий шнур Sika Rundsnur PE 30 мм	м	12,8	<u>20,77</u> 265,86	<u>20,00</u> 256,00	<u>0,36</u> 4,61	<u>0,41</u> 5,25	30 км.
199	+C111-1374 варіант 1	Шпагат паперовий	т	0,00004	<u>35498,41</u> 1,42	<u>34058,04</u> 1,36	<u>744,32</u> 0,03	<u>696,05</u> 0,03	80 км.
200	&C111-1394-1	Шпильки М-16 мм	шт	370,242	<u>15,62</u> 5783,18	<u>15,00</u> 5553,63	<u>0,31</u> 114,78	<u>0,31</u> 114,77	30 км.
201	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0518996	<u>72068,49</u> 3740,33	<u>70296,49</u> 3648,36	<u>358,89</u> 18,63	<u>1413,11</u> 73,34	30 км.
202	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00036	<u>75565,92</u> 27,20	<u>73333,33</u> 26,40	<u>750,91</u> 0,27	<u>1481,68</u> 0,53	80 км.
203	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3047605	<u>35785,35</u> 10905,96	<u>34724,79</u> 10582,74	<u>358,89</u> 109,38	<u>701,67</u> 213,84	30 км.
204	+C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42А	т	0,001818	<u>39855,65</u> 72,46	<u>38715,28</u> 70,38	<u>358,89</u> 0,65	<u>781,48</u> 1,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0486699	<u>67333,58</u> 3277,12	<u>65654,42</u> 3195,39	<u>358,89</u> 17,47	<u>1320,27</u> 64,26	30 км.
206	+C111-1517	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50	т	0,0597125	<u>66666,07</u> 3980,80	<u>65000,00</u> 3881,31	<u>358,89</u> 21,43	<u>1307,18</u> 78,06	30 км.
207	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0003756	<u>38747,56</u> 14,55	<u>37628,91</u> 14,13	<u>358,89</u> 0,13	<u>759,76</u> 0,29	30 км.
208	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00088	<u>75565,92</u> 66,50	<u>73333,33</u> 64,53	<u>750,91</u> 0,66	<u>1481,68</u> 1,31	80 км.
209	+C111-1533	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50	т	0,07399	<u>37293,43</u> 2759,34	<u>36203,30</u> 2678,68	<u>358,89</u> 26,55	<u>731,24</u> 54,11	30 км.
210	+C111-1600 варіант 1	Бензин розчинник	т	0,00012	<u>22781,73</u> 2,73	<u>21131,76</u> 2,54	<u>1203,27</u> 0,14	<u>446,7</u> 0,05	80 км.
211	+C111-1608	Дрантя	кг	4,4588	<u>12,11</u> 54,00	<u>11,10</u> 49,49	<u>0,77</u> 3,43	<u>0,24</u> 1,08	30 км.
212	+C111-1615 варіант 1	Ущільнювач 150x10мм	кг	99,54945	<u>195,24</u> 19436,03	<u>190,74</u> 18988,06	<u>0,67</u> 66,70	<u>3,83</u> 381,27	30 км.
213	+C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0896	<u>393458,9</u> 35253,92	<u>385219,30</u> 34515,65	<u>524,72</u> 47,01	<u>7714,88</u> 691,26	30 км.
214	&C111-1624- 11	Грунтовка Sikaflor 156(0,7 кг/м2)	т	0,125	<u>833535,22</u> 104191,90	<u>816666,67</u> 102083,33	<u>524,72</u> 65,59	<u>16343,83</u> 2042,98	30 км.
215	+C111-1654 варіант 1	Фарба срібляста	т	0,04662	<u>95799,04</u> 4466,15	<u>93325,00</u> 4350,81	<u>595,63</u> 27,77	<u>1878,41</u> 87,57	30 км.
216	+C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,01263	<u>112231,09</u> 1417,48	<u>109434,85</u> 1382,16	<u>595,63</u> 7,52	<u>2200,61</u> 27,80	30 км.
217	+C111-1658 варіант 1	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000168	<u>112992,08</u> 1,90	<u>109434,85</u> 1,84	<u>1341,7</u> 0,02	<u>2215,53</u> 0,04	80 км.
218	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00016	<u>35651,6</u> 5,70	<u>34356,92</u> 5,50	<u>595,63</u> 0,10	<u>699,05</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
219	+C111-1672	Емаль MC-17, пісочна	т	0,00036	<u>64678,46</u> 23,28	<u>62068,55</u> 22,34	<u>1341,7</u> 0,48	<u>1268,21</u> 0,46	80 км.
220	+C111-1675	Емаль XB-1100, сіра	т	0,0004	<u>92368,16</u> 36,95	<u>89215,32</u> 35,69	<u>1341,7</u> 0,54	<u>1811,14</u> 0,72	80 км.
221	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,713024	<u>566,61</u> 404,01	<u>554,73</u> 395,54	<u>0,77</u> 0,55	<u>11,11</u> 7,92	30 км.
222	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,16	<u>567,62</u> 90,82	<u>554,73</u> 88,76	<u>1,76</u> 0,28	<u>11,13</u> 1,78	80 км.
223	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,008	<u>30723,4</u> 245,79	<u>29586,81</u> 236,69	<u>534,17</u> 4,27	<u>602,42</u> 4,83	30 км.
224	+C111-1708 варіант 1	Клоччя просочене	кг	1,8	<u>51,33</u> 92,39	<u>49,12</u> 88,42	<u>1,2</u> 2,16	<u>1,01</u> 1,81	80 км.
225	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	88,4352	<u>31,31</u> 2768,91	<u>30,50</u> 2697,27	<u>0,2</u> 17,69	<u>0,61</u> 53,95	30 км.
226	&C111-1721- 11В-2 варіант 2	Стрічка сигнальна ,ширина 150 мм	м	63,24	<u>7,2</u> 455,33	<u>7,00</u> 442,68	<u>0,06</u> 3,79	<u>0,14</u> 8,86	80 км.
227	+C111-1757	Рядно	м2	14,67665	<u>60,19</u> 883,39	<u>58,87</u> 864,01	<u>0,14</u> 2,05	<u>1,18</u> 17,33	30 км.
228	&C111-1764-4	Шнек	т	2,0727	<u>45900,32</u> 95137,59	<u>45000,00</u> 93271,50	<u>0,31</u> 0,64	<u>900,01</u> 1865,45	30 км.
229	+C111-1776- П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,0986	<u>1008,5</u> 99,44	<u>988,67</u> 97,48	<u>0,06</u> 0,01	<u>19,77</u> 1,95	30 км.
230	&C111-1778-1	Різець алмазний кільцевий	шт	10,38888	<u>3851,44</u> 40012,15	<u>3775,83</u> 39226,64	<u>0,09</u> 0,93	<u>75,52</u> 784,58	30 км.
231	+C111-1779	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 40 мм	шт	49,6288	<u>6006,05</u> 298073,05	<u>5888,14</u> 292221,32	<u>0,14</u> 6,95	<u>117,77</u> 5844,78	30 км.
232	+C111-1809	Сталь кругла	т	0,00648	<u>41319,81</u> 267,75	<u>40736,84</u> 263,97	<u>275,38</u> 1,78	<u>307,59</u> 2,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&C111-1809-2	Сталь кругла дм.12 мм	т	0,032016	<u>41832,46</u> 1339,31	<u>40736,84</u> 1304,23	<u>275,38</u> 8,82	<u>820,24</u> 26,26	30 км.
234	+C111-1818	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00084	<u>27181,64</u> 22,83	<u>26416,67</u> 22,19	<u>562,63</u> 0,47	<u>202,34</u> 0,17	80 км.
235	&C111-1824-9 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полицок 60-100 мм(100х7).ДСТУ 2251-2018	т	0,434	<u>41832,46</u> 18155,29	<u>40736,84</u> 17679,79	<u>275,38</u> 119,51	<u>820,24</u> 355,99	30 км.
236	&C111-1846-2-П	Анкер Hilti HSL-3 M10/20	шт	619,7168	<u>206,83</u> 128176,03	<u>202,50</u> 125492,65	<u>0,27</u> 167,32	<u>4,06</u> 2516,06	30 км.
237	&C111-1846-2-П варіант 1	Хімічні анкери Hilti HIT RE 500 d=20мм	шт	415,58545	<u>1683,28</u> 699546,68	<u>1650,00</u> 685715,99	<u>0,27</u> 112,21	<u>33,01</u> 13718,48	30 км.
238	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,7575468	<u>68996,64</u> 52268,18	<u>67339,52</u> 51012,84	<u>304,24</u> 230,48	<u>1352,88</u> 1024,86	30 км.
239	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00348	<u>69356,98</u> 241,36	<u>67339,52</u> 234,34	<u>657,52</u> 2,29	<u>1359,94</u> 4,73	80 км.
240	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0104435	<u>25789,56</u> 269,33	<u>24979,64</u> 260,87	<u>304,24</u> 3,18	<u>505,68</u> 5,28	30 км.
241	+C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000126	<u>12254,96</u> 1,54	<u>11537,22</u> 1,45	<u>477,45</u> 0,06	<u>240,29</u> 0,03	30 км.
242	+C111-1881 варіант 1	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000988	<u>12864,96</u> 12,71	<u>11537,22</u> 11,40	<u>1075,49</u> 1,06	<u>252,25</u> 0,25	80 км.
243	+C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,48	<u>676,63</u> 324,78	<u>660,64</u> 317,11	<u>2,72</u> 1,31	<u>13,27</u> 6,36	30 км.
244	+C111-1892	Шліфкруги	шт	9,513	<u>122,77</u> 1167,91	<u>120,35</u> 1144,89	<u>0,01</u> 0,10	<u>2,41</u> 22,92	30 км.
245	&C111-1901-A	Емульсія бітумна ЕКШМ-50	т	21,6678667	<u>27163,76</u> 588580,73	<u>26111,15</u> 565772,92	<u>519,99</u> 11267,07	<u>532,62</u> 11540,74	30 км.
246	&C111-1901-20	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50, ДСТУ Б.В.2.7-129:2013	т	0,43908	<u>24533,83</u> 10772,31	<u>23532,78</u> 10332,77	<u>519,99</u> 228,32	<u>481,06</u> 211,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	+С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3,94328	<u>8946,05</u> 35276,78	<u>8500,00</u> 33517,88	<u>270,64</u> 1067,21	<u>175,41</u> 691,69	30 км.
248	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00714	<u>8516,17</u> 60,81	<u>8116,67</u> 57,95	<u>232,52</u> 1,66	<u>166,98</u> 1,20	30 км.
249	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,581871	<u>8516,17</u> 4955,31	<u>8116,67</u> 4722,85	<u>232,52</u> 135,30	<u>166,98</u> 97,16	30 км.
250	+С112-38 варіант 1	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,5984	<u>8516,17</u> 5096,08	<u>8116,67</u> 4857,02	<u>232,52</u> 139,14	<u>166,98</u> 99,92	30 км.
251	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00216	<u>8516,17</u> 18,39	<u>8116,67</u> 17,53	<u>232,52</u> 0,50	<u>166,98</u> 0,36	30 км.
252	+С112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,22232	<u>8541,67</u> 1898,98	<u>8141,67</u> 1810,06	<u>232,52</u> 51,69	<u>167,48</u> 37,23	30 км.
253	+С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,16082	<u>8541,67</u> 9915,34	<u>8141,67</u> 9451,01	<u>232,52</u> 269,91	<u>167,48</u> 194,42	30 км.
254	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,6449	<u>8541,67</u> 5508,52	<u>8141,67</u> 5250,56	<u>232,52</u> 149,95	<u>167,48</u> 108,01	30 км.
255	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,435104	<u>8516,17</u> 3705,42	<u>8116,67</u> 3531,60	<u>232,52</u> 101,17	<u>166,98</u> 72,65	30 км.
256	+С112-70 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,303212	<u>8541,67</u> 2589,94	<u>8141,67</u> 2468,65	<u>232,52</u> 70,50	<u>167,48</u> 50,79	30 км.
257	&С112-116-3	Дошки з хвойних порід (сосна), всі довжини, ширини, товщина 4 см, II сорт	м3	27,845	<u>8541,67</u> 237842,80	<u>8141,67</u> 226704,80	<u>232,52</u> 6474,52	<u>167,48</u> 4663,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
258	+С112-120 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,01	<u>8541,67</u> 85,42	<u>8141,67</u> 81,42	<u>232,52</u> 2,33	<u>167,48</u> 1,67	30 км.
259	+С112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0006	<u>6277,29</u> 3,77	<u>5921,69</u> 3,55	<u>232,52</u> 0,14	<u>123,08</u> 0,08	30 км.
260	+С112-179 варіант 1	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,0331	<u>8541,67</u> 282,73	<u>8141,67</u> 269,49	<u>232,52</u> 7,70	<u>167,48</u> 5,54	30 км.
261	&С112-285-1	Брус 100х100мм, 100х160мм	м3	6,55	<u>8516,17</u> 55780,91	<u>8116,67</u> 53164,19	<u>232,52</u> 1523,01	<u>166,98</u> 1093,71	30 км.
262	&С112-285-11	Брус 4х20см ,сосна II сорт	м3	1,235	<u>8516,17</u> 10517,47	<u>8116,67</u> 10024,09	<u>232,52</u> 287,16	<u>166,98</u> 206,22	30 км.
263	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,73776	<u>146,59</u> 108,15	<u>144,34</u> 106,49	<u>1,16</u> 0,86	<u>1,09</u> 0,80	30 км.
264	+С113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	28,5636	<u>186,24</u> 5319,68	<u>183,28</u> 5235,14	<u>1,57</u> 44,84	<u>1,39</u> 39,70	30 км.
265	&С113-10-1	Бетоновод стальний для подачі бетону 100 мм	м	3,42584	<u>2340,53</u> 8018,28	<u>2291,67</u> 7850,89	<u>2,97</u> 10,17	<u>45,89</u> 157,22	30 км.
266	+С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,9344	<u>268,09</u> 518,59	<u>263,79</u> 510,28	<u>2,3</u> 4,45	<u>2</u> 3,86	30 км.
267	&С113-127-120-10	Перильне пішохідне огороження мостове оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованого метизу	т	8,717	<u>93780,89</u> 817488,02	<u>91666,67</u> 799058,36	<u>275,38</u> 2400,49	<u>1838,84</u> 16029,17	30 км.
268	&С113-356-20-2	Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 1.30(40х3х3000)	шт	33	<u>920,31</u> 30370,23	<u>900,00</u> 29700,00	<u>2,26</u> 74,58	<u>18,05</u> 595,65	30 км.
269	&С113-356-20-5	Стояки оцінковані для дорожніх знаків СКМ 2.35(53х3х3500)	шт	34	<u>1227,65</u> 41740,10	<u>1200,00</u> 40800,00	<u>3,58</u> 121,72	<u>24,07</u> 818,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	&C113-356-20-7	Стояки оцінювані для дорожніх знаків СКМ 3.45(76х3х4500)	шт	16	<u>2229,54</u> 35672,64	<u>2179,13</u> 34866,08	<u>6,69</u> 107,04	<u>43,72</u> 699,52	30 км.
271	&C113-356-20-30	Стояки оцінювані для дорожніх знаків СКМ 5.55(102х5х5500)	шт	17	<u>4320,05</u> 73440,85	<u>4216,67</u> 71683,39	<u>18,67</u> 317,39	<u>84,71</u> 1440,07	30 км.
272	&C113-356-20-150	Стояки оцінювані для дорожніх знаків СКМ 4.55(102х3х5500)	шт	5	<u>4119,13</u> 20595,65	<u>4028,75</u> 20143,75	<u>9,61</u> 48,05	<u>80,77</u> 403,85	30 км.
273	+C113-576	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 12 мм	м	2,2825	<u>4704,55</u> 10738,14	<u>4639,79</u> 10590,32	<u>29,74</u> 67,88	<u>35,02</u> 79,94	30 км.
274	+C113-699	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 200 мм	м	22,176	<u>171,89</u> 3811,83	<u>161,29</u> 3576,77	<u>7,23</u> 160,33	<u>3,37</u> 74,73	30 км.
275	+C113-730	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 200 мм, зовнішній діаметр муфт 262 мм	шт	5,544	<u>52,77</u> 292,56	<u>50,66</u> 280,86	<u>1,08</u> 5,99	<u>1,03</u> 5,71	30 км.
276	+C113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	73	<u>4829,61</u> 352561,53	<u>4700,00</u> 343100,00	<u>34,91</u> 2548,43	<u>94,7</u> 6913,10	30 км.
277	+C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	554,793	<u>321,63</u> 178438,07	<u>313,65</u> 174010,82	<u>1,67</u> 926,50	<u>6,31</u> 3500,75	30 км.
278	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм	м	28	<u>15,48</u> 433,44	<u>15,00</u> 420,00	<u>0,18</u> 5,04	<u>0,3</u> 8,40	80 км.
279	&C114-12-У-1	Акустичний екран (шумозахисний екран)	м2	1176	<u>3522,59</u> 4142565,84	<u>3444,78</u> 4051061,28	<u>8,74</u> 10278,24	<u>69,07</u> 81226,32	30 км.
280	+C115-73 варіант 1	Шпали дерев'яні непросочені для залізниці широкої колії, тип III	шт	507,3133	<u>592,58</u> 300623,72	<u>560,00</u> 284095,45	<u>20,96</u> 10633,29	<u>11,62</u> 5894,98	30 км.
281	+C115-118	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні з модрина, тип II	шт	19,173	<u>925,21</u> 17739,05	<u>874,29</u> 16762,76	<u>32,78</u> 628,49	<u>18,14</u> 347,80	30 км.
282	+C119-12	Глина бентонітова, марка ПБМГ	т	5,7519	<u>4583,44</u> 26363,49	<u>4230,32</u> 24332,38	<u>263,25</u> 1514,19	<u>89,87</u> 516,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&C121-296-6 варіант 1	Бар'єрне огороження із оцинкованої сталі	т	35,4375	<u>112576,81</u> 3989440,70	<u>110000,00</u> 3898125,00	<u>369,42</u> 13091,32	<u>2207,39</u> 78224,38	30 км.
284	&C121-389-1	Деформаційний шов MAURER D 80	пм	105,7	<u>18376,95</u> 1942443,62	<u>18000,00</u> 1902600,00	<u>16,62</u> 1756,73	<u>360,33</u> 38086,89	30 км.
285	&C121-589-1 варіант 2	Щити огороження захисні контактної мережі з антикорозійним захистом системою покриттів SikaCor EG- System	т	0,303	<u>71776,81</u> 21748,37	<u>70000,00</u> 21210,00	<u>369,42</u> 111,93	<u>1407,39</u> 426,44	30 км.
286	+C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00663	<u>63523,87</u> 421,16	<u>62677,84</u> 415,55	<u>373,15</u> 2,47	<u>472,88</u> 3,14	30 км.
287	&C121-780-4ВД	Металева бар'єрна огорожа оцинкована мостова	т	15,552	<u>118465,44</u> 1842374,52	<u>115769,44</u> 1800446,33	<u>373,15</u> 5803,23	<u>2322,85</u> 36124,96	30 км.
288	&C121-780-5ВД	Металева бар'єрна огорожа однобічна одноярусна типу "ЄВРОФОРМАТ" з нанесенням покриття методом гарячого цинкування	т	8,720028	<u>112702,01</u> 982764,68	<u>110119,02</u> 960240,94	<u>373,15</u> 3253,88	<u>2209,84</u> 19269,86	30 км.
289	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,024	<u>67677,48</u> 1624,26	<u>66800,53</u> 1603,21	<u>373,15</u> 8,96	<u>503,8</u> 12,09	30 км.
290	+C121-783 варіант 9	Металоконструкції індивідуальні ОПОРНІ БЛОКИ	т	5,065	<u>86013,45</u> 435658,12	<u>85000,00</u> 430525,00	<u>373,15</u> 1890,00	<u>640,3</u> 3243,12	30 км.
291	+C121-783 варіант 10	Металоконструкції індивідуальні РОБОЧІ КОНСОЛЬНО-ПІДВІСНІ РИШТУВАННЯ	т	7,216	<u>86013,45</u> 620673,06	<u>85000,00</u> 613360,00	<u>373,15</u> 2692,65	<u>640,3</u> 4620,41	30 км.
292	+C121-783 варіант 11	Металоконструкції індивідуальні ДРАБИНИ	т	0,663	<u>86013,45</u> 57026,92	<u>85000,00</u> 56355,00	<u>373,15</u> 247,40	<u>640,3</u> 424,52	30 км.
293	+C121-783 варіант 12	Металоконструкції індивідуальні	т	0,008	<u>52787,5</u> 422,30	<u>51574,85</u> 412,60	<u>819,69</u> 6,56	<u>392,96</u> 3,14	80 км.
294	&C121-783-3	Металоконструкції індивідуальні (СТІЙКОВІ РОБОЧІ РИШТУВАННЯ)	т	11,2579	<u>87080,61</u> 980344,80	<u>85000,00</u> 956921,50	<u>373,15</u> 4200,89	<u>1707,46</u> 19222,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&C121-783-3 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні (ОСНОВИ ОП ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ РОБОЧИХ РИШТУВАНЬ НА УКОСАХ КОНУСІВ СТОЯНІВ)	т	0,564	<u>87080,61</u> 49113,46	<u>85000,00</u> 47940,00	<u>373,15</u> 210,46	<u>1707,46</u> 963,00	30 км.
296	+C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	40,117	<u>441,14</u> 17697,21	<u>427,15</u> 17135,98	<u>5,34</u> 214,22	<u>8,65</u> 347,01	30 км.
297	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,366	<u>609,66</u> 2661,78	<u>590,09</u> 2576,33	<u>7,62</u> 33,27	<u>11,95</u> 52,18	30 км.
298	+C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,969	<u>31305,89</u> 30335,41	<u>30416,67</u> 29473,75	<u>275,38</u> 266,84	<u>613,84</u> 594,82	30 км.
299	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	4,7241364	<u>31305,89</u> 147893,29	<u>30416,67</u> 143692,50	<u>275,38</u> 1300,93	<u>613,84</u> 2899,86	30 км.
300	+C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	3,694	<u>31305,89</u> 115643,96	<u>30416,67</u> 112359,18	<u>275,38</u> 1017,25	<u>613,84</u> 2267,53	30 км.
301	+C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,921	<u>31305,89</u> 28832,72	<u>30416,67</u> 28013,75	<u>275,38</u> 253,62	<u>613,84</u> 565,35	30 км.
302	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	11,9650001	<u>31305,89</u> 374574,98	<u>30416,67</u> 363935,46	<u>275,38</u> 3294,92	<u>613,84</u> 7344,60	30 км.
303	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	10,6389453	<u>31305,89</u> 333061,65	<u>30416,67</u> 323601,29	<u>275,38</u> 2929,75	<u>613,84</u> 6530,61	30 км.
304	+C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	6,13	<u>31305,89</u> 191905,11	<u>30416,67</u> 186454,19	<u>275,38</u> 1688,08	<u>613,84</u> 3762,84	30 км.
305	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,002	<u>12579,41</u> 25,16	<u>12579,41</u> 25,16	- -	- -	
306	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,005	<u>11128,96</u> 55,64	<u>11128,96</u> 55,64	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
307	C124-51	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,014	<u>8570,69</u> 119,99	<u>8570,69</u> 119,99	- -	- -	
308	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	3,7526	<u>67217,81</u> 252241,55	<u>65624,43</u> 246262,24	<u>275,38</u> 1033,39	<u>1318</u> 4945,92	30 км.
309	&C124-60-10 варіант 4	Арматура фундаменту М30 300Х400Х2 h2000	шт	2	<u>4131,87</u> 8263,74	<u>4032,00</u> 8064,00	<u>18,85</u> 37,70	<u>81,02</u> 162,04	80 км.
310	+C124-64 варіант 1	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	6,329	<u>65050,89</u> 411707,08	<u>63500,00</u> 401891,50	<u>275,38</u> 1742,88	<u>1275,51</u> 8072,70	30 км.
311	+C130-42 варіант 1	Шайби, діаметр 24 мм	т	0,079	<u>30918,13</u> 2442,53	<u>29920,93</u> 2363,75	<u>390,96</u> 30,89	<u>606,24</u> 47,89	30 км.
312	+C130-42 варіант 2	Гайки та контргайки, діаметр 24 мм	т	0,099	<u>30918,13</u> 3060,89	<u>29920,93</u> 2962,17	<u>390,96</u> 38,71	<u>606,24</u> 60,01	30 км.
313	C142-10-2	Вода	м3	2416,41231	<u>42,1</u> 101730,96	<u>42,10</u> 101730,96	- -	- -	
314	&C152-51-10 варіант 1	Кабелі силові з мідними СПЖ(струмопровідними жилами) з ізоляцією з ПВХ пластиката, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластиката число жил та переріз 3х2,5 мм2 (ВВГ 3х2.5 мм2)	1000м	0,096	<u>35206,22</u> 3379,80	<u>34408,33</u> 3303,20	<u>107,57</u> 10,33	<u>690,32</u> 66,27	80 км.
315	&C153-362-9	Кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами(СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покривом (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБбШв, напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2	1000м	0,273	<u>182071,1</u> 49705,41	<u>178033,33</u> 48603,10	<u>467,75</u> 127,70	<u>3570,02</u> 974,61	30 км.
316	+C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00048	<u>150633,77</u> 72,30	<u>147325,51</u> 70,72	<u>354,66</u> 0,17	<u>2953,6</u> 1,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
317	+C1110-14	Глухарі	100шт	30,3669	<u>725,01</u> 22016,31	<u>706,11</u> 21442,37	<u>4,68</u> 142,12	<u>14,22</u> 431,82	30 км.
318	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0116353	<u>37367,29</u> 434,78	<u>36285,53</u> 422,19	<u>349,07</u> 4,06	<u>732,69</u> 8,53	30 км.
319	+C1110-111 варіант 1	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000599	<u>37757,68</u> 22,62	<u>36285,53</u> 21,74	<u>731,8</u> 0,44	<u>740,35</u> 0,44	80 км.
320	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0065	<u>41832,46</u> 271,91	<u>40736,84</u> 264,79	<u>275,38</u> 1,79	<u>820,24</u> 5,33	30 км.
321	+C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,0062	<u>41832,46</u> 259,36	<u>40736,84</u> 252,57	<u>275,38</u> 1,71	<u>820,24</u> 5,08	30 км.
322	+C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00214923	<u>77690,75</u> 166,98	<u>75571,77</u> 162,42	<u>595,63</u> 1,28	<u>1523,35</u> 3,28	30 км.
323	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000517	<u>33409,04</u> 17,27	<u>32158,33</u> 16,63	<u>595,63</u> 0,31	<u>655,08</u> 0,33	30 км.
324	&C1113-156- 1-2М варіант 1	Розчинник Verduennung С для Sikafloor®, Sikadur®, Sikagard® (0,02 кг/м2)	т	0,098236	<u>304567,54</u> 29919,50	<u>298000,00</u> 29274,33	<u>595,63</u> 58,51	<u>5971,91</u> 586,66	30 км.
325	C1113-208	Емаль ЕП-51 світло-сіра	т	0,0012	<u>121252,65</u> 145,50	<u>118279,52</u> 141,94	<u>595,63</u> 0,71	<u>2377,5</u> 2,85	30 км.
326	+C1113-229	Емаль ХВ-110 біла, сіра	т	0,0001513	<u>63917,46</u> 9,67	<u>62068,55</u> 9,39	<u>595,63</u> 0,09	<u>1253,28</u> 0,19	30 км.
327	+C1113-236	Емаль ХВ-110 чорна	т	0,0001513	<u>80729,71</u> 12,21	<u>78551,14</u> 11,88	<u>595,63</u> 0,09	<u>1582,94</u> 0,24	30 км.
328	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00172	<u>95799,04</u> 164,77	<u>93325,00</u> 160,52	<u>595,63</u> 1,02	<u>1878,41</u> 3,23	30 км.
329	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00004	<u>64678,46</u> 2,59	<u>62068,55</u> 2,48	<u>1341,7</u> 0,05	<u>1268,21</u> 0,06	80 км.
330	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00008	<u>95335,89</u> 7,63	<u>92124,86</u> 7,37	<u>1341,7</u> 0,11	<u>1869,33</u> 0,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	&C1113-275-5	Sikagard® -702 W Aquaphob (концентрат) - водовідштовхуюча пропитка на основі силікону	кг	98,236	<u>4590,61</u> 450963,16	<u>4500,00</u> 442062,00	<u>0,6</u> 58,94	<u>90,01</u> 8842,22	30 км.
332	&C1113-275-5-K	SikaCor® EG-1-високопрочне проміжне покриття на основі епоксидної смоли	кг	7,353	<u>918,61</u> 6754,54	<u>900,00</u> 6617,70	<u>0,6</u> 4,41	<u>18,01</u> 132,43	30 км.
333	&C1113-275-8	SikaCor® EG 5 -декоративно-захисне поліуретанове покриття з високою стійкістю до вицвітання	кг	5,814	<u>1071,61</u> 6230,34	<u>1050,00</u> 6104,70	<u>0,6</u> 3,49	<u>21,01</u> 122,15	30 км.
334	&C1113-295-3 варіант 2	Sika® MonoTop®-412 NFG -ремонтний розчин для структурного ремонту	кг	43691,355	<u>112,81</u> 4928821,76	<u>110,00</u> 4806049,05	<u>0,6</u> 26214,81	<u>2,21</u> 96557,90	30 км.
335	&C1113-295-B-11	Sika® MonoTop®-910N (антикорозійний захист арматури, клеючий розчин)	кг	5843,88	<u>128,11</u> 748659,47	<u>125,00</u> 730485,00	<u>0,6</u> 3506,33	<u>2,51</u> 14668,14	30 км.
336	&C1113-295-15	Sika® Icosit® Elastomastic TF - двокомпонентне в'язко-еластичне покриття для бетону и сталі	кг	625	<u>722,43</u> 451518,75	<u>707,66</u> 442287,50	<u>0,6</u> 375,00	<u>14,17</u> 8856,25	30 км.
337	&C1113-295-23	Підливочний та анкеруючий, високопрочний матеріал на цементній основі SIKAGROUT-311	кг	3401,04	<u>97,51</u> 331635,41	<u>95,00</u> 323098,80	<u>0,6</u> 2040,62	<u>1,91</u> 6495,99	30 км.
338	&C1113-295-23-Ф варіант 1	Sikafloor-357N-поліуретанове захисне покриття	кг	200	<u>1049,17</u> 209834,00	<u>1028,00</u> 205600,00	<u>0,6</u> 120,00	<u>20,57</u> 4114,00	30 км.
339	&C1113-297-6	SIKAGARD-720 EpoCem (цементно-епоксидний розчин для нанесення вирівнюючих та захисних слоїв на бетон)	кг	19656,1	<u>372,99</u> 7331528,74	<u>365,08</u> 7176048,99	<u>0,6</u> 11793,66	<u>7,31</u> 143686,09	30 км.
340	&C1113-297-C-2	Sikagard®-680S - захисне покриття для бетону	кг	1964,72	<u>887,31</u> 1743315,70	<u>869,44</u> 1708206,16	<u>0,47</u> 923,42	<u>17,4</u> 34186,12	30 км.
341	&C1415-7937-1604	Телескопічний бетонний лоток Б-6	м3	4,324	<u>8759,54</u> 37876,25	<u>8000,00</u> 34592,00	<u>587,78</u> 2541,56	<u>171,76</u> 742,69	30 км.
342	+C1415-8070 варіант 1	Плити перекриттів технологічних приямків	шт	6	<u>8374,81</u> 50248,86	<u>7822,67</u> 46936,02	<u>387,93</u> 2327,58	<u>164,21</u> 985,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
343	&C1415-8326-1-ИНБ-3 варіант 1	Блоки Б-8	м3	0,78	<u>8867,71</u> 6916,81	<u>8000,00</u> 6240,00	<u>693,83</u> 541,19	<u>173,88</u> 135,62	30 км.
344	&C1415-8334-3 варіант 1	Блок упору (Б-9), довжина 800 мм, ширина 510 мм, висота 250 мм, V бетону 0,09 м3	шт	11	<u>475,94</u> 5235,34	<u>408,33</u> 4491,63	<u>58,28</u> 641,08	<u>9,33</u> 102,63	30 км.
345	&C1416-8553-50	Опора сталевая оцинкована шестигранна, Н=8м, 8 SPO-300-RF(4)	шт	2	<u>23155,02</u> 46310,04	<u>22560,00</u> 45120,00	<u>141</u> 282,00	<u>454,02</u> 908,04	80 км.
346	+C1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР 100.30.18	шт	352	<u>537,78</u> 189298,56	<u>452,00</u> 159104,00	<u>75,24</u> 26484,48	<u>10,54</u> 3710,08	30 км.
347	&C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	шт	288	<u>106,49</u> 30669,12	<u>95,00</u> 27360,00	<u>9,4</u> 2707,20	<u>2,09</u> 601,92	30 км.
348	&C1416-8686-2 варіант 1	Блок Б-5	м3	5,52	<u>11006,89</u> 60758,03	<u>10125,00</u> 55890,00	<u>666,07</u> 3676,71	<u>215,82</u> 1191,32	30 км.
349	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	164,7577	<u>1289,6</u> 212471,53	<u>613,33</u> 101050,84	<u>650,98</u> 107253,97	<u>25,29</u> 4166,72	30 км.
350	+C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	15,095	<u>1289,4</u> 19463,49	<u>613,14</u> 9255,35	<u>650,98</u> 9826,54	<u>25,28</u> 381,60	30 км.
351	+C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	42,81	<u>1289,4</u> 55199,21	<u>613,14</u> 26248,52	<u>650,98</u> 27868,45	<u>25,28</u> 1082,24	30 км.
352	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,066	<u>1247,9</u> 2578,16	<u>613,14</u> 1266,75	<u>610,29</u> 1260,86	<u>24,47</u> 50,55	30 км.
353	C1421-9551-1	Пісок кварцевий	т	143,1648	<u>1053,01</u> 150753,97	<u>726,31</u> 103982,03	<u>306,05</u> 43815,59	<u>20,65</u> 2956,35	30 км.
354	+C1421-9551-1 варіант 2	Sika Quarzsand 0,8-1,2 мм	т	1,5	<u>5734,07</u> 8601,11	<u>5350,00</u> 8025,00	<u>271,64</u> 407,46	<u>112,43</u> 168,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
355	+C1421-9551-1 варіант 3	Quarts Sand 0,4-0,8 мм	т	0,925	<u>5412,17</u> 5006,26	<u>5000,00</u> 4625,00	<u>306,05</u> 283,10	<u>106,12</u> 98,16	30 км.
356	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	4,9118	<u>810,98</u> 3983,37	<u>336,00</u> 1650,36	<u>459,08</u> 2254,91	<u>15,9</u> 78,10	30 км.
357	&C1421-9602-2	Готова піщано-щебенева суміш C7	м3	169,138	<u>1774,23</u> 300089,71	<u>1088,46</u> 184099,95	<u>650,98</u> 110105,46	<u>34,79</u> 5884,30	30 км.
358	&C1421-9642-1	Суміш від фрезерування, розмір зерен понад 0 до 10 мм,	м3	112,608	- -	- -	- -	- -	
359	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,737927	<u>2188,89</u> 1615,24	<u>1656,29</u> 1222,22	<u>489,68</u> 361,35	<u>42,92</u> 31,67	30 км.
360	+C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600	м3	353,808	<u>901,07</u> 318805,77	<u>147,99</u> 52360,05	<u>735,41</u> 260193,94	<u>17,67</u> 6251,78	30 км.
361	&C1421-9835-10 варіант 1	Суміші асфальтобетонні щебенево-мастикові ЩМА-20 на бітумі марки БМПП 50/70-65	т	2337,198264	<u>6104,33</u> 14267029,48	<u>5634,04</u> 13167868,51	<u>350,6</u> 819421,71	<u>119,69</u> 279739,26	30 км.
362	&C1421-9835-15 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 ((АБСбмп.Др.Щ.А.НП БМКП 50/70-60 ДСТУ ДСТУ 8959:2019)	т	221,4576	<u>6270,21</u> 1388585,66	<u>5796,66</u> 1283714,41	<u>350,6</u> 77643,03	<u>122,95</u> 27228,22	30 км.
363	+C1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	69,96008	<u>4080,61</u> 285479,80	<u>3650,00</u> 255354,29	<u>350,6</u> 24528,00	<u>80,01</u> 5597,51	30 км.
364	+C1421-9853 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А1, марка І (АБбмп.Кр.Щ.А1.НП) на бітумі марки БМПА 50/70-60	т	3937,1315	<u>6030,61</u> 23743304,60	<u>5561,76</u> 21897380,49	<u>350,6</u> 1380358,30	<u>118,25</u> 465565,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
365	&C1421-10419-2	Камені бортові із вивержених гірських порід, марка ГПВ,перерізом 200x150мм	м	184	<u>740,65</u> 136279,60	<u>700,00</u> 128800,00	<u>26,13</u> 4807,92	<u>14,52</u> 2671,68	30 км.
366	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8,3614	<u>813,63</u> 6803,09	<u>308,00</u> 2575,31	<u>489,68</u> 4094,41	<u>15,95</u> 133,37	30 км.
367	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	8,14	<u>813,63</u> 6622,95	<u>308,00</u> 2507,12	<u>489,68</u> 3986,00	<u>15,95</u> 129,83	30 км.
368	&C1421-10634-1 варіант 2	Дренуючий ґрунт	м3	120,015	<u>813,63</u> 97647,80	<u>308,00</u> 36964,62	<u>489,68</u> 58768,95	<u>15,95</u> 1914,23	30 км.
369	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0285	<u>5765,89</u> 164,33	<u>4585,69</u> 130,69	<u>1067,14</u> 30,41	<u>113,06</u> 3,23	30 км.
370	+C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	19,765	<u>3465,54</u> 68496,40	<u>2300,00</u> 45459,50	<u>1097,59</u> 21693,87	<u>67,95</u> 1343,03	30 км.
371	+C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,14688	<u>2595,6</u> 381,24	<u>1724,15</u> 253,24	<u>820,56</u> 120,52	<u>50,89</u> 7,48	30 км.
372	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,11	<u>3182,97</u> 60826,56	<u>2300,00</u> 43953,00	<u>820,56</u> 15680,90	<u>62,41</u> 1192,66	30 км.
373	&C1424-11613-11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм, В20, F200, W6	м3	3,3762	<u>3618,54</u> 12216,91	<u>2450,00</u> 8271,69	<u>1097,59</u> 3705,68	<u>70,95</u> 239,54	30 км.
374	+C1424-11614-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М-300], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,7599	<u>3396,41</u> 2580,93	<u>2509,25</u> 1906,78	<u>820,56</u> 623,54	<u>66,6</u> 50,61	30 км.
375	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031	<u>3182,97</u> 98,67	<u>2300,00</u> 71,30	<u>820,56</u> 25,44	<u>62,41</u> 1,93	30 км.
376	&C1424-11621-111	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, F200 W6	м3	8,32704	<u>3465,54</u> 28857,69	<u>2300,00</u> 19152,19	<u>1097,59</u> 9139,68	<u>67,95</u> 565,82	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
377	&C1424-11622-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В20, F200, W6	м3	15,8773	<u>3618,54</u> 57452,65	<u>2450,00</u> 38899,39	<u>1097,59</u> 17426,77	<u>70,95</u> 1126,49	30 км.
378	+C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,183	<u>3794,97</u> 4489,45	<u>2900,00</u> 3430,70	<u>820,56</u> 970,72	<u>74,41</u> 88,03	30 км.
379	&C1424-11624-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В25 F200 W6	м3	130,39855	<u>3794,97</u> 494858,59	<u>2900,00</u> 378155,80	<u>820,56</u> 106999,83	<u>74,41</u> 9702,96	30 км.
380	&C1424-11625-12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В30, F200, W6	м3	10,504	<u>4784,68</u> 50258,28	<u>3593,27</u> 37743,71	<u>1097,59</u> 11529,09	<u>93,82</u> 985,48	30 км.
381	+C1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	18,25	<u>4587,54</u> 83722,61	<u>3400,00</u> 62050,00	<u>1097,59</u> 20031,02	<u>89,95</u> 1641,59	30 км.
382	&C1424-11626-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], F300, W8, крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	329,1024	<u>4587,54</u> 1509770,42	<u>3400,00</u> 1118948,16	<u>1097,59</u> 361219,50	<u>89,95</u> 29602,76	30 км.
383	&C1424-11626-100	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, В35 F200 W6	м3	1,5592	<u>4587,54</u> 7152,89	<u>3400,00</u> 5301,28	<u>1097,59</u> 1711,36	<u>89,95</u> 140,25	30 км.
384	&C1424-11627-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В40 [М500], F300, W8 крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	16,24	<u>6729,54</u> 109287,73	<u>5500,00</u> 89320,00	<u>1097,59</u> 17824,86	<u>131,95</u> 2142,87	30 км.
385	+C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,282	<u>3182,97</u> 897,60	<u>2300,00</u> 648,60	<u>820,56</u> 231,40	<u>62,41</u> 17,60	30 км.
386	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,1476	<u>3750,38</u> 553,56	<u>2856,28</u> 421,59	<u>820,56</u> 121,11	<u>73,54</u> 10,86	30 км.
387	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,072	<u>2648,71</u> 5488,13	<u>1844,59</u> 3821,99	<u>752,18</u> 1558,52	<u>51,94</u> 107,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
388	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,32574	<u>2820,88</u> 918,87	<u>2013,39</u> 655,84	<u>752,18</u> 245,02	<u>55,31</u> 18,01	30 км.
389	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,026	<u>2937,99</u> 76,39	<u>2128,20</u> 55,33	<u>752,18</u> 19,56	<u>57,61</u> 1,50	30 км.
390	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,01938	<u>1971,96</u> 38,22	<u>1181,11</u> 22,89	<u>752,18</u> 14,58	<u>38,67</u> 0,75	30 км.
391	+C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,115353	<u>2196,1</u> 253,33	<u>1400,86</u> 161,59	<u>752,18</u> 86,77	<u>43,06</u> 4,97	30 км.
392	+C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,38694	<u>2560,69</u> 990,83	<u>1504,35</u> 582,09	<u>1006,13</u> 389,31	<u>50,21</u> 19,43	30 км.
393	+C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	9,292	<u>934,15</u> 8680,12	<u>862,31</u> 8012,58	<u>53,52</u> 497,31	<u>18,32</u> 170,23	30 км.
394	+C1426-11789 варіант 1	Плити тактильні 300х300	м2	2,424	<u>934,15</u> 2264,38	<u>862,31</u> 2090,24	<u>53,52</u> 129,73	<u>18,32</u> 44,41	30 км.
395	&C1510-1-15 варіант 2	Муфта з'єднувальна для 4-х жильного кабелю перетином 25-50 мм ² з пластмасовою ізоляцією з бронею з гвинт гільзами(4ПСт Б 25-50)	шт	4	<u>438,29</u> 1753,16	<u>429,00</u> 1716,00	<u>0,7</u> 2,80	<u>8,59</u> 34,36	30 км.
396	+C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002	<u>226301,71</u> 452,60	<u>221589,04</u> 443,18	<u>275,38</u> 0,55	<u>4437,29</u> 8,87	30 км.
397	+C1517-164 варіант 1	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000224	<u>226594,7</u> 50,76	<u>221589,04</u> 49,64	<u>562,63</u> 0,13	<u>4443,03</u> 0,99	80 км.
398	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00084	<u>778109,44</u> 653,61	<u>762289,76</u> 640,32	<u>562,63</u> 0,47	<u>15257,05</u> 12,82	80 км.
399	+C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм ² , діаметр 5, 5 мм	10м	0,12965	<u>440,49</u> 57,11	<u>423,03</u> 54,85	<u>8,82</u> 1,14	<u>8,64</u> 1,12	30 км.
400	+C1541-80 варіант 2	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00072	<u>260936,73</u> 187,87	<u>255000,00</u> 183,60	<u>826,93</u> 0,60	<u>5109,8</u> 3,67	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
401	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,27662	<u>125,24</u> 34,64	<u>122,67</u> 33,93	<u>0,11</u> 0,03	<u>2,46</u> 0,68	30 км.
402	+C1545-21 варіант 1	Втулка В28	100шт	0,1148	<u>46,7</u> 5,36	<u>45,65</u> 5,24	<u>0,13</u> 0,01	<u>0,92</u> 0,11	80 км.
403	+C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0752	<u>96,76</u> 7,28	<u>94,62</u> 7,12	<u>0,24</u> 0,02	<u>1,9</u> 0,14	30 км.
404	+C1545-23 варіант 1	Втулка В54, В59	100шт	0,0112	<u>97,02</u> 1,09	<u>94,62</u> 1,06	<u>0,5</u> 0,01	<u>1,9</u> 0,02	80 км.
405	+C1545-24	Втулка В69	100шт	1,75776	<u>128,74</u> 226,29	<u>125,77</u> 221,07	<u>0,45</u> 0,79	<u>2,52</u> 4,43	30 км.
406	+C1545-25	Втулка В82	100шт	0,00976	<u>186,01</u> 1,82	<u>181,81</u> 1,77	<u>0,55</u> 0,01	<u>3,65</u> 0,04	30 км.
407	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,46632	<u>807,27</u> 376,45	<u>789,52</u> 368,17	<u>1,92</u> 0,90	<u>15,83</u> 7,38	30 км.
408	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572	<u>413,85</u> 23,67	<u>405,09</u> 23,17	<u>0,65</u> 0,04	<u>8,11</u> 0,46	80 км.
409	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,98682	<u>932,83</u> 6517,52	<u>914,23</u> 6387,56	<u>0,31</u> 2,17	<u>18,29</u> 127,79	30 км.
410	+C1545-44 варіант 2	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528	<u>933,19</u> 49,27	<u>914,23</u> 48,27	<u>0,66</u> 0,03	<u>18,3</u> 0,97	80 км.
411	+C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2896	<u>15,6</u> 4,52	<u>15,10</u> 4,37	<u>0,19</u> 0,06	<u>0,31</u> 0,09	30 км.
412	+C1545-70 варіант 1	Кнопка К227	100шт	0,9033	<u>15,81</u> 14,28	<u>15,10</u> 13,64	<u>0,4</u> 0,36	<u>0,31</u> 0,28	80 км.
413	+C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0336	<u>454,98</u> 15,29	<u>445,62</u> 14,97	<u>0,44</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,31	30 км.
414	+C1545-101 варіант 1	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04269	<u>455,46</u> 19,44	<u>445,62</u> 19,02	<u>0,91</u> 0,04	<u>8,93</u> 0,38	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	+C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	92,2824	<u>20,35</u> 1877,95	<u>19,75</u> 1822,58	<u>0,2</u> 18,46	<u>0,4</u> 36,91	30 км.
416	+C1545-152 варіант 2	Наконечники кабельні	100шт	0,2	<u>2195,43</u> 439,09	<u>2150,98</u> 430,20	<u>1,4</u> 0,28	<u>43,05</u> 8,61	30 км.
417	+C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,8	<u>13,38</u> 10,70	<u>13,04</u> 10,43	<u>0,08</u> 0,06	<u>0,26</u> 0,21	80 км.
418	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,98682	<u>164,77</u> 1151,22	<u>160,39</u> 1120,62	<u>1,15</u> 8,03	<u>3,23</u> 22,57	30 км.
419	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528	<u>81,72</u> 4,31	<u>77,71</u> 4,10	<u>2,41</u> 0,13	<u>1,6</u> 0,08	80 км.
420	+C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	<u>32,44</u> 389,28	<u>31,32</u> 375,84	<u>0,48</u> 5,76	<u>0,64</u> 7,68	80 км.
421	&C1545-191-2	Кабель безгалогенний для підключення сонячних батарей,перерізом 1х6мм2,Solar	1000м	0,014	<u>35758,97</u> 500,63	<u>35000,00</u> 490,00	<u>57,81</u> 0,81	<u>701,16</u> 9,82	80 км.
422	+C1545-205	Профіль монтажний, кутик К-242	100шт	0,027465	<u>13697,21</u> 376,19	<u>13288,31</u> 364,96	<u>140,33</u> 3,85	<u>268,57</u> 7,38	30 км.
423	+C1545-232 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,06	<u>1057,13</u> 63,43	<u>1032,73</u> 61,96	<u>3,67</u> 0,22	<u>20,73</u> 1,25	80 км.
424	+C1545-233 варіант 1	Стискачі відгалужувальні У734	100шт	0,02879	<u>1073,82</u> 30,92	<u>1048,63</u> 30,19	<u>4,13</u> 0,12	<u>21,06</u> 0,61	80 км.
425	+C1545-236	Стискачі відгалужувальні У872	100шт	0,002448	<u>6219,51</u> 15,23	<u>6074,98</u> 14,87	<u>22,58</u> 0,06	<u>121,95</u> 0,30	30 км.
426	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,0522	<u>18,9</u> 0,99	<u>18,15</u> 0,95	<u>0,38</u> 0,02	<u>0,37</u> 0,02	30 км.
427	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000224	<u>151715,48</u> 33,98	<u>148356,69</u> 33,23	<u>383,98</u> 0,09	<u>2974,81</u> 0,66	30 км.
428	C1545-291	Шпилька	комплект	16,32	<u>42,11</u> 687,24	<u>41,14</u> 671,40	<u>0,14</u> 2,28	<u>0,83</u> 13,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
429	&C1545-295-1	Пакери клейові	шт	163	<u>53,67</u> 8748,21	<u>50,00</u> 8150,00	<u>2,62</u> 427,06	<u>1,05</u> 171,15	30 км.
430	+C1545-322	Стовпчики з пластмаси напрямні	шт	30	<u>321,09</u> 9632,70	<u>314,48</u> 9434,40	<u>0,31</u> 9,30	<u>6,3</u> 189,00	30 км.
431	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00008	<u>116968,16</u> 9,36	<u>113450,10</u> 9,08	<u>1224,57</u> 0,10	<u>2293,49</u> 0,18	80 км.
432	+C1546-20	Клей БМК5	кг	3,02115	<u>338,9</u> 1023,87	<u>331,75</u> 1002,27	<u>0,5</u> 1,51	<u>6,65</u> 20,09	30 км.
433	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0008352	<u>115340,82</u> 96,33	<u>112483,61</u> 93,95	<u>595,63</u> 0,50	<u>2261,58</u> 1,88	30 км.
434	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00012	<u>214594,51</u> 25,75	<u>209045,07</u> 25,09	<u>1341,7</u> 0,16	<u>4207,74</u> 0,50	80 км.
435	+C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00125	<u>570150,89</u> 712,69	<u>558498,74</u> 698,12	<u>472,72</u> 0,59	<u>11179,43</u> 13,98	30 км.
436	+C1546-63 варіант 1	Припой ПОС-18	т	0,00014	<u>570754,85</u> 79,91	<u>558498,74</u> 78,19	<u>1064,84</u> 0,15	<u>11191,27</u> 1,57	80 км.
437	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	471,24454	<u>53,11</u> 25027,80	<u>43,30</u> 20404,89	<u>8,77</u> 4132,81	<u>1,04</u> 490,10	30 км.
438	+C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0132774	<u>46159,53</u> 612,88	<u>44507,07</u> 590,94	<u>747,37</u> 9,92	<u>905,09</u> 12,02	30 км.
439	+C1546-71 варіант 1	Масило АМС-1	т	0,00002	<u>97042,08</u> 1,94	<u>93808,24</u> 1,88	<u>1331,05</u> 0,03	<u>1902,79</u> 0,03	80 км.
440	+C1546-83	Тавот	кг	15,4912	<u>33,62</u> 520,81	<u>32,42</u> 502,22	<u>0,54</u> 8,37	<u>0,66</u> 10,22	30 км.
441	+C1546-83 варіант 1	Тавот	кг	2,3072	<u>34,31</u> 79,16	<u>32,42</u> 74,80	<u>1,22</u> 2,81	<u>0,67</u> 1,55	80 км.
442	+C1546-90 варіант 1	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	8,64	<u>77,73</u> 671,59	<u>75,00</u> 648,00	<u>1,22</u> 10,54	<u>1,51</u> 13,05	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
443	&C1547-7-102-4-10 варіант 1	Акумуляторна батарея hybrid 12В 95Ah PS-SDC-12-90C20 95 Ah	шт	4	<u>8800,37</u> 35201,48	<u>8600,00</u> 34400,00	<u>27,81</u> 111,24	<u>172,56</u> 690,24	80 км.
444	&C1547-7-104-2Л варіант 1	Контролер заряду акумуляторної батареї 12/24В,20А PS-MPPT Smart 20А	шт	2	<u>8002,24</u> 16004,48	<u>7845,00</u> 15690,00	<u>0,33</u> 0,66	<u>156,91</u> 313,82	80 км.
445	&C1547-7-104-3Л варіант 1	Балансир 12х2 PS-BB-2X12V	шт	2	<u>3945</u> 7890,00	<u>3945,00</u> 7890,00	- -	- -	
446	+C1555-58	Універсальний очищувач Sika Colma Cleaner	кг	11,1	<u>586,98</u> 6515,48	<u>575,00</u> 6382,50	<u>0,47</u> 5,22	<u>11,51</u> 127,76	30 км.
447	&C1555-66-11	Двокомпонентний епоксидний клей Sikadur-31 CF Normal	кг	16,9	<u>1020,48</u> 17246,11	<u>1000,00</u> 16900,00	<u>0,47</u> 7,94	<u>20,01</u> 338,17	30 км.
448	&C1555-111-12	Герметик поліуретановий для герметизації швів,600 мл	шт	1	<u>255,29</u> 255,29	<u>250,00</u> 250,00	<u>0,28</u> 0,28	<u>5,01</u> 5,01	30 км.
449	&C1630-736-1	Пижі для чищення бетоноводів	шт	8,0608	<u>237,63</u> 1915,49	<u>232,75</u> 1876,15	<u>0,22</u> 1,77	<u>4,66</u> 37,57	30 км.
450	&C1633-231-1-У	Герметик поліуретановий герметик Sikaflex 406 КС	кг	768,60162	<u>795,67</u> 611553,25	<u>779,47</u> 599101,90	<u>0,6</u> 461,16	<u>15,6</u> 11990,19	30 км.
451	&C1633-847-1 варіант 1	Щити дорожніх знаків ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ,А=900 мм, ПРІОРИТЕТУ,А=900 мм (трикутні, типорозмір II)	шт	21	<u>919,59</u> 19311,39	<u>900,00</u> 18900,00	<u>1,56</u> 32,76	<u>18,03</u> 378,63	30 км.
452	&C1633-13ВД-2	Розчинник для холодного пластику	т	0,4831026	<u>172231,81</u> 83205,64	<u>168330,00</u> 81320,66	<u>524,72</u> 253,49	<u>3377,09</u> 1631,49	30 км.
453	&C1633-13ВД-3	Затверджувач для холодного пластику	т	0,48310261	<u>612535,21</u> 295917,36	<u>600000,00</u> 289861,57	<u>524,72</u> 253,49	<u>12010,49</u> 5802,30	30 км.
454	+C1633-17ВД	Скляні кульки імпорнтні	т	1,37474155	<u>51093,22</u> 70239,97	<u>49566,67</u> 68141,36	<u>524,72</u> 721,35	<u>1001,83</u> 1377,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
455	&C1633-28ВД-1 варіант 1	Пластик холодного нанесення двухкомпонентний для горизонтальної розмітки автомобільних доріг (затверджувач 1-4%)	т	18,56512425	<u>147534,46</u> 2738995,58	<u>144150,00</u> 2676162,66	<u>491,63</u> 9127,17	<u>2892,83</u> 53705,75	30 км.
456	&C1633-28ВД-11	Пластик холодного нанесення двухкомпонентний для горизонтальної розмітки автомобільних доріг (затверджувач 1-4%)- червоного кольору	т	5,551	<u>147534,46</u> 818963,79	<u>144150,00</u> 800176,65	<u>491,63</u> 2729,04	<u>2892,83</u> 16058,10	30 км.
457	+C1633-64ВД	Розчинники для фарби АК-111	т	0,0000138	<u>55664,64</u> 0,77	<u>53977,55</u> 0,74	<u>595,63</u> 0,01	<u>1091,46</u> 0,02	30 км.
458	&C1633-93ВД-2-2 варіант 1	Щитки шляхові прямокутні (розміром 500x2250 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.1-1.4.3 (типорозмір II)	шт	9	<u>1825,84</u> 16432,56	<u>1783,33</u> 16049,97	<u>6,71</u> 60,39	<u>35,8</u> 322,20	30 км.
459	&C1633-93ВД-2-3 варіант 1	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 500x570 мм),ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ЗНАК 1.4.6-1.4.7 (малий розмір)	шт	34	<u>888,27</u> 30201,18	<u>870,00</u> 29580,00	<u>0,85</u> 28,90	<u>17,42</u> 592,28	30 км.
460	&C1633-93ВД-93	Щити дорожніх знаків індивідуального проектування (ДЗІП)	м2	58,87	<u>2095,87</u> 123383,87	<u>2050,00</u> 120683,50	<u>4,77</u> 280,81	<u>41,1</u> 2419,56	30 км.
461	&C1633-93ВД-ПР-2Ш	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ,інформаційно- вказівний знак , розмір 450x1350 мм, типорозмір II	шт	3	<u>1327,73</u> 3983,19	<u>1300,00</u> 3900,00	<u>1,7</u> 5,10	<u>26,03</u> 78,09	30 км.
462	&C1633-93ВД-ЗКВ-17	Щитки шляхові КВАДРАТНІ ,В=700 (типорозмір II),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	37	<u>980,34</u> 36272,58	<u>960,00</u> 35520,00	<u>1,12</u> 41,44	<u>19,22</u> 711,14	30 км.
463	&C1633-93ВД-ПР2	Щитки дорожніх знаків ПРЯМОКУТНІ 700x1050 мм,типорозмір II,ІНФОРМАЦІЙНО- ВКАЗІВНІ ЗНАКИ	шт	4	<u>1328,43</u> 5313,72	<u>1300,00</u> 5200,00	<u>2,38</u> 9,52	<u>26,05</u> 104,20	30 км.
464	&C1633-93ВД-ПР6	Щитки шляхові ПРЯМОКУТНІ (розміром 700x1400 мм),ІНФОРМАЦІЙНО-ВКАЗІВНІ ЗНАКИ,ТИПОРОЗМІР II (для трьох смуг руху в одному напрямку)	шт	2	<u>2553,61</u> 5107,22	<u>2500,00</u> 5000,00	<u>3,54</u> 7,08	<u>50,07</u> 100,14	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
465	&C1633-93ВД-3КР2 варіант 1	Щитки шляхові КРУГЛІ ,D=700 (типорозмір ІІ),ЗАБОРОННІ ЗНАКИ,НАКАЗОВІ ЗНАКИ	шт	26	<u>969,94</u> 25218,44	<u>950,00</u> 24700,00	<u>0,92</u> 23,92	<u>19,02</u> 494,52	30 км.
466	&C1633-117ВД-1	Матеріал SIKADUR-52 Injection (епоксидна смола для ін'єкцій)	л	444	<u>1887,11</u> 837876,84	<u>1849,58</u> 821213,52	<u>0,53</u> 235,32	<u>37</u> 16428,00	30 км.
467	&C1633-123ВД-1	Матеріал SikaPlast®-2508 - універсальний суперпластифікатор для товарного бетона	кг	1870,30688	<u>136,46</u> 255222,08	<u>133,25</u> 249218,39	<u>0,53</u> 991,26	<u>2,68</u> 5012,43	30 км.
468	&C188888-20-10	Решітка Drive PB-20.25.50 "цель" ВЧ кл. D 253043 (4 комплекта крепежа на 1 решітку)	шт	314	<u>2045,34</u> 642236,76	<u>2000,00</u> 628000,00	<u>5,24</u> 1645,36	<u>40,1</u> 12591,40	30 км.
469	&C188888-52-4	Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС-ЕJ	шт	7	<u>4503,62</u> 31525,34	<u>4408,33</u> 30858,31	<u>6,98</u> 48,86	<u>88,31</u> 618,17	30 км.
470	&C188888-52-5	Лоток водовідвідний DRIVE ЛВМП-20.31.11.100-D1-ПК-ОС прикромочний DN200	шт	150	<u>7414,61</u> 1112191,50	<u>7262,25</u> 1089337,50	<u>6,98</u> 1047,00	<u>145,38</u> 21807,00	30 км.
471	&C188888-52-10	Дренажний блок мостового полотна ДМБП-20.04.40-П полімербетонний	шт	210	<u>414,71</u> 87089,10	<u>404,83</u> 85014,30	<u>1,75</u> 367,50	<u>8,13</u> 1707,30	30 км.
472	&C188888-52-47-2	Пісковловлювач бетонний Pro DN100 H500 з решіткою чавунною щілинною D400 (Артикул 040871334)	шт	4	<u>2892,63</u> 11570,52	<u>2816,08</u> 11264,32	<u>19,83</u> 79,32	<u>56,72</u> 226,88	30 км.
473	&C188888-52-50	Блок монолітний водовідвідний ComproMax БМВ-20.29.51-РПВ-П-5 полімербетонний ревізійний зотвором під пісковловлювач з решіткою щілинною чавунною ВЧ кл.Е , довжина 1000 мм,шир.290 мм, вис.510 мм, вага 88,44 кг	шт	4	<u>8191,49</u> 32765,96	<u>8000,00</u> 32000,00	<u>30,87</u> 123,48	<u>160,62</u> 642,48	30 км.
474	+K581121-A007	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	225,72	<u>1552,98</u> 350538,65	<u>1298,00</u> 292984,56	<u>224,53</u> 50680,91	<u>30,45</u> 6873,18	30 км.
475	&1504-3181-1 варіант 2	Ввідний щиток ТВ-1 на 1 запобіжник (розподільна коробка для опор освітлення) IP 54, Rosa ,розмів273x90x76	шт	4	<u>1377,26</u> 5509,04	<u>1350,00</u> 5400,00	<u>0,25</u> 1,00	<u>27,01</u> 108,04	laut.com.ua/ua/p 568661878- vvodnoj-schitok- predohranitel.htm 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	&1507-1025-4 варіант 4	Світильник світлодіодний зовнішньої установки, 220В, 40 LEDs, 870mA, NW 740 110W // 449292 5303, або еквівалент	шт	8	<u>8246,18</u> 65969,44	<u>8083,00</u> 64664,00	<u>1,49</u> 11,92	<u>161,69</u> 1293,52	80 км.
477	&1507-1025-4 варіант 7	Світильник світлодіодний зовнішньої установки, 16 LED 860mA NW 740 45 W 5288lm Light Exhauster+Zebra right (408922) асиметричний, правий	шт	2	<u>15301,52</u> 30603,04	<u>15000,00</u> 30000,00	<u>1,49</u> 2,98	<u>300,03</u> 600,06	80 км.
478	&1517-2062-2	Термочехол під АКБ (акумуляторна батарея)	шт	4	<u>670</u> 2680,00	<u>670,00</u> 2680,00	- -	- -	
479	&1517-2062-3	Комплект для підключення CAO	шт	2	<u>1773,43</u> 3546,86	<u>1735,00</u> 3470,00	<u>3,66</u> 7,32	<u>34,77</u> 69,54	80 км.
480	&2405-1739-1	DIN-рейка L=0,25 м	шт	2	<u>17,35</u> 34,70	<u>17,00</u> 34,00	<u>0,01</u> 0,02	<u>0,34</u> 0,68	30 км.
481	&15095-1075-1	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ5	1000м	0,034	<u>7673,5</u> 260,90	<u>7500,00</u> 255,00	<u>23,04</u> 0,78	<u>150,46</u> 5,12	30 км.
482	&C153-362-9	Кабелі силові з алюмінієвими струмопроводячими жилами (СПЖ), з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, броньовані сталевими оцинкованими стрічками, із зовнішнім покривом (захисним шлангом з ПВХ пластикату), марка АВБШВ, напругою 1 кВ, число жил та переріз 4х50 мм2 (зворотній матеріал)	1000м	0,2696	<u>89016,67</u> 23998,89	<u>89016,67</u> 23998,89			
483	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	85,68	<u>306,67</u> 26275,49	<u>306,67</u> 26275,49			
484	+C1421-9453 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше (зворотній матеріал)	м3	45,5	- -	- -			
485	C1421-9723	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 (зворотній матеріал)	м3	132,6	<u>74</u> 9812,40	<u>74</u> 9812,40			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
486	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	55,4532	<u>7500</u> 415899,00	<u>7500</u> 415899,00			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
487	С1999-9003	Бензин	кг	15,5342	<u>61,48</u> 955,04	<u>61,48</u> 955,04			
488	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1902,6078	<u>4,91503</u> 9351,37	<u>4,91503</u> 9351,37			
489	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	27,6092	<u>184,55</u> 5095,28	<u>184,55</u> 5095,28			
490	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,912	<u>186,09</u> 169,72	<u>186,09</u> 169,72			
491	С1999-9009	Дрова	м3	63,1902	<u>119,13</u> 7527,85	<u>119,13</u> 7527,85			
		Разом	грн.		23099,26	23099,26			
		Разом по розділу III	грн.		91283603,70	85696073,72	3814251,92	1773278,06	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
492	С402-3	Код А2. Автомобілі бортові ЗИЛ-133Г1	маш. год	0,002	<u>750</u> 1,50				
493	С402-5	Код А2. Автомобілі бортові КрАЗ-65101-010	маш. год	0,005290669	<u>771,71</u> 4,08				
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	0,003					
		Бензин	л	0,025					
		Дизельне паливо	л	0,062					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		IV. Устаткування							
494	&1504-1006-30	Вимикач автоматичний кількість С60Н-DC 2п 16А С 500В DC	шт	2	<u>827,38</u> 1654,76	<u>820,00</u> 1640,00	- -	<u>7,38</u> 14,76	
495	&1504-19021-1 варіант 1	Сонячна панель STR 295-20/wfh	шт	4	<u>4863,38</u> 19453,52	<u>4820,00</u> 19280,00	- -	<u>43,38</u> 173,52	
496	&1517-1101- 11-3	Шафа герметична 600х600х300 IP54 з хомутом	шт	2	<u>3173,31</u> 6346,62	<u>3145,00</u> 6290,00	- -	<u>28,31</u> 56,62	
497	+290116-5098 варіант 3	Світлофор транспортний Т7.3-12/24В (жовтий мигаючий дм.200)	шт	2	<u>31998,42</u> 63996,84	<u>31713,00</u> 63426,00	- -	<u>285,42</u> 570,84	
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	0,003					
		Бензин	л	0,025					
		Дизельне паливо	л	0,062					
		Разом по розділу IV	грн.		91451,74	90636,00	-	815,74	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	60638,955					
		Стиснене повітря	м3	62166,57					
		Мастильні матеріали	кг	4703,675					
		Гідравлічна рідина	кг	455,04					
		Дрова	м3	63,19					
		Моторна олія	л	0,003					
		Бензин	л	37047,73					
		Дизельне паливо	л	75906,23					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	834,537					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "9 серпня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.Ковальчук

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Д.В.Божинський

