

Фізична особа-підприємець Нижник О.В.

**Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв.
Б.Хмельницького, 15**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

019-2023 КД

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту



Олександр НИЖНИК

Олександр НИЖНИК



2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
7. Відомість ресурсів	_____
8. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт покрівлі № 02-01	_____
9. Локальний кошторис на ремонт покрівлі - демонтажні роботи № 02-01-01	_____
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
11. Локальний кошторис на ремонт покрівлі - ремонтні роботи № 02-01-02	_____
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
13. Локальний кошторис на блискавкозахист № 02-01-03	_____
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
15. Локальний кошторис на доступність маломобільних груп населення № 02-01-04	_____
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
17. Локальний кошторис на електротехнічні роботи № 02-01-05	_____
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
19. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування № 02-01-06	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15**

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	31,95457	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	28,551	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	3428,05	тис.грн.
-------------------------------------	---------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	18895,72	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 3,8	18895,72	грн.
---	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

27707,332 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

20934,313 тис.грн.

вартість устаткування -

300,541 тис.грн.

інші витрати -

1854,589 тис.грн.

податок на додану вартість -

4617,889 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Олександр НИЖНИК

Перевірив:

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 27707,332 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення капітальний ремонт покрівлі	20689,861	300,541	-	20990,402
		Разом по главі 2:	20689,861	300,541	-	20990,402
		Разом по главах 1-7:	20689,861	300,541	-	20990,402
		Разом по главах 1-8:	20689,861	300,541	-	20990,402
		Разом по главах 1-9:	20689,861	300,541	-	20990,402
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	209,904	209,904
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	314,856	314,856

1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
5	ст. 7 Закон України "Про енергетичну ефективність будівель"	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	50,000	50,000
6	п.2 ст.39 "Закону України про регулювання містобудівної діяльності"	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	25,000	25,000
7	Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна	Проведення технічної інвентаризації перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт	-	-	25,000	25,000
Разом по главі 10:			-	-	637,106	637,106
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	975,000	975,000
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,980	46,980
10	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	71,200	71,200
Разом по главі 12:			-	-	1093,180	1093,180
Разом по главах 1-12:			20689,861	300,541	1730,286	22720,688
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	244,452	-	-	244,452
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	124,303	124,303
		Разом	20934,313	300,541	1854,589	23089,443
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4617,889	4617,889

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20934,313	300,541	6472,478	27707,332

Керівник проектної організації

Олександр
НИЖНИК
Ідентифікаційний
код
2942202293

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту



Олександр НИЖНИК

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	27707,33200
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	20934,31300
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	300,54100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	6472,47800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	27707,33200
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	27707,33200
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	23089,44300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	23089,44300
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	22788,90200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	22720,68800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	20689,86100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	300,54100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	1730,28600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	975,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	20934,31300
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	20689,86100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	20689,86100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	20689,86100
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	20689,86100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	300,54100
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19089,81100
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19390,35200

1	2	3
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	603,46900
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	7,30800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	9,60958
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	143,26990
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	32,50552
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	14,10059
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	12,05617
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	278,50600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	3428,05000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2558,77100
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	278,50600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2837,27700
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	590,77300
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	590,77300
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18,82300
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	173,60000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	109,43000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	15927,57100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	224,35900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	349,29569
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	311,85282
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	244,45200
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	244,45200
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	124,30300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	4617,88900
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1600,05000

1	2	3
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1600,05000
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	31,95457
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	28,55148
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	31,95457
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	31,95457
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,40309
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	26,09013
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	2,46135
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	2,46135
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,40309
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд. год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
ССР86	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис. люд. год.	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П10М	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудовістість прямих витрат за видом робіт: пусканалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудовістість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,15191
П49Г	Трудовістість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	2,90000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,10000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	799,59100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	754,15200
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	32,62100
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	209,68600
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	12,81800
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	124,92129
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудовістість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00680
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,84946
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00285
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,36801
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	18895,72000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,67000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	15398,42808
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	215,69886
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	309,17208
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	289,18500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	8,67600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	2,68100
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 20990,402
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (20990,402 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 314,856

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
1,78*40=1,78*40=71,2;

Склад _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

$$\text{ПКТ} = 7,65;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$\text{П73} = 31,95457;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$\text{П731И} = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (31,95457 + 0) \times 1 = 244,452;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 31,95457;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (31,95457 + 0) \times 1 = 124,303.$$

Загальновиробничі витрати на будову**Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв.
Б.Хмельницького, 15**

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загальновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	капітальний ремонт покрівлі	28551,46	3403,09	590773	2837275	754152	209686	45439	1600050
Разом:		28551,46	3403,09	590773	2837275	754152	209686	45439	1600050

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	25487,77	97,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	602,36	107,44				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2309,44	112,44				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	151,91	123,91				
8		керуванням та обслуговуванням							
8		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
8		будівельного сміття							
8.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	3403,09	173,60				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	31954,57					
		Середній розряд робіт	розряд	2,9					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,6735	<u>329.87</u> 1211,78				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,1792901	<u>405.92</u> 1290,54				
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,3096798	<u>438.8</u> 574,69				
12	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04624	<u>614.33</u> 28,41				
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	25,1544096	<u>337.74</u> 8495,65				
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	10,75868148	<u>398.67</u> 4289,16				
15	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,904475	<u>530.84</u> 480,13				
16	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	562,832326	<u>116.04</u> 65311,06				
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	24,682365	<u>736.9</u> 18188,43				
18	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,3634532	<u>700.54</u> 3757,31				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,46272412	<u>716.31</u> 331,45				
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	22,1126048	<u>744.68</u> 16466,81				
21	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12932245	<u>584.96</u> 75,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	24,9883128	<u>428.84</u> 10715,99				
23	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	115,3187652	<u>545.88</u> 62950,21				
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	722, 37262025	<u>145.17</u> 104866,83				
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,08004	<u>602.81</u> 48,25				
26	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,752125	<u>345.11</u> 1640,01				
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	114,0293095	<u>40.69</u> 4639,85				
28	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	51,72744	<u>99.42</u> 5142,74				
29	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,0942938	<u>47.8</u> 4,51				
30	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	238,879293	<u>372.84</u> 89063,76				
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,248544	<u>428.71</u> 106,55				
32	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,7728	<u>54.34</u> 41,99				
33	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	61,8165856	<u>494.07</u> 30541,72				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,2126628	<u>645,48</u> 137,27				
35	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	157, 42585088	<u>138,82</u> 21853,86				
36	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	30, 931960425	<u>120,61</u> 3730,70				
37	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,04624	<u>62,12</u> 2,87				
38	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,75135	<u>513,79</u> 1413,62				
39	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	10,22088	<u>666,65</u> 6813,75				
40	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,28985	<u>866,8</u> 251,24				
41	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,05178	<u>472,67</u> 24,47				
42	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	0,87584	<u>633,55</u> 554,89				
43	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	13,86	<u>836,12</u> 11588,62				
44	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,48708	<u>6,55</u> 3,19				
45	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,07005984	<u>17,57</u> 1,23				
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,83850673	<u>95,73</u> 367,46				
47	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	239,035353	<u>6,38</u> 1525,05				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,79956	<u>5,65</u> 4,52				
49	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,7728	<u>12,38</u> 9,57				
50	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,8575	<u>123,71</u> 1838,02				
51	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	928,65	<u>132,54</u> 123083,27				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		603467,08				
		Бензин	кг	195,563					
		Дизельне паливо	кг	2044,251					
		Електроенергія	кВт-год	2826,491					
		Стиснене повітря	м3	16565,15					
		Мастильні матеріали	кг	176,121					
		Гідравлічна рідина	кг	9,778					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
52	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	22,33344					
53	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	19,936					
54	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,7072					
55	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	3,1041582					
56	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10,496901					
57	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0138					
58	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	63,230807					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,019295					
60	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,25024					
61	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,09714					
62	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,8084					
63	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,1432					
64	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,948544					
65	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	10,886117					
66	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,509173					
67	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,5					
68	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	13,4530985					
69	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	133,1307875					
70	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,6774175					
71	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	14,08025609					
72	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	26,631792					
73	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,83856					
74	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,58788					
75	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	155,5041304					
76	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,7894					
77	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,4625					
78	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,345206					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
79	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0008	<u>4994.11</u> 4,00	<u>4628.91</u> 3,70	<u>267.28</u> 0,21	<u>97.92</u> 0,09	15 км.
80	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0002147	<u>56900.17</u> 12,22	<u>55563.22</u> 11,93	<u>221.26</u> 0,05	<u>1115.69</u> 0,24	15 км.
81	&C111-136-21	Дюбель шурупи с пластмасовими пробками, довжина 150 мм	шт	8,379	<u>25.52</u> 213,83	<u>25.00</u> 209,48	<u>0.02</u> 0,17	<u>0.5</u> 4,18	15 км.
82	+C111-155-1 варіант 1	Дюбелі 8*80/гайка	1000шт	0,0909	<u>2550.22</u> 231,81	<u>2500.00</u> 227,25	<u>0.22</u> 0,02	<u>50</u> 4,54	15 км.
83	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,0007	<u>87889.87</u> 61,52	<u>85945.28</u> 60,16	<u>221.26</u> 0,15	<u>1723.33</u> 1,21	15 км.
84	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,02558475	<u>90018.24</u> 2303,09	<u>88031.92</u> 2252,27	<u>221.26</u> 5,66	<u>1765.06</u> 45,16	15 км.
85	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000078	<u>82211.91</u> 0,64	<u>80378.65</u> 0,63	<u>221.26</u> -	<u>1612</u> 0,01	15 км.
86	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0000504	<u>88530.65</u> 4,46	<u>86573.49</u> 4,36	<u>221.26</u> 0,01	<u>1735.9</u> 0,09	15 км.
87	+C111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,000975	<u>80805.69</u> 78,79	<u>79000.00</u> 77,03	<u>221.26</u> 0,22	<u>1584.43</u> 1,54	15 км.
88	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,21668	<u>2608.34</u> 565,18	<u>2289.92</u> 496,18	<u>267.28</u> 57,91	<u>51.14</u> 11,09	15 км.
89	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	347,57	<u>137.76</u> 47881,24	<u>134.75</u> 46835,06	<u>0.31</u> 107,75	<u>2.7</u> 938,43	15 км.
90	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,010157	<u>3212.96</u> 32,63	<u>2885.33</u> 29,31	<u>264.63</u> 2,69	<u>63</u> 0,63	15 км.
91	+C111-279 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані рельєфні	м2	9,448	<u>787.75</u> 7442,66	<u>766.00</u> 7237,17	<u>6.3</u> 59,52	<u>15.45</u> 145,97	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	+С111-279 варіант 2	Плитки керамічні з шороховатою поверхнею, антиковзні	м2	7,242	<u>736.37</u> 5332,79	<u>715.63</u> 5182,59	<u>6.3</u> 45,62	<u>14.44</u> 104,58	15 км.
93	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001291	<u>156243.79</u> 20,17	<u>152980.66</u> 19,75	<u>199.53</u> 0,03	<u>3063.6</u> 0,39	15 км.
94	С111-311	Каболка	т	0,00024	<u>106712.85</u> 25,61	<u>104355.81</u> 25,05	<u>264.63</u> 0,06	<u>2092.41</u> 0,50	15 км.
95	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	5,88722	<u>14.12</u> 83,13	<u>10.56</u> 62,17	<u>3.28</u> 19,31	<u>0.28</u> 1,65	15 км.
96	+С111-334 варіант 1	Фарба для бетонних основ	т	0,0003	<u>470060.61</u> 141,02	<u>460550.00</u> 138,17	<u>293.74</u> 0,09	<u>9216.87</u> 2,76	15 км.
97	+С111-359-1 варіант 1	Фарба атмосферностійка фасадна	т	0,003388	<u>184924.98</u> 626,53	<u>181005.26</u> 613,25	<u>293.74</u> 1,00	<u>3625.98</u> 12,28	15 км.
98	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло- бежева	т	0,00012	<u>51442.52</u> 6,17	<u>50140.10</u> 6,02	<u>293.74</u> 0,04	<u>1008.68</u> 0,11	15 км.
99	&С111-404-1 варіант 1	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	0,2	<u>413.37</u> 82,67	<u>405.00</u> 81,00	<u>0.26</u> 0,05	<u>8.11</u> 1,62	15 км.
100	+С111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0173	<u>231839.61</u> 4010,83	<u>227000.00</u> 3927,10	<u>293.74</u> 5,08	<u>4545.87</u> 78,65	15 км.
101	+С111-529 варіант 2	Профільна труба сталеві 100х50х3 мм	т	0,2299	<u>60094.91</u> 13815,82	<u>59450.00</u> 13667,56	<u>197.55</u> 45,42	<u>447.36</u> 102,84	15 км.
102	+С111-529 варіант 3	Труба сталеві ф42х2,5 мм	т	0,1066	<u>51279.28</u> 5466,37	<u>50700.00</u> 5404,62	<u>197.55</u> 21,06	<u>381.73</u> 40,69	15 км.
103	+С111-529 варіант 4	Труба сталеві квадратна ф40х2,5 мм	т	0,0976	<u>55611.53</u> 5427,69	<u>55000.00</u> 5368,00	<u>197.55</u> 19,28	<u>413.98</u> 40,41	15 км.
104	+С111-529 варіант 5	Профільна труба сталеві 40х3 мм	т	0,074	<u>55611.53</u> 4115,25	<u>55000.00</u> 4070,00	<u>197.55</u> 14,62	<u>413.98</u> 30,63	15 км.
105	+С111-529 варіант 6	Профільна труба сталеві 20х2 мм	т	0,0341	<u>53294.28</u> 1817,33	<u>52700.00</u> 1797,07	<u>197.55</u> 6,74	<u>396.73</u> 13,52	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,00015435	<u>37090.76</u> 5,72	<u>36064.46</u> 5,57	<u>299.03</u> 0,05	<u>727.27</u> 0,10	15 км.
107	+C111-612 варіант 1	Гідроізоляційна мастика ТЕГЕРОН -бітумний	т	0,036	<u>81064.84</u> 2918,33	<u>79176.30</u> 2850,35	<u>299.03</u> 10,77	<u>1589.51</u> 57,21	15 км.
108	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0077816	<u>39864.94</u> 310,21	<u>38778.95</u> 301,76	<u>304.32</u> 2,37	<u>781.67</u> 6,08	15 км.
109	+C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	1,2012	<u>20096.11</u> 24139,45	<u>19500.00</u> 23423,40	<u>202.07</u> 242,73	<u>394.04</u> 473,32	15 км.
110	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	37,8	<u>150.29</u> 5680,96	<u>145.00</u> 5481,00	<u>2.34</u> 88,45	<u>2.95</u> 111,51	15 км.
111	+C111-762 варіант 2	Покрівельний монолітний полікарбонат трапеція, 1,2 мм	м2	39,27	<u>748.35</u> 29387,70	<u>732.00</u> 28745,64	<u>1.68</u> 65,97	<u>14.67</u> 576,09	15 км.
112	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0095	<u>32312.06</u> 306,96	<u>31457.23</u> 298,84	<u>221.26</u> 2,10	<u>633.57</u> 6,02	15 км.
113	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000304	<u>23931.58</u> 0,73	<u>23285.81</u> 0,71	<u>176.52</u> 0,01	<u>469.25</u> 0,01	15 км.
114	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0046712	<u>87188.75</u> 407,28	<u>85302.65</u> 398,47	<u>176.52</u> 0,82	<u>1709.58</u> 7,99	15 км.
115	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0012174	<u>87039.34</u> 105,96	<u>85156.17</u> 103,67	<u>176.52</u> 0,21	<u>1706.65</u> 2,08	15 км.
116	+C111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,00023594	<u>85436.75</u> 20,16	<u>83585.00</u> 19,72	<u>176.52</u> 0,04	<u>1675.23</u> 0,40	15 км.
117	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00585	<u>81709.47</u> 478,00	<u>79930.80</u> 467,60	<u>176.52</u> 1,03	<u>1602.15</u> 9,37	15 км.
118	+C111-823 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0550194	<u>84892.18</u> 4670,72	<u>83051.11</u> 4569,42	<u>176.52</u> 9,71	<u>1664.55</u> 91,59	15 км.
119	+C111-826 варіант 3	Сталь листова 6 мм	т	0,0094	<u>50653.59</u> 476,14	<u>50100.00</u> 470,94	<u>176.52</u> 1,66	<u>377.07</u> 3,54	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
120	+С111-826 варіант 4	Сталь листова 8 мм	т	0,0312	<u>50653.59</u> 1580,39	<u>50100.00</u> 1563,12	<u>176.52</u> 5,51	<u>377.07</u> 11,76	15 км.
121	+С111-826 варіант 5	Лист ПВХ 406	т	0,25012	<u>80677.09</u> 20178,95	<u>79900.00</u> 19984,59	<u>176.52</u> 44,15	<u>600.57</u> 150,21	15 км.
122	+С111-826 варіант 6	Рифлена сталь товщ. 3 мм	т	0,00104	<u>73624.59</u> 76,57	<u>72900.00</u> 75,82	<u>176.52</u> 0,18	<u>548.07</u> 0,57	15 км.
123	+С111-826 варіант 10	Труба профільна сталеві 40x40x2 мм	т	0,24232	<u>55590.34</u> 13470,65	<u>55000.00</u> 13327,60	<u>176.52</u> 42,77	<u>413.82</u> 100,28	15 км.
124	+С111-826 варіант 13	Труба профільна сталеві 80x60x4 мм	т	0,18096	<u>60347.1</u> 10920,41	<u>59721.35</u> 10807,18	<u>176.52</u> 31,94	<u>449.23</u> 81,29	15 км.
125	+С111-826 варіант 14	Труба профільна сталеві 100x100x3 мм	т	0,25168	<u>60347.1</u> 15188,16	<u>59721.35</u> 15030,67	<u>176.52</u> 44,43	<u>449.23</u> 113,06	15 км.
126	С111-850	Гума листові вулканізована кольорова	кг	1,2	<u>96.78</u> 116,14	<u>94.63</u> 113,56	<u>0.25</u> 0,30	<u>1.9</u> 2,28	15 км.
127	+С111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЭПП	м2	16,7442	<u>132.28</u> 2214,92	<u>129.00</u> 2160,00	<u>0.69</u> 11,55	<u>2.59</u> 43,37	15 км.
128	+С111-853 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЭКП	м2	56,6958	<u>138.45</u> 7849,53	<u>135.00</u> 7653,93	<u>0.74</u> 41,95	<u>2.71</u> 153,65	15 км.
129	+С111-856	Руберойд покрівельний з піловодною засипкою РКП-350Б	м2	9,27652	<u>63.58</u> 589,80	<u>61.86</u> 573,85	<u>0.47</u> 4,36	<u>1.25</u> 11,59	15 км.
130	+С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50x50x5Вр	м2	3042,93	<u>210.14</u> 639441,31	<u>206.00</u> 626843,58	<u>0.02</u> 60,86	<u>4.12</u> 12536,87	15 км.
131	+С111-872 варіант 1	Сітка ф5 Вр-1 з чарунками 100x100	м2	14,63	<u>158.62</u> 2320,61	<u>155.00</u> 2267,65	<u>0.51</u> 7,46	<u>3.11</u> 45,50	15 км.
132	С111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,29362	<u>236.77</u> 69,52	<u>231.94</u> 68,10	<u>0.19</u> 0,06	<u>4.64</u> 1,36	15 км.
133	+С111-874 варіант 2	Сітка зварна оцинкована 35x35x1,8 мм	м2	77,68	<u>127.69</u> 9918,96	<u>125.00</u> 9710,00	<u>0.19</u> 14,76	<u>2.5</u> 194,20	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	+С111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	797	<u>398.24</u> 317397,28	<u>390.00</u> 310830,00	<u>0.43</u> 342,71	<u>7.81</u> 6224,57	15 км.
135	+С111-964 варіант 1	Круг сталевий ф14	т	0,115856	<u>50416.5</u> 5841,05	<u>49864.67</u> 5777,12	<u>176.52</u> 20,45	<u>375.31</u> 43,48	15 км.
136	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0025004	<u>21069.81</u> 52,68	<u>20736.44</u> 51,85	<u>176.52</u> 0,44	<u>156.85</u> 0,39	15 км.
137	+С111-1088 варіант 1	Сталь листова, 10 мм	т	0,032584	<u>56597.84</u> 1844,18	<u>56000.00</u> 1824,70	<u>176.52</u> 5,75	<u>421.32</u> 13,73	15 км.
138	+С111-1088 варіант 3	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,003952	<u>49545.34</u> 195,80	<u>49000.00</u> 193,65	<u>176.52</u> 0,70	<u>368.82</u> 1,45	15 км.
139	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0001634	<u>19075.51</u> 3,12	<u>18756.99</u> 3,06	<u>176.52</u> 0,03	<u>142</u> 0,03	15 км.
140	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00013	<u>2633.57</u> 0,34	<u>2224.68</u> 0,29	<u>357.25</u> 0,05	<u>51.64</u> -	15 км.
141	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	121,42161	<u>5790.26</u> 703062,69	<u>5450.00</u> 661747,77	<u>226.73</u> 27529,92	<u>113.53</u> 13785,00	15 км.
142	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000343	<u>88794.51</u> 30,46	<u>86832.18</u> 29,78	<u>221.26</u> 0,08	<u>1741.07</u> 0,60	15 км.
143	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005164	<u>137572.71</u> 71,04	<u>134650.00</u> 69,53	<u>225.21</u> 0,12	<u>2697.5</u> 1,39	15 км.
144	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0114393	<u>123649.71</u> 1414,47	<u>121000.00</u> 1384,16	<u>225.21</u> 2,58	<u>2424.5</u> 27,73	15 км.
145	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0001029	<u>129259.71</u> 13,30	<u>126500.00</u> 13,02	<u>225.21</u> 0,02	<u>2534.5</u> 0,26	15 км.
146	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0368285	<u>127854.6</u> 4708,69	<u>125122.44</u> 4608,07	<u>225.21</u> 8,29	<u>2506.95</u> 92,33	15 км.
147	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01611	<u>128206.87</u> 2065,41	<u>125467.80</u> 2021,29	<u>225.21</u> 3,63	<u>2513.86</u> 40,49	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
148	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,035	<u>50703.67</u> 1774,63	<u>49357.81</u> 1727,52	<u>351.67</u> 12,31	<u>994.19</u> 34,80	15 км.
149	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,02886	<u>47788.7</u> 1379,18	<u>46500.00</u> 1341,99	<u>351.67</u> 10,15	<u>937.03</u> 27,04	15 км.
150	+С111-1564	Гідроізол	м2	13,73548	<u>65.9</u> 905,17	<u>64.39</u> 884,43	<u>0.22</u> 3,02	<u>1.29</u> 17,72	15 км.
151	+С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	8	<u>65.9</u> 527,20	<u>64.39</u> 515,12	<u>0.22</u> 1,76	<u>1.29</u> 10,32	15 км.
152	+С111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	1	<u>1945.68</u> 1945,68	<u>1899.00</u> 1899,00	<u>8.53</u> 8,53	<u>38.15</u> 38,15	15 км.
153	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,86902	<u>287.67</u> 1400,67	<u>282.00</u> 1373,06	<u>0.03</u> 0,15	<u>5.64</u> 27,46	15 км.
154	С111-1608	Дрантя	кг	0,98382	<u>11.75</u> 11,56	<u>11.10</u> 10,92	<u>0.42</u> 0,41	<u>0.23</u> 0,23	15 км.
155	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,03819	<u>66823.3</u> 2551,98	<u>65219.30</u> 2490,73	<u>293.74</u> 11,22	<u>1310.26</u> 50,03	15 км.
156	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	41,40512	<u>50.41</u> 2087,23	<u>49.00</u> 2028,85	<u>0.42</u> 17,39	<u>0.99</u> 40,99	15 км.
157	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	23,712	<u>240.04</u> 5691,83	<u>235.00</u> 5572,32	<u>0.33</u> 7,82	<u>4.71</u> 111,69	15 км.
158	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,12004	<u>140.63</u> 16,88	<u>137.79</u> 16,54	<u>0.08</u> 0,01	<u>2.76</u> 0,33	15 км.
159	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,28889	<u>247.81</u> 71,59	<u>242.78</u> 70,14	<u>0.17</u> 0,05	<u>4.86</u> 1,40	15 км.
160	+С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	76,7935	<u>360.35</u> 27672,54	<u>353.00</u> 27108,11	<u>0.28</u> 21,50	<u>7.07</u> 542,93	15 км.
161	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00882	<u>20333.84</u> 179,34	<u>19601.71</u> 172,89	<u>333.43</u> 2,94	<u>398.7</u> 3,51	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль ХВ-124	т	0,00826	<u>173067.72</u> 1429,54	<u>169340.81</u> 1398,76	<u>333.43</u> 2,75	<u>3393.48</u> 28,03	15 км.
163	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	<u>566.25</u> 16,99	<u>554.73</u> 16,64	<u>0.42</u> 0,01	<u>11.1</u> 0,34	15 км.
164	+С111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,005	<u>77237.46</u> 386,19	<u>75423.97</u> 377,12	<u>299.03</u> 1,50	<u>1514.46</u> 7,57	15 км.
165	+С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	3604,22	<u>35.81</u> 129067,12	<u>35.00</u> 126147,70	<u>0.11</u> 396,46	<u>0.7</u> 2522,96	15 км.
166	+С111-1721- 11Б варіант 1	Перфорована алюмінієва стрічка самоклеюча для полікарбонату	м	30,3	<u>56.11</u> 1700,13	<u>55.00</u> 1666,50	<u>0.01</u> 0,30	<u>1.1</u> 33,33	15 км.
167	+С111-1721- 11Б варіант 2	Торцевий профіль для полікарбонату	м	30,3	<u>35.71</u> 1082,01	<u>35.00</u> 1060,50	<u>0.01</u> 0,30	<u>0.7</u> 21,21	15 км.
168	+С111-1722 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	123,9	<u>908.2</u> 112525,98	<u>890.00</u> 110271,00	<u>0.39</u> 48,32	<u>17.81</u> 2206,66	15 км.
169	+С111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	221,55	<u>1112.2</u> 246407,91	<u>1090.00</u> 241489,50	<u>0.39</u> 86,40	<u>21.81</u> 4832,01	15 км.
170	+С111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	102,375	<u>1214.2</u> 124303,73	<u>1190.00</u> 121826,25	<u>0.39</u> 39,93	<u>23.81</u> 2437,55	15 км.
171	+С111-1722 варіант 7	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	79,8	<u>1316.2</u> 105032,76	<u>1290.00</u> 102942,00	<u>0.39</u> 31,12	<u>25.81</u> 2059,64	15 км.
172	+С111-1722 варіант 8	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	225,75	<u>398.2</u> 89893,65	<u>390.00</u> 88042,50	<u>0.39</u> 88,04	<u>7.81</u> 1763,11	15 км.
173	+С111-1722 варіант 9	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 400 мм	м	8,61	<u>602.2</u> 5184,94	<u>590.00</u> 5079,90	<u>0.39</u> 3,36	<u>11.81</u> 101,68	15 км.
174	+С111-1722 варіант 10	Профіль цокольний	м	15,75	<u>87.29</u> 1374,82	<u>85.19</u> 1341,74	<u>0.39</u> 6,14	<u>1.71</u> 26,94	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	+С111-1722 варіант 11	Планка примикання	м	22,05	<u>240.29</u> 5298,39	<u>235.19</u> 5185,94	<u>0.39</u> 8,60	<u>4.71</u> 103,85	15 км.
176	+С111-1722 варіант 12	Капельник	м	11,025	<u>240.29</u> 2649,20	<u>235.19</u> 2592,97	<u>0.39</u> 4,30	<u>4.71</u> 51,93	15 км.
177	+С111-1722 варіант 13	Відлив порога з оцинкованої сталі з боковими відгинами	м	3,25	<u>509.57</u> 1656,10	<u>499.19</u> 1622,37	<u>0.39</u> 1,27	<u>9.99</u> 32,46	15 км.
178	+С111-1722 варіант 14	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	17,82	<u>611.57</u> 10898,18	<u>599.19</u> 10677,57	<u>0.39</u> 6,95	<u>11.99</u> 213,66	15 км.
179	+С111-1756 варіант 1	G-20/2 наконечник для стержня ф18мм	шт	66	<u>91.12</u> 6013,92	<u>89.00</u> 5874,00	<u>0.33</u> 21,78	<u>1.79</u> 118,14	15 км.
180	+С111-1756 варіант 2	Тримач смуги металевий з дюбелем	шт	33	<u>83.98</u> 2771,34	<u>82.00</u> 2706,00	<u>0.33</u> 10,89	<u>1.65</u> 54,45	15 км.
181	С111-1757	Рядно	м2	6,5086	<u>60.13</u> 391,36	<u>58.87</u> 383,16	<u>0.08</u> 0,52	<u>1.18</u> 7,68	15 км.
182	+С111-1770 варіант 1	С-044 злучник для стержня та смуги	шт	66	<u>134.7</u> 8890,20	<u>131.80</u> 8698,80	<u>0.26</u> 17,16	<u>2.64</u> 174,24	15 км.
183	+С111-1770 варіант 2	Антикорозійна стрічка, 1 м	шт	33	<u>407.25</u> 13439,25	<u>399.00</u> 13167,00	<u>0.26</u> 8,58	<u>7.99</u> 263,67	15 км.
184	+С111-1770 варіант 4	Ударна насадка SDS-MAX для стержня ф20 мм або Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	66	<u>1186.53</u> 78310,98	<u>1163.00</u> 76758,00	<u>0.26</u> 17,16	<u>23.27</u> 1535,82	15 км.
185	+С111-1770 варіант 5	Герметик (типу AQUAFIX для блискавкозахисту)	шт	10	<u>428.67</u> 4286,70	<u>420.00</u> 4200,00	<u>0.26</u> 2,60	<u>8.41</u> 84,10	15 км.
186	+С111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	51,405	<u>35.62</u> 1831,05	<u>34.82</u> 1789,92	<u>0.1</u> 5,14	<u>0.7</u> 35,99	15 км.
187	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,09	<u>90377.14</u> 8133,94	<u>89514.14</u> 8056,27	<u>190.22</u> 17,12	<u>672.78</u> 60,55	15 км.
188	+С111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	674,016	<u>152.02</u> 102463,91	<u>149.00</u> 100428,38	<u>0.04</u> 26,96	<u>2.98</u> 2008,57	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	+C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	1623,534	<u>141.82</u> 230249,59	<u>139.00</u> 225671,23	<u>0.04</u> 64,94	<u>2.78</u> 4513,42	15 км.
190	+C111-1844-1 варіант 3	Дріт алюмінієвий ф8 мм, W-08/AL	м	1438,24	<u>90.82</u> 130620,96	<u>89.00</u> 128003,36	<u>0.04</u> 57,53	<u>1.78</u> 2560,07	15 км.
191	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0135366	<u>68875.96</u> 932,35	<u>67339.52</u> 911,55	<u>185.93</u> 2,52	<u>1350.51</u> 18,28	15 км.
192	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00025915	<u>402246.27</u> 104,24	<u>394174.82</u> 102,15	<u>184.27</u> 0,05	<u>7887.18</u> 2,04	15 км.
193	+C111-1851 варіант 1	Дюбель фасадний для плит утеплення	шт	361,176	<u>7.11</u> 2567,96	<u>6.96</u> 2513,78	<u>0.01</u> 3,61	<u>0.14</u> 50,57	15 км.
194	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000315	<u>86868.88</u> 27,36	<u>84979.64</u> 26,77	<u>185.93</u> 0,06	<u>1703.31</u> 0,53	15 км.
195	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0050448	<u>86868.88</u> 438,24	<u>84979.64</u> 428,71	<u>185.93</u> 0,94	<u>1703.31</u> 8,59	15 км.
196	+C111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5x40 мм	т	0,000935	<u>86868.88</u> 81,22	<u>84979.64</u> 79,46	<u>185.93</u> 0,17	<u>1703.31</u> 1,59	15 км.
197	+C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	5	<u>198.22</u> 991,10	<u>198.00</u> 990,00	<u>0.22</u> 1,10	<u>-</u> -	15 км.
198	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,002138	<u>12040.59</u> 25,74	<u>11537.22</u> 24,67	<u>267.28</u> 0,57	<u>236.09</u> 0,50	15 км.
199	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0017695	<u>7981.62</u> 14,12	<u>7507.56</u> 13,28	<u>317.56</u> 0,56	<u>156.5</u> 0,28	15 км.
200	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	43,2	<u>18.73</u> 809,14	<u>18.10</u> 781,92	<u>0.26</u> 11,23	<u>0.37</u> 15,99	15 км.
201	+C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117	кг	85,28	<u>29.87</u> 2547,31	<u>29.00</u> 2473,12	<u>0.28</u> 23,88	<u>0.59</u> 50,31	15 км.
202	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	536,4	<u>23.76</u> 12744,86	<u>23.00</u> 12337,20	<u>0.29</u> 155,56	<u>0.47</u> 252,10	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
203	+С111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова	кг	120,69	<u>122.7</u> 14808,66	<u>120.00</u> 14482,80	<u>0.29</u> 35,00	<u>2.41</u> 290,86	15 км.
204	+С111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба	л	7,599	<u>127.91</u> 971,99	<u>125.00</u> 949,88	<u>0.4</u> 3,04	<u>2.51</u> 19,07	15 км.
205	&С111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	53,77755	<u>505.61</u> 27190,47	<u>495.33</u> 26637,63	<u>0.37</u> 19,90	<u>9.91</u> 532,94	15 км.
206	&С111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	25,96893	<u>528.13</u> 13714,97	<u>517.40</u> 13436,32	<u>0.37</u> 9,61	<u>10.36</u> 269,04	15 км.
207	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	34,56	<u>20.7</u> 715,39	<u>20.00</u> 691,20	<u>0.29</u> 10,02	<u>0.41</u> 14,17	15 км.
208	+С111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	43,2	<u>14.16</u> 611,71	<u>13.62</u> 588,38	<u>0.26</u> 11,23	<u>0.28</u> 12,10	15 км.
209	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001514	<u>9416.16</u> 1,43	<u>9096.12</u> 1,38	<u>135.41</u> 0,02	<u>184.63</u> 0,03	15 км.
210	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011616	<u>6090.98</u> 70,75	<u>5836.14</u> 67,79	<u>135.41</u> 1,57	<u>119.43</u> 1,39	15 км.
211	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,001605	<u>4473.03</u> 7,18	<u>4249.91</u> 6,82	<u>135.41</u> 0,22	<u>87.71</u> 0,14	15 км.
212	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0068	<u>12633.12</u> 85,91	<u>12250.00</u> 83,30	<u>135.41</u> 0,92	<u>247.71</u> 1,69	15 км.
213	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00259	<u>4476.07</u> 11,59	<u>4252.89</u> 11,01	<u>135.41</u> 0,35	<u>87.77</u> 0,23	15 км.
214	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0011	<u>10593.12</u> 11,65	<u>10250.00</u> 11,28	<u>135.41</u> 0,15	<u>207.71</u> 0,22	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
215	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,155376	<u>5375.25</u> 835,18	<u>5134.44</u> 797,77	<u>135.41</u> 21,04	<u>105.4</u> 16,37	15 км.
216	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001344	<u>14520.12</u> 19,52	<u>14100.00</u> 18,95	<u>135.41</u> 0,18	<u>284.71</u> 0,39	15 км.
217	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001248	<u>8936.7</u> 11,15	<u>8626.06</u> 10,77	<u>135.41</u> 0,17	<u>175.23</u> 0,21	15 км.
218	C113-1878 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	4,917	<u>6.47</u> 31,81	<u>6.30</u> 30,98	<u>0.04</u> 0,20	<u>0.13</u> 0,63	15 км.
219	+C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	176,75	<u>16.16</u> 2856,28	<u>15.80</u> 2792,65	<u>0.04</u> 7,07	<u>0.32</u> 56,56	15 км.
220	+C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	50,5	<u>14.21</u> 717,61	<u>13.89</u> 701,45	<u>0.04</u> 2,02	<u>0.28</u> 14,14	15 км.
221	+C113-2227 варіант 1	Вузли монтажні укрупнені з труб GEBERIT PE 110x4,3 мм	м	134,64	<u>418.28</u> 56317,22	<u>410.00</u> 55202,40	<u>0.08</u> 10,77	<u>8.2</u> 1104,05	15 км.
222	+C113-2296 варіант 1	Металева жалюзійна решітка 560x670, в комплекті	шт	1	<u>2499.04</u> 2499,04	<u>2450.00</u> 2450,00	<u>0.04</u> 0,04	<u>49</u> 49,00	15 км.
223	+C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні товщиною 100 мм	м3	4,7829	<u>5827.93</u> 27874,41	<u>5690.00</u> 27214,70	<u>23.66</u> 113,16	<u>114.27</u> 546,55	15 км.
224	+C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	84,4	<u>2961.83</u> 249978,45	<u>2900.00</u> 244760,00	<u>3.75</u> 316,50	<u>58.08</u> 4901,95	15 км.
225	+C121-298 варіант 1	Дверний блок протипожежний EI60, утеплений, 900x1560h мм в зборі	шт	3	<u>15377.13</u> 46131,39	<u>15250.00</u> 45750,00	<u>12.66</u> 37,98	<u>114.47</u> 343,41	15 км.
226	+C121-298 варіант 2	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,9x0,9 м	шт	3	<u>12607.73</u> 37823,19	<u>12500.00</u> 37500,00	<u>13.88</u> 41,64	<u>93.85</u> 281,55	15 км.
227	+C121-298 варіант 4	Дверний блок глухий, утеплений, металевий двостулковий, 1500x2200 мм в зборі з приладом самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	шт	1	<u>28594.85</u> 28594,85	<u>28358.00</u> 28358,00	<u>23.99</u> 23,99	<u>212.86</u> 212,86	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
228	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	<u>67524.37</u> 121,54	<u>66800.53</u> 120,24	<u>221.18</u> 0,40	<u>502.66</u> 0,90	15 км.
229	&C123-1-1 варіант 1	Вироби індивідуальні /СВ-2/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	6	<u>30592.93</u> 183557,58	<u>29985.00</u> 179910,00	<u>8.07</u> 48,42	<u>599.86</u> 3599,16	15 км.
230	&C123-1-1 варіант 2	Вироби індивідуальні /СВ-3/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм з 1 люком провітрювання. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній». 1 електропривід 230В з кріпленням.	шт	5	<u>46912.93</u> 234564,65	<u>45985.00</u> 229925,00	<u>8.07</u> 40,35	<u>919.86</u> 4599,30	15 км.
231	&C123-1-1 варіант 3	Вироби індивідуальні /СВ-1/ - Зенітний похилий ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	2	<u>22432.93</u> 44865,86	<u>21985.00</u> 43970,00	<u>8.07</u> 16,14	<u>439.86</u> 879,72	15 км.
232	&C123-33-1- X1 варіант 1	Блоки дверні зовнішні з металопластику з пристроєм самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	м2	3,15	<u>7742.42</u> 24388,62	<u>7580.00</u> 23877,00	<u>10.61</u> 33,42	<u>151.81</u> 478,20	15 км.
233	+C123-350 варіант 1	Накладка на сходи антиковзна, резинка жовта, в комплекті	м	5,15	<u>172.54</u> 888,58	<u>169.00</u> 870,35	<u>0.16</u> 0,82	<u>3.38</u> 17,41	15 км.
234	+C123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	219,45	<u>99.12</u> 21751,88	<u>97.00</u> 21286,65	<u>0.18</u> 39,50	<u>1.94</u> 425,73	15 км.
235	+C123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	388,5	<u>152.16</u> 59114,16	<u>149.00</u> 57886,50	<u>0.18</u> 69,93	<u>2.98</u> 1157,73	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	7,45245	<u>438.87</u> 3270,66	<u>427.15</u> 3183,31	<u>3.11</u> 23,18	<u>8.61</u> 64,17	15 км.
237	+C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1404	<u>698.13</u> 98,02	<u>680.00</u> 95,47	<u>4.44</u> 0,62	<u>13.69</u> 1,93	15 км.
238	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,01875	<u>9128.94</u> 171,17	<u>8809.07</u> 165,17	<u>140.87</u> 2,64	<u>179</u> 3,36	15 км.
239	C123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	5,75	<u>473.77</u> 2724,18	<u>460.87</u> 2650,00	<u>3.61</u> 20,76	<u>9.29</u> 53,42	15 км.
240	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,290379	<u>47100.05</u> 13676,87	<u>46000.00</u> 13357,43	<u>176.52</u> 51,26	<u>923.53</u> 268,18	15 км.
241	+C124-5 варіант 1	Сталь прокатна 4 мм	т	0,008944	<u>49444.59</u> 442,23	<u>48900.00</u> 437,36	<u>176.52</u> 1,58	<u>368.07</u> 3,29	15 км.
242	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,307588	<u>47100.05</u> 14487,41	<u>46000.00</u> 14149,05	<u>176.52</u> 54,30	<u>923.53</u> 284,06	15 км.
243	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,118978	<u>47100.05</u> 5603,87	<u>46000.00</u> 5472,99	<u>176.52</u> 21,00	<u>923.53</u> 109,88	15 км.
244	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5707	<u>47100.05</u> 26880,00	<u>46000.00</u> 26252,20	<u>176.52</u> 100,74	<u>923.53</u> 527,06	15 км.
245	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0048	<u>128316.97</u> 615,92	<u>125624.43</u> 603,00	<u>176.52</u> 0,85	<u>2516.02</u> 12,07	15 км.
246	+C126-1300 варіант 2	Водовідвідна система 63/75 мм	м	13,52	<u>554.57</u> 7497,79	<u>550.00</u> 7436,00	<u>0.44</u> 5,95	<u>4.13</u> 55,84	15 км.
247	+C126-1300 варіант 3	Водовідвідна система 100/75 мм	м	16,64	<u>756.07</u> 12581,00	<u>750.00</u> 12480,00	<u>0.44</u> 7,32	<u>5.63</u> 93,68	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	&C130-270-1 варіант 3	Антивандальний щиток металевий з прозорою дверцею/Ящик з металевої сітки 100х70х25	шт	1	<u>1786,77</u> 1786,77	<u>1750,00</u> 1750,00	<u>1,74</u> 1,74	<u>35,03</u> 35,03	15 км.
249	+C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	17	<u>18,39</u> 312,63	<u>18,00</u> 306,00	<u>0,03</u> 0,51	<u>0,36</u> 6,12	15 км.
250	+C130-479 варіант 3	Рейка прижимна алюмінієва, в комплекті з кріпленням	м	11,424	<u>120,39</u> 1375,34	<u>118,00</u> 1348,03	<u>0,03</u> 0,34	<u>2,36</u> 26,97	15 км.
251	C142-10-2	Вода	м3	130,442399	<u>42,1</u> 5491,62	<u>42,10</u> 5491,62	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
252	&C171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проекування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	<u>1252,63</u> 1252,63	<u>1228,00</u> 1228,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>24,56</u> 24,56	15 км.
253	&C171-481П варіант 1	Поліетиленова плівка 100 мкм	м2	3,68	<u>24,49</u> 90,12	<u>24,00</u> 88,32	<u>0,01</u> 0,04	<u>0,48</u> 1,76	15 км.
254	&C171-481П варіант 3	Шипоподібна геомембрана	м2	26,95	<u>87,91</u> 2369,17	<u>85,00</u> 2290,75	<u>1,19</u> 32,07	<u>1,72</u> 46,35	15 км.
255	&C171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/ (м*К) товщ. 50мм	м2	94,348	<u>331,88</u> 31312,21	<u>325,00</u> 30663,10	<u>0,37</u> 34,91	<u>6,51</u> 614,20	15 км.
256	&C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 I2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	5690,956	<u>611,36</u> 3479222,86	<u>599,00</u> 3408882,64	<u>0,37</u> 2105,65	<u>11,99</u> 68234,57	15 км.
257	&C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	2927,878	<u>917,36</u> 2685918,16	<u>899,00</u> 2632162,32	<u>0,37</u> 1083,31	<u>17,99</u> 52672,53	15 км.
258	&C171-609П варіант 1	Приймач сигналу без екрану з кнопкою антивандальною для осіб з інвалідністю та табличкою "Виклик персоналу"	комплект	1	<u>1994,25</u> 1994,25	<u>1955,00</u> 1955,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>39,1</u> 39,10	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	&C171-701П варіант 3	Аератор (флюгарка) покрівельний для ПВХ мембрани, діаметр 75 мм, висота 400 мм	шт	24	<u>1654.51</u> 39708,24	<u>1622.00</u> 38928,00	<u>0.07</u> 1,68	<u>32.44</u> 778,56	15 км.
260	&C171-701П варіант 4	Покрівельна воронка парашетна з ПВХ, кругла труба діаметром 110 мм з листяуловлювачем	шт	2	<u>2295.18</u> 4590,36	<u>2250.00</u> 4500,00	<u>0.18</u> 0,36	<u>45</u> 90,00	15 км.
261	&C171-701П варіант 5	Воронка внутрішнього водостоку в комплекті з листоуловлювачем та фартухом для мембрани	шт	5	<u>1387.21</u> 6936,05	<u>1360.00</u> 6800,00	<u>0.01</u> 0,05	<u>27.2</u> 136,00	15 км.
262	&C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	4,2	<u>56.1</u> 235,62	<u>55.00</u> 231,00	<u>-</u> -	<u>1.1</u> 4,62	
263	&C171-939П варіант 1	Мінеральна шпаклівка	кг	70,02	<u>20.55</u> 1438,91	<u>20.00</u> 1400,40	<u>0.15</u> 10,50	<u>0.4</u> 28,01	15 км.
264	&C171-1074П варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	612	<u>0.62</u> 379,44	<u>0.60</u> 367,20	<u>0.01</u> 6,12	<u>0.01</u> 6,12	15 км.
265	&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для швів, морозостійка	кг	7,4528	<u>60.33</u> 449,63	<u>59.00</u> 439,72	<u>0.15</u> 1,12	<u>1.18</u> 8,79	15 км.
266	&C171-2201П	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	110,52	<u>0.54</u> 59,68	<u>0.52</u> 57,47	<u>0.01</u> 1,11	<u>0.01</u> 1,10	15 км.
267	&C171-2206П варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	11,304	<u>16.47</u> 186,18	<u>16.00</u> 180,86	<u>0.15</u> 1,70	<u>0.32</u> 3,62	15 км.
268	&C171-3008П	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	31,32	<u>48.09</u> 1506,18	<u>47.00</u> 1472,04	<u>0.15</u> 4,70	<u>0.94</u> 29,44	15 км.
269	&C171-3009П	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	64,8	<u>49.11</u> 3182,33	<u>48.00</u> 3110,40	<u>0.15</u> 9,72	<u>0.96</u> 62,21	15 км.
270	&C171-3010П варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	30,96	<u>5.62</u> 174,00	<u>5.50</u> 170,28	<u>0.01</u> 0,31	<u>0.11</u> 3,41	15 км.
271	&C171-3028П варіант 2	Вертикальний кутовий профіль	м	28,56	<u>32.95</u> 941,05	<u>32.00</u> 913,92	<u>0.3</u> 8,57	<u>0.65</u> 18,56	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	&C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	15903	<u>2.04</u> 32442,12	<u>1.99</u> 31646,97	<u>0.01</u> 159,03	<u>0.04</u> 636,12	15 км.
273	&C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	1594	<u>1.73</u> 2757,62	<u>1.69</u> 2693,86	<u>0.01</u> 15,94	<u>0.03</u> 47,82	15 км.
274	&C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	1594	<u>6.03</u> 9611,82	<u>5.90</u> 9404,60	<u>0.01</u> 15,94	<u>0.12</u> 191,28	15 км.
275	&C171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	11938	<u>2.56</u> 30561,28	<u>2.50</u> 29845,00	<u>0.01</u> 119,38	<u>0.05</u> 596,90	15 км.
276	&C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	3756,528	<u>535.59</u> 2011958,83	<u>525.00</u> 1972177,20	<u>0.09</u> 338,09	<u>10.5</u> 39443,54	15 км.
277	&C171-3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	241,56	<u>1071.09</u> 258732,50	<u>1050.00</u> 253638,00	<u>0.09</u> 21,74	<u>21</u> 5072,76	15 км.
278	&C171-3252П варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	175	<u>6.28</u> 1099,00	<u>6.00</u> 1050,00	<u>0.16</u> 28,00	<u>0.12</u> 21,00	15 км.
279	&C171-3256П варіант 3	Газоблок 200х200х600мм D400 гладкий	м3	6,93	<u>4321.62</u> 29948,83	<u>4150.00</u> 28759,50	<u>86.88</u> 602,08	<u>84.74</u> 587,25	15 км.
280	&C179-429П	Дюбель	шт	15903	<u>10.74</u> 170798,22	<u>10.52</u> 167299,56	<u>0.01</u> 159,03	<u>0.21</u> 3339,63	15 км.
281	&C179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	77	<u>8.7</u> 669,90	<u>8.52</u> 656,04	<u>0.01</u> 0,77	<u>0.17</u> 13,09	15 км.
282	&C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	737,26	<u>60.22</u> 44397,80	<u>59.00</u> 43498,34	<u>0.04</u> 29,49	<u>1.18</u> 869,97	15 км.
283	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0004992	<u>81366.37</u> 40,62	<u>79527.69</u> 39,70	<u>243.26</u> 0,12	<u>1595.42</u> 0,80	15 км.
284	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004725	<u>101492.78</u> 479,55	<u>99285.53</u> 469,12	<u>217.2</u> 1,03	<u>1990.05</u> 9,40	15 км.
285	&C1110-171- 10	Смуга уземлення 40х4 мм W-40х4 ST	м	60	<u>179.7</u> 10782,00	<u>176.00</u> 10560,00	<u>0.18</u> 10,80	<u>3.52</u> 211,20	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
286	&C1110-171-10 варіант 1	G-20/1 стержень уземлення ф20 L=1500	м	198	<u>230.7</u> 45678,60	<u>226.00</u> 44748,00	<u>0.18</u> 35,64	<u>4.52</u> 894,96	15 км.
287	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,001	<u>33331.74</u> 33,33	<u>32501.66</u> 32,50	<u>176.52</u> 0,18	<u>653.56</u> 0,65	15 км.
288	+C1110-194 варіант 1	Хрестики	шт	78,698	<u>0.06</u> 4,72	<u>0.05</u> 3,93	<u>0.01</u> 0,79	<u>-</u> -	15 км.
289	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003992	<u>77423.3</u> 30,91	<u>75571.77</u> 30,17	<u>333.43</u> 0,13	<u>1518.1</u> 0,61	15 км.
290	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00852	<u>90971.47</u> 775,08	<u>88854.29</u> 757,04	<u>333.43</u> 2,84	<u>1783.75</u> 15,20	15 км.
291	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	<u>31596.3</u> 18,33	<u>30643.33</u> 17,77	<u>333.43</u> 0,19	<u>619.54</u> 0,37	15 км.
292	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0034912	<u>47221.07</u> 164,86	<u>45961.74</u> 160,46	<u>333.43</u> 1,16	<u>925.9</u> 3,24	15 км.
293	+C1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00506	<u>104277.42</u> 527,64	<u>101899.33</u> 515,61	<u>333.43</u> 1,69	<u>2044.66</u> 10,34	15 км.
294	+C1416-8684 варіант 1	Жолоб бетонний зі штампованою решіткою з оцинкованої сталі	шт	4	<u>834.04</u> 3336,16	<u>770.00</u> 3080,00	<u>47.69</u> 190,76	<u>16.35</u> 65,40	15 км.
295	+C1416-8684 варіант 2	Заглушка	шт	4	<u>222.04</u> 888,16	<u>170.00</u> 680,00	<u>47.69</u> 190,76	<u>4.35</u> 17,40	15 км.
296	+C1421-9457 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,63	<u>1312.27</u> 826,73	<u>890.00</u> 560,70	<u>396.54</u> 249,82	<u>25.73</u> 16,21	15 км.
297	+C1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	9,56184	<u>1287</u> 12306,09	<u>890.00</u> 8510,04	<u>371.76</u> 3554,71	<u>25.24</u> 241,34	15 км.
298	+C1421-9470 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція до 10 мм	м3	0,16	<u>1326.78</u> 212,28	<u>929.00</u> 148,64	<u>371.76</u> 59,48	<u>26.02</u> 4,16	15 км.
299	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	1,17912	<u>1287</u> 1517,53	<u>890.00</u> 1049,42	<u>371.76</u> 438,35	<u>25.24</u> 29,76	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
300	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	83,99746	<u>921.81</u> 77429,70	<u>600.00</u> 50398,48	<u>303.74</u> 25513,39	<u>18.07</u> 1517,83	15 км.
301	+С1421-9723 варіант 1	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	1,848	<u>1331.96</u> 2461,46	<u>890.00</u> 1644,72	<u>415.84</u> 768,47	<u>26.12</u> 48,27	15 км.
302	+С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний], що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В	т	5,95	<u>6106.7</u> 36334,87	<u>5800.00</u> 34510,00	<u>186.96</u> 1112,41	<u>119.74</u> 712,46	15 км.
303	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	4,59984	<u>6208.7</u> 28559,03	<u>5900.00</u> 27139,06	<u>186.96</u> 859,99	<u>121.74</u> 559,98	15 км.
304	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	104,1063	<u>860.86</u> 89620,95	<u>520.00</u> 54135,28	<u>323.98</u> 33728,36	<u>16.88</u> 1757,31	15 км.
305	+С1421-10634 варіант 6	Відсів дроблення	м3	0,088	<u>1126.06</u> 99,09	<u>780.00</u> 68,64	<u>323.98</u> 28,51	<u>22.08</u> 1,94	15 км.
306	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,66792	<u>9665.2</u> 64446,78	<u>8820.23</u> 58812,59	<u>655.46</u> 4370,55	<u>189.51</u> 1263,64	15 км.
307	+С1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	13,415408	<u>14392.11</u> 193076,03	<u>13454.45</u> 180496,94	<u>655.46</u> 8793,26	<u>282.2</u> 3785,83	15 км.
308	+С1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	292,17	<u>1575.11</u> 460199,89	<u>1453.26</u> 424598,97	<u>90.97</u> 26578,70	<u>30.88</u> 9022,22	15 км.
309	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,255	<u>2403.86</u> 612,98	<u>1914.19</u> 488,12	<u>442.54</u> 112,85	<u>47.13</u> 12,01	15 км.
310	+С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	159,5484	<u>4530.55</u> 722842,00	<u>3999.18</u> 638062,77	<u>442.54</u> 70606,55	<u>88.83</u> 14172,68	15 км.
311	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,00099	<u>1746.33</u> 1,73	<u>1306.43</u> 1,29	<u>405.66</u> 0,40	<u>34.24</u> 0,04	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
312	+С1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300х300х60 мм	шт	22	<u>226.42</u> 4981,24	<u>220.00</u> 4840,00	<u>1.98</u> 43,56	<u>4.44</u> 97,68	15 км.
313	+С1512-1 варіант 2	Коробка двоконтактна	шт	2	<u>36.73</u> 73,46	<u>36.00</u> 72,00	<u>0.01</u> 0,02	<u>0.72</u> 1,44	15 км.
314	+С1512-1 варіант 3	Розподільча коробка	шт	5	<u>83.65</u> 418,25	<u>82.00</u> 410,00	<u>0.01</u> 0,05	<u>1.64</u> 8,20	15 км.
315	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,12992	<u>114.75</u> 129,66	<u>111.89</u> 126,43	<u>0.61</u> 0,69	<u>2.25</u> 2,54	15 км.
316	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01144	<u>422.4</u> 4,83	<u>403.78</u> 4,62	<u>10.34</u> 0,12	<u>8.28</u> 0,09	15 км.
317	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,00275	<u>437.25</u> 1,20	<u>423.03</u> 1,16	<u>5.65</u> 0,02	<u>8.57</u> 0,02	15 км.
318	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,495	<u>138.17</u> 68,39	<u>135.03</u> 66,84	<u>0.43</u> 0,21	<u>2.71</u> 1,34	15 км.
319	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0506	<u>125.19</u> 6,33	<u>122.67</u> 6,21	<u>0.07</u> -	<u>2.45</u> 0,12	15 км.
320	С1545-37	Утримувач К188	100шт	19,0816	<u>806.52</u> 15389,69	<u>789.52</u> 15065,30	<u>1.19</u> 22,71	<u>15.81</u> 301,68	15 км.
321	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	<u>413.39</u> 17,73	<u>405.09</u> 17,38	<u>0.19</u> 0,01	<u>8.11</u> 0,34	15 км.
322	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	11,7164	<u>932.72</u> 10928,12	<u>914.23</u> 10711,48	<u>0.2</u> 2,34	<u>18.29</u> 214,30	15 км.
323	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836	<u>13.32</u> 2,45	<u>13.04</u> 2,39	<u>0.02</u> -	<u>0.26</u> 0,06	15 км.
324	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,6768	<u>164.33</u> 1918,85	<u>160.39</u> 1872,84	<u>0.72</u> 8,41	<u>3.22</u> 37,60	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
325	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	<u>80</u> 3,17	<u>77,71</u> 3,08	<u>0,72</u> 0,03	<u>1,57</u> 0,06	15 км.
326	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	<u>32,09</u> 128,36	<u>31,32</u> 125,28	<u>0,14</u> 0,56	<u>0,63</u> 2,52	15 км.
327	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	2,136	<u>18,76</u> 40,07	<u>18,15</u> 38,77	<u>0,24</u> 0,51	<u>0,37</u> 0,79	15 км.
328	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	<u>151567,52</u> 18,19	<u>148356,69</u> 17,80	<u>238,92</u> 0,03	<u>2971,91</u> 0,36	15 км.
329	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	4,08	<u>58,37</u> 238,15	<u>57,14</u> 233,13	<u>0,09</u> 0,37	<u>1,14</u> 4,65	15 км.
330	+C1545-457 варіант 1	Блискавкоприймач збірний М-01/40 в комплекті	шт	12	<u>2325,76</u> 27909,12	<u>2280,00</u> 27360,00	<u>0,16</u> 1,92	<u>45,6</u> 547,20	15 км.
331	+C1545-457 варіант 6	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	12	<u>101,14</u> 1213,68	<u>99,00</u> 1188,00	<u>0,16</u> 1,92	<u>1,98</u> 23,76	15 км.
332	+C1545-457 варіант 8	Злучник для дроту універсальний	шт	150	<u>88,9</u> 13335,00	<u>87,00</u> 13050,00	<u>0,16</u> 24,00	<u>1,74</u> 261,00	15 км.
333	+C1545-457 варіант 9	Тримач для дроту NIRO	шт	550	<u>65,44</u> 35992,00	<u>64,00</u> 35200,00	<u>0,16</u> 88,00	<u>1,28</u> 704,00	15 км.
334	+C1545-457 варіант 10	Тримач дроту пластиковий з бетоном	шт	700	<u>80,74</u> 56518,00	<u>79,00</u> 55300,00	<u>0,16</u> 112,00	<u>1,58</u> 1106,00	15 км.
335	+C1545-457 варіант 11	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	150	<u>88,9</u> 13335,00	<u>87,00</u> 13050,00	<u>0,16</u> 24,00	<u>1,74</u> 261,00	15 км.
336	+C1545-457 варіант 12	Стрічка ПВХ мембрани 300x50 мм	шт	700	<u>35,86</u> 25102,00	<u>35,00</u> 24500,00	<u>0,16</u> 112,00	<u>0,7</u> 490,00	15 км.
337	+C1545-457 варіант 15	Злучник для дроту контрольний	шт	12	<u>127,66</u> 1531,92	<u>125,00</u> 1500,00	<u>0,16</u> 1,92	<u>2,5</u> 30,00	15 км.
338	+C1545-457 варіант 16	Корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	12	<u>372,46</u> 4469,52	<u>365,00</u> 4380,00	<u>0,16</u> 1,92	<u>7,3</u> 87,60	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
339	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00103	<u>116029.51</u> 119,51	<u>113450.10</u> 116,85	<u>304.32</u> 0,31	<u>2275.09</u> 2,35	15 км.
340	+C1546-29 варіант 1	Фарба емалева МО-1	т	0,02848	<u>157599.1</u> 4488,42	<u>154175.49</u> 4390,92	<u>333.43</u> 9,50	<u>3090.18</u> 88,00	15 км.
341	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	<u>213566.07</u> 6,41	<u>209045.07</u> 6,27	<u>333.43</u> 0,01	<u>4187.57</u> 0,13	15 км.
342	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73205.24</u> 219,62	<u>71465.52</u> 214,40	<u>304.32</u> 0,91	<u>1435.4</u> 4,31	15 км.
343	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,7891	<u>49.17</u> 333,82	<u>43.30</u> 293,97	<u>4.91</u> 33,33	<u>0.96</u> 6,52	15 км.
344	&C1547-4-1 варіант 4	Світильник настінний (типу ЕВРОСВЕТ WOL-10) 60Вт, Е27, коло, білий, IP65	шт	1	<u>367.62</u> 367,62	<u>360.00</u> 360,00	<u>0.41</u> 0,41	<u>7.21</u> 7,21	15 км.
345	&C1547-4-1 варіант 5	Світильник зовнішні герметичний вологозахисний 100 Вт	шт	1	<u>704.22</u> 704,22	<u>690.00</u> 690,00	<u>0.41</u> 0,41	<u>13.81</u> 13,81	15 км.
346	+C1547-6 варіант 1	Кнопка керування 0,1 А	шт	3	<u>376.48</u> 1129,44	<u>369.00</u> 1107,00	<u>0.1</u> 0,30	<u>7.38</u> 22,14	15 км.
347	&C1547-6-12 варіант 7	Вимикач для прихованої установки, здвоєний, 250В, 10А, IP20	шт	1	<u>198.97</u> 198,97	<u>195.00</u> 195,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>3.9</u> 3,90	15 км.
348	&C1547-6-12 варіант 11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=6А (типу МС106А)	шт	3	<u>234.67</u> 704,01	<u>230.00</u> 690,00	<u>0.07</u> 0,21	<u>4.6</u> 13,80	15 км.
349	&C1547-6-12 варіант 12	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу МС110А)	шт	1	<u>260.17</u> 260,17	<u>255.00</u> 255,00	<u>0.07</u> 0,07	<u>5.1</u> 5,10	15 км.
350	&C1547-6-19 варіант 1	Дін-рейка	шт	2	<u>138.82</u> 277,64	<u>136.00</u> 272,00	<u>0.1</u> 0,20	<u>2.72</u> 5,44	15 км.
351	&C1547-6-19 варіант 2	Клемник	шт	4	<u>16.42</u> 65,68	<u>16.00</u> 64,00	<u>0.1</u> 0,40	<u>0.32</u> 1,28	15 км.
352	&C1550-38-2	Монтажна піна	л	0,60715	<u>321.54</u> 195,22	<u>315.00</u> 191,25	<u>0.24</u> 0,15	<u>6.3</u> 3,82	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
353	+С1555-100 варіант 1	Фарба фасадна	кг	22,4394	<u>189.74</u> 4257,65	<u>185.75</u> 4168,12	<u>0.27</u> 6,06	<u>3.72</u> 83,47	15 км.
354	+С188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	42	<u>111.19</u> 4669,98	<u>109.00</u> 4578,00	<u>0.01</u> 0,42	<u>2.18</u> 91,56	15 км.
355	+С188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	1278	<u>1.91</u> 2440,98	<u>1.85</u> 2364,30	<u>0.02</u> 25,56	<u>0.04</u> 51,12	15 км.
356	+С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	24863,4	<u>17.26</u> 429142,28	<u>16.90</u> 420191,46	<u>0.02</u> 497,27	<u>0.34</u> 8453,55	15 км.
357	+С188888-4 варіант 10	Заглушка 40 мм	шт	59	<u>15.31</u> 903,29	<u>15.00</u> 885,00	<u>0.01</u> 0,59	<u>0.3</u> 17,70	15 км.
358	+С188888-4 варіант 12	Анкер-клин 6х60 мм	шт	225	<u>4.3</u> 967,50	<u>4.20</u> 945,00	<u>0.02</u> 4,50	<u>0.08</u> 18,00	15 км.
359	+С188888-4 варіант 13	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	225	<u>6.65</u> 1496,25	<u>6.50</u> 1462,50	<u>0.02</u> 4,50	<u>0.13</u> 29,25	15 км.
360	+С188888-4 варіант 16	Дюбель для шипоподібної мембрани	шт	74	<u>12.26</u> 907,24	<u>12.00</u> 888,00	<u>0.02</u> 1,48	<u>0.24</u> 17,76	15 км.
361	+С188888-4 варіант 17	Термошайба для кріплення полікарбонату	шт	187	<u>14.91</u> 2788,17	<u>14.60</u> 2730,20	<u>0.02</u> 3,74	<u>0.29</u> 54,23	15 км.
362	+С188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	375	<u>1.65</u> 618,75	<u>1.60</u> 600,00	<u>0.02</u> 7,50	<u>0.03</u> 11,25	15 км.
363	+К584211- 2043 варіант 1	Плити ПТП 18-12	шт	3	<u>3621.41</u> 10864,23	<u>3420.00</u> 10260,00	<u>130.4</u> 391,20	<u>71.01</u> 213,03	15 км.
364	+К584211- 2043 варіант 2	Плити ПТП 24-12	шт	1	<u>4539.41</u> 4539,41	<u>4320.00</u> 4320,00	<u>130.4</u> 130,40	<u>89.01</u> 89,01	15 км.
365	+К584211- 2043 варіант 3	Плити ПТП 16-14	шт	3	<u>3723.41</u> 11170,23	<u>3520.00</u> 10560,00	<u>130.4</u> 391,20	<u>73.01</u> 219,03	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
366	+K584211-2043 варіант 4	Плити ПТП 18-16	шт	1	<u>4313.99</u> 4313,99	<u>4099.00</u> 4099,00	<u>130.4</u> 130,40	<u>84.59</u> 84,59	15 км.
367	+K589921-A003 варіант 1	Камінь тротуарний / Порєбрики БР100.20.8	шт	9	<u>204.98</u> 1844,82	<u>195.00</u> 1755,00	<u>5.96</u> 53,64	<u>4.02</u> 36,18	15 км.
368	+15093-35013 варіант 3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,1785	<u>46991.5</u> 8387,98	<u>46036.00</u> 8217,43	<u>34.1</u> 6,09	<u>921.4</u> 164,46	15 км.
369	+15093-35013 варіант 4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм ² ВВГнгд-660 Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	1000м	0,0515	<u>30886.15</u> 1590,64	<u>30256.00</u> 1558,18	<u>24.54</u> 1,26	<u>605.61</u> 31,20	15 км.
370	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	596,4309	<u>4.9416</u> 2947,32	<u>4.9416</u> 2947,32			
371	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,0901	<u>184.55</u> 1308,49	<u>184.55</u> 1308,49			
372	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0621	<u>186.09</u> 11,55	<u>186.09</u> 11,55			
373	C1999-9009	Дрова	м3	0,06	<u>119.13</u> 7,15	<u>119.13</u> 7,15			
		Разом	грн.		4274,51	4274,51			
		Разом по розділу III	грн.		15927573,43	15402702,57	215698,86	309172,00	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "21 серпня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : капітальний ремонт покрівлі

Кошторисна вартість об'єкта 20990,402 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 31,95457 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3428,050 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонт покрівлі - демонтажні роботи	2010,854	-	2010,854	12,71367	1363,342	-
2	02-01-02	на ремонт покрівлі - ремонтні роботи	17343,412	-	17343,412	16,88847	1800,801	-
3	02-01-03	на блискавкозахист	690,205	-	690,205	0,98170	107,708	-
4	02-01-04	на доступність маломобільних груп населення	600,552	-	600,552	1,24378	142,399	-
5	02-01-05	на електротехнічні роботи	44,838	-	44,838	0,12695	13,8	-
6	02-01-06	на придбання устаткування устаткування	-	300,541	300,541	-	-	-
---	-----	Всього:	20689,861	300,541	20990,402	31,95457	3428,05	-

Головний інженер проекту

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	ремонт покрівлі - демонтажні роботи	<u>9.96509</u> 965,57	<u>-</u> -	<u>1.24563</u> 143,865	<u>0.14088</u> 17,456	<u>-</u> -	<u>11.35160</u> 1126,891	<u>1.36207</u> 236,451	<u>12.71367</u> 1363,342
02-01-02	ремонт покрівлі - ремонтні роботи	<u>14.14070</u> 1386,704	<u>-</u> -	<u>0.94012</u> 100,291	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>15.08082</u> 1486,995	<u>1.80765</u> 313,806	<u>16.88847</u> 1800,801
02-01-03	блискавкозахист	<u>0.40815</u> 38,856	<u>0.45141</u> 49,258	<u>0.03096</u> 3,771	<u>0.00010</u> 0,013	<u>-</u> -	<u>0.89062</u> 91,898	<u>0.09108</u> 15,81	<u>0.98170</u> 107,708
02-01-04	доступність маломобільних груп населення	<u>0.97383</u> 102,923	<u>0.03680</u> 3,793	<u>0.09116</u> 11,573	<u>0.01093</u> 1,354	<u>-</u> -	<u>1.11272</u> 119,643	<u>0.13106</u> 22,756	<u>1.24378</u> 142,399
02-01-05	електротехнічні роботи	<u>-</u> -	<u>0.11415</u> 11,667	<u>0.00157</u> 0,183	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11572</u> 11,85	<u>0.01123</u> 1,95	<u>0.12695</u> 13,8
02-01-06	придбання устаткування устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>25.48777</u> 2494,053	<u>0.60236</u> 64,718	<u>2.30944</u> 259,683	<u>0.15191</u> 18,823	<u>-</u> -	<u>28.55148</u> 2837,277	<u>3.40309</u> 590,773	<u>31.95457</u> 3428,05

Склав _____

Олександр НИЖНИК

Перевірів _____

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15
019-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонт покрівлі - демонтажні роботи
капітальний ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2010,854 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,71367 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1363,342 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Розділ 1. Підготовчі роботи та демонтажні роботи									
		Водовідвідна система									
1	КР18-35-2	Нарізування швів	100м шва	1,44	5784.25	3551.91	8329	2567	5115	18.4680	26.59
					1782.90	872.89			1257	6,7666	9,74
2	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,144	20470.08	8793.47	2948	1681	1267	117.6840	16.95
					11676,61	3018,14			435	26,6694	3,84
3	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,32	1983.77	-	2619	2619	-	20.9280	27.62
					1983,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрівля А									
		Вихід на покрівлю № 2									
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,0144	<u>22671.95</u>	<u>1682.77</u>	326	302	<u>24</u>	<u>221.2440</u>	<u>3.19</u>
					20971,72	589,97			8	4,8265	0,07
5	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01	<u>4938.57</u>	<u>-</u>	49	49	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0.54</u>
					4938,57	-			-	-	-
6	КР20-3-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>2088.92</u>	<u>-</u>	2089	2088	<u>-</u>	<u>18.6396</u>	<u>18.64</u>
					2088,01	-			-	-	-
7	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,08	<u>3027.19</u>	<u>44.56</u>	242	239	<u>3</u>	<u>33.0120</u>	<u>2.64</u>
					2982,63	40,86			3	0,3917	0,03
8	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,03	<u>43665.14</u>	<u>12454.02</u>	1310	936	<u>374</u>	<u>295.3920</u>	<u>8.86</u>
					31211,12	6023,73			181	48,0048	1,44
9	КБ7-44-10 к дем.=0,8 Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>9154.10</u>	<u>6380.22</u>	183	55	<u>128</u>	<u>27.2456</u>	<u>0.54</u>
					2773,88	2650,30			53	22,5749	0,45
10	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,546	<u>20470.08</u>	<u>8793.47</u>	11177	6375	<u>4802</u>	<u>117.6840</u>	<u>64.26</u>
		Основна покрівля			11676,61	3018,14			1648	26,6694	14,56
11	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,06	<u>1588.49</u>	<u>-</u>	1684	1653	<u>-</u>	<u>17.2560</u>	<u>18.29</u>
					1559,08	-			-	-	-
12	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,4427	<u>7798.27</u>	<u>1740.29</u>	3452	2682	<u>770</u>	<u>61.0560</u>	<u>27.03</u>
					6057,98	580,71			257	5,2783	2,34
13	КР7-3-2	Розбирання ухилів парапету	100м	1,06	<u>2034.89</u>	<u>26.20</u>	2157	2127	<u>28</u>	<u>22.2120</u>	<u>23.54</u>
					2006,85	7,29			8	0,0605	0,06
14	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,29	<u>3027.19</u>	<u>44.56</u>	878	865	<u>13</u>	<u>33.0120</u>	<u>9.57</u>
					2982,63	40,86			12	0,3917	0,11
15	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,16	<u>43665.14</u>	<u>12454.02</u>	6986	4994	<u>1992</u>	<u>295.3920</u>	<u>47.26</u>
					31211,12	6023,73			964	48,0048	7,68
16	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,092	<u>20470.08</u>	<u>8793.47</u>	1883	1074	<u>809</u>	<u>117.6840</u>	<u>10.83</u>
					11676,61	3018,14			278	26,6694	2,45
17	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	1,9	<u>646.18</u>	<u>-</u>	1228	1228	<u>-</u>	<u>7.1520</u>	<u>13.59</u>
					646,18	-			-	-	-
18	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,782	<u>3027.19</u>	<u>44.56</u>	2367	2332	<u>35</u>	<u>33.0120</u>	<u>25.82</u>
					2982,63	40,86			32	0,3917	0,31
19	КР15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	<u>77.18</u>	<u>-</u>	77	77	<u>-</u>	<u>0.7488</u>	<u>0.75</u>
					77,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,98	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	21130	20819	<u>311</u> 285	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>230.42</u> 2,73
21	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	6,98	<u>838.69</u> 826,16	<u>12.53</u> 11,49	5854	5767	<u>87</u> 80	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>63.83</u> 0,77
22	KP7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	2,155	<u>2034.89</u> 2006,85	<u>26.20</u> 7,29	4385	4325	<u>56</u> 16	<u>22.2120</u> 0,0605	<u>47.87</u> 0,13
23	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,98	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	54432	42285	<u>12147</u> 4053	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>426.17</u> 36,84
24	KP7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 698*0,22*0,6=92 т	м3	153,56	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	98331	77870	<u>20461</u> 13197	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>799</u> 113,48
25	KP7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 698*0,245*0,6=102.6 т	м3	171,01	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	109505	86719	<u>22786</u> 14697	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>889.8</u> 126,38
26	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,26	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	5322	3036	<u>2286</u> 785	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>30.6</u> 6,93
27	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1056	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	823	640	<u>183</u> 61	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>6.45</u> 0,56
		Покрівля Б									
		Основна покрівля									
28	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,835	<u>1588.49</u> 1559,08	<u>-</u> -	1326	1302	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>14.41</u> -
29	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,39425	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	3074	2388	<u>686</u> 229	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>24.07</u> 2,08
30	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,26	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	787	775	<u>12</u> 11	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>8.58</u> 0,1
31	KP4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,11	<u>43665.14</u> 31211,12	<u>12454.02</u> 6023,73	4803	3433	<u>1370</u> 663	<u>295.3920</u> 48,0048	<u>32.49</u> 5,28
32	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,074	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	1515	864	<u>651</u> 223	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>8.71</u> 1,97
33	KP7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	1,4	<u>646.18</u> 646,18	<u>-</u> -	905	905	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>10.01</u> -
34	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,54	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	1635	1611	<u>24</u> 22	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>17.83</u> 0,21
35	KP15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	<u>77.18</u> 77,18	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>0.7488</u> -	<u>0.75</u> -
36	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,4	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	19374	19089	<u>285</u> 262	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>211.28</u> 2,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	6,4	<u>838.69</u> 826,16	<u>12.53</u> 11,49	5368	5287	<u>81</u> 74	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>58.52</u> 0,71
38	KP7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	1,3	<u>2034.89</u> 2006,85	<u>26.20</u> 7,29	2645	2609	<u>34</u> 9	<u>22.2120</u> 0,0605	<u>28.88</u> 0,08
39	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	6,38	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	49753	38650	<u>11103</u> 3705	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>389.54</u> 33,68
40	KP7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 640*0,22*0,6=84,5 т	м3	140,8	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	90160	71400	<u>18760</u> 12100	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>732.61</u> 104,05
41	KP7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 640*0,09*0,6=34,6 т	м3	57,6	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	36884	29209	<u>7675</u> 4950	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>299.7</u> 42,57
42	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,1	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	2047	1168	<u>879</u> 302	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>11.77</u> 2,67
43	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0873	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	681	529	<u>152</u> 51	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>5.33</u> 0,46
		Покрівля Г									
		Основна покрівля									
44	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,671	<u>1588.49</u> 1559,08	<u>-</u> -	1066	1046	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>11.58</u> -
45	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3194	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	2491	1935	<u>556</u> 185	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>19.5</u> 1,69
46	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,17	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	515	507	<u>8</u> 7	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>5.61</u> 0,07
47	KP4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,09	<u>43665.14</u> 31211,12	<u>12454.02</u> 6023,73	3930	2809	<u>1121</u> 542	<u>295.3920</u> 48,0048	<u>26.59</u> 4,32
48	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,07	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	1433	817	<u>616</u> 211	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>8.24</u> 1,87
49	KP7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	1,12	<u>646.18</u> 646,18	<u>-</u> -	724	724	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>8.01</u> -
50	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,44	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	1332	1312	<u>20</u> 18	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>14.53</u> 0,17
51	KP15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	<u>77.18</u> 77,18	<u>-</u> -	77	77	<u>-</u> -	<u>0.7488</u> -	<u>0.75</u> -
52	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	3,82	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	11564	11394	<u>170</u> 156	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>126.11</u> 1,5
53	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	3,82	<u>838.69</u> 826,16	<u>12.53</u> 11,49	3204	3156	<u>48</u> 44	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>34.93</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	1,15	<u>2034.89</u> 2006,85	<u>26.20</u> 7,29	2340	2308	<u>30</u> 8	<u>22.2120</u> 0,0605	<u>25.54</u> 0,07
55	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,82	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	29789	23141	<u>6648</u> 2218	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>233.23</u> 20,16
56	КР7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 382*0,22*0,6=50,5 т	м3	84,04	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	53814	42617	<u>11197</u> 7222	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>437.28</u> 62,11
57	КР7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 382*0,205*0,6=46,99 т	м3	78,31	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	50145	39711	<u>10434</u> 6730	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>407.46</u> 57,87
58	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,18	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	3685	2102	<u>1583</u> 543	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>21.18</u> 4,8
59	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0638	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	498	386	<u>112</u> 37	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>3.9</u> 0,34
		Покрівля В									
		Вихід на покрівлю № 3									
60	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,0144	<u>22671.95</u> 20971,72	<u>1682.77</u> 589,97	326	302	<u>24</u> 8	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>3.19</u> 0,07
61	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01	<u>4938.57</u> 4938,57	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>0.54</u> -
62	КР20-3-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>2088.92</u> 2088,01	<u>-</u> -	2089	2088	<u>-</u> -	<u>18.6396</u> -	<u>18.64</u> -
63	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари Основна покрівля	100м2	0,072	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	218	215	<u>3</u> 3	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>2.38</u> 0,03
64	КБ9-27-1 к дем.=0,7 Н2,Н5=1,15	(Демонтаж) Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей	100м2	0,13	<u>49693.34</u> 25655,92	<u>24012.11</u> 8987,57	6460	3335	<u>3122</u> 1168	<u>239.9544</u> 63,9577	<u>31.19</u> 8,31
65	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,1	<u>1588.49</u> 1559,08	<u>-</u> -	1747	1715	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>18.98</u> -
66	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6566	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	5120	3978	<u>1142</u> 381	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>40.09</u> 3,47
67	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,48	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	1453	1432	<u>21</u> 20	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>15.85</u> 0,19
68	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,24	<u>43665.14</u> 31211,12	<u>12454.02</u> 6023,73	10480	7491	<u>2989</u> 1446	<u>295.3920</u> 48,0048	<u>70.89</u> 11,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,3	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	26611	15180	<u>11431</u> 3924	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>152.99</u> 34,67
70	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	2,18	<u>646.18</u> 646,18	<u>-</u> -	1409	1409	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>15.59</u> -
71	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	1,46	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	4420	4355	<u>65</u> 60	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>48.2</u> 0,57
72	КР15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	2	<u>77.18</u> 77,18	<u>-</u> -	154	154	<u>-</u> -	<u>0.7488</u> -	<u>1.5</u> -
73	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	10,29	<u>3027.19</u> 2982,63	<u>44.56</u> 40,86	31150	30691	<u>459</u> 420	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>339.69</u> 4,03
74	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	10,29	<u>838.69</u> 826,16	<u>12.53</u> 11,49	8630	8501	<u>129</u> 118	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>94.09</u> 1,13
75	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	3,63	<u>2034.89</u> 2006,85	<u>26.20</u> 7,29	7387	7285	<u>95</u> 26	<u>22.2120</u> 0,0605	<u>80.63</u> 0,22
76	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	10,29	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	80244	62337	<u>17907</u> 5976	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>628.27</u> 54,31
77	КР7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 1029*0,22*0,6=136 т	м3	226,38	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	144960	114797	<u>30163</u> 19455	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>1177.9</u> 167,3
78	КР7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 1029*0,18*0,6=111,13т	м3	185,22	<u>640.34</u> 507,10	<u>133.24</u> 85,94	118604	93925	<u>24679</u> 15918	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>963.74</u> 136,88
79	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,23	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	4708	2686	<u>2022</u> 694	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>27.07</u> 6,13
80	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	6,875	<u>3564.49</u> 1035,86	<u>2528.63</u> 860,54	24506	7122	<u>17384</u> 5916	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>71.78</u> 53,85
81	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0638	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	498	386	<u>112</u> 37	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>3.9</u> 0,34
		Ремонтні роботи по покрівлі, в якій не виконується заміна рулонного покриття (осі А, 4-7)_____									
82	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,72	<u>1588.49</u> 1559,08	<u>-</u> -	1144	1123	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>12.42</u> -
83	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2949	<u>7798.27</u> 6057,98	<u>1740.29</u> 580,71	2300	1786	<u>514</u> 171	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>18.01</u> 1,56
84	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,13	<u>20470.08</u> 11676,61	<u>8793.47</u> 3018,14	2661	1518	<u>1143</u> 392	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>15.3</u> 3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вихід на покрівлю № 1									
85	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,0144	<u>22671.95</u> 20971,72	<u>1682.77</u> 589,97	326	302	<u>24</u> 8	<u>221.2440</u> 4,8265	<u>3.19</u> 0,07
86	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,01	<u>4938.57</u> 4938,57	<u>-</u> -	49	49	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>0.54</u> -
		//////////////////////////////////// Перелік нарахувань:									
87	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	8,75	<u>3550.04</u> 299,06	<u>3250.98</u> 1016,22	31063	2617	<u>28446</u> 8892	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>28.96</u> 74,85
88	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	875	<u>132.54</u> -	<u>132.54</u> 19,95	115973	-	<u>115973</u> 17456	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 140,88
		Разом прямі витрати по розділу 1					1372146	965570	<u>405779</u> 161321		<u>9965.09</u> 1386,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1372146 797 1126891 638708 1362,07 236451 2010854				

		Всього по розділу 1					2010854				
		Разом прямі витрати по кошторису					1372146	965570	<u>405779</u> 161321		<u>9965.09</u> 1386,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1372146 797 1126891 638708 1362,07 236451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2010854				

		Всього по кошторису					2010854				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12713,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1363342				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на ремонт покрівлі - демонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9965,09	96,90			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1245,63	115,50			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	140,88	123,91			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1362,07	173,60			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	12713,67				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20468	405,92			
8	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,2273	438,80			
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	22,23121	337,74			
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,15698	530,84			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	15,281496	116,04			
12	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	3,837725	744,68			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,22365	428,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	115,07877	545,88			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	610,76506	145,17			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	11,35787	40,69			
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01381	47,80			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	216,03735	372,84			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	57,575	494,07			
20	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	7,67232	666,65			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	216,03735	6,38			
22	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	875	132,54			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,5387382				
24	КБМ204-1100	Термопечі з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,965327				
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,2264				
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,079988				
27	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	26,631792				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,6173584				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
29	+С111-1564	Гідроізол	м2	9,8208	65,90	64,39	0,22	1,29
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат</u>								
30	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,1453	4,9416	4,9416		
31	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0054	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0108	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15
019-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ремонт покрівлі - ремонтні роботи
капітальний ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17343,412 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,88847 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1800,801 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля А									
		___Влаштування виходу на покрівлю № 2___									
1	КБ8-22-2 Н2,Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	7	<u>784.52</u>	<u>77.94</u>	5492	3770	<u>546</u>	<u>5.2900</u>	<u>37.03</u>
2	& С171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	4,2	<u>538,57</u>	<u>37,56</u>	236	-	<u>263</u>	<u>0,2991</u>	<u>2,09</u>
3	& С171-3256П варіант 3	Газоблок 200х200х600мм D400 гладкий	м3	6,93	<u>56.10</u>	-	29949	-	-	-	-
4	& С1550-38-2	Монтажна піна	л	0,18725	-	-	60	-	-	-	-
5	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00028	<u>321.54</u>	<u>5421.42</u>	90	8	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>0.09</u>
6	КБ6-19-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,004	<u>27912,73</u>	<u>4682,89</u>	1031	575	<u>1</u>	<u>47,1975</u>	<u>0,01</u>
					<u>257686.38</u>	<u>38764.16</u>			<u>155</u>	<u>1344.0568</u>	<u>5.38</u>
					<u>143706,55</u>	<u>14952,95</u>			<u>60</u>	<u>119,9082</u>	<u>0,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B20	100м3	0,004669	<u>385261.55</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	1799	182	<u>19</u> 15	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>2.01</u> 0,15
8	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0382	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм _____Монтаж плоских плит накриття_____	т	0,0115	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,02	<u>55656.53</u> 32511,58	<u>12972.94</u> 6274,72	1113	650	<u>259</u> 125	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>6.15</u> 1
11	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000024	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	8	1	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.01</u> -
12	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	100м3	0,00094	<u>361370.74</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	340	37	<u>4</u> 3	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.41</u> 0,03
13	K584211-2043 варіант 1	Плити ПТП 18-12	шт	1	<u>3621.41</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	K584211-2043 варіант 4	Плити ПТП 18-16	шт	1	<u>4313.99</u> -	<u>-</u> -	4314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,006	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	603	557	<u>46</u> 41	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>5.34</u> 0,35
16	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка M100	1000шт	0,2352	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	2273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00144	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	464	40	<u>8</u> 7	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.44</u> 0,07
18	KB10-96-2 H2,H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01404	<u>34960.98</u> 31256,12	<u>1927.59</u> 581,18	491	439	<u>27</u> 8	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>3.8</u> 0,06
19	C121-298 варіант 1	Дверний блок протипожежний EI60, утеплений, 900х1560h мм в зборі	шт	1	<u>15377.13</u> -	<u>-</u> -	15377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB9-53-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж конструкцій дверей, люків /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	<u>15987.80</u> 14336,89	<u>1320.89</u> 467,81	783	703	<u>65</u> 23	<u>144.4960</u> 4,1760	<u>7.08</u> 0,2
21	C121-298 варіант 2	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,9х0,9 м	шт	1	<u>12607.73</u> -	<u>-</u> -	12608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР8-40-3	Поріг Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,01	<u>3443.15</u> 3418,78	<u>24.37</u> 22,34	34	34	- -	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>0.34</u> -
23	С111-1722 варіант 13	Відлив порога з оцинкованої сталі з боковими відгинами	м	1,05	<u>509.57</u> -	- -	535	-	- -	- -	- -
24	& С179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	4	<u>8.70</u> -	- -	35	-	- -	- -	- -
25	КР18-36-1	Ухилоутворюючий шар від 20 до 60 мм Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,046	<u>214.90</u> 214,90	- -	10	10	- -	<u>2.0600</u> -	<u>0.09</u> -
26	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	5,06	<u>210.14</u> -	- -	1063	-	- -	- -	- -
27	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,046	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	348	324	<u>10</u> 10	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>3.18</u> 0,09
28	КР8-35-3 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,046	<u>886.48</u> 724,89	<u>153.17</u> 140,45	-41	-33	-7 -6	<u>7.1200</u> 1,3464	<u>-0.33</u> -0,06
29	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0019	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	727	53	<u>10</u> 9	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.59</u> 0,09
30	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	0,092	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	116	115	<u>1</u> 1	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>1.22</u> 0,01
31	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	10,58	<u>35.81</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
32	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,138	<u>360.35</u> -	- -	50	-	- -	- -	- -
33	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,046	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	179	172	<u>7</u> 6	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.82</u> 0,06
34	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	4,738	<u>611.36</u> -	- -	2897	-	- -	- -	- -
35	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	13,8	<u>17.26</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
36	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,046	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	179	172	<u>7</u> 6	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.82</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	4,738	<u>611,36</u> -	<u>-</u> -	2897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	13,8	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,046	<u>3885,78</u> 3744,21	<u>141,57</u> 129,81	179	172	<u>7</u> 6	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>1,82</u> 0,06
40	& C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	4,738	<u>917,36</u> -	<u>-</u> -	4346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	13,8	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КР8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестиллю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,105	<u>1460,60</u> 1365,13	<u>15,09</u> 13,83	153	143	<u>2</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,36</u> 0,01
43	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	12,075	<u>60,22</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,105	<u>1460,60</u> 1365,13	<u>15,09</u> 13,83	153	143	<u>2</u> 1	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1,36</u> 0,01
45	& C171-3220П варіант 1	Полівінілхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	11,97	<u>535,59</u> -	<u>-</u> -	6411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,09345	<u>505,61</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,09345	<u>528,13</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,085	<u>2268,09</u> 2215,32	<u>52,77</u> 19,37	193	188	<u>5</u> 2	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>1,74</u> 0,01
49	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	8,67	<u>141,82</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,095	<u>3443,15</u> 3418,78	<u>24,37</u> 22,34	327	325	<u>2</u> 2	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>3,19</u> 0,02
51	C111-1722 варіант 14	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	10,45	<u>611,57</u> -	<u>-</u> -	6391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	38	<u>8,70</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення стін входу Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,265	<u>145026.19</u> 57928,98	- -	38432	15351	- -	<u>480.5390</u> -	<u>127.34</u> -
54	C111-1722 варіант 10	Профіль цокольний	м	9,45	<u>87.29</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
55	C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні товщиною 100 мм	м3	2,8355	<u>5827.93</u> -	- -	16525	-	- -	- -	- -
56	& C171- 3028П варіант 2	Вертикальний кутовий профіль	м	15,3	<u>32.95</u> -	- -	504	-	- -	- -	- -
57	КР18-36-1	Внутрішнє опорядження Підлога Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	0,026	<u>214.90</u> 214,90	- -	6	6	- -	<u>2.0600</u> -	<u>0.05</u> -
58	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	2,86	<u>210.14</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
59	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,026	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	197	183	<u>6</u> 5	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.8</u> 0,05
60	КР8-35-3 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	0,026	<u>1329.72</u> 1087,33	<u>229.76</u> 210,67	35	28	<u>6</u> 5	<u>10.6800</u> 2,0196	<u>0.28</u> 0,05
61	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0013	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	497	36	<u>7</u> 6	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.4</u> 0,06
62	КР12-39-3	Просте фарбування підлог	100м2	0,026	<u>4832.68</u> 4285,57	<u>1.45</u> 1,28	126	111	- -	<u>40.5600</u> 0,0111	<u>1.05</u> -
63	C111-334 варіант 1	Фарба для бетонних основ	т	0,0003	<u>470060.61</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
64	КР12-65-14	Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	0,034	<u>3370.06</u> 3370,06	- -	115	115	- -	<u>37.3000</u> -	<u>1.27</u> -
65	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,034	<u>977.69</u> 974,32	- -	33	33	- -	<u>9.5700</u> -	<u>0.33</u> -
66	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,68	<u>50.41</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
67	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,034	<u>3231.31</u> 3087,39	<u>1.45</u> 1,28	110	105	- -	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>0.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0019	<u>231839.61</u>	-	440	-	-	-	-
		Стіни			-	-			-	-	-
69	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,182	<u>2653.58</u>	-	483	483	-	<u>29.3700</u>	<u>5.35</u>
					2653,58	-			-	-	-
70	KB15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,182	<u>14005.25</u>	<u>6.68</u>	2549	1699	1	<u>88.3430</u>	<u>16.08</u>
					9334,32	5,89			1	0,0511	0,01
71	KB15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,182	<u>6472.95</u>	<u>5.01</u>	1178	504	1	<u>24.7020</u>	<u>4.5</u>
					2767,12	4,42			1	0,0383	0,01
72	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,182	<u>4320.43</u>	<u>1.45</u>	786	683	-	<u>35.5000</u>	<u>6.46</u>
					3750,93	1,28			-	0,0111	-
73	C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0049	<u>231839.61</u>	-	1136	-	-	-	-
		Укоси			-	-			-	-	-
74	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0125	<u>37360.82</u>	<u>351.31</u>	467	446	4	<u>300.5500</u>	<u>3.76</u>
					35705,34	310,12			4	2,6862	0,03
75	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00055	<u>379035.13</u>	<u>5421.42</u>	208	15	3	<u>308.9400</u>	<u>0.17</u>
					27912,73	4682,89			3	47,1975	0,03
76	KB15-182-1 H2=1,15, H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0125	<u>14005.25</u>	<u>6.68</u>	175	117	-	<u>88.3430</u>	<u>1.1</u>
					9334,32	5,89			-	0,0511	-
77	KB15-182-3 H2=1,15, H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0125	<u>6472.95</u>	<u>5.01</u>	81	35	-	<u>24.7020</u>	<u>0.31</u>
					2767,12	4,42			-	0,0383	-
78	KP12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,0125	<u>4320.43</u>	<u>1.45</u>	54	47	-	<u>35.5000</u>	<u>0.44</u>
					3750,93	1,28			-	0,0111	-
79	C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0003	<u>231839.61</u>	-	70	-	-	-	-
		Влаштування покрівлі по осі 1 в осях Г-Д			-	-			-	-	-
80	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,002728	<u>11808.80</u>	<u>980.76</u>	32	30	2	<u>102.4800</u>	<u>0.28</u>
					10828,04	286,24			1	1,9880	0,01
81	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,002728	<u>47100.05</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0062	<u>100484.87</u>	<u>7683.85</u>	623	575	48	<u>889.5400</u>	<u>5.52</u>
					92796,81	6782,98			42	58,7523	0,36
83	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,24304	<u>9665.20</u>	-	2349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001488	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	479	42	<u>8</u> 7	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.46</u> 0,07
85	КР18-36-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 60 мм Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,065	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	14	14	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>0.13</u> -
86	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	7,15	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,065	<u>7260.87</u> 7078,35	<u>155.33</u> 137,12	472	460	<u>10</u> 9	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>4.64</u> 0,08
88	КР7-17-9 К=5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,065	<u>1274.82</u> 1071,58	<u>203.24</u> 179,41	83	70	<u>13</u> 12	<u>10.8000</u> 1,5540	<u>0.7</u> 0,1
89	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,003	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	1147	84	<u>16</u> 14	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.93</u> 0,14
90	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,065	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	82	81	<u>1</u> 1	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.86</u> 0,01
91	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	7,48	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,0975	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	100м2	0,06	<u>2337.02</u> 2305,69	<u>31.33</u> 28,73	140	138	<u>2</u> 2	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>1.26</u> 0,02
94	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	6,9	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,6	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	253	243	<u>10</u> 8	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.57</u> 0,08
97	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	4093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	19,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	253	243	<u>10</u> 8	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.57</u> 0,08
100	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	4093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	19,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	253	243	<u>10</u> 8	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.57</u> 0,08
103	& C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	6142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	19,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	KP8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестиллю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,116	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	169	158	<u>2</u> 2	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.5</u> 0,02
106	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	13,34	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,116	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	169	158	<u>2</u> 2	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.5</u> 0,02
108	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	13,224	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	7083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,1392	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,06148	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	49	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	49	<u>2.56</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C179-429П	Дюбель	шт	49	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	KP15-24-3	Установлення аератора примикання	шт	1	<u>1815.30</u> 160,79	<u>-</u> -	1815	161	<u>-</u> -	<u>1.5600</u> -	<u>1.56</u> -
115	KP8-44-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100 м	0,058	<u>10828.25</u> 10587,13	<u>208.87</u> 191,52	628	614	<u>12</u> 11	<u>100.2000</u> 1,8360	<u>5.81</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	6,612	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	3541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,392	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	35	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C179-429П	Дюбель	шт	35	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	5,916	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	5,916	<u>152.02</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0205	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	155	144	<u>5</u> 4	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.42</u> 0,04
123	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,0205	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-9	-7	<u>-2</u> -1	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.07</u> -0,01
124	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0004	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	153	11	<u>2</u> 2	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.12</u> 0,02
125	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	0,18	<u>925.45</u> 925,45	<u>-</u> -	167	167	<u>-</u> -	<u>9.0900</u> -	<u>1.64</u> -
126	C111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	18	<u>398.24</u> -	<u>-</u> -	7168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	36	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	36	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,082	<u>9151.03</u> 7746,72	<u>25.53</u> 23,41	750	635	<u>2</u> 2	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>6.24</u> 0,02
130	C111-1722 варіант 9	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 400 мм	м	8,61	<u>602.20</u> -	<u>-</u> -	5185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Основна покрівля									
131	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,01232	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	145	133	<u>12</u> 4	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>1.26</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01232	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,028	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	2814	2598	<u>215</u> 190	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>24.91</u> 1,65
134	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	1,0976	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	10609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00672	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	2165	188	<u>36</u> 31	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>2.08</u> 0,32
136	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,04488	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	530	486	<u>44</u> 13	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>4.6</u> 0,09
137	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04488	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	2114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,102	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	10249	9465	<u>784</u> 692	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>90.73</u> 5,99
139	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	3,998	<u>14392.11</u> -	<u>-</u> -	57540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,02448	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	7888	683	<u>133</u> 115	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>7.56</u> 1,16
141	KP8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 230 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	93,02	<u>811.36</u> 660,51	<u>150.85</u> 138,32	75473	61441	<u>14032</u> 12867	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>660.44</u> 123,34
142	KP20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	0,9674	<u>44782.08</u> 37077,83	<u>6441.25</u> 4925,82	43322	35869	<u>6231</u> 4765	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>397</u> 48,03
143	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	26,6	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	154021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	84,17	<u>1575.11</u> -	<u>-</u> -	132577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	29,02	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	24982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	100,61	<u>137.76</u> -	<u>-</u> -	13860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	6,89	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	1481	1481	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>14.19</u> -
148	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50x50x5Br	м2	757,9	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	159265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	6,89	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	44774	43520	<u>1070</u> 945	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>438.62</u> 8,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КР7-17-10 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	6,89	<u>1440.48</u> 1196,59	<u>243.89</u> 215,29	9925	8245	<u>1680</u> 1483	<u>12.0600</u> 1,8648	<u>83.09</u> 12,85
151	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	35,14	<u>4530.55</u> -	- -	159204	-	- -	- -	- -
152	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	100м2	6,89	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	8723	8628	<u>95</u> 88	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>91.02</u> 0,84
153	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	792,35	<u>35.81</u> -	- -	28374	-	- -	- -	- -
154	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	10,335	<u>360.35</u> -	- -	3724	-	- -	- -	- -
155	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	100м2	0,824	<u>2337.02</u> 2305,69	<u>31.33</u> 28,73	1926	1900	<u>26</u> 24	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>17.36</u> 0,23
156	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	94,76	<u>35.81</u> -	- -	3393	-	- -	- -	- -
157	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	8,24	<u>360.35</u> -	- -	2969	-	- -	- -	- -
158	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,89	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	26773	25798	<u>975</u> 894	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>272.16</u> 8,57
159	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 I2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	709,67	<u>611.36</u> -	- -	433864	-	- -	- -	- -
160	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	2067	<u>17.26</u> -	- -	35676	-	- -	- -	- -
161	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,89	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	26773	25798	<u>975</u> 894	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>272.16</u> 8,57
162	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 I2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	709,67	<u>611.36</u> -	- -	433864	-	- -	- -	- -
163	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	2067	<u>17.26</u> -	- -	35676	-	- -	- -	- -
164	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,89	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	26773	25798	<u>975</u> 894	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>272.16</u> 8,57
165	& C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	709,67	<u>917.36</u> -	- -	651023	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	2067	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	35676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KB11-42-2 H2,H5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	100м	0,54	<u>1224.72</u> 1214,45	<u>3.34</u> 2,95	661	656	<u>2</u> 2	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>6.61</u> 0,01
168	C123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	56,7	<u>99.12</u> -	<u>-</u> -	5620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	108	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	KP8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,104	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	404	389	<u>15</u> 14	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>4.11</u> 0,13
171	& C171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ. 50мм	м2	10,712	<u>331.88</u> -	<u>-</u> -	3555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	KB11-42-2 H2,H5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	1,18	<u>1224.72</u> 1214,45	<u>3.34</u> 2,95	1445	1433	<u>4</u> 3	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>14.44</u> 0,03
173	C123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	123,9	<u>152.16</u> -	<u>-</u> -	18853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	236	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	KP8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестиллю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,76	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	1110	1037	<u>11</u> 11	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>9.82</u> 0,1
176	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	87,4	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	5263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	6,95	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	10151	9488	<u>105</u> 96	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>89.79</u> 0,92
178	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	792,3	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	424348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	8,34	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	4217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,6835	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	1945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	2947	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	6012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& С171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	2947	<u>2,56</u>	-	7544	-	-	-	-
183	& С179-429П	Дюбель	шт	2947	<u>10,74</u>	-	31651	-	-	-	-
184	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	2,07	<u>2268,09</u>	<u>52,77</u>	4695	4586	<u>109</u>	<u>20,4800</u>	<u>42,39</u>
					2215,32	19,37			40	0,1729	0,36
185	С111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	211,14	<u>141,82</u>	-	29944	-	-	-	-
186	КР15-24-3	Установлення аератора	шт	8	<u>1815,30</u>	-	14522	1286	-	<u>1,5600</u>	<u>12,48</u>
					160,79	-			-	-	-
187	КБ16-21-3 Н2,Н5=1,15	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>1527,39</u>	-	1527	140	-	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
		ходові містки			140,18	-			-	-	-
188	КР7-25-1	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	100м2	0,3822	<u>6506,11</u>	<u>20,32</u>	2487	2478	<u>8</u>	<u>64,5200</u>	<u>24,66</u>
					6482,97	17,94			7	0,1554	0,06
189	С111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,3822	<u>20096,11</u>	-	7681	-	-	-	-
190	& С179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	92,61	<u>60,22</u>	-	5577	-	-	-	-
191	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	100м2	0,6987	<u>1460,60</u>	<u>15,09</u>	1021	954	<u>11</u>	<u>12,9200</u>	<u>9,03</u>
					1365,13	13,83			10	0,1326	0,09
192	& С171-3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	76,857	<u>1071,09</u>	-	82321	-	-	-	-
193	& С111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,84	<u>505,61</u>	-	425	-	-	-	-
194	& С111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,371	<u>528,13</u>	-	196	-	-	-	-
195	КР8-44-1	примикання Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100 м	1,8	<u>10828,25</u>	<u>208,87</u>	19491	19057	<u>376</u>	<u>100,2000</u>	<u>180,36</u>
					10587,13	191,52			345	1,8360	3,3
196	& С171-3220П варіант 1	Полівінілхлоридна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	104,88	<u>535,59</u>	-	56173	-	-	-	-
197	& С111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	2,208	<u>505,61</u>	-	1116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	1080	<u>2,04</u>	-	2203	-	-	-	-
199	& C179-429П	Дюбель	шт	1080	<u>10,74</u>	-	11599	-	-	-	-
200	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	183,6	<u>141,82</u>	-	26038	-	-	-	-
201	C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	183,6	<u>152,02</u>	-	27911	-	-	-	-
202	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,3685	<u>7561,00</u>	<u>227,44</u>	2786	2595	<u>84</u>	<u>69.1600</u>	<u>25.49</u>
					7041,18	208,54			77	1,9992	0,74
203	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,3685	<u>443,24</u>	<u>76,59</u>	-163	-134	<u>-28</u>	<u>3.5600</u>	<u>-1.31</u>
					362,44	70,22			-26	0,6732	-0,25
204	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,	<u>382401,93</u>	<u>5421,42</u>	2875	210	<u>41</u>	<u>308.9400</u>	<u>2.32</u>
				0075174	27912,73	4682,89			35	47,1975	0,35
205	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	1,88	<u>925,45</u>	-	1740	1740	-	<u>9.0900</u>	<u>17.09</u>
					925,45	-			-	-	-
206	C111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	188	<u>398,24</u>	-	74869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	& C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	376	<u>1,73</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	& C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	376	<u>6,03</u>	-	2267	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	1,06	<u>7772,25</u>	<u>25,53</u>	8239	8212	<u>27</u>	<u>76.0900</u>	<u>80.66</u>
					7746,72	23,41			25	0,2244	0,24
210	C111-1722 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	38,85	<u>908,20</u>	-	35284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	C111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	72,45	<u>1112,20</u>	-	80579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3931388	339199	<u>29406</u>		<u>3468,47</u>
									25281		240,78
		Разом будівельні роботи, грн.					3931388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3562783				
		всього заробітна плата, грн.					364480				
		Загальновиробничі витрати, грн.					208019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					444,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4139407				

		Всього по розділу 1					4139407				
		Розділ 2. Покрівля Б									
		Основна покрівля									
212	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,00836	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	99	91	<u>8</u> 2	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.86</u> 0,02
213	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00836	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,019	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	1909	1763	<u>146</u> 129	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>16.9</u> 1,12
215	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,7448	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	7199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00456	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	1469	127	<u>25</u> 21	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.41</u> 0,22
217	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0055	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	65	60	<u>5</u> 2	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.56</u> 0,01
218	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0055	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0124	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	1246	1151	<u>95</u> 84	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>11.03</u> 0,73
220	С1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	0,479808	<u>14392.11</u> -	<u>-</u> -	6905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002976	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	959	83	<u>16</u> 14	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.92</u> 0,14
222	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,00792	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	94	86	<u>8</u> 2	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.81</u> 0,02
223	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00792	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,018	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	1809	1670	<u>138</u> 122	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>16.01</u> 1,06
225	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,7056	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	6820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00432	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	1392	121	<u>23</u> 20	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.33</u> 0,2
227	КР8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 230 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	14,31	<u>811.36</u> 660,51	<u>150.85</u> 138,32	11611	9452	<u>2159</u> 1979	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>101.6</u> 18,98
228	КР20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	0,1488	<u>44782.08</u> 37077,83	<u>6441.25</u> 4925,82	6664	5517	<u>958</u> 733	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>61.06</u> 7,39
229	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,09	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	23682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	13,03	<u>1575.11</u> -	<u>-</u> -	20524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,46	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	3839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	15,48	<u>137.76</u> -	<u>-</u> -	2133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КР8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 290 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	13,76	<u>811.36</u> 660,51	<u>150.85</u> 138,32	11164	9089	<u>2075</u> 1903	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>97.7</u> 18,25
234	КР20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	0,1431	<u>44782.08</u> 37077,83	<u>6441.25</u> 4925,82	6408	5306	<u>922</u> 705	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>58.73</u> 7,1
235	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,78	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	21887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	12,05	<u>1575.11</u> -	<u>-</u> -	18980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	4,13	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	3555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	С111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	14,31	<u>137.76</u> -	<u>-</u> -	1971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	1,06	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>2.18</u> -
240	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	116,6	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	24502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	1,06	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	6888	6695	<u>165</u> 145	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>67.48</u> 1,26
242	КР7-17-10 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	1,06	<u>1440.48</u> 1196,59	<u>243.89</u> 215,29	1527	1268	<u>259</u> 228	<u>12.0600</u> 1,8648	<u>12.78</u> 1,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	5,41	<u>4530.55</u> -	<u>-</u> -	24510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KP18-36-1	Укладання металеві сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	5,42	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	1165	1165	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>11.17</u> -
245	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	596,2	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	125285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,42	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	35221	34235	<u>842</u> 743	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>345.04</u> 6,44
247	KP7-17-10 K=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	100м2	5,42	<u>1920.64</u> 1595,46	<u>325.18</u> 287,06	10410	8647	<u>1763</u> 1556	<u>16.0800</u> 2,4864	<u>87.15</u> 13,48
248	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	33,17	<u>4530.55</u> -	<u>-</u> -	150278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	6,48	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	8204	8114	<u>90</u> 83	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>85.6</u> 0,79
250	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	745,2	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	26686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	9,72	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	3503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	KP8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	100м2	0,668	<u>2337.02</u> 2305,69	<u>31.33</u> 28,73	1561	1540	<u>21</u> 19	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>14.07</u> 0,18
253	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	94,76	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	3393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	6,68	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	2407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,48	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	25180	24262	<u>918</u> 841	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>255.96</u> 8,06
256	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	667,44	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	408046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1944	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	33553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,48	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	25180	24262	<u>918</u> 841	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>255.96</u> 8,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	667,44	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	408046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1944	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	33553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	6,48	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	25180	24262	<u>918</u> 841	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>255.96</u> 8,06
262	& С171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	667,44	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	612283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1944	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	33553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	100м	0,29	<u>1224.72</u> 1214,45	<u>3.34</u> 2,95	355	352	<u>1</u> 1	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>3.55</u> 0,01
265	С123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	30,45	<u>99.12</u> -	<u>-</u> -	3018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	С188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	58	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КР8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,056	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	218	210	<u>8</u> 7	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.21</u> 0,07
268	& С171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ. 50мм	м2	5,768	<u>331.88</u> -	<u>-</u> -	1914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	КР8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,32	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	1243	1198	<u>45</u> 42	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>12.64</u> 0,4
270	& С171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	32,96	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	30236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	1,12	<u>1224.72</u> 1214,45	<u>3.34</u> 2,95	1372	1360	<u>4</u> 3	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>13.71</u> 0,03
272	С123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	117,6	<u>152.16</u> -	<u>-</u> -	17894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	224	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КР8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестилію	100м2	0,56	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	818	764	<u>8</u> 8	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>7.24</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	& C179-1233П варіант 2	коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	64,4	<u>60,22</u> -	<u>-</u> -	3878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	6,6	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	9640	9010	<u>100</u> 91	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>85.27</u> 0,88
277	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	752,4	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	402978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	7,92	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	4004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,498	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	1847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	2798	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	5708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	2798	<u>2.56</u> -	<u>-</u> -	7163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C179-429П	Дюбель	шт	2798	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	30051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,5	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	3402	3323	<u>79</u> 29	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>30.72</u> 0,26
284	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	153	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	21698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	KP15-24-3	Установлення аератора	шт	4	<u>1815.30</u> 160,79	<u>-</u> -	7261	643	<u>-</u> -	<u>1.5600</u> -	<u>6.24</u> -
286	KB16-21-3 H2,H5=1,15	Установлення воронок зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>1527.39</u> 140,18	<u>-</u> -	1527	140	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>1.36</u> -
287	KP7-25-1	ходові містки Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	100м2	0,117	<u>6506.11</u> 6482,97	<u>20.32</u> 17,94	761	759	<u>2</u> 2	<u>64.5200</u> 0,1554	<u>7.55</u> 0,02
288	C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,117	<u>20096.11</u> -	<u>-</u> -	2351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	28,35	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	100м2	0,2139	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	312	292	<u>3</u> 3	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>2.76</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& C171-3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	23,529	<u>1071.09</u> -	<u>-</u> -	25202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,264	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1166	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

294	КР3-11-5	відновлення кам'яної кладки стін Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	2,68	<u>4463.51</u> 4427,15	<u>32.99</u> 15,43	11962	11865	<u>88</u> 41	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>112.29</u> 0,35
295	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металеві сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,268	<u>14027.54</u> 13358,98	<u>10.16</u> 8,97	3759	3580	<u>3</u> 2	<u>134.6400</u> 0,0777	<u>36.08</u> 0,02
296	C111-874 варіант 2	Сітка зварна оцинкована 35х35х1,8 мм	м2	29,48	<u>127.69</u> -	<u>-</u> -	3764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	134	<u>1.65</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,268	<u>13930.94</u> 13772,48	<u>143.72</u> 126,87	3733	3691	<u>39</u> 34	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>31.07</u> 0,29
299	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0050652	<u>379035.13</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	1920	141	<u>27</u> 24	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.56</u> 0,24
300	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,268	<u>977.69</u> 974,32	<u>-</u> -	262	261	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>2.56</u> -
301	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,36	<u>50.41</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

302	КР8-44-1	примикання Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100 м	1,47	<u>10828.25</u> 10587,13	<u>208.87</u> 191,52	15918	15563	<u>307</u> 282	<u>100.2000</u> 1,8360	<u>147.29</u> 2,7
303	& C171-3220П варіант 1	Полівінілхлоридна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	75,696	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	40542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,584	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	882	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	1799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& C179-429П	Дюбель	шт	882	<u>10,74</u>	-	9473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	149,94	<u>141,82</u>	-	21264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
308	C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	149,94	<u>152,02</u>	-	22794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
309	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,3813	<u>7561,00</u>	<u>227,44</u>	2883	2685	87	<u>69.1600</u>	<u>26.37</u>
					7041,18	208,54			80	1,9992	0,76
310	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,3813	<u>443,24</u>	<u>76,59</u>	-169	-138	-29	<u>3.5600</u>	<u>-1.36</u>
					362,44	70,22			-27	0,6732	-0,26
311	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0078	<u>382401.93</u>	<u>5421.42</u>	2983	218	42	<u>308.9400</u>	<u>2.41</u>
					27912,73	4682,89			37	47,1975	0,37
312	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	1,66	<u>925.45</u>	-	1536	1536	-	<u>9.0900</u>	<u>15.09</u>
					925,45	-			-	-	-
313	C111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	166	<u>398,24</u>	-	66108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	& C171- 3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	332	<u>1,73</u>	-	574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	& C171- 3218П варіант 3	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	332	<u>6,03</u>	-	2002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,87	<u>9151.03</u>	<u>25.53</u>	7961	6740	22	<u>76.0900</u>	<u>66.2</u>
					7746,72	23,41			20	0,2244	0,2
317	C111-1722 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	6,3	<u>908.20</u>	-	5722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	C111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	47,25	<u>1112.20</u>	-	52551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	6,3	<u>1214.20</u>	-	7649	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	C111-1722 варіант 7	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	31,5	<u>1316.20</u>	-	41460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Монтаж плоских плит накриття вентканалів__									
321	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,02	<u>55656.53</u>	<u>12972.94</u>	1113	650	259	<u>307.7000</u>	<u>6.15</u>
					32511,58	6274,72			125	50,0050	1
322	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000024	<u>322202.16</u>	<u>5421.42</u>	8	1	-	<u>308.9400</u>	<u>0.01</u>
					27912,73	4682,89			-	47,1975	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	100м3	0,00094	<u>361370.74</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	340	37	<u>4</u> 3	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.41</u> 0,03
324	K584211-2043 варіант 1	Плити ПТП 18-12	шт	1	<u>3621.41</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	K584211-2043 варіант 2	Плити ПТП 24-12	шт	1	<u>4539.41</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,051	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	386	359	<u>12</u> 11	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>3.53</u> 0,1
327	KP8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,051	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-23	-18	<u>-4</u> -4	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.18</u> -0,03
328	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,001	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	382	28	<u>5</u> 5	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.31</u> 0,05
329	KP8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестилію коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,089	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	130	121	<u>1</u> 1	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.15</u> 0,01
330	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	10,235	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,089	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	130	121	<u>1</u> 1	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.15</u> 0,01
332	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	10,146	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	5434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	5,874	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	5,874	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	3102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,134	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	304	297	<u>7</u> 3	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>2.74</u> 0,02
336	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	13,668	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3135776	234983	<u>13593</u> 11837		<u>2390.35</u> 111,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3135776				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2887200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					246820 140536 300,07 52088 3276312				

		Всього по розділу 2					3276312				
		Розділ 3. Покрівля Г Основна покрівля									
337	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 m	0,00792	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	94	86	<u>8</u> 2	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.81</u> 0,02
338	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00792	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,018	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	1809	1670	<u>138</u> 122	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>16.01</u> 1,06
340	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,7056	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	6820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00432	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	1392	121	<u>23</u> 20	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.33</u> 0,2
342	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 m	0,0317	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	374	343	<u>31</u> 9	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>3.25</u> 0,06
343	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0317	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	1493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,072	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	7235	6681	<u>553</u> 488	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>64.05</u> 4,23
345	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,8224	<u>14392.11</u> -	<u>-</u> -	40620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01728	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	5568	482	<u>94</u> 81	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>5.34</u> 0,82
347	KP8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 230 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	51,57	<u>811.36</u> 660,51	<u>150.85</u> 138,32	41842	34063	<u>7779</u> 7133	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>366.15</u> 68,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	KP20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	0,5363	<u>44782.08</u> 37077,83	<u>6441.25</u> 4925,82	24017	19885	<u>3454</u> 2642	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>220.09</u> 26,63
349	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	14,75	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	85406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	46,98	<u>1575.11</u> -	<u>-</u> -	73999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	16,09	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	13851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	55,78	<u>137.76</u> -	<u>-</u> -	7684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	3,82	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	821	821	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>7.87</u> -
354	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	420,2	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	88301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,82	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	24824	24128	<u>593</u> 524	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>243.18</u> 4,54
356	KP7-17-10 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	3,82	<u>1440.48</u> 1196,59	<u>243.89</u> 215,29	5503	4571	<u>932</u> 822	<u>12.0600</u> 1,8648	<u>46.07</u> 7,12
357	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	19,48	<u>4530.55</u> -	<u>-</u> -	88255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	3,76	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	4761	4708	<u>53</u> 48	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>49.67</u> 0,46
359	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	432,4	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	15484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	5,64	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	2032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	KP8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	100м2	0,48	<u>2337.02</u> 2305,69	<u>31.33</u> 28,73	1122	1107	<u>15</u> 14	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>10.11</u> 0,13
362	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	55,2	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	4,8	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	1730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	3,82	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	14844	14303	<u>541</u> 496	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>150.89</u> 4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	393,46	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	240546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1146	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	19780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	3,82	<u>3885.78</u> <u>3744,21</u>	<u>141.57</u> <u>129,81</u>	14844	14303	<u>541</u> 496	<u>39.5000</u> <u>1,2444</u>	<u>150.89</u> <u>4,75</u>
368	& C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	393,46	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	240546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1146	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	19780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	3,82	<u>3885.78</u> <u>3744,21</u>	<u>141.57</u> <u>129,81</u>	14844	14303	<u>541</u> 496	<u>39.5000</u> <u>1,2444</u>	<u>150.89</u> <u>4,75</u>
371	& C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	393,46	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	360944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	1146	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	19780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	100м	0,4	<u>1224.72</u> <u>1214,45</u>	<u>3.34</u> <u>2,95</u>	490	486	<u>1</u> 1	<u>12.2400</u> <u>0,0255</u>	<u>4.9</u> <u>0,01</u>
374	C123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	42	<u>99.12</u> -	<u>-</u> -	4163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	C188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	80	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КР8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,074	<u>3885.78</u> <u>3744,21</u>	<u>141.57</u> <u>129,81</u>	288	277	<u>11</u> 10	<u>39.5000</u> <u>1,2444</u>	<u>2.92</u> <u>0,09</u>
377	& C171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ. 50мм	м2	7,622	<u>331.88</u> -	<u>-</u> -	2530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	0,68	<u>1224.72</u> <u>1214,45</u>	<u>3.34</u> <u>2,95</u>	833	826	<u>2</u> 2	<u>12.2400</u> <u>0,0255</u>	<u>8.32</u> <u>0,02</u>
379	C123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	8,4	<u>152.16</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	C188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	136	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	КР8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестиллю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,44	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	643	601	<u>7</u> 6	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>5.68</u> 0,06
382	& С179- 1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	50,6	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	3047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	3,96	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	5784	5406	<u>60</u> 55	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>51.16</u> 0,53
384	& С171- 3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	451,44	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	241787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& С111- 2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,44	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	& С111- 2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	1,961	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	1036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& С171- 3218П	Саморіз покрівельний	шт	1569	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	3201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& С171- 3219П	Шайби тарілчасті	шт	1569	<u>2.56</u> -	<u>-</u> -	4017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& С179-429П	Дюбель	шт	1569	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	16851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,18	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	2676	2614	<u>62</u> 23	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>24.17</u> 0,2
391	С111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	120,36	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	17069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	КР15-24-3	Установлення аератора	шт	2	<u>1815.30</u> 160,79	<u>-</u> -	3631	322	<u>-</u> -	<u>1.5600</u> -	<u>3.12</u> -
393	КБ16-21-3 Н2,Н5=1,15	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	<u>1527.39</u> 140,18	<u>-</u> -	1527	140	<u>-</u> -	<u>1.3600</u> -	<u>1.36</u> -
394	КР7-25-1	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	100м2	0,1404	<u>6506.11</u> 6482,97	<u>20.32</u> 17,94	913	910	<u>3</u> 3	<u>64.5200</u> 0,1554	<u>9.06</u> 0,02
395	С111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1404	<u>20096.11</u> -	<u>-</u> -	2821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	34,02	<u>60,22</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	100м2	0,2567	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	375	350	<u>4</u> 4	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>3.32</u> 0,03
398	& C171-3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	28,237	<u>1071,09</u> -	<u>-</u> -	30244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,336	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1484	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

401	KP8-44-1	примикання Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100 м	1,13	<u>10828.25</u> 10587,13	<u>208.87</u> 191,52	12236	11963	<u>236</u> 216	<u>100.2000</u> 1,8360	<u>113.23</u> 2,07
402	& C171-3220П варіант 1	Полівінілхлоридна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	58,14	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	31139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,224	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	& C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	678	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	& C179-429П	Дюбель	шт	678	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	7282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	115,26	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	16346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	115,26	<u>152.02</u> -	<u>-</u> -	17522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

408	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,2684	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	2029	1890	<u>61</u> 56	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>18.56</u> 0,54
409	KP8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,2684	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-119	-97	<u>-21</u> -19	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.96</u> -0,18
410	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0055	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	2103	154	<u>30</u> 26	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.7</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	1,26	<u>925.45</u> 925,45	-	1166	1166	-	<u>9.0900</u>	<u>11.45</u>
412	C111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	126	<u>398.24</u> -	-	50178	-	-	-	-
413	& C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	252	<u>1.73</u> -	-	436	-	-	-	-
414	& C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	252	<u>6.03</u> -	-	1520	-	-	-	-
415	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,715	<u>9151.03</u> 7746,72	<u>25.53</u> 23,41	6543	5539	<u>18</u> 17	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>54.4</u> 0,16
416	C111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	71,4	<u>1112.20</u> -	-	79411	-	-	-	-
417	C111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	3,675	<u>1214.20</u> -	-	4462	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2077710	174122	<u>15770</u> 13793		<u>1798.99</u> 131,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2077710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1887818				
		всього заробітна плата, грн.					187915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107861				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40208				
		Всього будівельні роботи, грн.					2185571				

		Всього по розділу 3					2185571				
		Розділ 4. Покрівля В									
		Улаштування виходу на покрівлю № 3__									
418	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0044	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	442	408	<u>34</u> 30	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>3.91</u> 0,26
419	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,17248	<u>9665.20</u> -	-	1667	-	-	-	-
420	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001056	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	340	29	<u>6</u> 5	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.33</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	КБ10-96-2 H2,H5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01404	<u>34960.98</u> 31256,12	<u>1927.59</u> 581,18	491	439	<u>27</u> 8	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>3.8</u> 0,06
422	C121-298 варіант 1	Дверний блок противопожежний EI60, утеплений, 900х1560h мм в зборі	шт	1	<u>15377.13</u> -	<u>-</u> -	15377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	КБ9-53-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж конструкцій дверей, люків [по залізобетонних і кам'яних опорах] /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	<u>15987.80</u> 14336,89	<u>1320.89</u> 467,81	783	703	<u>65</u> 23	<u>144.4960</u> 4,1760	<u>7.08</u> 0,2
424	C121-298 варіант 2	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,9х0,9 м	шт	1	<u>12607.73</u> -	<u>-</u> -	12608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КР8-40-3	Поріг Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,01	<u>3443.15</u> 3418,78	<u>24.37</u> 22,34	34	34	<u>-</u> -	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>0.34</u> -
426	C111-1722 варіант 13	Відлив порога з оцинкованої сталі з боковими відгинами	м	1,1	<u>509.57</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& C179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	4	<u>8.70</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,046	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>0.09</u> -
429	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	5,06	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	1063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,035	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	265	246	<u>8</u> 7	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>2.42</u> 0,07
431	КР8-35-3 K=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,035	<u>886.48</u> 724,89	<u>153.17</u> 140,45	-31	-25	<u>-5</u> -5	<u>7.1200</u> 1,3464	<u>-0.25</u> -0,05
432	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0014	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	535	39	<u>8</u> 7	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.43</u> 0,07
433	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,076	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	96	95	<u>1</u> 1	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>1</u> 0,01
434	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	8,74	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,108	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,035	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	136	131	<u>5</u> 5	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.38</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	3,605	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	2204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	10,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,035	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	136	131	<u>5</u> 5	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.38</u> 0,04
440	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	3,605	<u>611.36</u> -	<u>-</u> -	2204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	10,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,035	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	136	131	<u>5</u> 5	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.38</u> 0,04
443	& С171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	3,605	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	10,5	<u>17.26</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	КР8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестилю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,05	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	73	68	<u>1</u> 1	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>0.65</u> 0,01
446	& С179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	5,75	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,05	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	73	68	<u>1</u> 1	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>0.65</u> 0,01
448	& С171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	5,7	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	3053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	& С111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,0445	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& С111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,0445	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,08	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	181	177	<u>4</u> 2	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>1.64</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	8,16	<u>141,82</u>	-	1157	-	-	-	-
453	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зв'язів	100м	0,067	<u>3443,15</u> 3418,78	<u>24,37</u> 22,34	231	229	2 1	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>2,25</u> 0,01
454	C111-1722 варіант 14	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	7,37	<u>611,57</u>	-	4507	-	-	-	-
455	& C179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	27	<u>8,70</u>	-	235	-	-	-	-
456	KБ15-78-1 H2,H5=1,15	Утеплення стін входу Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,182	<u>145026,19</u> 57928,98	-	26395	10543	-	<u>480,5390</u>	<u>87,46</u>
457	C111-1722 варіант 10	Профіль цокольний	м	6,3	<u>87,29</u>	-	550	-	-	-	-
458	C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні товщиною 100 мм	м3	1,9474	<u>5827,93</u>	-	11349	-	-	-	-
459	& C171- 3028П варіант 2	Вертикальний кутовий профіль	м	13,26	<u>32,95</u>	-	437	-	-	-	-
460	KP3-11-5	відновлення кам'яної кладки стін Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	4,82	<u>4463,51</u> 4427,15	<u>32,99</u> 15,43	21514	21339	159 74	<u>41,9000</u> 0,1293	<u>201,96</u> 0,62
461	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,482	<u>14027,54</u> 13358,98	<u>10,16</u> 8,97	6761	6439	5 4	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>64,9</u> 0,04
462	C111-874 варіант 2	Сітка зварна оцинкована 35x35x1,8 мм	м2	48,2	<u>127,69</u>	-	6155	-	-	-	-
463	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	241	<u>1,65</u>	-	398	-	-	-	-
464	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,482	<u>13930,94</u> 13772,48	<u>143,72</u> 126,87	6715	6638	69 61	<u>115,9300</u> 1,0989	<u>55,88</u> 0,53
465	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0091098	<u>379035,13</u> 27912,73	<u>5421,42</u> 4682,89	3453	254	49 43	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>2,81</u> 0,43
466	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,482	<u>977,69</u> 974,32	-	471	470	-	<u>9,5700</u>	<u>4,61</u>
467	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,64	<u>50,41</u>	-	486	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,268	<u>1191.16</u> 1188,53	<u>1.45</u> 1,28	319	319	<u>-</u> -	<u>10.6100</u> 0,0111	<u>2.84</u> -
469	C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0102	<u>231839.61</u> -	<u>-</u> -	2365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Основна покрівля									
470	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,0132	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	156	143	<u>13</u> 4	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>1.35</u> 0,03
471	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0132	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,03	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	3015	2784	<u>231</u> 203	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>26.69</u> 1,76
473	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,176	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	11366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0072	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	2320	201	<u>39</u> 34	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>2.22</u> 0,34
475	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,01782	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	210	193	<u>17</u> 5	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>1.83</u> 0,04
476	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,01782	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0405	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	4070	3758	<u>311</u> 275	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>36.03</u> 2,38
478	C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,5876	<u>9665.20</u> -	<u>-</u> -	15344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00972	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	3132	271	<u>53</u> 46	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>3</u> 0,46
480	KP3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 м	0,03784	<u>11808.80</u> 10828,04	<u>980.76</u> 286,24	447	410	<u>37</u> 11	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>3.88</u> 0,08
481	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03784	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	1782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	KP3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,086	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	8642	7981	<u>661</u> 583	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>76.5</u> 5,05
483	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	3,3712	<u>14392.11</u> -	<u>-</u> -	48519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,02064	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	6650	576	<u>112</u> 97	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>6.38</u> 0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	КР8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 260 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	149,21	<u>811,36</u> 660,51	<u>150,85</u> 138,32	121063	98555	<u>22508</u> 20639	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>1059.39</u> 197,85
486	КР20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	1,5518	<u>44782.08</u> 37077,83	<u>6441.25</u> 4925,82	69493	57537	<u>9996</u> 7644	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>636.83</u> 77,04
487	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	42,67	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	247070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	135,94	<u>1575.11</u> -	<u>-</u> -	214120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	46,55	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	40073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	161,39	<u>137.76</u> -	<u>-</u> -	22233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	КР18-36-1	----- Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	10,29	<u>214.90</u> 214,90	<u>-</u> -	2211	2211	<u>-</u> -	<u>2.0600</u> -	<u>21.2</u> -
492	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50x50x5Вр	м2	1131,9	<u>210.14</u> -	<u>-</u> -	237857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	7,2	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	46789	45478	<u>1118</u> 987	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>458.35</u> 8,55
494	КР7-17-10 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	7,2	<u>1440.48</u> 1196,59	<u>243.89</u> 215,29	10371	8615	<u>1756</u> 1550	<u>12.0600</u> 1,8648	<u>86.83</u> 13,43
495	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	36,72	<u>4530.55</u> -	<u>-</u> -	166362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	3,09	<u>6498.41</u> 6316,35	<u>155.33</u> 137,12	20080	19518	<u>480</u> 424	<u>63.6600</u> 1,1877	<u>196.71</u> 3,67
497	КР7-17-10 8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	100м2	3,09	<u>1920.64</u> 1595,46	<u>325.18</u> 287,06	5935	4930	<u>1005</u> 887	<u>16.0800</u> 2,4864	<u>49.69</u> 7,68
498	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	18,91	<u>4530.55</u> -	<u>-</u> -	85673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	10,29	<u>1266.10</u> 1252,18	<u>13.92</u> 12,77	13028	12885	<u>143</u> 131	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>135.93</u> 1,26
500	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	1183,35	<u>35.81</u> -	<u>-</u> -	42376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	15,435	<u>360.35</u> -	<u>-</u> -	5562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	КР8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	100м2	1,5	<u>2337,02</u> 2305,69	<u>31,33</u> 28,73	3506	3459	<u>47</u> 43	<u>21.0700</u> 0,2754	<u>31,61</u> 0,41
503	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	172,5	<u>35,81</u> -	<u>-</u> -	6177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	15	<u>360,35</u> -	<u>-</u> -	5405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	10,29	<u>3885,78</u> 3744,21	<u>141,57</u> 129,81	39985	38528	<u>1457</u> 1336	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>406,46</u> 12,8
506	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	1059,87	<u>611,36</u> -	<u>-</u> -	647962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	3087	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	53282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	10,29	<u>3885,78</u> 3744,21	<u>141,57</u> 129,81	39985	38528	<u>1457</u> 1336	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>406,46</u> 12,8
509	& С171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	1059,87	<u>611,36</u> -	<u>-</u> -	647962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	3087	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	53282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	10,29	<u>3885,78</u> 3744,21	<u>141,57</u> 129,81	39985	38528	<u>1457</u> 1336	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>406,46</u> 12,8
512	& С171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 І2=0,050Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	1059,87	<u>917,36</u> -	<u>-</u> -	972282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	С188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	3087	<u>17,26</u> -	<u>-</u> -	53282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	100м	0,86	<u>1224,72</u> 1214,45	<u>3,34</u> 2,95	1053	1044	<u>3</u> 3	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>10,53</u> 0,02
515	С123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	90,3	<u>99,12</u> -	<u>-</u> -	8951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	С188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	172	<u>1,91</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	КР8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,682	<u>3885,78</u> 3744,21	<u>141,57</u> 129,81	2650	2554	<u>96</u> 89	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>26,94</u> 0,85
518	& С171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 І2=0,050Вт/ (м*К) товщ. 50мм	м2	70,246	<u>331,88</u> -	<u>-</u> -	23313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	КР8-37-5	Утеплення внутрішньої частини плитами	100м2	0,48	<u>3885.78</u> 3744,21	<u>141.57</u> 129,81	1865	1797	<u>68</u> 62	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>18.96</u> 0,6
520	& С171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	49,44	<u>917.36</u> -	<u>-</u> -	45354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	1,32	<u>1224.72</u> 1214,45	<u>3.34</u> 2,95	1617	1603	<u>4</u> 4	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>16.16</u> 0,03
522	С123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	138,6	<u>152.16</u> -	<u>-</u> -	21089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	С188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	264	<u>1.91</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	КР8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестилу коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	1,6	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	2337	2184	<u>24</u> 22	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>20.67</u> 0,21
525	& С179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	184	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	11080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	10,79	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	15760	14730	<u>163</u> 149	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>139.41</u> 1,43
527	& С171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	1230,06	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	658808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& С111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	12,948	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	6547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& С111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	5,7187	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	3020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& С171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	4575	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	9333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	& С171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	4575	<u>2.56</u> -	<u>-</u> -	11712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& С179-429П	Дюбель	шт	4575	<u>10.74</u> -	<u>-</u> -	49136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
533	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	4,02	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	9118	8906	<u>212</u> 78	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>82.33</u> 0,7
534	С111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	410,04	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	58152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535	KP15-24-3	Установлення аератора	шт	9	<u>1815.30</u> 160,79	- -	16338	1447	- -	<u>1.5600</u> -	<u>14.04</u> -
536	KB16-21-3 H2,H5=1,15	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2	<u>1527.39</u> 140,18	- -	3055	280	- -	<u>1.3600</u> -	<u>2.72</u> -
537	KP7-25-1	ходові містки Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	100м2	3,6816	<u>6506.11</u> 6482,97	<u>20.32</u> 17,94	23953	23868	<u>75</u> 66	<u>64.5200</u> 0,1554	<u>237.54</u> 0,57
538	C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,5616	<u>20096.11</u> -	- -	11286	-	- -	- -	- -
539	& C179- 1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	136,08	<u>60.22</u> -	- -	8195	-	- -	- -	- -
540	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	100м2	1,0267	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	1500	1402	<u>15</u> 14	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>13.26</u> 0,14
541	& C171- 3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	112,937	<u>1071.09</u> -	- -	120966	-	- -	- -	- -
542	& C111- 2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,236	<u>505.61</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
543	& C111- 2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,5459	<u>528.13</u> -	- -	288	-	- -	- -	- -
544	KP8-44-1	примикання Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	100 м	2,15	<u>10828.25</u> 10587,13	<u>208.87</u> 191,52	23281	22762	<u>449</u> 412	<u>100.2000</u> 1,8360	<u>215.43</u> 3,95
545	& C171- 3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	225,72	<u>535.59</u> -	- -	120893	-	- -	- -	- -
546	& C111- 2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	4,752	<u>505.61</u> -	- -	2403	-	- -	- -	- -
547	& C171- 3218П	Саморіз покрівельний	шт	1290	<u>2.04</u> -	- -	2632	-	- -	- -	- -
548	& C179-429П	Дюбель	шт	1290	<u>10.74</u> -	- -	13855	-	- -	- -	- -
549	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	219,3	<u>141.82</u> -	- -	31101	-	- -	- -	- -
550	C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	219,3	<u>152.02</u> -	- -	33338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,5766	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	4360	4060	<u>131</u> 120	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>39.88</u> 1,15
552	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,5766	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-256	-209	<u>-44</u> -40	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-2.05</u> -0,39
553	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0118	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	4512	329	<u>64</u> 55	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>3.65</u> 0,56
554	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	2,04	<u>925.45</u> 925,45	<u>-</u> -	1888	1888	<u>-</u> -	<u>9.0900</u> -	<u>18.54</u> -
555	С111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	204	<u>398.24</u> -	<u>-</u> -	81241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	& С171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	408	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& С171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	408	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	2460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,65	<u>9151.03</u> 7746,72	<u>25.53</u> 23,41	15099	12782	<u>42</u> 39	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>125.55</u> 0,37
559	С111-1722 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	78,75	<u>908.20</u> -	<u>-</u> -	71521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	С111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	46,2	<u>1214.20</u> -	<u>-</u> -	56096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	С111-1722 варіант 7	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	48,3	<u>1316.20</u> -	<u>-</u> -	63572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	2,15	<u>4212.14</u> 4201,70	<u>10.44</u> 9,58	9056	9034	<u>22</u> 21	<u>41.2700</u> 0,0918	<u>88.73</u> 0,2
563	С111-1722 варіант 8	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням Монтаж плоских плит накриття вентканалів	м	225,75	<u>398.20</u> -	<u>-</u> -	89894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	КР4-13-1	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,04	<u>55656.53</u> 32511,58	<u>12972.94</u> 6274,72	2226	1300	<u>519</u> 251	<u>307.7000</u> 50,0050	<u>12.31</u> 2
565	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00188	<u>361370.74</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	679	73	<u>8</u> 6	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.81</u> 0,06
566	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000048	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	15	1	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.01</u> -
567	К584211-2043 варіант 1	Плити ПТП 18-12	шт	1	<u>3621.41</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	K584211-2043 варіант 3	Плити ПТП 16-14	шт	3	<u>3723.41</u> -	<u>-</u> -	11170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,089	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	673	627	<u>20</u> 19	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>6.16</u> 0,18
570	KP8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,089	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-39	-32	<u>-7</u> -6	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.32</u> -0,06
571	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0018	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	688	50	<u>10</u> 8	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.56</u> 0,08
572	KP8-36-3	Улаштування підкладного шару із гетестиллю коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,16	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	234	218	<u>2</u> 2	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>2.07</u> 0,02
573	& C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	18,4	<u>60.22</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	KP8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,16	<u>1460.60</u> 1365,13	<u>15.09</u> 13,83	234	218	<u>2</u> 2	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>2.07</u> 0,02
575	& C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	18,24	<u>535.59</u> -	<u>-</u> -	9769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	& C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,1424	<u>505.61</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	& C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1424	<u>528.13</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,24	<u>2268.09</u> 2215,32	<u>52.77</u> 19,37	544	532	<u>12</u> 5	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>4.92</u> 0,04
579	C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм Зенітні ліхтарі	м	24,48	<u>141.82</u> -	<u>-</u> -	3472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	KB6-13-3 H2,H5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1056	<u>668760.62</u> 127662,09	<u>32123.09</u> 14081,54	70621	13481	<u>3392</u> 1487	<u>1238.5960</u> 112,5614	<u>130.8</u> 11,89
581	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2695	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	12693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5181	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	24403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	KB9-27-1 H2,H5=1,15	Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей	100м2	0,52	<u>55714.73</u> 26558,93	<u>28585.84</u> 10699,49	28972	13811	<u>14865</u> 5564	<u>248.4000</u> 76,1401	<u>129.17</u> 39,59
584	& C123-1-1 варіант 3	Вироби індивідуальні /СВ-1/ - Зенітний похилий ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	2	<u>22432.93</u> -	<u>-</u> -	44866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	& C123-1-1 варіант 1	Вироби індивідуальні /СВ-2/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	6	<u>30592.93</u> -	<u>-</u> -	183558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
586	& C123-1-1 варіант 2	Вироби індивідуальні /СВ-3/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм з 1 люком провітрювання. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній». 1 електропривід 230В з кріпленням. Улаштування примикання частини покрівлі, що не ремонтується по осі А, 4-7	шт	5	<u>46912.93</u> -	<u>-</u> -	234565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
587	KP8-45-3	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	100 м	0,33	<u>8987.18</u> 5487,91	<u>183.34</u> 168,11	2966	1811	<u>61</u> 55	<u>50.1500</u> 1,6116	<u>16.55</u> 0,53
588	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0035	<u>335527.65</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	1174	136	<u>14</u> 11	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.51</u> 0,11
589	C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЭПП	м2	16,7442	<u>132.28</u> -	<u>-</u> -	2215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	C111-853 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЭКП	м2	22,1958	<u>138.45</u> -	<u>-</u> -	3073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,3	<u>8307.13</u> 2486,25	<u>32.49</u> 29,79	2492	746	<u>10</u> 9	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>6.82</u> 0,09
592	C111-853 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЕКП	м2	34,5	<u>138.45</u> -	<u>-</u> -	4777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КБ6-55-3 Н2,Н5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0308	<u>4735.97</u> 4047,04	<u>292.50</u> 101,28	146	125	<u>9</u> 3	<u>36.5355</u> 0,8381	<u>1.13</u> 0,03
594	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0308	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	1451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,07	<u>100484.87</u> 92796,81	<u>7683.85</u> 6782,98	7034	6496	<u>538</u> 475	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>62.27</u> 4,11
596	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	2,744	<u>14392.11</u> -	<u>-</u> -	39492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0168	<u>322202.16</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	5413	469	<u>91</u> 79	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>5.19</u> 0,79
598	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,246	<u>7561.00</u> 7041,18	<u>227.44</u> 208,54	1860	1732	<u>56</u> 51	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>17.01</u> 0,49
599	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,246	<u>443.24</u> 362,44	<u>76.59</u> 70,22	-109	-89	<u>-19</u> -17	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.88</u> -0,17
600	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,5018	<u>382401.93</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	191889	14007	<u>2720</u> 2350	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>155.03</u> 23,68
601	КР8-25-1	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	100шт	0,95	<u>925.45</u> 925,45	<u>-</u> -	879	879	<u>-</u> -	<u>9.0900</u> -	<u>8.64</u> -
602	C111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	95	<u>398.24</u> -	<u>-</u> -	37833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
603	& C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	190	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	& C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	190	<u>6.03</u> -	<u>-</u> -	1146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,73	<u>9151.03</u> 7746,72	<u>25.53</u> 23,41	6680	5655	<u>19</u> 17	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>55.55</u> 0,16
606	C111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	46,2	<u>1214.20</u> -	<u>-</u> -	56096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	C111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	30,45	<u>1112.20</u> -	<u>-</u> -	33866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування виходу на покрівлю № 1__									
608	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01404	<u>34960.98</u> 31256,12	<u>1927.59</u> 581,18	491	439	<u>27</u> 8	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>3.8</u> 0,06
609	С121-298 варіант 1	Дверний блок протипожежний EI60, утеплений, 900х1560h мм в зборі	шт	1	<u>15377.13</u> -	<u>-</u> -	15377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	КБ9-53-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж конструкцій дверей, люків [по залізобетонних і кам'яних опорах] /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	<u>15987.80</u> 14336,89	<u>1320.89</u> 467,81	783	703	<u>65</u> 23	<u>144.4960</u> 4,1760	<u>7.08</u> 0,2
611	С121-298 варіант 2	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,9х0,9 м	шт	1	<u>12607.73</u> -	<u>-</u> -	12608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,01	<u>3443.15</u> 3418,78	<u>24.37</u> 22,34	34	34	<u>-</u> -	<u>33.5800</u> 0,2142	<u>0.34</u> -
613	С111-1722 варіант 13	Відлив порога з оцинкованої сталі з боковими відгинами	м	1,1	<u>509.57</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	& С179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	4	<u>8.70</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6981465	607887	<u>67085</u> 49345		<u>6203.63</u> 456,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6981465				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6306493				
		всього заробітна плата, грн.					657232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					374170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					798,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138688				
		Всього будівельні роботи, грн.					7355635				
		Всього по розділу 4					7355635				
		Розділ 5. Водовідвідна система зовнішня									
615	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>895.98</u> 880,08	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.18</u> -
616	КР20-27-3 κ=10	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	<u>5438.62</u> 5357,88	<u>-</u> -	109	107	<u>-</u> -	<u>54.0000</u> -	<u>1.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	KP20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	<u>2025,47</u> 1991,35	<u>-</u> -	41	40	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0,4</u> -
618	KP15-24-3	Установлення воронки переливної діаметром 110 мм L 500 мм Вхід № 2	шт	2	<u>2470,77</u> 160,79	<u>-</u> -	4942	322	<u>-</u> -	<u>1.5600</u> -	<u>3,12</u> -
619	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,04	<u>6392,43</u> 6362,26	<u>30,17</u> 27,66	256	254	2 1	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>2,33</u> 0,01
620	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03	<u>9127,69</u> 6058,04	<u>-</u> -	274	182	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>1,66</u> -
621	C126-1300 варіант 2	Водовідвідна система 63/75 мм	м	7,28	<u>554,57</u> -	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	C188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	10	<u>111,19</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,03	<u>6392,43</u> 6362,26	<u>30,17</u> 27,66	192	191	1 1	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>1,74</u> 0,01
624	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03	<u>9127,69</u> 6058,04	<u>-</u> -	274	182	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>1,66</u> -
625	C126-1300 варіант 2	Водовідвідна система 63/75 мм	м	6,24	<u>554,57</u> -	<u>-</u> -	3461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
626	C188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	8	<u>111,19</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					15606	1296	3 2		<u>12,17</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					15606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14307				
		всього заробітна плата, грн.					1298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					246				
		Всього будівельні роботи, грн.					16308				

		Всього по розділу 5					16308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Вентканали									
		Покрівля А									
627	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	100 м2	0,248	<u>7349.08</u> 6870,14	<u>29.01</u> 26,60	1823	1704	<u>7</u> 7	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>16.74</u> 0,06
628	C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	24,8	<u>2961.83</u> -	<u>-</u> -	73453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Покрівля Б									
629	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	100 м2	0,144	<u>7349.08</u> 6870,14	<u>29.01</u> 26,60	1058	989	<u>4</u> 4	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>9.72</u> 0,04
630	C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	14,4	<u>2961.83</u> -	<u>-</u> -	42650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Покрівля Г									
631	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	100 м2	0,168	<u>7349.08</u> 6870,14	<u>29.01</u> 26,60	1235	1154	<u>5</u> 4	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>11.34</u> 0,04
632	C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	16,8	<u>2961.83</u> -	<u>-</u> -	49759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Покрівля В									
633	KP8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	100 м2	0,284	<u>7349.08</u> 6870,14	<u>29.01</u> 26,60	2087	1951	<u>8</u> 8	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>19.16</u> 0,07
634	C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	28,4	<u>2961.83</u> -	<u>-</u> -	84116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Разом прямі витрати по розділу 6					256181	5798	<u>24</u> 23		<u>56.96</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					256181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250359				
		всього заробітна плата, грн.					5821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1191				
		Всього будівельні роботи, грн.					259435				

		Всього по розділу 6					259435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Захист металевих конструкцій									
635	КБ13-16-1 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,2	<u>2186.75</u> 516,90	<u>108.73</u> 12,70	437	103	<u>22</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.81</u> 0,02
636	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	100м2	0,2	<u>3909.52</u> 3517,67	<u>-</u> -	782	704	<u>-</u> -	<u>33.7200</u> -	<u>6.74</u> -
637	С111-1672-1 варіант 2	Емаль ХВ-124	т	0,0032	<u>173067.72</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1773	807	<u>22</u> 3		<u>7.55</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					944				
		всього заробітна плата, грн.					810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					153				
		Всього будівельні роботи, грн.					2208				

		Всього по розділу 7					2208				
		Розділ 8. Водовідвідна система внутрішня									
638	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації з труб діаметром 100 мм	100м	1,32	<u>7374.46</u> 7295,29	<u>13.07</u> 11,53	9734	9630	<u>17</u> 15	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>83.41</u> 0,13
639	С113-2227 варіант 1	Вузли монтажні укрупнені з труб GEBERIT PE 110x4,3 мм	м	134,64	<u>418.28</u> -	<u>-</u> -	56317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	КБ10-9-1 κ=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшштін] по металевому каркасу	100м2	0,36	<u>54974.53</u> 23834,18	<u>-</u> -	19791	8580	<u>-</u> -	<u>220.3400</u> -	<u>79.32</u> -
641	КБ34-57-1 κ=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,36	<u>4089.24</u> 3986,54	<u>102.70</u> 37,69	-1472	-1435	<u>-37</u> -14	<u>39.6750</u> 0,3365	<u>-14.28</u> -0,12
642	КБ15-182-4 κ=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,36	<u>11411.58</u> 7662,36	<u>3.34</u> 2,95	4108	2758	<u>1</u> 1	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>26.11</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	КБ15-182-6 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,36	<u>7518.01</u> 5785,44	<u>31.35</u> 13,23	2706	2083	<u>11</u> 5	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>18.59</u> 0,04
644	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,36	<u>2858.63</u> 2767,24	<u>1.45</u> 1,28	1029	996	<u>1</u> -	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>9.43</u> -
645	С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна стійка до змиту, для внутрішніх робіт	кг	18,72	<u>240.04</u> -	<u>-</u> -	4494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					96707	22612	<u>-7</u> 7		<u>202.58</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					96707				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74102				
		всього заробітна плата, грн.					22619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4003				
		Всього будівельні роботи, грн.					108539				

		Всього по розділу 8					108539				
		Разом прямі витрати по кошторису					16496606	1386704	<u>125896</u> 100291		<u>14140.7</u> 940,12
		Разом будівельні роботи, грн.					16496606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14984006				
		всього заробітна плата, грн.					1486995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					846806				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1807,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313806				
		Всього будівельні роботи, грн.					17343412				

		Всього по кошторису					17343412				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16888,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1800801				

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на ремонт покрівлі - ремонтні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	14140,7	98,07			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	940,12	106,67			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1807,65	173,60			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	16888,47				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,60717	405,92			
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,08238	438,80			
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,9232	337,74			
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	9,24732	398,67			
10	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,7475	530,84			
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	547,28649	116,04			
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,26626	700,54			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,11334	716,31			
14	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	18,27488	744,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05648	584,96			
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,45	428,84			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	109,73481	145,17			
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	18,07604	40,69			
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,08048	47,80			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,2576	54,34			
21	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	155,67055	138,82			
22	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	30,71516	120,61			
23	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,05204	17,57			
24	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,9098	95,73			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,2576	12,38			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
26	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	22,33344				
27	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,56542				
28	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10,496901				
29	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0046				
30	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,53804				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,544466				
32	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,25024				
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,37128				
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,7161				
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	11,3062135				
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	133,04885				
37	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5,79094				
38	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	13,82739714				
39	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	2,29136				
40	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	144,063172				
41	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	2,7894				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
42	С111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0008	4994,11	4628,91	267,28	97,92
43	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000647	56900,17	55563,22	221,26	1115,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,0007	87889,87	85945,28	221,26	1723,33
45	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0241717	90018,24	88031,92	221,26	1765,06
46	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000015	82211,91	80378,65	221,26	1612,00
47	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0000104	88530,65	86573,49	221,26	1735,90
48	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,19375	2608,34	2289,92	267,28	51,14
49	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	347,57	137,76	134,75	0,31	2,70
50	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,008	3212,96	2885,33	264,63	63,00
51	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001291	156243,79	152980,66	199,53	3063,60
52	C111-311	Каболка	т	0,00024	106712,85	104355,81	264,63	2092,41
53	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,51745	14,12	10,56	3,28	0,28
54	+C111-334 варіант 1	Фарба для бетонних основ	т	0,0003	470060,61	460550,00	293,74	9216,87
55	+C111-449-1 варіант 1	Фарба гумова типу Farbex Універсальна	т	0,0173	231839,61	227000,00	293,74	4545,87
56	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0042156	39864,94	38778,95	304,32	781,67
57	+C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	1,2012	20096,11	19500,00	202,07	394,04
58	+C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	37,8	150,29	145,00	2,34	2,95
59	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0057	32312,06	31457,23	221,26	633,57
60	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000304	23931,58	23285,81	176,52	469,25
61	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0035632	87188,75	85302,65	176,52	1709,58
62	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000368	87039,34	85156,17	176,52	1706,65
63	+C111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0001429	85436,75	83585,00	176,52	1675,23
64	+C111-823 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0530372	84892,18	83051,11	176,52	1664,55
65	+C111-852 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЕПП	м2	16,7442	132,28	129,00	0,69	2,59
66	+C111-853 варіант 1	Руберойд покрівельний типу Техноеласт ЕКП	м2	56,6958	138,45	135,00	0,74	2,71
67	+C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	9,27652	63,58	61,86	0,47	1,25
68	+C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	3042,93	210,14	206,00	0,02	4,12
69	+C111-874 варіант 2	Сітка зварна оцинкована 35х35х1,8 мм	м2	77,68	127,69	125,00	0,19	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+С111-879 варіант 1	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	797	398,24	390,00	0,43	7,81
71	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0025004	21069,81	20736,44	176,52	156,85
72	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	119,281976	5790,26	5450,00	226,73	113,53
73	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001895	88794,51	86832,18	221,26	1741,07
74	+С111-1504 варіант 2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0005164	137572,71	134650,00	225,21	2697,50
75	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0078868	123649,71	121000,00	225,21	2424,50
76	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0001029	129259,71	126500,00	225,21	2534,50
77	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,76342	287,67	282,00	0,03	5,64
78	С111-1608	Дрантя	кг	0,69703	11,75	11,10	0,42	0,23
79	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,03819	66823,30	65219,30	293,74	1310,26
80	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	36,73984	50,41	49,00	0,42	0,99
81	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна стійка до змיתтя, для внутрішніх робіт	кг	18,72	240,04	235,00	0,33	4,71
82	+С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	76,7935	360,35	353,00	0,28	7,07
83	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль ХВ-124	т	0,0032	173067,72	169340,81	333,43	3393,48
84	+С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	3604,22	35,81	35,00	0,11	0,70
85	+С111-1722 варіант 2	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	123,9	908,20	890,00	0,39	17,81
86	+С111-1722 варіант 5	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	221,55	1112,20	1090,00	0,39	21,81
87	+С111-1722 варіант 6	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	102,375	1214,20	1190,00	0,39	23,81
88	+С111-1722 варіант 7	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	79,8	1316,20	1290,00	0,39	25,81
89	+С111-1722 варіант 8	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	225,75	398,20	390,00	0,39	7,81
90	+С111-1722 варіант 9	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 400 мм	м	8,61	602,20	590,00	0,39	11,81
91	+С111-1722 варіант 10	Профіль цокольний	м	15,75	87,29	85,19	0,39	1,71
92	+С111-1722 варіант 13	Відлив порога з оцинкованої сталі з боковими відгинами	м	3,25	509,57	499,19	0,39	9,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+C111-1722 варіант 14	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	17,82	611,57	599,19	0,39	11,99
94	+C111-1784	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	51,405	35,62	34,82	0,10	0,70
95	+C111-1844-1 варіант 1	Рейка (крайова) з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	674,016	152,02	149,00	0,04	2,98
96	+C111-1844-1 варіант 2	Рейка прижимна з алюмінію шириною 32 мм, товщ. 1,5 мм	м	1623,534	141,82	139,00	0,04	2,78
97	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016896	68875,96	67339,52	185,93	1350,51
98	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000143208	402246,27	394174,82	184,27	7887,18
99	+C111-1851 варіант 1	Дюбель фасадний для плит утеплення	шт	361,176	7,11	6,96	0,01	0,14
100	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0012895	7981,62	7507,56	317,56	156,50
101	+C111-1896 варіант 1	Шпаклівка старт	кг	43,2	18,73	18,10	0,26	0,37
102	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	536,4	23,76	23,00	0,29	0,47
103	+C111-2012-8 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова	кг	120,69	122,70	120,00	0,29	2,41
104	+C111-2014-2 варіант 1	Грунтуюча фарба	л	7,599	127,91	125,00	0,40	2,51
105	+&C111-2014-3-1 варіант 1	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	53,77755	505,61	495,33	0,37	9,91
106	+&C111-2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	22,25893	528,13	517,40	0,37	10,36
107	+C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фініш	кг	43,2	14,16	13,62	0,26	0,28
108	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001514	9416,16	9096,12	135,41	184,63
109	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,011616	6090,98	5836,14	135,41	119,43
110	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,131502	5375,25	5134,44	135,41	105,40
111	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,001248	8936,70	8626,06	135,41	175,23
112	C113-1878 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	4,917	6,47	6,30	0,04	0,13
113	+C113-2227 варіант 1	Вузли монтажні укрупнені з труб GEBERIT PE 110x4,3 мм	м	134,64	418,28	410,00	0,08	8,20
114	+C114-4-У варіант 1	Плити мінераловатні товщиною 100 мм	м3	4,7829	5827,93	5690,00	23,66	114,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	+C118-32 варіант 2	Фартук з оцинкованої сталі t=0,5мм, м2, в зборі	м2	84,4	2961,83	2900,00	3,75	58,08
116	+C121-298 варіант 1	Дверний блок протипожежний EI60, утеплений, 900х1560h мм в зборі	шт	3	15377,13	15250,00	12,66	114,47
117	+C121-298 варіант 2	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0, 9х0,9 м	шт	3	12607,73	12500,00	13,88	93,85
118	+&C123-1-1 варіант 1	Вироби індивідуальні /СВ-2/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	6	30592,93	29985,00	8,07	599,86
119	+&C123-1-1 варіант 2	Вироби індивідуальні /СВ-3/ - Зенітний арочний ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм з 1 люком провітрювання. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній». 1 електропривід 230В з кріпленням.	шт	5	46912,93	45985,00	8,07	919,86
120	+&C123-1-1 варіант 3	Вироби індивідуальні /СВ-1/ - Зенітний похилий ліхтар. Розмір 2000*х2000*мм глухий. Полікарбонат – багатокамерний, 16 мм, колір прозорий, ультрафіолетовий захист, ударостійкий. Профіль – алюмінієвий, нефарбований, колір — «природний алюміній».	шт	2	22432,93	21985,00	8,07	439,86
121	+C123-352 варіант 1	Пиломатеріали індивідуальні брус 50х50 антисептований	м	219,45	99,12	97,00	0,18	1,94
122	+C123-352 варіант 2	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	388,5	152,16	149,00	0,18	2,98
123	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,88473	438,87	427,15	3,11	8,61
124	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2695	47100,05	46000,00	176,52	923,53
125	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,232488	47100,05	46000,00	176,52	923,53
126	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5563	47100,05	46000,00	176,52	923,53
127	+C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0048	128316,97	125624,43	176,52	2516,02
128	+C126-1300 варіант 2	Водовідвідна система 63/75 мм	м	13,52	554,57	550,00	0,44	4,13
129	C142-10-2	Вода	м3	127,9198	42,10	42,10	-	-
130	+&C171-524П варіант 1	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/ (м*К) товщ. 50мм	м2	94,348	331,88	325,00	0,37	6,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+&C171-524П варіант 3	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	5690,956	611,36	599,00	0,37	11,99
132	+&C171-524П варіант 4	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 l2=0,050Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	2927,878	917,36	899,00	0,37	17,99
133	+&C171-701П варіант 3	Аератор (флюгарка) покрівельний для ПВХ мембрани, діаметр 75 мм, висота 400 мм	шт	24	1654,51	1622,00	0,07	32,44
134	+&C171-701П варіант 4	Покрівельна воронка парасетна з ПВХ, кругла труба діаметром 110 мм з листяуловлювачем	шт	2	2295,18	2250,00	0,18	45,00
135	+&C171-701П варіант 5	Воронка внутрішнього водостоку в комплекті з листяуловлювачем та фартухом для мембрани	шт	5	1387,21	1360,00	0,01	27,20
136	+&C171-755П	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	4,2	56,10	55,00	-	1,10
137	+&C171-939П варіант 1	Мінеральна шпаклівка	кг	70,02	20,55	20,00	0,15	0,40
138	+&C171-1074П варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	612	0,62	0,60	0,01	0,01
139	+&C171-2201П	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	110,52	0,54	0,52	0,01	0,01
140	+&C171-2206П варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	11,304	16,47	16,00	0,15	0,32
141	+&C171-3008П	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	31,32	48,09	47,00	0,15	0,94
142	+&C171-3009П	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	64,8	49,11	48,00	0,15	0,96
143	+&C171-3010П варіант 1	Стрічка скловолокниста	м	30,96	5,62	5,50	0,01	0,11
144	+&C171-3028П варіант 2	Вертикальний кутовий профіль	м	28,56	32,95	32,00	0,30	0,65
145	+&C171-3218П	Саморіз покрівельний	шт	15903	2,04	1,99	0,01	0,04
146	+&C171-3218П варіант 2	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	1594	1,73	1,69	0,01	0,03
147	+&C171-3218П варіант 3	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	1594	6,03	5,90	0,01	0,12
148	+&C171-3219П	Шайби тарілчасті	шт	11938	2,56	2,50	0,01	0,05
149	+&C171-3220П варіант 1	Полівінхлорідна мембрана армована 1,5 мм покрівельна гідроізоляція	м2	3756,528	535,59	525,00	0,09	10,50
150	+&C171-3220П варіант 2	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	241,56	1071,09	1050,00	0,09	21,00
151	+&C171-3252П варіант 1	Суміш для укладання блоків	кг	175	6,28	6,00	0,16	0,12
152	+&C171-3256П варіант 3	Газоблок 200х200х600мм D400 гладкий	м3	6,93	4321,62	4150,00	86,88	84,74
153	+&C179-429П	Дюбель	шт	15903	10,74	10,52	0,01	0,21
154	+&C179-429П варіант 1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	77	8,70	8,52	0,01	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	+&C179-1233П варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	737,26	60,22	59,00	0,04	1,18
156	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0004992	81366,37	79527,69	243,26	1595,42
157	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0003992	77423,30	75571,77	333,43	1518,10
158	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00284	90971,47	88854,29	333,43	1783,75
159	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00121122	47221,07	45961,74	333,43	925,90
160	+C1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	0,95432	1287,00	890,00	371,76	25,24
161	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	80,44042	921,81	600,00	303,74	18,07
162	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	100,25	860,86	520,00	323,98	16,88
163	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,66792	9665,20	8820,23	655,46	189,51
164	+C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	13,415408	14392,11	13454,45	655,46	282,20
165	+C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	292,17	1575,11	1453,26	90,97	30,88
166	+C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, з подачею бетононасосом	м3	159,5484	4530,55	3999,18	442,54	88,83
167	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,12992	114,75	111,89	0,61	2,25
168	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01144	422,40	403,78	10,34	8,28
169	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00275	437,25	423,03	5,65	8,57
170	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	6,43273	49,17	43,30	4,91	0,96
171	+&C1550-38-2	Монтажна піна	л	0,18725	321,54	315,00	0,24	6,30
172	+C1555-100 варіант 1	Фарба фасадна	кг	22,4394	189,74	185,75	0,27	3,72
173	+C188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	18	111,19	109,00	0,01	2,18
174	+C188888-4 варіант 7	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	1278	1,91	1,85	0,02	0,04
175	+C188888-4 варіант 8	Телескопічне кріплення для мінеральної вати	шт	24863,4	17,26	16,90	0,02	0,34
176	+C188888-8	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	375	1,65	1,60	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	+K584211-2043 варіант 1	Плити ПТП 18-12	шт	3	3621,41	3420,00	130,40	71,01
178	+K584211-2043 варіант 2	Плити ПТП 24-12	шт	1	4539,41	4320,00	130,40	89,01
179	+K584211-2043 варіант 3	Плити ПТП 16-14	шт	3	3723,41	3520,00	130,40	73,01
180	+K584211-2043 варіант 4	Плити ПТП 18-16	шт	1	4313,99	4099,00	130,40	84,59
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
181	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	536,2959	4,9416	4,9416		
182	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,4324	184,55	184,55		
183	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0513	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15
019-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на блискавкозахист
капітальний ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 690,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9817 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 107,708 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,5	<u>11870.25</u> 7284,80	- -	29676	18212	- -	<u>72.5000</u> -	<u>181.25</u> -
		Розділ 1. Підготовчі та завершальні роботи									
2	KP18-35-2	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	100м шва	0,338	<u>4895.12</u> 1485,75	<u>2959.93</u> 727,41	1655	502	<u>1000</u> 246	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>5.2</u> 1,91
3	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0039	<u>27601.93</u> 27601,93	- -	108	108	- -	<u>305.5000</u> -	<u>1.19</u> -
4	KP1-18-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	100 м3	0,32	<u>43774.58</u> 43774,58	- -	14008	14008	- -	<u>484.5000</u> -	<u>155.04</u> -
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,32	<u>15666.69</u> 15666,69	- -	5013	5013	- -	<u>173.4000</u> -	<u>55.49</u> -
6	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	100м2	0,117	<u>6340.81</u> 4312,42	<u>1944.19</u> 499,97	742	505	<u>227</u> 58	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>5.13</u> 0,45

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. БЛИСКАВКОЗАХИСТ									
14	КБ34-130-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	12	<u>113.11</u> 113,11	-	1357	1357	-	<u>1.1400</u>	<u>13.68</u>
15	C1545-457 варіант 1	Блискавкоприймач збірний М-01/40 в комплекті	шт	12	<u>2325.76</u> -	-	27909	-	-	-	-
16	C1545-457 варіант 6	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	12	<u>101.14</u> -	-	1214	-	-	-	-
17	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	14,24	<u>5759.78</u> 2976,50	<u>359.48</u> 66,78	82019	42385	<u>5119</u> 951	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>387.33</u> 7,59
18	C111-1844-1 варіант 3	Дріт алюмінієвий ф8 мм, W-08/AL	м	1438,24	<u>90.82</u> -	-	130621	-	-	-	-
19	C1545-457 варіант 8	Злучник для дроту універсальний	шт	150	<u>88.90</u> -	-	13335	-	-	-	-
20	C1545-457 варіант 9	Тримач для дроту NIRO	шт	550	<u>65.44</u> -	-	35992	-	-	-	-
21	C1545-457 варіант 10	Тримач дроту пластиковий з бетоном	шт	700	<u>80.74</u> -	-	56518	-	-	-	-
22	C1545-457 варіант 11	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	150	<u>88.90</u> -	-	13335	-	-	-	-
23	C1545-457 варіант 12	Стрічка ПВХ мембрани 300x50 мм	шт	700	<u>35.86</u> -	-	25102	-	-	-	-
24	& C111- 2014-3-1 варіант 2	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,71	<u>528.13</u> -	-	1959	-	-	-	-
25	C1545-457 варіант 15	Злучник для дроту контрольний	шт	12	<u>127.66</u> -	-	1532	-	-	-	-
26	C1545-457 варіант 16	Корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	12	<u>372.46</u> -	-	4470	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					395363	43742	<u>5119</u> 951		<u>401.01</u> 7,59
		Разом будівельні роботи, грн.					395363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346502				
		всього заробітна плата, грн.					44693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19932				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6859				
		Всього будівельні роботи, грн.					415295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					415295				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Розділ 3. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ									
27	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 4х25 мм ²	100 м	0,6	<u>3162.50</u> 2451,23	<u>517.15</u> 122,45	1898	1471	<u>310</u> 73	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
28	& C1110-171-10	Смуга уземлення 40х4 мм W-40х4 ST	м	60	<u>179.70</u> -	<u>-</u> -	10782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,3	<u>5244.43</u> 1225,62	<u>3878.14</u> 740,45	17307	4045	<u>12798</u> 2443	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>36.96</u> 20,43
30	& C1110-171-10 варіант 1	G-20/1 стержень уземлення ф20 L=1500	м	198	<u>230.70</u> -	<u>-</u> -	45679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-1756 варіант 1	G-20/2 наконечник для стержня ф18мм	шт	66	<u>91.12</u> -	<u>-</u> -	6014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1770 варіант 1	C-044 злучник для стержня та смуги	шт	66	<u>134.70</u> -	<u>-</u> -	8890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1756 варіант 2	Тримач смуги металевий з дюбелем	шт	33	<u>83.98</u> -	<u>-</u> -	2771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1770 варіант 2	Антикорозійна стрічка, 1 м	шт	33	<u>407.25</u> -	<u>-</u> -	13439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1770 варіант 4	Ударна насадка SDS-MAX для стержня ф20 мм або Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	66	<u>1186.53</u> -	<u>-</u> -	78311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-1770 варіант 5	Герметик (типу AQUAFIX для блискавкозахисту)	шт	10	<u>428.67</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					189378	5516	<u>13108</u> 2516		<u>50.4</u> 21,01
		Разом будівельні роботи, грн.					189378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170754				
		всього заробітна плата, грн.					8032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					193209				

		Всього по розділу 3					193209				
		Разом прямі витрати по кошторису					645841	88114	<u>19540</u>		<u>859.56</u>
									<u>3784</u>		<u>31,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					645841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					538187				
		всього заробітна плата, грн.					91898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15810				
		Всього будівельні роботи, грн.					690205				

		Всього по кошторису					690205				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					981,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107708				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на блискавкозахист

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	408,15	95,20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	451,41	109,12			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	30,96	121,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,1	123,91			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	91,08	173,59			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	981,7				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,1634	329,87			
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,1634	736,90			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	80,2156	40,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,27495	513,79			
13	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,50072	666,65			
14	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,09945	866,80			
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	13,86	836,12			
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,65	132,54			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	19,936				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	46,7072				
19	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,8084				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
20	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01593	128206,87	125467,80	225,21	2513,86
21	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00702	47788,70	46500,00	351,67	937,03
22	+С111-1564	Гідроізол	м2	2,30516	65,90	64,39	0,22	1,29
23	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00882	20333,84	19601,71	333,43	398,70
24	+С111-1756	G-20/2 наконечник для стержня ф18мм	шт	66	91,12	89,00	0,33	1,79
25	+С111-1756	Тримач смуги металевий з дюбелем	шт	33	83,98	82,00	0,33	1,65
26	+С111-1770	С-044 злучник для стержня та смуги	шт	66	134,70	131,80	0,26	2,64
27	+С111-1770	Антикорозійна стрічка, 1 м	шт	33	407,25	399,00	0,26	7,99
28	+С111-1770	Ударна насадка SDS-MAX для стержня ф20 мм або	шт	66	1186,53	1163,00	0,26	23,27
29	+С111-1770	Насадка ручного монтажу для стержня ф20 мм	шт	10	428,67	420,00	0,26	8,41
30	+С111-1770	Герметик (типу AQUAFIX для блискавкозахисту)	шт	10	428,67	420,00	0,26	8,41
30	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,09	90377,14	89514,14	190,22	672,78
31	+С111-1844-1	Дріт алюмінієвий ф8 мм, W-08/AL	м	1438,24	90,82	89,00	0,04	1,78
32	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,005	86868,88	84979,64	185,93	1703,31
33	+С111-2014-3-1	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,71	528,13	517,40	0,37	10,36
34	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,01875	9128,94	8809,07	140,87	179,00
35	С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	5,75	473,77	460,87	3,61	9,29
36	С142-10-2	Вода	м3	0,234	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1110-171-10	Смуга уземлення 40x4 мм W-40x4 ST	м	60	179,70	176,00	0,18	3,52
38	+&C1110-171-10	G-20/1 стержень уземлення ф20 L=1500	м	198	230,70	226,00	0,18	4,52
39	варіант 1 +C1421-9723	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	1,4742	1331,96	890,00	415,84	26,12
40	варіант 1 +C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	1,12	6208,70	5900,00	186,96	121,74
41	варіант 2 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0585	860,86	520,00	323,98	16,88
42	варіант 3 C1545-37	Утримувач K188	100шт	19,0816	806,52	789,52	1,19	15,81
43	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	11,6768	932,72	914,23	0,20	18,29
44	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	11,6768	164,33	160,39	0,72	3,22
45	C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	2,136	18,76	18,15	0,24	0,37
46	+C1545-457	Блискавкоприймач збірний М-01/40 в комплекті	шт	12	2325,76	2280,00	0,16	45,60
47	варіант 1 +C1545-457	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	12	101,14	99,00	0,16	1,98
48	варіант 6 +C1545-457	Злучник для дроту універсальний	шт	150	88,90	87,00	0,16	1,74
49	варіант 8 +C1545-457	Тримач для дроту NIRO	шт	550	65,44	64,00	0,16	1,28
50	варіант 9 +C1545-457	Тримач для дроту NIRO	шт	550	65,44	64,00	0,16	1,28
51	варіант 10 +C1545-457	Тримач дроту пластиковий з бетоном	шт	700	80,74	79,00	0,16	1,58
52	варіант 11 +C1545-457	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем	шт	150	88,90	87,00	0,16	1,74
53	варіант 12 +C1545-457	Стрічка ПВХ мембрани 300x50 мм	шт	700	35,86	35,00	0,16	0,70
54	варіант 15 +C1545-457	Злучник для дроту контрольний	шт	12	127,66	125,00	0,16	2,50
55	варіант 16 +C1545-457	Корпус для контрольного фасадного з'єднання	шт	12	372,46	365,00	0,16	7,30
56	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,02848	157599,10	154175,49	333,43	3090,18
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,5167	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5349	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15
019-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на доступність маломобільних груп населення
капітальний ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 600,552 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,24378 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,399 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ґанок									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,138	<u>8140.11</u> 6912,13	<u>1227.98</u> 428,09	1123	954	<u>169</u> 59	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>10.25</u> 0,53
2	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	3,95	<u>2970.40</u> 863,21	<u>2107.19</u> 717,11	11733	3410	<u>8323</u> 2833	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>34.37</u> 25,78
3	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,229	<u>27601.93</u> 27601,93	<u>-</u> -	6321	6321	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>69.96</u> -
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>10746.39</u> 7797,52	<u>2948.87</u> 530,39	537	390	<u>147</u> 27	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>3.1</u> 0,19
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>18893.29</u> 17476,43	<u>1402.31</u> 491,64	378	350	<u>28</u> 10	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>3.69</u> 0,08
6	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0645	<u>4115.47</u> 4115,47	<u>-</u> -	265	265	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>2.88</u> -
7	КР18-35-2	Нарізування швів	100м шва	0,08	<u>4895.12</u> 1485,75	<u>2959.93</u> 727,41	392	119	<u>237</u> 58	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>1.23</u> 0,45
		Разом прямі витрати по розділу 1					20749	11809	<u>8904</u> 2987		<u>125.48</u> 27,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					20749 36 14796 8510 18,3 3177 29259				
		Всього по розділу 1					29259				
8	КМ3-575-1	Розділ 2. Сходовий підйомник <i>Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 150 кг</i>	<i>шт</i>	1	<u>14584.31</u> 3792,98	<u>10180.18</u> 2983,79	14584	3793	<u>10180</u> 2984	<u>36.8000</u> 20,8688	<u>36.8</u> 20,87
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14584 14584 611 6777 2915 4,56 791 17499	3793	<u>10180</u> 2984		<u>36.8</u> 20,87
		Всього по розділу 2					17499				
9	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Розділ 3. Прорізи <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	<i>100м2</i>	0,0341	<u>34960.98</u> 31256,12	<u>1927.59</u> 581,18	1192	1066	<u>66</u> 20	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>9.23</u> 0,14
10	С121-298 варіант 4	Дверний блок глухий, утеплений, металевий двостулковий, 1500х2200 мм в зборі з приладом самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	шт	1	<u>28594.85</u> -	<u>-</u> -	28595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0315	<u>24276.92</u> 7535,57	<u>5618.02</u> 1693,85	765	237	<u>177</u> 53	<u>68.8620</u> 11,7645	<u>2.17</u> 0,37
12	& С123-33-1-X1 варіант 1	Блоки дверні зовнішні з металопластику з пристроєм самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	м2	3,15	<u>7742.42</u> -	<u>-</u> -	24389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР11-26-3	укуси та стіни внутрішні Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,053	<u>15957.09</u> 14476,15	<u>143.72</u> 126,87	846	767	<u>8</u> 7	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>6.75</u> 0,06
14	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,000911	<u>379035.13</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	376	28	<u>5</u> 5	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.31</u> 0,05
15	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,043	<u>37360.82</u> 35705,34	<u>351.31</u> 310,12	1607	1535	<u>15</u> 13	<u>300.5500</u> 2,6862	<u>12.92</u> 0,12
16	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,001892	<u>379035.13</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	717	53	<u>10</u> 9	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.58</u> 0,09
17	КБ15-182-1 Н2=1,15, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,096	<u>14032.25</u> 9334,32	<u>6.68</u> 5,89	1347	896	<u>1</u> 1	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>8.48</u> -
18	КБ15-182-3 Н2=1,15, Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,096	<u>6499.95</u> 2767,12	<u>5.01</u> 4,42	624	266	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>2.37</u> -
19	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,096	<u>2898.54</u> 2767,24	<u>1.45</u> 1,28	278	266	<u>-</u> -	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>2.51</u> -
20	С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна стійка до змитування, для внутрішніх робіт	кг	4,992	<u>240.04</u> -	<u>-</u> -	1198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР11-41-6	укуси зовнішні Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	100м2	0,02	<u>84432.89</u> 83632,13	<u>741.82</u> 654,85	1689	1673	<u>15</u> 13	<u>666.0200</u> 5,6721	<u>13.32</u> 0,11
22	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,00194	<u>379035.13</u> 27912,73	<u>5421.42</u> 4682,89	735	54	<u>11</u> 9	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.6</u> 0,09
23	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	0,02	<u>1191.16</u> 1188,53	<u>1.45</u> 1,28	24	24	<u>-</u> -	<u>10.6100</u> 0,0111	<u>0.21</u> -
24	С111-359-1 варіант 1	Фарба атмосферностійка фасадна	т	0,000788	<u>184924.98</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,04	<u>6465.92</u> 6384,81	<u>-</u> -	259	255	<u>-</u> -	<u>64.3500</u> -	<u>2.57</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,002	<u>364553.14</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	729	78	<u>8</u> 6	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.86</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					65516	7198	<u>316</u> 136		<u>62.88</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					65516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58002				
		всього заробітна плата, грн.					7334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1331				
		Всього будівельні роботи, грн.					69349				

		Всього по розділу 3					69349				
		Розділ 4. Інші роботи									
27	КБ20-11-2 Н2,Н5=1,15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	<u>135.04</u> 113,25	<u>21.79</u> 6,62	51	43	<u>8</u> 3	<u>1.0856</u> 0,0594	<u>0.41</u> 0,02
28	КБ20-11-2 Н2,Н5=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	<u>386.15</u> 283,12	<u>54.49</u> 16,54	147	108	<u>21</u> 6	<u>2.7140</u> 0,1485	<u>1.03</u> 0,06
29	С113-2296 варіант 1	Металева жалюзійна решітка 560х670, в комплекті	шт	1	<u>2499.04</u> -	<u>-</u> -	2499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Стіни фундаменту, які стикаються з ґрунтом та на 200 мм вище землі, обмазати гідроізоляційною мастикою ТЕГЕРОН - бітумний									
30	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,15	<u>24836.77</u> 5381,21	<u>-</u> -	3726	807	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>7.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6423	958	<u>29</u> 9		<u>8.73</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5436				
		всього заробітна плата, грн.					967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6937				

		Всього по розділу 4					6937				
		Розділ 5. Улаштування ґанку з опорядженням									
		Фундамент Фм-1									
31	КБ1-149-2 Н2,Н5=1,15	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	100ям	0,04	<u>17853.55</u> 3981,34	<u>13872.21</u> 3459,79	714	159	<u>555</u> 138	<u>44.0657</u> 29,1217	<u>1.76</u> 1,16
32	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0008	<u>54290.42</u> 50210,28	<u>3109.09</u> 1090,04	43	40	<u>2</u> 1	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>0.4</u> 0,01
33	С1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	0,1008	<u>1287.00</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ6-55-1 Н2,Н5=1,15	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	т	0,02528	<u>4376.02</u> 3766,79	<u>294.82</u> 101,57	111	95	<u>7</u> 3	<u>34.0055</u> 0,8410	<u>0.86</u> 0,02
35	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0144	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01088	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-1-13 Н2,Н=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0084	<u>136713.69</u> 70902,57	<u>12379.65</u> 5952,72	1148	596	<u>104</u> 50	<u>687.9070</u> 47,4216	<u>5.78</u> 0,4
38	КР20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,008568	<u>385261.55</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	3301	334	<u>35</u> 27	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>3.7</u> 0,27

		Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 4 шт.									
39	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152	<u>27115.45</u> 19259,68	<u>5378.75</u> 518,19	412	293	<u>82</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>2.68</u> 0,06
40	С111-1088 варіант 1	Сталь листова, 10 мм	т	0,012928	<u>56597.84</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002424	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152	<u>29451.26</u> 28068,58	<u>337.74</u> 101,83	448	427	<u>5</u> 2	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>4.04</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP1-18-2	Монолітна підпірна стінка Пс-1 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,024	<u>27186.32</u> 27186,32	<u>-</u> -	652	652	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>7.22</u> -
44	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0288	<u>16588.26</u> 16588,26	<u>-</u> -	478	478	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>5.29</u> -
45	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,2	<u>123.71</u> -	<u>123.71</u> 19,95	520	-	<u>520</u> 84	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,68
46	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0025	<u>280075.82</u> 16427,58	<u>3195.54</u> 1539,94	700	41	<u>8</u> 4	<u>173.3050</u> 12,2637	<u>0.43</u> 0,03
47	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,00255	<u>335527.65</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	856	99	<u>10</u> 8	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.1</u> 0,08
48	КБ6-1-22 Н2,Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,023	<u>102106.56</u> 54089,02	<u>13919.33</u> 5624,58	2348	1244	<u>320</u> 129	<u>524.7795</u> 45,0468	<u>12.07</u> 1,04
49	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,023345	<u>385261.55</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	8994	910	<u>95</u> 73	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>10.07</u> 0,74
50	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,116554	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	5490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 8 шт.	т	0,009999	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0072	<u>27115.45</u> 19259,68	<u>5378.75</u> 518,19	195	139	<u>39</u> 4	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>1.27</u> 0,03
53	C111-826 варіант 3	Сталь листова 6 мм	т	0,005656	<u>50653.59</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0016	<u>47100.05</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ6-11-7 κ=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0072	<u>29451.26</u> 28068,58	<u>337.74</u> 101,83	212	202	<u>2</u> 1	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>1.91</u> 0,01
56	KP7-13-2	Сходинок з площадкою Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1	<u>1399.52</u> 905,40	<u>484.86</u> 144,69	140	91	<u>48</u> 14	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>0.93</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	C1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	0,51	<u>1287.00</u> -	-	656	-	-	-	-
58	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	<u>1619.22</u> 454,43	<u>196.00</u> 62,28	3238	909	<u>392</u> 125	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>9.16</u> 1,11
59	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,08	<u>930.82</u> 676,80	<u>11.60</u> 10,64	74	54	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.57</u> 0,01
60	C111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	8	<u>65.90</u> -	-	527	-	-	-	-
61	KБ6-1-16 κ=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0075	<u>49927.35</u> 29562,69	<u>11334.81</u> 4687,83	374	222	<u>85</u> 35	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>2.15</u> 0,28
62	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03319	<u>47100.05</u> -	-	1563	-	-	-	-
63	C111-872 варіант 1	Сітка ф5 Вр-1 з чарунками 100х100	м2	8,8	<u>158.62</u> -	-	1396	-	-	-	-
64	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,0076	<u>385261.55</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	2928	296	<u>31</u> 24	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>3.28</u> 0,24
65	KБ6-1-19 н2,н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,01	<u>115289.29</u> 52407,82	<u>20223.22</u> 7883,58	1153	524	<u>202</u> 79	<u>484.4950</u> 63,2525	<u>4.84</u> 0,63
66	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,04031	<u>47100.05</u> -	-	1899	-	-	-	-
67	C111-872 варіант 1	Сітка ф5 Вр-1 з чарунками 100х100	м2	5,83	<u>158.62</u> -	-	925	-	-	-	-
68	KP20-15-11	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,0102	<u>385261.55</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	3930	398	<u>42</u> 32	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>4.4</u> 0,32
69	KБ15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,038	<u>130773.02</u> 31804,20	<u>56.76</u> 50,11	4969	1209	<u>2</u> 2	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>11.17</u> 0,02
70	KБ11-29-2 κ=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,071	<u>115205.17</u> 20519,04	<u>60.10</u> 53,05	8180	1457	<u>4</u> 4	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>13.47</u> 0,03
71	KБ15-26-1 H2,H5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,5	<u>1660.49</u> 660,54	<u>1.67</u> 1,47	9133	3633	<u>9</u> 8	<u>6.1065</u> 0,0128	<u>33.59</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					70705	14502	<u>2600</u> 856		<u>142.14</u> 7,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					70705				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15358 8540 17,96 3114 79245				

		Всього по розділу 5					79245				
		Розділ 6. Огорожа									
		Огорожа площадки Ог-1									
72	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08645	<u>26912.49</u>	<u>5175.79</u>	2327	1665	<u>447</u>	<u>176.0000</u>	<u>15.22</u>
					19259,68	443,70			38	3,5110	0,3
73	С111-964 варіант 1	Круг сталевий ф14	т	0,027768	<u>50416.50</u>	-	1400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	С111-529 варіант 3	Труба сталева ф42х2,5 мм	т	0,0381	<u>51279.28</u>	-	1954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	С111-529 варіант 4	Труба сталева квадратна ф40х2,5 мм	т	0,0236	<u>55611.53</u>	-	1312	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	С188888-4 варіант 10	Заглушка 40 мм	шт	9	<u>15.31</u>	-	138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	С124-5 варіант 1	Сталь прокатна 4 мм	т	0,00468	<u>49444.59</u>	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	КР18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,08645	<u>8442.09</u>	<u>796.07</u>	730	580	<u>69</u>	<u>59.0100</u>	<u>5.1</u>
					6708,85	198,60			17	1,5217	0,13
79	С111-359-1 варіант 1	Фарба атмосферностійка фасадна	т	0,0021	<u>184924.98</u>	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Огорожа пандуса Ог-2									
80	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2243	<u>26912.49</u>	<u>5175.79</u>	6036	4320	<u>1161</u>	<u>176.0000</u>	<u>39.48</u>
					19259,68	443,70			100	3,5110	0,79
81	С111-964 варіант 1	Круг сталевий ф14	т	0,088088	<u>50416.50</u>	-	4441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С111-529 варіант 3	Труба сталева ф42х2,5 мм	т	0,0685	<u>51279.28</u>	-	3513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	С111-529 варіант 4	Труба сталева квадратна ф40х2,5 мм	т	0,074	<u>55611.53</u>	-	4115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	С188888-4 варіант 10	Заглушка 40 мм	шт	50	<u>15.31</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C124-5 варіант 1	Сталь прокатна 4 мм	т	0,0026	<u>49444.59</u>	<u>-</u>	129	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	KP18-64-1	Установлення сталевих зварних поручнів	1т	0,2243	<u>8442.09</u>	<u>796.07</u>	1894	1505	<u>179</u>	<u>59.0100</u>	<u>13.24</u>
					6708,85	198,60			45	1,5217	0,34
87	C111-359-1 варіант 1	Фарба атмосферностійка фасадна	т	0,0005	<u>184924.98</u>	<u>-</u>	92	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					29466	8070	<u>1856</u>		<u>73.04</u>
									200		1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					29466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19540				
		всього заробітна плата, грн.					8270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1554				
		Всього будівельні роботи, грн.					33870				

		Всього по розділу 6					33870				
		Розділ 7. ПАНДУС									
88	KB9-73-1	Виготовлення пандусу	т	0,893	<u>24231.61</u>	<u>5183.02</u>	21639	14854	<u>4628</u>	<u>152.0000</u>	<u>135.74</u>
					16633,36	957,89			855	6,9230	6,18
89	C111-529 варіант 2	Профільна труба сталеві 100х50х3 мм	т	0,2299	<u>60094.91</u>	<u>-</u>	13816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	C111-529 варіант 5	Профільна труба сталеві 40х3 мм	т	0,074	<u>55611.53</u>	<u>-</u>	4115	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	C111-529 варіант 6	Профільна труба сталеві 20х2 мм	т	0,0341	<u>53294.28</u>	<u>-</u>	1817	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	C111-826 варіант 3	Сталь листові 6 мм	т	0,003744	<u>50653.59</u>	<u>-</u>	190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
93	C111-826 варіант 4	Сталь листові 8 мм	т	0,0312	<u>50653.59</u>	<u>-</u>	1580	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
94	C111-826 варіант 5	Лист ПВЛ 406	т	0,25012	<u>80677.09</u>	<u>-</u>	20179	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
95	C111-826 варіант 6	Рифлена сталь товщ. 3 мм	т	0,00104	<u>73624.59</u>	<u>-</u>	77	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
96	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,6092	<u>10275.71</u>	<u>3789.01</u>	6260	3672	<u>2308</u>	<u>48.0000</u>	<u>29.24</u>
					6027,36	766,27			467	5,3615	3,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ13-16-1 Н2,Н5=1,15	Фарбування Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,2	<u>2186.75</u> 516,90	<u>108.73</u> 12,70	437	103	<u>22</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.81</u> 0,02
98	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,2	<u>13091.99</u> 12951,80	<u>29.03</u> 25,63	2618	2590	<u>6</u> 5	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>24.52</u> 0,04
99	С111-1672-1 варіант 2	Емаль ХВ-124	т	0,00506	<u>173067.72</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					73604	21219	<u>6964</u> 1330		<u>190.31</u> 9,51
		Разом будівельні роботи, грн.					73604				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45421				
		всього заробітна плата, грн.					22549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4158				
		Всього будівельні роботи, грн.					85485				

		Всього по розділу 7					85485				
		Розділ 8. НАВІС									
100	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6733	<u>26613.01</u> 16310,11	<u>7418.94</u> 1494,82	17919	10982	<u>4995</u> 1006	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>98.03</u> 7,28
101	С111-826 варіант 10	Труба профільна сталева 40х40х2 мм	т	0,24232	<u>55590.34</u> -	<u>-</u> -	13471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С111-826 варіант 13	Труба профільна сталева 80х60х4 мм	т	0,18096	<u>60347.10</u> -	<u>-</u> -	10920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С111-826 варіант 14	Труба профільна сталева 100х100х3 мм	т	0,093184	<u>60347.10</u> -	<u>-</u> -	5623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С111-1088 варіант 3	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,003952	<u>49545.34</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-1088 варіант 1	Сталь листова, 10 мм	т	0,019656	<u>56597.84</u> -	<u>-</u> -	1112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	С124-5 варіант 1	Сталь прокатна 4 мм	т	0,001664	<u>49444.59</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	С111-826 варіант 14	Труба профільна сталева 100х100х3 мм	т	0,158496	<u>60347.10</u> -	<u>-</u> -	9565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,6733	<u>10275.71</u> 6027,36	<u>3789.01</u> 766,27	6919	4058	<u>2551</u> 516	<u>48.0000</u> 5,3615	<u>32.32</u> 3,61
109	КР8-30-1	Улаштування покриття тільки скатів	100м2	0,374	<u>8365.71</u> 8347,14	<u>18.57</u> 17,02	3129	3122	<u>7</u> 6	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>29.55</u> 0,06
110	КР8-40-10	Облицювання каркасу навісу пластиковими панелями типу "Полікарбонат"	100 м2	0,374	<u>7710.28</u> 6870,14	<u>29.01</u> 26,60	2884	2569	<u>11</u> 10	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>25.24</u> 0,1
111	С111-762 варіант 2	Покрівельний монолітний полікарбонат трапеція, 1,2 мм	м2	39,27	<u>748.35</u> -	<u>-</u> -	29388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	С188888-4 варіант 17	Термошайба для кріплення полікарбонату	шт	187	<u>14.91</u> -	<u>-</u> -	2788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С111-1721-11Б варіант 1	Перфорована алюмінієва стрічка самоклеюча для полікарбонату	м	30,3	<u>56.11</u> -	<u>-</u> -	1700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С111-1721-11Б варіант 2	Торцевий профіль для полікарбонату	м	30,3	<u>35.71</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі 8*80/гайка	1000шт	0,0909	<u>2550.22</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,315	<u>2445.61</u> 2324,32	<u>16.25</u> 14,90	770	732	<u>5</u> 5	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>7.19</u> 0,04
117	С111-1722 варіант 12	Капельник	м	11,025	<u>240.29</u> -	<u>-</u> -	2649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	С111-1722 варіант 11	Планка примикання	м	22,05	<u>240.29</u> -	<u>-</u> -	5298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ13-16-1 н2,н5=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010	100м2	0,2	<u>894.96</u> 516,90	<u>108.73</u> 12,70	179	103	<u>22</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.81</u> 0,02
120	С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00284	<u>90971.47</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,2	<u>13091.99</u> 12951,80	<u>29.03</u> 25,63	2618	2590	<u>6</u> 5	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>24.52</u> 0,04
122	С1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00506	<u>104277.42</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							119310	24156	<u>7597</u> 1551		<u>217.66</u> 11,15
Разом будівельні роботи, грн.							119310				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							87557				
всього заробітна плата, грн.							25707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					13579 27,43 4763 132889 132889				
		Розділ 9. Асфальтобетонне покриття									
123	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,2312	<u>7426.54</u> 7291,25	<u>135.29</u> 35,01	1717	1686	<u>31</u> 8	<u>80.7000</u> 0,2780	<u>18.66</u> 0,06
124	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0081	<u>27186.32</u> 27186,32	<u>-</u> -	220	220	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>2.44</u> -
125	KP1-9-9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,07308	<u>7359.41</u> 382,26	<u>6977.15</u> 2058,93	538	28	<u>510</u> 150	<u>4.1500</u> 17,1699	<u>0.3</u> 1,25
126	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,6575	<u>123.71</u> -	<u>123.71</u> 19,95	1318	-	<u>1318</u> 213	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,72
127	KP18-30-1 к=0,9	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	<u>139.38</u> 115,78	<u>-</u> -	1254	1042	<u>-</u> -	<u>1.1880</u> -	<u>10.69</u> -
128	K589921-A003 варіант 1 C1426-11709	Камінь тротуарний / Поребрики БР100.20.8	шт	9	<u>204.98</u> -	<u>-</u> -	1845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,003	<u>361370.74</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	1084	117	<u>12</u> 9	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>1.29</u> 0,09
130	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,005	<u>15666.69</u> 15666,69	<u>-</u> -	78	78	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>0.87</u> -
131	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2312	<u>1399.52</u> 905,40	<u>484.86</u> 144,69	324	209	<u>112</u> 33	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>2.15</u> 0,29
132	C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	1,17912	<u>1287.00</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,01156	<u>54290.42</u> 50210,28	<u>3109.09</u> 1090,04	628	580	<u>36</u> 13	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>5.85</u> 0,1
134	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	1,2138	<u>860.86</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,245	<u>930.82</u> 676,80	<u>11.60</u> 10,64	228	166	<u>3</u> 3	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>1.75</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& C171-481П варіант 3	Шипоподібна геомембрана	м2	26,95	<u>87.91</u>	-	2369	-	-	-	-
137	C188888-4 варіант 16	Дюбель для шипоподібної мембрани	шт	74	<u>12.26</u>	-	907	-	-	-	-
138	C130-479 варіант 3	Рейка прижимна алюмінієва, в комплекті з кріпленням	м	11,424	<u>120.39</u>	-	1375	-	-	-	-
139	C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	17	<u>18.39</u>	-	313	-	-	-	-
140	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,224	<u>6340.81</u> 4312,42	<u>1944.19</u> 499,97	1420	966	<u>435</u> 112	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>9.83</u> 0,86
141	C1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	3,38688	<u>1287.00</u>	-	4359	-	-	-	-
142	KP18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,364	<u>6110.17</u> 2812,42	-	2224	1024	-	<u>26.0000</u>	<u>9.46</u> -
143	KP18-46-2 K=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до заг. 4 см)	100м2	0,364	<u>906.46</u> 906,46	-	330	330	-	<u>8.3800</u>	<u>3.05</u> -
144	C1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	3,47984	<u>6208.70</u> -	-	21605	-	-	-	-
145	KP18-8-2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	100м2	0,5	<u>18189.57</u> 11081,83	<u>3544.19</u> 1161,02	9095	5541	<u>1772</u> 581	<u>114.7900</u> 9,4873	<u>57.4</u> 4,74
146	C1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний], що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В	т	5,95	<u>6106.70</u> -	-	36335	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					92129	11987	<u>4229</u> 1122		<u>123.74</u> 9,13
		Разом будівельні роботи, грн.					92129				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75913				
		всього заробітна плата, грн.					13109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2769				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99543				
		Всього по розділу 9					99543				
		Розділ 10. Інклюзивне маркування									
147	KP18-35-2	Нарізування швів у асфальтобетоні	100м шва	0,156	<u>4895.12</u> 1485,75	<u>2959.93</u> 727,41	764	232	<u>462</u> 113	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>2.4</u> 0,88
148	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0024	<u>54290.42</u> 50210,28	<u>3109.09</u> 1090,04	130	121	<u>7</u> 3	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>1.21</u> 0,02
149	C1421-9723 варіант 1	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, C7	м3	0,3024	<u>1331.96</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	KP18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,0198	<u>10535.91</u> 8205,49	<u>2243.10</u> 678,48	209	162	<u>44</u> 13	<u>82.7000</u> 4,9424	<u>1.64</u> 0,1
151	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,005	<u>5790.26</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C1421-10634 варіант 6	Відсів дроблення	м3	0,088	<u>1126.06</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	C1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300x300x60 мм	шт	22	<u>226.42</u> -	<u>-</u> -	4981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	KB9-40-1 H2,H5=1,15	Антиковзні накладки Монтаж антиковзних накладок	100м	0,05	<u>2608.31</u> 2547,62	<u>60.69</u> 22,27	130	127	<u>3</u> 1	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>1.18</u> 0,01
155	C123-350 варіант 1	Накладка на сходи антиковзна, резинка жовта, в комплекті	м	5,15	<u>172.54</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KP13-13-1	Плитка тактильна поліуританова Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	100м2	0,0099	<u>8289.82</u> 8252,37	<u>1.45</u> 1,28	82	82	<u>-</u> -	<u>71.4800</u> 0,0111	<u>0.71</u> -
157	C111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,005	<u>77237.46</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	1	<u>1945.68</u> -	<u>-</u> -	1946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KB15-186-3 K=1,15	Фарбування ребер сходів Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	100м	0,04	<u>627.57</u> 627,57	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>5.5200</u> -	<u>0.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-404-1 варіант 1	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	0,2	<u>413.37</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	ПР10-2019	Тактильна табличка Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01	<u>1333.83</u> 1324,84	<u>3.30</u> 1,38	13	13	<u>-</u> -	<u>11.8300</u> 0,0126	<u>0.12</u> -
162	& C171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	<u>1252.63</u> -	<u>-</u> -	1253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							11422	762	<u>516</u> 130		<u>7.48</u> 1,01
Разом будівельні роботи, грн.							11422				
в тому числі:							10144				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							892				
всього заробітна плата, грн.							479				
Загальновиробничі витрати, грн.							1				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							175				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11901				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 10							11901				
Розділ 11. Водовідвідна система ґанок											
163	КР1-18-2	Жолоб водовідвідний Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,004	<u>27186.32</u> 27186,32	<u>-</u> -	109	109	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>1.2</u> -
164	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,014	<u>1399.52</u> 905,40	<u>484.86</u> 144,69	20	13	<u>7</u> 2	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>0.13</u> 0,02
165	С1421-9723 варіант 1	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	0,0714	<u>1331.96</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,032	<u>688.40</u> 676,80	<u>11.60</u> 10,64	22	22	-	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.23</u> -
167	& С171-481П варіант 1	Поліетиленова плівка 100 мкм	м2	3,68	<u>24.49</u> -	-	90	-	-	-	-
168	КР18-29-2	Установлення жолобів бетонних	100м	0,04	<u>15395.50</u> 12388,75	<u>770.59</u> 224,91	616	496	<u>31</u> 9	<u>126.0300</u> 1,5620	<u>5.04</u> 0,06
169	КР20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00012	<u>324289.91</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	39	5	-	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.05</u> -
170	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00224	<u>361370.74</u> 38982,41	<u>4086.86</u> 3125,35	809	87	<u>9</u> 7	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0.97</u> 0,07
171	С1416-8684 варіант 1	Жолоб бетонний зі штампованою решіткою з оцинкованої сталі	шт	4	<u>834.04</u> -	-	3336	-	-	-	-
172	С1416-8684 варіант 2	Заглушка	шт	4	<u>222.04</u> -	-	888	-	-	-	-
173	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,005	<u>20888.92</u> 20888,92	-	104	104	-	<u>231.2000</u> -	<u>1.16</u> -
174	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,005	<u>54290.42</u> 50210,28	<u>3109.09</u> 1090,04	271	251	<u>16</u> 5	<u>506.0500</u> 8,9175	<u>2.53</u> 0,04
175	С1421-9457 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,63	<u>1312.27</u> -	-	827	-	-	-	-
176	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,00072	<u>15666.69</u> 15666,69	-	11	11	-	<u>173.4000</u> -	<u>0.12</u> -
177	КР8-42-2	Водовідвідна система 100/75 Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,12	<u>6392.43</u> 6362,26	<u>30.17</u> 27,66	767	763	<u>4</u> 3	<u>58.1400</u> 0,2652	<u>6.98</u> 0,03
178	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>9127.69</u> 6058,04	-	365	242	-	<u>55.3600</u> -	<u>2.21</u> -
179	С126-1300 варіант 3	Водовідвідна система 100/75 мм	м	16,64	<u>756.07</u> -	-	12581	-	-	-	-
180	С188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	24	<u>111.19</u> -	-	2669	-	-	-	-
181	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,53	<u>3550.04</u> 299,06	<u>3250.98</u> 1016,22	1882	159	<u>1723</u> 539	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.75</u> 4,53
182	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	53	<u>132.54</u> -	<u>132.54</u> 19,95	7025	-	<u>7025</u> 1057	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 8,53
		Разом прямі витрати по розділу 11					32526	2262	<u>8815</u> 1622		<u>22.37</u> 13,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					32526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 11					21449 3884 2049 4,27 744 34575 34575				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					536434 536434 377712 119643 64118 131,06 22756 600552 600552	106716	<u>52006</u> 12927		<u>1010.63</u> 102,09
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1243,78 142399				

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на доступність маломобільних груп населення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	973,83	105,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	36,8	103,07			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	91,16	126,86			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	10,93	123,91			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	131,06	173,61			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1243,78				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4801	329,87			
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,36744	405,92			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04624	614,33			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,51136	398,67			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,26434	116,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	21,48897	736,90			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,09719	700,54			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,34938	716,31			
17	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,07284	584,96			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,31466	428,84			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,24	545,88			
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,53526	145,17			
21	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,08004	602,81			
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,75213	345,11			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,8898	40,69			
24	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	51,72744	99,42			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	22,84194	372,84			
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,24854	428,71			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,5152	54,34			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,24159	494,07			
29	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,21266	645,48			
30	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	1,7553	138,82			
31	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,2168	120,61			
32	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,04624	62,12			
33	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,4764	513,79			
34	КБМ212-1200	Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні	маш. год	1,04784	666,65			
35	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,1904	866,80			
36	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,05178	472,67			
37	КБМ216-401	Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м	маш. год	0,87584	633,55			
38	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36708	6,55			
39	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,01802	17,57			
40	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,9287	95,73			
41	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	22,998	6,38			
42	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,79956	5,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,5152	12,38			
44	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,8575	123,71			
45	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	53	132,54			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
46	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0092				
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	51,72744				
48	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,474829				
49	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,09714				
50	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,1432				
51	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,948544				
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,288437				
53	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,713085				
54	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,5				
55	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,146885				
56	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,0819375				
57	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,8864775				
58	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,25285895				
59	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,5472				
60	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,58788				
61	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1574				
62	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	4,345206				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
63	+&C111-136-21	Дюбель шурупи с пластмасовими пробками, довжина 150 мм	шт	8,379	25,52	25,00	0,02	0,50
64	+C111-155-1 варіант 1	Дюбелі 8*80/гайка	1000шт	0,0909	2550,22	2500,00	0,22	50,00
65	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,001413	90018,24	88031,92	221,26	1765,06
66	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00000636	82211,91	80378,65	221,26	1612,00
67	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00004	88530,65	86573,49	221,26	1735,90
68	+C111-194 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,5x40 мм	т	0,000975	80805,69	79000,00	221,26	1584,43
69	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02182	2608,34	2289,92	267,28	51,14
70	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00216	3212,96	2885,33	264,63	63,00
71	+C111-279 варіант 1	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані рельєфні	м2	9,448	787,75	766,00	6,30	15,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+C111-279 варіант 2	Плитки керамічні з шорховатою поверхнею, антиковзні	м2	7,242	736,37	715,63	6,30	14,44
73	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,36977	14,12	10,56	3,28	0,28
74	+C111-359-1 варіант 1	Фарба атмосферностійка фасадна	т	0,003388	184924,98	181005,26	293,74	3625,98
75	+&C111-404-1 варіант 1	Фарба для бетонних основ Бетон-Підлога, колір жовта	кг	0,2	413,37	405,00	0,26	8,11
76	+C111-529 варіант 2	Профільна труба сталеві 100x50x3 мм	т	0,2299	60094,91	59450,00	197,55	447,36
77	+C111-529 варіант 3	Труба сталеві ф42x2,5 мм	т	0,1066	51279,28	50700,00	197,55	381,73
78	+C111-529 варіант 4	Труба сталеві квадратна ф40x2,5 мм	т	0,0976	55611,53	55000,00	197,55	413,98
79	+C111-529 варіант 5	Профільна труба сталеві 40x3 мм	т	0,074	55611,53	55000,00	197,55	413,98
80	+C111-529 варіант 6	Профільна труба сталеві 20x2 мм	т	0,0341	53294,28	52700,00	197,55	396,73
81	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,00015435	37090,76	36064,46	299,03	727,27
82	+C111-612 варіант 1	Гідроізоляційна мастика ТЕГЕРОН -бітумний	т	0,036	81064,84	79176,30	299,03	1589,51
83	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,003566	39864,94	38778,95	304,32	781,67
84	+C111-762 варіант 2	Покрівельний монолітний полікарбонат трапеція, 1,2 мм	м2	39,27	748,35	732,00	1,68	14,67
85	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0038	32312,06	31457,23	221,26	633,57
86	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,001108	87188,75	85302,65	176,52	1709,58
87	+C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0008494	87039,34	85156,17	176,52	1706,65
88	+C111-821-1 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,000093	85436,75	83585,00	176,52	1675,23
89	+C111-823 варіант 1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0019822	84892,18	83051,11	176,52	1664,55
90	+C111-826 варіант 3	Сталь листові 6 мм	т	0,0094	50653,59	50100,00	176,52	377,07
91	+C111-826 варіант 4	Сталь листові 8 мм	т	0,0312	50653,59	50100,00	176,52	377,07
92	+C111-826 варіант 5	Лист ПВЛ 406	т	0,25012	80677,09	79900,00	176,52	600,57
93	+C111-826 варіант 6	Рифлена сталь товщ. 3 мм	т	0,00104	73624,59	72900,00	176,52	548,07
94	+C111-826 варіант 10	Труба профільна сталеві 40x40x2 мм	т	0,24232	55590,34	55000,00	176,52	413,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+С111-826 варіант 13	Труба профільна сталеві 80х60х4 мм	т	0,18096	60347,10	59721,35	176,52	449,23
96	+С111-826 варіант 14	Труба профільна сталеві 100х100х3 мм	т	0,25168	60347,10	59721,35	176,52	449,23
97	+С111-872 варіант 1	Сітка ф5 Вр-1 з чарунками 100х100	м2	14,63	158,62	155,00	0,51	3,11
98	С111-874	Сітка дротяна ткані з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,29362	236,77	231,94	0,19	4,64
99	+С111-964 варіант 1	Круг сталевий ф14	т	0,115856	50416,50	49864,67	176,52	375,31
100	+С111-1088 варіант 1	Сталь листові, 10 мм	т	0,032584	56597,84	56000,00	176,52	421,32
101	+С111-1088 варіант 3	Кутик сталевий рівнополічковий 50х5 мм	т	0,003952	49545,34	49000,00	176,52	368,82
102	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0001634	19075,51	18756,99	176,52	142,00
103	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00013	2633,57	2224,68	357,25	51,64
104	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,139634	5790,26	5450,00	226,73	113,53
105	+С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001535	88794,51	86832,18	221,26	1741,07
106	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0035025	123649,71	121000,00	225,21	2424,50
107	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0368285	127854,60	125122,44	225,21	2506,95
108	+С111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,035	50703,67	49357,81	351,67	994,19
109	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,02184	47788,70	46500,00	351,67	937,03
110	+С111-1564	Гідроізол	м2	1,60952	65,90	64,39	0,22	1,29
111	+С111-1564 варіант 1	Гідроізоляція рулонна	м2	8	65,90	64,39	0,22	1,29
112	+С111-1598 варіант 1	Плитки поліуританові з тактильною поверхнею	м2	1	1945,68	1899,00	8,53	38,15
113	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,1056	287,67	282,00	0,03	5,64
114	С111-1608	Дрантя	кг	0,2868	11,75	11,10	0,42	0,23
115	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,66528	50,41	49,00	0,42	0,99
116	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна стійка до змиття, для внутрішніх робіт	кг	4,992	240,04	235,00	0,33	4,71
117	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,12004	140,63	137,79	0,08	2,76
118	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,28889	247,81	242,78	0,17	4,86
119	+С111-1672-1 варіант 2	Емаль ХВ-124	т	0,00506	173067,72	169340,81	333,43	3393,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+С111-1696 варіант 1	Мастика для приклеювання плиток тактильних	т	0,005	77237,46	75423,97	299,03	1514,46
121	+С111-1721- 11Б варіант 1	Перфорована алюмінієва стрічка самоклеюча для полікарбонату	м	30,3	56,11	55,00	0,01	1,10
122	+С111-1721- 11Б варіант 2	Торцевий профіль для полікарбонату	м	30,3	35,71	35,00	0,01	0,70
123	+С111-1722 варіант 11	Планка примикання	м	22,05	240,29	235,19	0,39	4,71
124	+С111-1722 варіант 12	Капельник	м	11,025	240,29	235,19	0,39	4,71
125	С111-1757	Рядно	м2	6,5086	60,13	58,87	0,08	1,18
126	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011847	68875,96	67339,52	185,93	1350,51
127	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00011594	402246,27	394174,82	184,27	7887,18
128	+С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000315	86868,88	84979,64	185,93	1703,31
129	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0000448	86868,88	84979,64	185,93	1703,31
130	+С111-1853-6	Цвяхи покрівельні 3,5х40 мм	т	0,000935	86868,88	84979,64	185,93	1703,31
131	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00048	7981,62	7507,56	317,56	156,50
132	+С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	85,28	29,87	29,00	0,28	0,59
133	+С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка полімерцементна армована	кг	34,56	20,70	20,00	0,29	0,41
134	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,001605	4473,03	4249,91	135,41	87,71
135	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0068	12633,12	12250,00	135,41	247,71
136	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00259	4476,07	4252,89	135,41	87,77
137	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0011	10593,12	10250,00	135,41	207,71
138	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,023874	5375,25	5134,44	135,41	105,40
139	+С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,001344	14520,12	14100,00	135,41	284,71
140	+С113-2296 варіант 1	Металева жалюзійна решітка 560х670, в комплекті	шт	1	2499,04	2450,00	0,04	49,00
141	+С121-298 варіант 4	Дверний блок глухий, утеплений, металевий двостулковий, 1500х2200 мм в зборі з приладом самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	шт	1	28594,85	28358,00	23,99	212,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	+&C123-33-1-X1 варіант 1	Блоки дверні зовнішні з металопластику з пристроєм самозачинення та приладом відкривання без ключа зсередини приміщення	м2	3,15	7742,42	7580,00	10,61	151,81
143	+C123-350 варіант 1	Накладка на сходи антиковзна, резинка жовта, в комплекті	м	5,15	172,54	169,00	0,16	3,38
144	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,56772	438,87	427,15	3,11	8,61
145	+C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1404	698,13	680,00	4,44	13,69
146	+C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,020879	47100,05	46000,00	176,52	923,53
147	+C124-5 варіант 1	Сталь прокатна 4 мм	т	0,008944	49444,59	48900,00	176,52	368,07
148	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0751	47100,05	46000,00	176,52	923,53
149	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,118978	47100,05	46000,00	176,52	923,53
150	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0144	47100,05	46000,00	176,52	923,53
151	+C126-1300 варіант 3	Водовідвідна система 100/75 мм	м	16,64	756,07	750,00	0,44	5,63
152	+C130-479 варіант 2	Стрічка для проклейки мембран	м	17	18,39	18,00	0,03	0,36
153	+C130-479 варіант 3	Рейка прижимна алюмінієва, в комплекті з кріпленням	м	11,424	120,39	118,00	0,03	2,36
154	C142-10-2	Вода	м3	2,28805	42,10	42,10	-	-
155	+&C171-420П варіант 1	Зовнішня тактильна табличка з інформацією (на фасаді на вході у будівлю): назва закладу, години роботи, що продубльована шрифтом Брайля згідно з вимогами ДСТУ ISO 17049 «Доступне проектування». Застосування шрифту Брайля на інформаційних вказівниках, обладнанні та приладах»	шт	1	1252,63	1228,00	0,07	24,56
156	+&C171-481П варіант 1	Поліетиленова плівка 100 мкм	м2	3,68	24,49	24,00	0,01	0,48
157	+&C171-481П варіант 3	Шипоподібна геомембрана	м2	26,95	87,91	85,00	1,19	1,72
158	+&C171-2167П варіант 1	Суміш суха для швів, морозостійка	кг	7,4528	60,33	59,00	0,15	1,18
159	+C1110-194 варіант 1	Хрестики	шт	78,698	0,06	0,05	0,01	-
160	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,00568	90971,47	88854,29	333,43	1783,75
161	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00228	47221,07	45961,74	333,43	925,90
162	+C1113-227 варіант 1	Емаль ХВ-124 захисна	т	0,00506	104277,42	101899,33	333,43	2044,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+С1416-8684 варіант 1	Жолоб бетонний зі штампованою решіткою з оцинкованої сталі	шт	4	834,04	770,00	47,69	16,35
164	+С1416-8684 варіант 2	Заглушка	шт	4	222,04	170,00	47,69	4,35
165	+С1421-9457 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	0,63	1312,27	890,00	396,54	25,73
166	+С1421-9470 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм	м3	8,60752	1287,00	890,00	371,76	25,24
167	+С1421-9470 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція до 10 мм	м3	0,16	1326,78	929,00	371,76	26,02
168	+С1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм	м3	1,17912	1287,00	890,00	371,76	25,24
169	+С1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	3,55704	921,81	600,00	303,74	18,07
170	+С1421-9723 варіант 1	Щебенево-піщана суміш 0-40 мм, С7	м3	0,3738	1331,96	890,00	415,84	26,12
171	+С1421-9840 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний], що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В	т	5,95	6106,70	5800,00	186,96	119,74
172	+С1421-9843 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	3,47984	6208,70	5900,00	186,96	121,74
173	+С1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	3,7978	860,86	520,00	323,98	16,88
174	+С1421-10634 варіант 6	Відсів дроблення	м3	0,088	1126,06	780,00	323,98	22,08
175	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,255	2403,86	1914,19	442,54	47,13
176	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,00099	1746,33	1306,43	405,66	34,24
177	+С1426-11783 варіант 1	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" 300x300x60 мм	шт	22	226,42	220,00	1,98	4,44
178	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116029,51	113450,10	304,32	2275,09
179	С1546-45	Масло машинне	т	0,003	73205,24	71465,52	304,32	1435,40
180	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,35637	49,17	43,30	4,91	0,96
181	+&С1550-38-2	Монтажна піна	л	0,4199	321,54	315,00	0,24	6,30
182	+С188888-4 варіант 6	Тримач труби/жолоба	шт	24	111,19	109,00	0,01	2,18
183	+С188888-4 варіант 10	Заглушка 40 мм	шт	59	15,31	15,00	0,01	0,30
184	+С188888-4 варіант 16	Дюбель для шипоподібної мембрани	шт	74	12,26	12,00	0,02	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	+С188888-4 варіант 17	Термошайба для кріплення полікарбонату	шт	187	14,91	14,60	0,02	0,29
186	+К589921- А003 варіант 1	Камінь тротуарний / Поробрики БР100.20.8	шт	9	204,98	195,00	5,96	4,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
187	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,1594	4,9416	4,9416		
188	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1174	184,55	184,55		
189	С1999-9009	Дрова	м3	0,06	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15
019-2023 КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні роботи
капітальний ремонт покрівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 44,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12695 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,800 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Щити розподільчі існуючі 2 шт									
1	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	26184.74	-	1047	930	-	217,5600	8.7
					23261,52	-			-	-	-
2	& С1547-6-12	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=6А (типу МС106А)	шт	3	234.67	-	704	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
3	& С1547-6-12	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу МС110А)	шт	1	260.17	-	260	-	-	-	-
	варіант 12				-	-			-	-	-
4	& С1547-6-19	Дін-рейка	шт	2	138.82	-	278	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1547-6-19 варіант 2	Клемник	шт	4	<u>16.42</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	100шт	0,02	<u>41598.77</u> 29629,27	<u>-</u> -	832	593	<u>-</u> -	<u>270.7600</u> -	<u>5.42</u> -
7	& C1547-4-1 варіант 4	Світильник настінний (типу ЕВРОСВЕТ WOL-10) 60Вт, Е27, коло, білий, IP65	шт	1	<u>367.62</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1547-4-1 варіант 5	Світильник зовнішній герметичний вологозахисний 100 Вт	шт	1	<u>704.22</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>3751.27</u> 3721,74	<u>-</u> -	38	37	<u>-</u> -	<u>37,5100</u> -	<u>0.38</u> -
10	& C1547-6-12 варіант 7	Вимикач для прихованої установки, здвоєний, 250В, 10А, IP20	шт	1	<u>198.97</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1512-1 варіант 2	Коробка двоконтатна	шт	2	<u>36.73</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1512-1 варіант 3	Розподільча коробка	шт	5	<u>83.65</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-1865 варіант 1	Комплект метизів та кріплень	кг	5	<u>198.22</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,25	<u>2864.29</u> 2591,38	<u>58.07</u> 51,26	6445	5831	<u>131</u> 115	<u>25.7900</u> 0,4440	<u>58.03</u> 1
15	C113-2127 варіант 3	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	50,5	<u>14.21</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-2127 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	176,75	<u>16.16</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C188888-4 варіант 13	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	225	<u>6.65</u> -	<u>-</u> -	1496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C188888-4 варіант 12	Анкер-клин 6х60 мм	шт	225	<u>4.30</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,5	<u>1226.32</u> 968,63	<u>11.61</u> 10,25	613	484	<u>6</u> 5	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>4.82</u> 0,04
20	15093-35013 варіант 4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0515	<u>30886.15</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,75	<u>1819.46</u> 1534,33	<u>24.68</u> 21,79	3184	2685	<u>43</u> 38	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>26.72</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	15093-35013 варіант 3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірно димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм ² ВВГнгд-660	1000м	0,1785	<u>46991.50</u> -	<u>-</u> -	8388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>11028.26</u> 10999,53	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
24	& С171-609П варіант 1	Приймач сигналу без екрану з кнопкою антивандальною для осіб з інвалідністю та табличкою "Виклик персоналу"	комплект	1	<u>1994.25</u> -	<u>-</u> -	1994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР17-14-1	Установлення щитків металевих з прозорою дверцею	шт	1	<u>460.38</u> 325,01	<u>18.59</u> 13,04	460	325	<u>19</u> 13	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
26	& С130-270-1 варіант 3	Антивандальний щиток металевий з прозорою дверцею/Ящик з металеві сітки 100х70х25	шт	1	<u>1786.77</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	<u>355.79</u> 224,04	<u>16.22</u> 3,85	1067	672	<u>49</u> 12	<u>2.0000</u> 0,0305	<u>6</u> 0,09
28	С1547-6 варіант 1	Кнопка керування 0,1 А	шт	3	<u>376.48</u> -	<u>-</u> -	1129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					38784	11667	<u>248</u> 183		<u>114.15</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					38784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26869				
		всього заробітна плата, грн.					11850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6054				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1950				
		Всього будівельні роботи, грн.					44838				

		Всього по кошторису					44838				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					126,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13800				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
на електротехнічні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	114,15	102,22			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,57	116,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	11,23	173,51			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	126,95				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,03	329,87			
7	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	736,90			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,3375	145,17			
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,49	40,69			
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,12	6,55			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,6662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,4625				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
13	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00015	56900,17	55563,22	221,26	1115,69
14	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00111	2608,34	2289,92	267,28	51,14
15	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00012	51442,52	50140,10	293,74	1008,68
16	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00585	81709,47	79930,80	176,52	1602,15
17	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	96,78	94,63	0,25	1,90
18	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00005	123649,71	121000,00	225,21	2424,50
19	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00018	128206,87	125467,80	225,21	2513,86
20	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,03	566,25	554,73	0,42	11,10
21	+C111-1865	Комплект метизів та кріплення	кг	5	198,22	198,00	0,22	-
	варіант 1							
22	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,002138	12040,59	11537,22	267,28	236,09
23	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	176,75	16,16	15,80	0,04	0,32
	варіант 2							
24	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм зі сталевую протяжкою в комплекті	м	50,5	14,21	13,89	0,04	0,28
	варіант 3							
25	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0018	67524,37	66800,53	221,18	502,66
26	+&C130-270-1	Антивандальний щиток металевий з прозорою дверцею/Ящик з металевої сітки 100x70x25	шт	1	1786,77	1750,00	1,74	35,03
	варіант 3							
27	C142-10-2	Вода	м3	0,00056	42,10	42,10	-	-
28	+&C171-609П	Приймач сигналу без екрану з кнопкою антивандальною для осіб з інвалідністю та табличкою "Виклик персоналу"	комплект	1	1994,25	1955,00	0,15	39,10
	варіант 1							
29	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,004725	101492,78	99285,53	217,20	1990,05
30	C1110-172	Сталь кутова 32x32 мм	т	0,001	33331,74	32501,66	176,52	653,56
31	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	31596,30	30643,33	333,43	619,54
32	+C1512-1	Коробка двоконтактна	шт	2	36,73	36,00	0,01	0,72
	варіант 2							
33	+C1512-1	Розподільча коробка	шт	5	83,65	82,00	0,01	1,64
	варіант 3							
34	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,495	138,17	135,03	0,43	2,71
35	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0506	125,19	122,67	0,07	2,45
36	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	413,39	405,09	0,19	8,11
37	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,0396	932,72	914,23	0,20	18,29
38	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,1836	13,32	13,04	0,02	0,26
39	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0396	80,00	77,71	0,72	1,57
40	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	32,09	31,32	0,14	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	151567,52	148356,69	238,92	2971,91
42	+C1545-291 варіант 1	Шпилька	комплект	4,08	58,37	57,14	0,09	1,14
43	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,000003	116029,51	113450,10	304,32	2275,09
44	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,000003	213566,07	209045,07	333,43	4187,57
45	+&C1547-4-1 варіант 4	Світильник настінний (типу ЕВРОСВЕТ WOL-10) 60Вт, Е27, коло, білий, IP65	шт	1	367,62	360,00	0,41	7,21
46	+&C1547-4-1 варіант 5	Світильник зовнішні герметичний вологозахисний 100 Вт	шт	1	704,22	690,00	0,41	13,81
47	+C1547-6 варіант 1	Кнопка керування 0,1 А	шт	3	376,48	369,00	0,10	7,38
48	+&C1547-6-12 варіант 7	Вимикач для прихованої установки, здвоєний, 250В, 10А, IP20	шт	1	198,97	195,00	0,07	3,90
49	+&C1547-6-12 варіант 11	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=6А (типу МС106А)	шт	3	234,67	230,00	0,07	4,60
50	+&C1547-6-12 варіант 12	Автоматичний вимикач, 1-но полюсний; Ір=10А (типу МС110А)	шт	1	260,17	255,00	0,07	5,10
51	+&C1547-6-19 варіант 1	Дін-рейка	шт	2	138,82	136,00	0,10	2,72
52	+&C1547-6-19 варіант 2	Клемник	шт	4	16,42	16,00	0,10	0,32
53	+C188888-4 варіант 12	Анкер-клин 6х60 мм	шт	225	4,30	4,20	0,02	0,08
54	+C188888-4 варіант 13	Скоба металева для кріплення гофротруби Ф25 мм	шт	225	6,65	6,50	0,02	0,13
55	+15093-35013 варіант 3	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,1785	46991,50	46036,00	34,10	921,40
56	+15093-35013 варіант 4	Кабель силовий, не розповсюджуючий горіння, з помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечний за токсичністю продуктів горіння, перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд-660	1000м	0,0515	30886,15	30256,00	24,54	605,61
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,3136	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект»
Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
устаткування
капітальний ремонт покрівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 300,541 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “21 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	170311-1001 варіант 1	Похилий підйомник для осіб з інвалідністю; (маса=0,225) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	289184,50	289185 289185 11356 300541

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництваПолтавського міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються (Н15=1,2)□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Водовідвідна система			
1	Нарізування швів	м шва	144	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,44	
3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	132	
	Покрівля А			
	Вихід на покрівлю № 2			
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
5	Знімання дверних полотен	м2	1	
6	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8	
8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	3	
9	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	5,46	
	Основна покрівля			
11	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	106	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	44,27	
13	Розбирання ухилів парапету	м	106	
14	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	29	
15	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	16	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,92	
17	Розбирання прижимної планки	м	190	
18	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	78,2	
19	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
20	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	698	
21	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	698	
22	Розбирання бетонної галтелі	м	215,5	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	698	
24	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 698*0,22*0,6=92 т	м3	153,56	
25	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 698*0,245*0,6=102.6 т	м3	171,01	
26	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,6	
27	Розбирання цементних покриттів підлог _____Покрівля Б_____	м2	10,56	
	_____Основна покрівля_____			
28	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	83,5	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	39,425	
30	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	26	
31	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	11	
32	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,74	
33	Розбирання прижимної планки	м	140	
34	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	54	
35	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
36	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	640	
37	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	640	
38	Розбирання бетонної галтелі	м	130	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	638	
40	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 640*0,22*0,6=84,5 т	м3	140,8	
41	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 640*0,09*0,6=34,6 т	м3	57,6	
42	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
43	Розбирання цементних покриттів підлог _____Покрівля Г_____	м2	8,73	
	_____Основна покрівля_____			
44	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	67,1	
45	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	31,94	
46	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	17	
47	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	9	
48	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,7	
49	Розбирання прижимної планки	м	112	
50	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	44	

1	2	3	4	5
51	(Демонтаж) Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм	шт	1	
52	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	382	
53	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	382	
54	Розбирання бетонної галтелі	м	115	
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	382	
56	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 382*0,22*0,6=50,5 т	м3	84,04	
57	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 382*0,205*0,6=46,99 т	м3	78,31	
58	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,8	
59	Розбирання цементних покриттів підлог _____Покрівля В_____	м2	6,38	
	_____Вихід на покрівлю № 3_____			
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
61	Знімання дверних полотен	м2	1	
62	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1	
63	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари _____Основна покрівля_____	м2	7,2	
64	(Демонтаж) Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей	м2	13	
65	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	110	
66	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	65,66	
67	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	48	
68	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	24	
69	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13	
70	Розбирання прижимної планки	м	218	
71	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	146	
72	(Демонтаж) Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм	шт	2	
73	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1029	
74	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	1029	
75	Розбирання бетонної галтелі	м	363	
76	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1029	
77	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 1029*0,22*0,6=136 т	м3	226,38	
78	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію Сміття 1029*0,18*0,6=111,13т	м3	185,22	
79	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,3	
80	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	6,875	
81	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,38	

1	2	3	4	5
	_____Ремонтні роботи по покрівлі, в якій не виконується заміна рулонного покриття (осі А, 4-7)_____			
82	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	72	
83	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	29,49	
84	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли Вихід на покрівлю № 1	м3	1,3	
85	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
86	Знімання дверних полотен ////////////////////////////////////	м2	1	
87	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	875	
88	Перевезення сміття до 10 км	т	875	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому
 (назва організації, що затверджує)

 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються (Н15=1,2)□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	____ Влаштування виходу на покрівлю № 2____			
1	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	7	
2	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,028	
3	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,4	
4	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,4669	
	____ Монтаж плоских плит накриття____			
5	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	2	
6	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0024	
7	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,094	
8	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,6	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
10	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
11	Монтаж конструкцій дверей, люків /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	
	----- Поріг			
12	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	
	----- Ухилоутворюючий шар від 20 до 60 мм			
13	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	4,6	
14	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	4,6	
15	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-4,6	
16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,19	

1	2	3	4	5
17	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	9,2	
18	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
19	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
20	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
21	----- Улаштування підкладного шару із гетестилію коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	10,5	
22	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	10,5	
23	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	8,5	
24	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	9,5	
25	----- Утеплення стін входу Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі ----- Внутрішнє опорядження Підлога	м2	26,5	
26	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	2,6	
27	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,6	
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	2,6	
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,13	
30	Просте фарбування підлог	м2	2,6	
31	----- Стеля Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	3,4	
32	Антисептування водними сумішами стін	м2	3,4	
33	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
34	----- Стіни Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	18,2	
35	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	18,2	
36	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	18,2	
37	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,2	
38	----- Укоси Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,25	
39	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,055	
40	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,25	
41	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2	м2	1,25	
42	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	1,25	
43	____Влаштування покрівлі по осі 1 в осях Г-Д____ ----- Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,002728	
44	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,62	

1	2	3	4	5
45	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 Ухилоутворюючий шар від 30 до 60 мм	м3	0,1488	
46	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	6,5	
47	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,5	
48	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	6,5	
49	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,3	
50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	6,5	
51	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	6	
52	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
53	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
54	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
55	----- Улаштування підкладного шару із гетестилу коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	11,6	
56	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	11,6	
57	----- Установлення аератора примикання	шт	1	
58	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	5,8	
59	----- Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
60	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-2,05	
61	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,04	
62	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	18	
63	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів ----- Основна покрівля	м	8,2	
64	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01232	
65	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,8	
66	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,672	
67	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,04488	
68	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	10,2	
69	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 Ухилоутворюючий шар від 30 до 230 мм	м3	2,448	
70	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	93,02	
71	Готування піностиробетону	м3	96,74	
72	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	689	
73	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	689	
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	689	
75	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	689	
76	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	82,4	

1	2	3	4	5
77	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
78	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
79	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
80	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	54	
81	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	10,4	
82	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	118	
83	Улаштування підкладного шару із гетестиліу коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	76	
84	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	695	
85	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	207	
86	Установлення аератора	шт	8	
87	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм ходові містки	шт	1	
88	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	38,22	
89	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	69,87	
90	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	180	
91	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	36,85	
92	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-36,85	
93	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,75174	
94	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	188	
95	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів Основна покрівля	м	106	
96	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00836	
97	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,9	
98	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,456	
99	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0055	
100	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,24	
101	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2976	
102	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00792	
103	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,8	
104	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,432	
105	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	14,31	
106	Готування піностиробетону	м3	14,88	
107	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	13,76	
108	Готування піностиробетону	м3	14,31	

1	2	3	4	5
109	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	106	
110	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	106	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	106	
112	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	542	
113	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	542	
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	м2	542	
115	----- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	648	
116	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	66,8	
117	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
118	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
119	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
120	----- Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	29	
121	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	5,6	
122	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	32	
123	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	112	
124	----- Улаштування підкладного шару із гетестилію коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	56	
125	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	660	
126	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	150	
127	----- Установлення аератора	шт	4	
128	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	
129	----- ходові містки	м2	11,7	
130	Улаштування покриття із ОСБ обгорнутого геотекстилем	м2	21,39	
131	----- відновлення кам'яної кладки стін	м2	26,8	
132	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	26,8	
133	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26,8	
134	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
135	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
136	Антисептування водними сумішами стін	м2	26,8	
137	----- примикання	м	147	
138	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів	м		
139	----- Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	38,13	
140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-38,13	

1	2	3	4	5
139	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,78	
140	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	166	
141	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів ___Монтаж плоских плит накриття вентканалів___	м	87	
142	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	2	
143	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0024	
144	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,094	
145	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	5,1	
146	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-5,1	
147	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,1	
148	Улаштування підкладного шару із гетестилію коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	8,9	
149	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	8,9	
150	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю _____Основна покрівля_____	м	13,4	
151	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00792	
152	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,8	
153	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,432	
154	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0317	
155	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7,2	
156	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,728	
	----- Ухилоутворюючий шар від 30 до 230 мм			
157	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	51,57	
158	Готування піностиробетону	м3	53,63	

159	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	382	
160	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	382	
161	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	382	

162	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	376	
163	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	48	

164	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	

165	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	

166	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	

167	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	40	
168	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	7,4	
169	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	68	

1	2	3	4	5
170	Улаштування підкладного шару із гетестилію коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	44	
171	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	396	
172	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	118	

173	Установлення аератора	шт	2	
174	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	
	----- ходові містки			
175	Улаштування покриття із ОСБ обгорнутого геотекстилем	м2	14,04	
176	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	25,67	
	----- примикання			
177	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парпетів	м	113	

178	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	26,84	
179	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-26,84	
180	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,55	
181	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	126	
182	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів ____Улаштування виходу на покрівлю № 3____	м	71,5	

183	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,44	
184	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1056	

185	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
186	Монтаж конструкцій дверей, люків [по залізобетонних і кам'яних опорах/] /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	
	----- Поріг			
187	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	

188	Укладання металевих сітки в цементно-бетонне покриття	м2	4,6	
189	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	3,5	
190	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-3,5	
191	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,14	
192	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	7,6	

193	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	

194	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	

195	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	

196	Улаштування підкладного шару із гетестилію коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	5	
197	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	5	
198	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	8	

1	2	3	4	5
199	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	6,7	
	----- Утеплення стін входу			
200	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	18,2	
	----- відновлення кам'яної кладки стін			
201	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	48,2	
202	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	48,2	
203	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	48,2	
204	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,91098	
205	Антисептування водними сумішами стін	м2	48,2	
206	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	26,8	
	----- Основна покрівля			
207	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0132	
208	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	3	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,72	
210	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01782	
211	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,05	
212	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,972	
213	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,03784	
214	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	8,6	
215	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,064	
	Ухилоутворюючий шар від 30 до 260 мм			
216	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	149,21	
217	Готування піностирбетону	м3	155,18	

218	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	1029	
219	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	720	
220	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	720	
221	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	309	
222	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	м2	309	
223	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	1029	
224	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	150	

225	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	

226	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	

227	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	

228	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	86	
229	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	68,2	

1	2	3	4	5
230	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	48	
231	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	132	
232	Улаштування підкладного шару із гетестилу коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	160	
233	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	1079	
234	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	402	
235	Установлення аератора	шт	9	
236	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм ходові містки	шт	2	
237	Улаштування покриття із ОСБ обгорнутого геотекстилем	м2	368,16	
238	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	102,67	
239	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	215	
240	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	57,66	
241	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-57,66	
242	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,18	
243	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	204	
244	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	165	
245	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів ____Монтаж плоских плит накриття вентканалів____	м	215	
246	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4	
247	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,188	
248	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0048	
249	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8,9	
250	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-8,9	
251	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,18	
252	Улаштування підкладного шару із гетестилу коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	16	
253	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	16	
254	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю ____Зенітні ліхтарі____	м	24	
255	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,56	
256	Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей ____Улаштування примикання частини покрівлі, що не ремонтується по осі А, 4-7____	м2	52	
257	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	33	
258	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,35	
259	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	30	

1	2	3	4	5
260	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0308	
261	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7	
262	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,68	
263	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	24,6	
264	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-24,6	
265	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	50,18	
266	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	95	
267	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів ____Влаштування виходу на покрівлю № 1____	м	73	
268	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
269	Монтаж конструкцій дверей, люків[/по залізобетонних і кам'яних опорах/] /по залізобетонних і кам'яних опорах/ -----	т	0,049	
270	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	
271	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
272	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
273	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
274	Установлення воронки переливної діаметром 110 мм L 500 мм	шт	2	
	Вхід № 2			
275	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4	
276	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
	Вхід № 3			
277	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	3	
278	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
	____Покрівля А____			
279	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	24,8	
	____Покрівля Б____			
280	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	14,4	
	____Покрівля Г____			
281	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	16,8	
	____Покрівля В____			
282	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі =====	м2	28,4	
283	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
284	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та рихтувань	м2	20	
285	Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації з труб діаметром 100 мм	м	132	
286	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	36	
287	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-36	

1	2	3	4	5
288	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36	
289	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	36	
290	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36	

Склав _____ Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництваПолтавського міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт блискавкозахист**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються (Н15=1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	250	
2	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м шва	33,8	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,39	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	32	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	32	
6	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	11,7	
7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (До заг. 10 см)	м2	-11,7	
8	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	11,7	
9	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	11,7	
10	Навантаження сміття вручну	т	0,65	
11	Перевезення сміття до 10 км	т	0,65	
12	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	шт	12	
13	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	1424	
14	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 4x25 мм2	м	60	
15	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	шт	33	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництваПолтавського міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт** доступність маломобільних груп населення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	13,8	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	3,95	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,9	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
6	Знімання дверних полотен	м2	6,45	
7	Нарізування швів	м шва	8	
8	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг	шт	1	
9	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,41	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,15	
11	укуси та стіни внутрішні Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,3	
12	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,09911	
13	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,3	
14	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1892	
15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,6	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,6	
17	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,6	
18	укуси зовнішні Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	м2	2	
19	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,194	

1	2	3	4	5
20	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	2	
21	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	4	
22	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,2	
23	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	
24	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	
	Стіни фундаменту, які стикаються з ґрунтом та на 200 мм вище землі, обмазати гідроізоляційною мастикою ТЕГЕРОН -бітумний			
25	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	15	
	Фундамент Фм-1			
26	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	ям	4	
27	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,08	
28	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	т	0,02528	
29	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,84	
30	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,8568	
	----- Виготовлення та встановлення Зд-1 (Закладна деталь) 4 шт.			
31	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152	
32	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152	
	----- Монолітна підпірна стінка Пс-1			
33	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,4	
34	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,88	
35	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,2	
36	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,25	
37	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,255	
38	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,3	
39	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	2,3345	
	Виготовлення та встановлення Зд-2 (Закладна деталь) 8 шт.			
40	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0072	
41	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0072	
	----- Сходишки з площадкою			
42	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	10	
43	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	
44	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	8	
45	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,75	
46	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,76	
47	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1	
48	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	1,02	

1	2	3	4	5
49	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,8	
50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,1	
51	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,5	
	Огорожа площадки Ог-1			
52	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08645	
53	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,08645	

	Огорожа пандуса Ог-2			
54	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2243	
55	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,2243	
56	Виготовлення пандусу	т	0,893	
57	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,6092	
	Фарбування			
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
59	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	20	
60	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6733	
61	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,6733	
62	Улаштування покриття тільки скатів	м2	37,4	
63	Облицювання каркасу навісу пластиковими панелями типу "Полікарбонат"	м2	37,4	
64	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	31,5	
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
66	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	20	

67	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	23,12	
68	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,81	
69	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	7,308	
70	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,6575	
71	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	
72	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,3	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,5	
74	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	23,12	
75	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,156	
76	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	24,5	
77	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	м2	22,4	
78	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	36,4	
79	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до заг. 4 см)	м2	36,4	

1	2	3	4	5
80	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	50	
81	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	15,6	
82	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,24	
83	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	1,98	
	----- Антиковзні накладки			
84	Монтаж антиковзних накладок	м	5	
	----- Плитка тактильна поліуританова			
85	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	м2	0,99	
	----- Фарбування ребер сходів			
86	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	м	4	
	----- Тактильна табличка			
87	Встановлення дверних табличок	шт	1	
	----- Жолоб водовідвідний			
88	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,4	
89	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1,4	
90	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	3,2	
91	Установлення жолобів бетонних	м	4	
92	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,012	
93	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,224	
94	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	0,5	
95	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,5	
96	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,072	
	----- Водовідвідна система 100/75			
97	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	12	
98	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
99	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	53	
100	Перевезення сміття до 10 км	т	53	

Склав

Олександр НИЖНИК*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва
Полтавського міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт електротехнічні роботи**

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (Н15 =1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Щити розподільчі існуючі 2 шт			
1	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	2	
3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
4	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	225	
5	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
6	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	175	
7	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
8	Установлення щитків металевих з прозорою дверцею	шт	1	
9	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163*

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на ремонт покрівлі - демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи та демонтажні роботи</u>			
1	Нарізування швів	м шва	144	
2	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,44	
3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	132	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
5	Знімання дверних полотен	м2	1	
6	(Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8	
8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	3	
9	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	5,46	
11	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	106	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	44,27	
13	Розбирання ухилів парапету	м	106	
14	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	29	
15	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	16	
16	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,92	
17	Розбирання прижимної планки	м	190	
18	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	78,2	
19	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
20	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	698	
21	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	698	
22	Розбирання бетонної галтелі	м	215,5	
23	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	698	
24	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	153,56	
25	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	171,01	
26	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,6	
27	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,56	

1	2	3	4	5
28	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	83,5	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	39,425	
30	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	26	
31	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	11	
32	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,74	
33	Розбирання прижимної планки	м	140	
34	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	54	
35	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
36	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	640	
37	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	640	
38	Розбирання бетонної галтелі	м	130	
39	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	638	
40	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	140,8	
41	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	57,6	
42	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1	
43	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,73	
44	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	67,1	
45	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	31,94	
46	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	17	
47	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	9	
48	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,7	
49	Розбирання прижимної планки	м	112	
50	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	44	
51	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
52	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	382	
53	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	382	
54	Розбирання бетонної галтелі	м	115	
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	382	
56	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	84,04	
57	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	78,31	
58	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,8	
59	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,38	
60	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
61	Знімання дверних полотен	м2	1	
62	(Демонтаж) Улаштування горіщних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	люк	1	
63	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	7,2	
64	(Демонтаж) Монтаж одноярусних віконних ліхтарних панелей	м2	13	
65	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	110	

1	2	3	4	5
66	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	65,66	
67	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	48	
68	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	24	
69	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	13	
70	Розбирання прижимної планки	м	218	
71	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	146	
72	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	2	
73	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	1029	
74	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	1029	
75	Розбирання бетонної галтелі	м	363	
76	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1029	
77	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	226,38	
78	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	185,22	
79	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	2,3	
80	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	6,875	
81	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,38	
82	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	72	
83	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	29,49	
84	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	1,3	
85	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1,44	
86	Знімання дверних полотен	м2	1	
87	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	875	
88	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на ремонт покрівлі - ремонтні роботи</u> <u>Розділ 1. Покрівля А</u>	т	875	
89	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	7	
90	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,028	
91	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 10-20 мм/	м3	0,4	
92	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,4669	
93	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	2	
94	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0024	
95	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,094	
96	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,6	
97	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
98	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
99	Монтаж конструкцій дверей, люків /по залізобетонних і кам'яних опорах/ /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	
100	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	
101	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	4,6	

1	2	3	4	5
102	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	4,6	
103	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-4,6	
104	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,19	
105	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	9,2	
106	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
107	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
108	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	4,6	
109	Улаштування підкладного шару із гетестилу	м2	10,5	
110	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	10,5	
111	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	8,5	
112	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	9,5	
113	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	26,5	
114	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	2,6	
115	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,6	
116	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	2,6	
117	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,13	
118	Просте фарбування підлог	м2	2,6	
119	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	3,4	
120	Антисептування водними сумішами стін	м2	3,4	
121	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,4	
122	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	18,2	
123	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	18,2	
124	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	18,2	
125	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	18,2	
126	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,25	
127	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,055	
128	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1,25	
129	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1,25	
130	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	м2	1,25	
131	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,002728	
132	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,62	
133	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1488	
134	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	6,5	
135	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,5	
136	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	6,5	
137	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,3	
138	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	6,5	

1	2	3	4	5
139	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	6	
140	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
141	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
142	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
143	Улаштування підкладного шару із гетестилію	м2	11,6	
144	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	11,6	
145	Установлення аератора	шт	1	
146	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	5,8	
147	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
148	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-2,05	
149	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,04	
150	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	18	
151	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	8,2	
152	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01232	
153	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	2,8	
154	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,672	
155	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,04488	
156	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	10,2	
157	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,448	
158	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	93,02	
159	Готування піностиробетону	м3	96,74	
160	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	689	
161	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	689	
162	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	689	
163	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	689	
164	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	82,4	
165	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
166	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
167	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	689	
168	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	54	
169	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	10,4	
170	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	118	
171	Улаштування підкладного шару із гетестилію	м2	76	
172	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	695	
173	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	207	
174	Установлення аератора	шт	8	
175	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	
176	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	38,22	
177	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	69,87	
178	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	180	
179	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	36,85	
180	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-36,85	
181	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,75174	
182	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	188	

1	2	3	4	5
183	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів <u>Розділ 2. Покрівля Б</u>	м	106	
184	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00836	
185	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,9	
186	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,456	
187	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0055	
188	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,24	
189	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2976	
190	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00792	
191	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,8	
192	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,432	
193	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	14,31	
194	Готування піностиробетону	м3	14,88	
195	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	13,76	
196	Готування піностиробетону	м3	14,31	
197	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	106	
198	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	106	
199	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	106	
200	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	542	
201	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	542	
202	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	м2	542	
203	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	м2	648	
204	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	66,8	
205	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
206	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
207	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	648	
208	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	29	
209	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	5,6	
210	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	32	
211	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	112	
212	Улаштування підкладного шару із гетестилу	м2	56	
213	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	660	
214	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	150	
215	Установлення аератора	шт	4	
216	Установлення воронok зливних діаметром 100 мм	шт	1	
217	Улаштування покриття із ОСБ обгорнутого геотекстилем	м2	11,7	
218	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	21,39	
219	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	26,8	
220	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26,8	
221	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
222	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
223	Антисептування водними сумішами стін	м2	26,8	

1	2	3	4	5
224	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	147	
225	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	38,13	
226	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-38,13	
227	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,78	
228	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	166	
229	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	87	
230	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	2	
231	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0024	
232	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,094	
233	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	5,1	
234	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-5,1	
235	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,1	
236	Улаштування підкладного шару із гетестилю	м2	8,9	
237	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	8,9	
238	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	13,4	
	<u>Розділ 3. Покрівля Г</u>			
239	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,00792	
240	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,8	
241	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,432	
242	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0317	
243	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7,2	
244	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,728	
245	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	51,57	
246	Готування піностиробетону	м3	53,63	
247	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	382	
248	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	382	
249	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	382	
250	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	376	
251	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	48	
252	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	
253	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	
254	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	382	
255	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	40	
256	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	7,4	
257	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	68	
258	Улаштування підкладного шару із гетестилю	м2	44	
259	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	396	
260	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	118	
261	Установлення аератора	шт	2	
262	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	1	
263	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	14,04	
264	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	25,67	

1	2	3	4	5
265	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	113	
266	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	26,84	
267	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-26,84	
268	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,55	
269	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	126	
270	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	71,5	
	<u>Розділ 4. Покрівля В</u>			
271	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,44	
272	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1056	
273	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
274	Монтаж конструкцій дверей, люків [/по залізобетонних і кам'яних опорах/] /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	
275	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	
276	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	4,6	
277	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	3,5	
278	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-3,5	
279	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,14	
280	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	7,6	
281	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	
282	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	
283	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	3,5	
284	Улаштування підкладного шару із гетестилу	м2	5	
285	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	5	
286	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	8	
287	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	6,7	
288	Утеплення фасадів плитами мінераловатними товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	18,2	
289	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	48,2	
290	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	48,2	
291	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	48,2	
292	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,91098	
293	Антисептування водними сумішами стін	м2	48,2	
294	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	26,8	
295	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0132	
296	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	3	
297	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,72	
298	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,01782	
299	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,05	
300	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,972	
301	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,03784	
302	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	8,6	

1	2	3	4	5
303	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,064	
304	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	149,21	
305	Готування піностиробетону	м3	155,18	
306	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	1029	
307	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	720	
308	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	720	
309	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	309	
310	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 60 мм)	м2	309	
311	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	1029	
312	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на клею	м2	150	
313	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	
314	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	
315	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	1029	
316	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 50х50 з кріпленням	м	86	
317	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	68,2	
318	Утеплення внутрішньої частини плитами	м2	48	
319	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	132	
320	Улаштування підкладного шару із гетестилю	м2	160	
321	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	1079	
322	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	402	
323	Установлення аератора	шт	9	
324	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	шт	2	
325	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	368,16	
326	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани (ходові містки)	м2	102,67	
327	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів	м	215	
328	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	57,66	
329	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-57,66	
330	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	1,18	
331	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	204	
332	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	165	
333	Улаштування з листової сталі поясів, сандриків, підвіконних відливів	м	215	
334	Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	4	
335	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,188	
336	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0048	
337	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	8,9	
338	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-8,9	
339	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,18	
340	Улаштування підкладного шару із гетестилю	м2	16	
341	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	16	
342	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	м	24	
343	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	м3	10,56	
344	Монтаж одноярусних віконних літтарних панелей	м2	52	

1	2	3	4	5
345	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобит"	м	33	
346	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,35	
347	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	30	
348	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0308	
349	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	7	
350	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,68	
351	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	24,6	
352	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-24,6	
353	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	50,18	
354	Улаштування кріпильних елементів для фартухів	шт	95	
355	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	73	
356	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,404	
357	Монтаж конструкцій дверей, люків [по залізобетонних і кам'яних опорах] /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,049	
358	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	1	
	<u>Розділ 5. Водовідвідна система зовнішня</u>			
359	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2	
360	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2	
361	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2	
362	Установлення воронки переливної діаметром 110 мм L 500 мм	шт	2	
363	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4	
364	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
365	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	3	
366	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3	
	<u>Розділ 6. Вентканали</u>			
367	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	24,8	
368	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	14,4	
369	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	16,8	
370	Улаштування з листової сталі зонтів над вентиляційними каналами з оцинкованої сталі	м2	28,4	
	<u>Розділ 7. Захист металевих конструкцій</u>			
371	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
372	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	20	
	<u>Розділ 8. Водовідвідна система внутрішня</u>			
373	Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації з труб діаметром 100 мм	м	132	

1	2	3	4	5
374	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	36	
375	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-36	
376	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	36	
377	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	36	
378	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-01-03 на блискавкозахист</u>	м2	36	
379	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м <u>Розділ 1. Підготовчі та завершальні роботи</u>	м2	250	
380	Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному	м шва	33,8	
381	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,39	
382	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3	м3	32	
383	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	32	
384	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню	м2	11,7	
385	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (До заг. 10 см)	м2	-11,7	
386	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	11,7	
387	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1	м2	11,7	
388	Навантаження сміття вручну	т	0,65	
389	Перевезення сміття до 10 км <u>Розділ 2. БЛИСКАВКОЗАХИСТ</u>	т	0,65	
390	Улаштування блискавководводу до опор висотою до 8,5 м	шт	12	
391	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм <u>Розділ 3. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ</u>	м	1424	
392	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 4х25 мм2	м	60	
393	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на доступність маломобільних груп населення</u> <u>Розділ 1. Ґанок</u>	шт	33	
394	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	13,8	
395	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	3,95	
396	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	22,9	
397	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
398	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
399	Знімання дверних полотен	м2	6,45	
400	Нарізування швів <u>Розділ 2. Сходовий підйомник</u>	м шва	8	

1	2	3	4	5
401	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 150 кг	шт	1	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
402	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,41	
403	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,15	
404	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	5,3	
405	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,09911	
406	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	4,3	
407	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,1892	
408	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	9,6	
409	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	9,6	
410	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,6	
411	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних	м2	2	
412	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,194	
413	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	2	
414	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	місць	4	
415	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,2	
	<u>Розділ 4. Інші роботи</u>			
416	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	
417	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	0,38	
418	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	15	
	<u>Розділ 5. Улаштування ґанку з опорядженням</u>			
419	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група ґрунтів 2	ям	4	
420	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,08	
421	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури	т	0,02528	
422	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,84	
423	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,8568	
424	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0152	
425	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0152	
426	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,4	
427	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,88	
428	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,2	
429	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	м3	0,25	
430	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	м3	0,255	

1	2	3	4	5
431	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,3	
432	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	2,3345	
433	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0072	
434	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0072	
435	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	10	
436	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	2	
437	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	8	
438	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,75	
439	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	0,76	
440	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1	
441	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	м3	1,02	
442	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,8	
443	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7,1	
444	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,5	
	<u>Розділ 6. Огорожа</u>			
445	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,08645	
446	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,08645	
447	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,2243	
448	Установлення сталевих зварних поручнів	т	0,2243	
	<u>Розділ 7. ПАНДУС</u>			
449	Виготовлення пандусу	т	0,893	
450	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,6092	
451	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
452	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	20	
	<u>Розділ 8. НАВІС</u>			
453	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6733	
454	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	т	0,6733	
455	Улаштування покриття тільки скатів	м2	37,4	
456	Облицювання каркасу навісу пластиковими панелями типу "Полікарбонат"	м2	37,4	
457	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	31,5	
458	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	20	
459	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	20	
	<u>Розділ 9. Асфальтобетонне покриття</u>			
460	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	23,12	
461	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,81	

1	2	3	4	5
462	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	м3	7,308	
463	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,6575	
464	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	9	
465	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,3	
466	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,5	
467	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	23,12	
468	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,156	
469	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	24,5	
470	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	м2	22,4	
471	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	36,4	
472	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (до заг. 4 см)	м2	36,4	
473	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	50	
	<u>Розділ 10. Інклюзивне маркування</u>			
474	Нарізування швів у асфальтобетоні	м шва	15,6	
475	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,24	
476	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	1,98	
477	Монтаж антиковзних накладок	м	5	
478	Обклеювання майданчика перед дверима плиткою пластиковою з тактильною поверхнею	м2	0,99	
479	Маркування ребер фарбою контрастного (жовтого кольору)	м	4	
480	Встановлення дверних табличок	шт	1	
	<u>Розділ 11. Водовідвідна система ґанок</u>			
481	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,4	
482	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	1,4	
483	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	3,2	
484	Установлення жолобів бетонних	м	4	
485	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	м3	0,012	
486	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,224	
487	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	0,5	
488	Улаштування основи під фундаменти	м3	0,5	
489	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,072	
490	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	12	
491	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4	
492	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	53	
493	Перевезення сміття до 10 км	т	53	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні роботи</u>			
494	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
495	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах	шт	2	

1	2	3	4	5
496	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавівшних	шт	1	
497	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	225	
498	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
499	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	175	
500	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	к-т	1	
501	Установлення щитків металевих з прозорою дверцею	шт	1	
502	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	3	

Склав _____ Олександр НИЖНИК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]