

«Капітальний ремонт найпростішого укриття в приміщенні Ісковецької ЗОШ І - ІІІ ступенів за адресою вул. Кирпоноса, 2 в с. Ісківці Миргородського району Полтавської області». Коригування
07-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Каналізація
Зовнішня каналізація**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73,620 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15807 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 -під колодязь	100 м3	0,1378	<u>8428,75</u> 326,71	<u>8095,06</u> 1775,74	1161	45	<u>1115</u> 245	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,73</u> 3,04
2	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	22,048	<u>180,47</u> -	<u>180,47</u> 23,84	3979	-	<u>3979</u> 526	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 6,33
3	KP1-16-2 тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,014	<u>28924,71</u> 28924,71	<u>-</u> -	405	405	<u>-</u> -	<u>442,6800</u> -	<u>6,2</u> -
4	KP1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	8,53	<u>199,91</u> 199,91	<u>-</u> -	1705	1705	<u>-</u> -	<u>3,3000</u> -	<u>28,15</u> -
5	KP1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	8,53	<u>29,68</u> 29,68	<u>-</u> -	253	253	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>4,18</u> -
6	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0853	<u>936,64</u> -	<u>936,64</u> 169,31	80	-	<u>80</u> 14	<u>-</u> 2,0382	<u>-</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-12-5 K-7	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 2, додавати (до 40м)	100 м3	0,0853	<u>3236,74</u> -	<u>3236,74</u> 585,09	276	-	<u>276</u> 50	- 7,0434	- 0,6
8	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,014	<u>10504,57</u> 10504,57	- -	147	147	- -	<u>173,4000</u> -	<u>2,43</u> -
9	KP16-46-7	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,86	<u>5589,86</u> 907,46	<u>1027,43</u> 226,97	15987	2595	<u>2938</u> 649	<u>12,8100</u> 2,4102	<u>36,64</u> 6,89
10	K585521- Л050 варіант 2	Плити днищ ПД20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>7659,35</u> -	- -	7659	-	- -	- -	- -
11	K585521- Л011 варіант 2	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4756,07</u> -	- -	9512	-	- -	- -	- -
12	K585521- Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3856,07</u> -	- -	3856	-	- -	- -	- -
13	K585521- Л041 варіант 2	Плити перекриття КЦП-1-20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>6431,46</u> -	- -	6431	-	- -	- -	- -
14	K585521- Л002 варіант 3	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1514,42</u> -	- -	1514	-	- -	- -	- -
15	K585521- Л013 варіант 2	Кільця упорне КЦО-1 залізобетонні	шт	1	<u>1084,74</u> -	- -	1085	-	- -	- -	- -
16	C111-1788	Скоби ходові	шт	10	<u>196,99</u> -	- -	1970	-	- -	- -	- -
17	C113-754 варіант 3	Люк чавунний для колодязів з кришкою ЛВ тип "Л"	шт	1	<u>3950,64</u> -	- -	3951	-	- -	- -	- -
18	KP2-6-7 K-2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою за 2 раза	100 м2	0,14	<u>23068,14</u> 7215,10	- -	3230	1010	- -	<u>97,1600</u> -	<u>13,6</u> -
19	KP15-15-12	Футляр з труб сталевих діаметром 150 мм	100м	0,003	<u>14588,93</u> 14588,93	- -	44	44	- -	<u>194,2600</u> -	<u>0,58</u> -
20	C113-173 варіант 4	Футляр із труб ст. діаметр 159 х4мм -L 0,3м 1 шт	м	0,3	<u>429,39</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
21	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3027,59</u> 2194,62	<u>133,07</u> 32,43	3028	2195	<u>133</u> 32	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
22	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,31	<u>5362,16</u> 427,06	- -	1662	132	- -	<u>6,4200</u> -	<u>1,99</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					68064	8531	<u>8521</u> 1516		<u>125,48</u> 17,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68064 51012 10047 5556 15,18 1767 73620				
		----- Всього по кошторису					73620				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					158,07 11814				

Склав _____ Л.В.Дюжева
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Б.Коротенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]