

«Капітальний ремонт найпростішого укриття в приміщенні Ісковецької ЗОШ І - ІІІ ступенів за адресою вул. Кирпоноса, 2 в с. Ісківці Миргородського району Полтавської області». Коригування 07-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Каналізація і водопостачання**

**Ісковецька ЗОШ І - ІІІ ступенів за адресою вул. Кирпоноса, 2 в с. Ісківці Миргородського району Полтавської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,636 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04229 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,426 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Каналізація</b>											
1	KP15-14-2 K-0,4	Демонтаж трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>4584,71</u> 4561,65	<u>23,06</u> 19,25	1375	1368	<u>7</u> 6	<u>58,0880</u> 0,2486	<u>17,43</u> 0,07
2	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,19	<u>4966,27</u> 4890,91	<u>9,26</u> 7,73	944	929	<u>2</u> 1	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>12,01</u> 0,02
3	C113-2426 варіант 28	Труба ПВХ каналізаційна з раструбом діам. 110 (довжина 1,0 м)	шт	1	<u>232,34</u> -	-	232	-	-	-	-
4	C113-2426 варіант 26	Труба ПВХ каналізаційна з раструбом діам. 110 (довжина 3 м)	шт	6	<u>717,86</u> -	-	4307	-	-	-	-
5	C113-2426 варіант 10	Трійник 87 град.30" Ф-110мм	шт	2	<u>50,78</u> -	-	102	-	-	-	-
6	C113-2426 варіант 11	Трійник 87 град.30" Ф-.110x50x110мм	шт	2	<u>52,82</u> -	-	106	-	-	-	-
7	KP15-15-9	Футляр з труб сталевих діаметром 89 мм	100м	0,02	<u>9772,76</u> 9772,76	-	195	195	-	<u>130,1300</u> -	<u>2,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-152 варіант 3	Футляр із труб ст. діаметр 89 мм -L-0,4м бшт	м	2	<u>210,40</u>	-	421	-	-	-	-
9	KP15-15-12	Футляр з труб сталевих діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>14588,93</u>	-	146	146	-	<u>194,2600</u>	<u>1,94</u>
10	C113-173 варіант 5	Футляр із труб ст. діаметр 159 мм -L-0,5м 4шт	м	1	<u>429,39</u>	-	429	-	-	-	-
11	C113-1883 варіант 2	Кріплення Ф 50 мм	шт	4	<u>24,05</u>	-	96	-	-	-	-
12	C113-2158 варіант 9	Муфта поліпропіленова вставна Ф-50мм	шт	1	<u>47,58</u>	-	48	-	-	-	-
13	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>35,18</u>	-	106	-	-	-	-
14	C113-989 варіант 10	Коліна ПВХ 90_ Ф100мм	шт	5	<u>89,11</u>	-	446	-	-	-	-
15	C113-989 варіант 11	Коліна ПВХ 90_ Ф100мм з відведенням Ф50	шт	1	<u>126,85</u>	-	127	-	-	-	-
16	C113-1883 варіант 3	Кріплення Ф 110 мм	шт	12	<u>37,31</u>	-	448	-	-	-	-
17	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>4584,72</u>	<u>18,53</u>	458	311	<u>2</u>	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>
18	C130-901 варіант 3	Унітаз для дорослих	шт	1	<u>3895,19</u>	<u>15,47</u>	3895	-	<u>2</u>	<u>0,1998</u>	<u>0,02</u>
19	C111-1756 варіант 2	Гофра для унітазу	шт	1	<u>154,36</u>	-	154	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14035	2949	<u>11</u>		<u>38,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14035		<u>9</u>		<u>0,11</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11075				
		всього заробітна плата, грн.					2958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					468				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15636</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>15636</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Водопостачання</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					14035	2949	<u>11</u>		<u>38,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14035		9		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11075				
		всього заробітна плата, грн.					2958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					468				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15636</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>15636</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>42,29</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>3426</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Л.В.Дюжева  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ О.Б.Коротенко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]