

Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КПШМД ДМР під відкриття Мультидисциплінарного Центру Сучасних Медичних Технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на конструктивні рішення
Загальнобудівельнв роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

436,237 тис. грн.
1,66074 тис.люд.год.
208,048 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Улаштування отворів - цокольний поверх									
		Отвори b=250 мм									
		Отв.1									
1	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0525	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	178	125	<u>53</u>	<u>20.9880</u>	<u>1.1</u>
					2375,42	368,91			19	3,1218	0,16
2	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,02788	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	1552	1222	<u>291</u>	<u>355.3680</u>	<u>9.91</u>
					43831,09	2726,73			76	18,4559	0,51
3	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0151	<u>31099.20</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0093	<u>31099.20</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u> -	-	927	-	-	-	-
7	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u> -	-	582	-	-	-	-
8	КБ46-27-3	Отв.2 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,023	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	78	55	<u>23</u> 8	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.48</u> 0,07
9	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03554	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1979	1558	<u>371</u> 97	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>12.63</u> 0,66
10	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01812	<u>31099.20</u> -	-	564	-	-	-	-
11	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01394	<u>31099.20</u> -	-	434	-	-	-	-
12	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u> -	-	112	-	-	-	-
13	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u> -	-	927	-	-	-	-
14	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u> -	-	582	-	-	-	-
15	КБ46-27-3	Отв.3 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,048	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	163	114	<u>49</u> 18	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>1.01</u> 0,15
16	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03228	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1797	1415	<u>337</u> 88	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>11.47</u> 0,6
17	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0166	<u>31099.20</u> -	-	516	-	-	-	-
18	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0122	<u>31099.20</u> -	-	379	-	-	-	-
19	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u> -	-	112	-	-	-	-
20	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u> -	-	927	-	-	-	-
21	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u> -	-	582	-	-	-	-
22	КБ46-27-3	Отв.4 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,013	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	44	31	<u>13</u> 5	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.27</u> 0,04
23	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03112	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1733	1364	<u>325</u> 85	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>11.06</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0166	<u>31099.20</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01104	<u>31099.20</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u>	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Отв.5									
29	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,018	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	61	43	<u>18</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.38</u>
					2375,42	368,91			7	3,1218	0,06
30	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,0258	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	1437	1131	<u>270</u>	<u>355.3680</u>	<u>9.17</u>
					43831,09	2726,73			70	18,4559	0,48
31	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0136	<u>31099.20</u>	-	423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,00872	<u>31099.20</u>	-	271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u>	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Отв.6									
36	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,04	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	136	95	<u>41</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.84</u>
					2375,42	368,91			15	3,1218	0,12
37	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,02904	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	1617	1273	<u>303</u>	<u>355.3680</u>	<u>10.32</u>
					43831,09	2726,73			79	18,4559	0,54
38	C1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0151	<u>31099.20</u>	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01046	<u>31099.20</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	3	<u>309.14</u>	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	6	<u>96.98</u>	-	582	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ46-27-3	Отв.7 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,028	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	95	67	<u>28</u> 10	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.59</u> 0,09
44	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,04402	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2451	1929	<u>460</u> 120	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>15.64</u> 0,81
45	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0259	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01464	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	4	<u>309.14</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	8	<u>96.98</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ46-27-3	Отв.8 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,026	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	88	62	<u>26</u> 10	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.55</u> 0,08
51	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,042	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2339	1841	<u>439</u> 115	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>14.93</u> 0,78
52	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02446	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01406	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С113-2122 варіант 3	Болт М14х300	шт	4	<u>309.14</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	С113-1826 варіант 2	Гайка М-14 з шайбою	шт	8	<u>96.98</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ46-27-3	Отв.9 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,03	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	102	71	<u>31</u> 11	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.63</u> 0,09
58	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,04578	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2549	2007	<u>478</u> 125	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>16.27</u> 0,84
59	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0272	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0151	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C113-2122	Болт М14х300	шт	4	<u>309.14</u>	-	1237	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
63	C113-1826	Гайка М-14 з шайбою	шт	8	<u>96.98</u>	-	776	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Отв.10									
64	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,053	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	180	126	<u>54</u>	<u>20.9880</u>	<u>1.11</u>
					2375,42	368,91			20	3,1218	0,17
65	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,05226	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	2910	2291	<u>546</u>	<u>355.3680</u>	<u>18.57</u>
					43831,09	2726,73			142	18,4559	0,96
66	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0302	<u>31099.20</u>	-	939	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,01858	<u>31099.20</u>	-	578	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00348	<u>32260.41</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-2122	Болт М14х300	шт	4	<u>309.14</u>	-	1237	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
70	C113-1826	Гайка М-14 з шайбою	шт	8	<u>96.98</u>	-	776	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Отвори b=510 мм									
		КО-1									
71	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,046	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	156	109	<u>47</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.97</u>
					2375,42	368,91			17	3,1218	0,14
72	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,04894	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	2725	2145	<u>511</u>	<u>355.3680</u>	<u>17.39</u>
					43831,09	2726,73			133	18,4559	0,9
73	C111-1837	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,01722	<u>39509.65</u>	-	680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02026	<u>31099.20</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C111-1082	Сталь стрічкова	т	0,01146	<u>38746.87</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
76	C1630-128	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	C113-1882	Шпилька М-16	шт	4	<u>127.58</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
78	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>1605.11</u>	<u>102.41</u>	33	16	<u>2</u>	<u>5.7360</u>	<u>0.12</u>
					771,03	10,44			-	0,0864	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ46-27-3	КО-2 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,02	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	68	48	<u>20</u> 7	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.42</u> 0,06
80	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,0525	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2923	2301	<u>549</u> 143	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>18.66</u> 0,97
81	С111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,01722	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02382	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,01146	<u>38746.87</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	9	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 КО-3	100м2	0,021	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	34	16	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
87	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,015	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	51	36	<u>15</u> 6	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.31</u> 0,05
88	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,06526	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	3634	2860	<u>682</u> 178	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>23.19</u> 1,2
89	С111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,0224	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02726	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,0155	<u>38746.87</u> -	<u>-</u> -	601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	9	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	33	16	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					68827	24367	<u>5986</u> 1604		<u>198.23</u> 11,1
		Разом будівельні роботи, грн.					68827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38474				
		всього заробітна плата, грн.					25971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13460 25,11 4730 82287				

		Всього по розділу 1					82287				
		Розділ 2. Улаштування отворів - 3 поверх									
		Отвори b=120 мм									
		Отв. 1									
95	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,045	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	153	107	<u>46</u> 17	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.94</u> 0,14
96	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,00982	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	547	430	<u>103</u> 27	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.49</u> 0,18
97	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв. 2									
100	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,005	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	17	12	<u>5</u> 2	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.1</u> 0,02
101	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,004343	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	242	190	<u>45</u> 12	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>1.54</u> 0,08
102	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,004343	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.3									
105	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0075	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	25	18	<u>7</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.16</u> 0,02
106	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01281	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	713	561	<u>134</u> 35	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>4.55</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01281	<u>32260.41</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Отв.4									
110	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,007	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	24	17	<u>7</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.15</u>
					2375,42	368,91			3	3,1218	0,02
111	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,01326	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	738	581	<u>139</u>	<u>355.3680</u>	<u>4.71</u>
					43831,09	2726,73			36	18,4559	0,24
112	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01326	<u>32260.41</u>	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Отв.5									
115	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	34	24	<u>10</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.21</u>
					2375,42	368,91			4	3,1218	0,03
116	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03486	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	1941	1528	<u>364</u>	<u>355.3680</u>	<u>12.39</u>
					43831,09	2726,73			95	18,4559	0,64
117	C111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,016	<u>39509.65</u>	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,00638	<u>31099.20</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00544	<u>32260.41</u>	-	175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	C111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,00704	<u>38746.87</u>	-	273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	C1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	12	<u>7.51</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	7	<u>127.58</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12553	3468	<u>860</u>		<u>28.24</u>
									234		1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					12553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8225				
		всього заробітна плата, грн.					3702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1918 3,56 676 14471				

		Всього по розділу 2					14471				
		Розділ 3. Улаштування отворів - 4 поверх									
		Отвори b=120 мм									
		Отв.1									
123	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,051	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	173	121	<u>52</u> 19	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>1.07</u> 0,16
124	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,00982	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	547	430	<u>103</u> 27	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.49</u> 0,18
125	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв. 2									
128	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,005	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	17	12	<u>5</u> 2	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.1</u> 0,02
129	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,009447	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	526	414	<u>99</u> 26	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.36</u> 0,17
130	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,009447	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.3									
133	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0075	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	25	18	<u>7</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.16</u> 0,02
134	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01281	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	713	561	<u>134</u> 35	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>4.55</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01281	<u>32260.41</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
137	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Отв.4									
138	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	34	24	<u>10</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.21</u>
					2375,42	368,91			4	3,1218	0,03
139	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01582	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	881	693	<u>165</u>	<u>355.3680</u>	<u>5.62</u>
					43831,09	2726,73			43	18,4559	0,29
140	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01582	<u>32260.41</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
142	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					9021	2273	<u>575</u>		<u>18.56</u>
									159		1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					9021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6173				
		всього заробітна плата, грн.					2432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					445				
		Всього будівельні роботи, грн.					10283				

		Всього по розділу 3					10283				
		Розділ 4. Улаштування отворів - 5 поверх									
		Отвори b=120 мм									
		Отв.1									
143	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0051	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	17	12	<u>5</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.11</u>
					2375,42	368,91			2	3,1218	0,02
144	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,00982	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	547	430	<u>103</u>	<u>355.3680</u>	<u>3.49</u>
					43831,09	2726,73			27	18,4559	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
147	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Отв. 2									
148	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,005	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	17	12	<u>5</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.1</u>
					2375,42	368,91			2	3,1218	0,02
149	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,009447	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	526	414	<u>99</u>	<u>355.3680</u>	<u>3.36</u>
					43831,09	2726,73			26	18,4559	0,17
150	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,009447	<u>32260.41</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
152	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Отв.3									
153	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0075	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	25	18	<u>7</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.16</u>
					2375,42	368,91			3	3,1218	0,02
154	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01281	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	713	561	<u>134</u>	<u>355.3680</u>	<u>4.55</u>
					43831,09	2726,73			35	18,4559	0,24
155	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01281	<u>32260.41</u>	-	413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
157	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Отв.4									
158	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u>	<u>1023.74</u>	34	24	<u>10</u>	<u>20.9880</u>	<u>0.21</u>
					2375,42	368,91			4	3,1218	0,03
159	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01582	<u>55681.81</u>	<u>10450.26</u>	881	693	<u>165</u>	<u>355.3680</u>	<u>5.62</u>
					43831,09	2726,73			43	18,4559	0,29
160	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01582	<u>32260.41</u>	-	510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	C113-2122	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u>	-	538	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
162	C113-1826	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u>	-	602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ46-27-3	Отвори b=380 мм Отв.5 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	34	24	<u>10</u> 4	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.21</u> 0,03
164	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,03486	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1941	1528	<u>364</u> 95	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>12.39</u> 0,64
165	C111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,016	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,00638	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,00544	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	C111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,00704	<u>38746.87</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	12	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	C113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	7	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13101	3716	<u>902</u> 241		<u>30.2</u> 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					13101				
		в тому числі:					8483				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3957				
		всього заробітна плата, грн.					2046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,8				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					720				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15147				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					15147				
		Розділ 5. Улаштування отворів - 6 поверх									
171	КБ46-27-3	Отвори b=120 мм Отв.1 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,003	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	10	7	<u>3</u> 1	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.06</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,00982	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	547	430	<u>103</u> 27	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.49</u> 0,18
173	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв. 2									
176	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,005	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	17	12	<u>5</u> 2	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.1</u> 0,02
177	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,009447	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	526	414	<u>99</u> 26	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.36</u> 0,17
178	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,009447	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.3									
181	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0075	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	25	18	<u>7</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.16</u> 0,02
182	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,01281	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	713	561	<u>134</u> 35	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>4.55</u> 0,24
183	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01281	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.4									
186	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	34	24	<u>10</u> 4	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.21</u> 0,03
187	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,01582	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	881	693	<u>165</u> 43	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>5.62</u> 0,29
188	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01582	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою Отвори b=380 мм Отв.5	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	34	24	<u>10</u> 4	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.21</u> 0,03
192	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03486	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1941	1528	<u>364</u> 95	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>12.39</u> 0,64
193	C111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,016	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C1110-175	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,00638	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,00544	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,00704	<u>38746.87</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	12	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	C113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	7	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					13094	3711	<u>900</u> 240		<u>30.15</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					13094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8483				
		всього заробітна плата, грн.					3951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2043				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					719				
		Всього будівельні роботи, грн.					15137				

		Всього по розділу 5					15137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Улаштування отворів - 7 поверх									
		Отвори b=120 мм									
		Отв.1									
199	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,048	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	163	114	<u>49</u> 18	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>1.01</u> 0,15
200	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,00982	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	547	430	<u>103</u> 27	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.49</u> 0,18
201	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв. 2									
204	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,015	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	51	36	<u>15</u> 6	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.31</u> 0,05
205	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,00982	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	547	430	<u>103</u> 27	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>3.49</u> 0,18
206	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00982	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.3									
209	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0075	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	25	18	<u>7</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.16</u> 0,02
210	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,011332	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	631	497	<u>118</u> 31	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>4.03</u> 0,21
211	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011332	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	С113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	С113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Отв.4									
214	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,007	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	24	17	<u>7</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.15</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01326	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	738	581	<u>139</u> 36	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>4.71</u> 0,24
216	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01326	<u>32260.41</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
217	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	3	<u>179.36</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
218	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	12	<u>50.20</u> -	- -	602	-	- -	- -	- -
219	КБ46-27-3	Отв.5 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,011	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	37	26	<u>11</u> 4	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.23</u> 0,03
220	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,03486	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1941	1528	<u>364</u> 95	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>12.39</u> 0,64
221	C111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,016	<u>39509.65</u> -	- -	632	-	- -	- -	- -
222	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,00638	<u>31099.20</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
223	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00544	<u>32260.41</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
224	C111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,00704	<u>38746.87</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
225	C1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	12	<u>7.51</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
226	C113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	7	<u>127.58</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
227	КБ46-27-3	Отв.6 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,016	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	54	38	<u>16</u> 6	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.34</u> 0,05
228	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,01736	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	967	761	<u>181</u> 47	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>6.17</u> 0,32
229	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,01736	<u>32260.41</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
230	C113-2122 варіант 2	Болт М12-х150	шт	5	<u>179.36</u> -	- -	897	-	- -	- -	- -
231	C113-1826 варіант 1	Гайка М-12 з шайбою	шт	10	<u>50.20</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
232	КБ46-27-3	Отвори b=380 мм Отв.7 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,01	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	34	24	<u>10</u> 4	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.21</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,03486	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	1941	1528	<u>364</u> 95	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>12.39</u> 0,64
234	С111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,016	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	С1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,00638	<u>31099.20</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,00544	<u>32260.41</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С111-1082 варіант 1	Сталь стрічкова	т	0,00704	<u>38746.87</u> -	<u>-</u> -	273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	С1630-128 варіант 1	Гайка М-16	шт	14	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	С113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	10	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	33	16	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					20600	6044	<u>1489</u> 402		<u>49.2</u> 2,76
		Разом будівельні роботи, грн.					20600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13067				
		всього заробітна плата, грн.					6446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1175				
		Всього будівельні роботи, грн.					23939				

		Всього по розділу 6					23939				
		Розділ 7. Улаштування отворів - технічний поверх									
241	КБ46-27-3	КО-1 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,0087	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	30	21	<u>9</u> 3	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.18</u> 0,03
242	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,04894	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2725	2145	<u>511</u> 133	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>17.39</u> 0,9
243	С111-1837 варіант 1	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,01722	<u>39509.65</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02026	<u>31099.20</u>	-	630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
245	C111-1082	Сталь стрічкова	т	0,01146	<u>38746.87</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
246	C1630-128	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
247	C113-1882	Шпилька М-16	шт	4	<u>127.58</u>	-	510	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
248	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 КО-2	100м2	0,0205	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	33	16	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
249	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,045	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	153	107	<u>46</u> 17	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.94</u> 0,14
250	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,0525	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	2923	2301	<u>549</u> 143	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>18.66</u> 0,97
251	C111-1837	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,01722	<u>39509.65</u>	-	680	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
252	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02382	<u>31099.20</u>	-	741	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
253	C111-1082	Сталь стрічкова	т	0,01146	<u>38746.87</u>	-	444	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
254	C1630-128	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
255	C113-1882	Шпилька М-16	шт	9	<u>127.58</u>	-	1148	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
256	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 КО-3	100м2	0,021	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	34	16	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
257	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,028	<u>3399.16</u> 2375,42	<u>1023.74</u> 368,91	95	67	<u>28</u> 10	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>0.59</u> 0,09
258	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,06526	<u>55681.81</u> 43831,09	<u>10450.26</u> 2726,73	3634	2860	<u>682</u> 178	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>23.19</u> 1,2
259	C111-1837	Швелери N14 із сталі марки 18сп	т	0,0224	<u>39509.65</u>	-	885	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
260	C1110-175	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,02726	<u>31099.20</u>	-	848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C111-1082	Сталь стрічкова	т	0,0155	<u>38746.87</u>	-	601	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
262	C1630-128	Гайка М-16	шт	18	<u>7.51</u>	-	135	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	С113-1882 варіант 3	Шпилька М-16	шт	9	<u>127.58</u> -	-	1148	-	-	-	-
264	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0205	<u>1605.11</u> 771,03	<u>102.41</u> 10,44	33	16	2	<u>5.7360</u> 0,0864	<u>0.12</u> -
265	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 150 мм	1 отвір	81	<u>2309.72</u> 1455,34	<u>367.99</u> 26,66	187087	117883	<u>29807</u> 2159	<u>12.6960</u> 0,1904	<u>1028.38</u> 15,43
		Разом прямі витрати по розділу 7					205911	125432	<u>31638</u> 2643		<u>1089.69</u> 18,76
		Разом будівельні роботи, грн.					205911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48841				
		всього заробітна плата, грн.					128075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25049				
		Всього будівельні роботи, грн.					274970				

		Всього по розділу 7					274970				
		Разом прямі витрати по кошторису					343107	169011	<u>42350</u> 5523		<u>1444.27</u> 38,61
		Разом будівельні роботи, грн.					343107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131746				
		всього заробітна плата, грн.					174534				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33514				
		Всього будівельні роботи, грн.					436237				

		Всього по кошторису					436237				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1660,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208048				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]