

Дніпро, вул. Філософська, 62
1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на автоматику системи пожежогасіння комутаційної
Загальнобудівельнв роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	48,890	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,12229	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	14,909	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KM10-667-5	Прилад ПС на 2 зони та 1 напрямок	шт	1	1074.86 1073,47	1.39 0,23	1075	1073	2 -	9.6000 0,0021	9.6 -		
2	1602-30076 варіант 2	Прилад управління системою стаціонарного пожежогасіння ПУіЗ "Тірас-1"	шт	1	6366.00 -	- -	6366	-	- -	- -	- -		
3	KM10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	1	1393.95 972,24	1.39 0,23	1394	972	1 -	8.0000 0,0021	8 -		
4	1504-13245 варіант 1	Блок безперебійного живлення 2А PPS-1220-00	шт	1	3737.00 -	- -	3737	-	- -	- -	- -		
5	KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1	588.64 388,90	- -	589	389	- -	3.2000 -	3.2 -		
6	1511-2001 варіант 1	Акумулятор 7,2А 12В	шт	1	946.00 -	- -	946	-	- -	- -	- -		
7	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	388.75 344,45	1.73 0,28	778	689	3 1	3.2000 0,0026	6.4 0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2402-4057 варіант 2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	2	<u>265.00</u> -	-	530	-	-	-	-
9	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>310.78</u> 243,06	<u>0.27</u> 0,04	622	486	1	<u>2.0000</u> 0,0004	4
10	1602-30017 варіант 1	Пристрій аварійного зупинення ПАЗ "Тірас"	шт	1	<u>624.00</u> -	-	624	-	-	-	-
11	1602-30018 варіант 1	Пристрій ручного запускання ПРЗ "Тірас"	шт	1	<u>624.00</u> -	-	624	-	-	-	-
12	КМ10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	1	<u>172.22</u> 172,22	-	172	172	-	<u>1.6000</u> -	1.6
13	1602-30068 варіант 1	Сповіслювач магнітоконтрольний СОМК 13	шт	1	<u>106.00</u> -	-	106	-	-	-	-
14	КБ10-21-1	Монтаж доводчика дверей	100шт	0,01	<u>19979.82</u> 19979,82	-	200	200	-	<u>142.7640</u> -	1.43
15	& 1504-1275-9-3	Доводчик дверного полотна	шт	1	<u>1511.67</u> -	-	1512	-	-	-	-
16	КМ12-594-9	Монтаж модуля порошкового пожежогасіння	10 шт	0,1	<u>4874.63</u> 4861,20	-	487	486	-	<u>40.0000</u> -	4
17	1602-30069 варіант 1	Модуль порошкового пожежогасіння "Буран-6"	шт	1	<u>5432.00</u> -	-	5432	-	-	-	-
18	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	2	<u>1073.47</u> 1073,47	-	2147	2147	-	<u>9.6000</u> -	19.2
19	1602-30070 варіант 1	Світлозвуковий оповіслювач ОСЗ-5 з написом "Порошок Не входить!"	комплект	1	<u>912.00</u> -	-	912	-	-	-	-
20	1602-30071 варіант 1	Світлозвуковий оповіслювач з надписом "Порошок Виходь!" ОСЗ-6	комплект	1	<u>912.00</u> -	-	912	-	-	-	-
21	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,1	<u>4691.34</u> 3804,47	-	5160	4185	-	<u>32.8000</u> -	36.08
22	& 2405-1203-4 варіант 1	Мініканал 10x10 мм самоклеючий 2м арт.00301 ДКС	м	110	<u>17.96</u> -	-	1976	-	-	-	-
23	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб труб, діаметр труб до 25 мм	100м	0,02	<u>7417.51</u> 6816,90	-	148	136	-	<u>57.4200</u> -	1.15
24	С113-3 варіант 1	Труби сталеві діаметр умовного проходу 25 мм	м	2	<u>76.15</u> -	-	152	-	-	-	-
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	<u>2533.40</u> 1899,52	-	2787	2089	-	<u>16.0000</u> -	17.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& 15093-38043-6 варіант 3	Кабель JE-H(St)H...Bd FE 180/E30 1x2x0.8	1000м	0,03	<u>13337.62</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
27	& 15093-38043-6-2	Кабель вогнестійкий JE- H(St)H...Bd FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,01	<u>16683.22</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
28	& 15093-38043-6-6 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE- H(St)H...Bd FE180/E30 2x1,5	1000м	0,01	<u>47324.02</u> -	- -	473	-	- -	- -	- -
29	& 15093-38043-1-5	Кабель ПСВВнг 4x0,4	1000м	0,02	<u>7931.62</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
30	& 15093-38043-29-Ю варіант 1	Кабель NHXH FE180/E30 3x1,5	1000м	0,02	<u>31891.42</u> -	- -	638	-	- -	- -	- -
31	& 15093-10001-21	Кабель вогнестійкий сигнальний КОРКЕН FRHF FE180/E30 (J-HX(St)H-PF FE180/E30) 4x2x0,8 Резерв 10%	1000м	0,02	<u>22275.17</u> -	- -	446	-	- -	- -	- -
32	2402-4057 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	1	<u>265.00</u> -	- -	265	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					41936	13024	<u>7</u> 1		<u>112.26</u> 0,01
		Разом устаткування, грн.					20454				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					802				
		Всього устаткування, грн.					21256				
		Разом будівельні роботи, грн.					21482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8451				
		всього заробітна плата, грн.					13025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6150				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1884				
		Всього будівельні роботи, грн.					27632				

		Всього по кошторису					48890				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					122,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14909				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]