

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3136,093 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,76822 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 600,299 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. Зовнішні роботи												
1	КР3-14-1	Підсилення стін Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,692	21153,98 20639,82	252,48 9,48	14639	14283	175 7	277,9400 0,1264	192,33 0,09	
2	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,5747	39509,65	-	22706	-	-	-	-	
3	С124-15 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20 мм	т	0,1176	26575,75	-	3125	-	-	-	-	
4	С1545-470 варіант 1	Гайка з шайбою М20	шт	10	284,18	-	2842	-	-	-	-	
5	КБ11-2-3	Підсилення вимощення прибудованого теплового пункту Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщано-гравійних шарів	м3	2,3	1313,30 270,07	-	3021	621	-	4,0600	9,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,008	<u>294785,26</u>	-	2358	77	-	<u>150,7000</u>	<u>1,21</u>
7	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,052	<u>9576,99</u> <u>396041,99</u> <u>74423,46</u>	<u>2157,30</u> 81,00	20594	3870	<u>112</u> 4	<u>1077,0400</u> <u>1,0800</u>	<u>56,01</u> 0,06
8	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0378	<u>32983,15</u>	-	1247	-	-	-	-
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,224	<u>31141,14</u>	-	6976	-	-	-	-
10	КБ11-2-4	Вимощення	м3	10,9	<u>1856,51</u> <u>317,97</u>	-	20236	3466	-	<u>4,7800</u>	<u>52,1</u>
11	КБ6-1-1	Улаштування ущільнених трамбієками підстилаючих щебеневих шарів	100м3	0,109	<u>294785,26</u> <u>9576,99</u>	-	32132	1044	-	<u>150,7000</u>	<u>16,43</u>
12	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбієками підстилаючих піщаних шарів	м3	5,46	<u>269,38</u> <u>264,75</u>	-	1471	1446	-	<u>3,9800</u>	<u>21,73</u>
13	С1421-9656-5	Суміш цементно-піщана	м3	6,1152	<u>1974,81</u>	-	12076	-	-	-	-
14	КБ27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	1,092	<u>3287,07</u> <u>2810,18</u>	<u>445,15</u> 99,91	3589	3069	<u>486</u> 109	<u>44,2200</u> <u>1,0350</u>	<u>48,29</u> 1,13
15	С1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	109,2	<u>442,19</u>	-	48287	-	-	-	-
16	КБ22-11-4	Поверхнєве водовідведення	1000м	0,1055	<u>34742,61</u> <u>27983,55</u>	<u>7024,10</u> 3630,86	3665	2889	<u>741</u> 383	<u>377,6000</u> <u>50,2584</u>	<u>39,84</u> 5,3
17	С1415-8338	Лоток Base DN100 H150 VODALAND L=1000 H=125	шт	42	<u>940,62</u>	-	39506	-	-	-	-
18	С1415-8338	Лоток Base DN100 H125 VODALAND L=500 H=125	шт	3	<u>707,55</u>	-	2123	-	-	-	-
19	С1415-8338	Лоток Base DN100 H150 VODALAND L=1000 H=150	шт	19	<u>940,62</u>	-	17872	-	-	-	-
20	С1415-8338	Лоток Base DN100 H150 VODALAND L=500 H=150	шт	2	<u>707,55</u>	-	1415	-	-	-	-
21	С1415-8338	Заглушка Base DN100 H125 полімербетонна	шт	2	<u>187,61</u>	-	375	-	-	-	-
22	С1415-8338	Заглушка Base DN100 H250 полімербетонна	шт	1	<u>309,50</u>	-	310	-	-	-	-
23	С1415-8338	Заглушка з випуском 110 Base DN100 H150 полімербетонна	шт	1	<u>341,12</u>	-	341	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1415-8338 варіант 8	Решітка Base DN100 сталева оцинкована щіпінна А15 під кріплення	шт	64	462,09	-	29574	-	-	-	-
25	C1415-8338 варіант 9	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35 мм для лотків Base DN100	шт	127	92,65	-	11767	-	-	-	-
26	C1415-8338 варіант 10	Герметик для монтажу 0,6	шт	49	577,25	-	28285	-	-	-	-
27	КБ15-78-1	Оздоблення фасаду Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,84	36389,24 33775,62	-	103345	95923	-	417,8600	1186,72
28	C114-4-У варіант 1	Теплоізоляційні плити з мінеральної вати Frontrock Super (густиною 135кг/м3)	м3	45,582	2971,22	-	135434	-	-	-	-
29	C126-1309 варіант 1	Профілі цокольні	м	10	53,42	-	534	-	-	-	-
30	C111-2011-1 варіант 1	Суміш (для приклеювання та шпаклювання плит утеплення) saratect standard dammkleber 175	кг	3408	11,65	-	39703	-	-	-	-
31	C111-2015-6 варіант 1	Декоративна штукатурка saratect standard mineral fassadenputz	кг	766,8	30,07	-	23058	-	-	-	-
32	C1555-301 варіант 1	Скляска фасадна армуюча saratect standard gevebe 640	м2	326,6	48,18	-	15736	-	-	-	-
33	C1555-303 варіант 1	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції 260	100шт	22,95	1031,44	-	23672	-	-	-	-
34	C111-2016-2 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Saratect Standard Putzgrund 605	л	48,28	97,32	-	4699	-	-	-	-
35	C111-2014-4 варіант 1	Фарба фасадна - Saragol Cognac 16	кг	142,568	134,29	-	19145	-	-	-	-
36	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,31	43315,04 38869,53	-	13428	12050	-	480,8800	149,07
37	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні пінополістирольні екструдировані	м3	2,17	2971,22	-	6448	-	-	-	-
38	C111-2011-1 варіант 1	Суміш (для приклеювання та шпаклювання плит утеплення) saratect standard dammkleber 175	кг	378,2	11,65	-	4406	-	-	-	-
39	C111-2015-6 варіант 1	Декоративна штукатурка saratect standard mineral fassadenputz	кг	85,25	30,07	-	2563	-	-	-	-
40	C1555-301 варіант 1	Скляска фасадна армуюча saratect standard gevebe 640	м2	39,68	48,18	-	1912	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	1,88	424,73	-	798	-	-	-	-
42	C111-2016-2 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Saratect Standard Putzgrund 605	л	5,27	97,32	-	513	-	-	-	-
43	C111-2014-4 варіант 1	Фарба фасадна - Sapaol Cognac 16	кг	85,25	134,29	-	11448	-	-	-	-
44	KP12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	0,42	2569,20 2569,20	-	1079	1079	-	42,4100	17,81
45	K58-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цегли, бетону	100м2	0,42	2488,92 2487,71	-	1045	1045	-	33,5000	14,07
46	C111-1624 варіант 1	Гідроізоляція Saratect-SockelFlex Carbon	т	0,0336	97192,35	-	3266	-	-	-	-
47	K515-78-1	Утеплення цоколю мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,42	36389,24 33775,62	-	15283	14186	-	417,8600	175,5
48	K515-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	-0,420	13296,11 13296,11	-	-5584	-5584	-	153,7300	-64,57
49	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні пінопістирольні екструдировані	м3	2,247	2971,22	-	6676	-	-	-	-
50	C111-2011-1 варіант 1	Суміш (для приклеювання та шпаклювання плит утеплення) saratect standard damtkleber 175	кг	504	11,65	-	5872	-	-	-	-
51	C1555-301 варіант 1	Склянка фасадна армуюча saratect standard gevebe 640	м2	48,3	48,18	-	2327	-	-	-	-
52	K515-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,42	77946,18 20397,70	35,00 29,21	32737	8567	15 12	281,2700 0,3774	118,13 0,16
Разом прямі витрати по розділу 1							800075	158031	1529 515		2034,01 6,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							800075				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							640515				
всього заробітна плата, грн.							158546				
Загальновиробничі витрати, грн.							87375				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							244,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					887450				
		Всього по розділу 1					887450				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
53	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,335	10528,03	1031,18	3527	3171	345	150,4000	50,38
54	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,021	9464,67	288,65	383	361	97	3,8437	1,29
55	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,1	18236,33	1031,18	7477	7363	22	272,8900	5,73
56	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	17172,97	288,65	13803	13495	6	3,8437	0,08
57	КБ10-25-3	Розбирання цегляних стін	м3	9,1	821,60	12,44	7477	7363	114	11,7100	106,56
58	КР10-1-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	809,16	4,60	13803	13495	42	0,0690	0,63
59	КР7-3-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	920,23	20,56	13803	13495	308	12,7000	190,5
60	КР7-2-8	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	899,67	7,60	13803	13495	114	0,1140	1,71
61	КР7-2-7	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	1721,24	-	189	189	-	25,2160	2,77
62	КР7-2-5	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	637,30	-	4397	4397	-	10,5200	72,59
63	КР11-50-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	361,06	-	469	469	-	5,9600	7,75
64	КР13-15-5	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	361,06	-	469	469	-	5,9600	7,75
65	КР8-2-4	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	3403,20	18,66	1702	1692	10	50,8800	25,44
66	КР8-1-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	3384,54	6,90	3562	3562	3	0,1035	0,05
67	КР9-3-4	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	6173,72	-	3562	3562	-	92,8100	53,55
68	КР8-1-3	Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	6173,72	-	3562	3562	-	92,8100	53,55
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	1090,44	-	251	251	-	18,0000	4,14
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	1090,44	-	251	251	-	18,0000	4,14
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	3206,50	-	3072	3072	-	52,9300	50,71
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	3206,50	-	3072	3072	-	52,9300	50,71
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	4693,80	59,71	6139	6061	78	74,3000	97,18
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	4634,09	49,83	6139	6061	65	0,6438	0,84
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	2752,15	-	4621	4621	-	45,4300	76,28
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	2752,15	-	4621	4621	-	45,4300	76,28
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	1115,30	-	1873	1873	-	17,5500	29,47
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	1115,30	-	1873	1873	-	17,5500	29,47
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	27575,03	99,00	1655	1647	6	382,8900	22,97
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	27445,56	36,60	1655	1647	2	0,5490	0,03
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	2010,72	-	86	86	-	31,6400	1,36
		Розбирання основи під підлогу з бетону на граєї	м3	15	2010,72	-	86	86	-	31,6400	1,36
		Разом прямі витрати по розділу 2			53206		52310		883		797,38
									329		4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53206 13 52639 32092 96,24 11202 85298				
		Всього по розділу 2					85298				
Розділ 3. Перегородки											
69	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	10	404,82	-	4048	4014	-	5,8800	58,8
70	С1427-11804 варіант 2	Блоки із газоблоків	м3	9,2	401,37	-	35072	-	-	-	-
71	С111-2000-3 варіант 1	Клеюча суміш для газобетонних блоків	кг	250	3812,16	-	2728	-	-	-	-
72	КБ6-47-16				10,91	-					
73	КР3-28-1	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00288	233801,36	3102,63	673	45	9	256,1000	0,74
74	КР3-45-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,012	15514,54	2511,81	4923	747	7	37,7580	0,11
75	С111-1839 варіант 1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,24	410215,67	5448,61	4238	2999	65	889,5400	10,67
76	С111-1088 варіант 1	Швелери N20 із сталі С235	т	0,1693	62214,43	4547,75	6861	-	55	58,7523	0,71
77	С111-1816 варіант 1	Кутик 50х5, сталь С235	т	0,0766	17658,14	-	3139	-	-	196,6300	47,19
78	С111-1390 варіант 1	Прокат штабовий 40х4	т	0,0041	12495,84	-	185	-	-	-	-
79	С126-952 варіант 1	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм	шт	0,0083	40524,95	-	352	-	-	-	-
80	С126-952 варіант 2	Гайка М16	шт	24	40980,45	-	64	-	-	-	-
81	С124-21	Шайба М16	шт	24	45161,57	-	42	-	-	-	-
		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0042	42417,60	-	140	-	-	-	-
					33430,89	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,0013	233801,36	3102,63	304	20	4	256,1000	0,33
83	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	0,263	15514,54	2511,81	5678	5428	3	37,7580	0,05
84	С111-1088 варіант 2	Кутик 40х3, сталь С235	т	0,1088	21590,03	252,48	4459	-	66	277,9400	73,1
85	С111-1088 варіант 3	Кутик 63х5, сталь С235	т	0,1213	20639,82	9,48	4971	-	2	0,1264	0,03
86	С111-1816 варіант 1	Прокат штабовий 40х4	т	0,0377	40980,45	-	1703	-	-	-	-
87	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,182	45161,57	-	406	72	1	4,7800	0,87
88	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,182	2228,63	3,57	383	54	-	0,0133	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			397,07	1,00	80369	13379	146	0,0266	192,36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.			2105,83	7,14	80369	13379	67	0,0266	0,9
		Всього по розділу 3			296,66	2,00	88273				
89	КБ10-28-1	Розділ 4. Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластiku у кам'яних стінах (Д-6)	100м2	0,01848	13657,94	6386,89	252	133	118	98,1100	1,81
90 & С111-2002-7И1		Піна монтажна	літр	0,342	7198,33	1433,52	88	-	-	14,8500	0,27
91 & С1493-37И1		Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,08	256,54	-	69	-	-	-	-
92	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	1,848	868,19	-	11855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-1-Д-5)	100м2	0,26	10629,29 5816,77	4754,68 1067,18	2764	1512	1236 277	79,2800 11,0550	20,61 2,87
94	& С111-2002-7И1	Піна монтажна	літр	3,973	256,54	-	1019	-	-	-	-
95	& С1493-37И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,94	868,19	-	816	-	-	-	-
96	С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	26	6415,09	-	166792	-	-	-	-
97	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Втр-1)	100м2	0,3564	8835,76 4393,40	4399,85 987,54	3149	1566	1568 352	59,8800 10,2300	21,34 3,65
98	& С111-2002-7И1	Піна монтажна	літр	4,75	256,54	-	1219	-	-	-	-
99	& С1493-37И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,95	868,19	-	825	-	-	-	-
100	С123-198 варіант 2	Вітражі металопластикові	м2	35,64	9453,83	-	336935	-	-	-	-
101	КР7-31-5	Улаштування пластикової лиштви	100м	0,8	1125,92 1125,92	-	901	901	-	14,7700	11,82
102	С111-1722 варіант 1	Лиштви пластикові	м	80,8	70,73	-	5715	-	-	-	-
103	& С1-66031 варіант 1	Клей "Шалена сила"	шт	2	140,53	-	281	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							532680	4112	2922 655		55,58 6,79
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							532680				
Всього по розділу 4							535334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Вікна									
104	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,02	14654,38 14585,09	-	293	292	-	191,3300	3,83
105	С1493-418-1	Віконні блоки з металопластику	м ²	2	5917,28	-	11835	-	-	-	-
106	С111-2002-7И1	Піна монтажна	літр	1,124	256,54	-	288	-	-	-	-
107	С1493-37И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,17	868,19	-	148	-	-	-	-
108	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м ²	0,022	11616,01 11571,30	-	256	255	-	149,5000	3,29
109	С1493-418-1	Віконні блоки з металопластику	м ²	2,2	5917,28	-	13018	-	-	-	-
110	С111-2002-7И1	Піна монтажна	літр	0,825	256,54	-	212	-	-	-	-
111	С1493-37И1	Дюбель-шуруп 150 мм	100 шт	0,11	868,19	-	96	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					26146	547	-		7,12
		Разом будівельні роботи, грн.					26146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25599				
		всього заробітна плата, грн.					547				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					303				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,85				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					26449				

		Всього по розділу 5					26449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Внутрішнє опорядження									
		Стіни - обшивка ГКЛ									
112	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіні] по металевому каркасу	100м2	2,936	13988,87 13894,83	-	41071	40795	-	191,6000	562,54
113	C114-4-У варіант 3	Теплоізоляційні плити з мінеральної вати Frontrock Super	м3	15,12	2971,22	-	44925	-	-	-	-
114	C126-1301 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	м	255,432	48,15	-	12299	-	-	-	-
115	C126-1302 варіант 1	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	528,48	50,56	-	26720	-	-	-	-
116	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	9,01	61,51	-	554	-	-	-	-
117	C111-1721-11Б варіант 2	Стрічка армувальна паперова для швів	м	252,5	1,54	-	389	-	-	-	-
118	C1545-42 варіант 2	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	33,27	42,84	-	1425	-	-	-	-
119	C1545-42 варіант 3	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	100шт	16,64	49,98	-	832	-	-	-	-
120	C1113-296 варіант 1	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	92,19	16,81	-	1550	-	-	-	-
121	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	308,28	131,40	-	40508	-	-	-	-
122	КБ15-56-1	Стіни та укоси - оздоблення ТИП I Безпіддане накріптя поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,374	4517,62 3275,11	4,12 3,44	15242	11050	14 12	43,6100 0,0444	147,14 0,15
123	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка гіпсова стартова	кг	404,88	10,04	-	4065	-	-	-	-
124	КБ15-56-3	Безпіддане накріптя поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,374	3735,00 2967,95	3,09 2,58	12602	10014	10 9	39,5200 0,0333	133,34 0,11
125	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	337,4	11,17	-	3769	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КБ15-56-4 Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "самангітс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм)	100 м2	3,374	1724,64 1572,59	- -	5819	5306	-	20,9400	70,65
127	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	337,4	11,17	-	3769	-	-	-	-
128	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,374	13300,02 2699,71	1,03 0,86	44874	9109	3	38,1100 0,0111	128,58 0,04
129	КБ13-52-1	Стіни - оздоблення ТИП II	100м2	1,139	342,74 336,00	6,74 3,77	390	383	7	4,1000 0,0549	4,67 0,06
130	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	67,48	35,97	-	2427	-	-	-	-
131	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,0172	331438,23	3102,63	5701	264	53	253,7800	4,37
132	КБ15-46-2	Просте шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,139	5975,31 5675,42	169,71 139,12	6806	6464	193 158	78,2600 2,1293	89,14 2,43
133	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	1,139	82066,98 20397,70	35,00 29,21	93474	23233	40 33	281,2700 0,3774	320,37 0,43
134	КБ13-52-1	Стіни - оздоблення ТИП III	100м2	0,245	342,74 336,00	6,74 3,77	84	82	2 1	4,1000 0,0549	4,16 0,01
135	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,9	35,97	-	176	-	-	-	-
136	КБ6-48-6	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементних складу 1:3	100 м3	0,00458	331438,23	3102,63	1518	70	14	253,7800	1,16
137	КБ15-46-6	Поліпшене шпукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,245	8895,33 8442,74	209,79 171,98	2179	2068	51 42	112,4200 2,6322	27,54 0,64
138	КБ15-56-1	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсової стартової шпаклівки товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,245	4517,62 3275,11	4,12 3,44	1107	802	1 1	43,6100 0,0444	10,68 0,01
139	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова стартова	кг	29,47	10,04	-	296	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ15-185-2	Обклеювання армостікою стін у середині приміщень	100м2	0,245	1722,87	-	422	422	-	25,9000	6,35
141	С111-1784 варіант 2	Стітка будівельна	м2	25,725	1722,87	-	550	-	-	-	-
142	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,245	3735,00 2967,95	3,09 2,58	915	727	1 1	39,5200 0,0333	9,68 0,01
143	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	24,5	11,17	-	274	-	-	-	-
144	КБ15-56-4 Крес=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (додається до товщини 2 мм)	100 м2	0,245	1724,64 1572,59	-	423	385	-	20,9400	5,13
145	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	24,5	11,17	-	274	-	-	-	-
146	КБ15-179-5	Полішене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,245	13300,02 2699,71	1,03 0,86	3259	661	-	38,1100 0,0111	9,34
147	КБ15-67-1	Підлога - ТИП І Улаштування демпферної стрічки	100м шва	1,986	707,73 665,90	2,06 1,72	1406	1322	4 3	9,4000 0,0222	18,67 0,04
148	С111-1721-11А варіант 2	Стрічка демпферна	м	200,6	11,24	-	2255	-	-	-	-
149	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	2,125	8731,25 8234,72	465,04 294,38	18554	17499	988 626	109,6500 4,4100	233,01 9,37
150	С111-2003-9 варіант 1	Грунтовка Ceresit CR 65	кг	1062,5	17,21	-	18286	-	-	-	-
151	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,017	2285,69 2265,10	20,59 17,18	4610	4569	41 35	32,7800 0,2220	66,12 0,45
152	С1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	205,734	79,80	-	16418	-	-	-	-
153	КБ6-46-5	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В15	100 м3	0,12344	412285,24 18289,71	3333,26 2284,88	50892	2258	411 282	301,9100 34,3470	37,27 4,24
154	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	2,017	4991,86 4729,57	95,73 79,91	10069	9540	193 161	71,1000 1,0323	143,41 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 60мм)	100м2	2,017	1006,52 808,88	197,64 164,97	2030	1632	398 333	12,1600 2,1312	24,53 4,3
156	КБ11-39-2	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї КН-2 (з заведенням на стіну 150мм)	100м2	2,125	4123,05 3952,16	6,18 5,16	8761	8398	13 11	55,7900 0,0666	118,55 0,14
157	С111-562 варіант 1	Лінолеум полівінілхлоридний комерційний	м2	216,75	593,09	-	128552	-	-	-	-
158	С111-327 варіант 1	Клей для лінолеума	кг	110,5	101,47	-	11212	-	-	-	-
159	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,78	934,81 926,73	2,06 1,72	729	723	2 1	12,3400 0,0222	9,63 0,02
160	С111-1722 варіант 3	Плінтус для підлог конелюрний з галтеллю	м	72,72	116,84	-	8497	-	-	-	-
161	С1545-44 варіант 1	Дюбель 6х40 мм	100шт	1,16	61,51	-	71	-	-	-	-
162	КБ11-6-1	Підлога ТИП II									
163	С111-2003-9 варіант 1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,325	8731,25 8234,72	465,04 294,38	2838	2676	151 96	109,6500 4,4100	35,64 1,43
164	КБ11-9-1	Грунтовка Ceresit CR 65	кг	162,5	17,21	-	2797	-	-	-	-
165	С1555-300	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,325	2285,69 2265,10	20,59 17,18	743	736	7 6	32,7800 0,2220	10,65 0,07
166	КБ6-46-5	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	33,15	79,80	-	2645	-	-	-	-
167	КБ11-11-7	Приготування легкого бетону конструкційно-теплоізоляційного, клас бетону В15	100 м3	0,01989	412285,24 18289,71	3333,26 2284,88	8200	364	66 45	301,9100 34,3470	6 0,68
168	КБ11-11-8	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,325	4991,86 4729,57	95,73 79,91	1622	1537	31 26	71,1000 1,0323	23,11 0,34
169	КБ11-29-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок (до товщини 60мм)	100м2	0,325	1006,52 808,88	197,64 164,97	327	263	64 54	12,1600 2,1312	3,95 0,69
170	С126-951 варіант 2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,325	73782,95 11962,17	37,06 30,93	23979	3888	12 10	164,9500 0,3996	53,61 0,13
171	КБ11-2-9	Хрестики для плитки	шт	235	0,17	-	40	-	-	-	-
		Підлога ТИП III									
		Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,465	3263,67 371,18	-	1518	173	-	5,5800	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,00474	333744,95	3102,63	1582	74	15	257,9700	1,22
173	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,093	15627,82	2511,81	372	348	12	37,7580	0,18
174	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,093	4000,82	95,73	84	70	9	56,2500	5,23
175	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,093	3741,75	79,91	6862	1112	7	1,0323	0,1
176	С126-951	Хрестиники для плитки	шт	67	898,58	148,23	11	-	14	11,2800	1,05
177	КБ15-64-1	Стеля ТИП I	100м2	1,157	750,35	123,72	-	-	12	1,5984	0,15
178	КБ15-66-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	1,157	73782,95	37,06	14613	14493	3	164,9500	15,34
179	С126-951	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	шт	81	11962,17	30,93	13279	12753	3	0,3996	0,04
180	С126-952	гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	шт	35	0,17	-	411	-	-	-	-
181	С126-953	Прямий підвіс	шт	197	-	-	271	-	-	-	-
182	С126-1301	Подовжувач профіля CD 60/27	м	104,13	7,74	-	1858	-	-	-	-
183	С126-1302	З'єднання "краб"	м	295	9,43	-	5014	-	-	-	-
184	С1545-44	Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27	100шт	2,75	48,15	-	14915	-	-	-	-
185	С111-1721-11Б	Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27	м	104	50,56	-	169	-	-	-	-
186	С111-1721-11Б	Дюбель 6x40 мм	м	114,5	61,51	-	416	-	-	-	-
187	С1545-42	Стрічка ущільнювальна для гіпсокартону	м	18,05	4,00	-	176	-	-	-	-
188	С1545-42	Стрічка армувальна паперова для швів	100шт	42,84	1,54	-	773	-	-	-	-
189	С1113-296	Гвинт самонарізний 3,5x9,5 мм	100шт	24,3	49,98	-	1215	-	-	-	-
190	С1113-296	Гвинт самонарізний 3,5x25 мм	кг	41,3	16,81	-	694	-	-	-	-
191	С1113-296	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні стельові	м2	121,485	97,86	-	11889	-	-	-	-
191	КБ15-182-2	Шлакловання стель мінеральною шлакплекую	100м2	1,157	7275,93	4,12	8418	8231	5	100,4200	116,19
192	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	23,14	7113,75	3,44	1058	-	4	0,0444	0,05
193	C111-2015-4 варіант 2	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	208,26	45,71	-	2326	-	-	-	-
194	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП II	100м2	1,157	11,17	-	16949	3516	-	42,9000	49,64
195	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,114	14649,16	1,03	1134	1130	1	0,0111	0,01
196	C126-951 варіант 7	Спиця підвісної стелі з гачком	шт	9	3039,04	0,86	45	-	-	139,9500	15,95
197	C126-951 варіант 8	Спиця підвісної стелі з кільцем	шт	9	4,96	-	45	-	-	0,0333	-
198	C126-952	Підвіс стельовий "метелик"	шт	9	4,96	-	54	-	-	-	-
199	C126-1300 варіант 1	Профіль для підвісної стелі довжиною 3,7 м	м	11	42,78	-	471	-	-	-	-
200	C126-1300 варіант 2	Профіль для підвісної стелі довжиною 1,2 м	м	22	44,57	-	981	-	-	-	-
201	C126-1300 варіант 3	Профіль для підвісної стелі довжиною 0,6 м	м	11	48,97	-	539	-	-	-	-
202	C126-1300 варіант 4	Профіль пристінний для підвісної стелі	м	12	38,06	-	457	-	-	-	-
203	C1545-44 варіант 1	Дюбель 6x40 мм	100шт	0,34	61,51	-	21	-	-	-	-
204	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,114	1193,85	5,15	136	136	-	16,7800	1,91
205	C126-1292 варіант 1	Плита підвісної стелі	шт	33	1188,70	4,30	2800	-	-	0,0555	0,01
Разом прямі витрати по розділу 6							817777	209276	2900	-	2872,85
Разом будівельні роботи, грн.							817777		2117		30,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							605601				
всього заробітна плата, грн.							211393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					120996 348,17 40523 938773				
		Всього по розділу 6					938773				
		Розділ 7. Покрівля									
206	КБ12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	3,38	14137,02	539,91	47783	28033	1825	124,6800	421,42
207	С111-852 варіант 1	Металочерепиця PURMAT RAL 7016	м2	351,52	8293,71	126,53	176639	-	428	1,4775	4,99
208	С111-959 варіант 8	Планка снігозатримувача PURMAT L=2000	шт	28	502,50	-	11300	-	-	-	-
209	С111-959 варіант 6	Планка конькова PURMAT L=2000	шт	15	403,56	-	2709	-	-	-	-
210	С111-959 варіант 9	Планка з'єднувальна PURMAT L=2000	шт	12	180,60	-	5509	-	-	-	-
211	С111-959 варіант 10	Планка парпетна PURMAT L=2000	шт	12	459,05	-	5509	-	-	-	-
212	С188888-4 варіант 1	ШУРУП 4x45	шт	2069	459,05	-	3600	-	-	-	-
213	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	3,38	1,74	-	3191	2627	331	10,9700	37,08
214	С111-1564 варіант 1	Гідроізоляційна мембрана	м2	371,8	944,19	98,00	14567	-	83	0,2929	0,99
215	КБ12-18-1	Утеплення покріттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,2	777,11	24,57	15346	4301	882	29,3900	64,66
216	С114-4-У варіант 1	Теплоізоляційні плити з мінеральної вати Frontrock Super (густиною 135кг/м3)	м3	45,32	39,18	400,78	134656	-	215	1,1320	2,49
217	КБ10-3-5	Улаштування карнизів	100м2	1,3867	6975,68	97,87	20841	20841	-	225,9400	313,31
218	С112-48 варіант 1	Дошки обрізні 120x35	м3	3,3	15029,53	-	26051	-	-	-	-
219	С112-48 варіант 1	Дошки обрізні 120x35	м3	0,25	15029,53	-	1974	-	-	-	-
220	КБ12-14-1	Улаштування жолобів настінних	100м	0,6	7894,28	-	5481	4730	751	118,5000	71,1
					9135,06	1252,44			184	3,5375	2,12
					7882,62	305,85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C1545-89 варіант 1	Ринва 130 3000	шт	20	1355,71	-	27114	-	-	-	-
222	C1545-89 варіант 3	Лійка 130/100	шт	4	385,11	-	1540	-	-	-	-
223	C1545-89 варіант 4	Заглушка ринви	шт	4	134,68	-	539	-	-	-	-
224	C1545-89 варіант 5	Муфта ринви	шт	18	126,60	-	2279	-	-	-	-
225	C1110-88 варіант 1	Тримач ринви 130	шт	116	48,56	-	5633	-	-	-	-
226	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,18	7151,34	-	1287	731	-	55,3600	9,96
227	& C1630-1B варіант 2	Труба водостічна 100 3000мм	шт	6	4061,76	-	9847	-	-	-	-
228	C113-1719 варіант 1	Коліно 60° 100	шт	8	229,65	-	1837	-	-	-	-
229	C113-1719 варіант 3	Коліно дворозтрубне 60° 100	шт	4	392,85	-	1571	-	-	-	-
230	C113-1719 варіант 2	Муфта труби 100	шт	4	253,82	-	1015	-	-	-	-
231	C1110-88 варіант 2	Тримач труби 100	шт	18	151,96	-	2735	-	-	-	-
232	C1110-88 варіант 3	Вентиляційний вихід Wipplast	шт	4	1632,90	-	6532	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							537085	61263	3789	917,53	10,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							537085		910		
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							472033				
всього заробітна плата, грн.							62173				
Загальновиробничі витрати, грн.							37431				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							111,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12964				
Всього будівельні роботи, грн.							574516				
Всього по розділу 7							574516				
Разом прямі витрати по кошторису							2847338	498918	12169	6876,83	
Разом будівельні роботи, грн.							2847338		4593	59,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2336251 503511 288755 831,61 96788 3136093					
		Всього по кошторису					3136093					
		Кошторисна трудоємність, люд. год.					7768,22					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					600299					

Склад

І.В.Пушкарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Водопрвід та каналізація

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

98,935 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25345 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,805 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт виробництва (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,02	4350,64 3966,71	383,93 107,47	87	79	8 2	50,5120 1,4311	1,01 0,03
2	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,02	3861,58 3606,10	255,48 71,51	77	72	5 1	45,9200 0,9523	0,92 0,02
3	КБ16-6-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,2	1651,07 1446,88	204,19 46,39	330	289	41 9	19,4840 0,6006	3,9 0,12
4	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	4102,16 4063,04	39,12 32,65	41	41	- -	61,0800 0,4218	0,61 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змієними бачками	100к-м	0,01	9843,61	75,15	98	98	-	146,8500	1,47
6	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	9768,46	62,72	25	25	-	0,8103	0,01
					2486,35	5,15			-	37,3000	0,37
					2481,20	4,30			-	0,0555	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					658	604	54		8,28
									13		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					658				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					617				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					345				
		трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					104				
		Всього будівельні роботи, грн.					1003				

		Всього по розділу 1					1003				
7	KБ16-14-2	Розділ 2. Водопровід В1, В3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1076	18692,58	2534,21	2011	1735	273	211,5600	22,76
8	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	10	49,13	-	491	-	-	-	-
9	C113-1738 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25/20/25 мм	шт	3	23,47	-	70	-	-	-	-
10	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10	8,51	-	85	-	-	-	-
11	C113-1810	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x1/2" мм	шт	4	52,33	-	209	-	-	-	-
12	C113-2155	Поліетиленові кульові крани діам. 25 мм	шт	2	321,37	-	643	-	-	-	-
13	KБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,048	24528,68	4006,07	1177	984	192	268,9600	12,91
					20502,82	1785,61			86	24,6622	1,18
14	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	4,3	31,27	-	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	5,48	-	99	-	-	-	-
16	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	8,33	-	67	-	-	-	-
17	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	10	94,23	-	942	-	-	-	-
18	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20-25 мм	шт	175	27,72	-	4851	-	-	-	-
19	C113-2154	Поліетиленові кульові крани діам. 20 мм	шт	17	219,37	-	3729	-	-	-	-
20	C126-950 варіант 1	Гнучкий шланг для води, діам. 15 мм, l=0.8м	шт	8	163,24	-	1306	-	-	-	-
21	C126-950 варіант 3	Гнучкий шланг для води, діам. 15 мм, l=0.6м	шт	2	134,22	-	268	-	-	-	-
22	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,43	249,36	-	357	357	-	3,5200	5,03
23	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Thetmaflex Ду25 товщ.12	м	10	249,36	-	283	-	-	-	-
24	C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Thetmaflex Ду20 товщ.12	м	4,3	28,31	-	84	-	-	-	-
25	KB20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	19,53	-	456	170	133	2,1400	2,14
26	C126-950 варіант 2	Люк ревізійний 200x300 Vents	шт	1	455,92	132,72	232	-	27	0,3658	0,37
					27,47	-					
					231,93	-					
					-	-					
		Разом прямі витрати по розділу 2					17494	3246	598		42,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17494		232		3,19
							13650				
							3478				
							1888				
							4,76				
							555				
							19382				
		Всього по розділу 2					19382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10_СД_ЛС1_02-01-02											
27	КБ16-13-2	Розділ 3. Каналізація К1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,32	7483,88 7108,42	140,67 38,30	2395	2275	45 12	91,8400 0,4972	29,39 0,16
28	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,12	7579,71 7413,37	69,99 18,88	910	890	8 2	95,7800 0,2428	11,49 0,03
29	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	12	67,43	-	809	-	-	-	-
30	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	32	157,99	-	5056	-	-	-	-
31	C113-2270	Хрестовина каналізаційна 90 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	1	121,17	-	121	-	-	-	-
32	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	22,93	-	23	-	-	-	-
33	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	37,59	-	75	-	-	-	-
34	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	55,16	-	110	-	-	-	-
35	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	12,62	-	63	-	-	-	-
36	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	30,11	-	60	-	-	-	-
37	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	12,62	-	38	-	-	-	-
38	C113-2280	Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	202,40	-	810	-	-	-	-
39	C113-1885 варіант 3	Хомут розбірний сантехнічний КТР 50,5, діам. 50 мм	шт	5	34,35	-	172	-	-	-	-
40	C113-1885 варіант 4	Хомут розбірний сантехнічний КТР 113, діам. 110 мм	шт	5	46,59	-	233	-	-	-	-
41	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	75,56	-	76	-	-	-	-
42	C113-2293	Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	3	17,00	-	51	-	-	-	-
43	КБ17-1-12	Установлення тралів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	13748,47 962,41	99,91 27,97	2750	192	20 6	12,9600 0,3724	2,59 0,07
							13752	3357	73		43,47
							Разом прямі витрати по розділу 3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					10322 3377 1829 4,59 535 15581				
		Всього по розділу 3					15581				
Розділ 4. Обладнання											
44	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	2845,73	203,38	1138	961	81	31,9800	12,79
45	С130-644 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями	комплект	3	2401,70	56,93	5756	-	23	0,7581	0,3
46	С130-668 варіант 1	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском	комплект	1	3596,86	-	3597	-	-	-	-
47	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	4	856,16	-	3425	-	-	-	-
48	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднанням	10компл.	0,2	3944,45	349,67	789	541	70	36,4100	7,28
49	С130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, з косим випуском та бачком	шт	2	2703,81	97,88	7531	-	20	1,3034	0,26
50	КБ19-2-2	Установлення водонагрівників емісійних	шт	2	3765,61	-	-	-	-	-	-
51	С1630-1240 варіант 1	Водонагрівач електричний 50л 1,5кВт	шт	2	1418,44	124,88	2837	1472	250	9,8000	19,6
52	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	шт	2	735,98	34,96	11858	-	70	0,4655	0,93
53	С130-624	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	10шт	0,2	932,85	-	187	175	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4	комплект	2	875,12	-	3164	-	-	11,4800	2,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:			1581,85	-	40282	3149	401	41,97	1,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					36732 3262 1795 4,57 531 42077				
		-----					42077				
		Всього по розділу 4									
54	КР3-25-7	Розділ 5. Загальноно-будівельні роботи Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	100 отв.	0,01	12797,38 12797,38	-	128	128	-	187.4800	1.87
55	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,3	4864,01 4816,90	-	1459	1445	-	67.2000	20,16
56	КР20-28-4 Крес=5	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,3	9180,90 9124,86	-	2754	2737	-	127.3000	38,19
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,03	15506,41 15506,41	-	465	465	-	261.8000	7.85
		Разом прямі витрати по розділу 5					4806	4775	-		68.07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4806				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31 4775 2796 8,16 951 7602				
		-----					7602				
		Всього по розділу 5									
58	КБ23-1-3	Розділ 6. Колодязь КК1 Улаштування гравійної основи під трубопровод	10м3	0,067	10449,89 1037,14	-	700	69	-	16.3200	1.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,07	47139,38 14281,34	18689,31 4261,67	3300	1000	1308 298	201.6000 45,1454	14,11 3,16
60	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900-3	шт	1	1235,26	-	1235	-	-	-	-
61	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900-3	шт	1	1637,17	-	1637	-	-	-	-
62	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900-3	шт	1	1964,32	-	1964	-	-	-	-
63	К585521-Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900-3	шт	1	1498,16	-	1498	-	-	-	-
64	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	1490,29	-	1490	-	-	-	-
65	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0012	49152,06 38299,08	1680,90 386,77	59	46	2	487,7000 4,1484	0,59 -
66	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1,2	575,49	-	691	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							12574	1115	1310 298		15,79 3,16
Разом будівельні роботи, грн.							12574				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10149				
всього заробітна плата, грн.							1413				
Загальновиробничі витрати, грн.							719				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							207				
Всього будівельні роботи, грн.							13293				
-											
Всього по розділу 6							13293				
Разом прямі витрати по кошторису							89566	16246	2436 676		220,42 8,28
Разом будівельні роботи, грн.							89566				
в тому числі:											

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70884 16922 9369 24,75 2883 98935				
		Всього по кошторису					98935				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					253,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19805				

Склад

І.В.Пушкарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул. Садова 26

15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

234,016 тис. грн.
0,65893 тис.люд.год.
51,546 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Опалення											
1	КБ16-10-1 к дем.=0,4	Демонтаж (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електроізв'язних труб діаметром до 40 мм	100м	1,18	3793,13 2765,32	1027,81 180,48	4476	3263	1213 213	36,2760 2,3898	42,81 2,82
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,14	7068,86 6883,57	185,29 154,66	990	964	26 22	105,3500 1,9980	14,75 0,28
3	КБ18-6-2	Монтаж Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,222	12791,59 6778,58	1810,83 502,24	2840	1505	402 111	96,9200 6,6322	21,52 1,47
4	С126-952 варіант 25	Прилад опалювальний ENERGO BITIGHT 500X500	шт	3	2437,55 -	-	7313	-	-	-	-
5	С126-952 варіант 26	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x600	шт	2	2626,25 -	-	5253	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C126-952 варіант 27	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x700	шт	11	2965,91	-	32625	-	-	-	-
7	C126-952 варіант 28	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x800	шт	1	3167,87	-	3168	-	-	-	-
8	C126-952 варіант 29	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x900	шт	1	3487,13	-	3487	-	-	-	-
9	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,36	3825,19 3717,45	-	1377	1338	-	49,5000	17,82
10	C1630-536 варіант 1	Клапан терморегулювальний з попереднім налаштуванням прямий, діаметр 15 мм	шт	18	530,50	-	9549	-	-	-	-
11	C1630-536 варіант 2	Клапан налаштувальний прямий з попереднім налаштуванням, діаметр 15 мм	шт	18	326,50	-	5877	-	-	-	-
12	C1630-536 варіант 3	Термостатична голівка, діаметр 15 мм	шт	18	367,30	-	6611	-	-	-	-
13	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,29	18692,58 16127,22	2534,21 1101,49	5421	4677	735 319	211,5600 15,1995	61,35 4,41
14	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 25x3,5 мм	м	27	160,29	-	4328	-	-	-	-
15	C113-1746 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	12,97	-	130	-	-	-	-
16	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,51	-	34	-	-	-	-
17	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	36	100,25	-	3609	-	-	-	-
18	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	14,92	-	30	-	-	-	-
19	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	22,56	-	45	-	-	-	-
20	C113-1879 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) ф20...25	шт	120	27,58	-	3310	-	-	-	-
21	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,01	24528,68 20502,82	4006,07 1785,61	24774	20708	4046 1803	268,9600 24,6622	271,65 24,91
22	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові Wavin Fiber basalt plus PN28, діам. 20x2,8 мм	м	91	143,57	-	13065	-	-	-	-
23	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	6,44	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C126-952 варіант 27	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x700	шт	11	2965,91	-	32625	-	-	-	-
7	C126-952 варіант 28	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x800	шт	1	3167,87	-	3168	-	-	-	-
8	C126-952 варіант 29	Прилад опалювальний панельний ENERGO BITIGHT 500x900	шт	1	3487,13	-	3487	-	-	-	-
9	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,36	3825,19 3717,45	-	1377	1338	-	49,5000	17,82
10	C1630-536 варіант 1	Клапан терморегулювальний з попереднім налаштуванням прямий, діаметр 15 мм	шт	18	530,50	-	9549	-	-	-	-
11	C1630-536 варіант 2	Клапан налаштувальний прямий з попереднім налаштуванням, діаметр 15 мм	шт	18	326,50	-	5877	-	-	-	-
12	C1630-536 варіант 3	Термостатична голівка, діаметр 15 мм	шт	18	367,30	-	6611	-	-	-	-
13	KB16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,29	18692,58 16127,22	2534,21 1101,49	5421	4677	735 319	211,5600 15,1995	61,35 4,41
14	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові Fiber Basalt Plus діам. 25x3,5 мм	м	27	160,29	-	4328	-	-	-	-
15	C113-1746 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	12,97	-	130	-	-	-	-
16	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	8,51	-	34	-	-	-	-
17	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	36	100,25	-	3609	-	-	-	-
18	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	14,92	-	30	-	-	-	-
19	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	22,56	-	45	-	-	-	-
20	C113-1879 варіант 2	Хомут металевий (з шурупом) ф20...25	шт	120	27,58	-	3310	-	-	-	-
21	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,01	24528,68 20502,82	4006,07 1785,61	24774	20708	4046 1803	268,9600 24,6622	271,65 24,91
22	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові Wavin Fiber basalt plus PN28, діам. 20x2,8 мм	м	91	143,57	-	13065	-	-	-	-
23	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	6,44	-	180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20	8,75	-	175	-	-	-	-
25	C113-1737 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	7,73	-	170	-	-	-	-
26	KB16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неопікованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	4127,67 3617,20	510,47 115,98	206	181	25 6	48,7100 1,5016	2,44 0,08
27	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неопіковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	218,38	-	1092	-	-	-	-
28	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,8	249,36 249,36	-	2942	2942	-	3,5200	41,54
29	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб Themaflex Ду25 товщ. 12	м	27	28,31	-	764	-	-	-	-
30	C113-2442 варіант 2	Ізоляція для труб Themaflex Ду20 товщ. 12	м	91	19,53	-	1777	-	-	-	-
31	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,7	472,50 472,50	-	331	331	-	6,6700	4,67
32	C111-1720 варіант 1	Пінофол, товщина 10 мм	м2	7	90,29	-	632	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							146581	35909	6447	-	478,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							146581	2474	-	-	33,97
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104225				
всього заробітна плата, грн.							38383				
Загальновиробничі витрати, грн.							20978				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6195				
Всього будівельні роботи, грн.							167559				
Всього по розділу 1							167559				
Розділ 2. Вентиляція											
Демонтаж											
33	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	2	167,15 127,29	27,50 5,56	334	255	55 11	1,8200 0,0745	3,64 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ20-32-1	Монтаж Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	507,11 466,37	37,88 9,89	2028	1865	152 40	6,2100 0,1231	24,84 0,49
35	С130-62 варіант 1	Вентилятор осьовий Вентс 125 Вт	шт	1	3876,29	-	3876	-	-	-	-
36	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	174,83 120,93	7,14 2,00	699	484	29 8	1,7500 0,0266	7 0,11
37	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній КОМ 125 Вентс	шт	4	160,09	-	640	-	-	-	-
38	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальній] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,081	20451,91 17870,47	468,62 105,81	1657	1448	38 9	261,8000 1,4090	21,21 0,11
39 & С130-1132П	Труба з оцинкованої сталі ф125х0,5мм	м	11	315,23	-	-	3468	-	-	-	-
40	С126-951 варіант 2	Відвід діам. 125 мм, 90 град. з тонколистової оцинкованої сталі	шт	1	383,02	-	383	-	-	-	-
41	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	1224,50 870,32	282,68 75,27	2449	1741	565 151	12,7500 0,9723	25,5 1,94
42	С130-63 варіант 1	Рекуператор PRANA 200С ECO LIFE L=187м3/час, N=91 Вт, n=2400 об/хв	шт	2	23816,20	-	47632	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					63166	5793	839 219		82,19 2,8
		Разом будівельні роботи, грн.					63166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56534				
		всього заробітна плата, грн.					6012				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3291				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					8,22				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					956				
		Всього будівельні роботи, грн.					66457				
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					66457				
		Разом прямі витрати по кошторису					209747	41702	7286 2693		560,74 36,77
		Разом будівельні роботи, грн.					209747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160759				
		всього заробітна плата, грн.					44395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24269 61,42 7151 234016				
		Всього по кошторису					234016				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					658,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					51546				

Склад

І.В.Пушкарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Блискавкозахист

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,608 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,01439 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,060 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,01	15506,41	-	155	155	-	261,8000	2,62
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,08	2158,65	476,79	173	131	38	22,4000	1,79
3	С113-1 варіант 1	Алюмінієвий дріт ф8	м	8	1643,49	82,09	776	-	7	0,9664	0,08
4	КМ8-471-2	Заземлювач вертикальний	10 шт	0,4	7259,47	505,45	2904	470	202	16,0000	6,4
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,01	1173,92	105,23	96	96	42	1,2309	0,49
					9638,45	-			-	165,2400	1,65
		Разом прями витрати по кошторису			4104	-	4104	852	240	-	12,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			4104		4104	49			0,57
					3012						

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул. Садова 26

15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Вогнезахист

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

43,261 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,26508 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,154 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ13-73-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	5,2085	3397,86 3395,39	- -	17698	17685	- -	46,8200	-	243,86
2	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал Аргуспрофі	кг	149,74	111,71 -	- -	16727	-	- -	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					34425	17685	- -			243,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборні витрати, грн. трудомісткість в загальновиборних витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборних витратах, грн.					34425					
							16740					
							17685					
							8836					
							21,22					
							2469					

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26 15062023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на Електромонтажні роботи

Реконструкція старого харчоблоку для переобладнання під приймальне відділення Комунального підприємства "Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату Полтавської обласної ради" за адресою: м.Полтава, вул.Садова 26

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 236,477 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,46131 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,341 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 червня" 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	3,24	330,46	-	1071	1071	-	5,2000	16,85
2	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,04	330,46	-	108	108	-	-	-
3	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,35	2689,40	-	170	170	-	40,4300	1,62
4	КР17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,3	2689,40	-	170	170	-	7,6500	2,68
					486,16	-	468	468	-	23,4400	7,03
					1559,23	-	1817	1817	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			1559,23	-	1817	1817	-	-	28,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					1817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. - - - - -					1033 2,73 317 2850				
		Всього по розділу 1					2850				
		Розділ 2. Силове електрообладнання									
5	КБ21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	2	2049,03	728,90	4098	1599	1458	10,3300	20,66
6	C1514-1	Щит на 48 модулів ЩРВ-48зк-1 36 IP31	шт	2	799,54	149,73	5682	-	299	1,7521	3,5
7	C1514-1	металевий, такий, що вбудовують			2840,80	-		-	-	-	-
8	КБ21-24-1	Щит на 24 модулів ЩРВ-24зк-1 36 IP31	шт	1	1935,04	-	1935	-	-	-	-
		металевий, такий, що вбудовують			-	-		-	-	-	-
		Установлення групових щитків	шт	2	395,86	34,27	792	493	69	3,4000	6,8
		освітлювальних на конструкції у готовій			246,57	12,68			25	0,1579	0,32
		ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	8	530,57	-	4245	-	-	-	-
9	C1514-1	Бокс модульний на 4 модуля пластиковий	шт		-	-		-	-	-	-
10	КБ21-22-12	навісний ЩРН-П-04	100шт	0,32	19975,60	-	6392	4753	-	207,2000	66,3
		Установлення вимикачів, перемикачів			14852,10	-			-	-	-
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	26440,01	-	1058	829	-	285,6400	11,43
11	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів			20714,61	-			-	-	-
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	699,22	-	1398	-	-	-	-
12	C1547-16	Модульний рубильник-перемикач Hager,	шт	6	131,90	-	791	-	-	-	-
13	C1547-16	кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	7	136,18	-	953	-	-	-	-
14	C1547-16	Вимикач автоматичний Hager MC320A,	шт	8	1353,24	-	10826	-	-	-	-
15	C1547-16	кількість полюсів 3, номінальний струм 20А	шт	2	295,10	-	590	-	-	-	-
16	C1547-16	Вимикач автоматичний Hager MC116A,	шт	5	122,72	-	614	-	-	-	-
17	C1547-16	кількість полюсів 1, номінальний струм 16А	шт	2	326,72	-	653	-	-	-	-
18	C1547-16	Автомат диференційний Hager AD916J,	шт		-	-		-	-	-	-
		кількість полюсів 2, номінальний струм 16А	шт		-	-		-	-	-	-
		Вимикач автоматичний Hager MC213A,	шт		-	-		-	-	-	-
		кількість полюсів 2, номінальний струм 13А	шт		-	-		-	-	-	-
		Вимикач автоматичний Hager MC110A,	шт		-	-		-	-	-	-
		кількість полюсів 1, номінальний струм 10А	шт		-	-		-	-	-	-
		Автомат диференційний HagerMC 325A,	шт		-	-		-	-	-	-
		кількість полюсів 3, номінальний струм 25А			-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C1545-492 варіант 1	Обмежувачі перенапруги з індикацією 3-пол.	шт	2	1351,50	-	2703	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42730	7674	1527	-	105,19
		Разом будівельні роботи, грн.					42730		324	-	3,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33529				
		всього заробітна плата, грн.					7998				
		Загальновиборничі витрати, грн.					4220				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					10,57				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1231				
		Всього будівельні роботи, грн.					46950				
		- - - - -									
		Всього по розділу 2					46950				
20	K521-22-8	Розділ 3. Електроосвітлювальні вироби									
		Установлення штепсельних розеток	100шт	0,41	5174,54	-	2122	759	-	27,8200	11,41
21	C1512-13	заглибленого типу при схованій проводці			1850,59	-			-	-	-
21	варіант 2	Розетка двофазна з двома з	шт	31	245,23	-	7602	-	-	-	-
22	C1512-13	заземлюючим контактом 16А			-	-			-	-	-
22	варіант 1	Розетка двофазна одинарна з	шт	9	139,45	-	1255	-	-	-	-
23	C1512-13	заземлюючим контактом 16А			-	-			-	-	-
23	варіант 3	Розетка двофазна з двома з	шт	1	159,14	-	159	-	-	-	-
		заземлюючим контактом з кришкою, IP54,			-	-			-	-	-
		зовнішньої установки, 230В, 16А			-	-			-	-	-
24	C126-951	Рамка для розеток і вимикачів на 3 місця	шт	1	48,96	-	49	-	-	-	-
25	C126-951	Рамка для розеток і вимикачів на 2 місця	шт	17	34,27	-	583	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					11770	759	-	-	11,41
		Разом будівельні роботи, грн.					11770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11011				
		всього заробітна плата, грн.					759				
		Загальновиборничі витрати, грн.					423				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					129				
		Всього електроосвітлювальні вироби					15183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12193				
		Всього по розділу 3					12193				
		Розділ 4. Монтажні виробни									
26	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	4,9	2381,93	152,10	11671	5512	745	16,2800	79,77
27	С113-2126	Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 20 мм	м	187	1124,95	37,80	3334	-	185	0,4400	2,16
28	С113-2126	Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 20 мм	м	278	17,83	-	4957	-	-	-	-
29	С113-2125	Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 20 мм	м	30	17,83	-	578	-	-	-	-
30	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,267	19,26	-	889	325	-	-	-
31	С113-2125	Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 32 мм	м	27	3328,73	199,63	637	-	53	17,6100	4,7
32	С1512-1	Коробка розподільча КМ4 1234 IP55	шт	27	1216,85	49,62	3392	-	13	0,5775	0,15
33	С18888-5	Тримач для труб зі стяжкою CFF STA100-CFF132-K41-100	шт	35	23,58	-	1616	-	-	-	-
34	С1545-44	Дюбель 8x60 мм	шт	748	96,92	-	460	-	-	-	-
35	С1550-38	Монтажна піна вогнестійка 750 мл	100шт	7,48	2,16	-	406	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4	балон	1	61,51	-	27940	5837	798	-	84,47
		Разом будівельні роботи, грн.			405,58	-	27940	198			2,31
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21305				
		всього заробітна плата, грн.					6035				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3280				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год.					8,42				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					980				
		Всього будівельні роботи, грн.					31220				
		Всього по розділу 4					31220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	K521-4-1	Розділ 5. Кабельні вироб Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	4,71	<u>575,22</u> 499,14	<u>23,13</u> 8,16	2709	2351	<u>109</u> 38	<u>74100</u> 0,0994	<u>34,9</u> 0,47
37	K521-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,61	<u>1055,65</u> 821,79	<u>72,48</u> 27,06	644	501	<u>44</u> 17	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>7,44</u> 0,2
38	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х2,5мм2	1000м	0,29	<u>49626,84</u>	-	14392	-	-	-	-
39	15093-35103 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 3х1,5 мм2	1000м	0,169	<u>40374,47</u>	-	6823	-	-	-	-
40	15093-35103 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 5х6 мм2	1000м	0,032	<u>161193,47</u>	-	5158	-	-	-	-
41	15093-35103 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці, що не поширює горіння ВВГнгд 4х10 мм2	1000м	0,03	<u>249739,67</u>	-	7492	-	-	-	-
42	15093-35103 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий безгалогенний перерізом 3х1,5 мм2 (N)НХН FE180/E30	1000м	0,026	<u>13599,47</u>	-	354	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 5							37572	2852	<u>153</u> 55		<u>42,34</u> 0,67
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							37572				
Всього по розділу 5							39179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 6. Світильники											
43	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,34	15752,04 12272,16	2780,74 1056,17	5356	4173	945 359	177,6000 12,9580	60,38 4,41
44	С1547-7 варіант 6	Світильник світлодіодний для підвісних стель тип АЛФА LP -34 34W IP44 4000K	шт	34	1532,27	-	52097	-	-	-	-
45	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штучних, кількість ламп до 2	100шт	0,11	29284,54 15495,74	4854,06 1761,93	3221	1705	534 194	211,2000 21,5724	23,23 2,37
46	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний пілозахисний круглий WТ045С 20W	шт	8	471,60	-	3773	-	-	-	-
47	С1547-7 варіант 9	Світильник настінно-стельовий вологозахисний світлодіодний IP54	шт	3	1734,36	-	5203	-	-	-	-
48	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід"	100шт	0,04	12202,84 10154,88	1686,81 394,30	488	406	67 16	131,2000 4,5967	5,25 0,18
49	С1547-7 варіант 4	Світильник аварійний акумуляторний IP20 Sirah-2013-3 Led з піктограмою "Вихід"	шт	3	597,06	-	1791	-	-	-	-
50	С1547-7 варіант 5	Світильник світлодіодний Topaz-220 зі змінним табло "не заходить"	шт	1	602,16	-	602	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							72531	6284	1546 569	88,86 6,96	-
Разом будівельні роботи, грн.							72531				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							64701				
всього заробітна плата, грн.							6853				
Загальновиробничі витрати, грн.							3667				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд. год.							9,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1081				
Всього будівельні роботи, грн.							76198				

Всього по розділу 6							76198				
Розділ 7. Електровстановлювальні роботи											
51	КБ21-22-2	Установлення викидачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	5170,86 1841,27	- -	621	221	- -	27,6800 -	3,32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний пилководозахисний утопленого монтажу 10А ІР20	шт	12	104,20	-	1250	-	-	-	-
53	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,13	5278,63 1949,04	-	686	253	-	29,3000	3,81
54	C1547-6 варіант 4	Вимикач двоклавішний пилководозахисний утопленого монтажу 10А ІР20	шт	13	151,94	-	1975	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	-	4532	474	-	-	7,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4532				

		Всього по розділу 7					4796				
		Розділ 8. Система зрівнювання потенціалів									
55	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,69	1926,22 1762,05	28,52 7,09	1329	1216	20	25,5000 0,0825	17,6 0,06
56	C157-273 варіант 1	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, що не підтримує горіння, марка ПВЗнгд, переріз 16 мм2	1000м	0,034	71392,94	-	2427	-	-	-	-
57	C157-268 варіант 1	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, що не підтримує горіння марка ПВЗнгд, переріз 4 мм2	1000м	0,019	26742,08	-	508	-	-	-	-
58	C157-266 варіант 1	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, що не підтримує горіння, марка ПВЗнгд, переріз 2,5 мм2	1000м	0,018	12762,46	-	230	-	-	-	-
59	C1545-90 варіант 2	Коробка з мідною шиною для зрівнювання потенціалів	100шт	0,02	25501,28	-	510	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8			-	-	5004	1216	20	-	17,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5004		5		0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----									
		Всього по розділу 8					5669				
Розділ 9. ПЛП-0,38кВ											
60	КБ21-24-1	Установлення групових щитків осейлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	395,86 246,57	34,27 12,68	792	493	69 25	3,4000 0,1579	6,8 0,32
61	C1514-1 варіант 6	Металевий корпус під 3-хфазний лічильник (400x500x200) IP 54 ЩРА-3-4К	шт	2	2448,17	-	4896	-	-	-	-
62	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	26440,01 20714,61	-	529	414	-	285,6400	5,71
63	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний Hager MC332A, кількість полюсів 3, номінальний струм 32А	шт	2	602,12	-	1204	-	-	-	-
64	C157-272 варіант 2	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ1-нг, переріз 10 мм2	1000м	0,004	14864,22	-	59	-	-	-	-
65	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,27	3193,06 1299,08	304,20 75,61	862	351	82 20	18,8000 0,8800	5,08 0,24
66	C113-2125 варіант 3	Труба гнучка гофрована ПВХ, що не підтримує горіння, діаметром 50 мм	м	27	61,28	-	1655	-	-	-	-
67	C1545-437	Дистаційні затискачі [фіксатори] SO 70	шт	40	56,64	-	2266	-	-	-	-
68	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному об'єкті сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,27	1055,65 821,79	72,48 27,06	285	222	20 7	12,2000 0,3315	3,29 0,09
69	C151-112 варіант 1	Самоутримний ізолюваний провід в розр. 16мм2 AsXSn 4x16	1000м	0,028	61474,77	-	1721	-	-	-	-
70	C1545-469-10 варіант 1	Гак GHP 12	шт	2	129,81	-	260	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1110-100 варіант 1	Гаки для опор CSC 16uz	шт	2	148,24	-	296	-	-	-	-
72	C1545-407-5 варіант 1	Затискач натяжний анкерний GUKd4	шт	4	142,90	-	572	-	-	-	-
73	C1545-412 варіант 1	Затискач двосторонньо проколюючий TTD 151	шт	8	132,86	-	1063	-	-	-	-
74	C1545-488-1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків 20x0,7 IF 207	м	2,5	47,38	-	118	-	-	-	-
75	C1545-476 варіант 1	Скрепа бандажна SF 20	шт	2	11,23	-	22	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9					-	-	16600	1480	171	-	20,88
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	16600	-	52	-	0,65
в тому числі:					-	-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	-	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	14949	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	1532	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	824	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	2,09	-	-	-	-
---					-	-	242	-	-	-	-
---					-	-	17424	-	-	-	-
Всього по розділу 9					-	-	17424	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису					-	-	220496	28393	4215	-	406,06
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	220496	-	1203	-	14,47
в тому числі:					-	-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-	-	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					-	-	-	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					-	-	187888	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-	-	29596	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-	-	15981	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.					-	-	40,78	-	-	-	-
---					-	-	4745	-	-	-	-
---					-	-	236477	-	-	-	-
Всього по кошторису					-	-	236477	-	-	-	-
Кошторисна трудоємність, люд.год.					-	-	461,31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34341				

Склад

І.В.Пушкарьова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

В.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

