

**«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до
вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області»
(коригування)**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

10-23 - КД

Фізична особа - підприємець

Василь КОЛОТОВЧЕНКОВ

Гол. інженер проекту

Віталій МЕРЛЯН

Інженер-кошторисник

Анастасія ГРЕБЕНЮК

2023 р.

«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта	1243,509 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,970 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 3 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на «Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)	1243,509	-	1243,509	0,40637	32,97	-
		Всього:	1243,509	-	1243,509	0,40637	32,97	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Віталій МЕРЛЯН

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Анастасія ГРЕБЕНЮК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Василь КОЛОТОВЧЕНКОВ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравневої) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)	<u>0,21619</u> 15,034	<u>-</u> -	<u>0,12836</u> 11,349	<u>0,01824</u> 1,515	<u>-</u> -	<u>0,36279</u> 27,898	<u>0,04358</u> 5,072	<u>0,40637</u> 32,97
	Разом :	<u>0,21619</u> 15,034	<u>-</u> -	<u>0,12836</u> 11,349	<u>0,01824</u> 1,515	<u>-</u> -	<u>0,36279</u> 27,898	<u>0,04358</u> 5,072	<u>0,40637</u> 32,97

Склад _____ Анастасія ГРЕБЕНЮК

Перевірив _____ Василь КОЛОТОВЧЕНКОВ

«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на «Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)****«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)**Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1243,509 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40637 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,970 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "3 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,4	<u>32927,40</u>	<u>21319,06</u>	13171	4643	<u>8528</u>	<u>191,6200</u>	<u>76,65</u>
					11608,34	4728,30			1891	62,1681	24,87
2	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,64	<u>3116,64</u>	<u>2916,12</u>	1995	128	<u>1867</u>	<u>3,3100</u>	<u>2,12</u>
					200,52	681,36			436	8,5540	5,47
3	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	64	<u>125,96</u>	<u>125,96</u>	8061	-	<u>8061</u>	-	-
					-	13,37			856	0,1610	10,3
4	KP16-89-2	----Ремонт оглядових колодязів---- Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	1	<u>6607,45</u>	<u>328,92</u>	6607	1227	<u>329</u>	<u>15,4100</u>	<u>15,41</u>
					1227,41	87,28			87	1,1920	1,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					29834	5998	<u>18785</u>		<u>94,18</u>
									3270		41,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					29834 5051 9268 5522 16,32 1900 35356 35356				
		Розділ 2. Земляні роботи									
5	KP1-7-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,43	<u>1489,64</u>	<u>1489,64</u>	641	-	<u>641</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	216,63			93	2,2120	0,95
6	ДБ5-6-1	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,25 м3	100 м3	0,29	<u>3558,72</u>	<u>3558,72</u>	1032	-	<u>1032</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	667,90			194	8,3850	2,43
7	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	49,3	<u>117,13</u>	<u>117,13</u>	5775	-	<u>5775</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	13,37			659	0,1610	7,94
8	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,29	<u>509,60</u>	<u>473,09</u>	148	9	<u>137</u>	<u>0,5300</u>	<u>0,15</u>
					32,43	77,56			22	0,7920	0,23
9	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,085	<u>13004,66</u>	<u>-</u>	1105	1105	<u>-</u>	<u>195,5000</u>	<u>16,62</u>
					13004,66	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8701	1114	<u>7585</u>		<u>16,77</u>
									968		<u>11,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					8701 2 2082 1193 3,42 398 9894 9894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Дорожній одяг									
		3.1 Відновлення існуючого покриття проїзної частини дороги з попереднім вирівнюванням (Тип А)									
10	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1m	0,64	<u>26314,07</u>	<u>468,72</u>	16841	-	<u>300</u>	-	-
					-	85,73			55	1,1077	0,71
11	KP18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші /чорного щебеню/ із застосуванням укладальників асфальтобетону	100m	1,443	<u>445561,89</u>	<u>18853,59</u>	642946	3794	<u>27206</u>	<u>34,4900</u>	<u>49,77</u>
					2629,17	3948,28			5697	42,5958	61,47
12	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	8	<u>53229,42</u>	<u>1619,46</u>	425835	3647	<u>12956</u>	<u>6,0700</u>	<u>48,56</u>
					455,86	348,69			2790	3,7562	30,05
13	KP18-43-2 H1=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	8	<u>12783,84</u>	-	102271	24	-	<u>0,0400</u>	<u>0,32</u>
					3,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1187893	7465	<u>40462</u>		<u>98,65</u>
									8542		<u>92,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1187893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1139966				
		всього заробітна плата, грн.					16007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2666				
		Всього будівельні роботи, грн.					1196341				

		Всього по розділу 3					1196341				
		Розділ 4. Організація дорожнього руху									
		4.1 Відновлення дорожньої розмітки									
14	ДБЗ-2-1	Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною	1 км	0,145	<u>1685,49</u>	<u>860,06</u>	244	25	<u>125</u>	<u>2,6400</u>	<u>0,38</u>
					175,61	267,30			39	3,0720	0,45
15	ДБЗ-7-2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною на базі автомобіля /Врахувати витрати матеріалу: Скляні кульки - 0,01т/км. лінії; Фарба дорожня - 0,0302 т/км. лінії; Розчинник - 0,001 т/км. лінії./	1 км	0,145	<u>5445,13</u>	<u>1219,26</u>	790	35	<u>177</u>	<u>3,6300</u>	<u>0,53</u>
					241,47	313,65			45	3,7194	0,54
16	KP12-30-11	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,084	<u>6712,69</u>	-	564	397	-	<u>67,6600</u>	<u>5,68</u>
					4732,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1598	457	<u>302</u>		<u>6,59</u>
									84		0,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1598				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					839				
		всього заробітна плата, грн.					541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					108				
		Всього будівельні роботи, грн.					1917				

		Всього по розділу 4					1917				
		Разом прямі витрати по кошторису					1228026	15034	<u>67134</u>		<u>216,19</u>
									12864		146,6
		Разом будівельні роботи, грн.					1228026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1145858				
		всього заробітна плата, грн.					27898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5072				
		Всього будівельні роботи, грн.					1243509				

		Всього по кошторису					1243509				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					406,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32970				

Склав _____ Анастасія ГРЕБЕНЮК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Василь КОЛОТОВЧЕНКОВ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на «Капітальний ремонт проїзної частини по вулиці Миру (на ділянці від буд.№31А до вул. Першотравнева) в смт. Чорнухи Полтавської області» (коригування)

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	216,19	69,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	128,36	88,43			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	18,24	83,04			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	43,58	116,41			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	406,37				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,15	284,44			
8	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,29145	393,75			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	18,906	331,36			
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,2112	443,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ206-337-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,8705	551,74			
12	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,5911	788,49			
13	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,3392	884,37			
14	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,4964	1065,89			
15	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,59266	461,56			
16	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	45,55564	585,65			
17	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	0,116	681,33			
18	КБМ212-1404-ДР	Машини маркірувальні на базі автомобіля	маш. год	0,1102	735,90			
19	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,32756	817,34			
20	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,0261	1019,66			
21	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	11,81448	460,14			
22	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	36,962	5,41			
23	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,48	468,77			
24	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	49,3	117,13			
25	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	64	125,96			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>								
26	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	2				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
27	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,009455	23654,15	21834,43	1355,91	463,81
28	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0011088	107365,19	104078,02	1181,97	2105,20
29	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001932	42682,39	40663,51	1181,97	836,91
30	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00033096	117061,24	113541,35	1224,57	2295,32
31	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00496	32838,86	31457,23	737,73	643,90
32	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0163	3788,15	2814,80	899,07	74,28
33	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00864	19552,24	17822,98	1345,88	383,38
34	С111-1608	Дрантя	кг	0,0252	13,12	11,10	1,76	0,26
35	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,6616	25092,57	23152,50	1448,06	492,01
36	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,12	6478,80	5836,14	515,62	127,04
37	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	4452,14	4291,66	73,18	87,30
38	С142-10-2	Вода	м3	5,3479	42,10	42,10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1113-156 варіант 1	Розчинник	т	0,000145	48249,51	45961,74	1341,70	946,07
40	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00058	2039,42	439,31	1560,12	39,99
41	+C1421-9837 варіант 1	Асфальтобетонна суміш АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ. БНД 70/100	т	96,672	5278,23	4385,52	789,22	103,49
42	+C1421-9924 варіант 1	Щебінь чорний, фракція 10-20 мм	т	145,743	4196,09	3265,57	848,24	82,28
43	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,051	1214,85	132,68	1058,35	23,82
44	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,075	6332,03	3934,21	2273,66	124,16
45	+C1546-28 варіант 1	Фарба для дорожньої розмітки	т	0,005249	108303,24	105008,33	1171,32	2123,59
46	+C1546-102 варіант 1	Скляні мікрокульки	т	0,00145	66539,30	64641,67	592,94	1304,69

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 3 серпня 2023 р.

Склад _____ Анастасія ГРЕБЕНЮК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Василь КОЛОТОВЧЕНКОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]