

Реконструкція будівлі лікувального корпусу КНП КПШМД ДМР під відкриття Мультидисциплінарного Центру Сучасних Медичних Технологій за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на демонтажні роботи
Генеральний план

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість7123,068 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість33,78439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата4094,571 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 серпня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-40-4	Будівля харчоблоку-пральні	100м2	3,642	<u>3075.34</u>	<u>200.91</u>	11200	10448	<u>732</u>	<u>29.2680</u>	<u>106.59</u>
		Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	3,642	2868,85	77,58			283	0,6384	2,33
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	3,642	<u>3371.12</u>	<u>69.04</u>	12278	12026	<u>252</u>	<u>32.1120</u>	<u>116.95</u>
					3302,08	63,72			232	0,5630	2,05
3	КР8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	3,642	<u>5770.45</u>	<u>99.06</u>	21016	20655	<u>361</u>	<u>51.3480</u>	<u>187.01</u>
					5671,39	91,43			333	0,8078	2,94
4	КБ46-39-3	Розбирання дерев'яних перекриттів по балках з накатами з дошок	100м2	3,117	<u>25201.55</u>	<u>1054.77</u>	78553	75178	<u>3288</u>	<u>241.3560</u>	<u>752.31</u>
					24118,71	407,31			1270	3,3516	10,45
5	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	225,697	<u>2118.87</u>	<u>547.58</u>	478223	354635	<u>123588</u>	<u>14.0520</u>	<u>3171.49</u>
					1571,29	197,33			44537	1,6698	376,87
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	20,06	<u>1040.68</u>	<u>92.63</u>	20876	19018	<u>1858</u>	<u>9.6720</u>	<u>194.02</u>
					948,05	57,66			1157	0,4525	9,08
7	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів	1 м3	67,5	<u>1742.53</u>	<u>806.06</u>	117621	63212	<u>54409</u>	<u>8.7000</u>	<u>587.25</u>
					936,47	290,16			19586	2,4074	162,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР7-2-8	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	3,117	<u>8361.67</u> 6572,07	<u>1789.60</u> 630,02	26063	20485	<u>5578</u> 1964	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>190.31</u> 16,45
9	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,21	<u>32044.07</u> 30553,89	<u>1451.57</u> 560,53	6729	6416	<u>305</u> 118	<u>300.0480</u> 4,6124	<u>63.01</u> 0,97
10	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,02	<u>19868.46</u> 18378,28	<u>1451.57</u> 560,53	397	368	<u>29</u> 11	<u>180.4800</u> 4,6124	<u>3.61</u> 0,09
11	КБ10-96-2 κ=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок	100м2	0,0624	<u>26219.90</u> 24768,54	<u>1444.01</u> 460,54	1636	1546	<u>90</u> 29	<u>197.7528</u> 2,9484	<u>12.34</u> 0,18
12	КБ46-34-4	Розбирання цегляних ганків	м3	1,44	<u>2118.87</u> 1571,29	<u>547.58</u> 197,33	3051	2263	<u>788</u> 284	<u>14.0520</u> 1,6698	<u>20.23</u> 2,4
13	КБ46-42-1	Розбирання асфальтобетонного вимощення	100м2	0,6	<u>5180.13</u> 4708,73	<u>471.40</u> 169,87	3108	2825	<u>283</u> 102	<u>40.5960</u> 1,4375	<u>24.36</u> 0,86
14	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	1,7	<u>5850.91</u> 2922,53	<u>2928.38</u> 1055,27	9947	4968	<u>4979</u> 1794	<u>26.1360</u> 8,9298	<u>44.43</u> 15,18
15	КБ22-8-5 κ=0,7	Демонтаж сталевих труб, діаметр труб 150 мм	1000м	0,005	<u>52221.18</u> 52052,42	<u>168.76</u> 65,17	261	260	<u>1</u> -	<u>409.6680</u> 0,5363	<u>2.05</u> -
16	КБ46-35-2	Уніфікований палатний корпус Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	267,3	<u>3841.14</u> 2320,04	<u>1476.10</u> 531,92	1026737	620147	<u>394562</u> 142182	<u>20.7480</u> 4,5012	<u>5545.94</u> 1203,17
17	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	532,68	<u>2118.87</u> 1571,29	<u>547.58</u> 197,33	1128680	836995	<u>291685</u> 105114	<u>14.0520</u> 1,6698	<u>7485.22</u> 889,47
18	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	18,216	<u>1040.68</u> 948,05	<u>92.63</u> 57,66	18957	17270	<u>1687</u> 1050	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>176.19</u> 8,24
19	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	102,6	<u>5850.91</u> 2922,53	<u>2928.38</u> 1055,27	600303	299852	<u>300451</u> 108271	<u>26.1360</u> 8,9298	<u>2681.55</u> 916,2
20	КБ46-42-1	Приміщення кисневої Розбирання покриття підлоги асфальтової і асфальтобетонної	100м2	0,12	<u>5180.13</u> 4708,73	<u>471.40</u> 169,87	622	565	<u>57</u> 20	<u>40.5960</u> 1,4375	<u>4.87</u> 0,17
21	КР7-2-8	Розбирання бетонних покриттів підлог	100м2	0,12	<u>8361.67</u> 6572,07	<u>1789.60</u> 630,02	1003	789	<u>214</u> 76	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>7.33</u> 0,63
22	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	15,81	<u>2118.87</u> 1571,29	<u>547.58</u> 197,33	33499	24842	<u>8657</u> 3120	<u>14.0520</u> 1,6698	<u>222.16</u> 26,4
23	КБ7-24-11 κ=0,7	Демонтаж металевих огорожень	100м	0,104	<u>40740.36</u> 20784,12	<u>19956.24</u> 6460,88	4237	2162	<u>2075</u> 672	<u>172.9560</u> 42,3722	<u>17.99</u> 4,41
24	КБ10-96-2 κ=0,7	Демонтаж металевих дверних коробок	100м2	0,02	<u>26219.90</u> 24768,54	<u>1444.01</u> 460,54	524	495	<u>29</u> 9	<u>197.7528</u> 2,9484	<u>3.96</u> 0,06
25	КБ46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів	100м2	0,02	<u>32044.07</u> 30553,89	<u>1451.57</u> 560,53	641	611	<u>29</u> 11	<u>300.0480</u> 4,6124	<u>6</u> 0,09
26	КБ8-11-3 κ=0,7	Демонтаж металевих ґрат	1 м	0,025	<u>4448.47</u> 4448,47	<u>-</u> -	111	111	<u>-</u> -	<u>39.7824</u> -	<u>0.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,02	<u>1720.84</u> 1691,43	- -	34	34	- -	<u>17.2560</u> -	<u>0.35</u> -
28	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	3,744	<u>10133.19</u> 4993,28	<u>5094.91</u> 1835,99	37939	18695	<u>19075</u> 6874	<u>43.5600</u> 15,5364	<u>163.09</u> 58,17
29	КБ9-32-1 κ=0,7	Демонтаж металевих конструкцій посилення	т	0,475	<u>2739.20</u> 2665,73	<u>34.35</u> 2,05	1301	1266	<u>16</u> 1	<u>22.9824</u> 0,0168	<u>10.92</u> 0,01
30	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (автодорога)	100 м3	5,19	<u>50647.97</u> 25627,78	<u>25020.19</u> 8510,62	262863	133008	<u>129855</u> 44170	<u>244.6800</u> 70,8184	<u>1269.89</u> 367,55
31	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (тротуари)	100 м3	0,356	<u>50647.97</u> 25627,78	<u>25020.19</u> 8510,62	18031	9123	<u>8908</u> 3030	<u>244.6800</u> 70,8184	<u>87.11</u> 25,21
32	КБ27-65-6 κ=0,8	Демонтаж існуючого покриття тротуарів з ФЕМ	1000 м2	0,008	<u>117639.17</u> 115515,21	<u>2123.96</u> 652,74	941	924	<u>17</u> 5	<u>984.3648</u> 5,3712	<u>7.87</u> 0,04
33	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,11625	<u>13231.09</u> -	<u>13231.09</u> 3481,18	1538	-	<u>1538</u> 405	<u>-</u> 25,8980	<u>-</u> 3,01
34	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	7,88	<u>10066.19</u> 5392,02	<u>4674.17</u> 1544,14	79322	42489	<u>36833</u> 12168	<u>51.4800</u> 11,9808	<u>405.66</u> 94,41
35	КБ7-24-2 κ=0,8	Демонтаж залізобетонної огорожі з панелей	100м	2,45	<u>48162.42</u> 14164,46	<u>33997.96</u> 11186,47	117998	34703	<u>83295</u> 27407	<u>126.6720</u> 75,1769	<u>310.35</u> 184,18
36	КБ7-24-11 κ=0,7	Демонтаж металевого секційного огороження	100м	0,56	<u>40740.36</u> 20784,12	<u>19956.24</u> 6460,88	22815	11639	<u>11176</u> 3618	<u>172.9560</u> 42,3722	<u>96.86</u> 23,73
37	КБ22-6-1 κ=0,6	Демонтаж чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	1000м	0,232	<u>44778.85</u> 44094,76	<u>684.09</u> 264,17	10389	10230	<u>159</u> 61	<u>380.1600</u> 2,1738	<u>88.2</u> 0,5
38	КБ22-6-3 κ=0,6	Демонтаж чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	1000м	0,034	<u>46098.68</u> 44094,76	<u>2003.92</u> 690,98	1567	1499	<u>68</u> 23	<u>380.1600</u> 4,9679	<u>12.93</u> 0,17
39	КБ22-11-5 κ=0,4	Демонтаж водопроводу із ПВХ діаметром 160 мм	1000м	0,011	<u>22306.21</u> 22002,84	<u>303.37</u> 117,15	245	242	<u>3</u> 1	<u>189.6960</u> 0,9640	<u>2.09</u> 0,01
40	КБ22-8-1 κ=0,6	Демонтаж сталевих труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,041	<u>34983.87</u> 34944,69	<u>39.18</u> 15,13	1434	1433	<u>1</u> 1	<u>283.3200</u> 0,1245	<u>11.62</u> 0,01
41	КБ22-8-1 κ=0,6	Демонтаж сталевих труб, діаметр труб 50 мм	1000м	0,03	<u>34983.87</u> 34944,69	<u>39.18</u> 15,13	1050	1048	<u>2</u> -	<u>283.3200</u> 0,1245	<u>8.5</u> -
42	КБ7-64-1 κ=0,8	Демонтаж колодязів мережі каналізації	100шт	0,19	<u>9533.19</u> 8938,50	<u>594.69</u> 229,64	1811	1698	<u>113</u> 44	<u>80.9280</u> 1,8897	<u>15.38</u> 0,36
43	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	32,1741	<u>2912.97</u> 252,89	<u>2660.08</u> 831,22	93722	8137	<u>85585</u> 26744	<u>2.5800</u> 6,5419	<u>83.01</u> 210,48
44	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3217,41	<u>308.87</u> -	<u>308.87</u> 55,25	993761	-	<u>993761</u> 177762	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1322,36
		Разом прямі витрати по кошторису					5253034	2674310	<u>2566392</u> 734539		<u>24201.99</u> 5941,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5253034 12332 3408849 1870034 3641,01 685722 7123068 7123068				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33784,39 4094571				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]