

.С-4" версія 23.1.007 21/07/23

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

---

*(назва організації, що затверджує)*

---

*(посада, підпис, ініціали, прізвище)*

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Проект: "Капітальний ремонт системи опалення в будівлі №5/1(поліклініка), що за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Старозамкова, 2а (колишня вул. Шпитальна, 2)" (експ)

Об'єкт: "Капітальний ремонт системи опалення в будівлі

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

на Теплогенераторна

*(найменування об'єкта)*

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

| № з/п | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4         | 5        |
|       | Трубопроводи                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |           |          |
| 1     | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт             | 1         |          |

| 1  | 2                                                                                                                                             | 3        | 4     | 5 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---|
| 2  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | 100шт    | 0,02  |   |
| 3  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм                                         | 100м     | 0,02  |   |
| 4  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                    | 100м     | 0,04  |   |
| 5  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                    | 100м     | 0,035 |   |
| 6  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                    | 100м     | 0,025 |   |
| 7  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм                                    | 100м     | 0,006 |   |
| 8  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм                                    | 100м     | 0,08  |   |
| 9  | Установлення кранів повітряних                                                                                                                | комплект | 3     |   |
| 10 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                                                             | 100м     | 0,146 |   |