

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141
в м. Стрий Стрийського району Львівської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району
Львівської області

Кошторисна вартість об'єкта 12420,024 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 37,07964 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2867,911 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 4 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	6112,611	-	6112,611	25,57407	1981,074	-
2	02-01-02	на Водопостачання	144,687	-	144,687	0,69795	53,631	-
3	02-01-03	на Водовідведення	161,322	-	161,322	0,15098	11,922	-
4	02-01-04	на Опалення	2804,228	-	2804,228	4,03187	317,967	-
5	02-01-05	на Тепломеханічне обладнання теплового пункту	255,861	-	255,861	0,28338	22,34	-
6	02-01-06	на Придбання тепломеханічного обладнання для теплового пункту	8,877	368,646	377,523	-	-	-
7	02-01-07	на Автоматизація теплового пункту	20,956	0,915	21,871	0,11234	8,774	-
8	02-01-08	на Придбання обладнання для автоматизації	-	165,001	165,001	-	-	-
9	02-01-09	на Електропостачання	946,964	-	946,964	3,51571	268,42	-
10	02-01-010	на Придбання устаткування для електрообладнання	-	234,376	234,376	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення	532,96	662,62	1195,58	2,71334	203,783	-
		Всього:	10988,466	1431,558	12420,024	37,07964	2867,911	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-011	Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення	<u>-</u> -	<u>2.50491</u> 179,127	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.50491</u> 179,127	<u>0.20843</u> 24,656	<u>2.71334</u> 203,783
	Разом :	<u>27.49757</u> 2004,303	<u>5.81403</u> 418,537	<u>0.01398</u> 1,158	<u>0.00379</u> 0,32	<u>-</u> -	<u>33.32937</u> 2424,318	<u>3.75027</u> 443,593	<u>37.07964</u> 2867,911

Склав _____ Думаило О.В.

Перевірів _____ Цунік М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP7-2-1	2,7819	<u>53,0900</u> 147,69	0,12	<u>6,3708</u> 17,72	118,28	<u>753.54</u> 2096	<u>3268.22</u> 9092	<u>884.79</u> 2461	7,48	<u>397.11</u> 1105	<u>2035.44</u> 5662
2	KP7-2-7	0,874	<u>93,0872</u> 81,36	0,12	<u>11,1705</u> 9,76	118,28	<u>1321.24</u> 1155	<u>6296.73</u> 5503	<u>1675.95</u> 1464	7,48	<u>696.29</u> 609	<u>3693.48</u> 3228
3	KP7-3-1	16,621	<u>5,9600</u> 99,06	0,12	<u>0,7152</u> 11,89	118,28	<u>84.59</u> 1406	<u>366.90</u> 6098	<u>99.33</u> 1651	7,48	<u>44.58</u> 741	<u>228.50</u> 3798
4	KP7-3-2	0,379	<u>18,5604</u> 7,04	0,12	<u>2,2272</u> 0,84	118,28	<u>263.44</u> 100	<u>1143.62</u> 434	<u>309.55</u> 117	7,48	<u>138.83</u> 53	<u>711.82</u> 270
5	KP7-17-1	5,3184	<u>71,3400</u> 379,41	0,12	<u>8,5608</u> 45,53	118,28	<u>1012.57</u> 5385	<u>4822.58</u> 25648	<u>1283.73</u> 6828	7,48	<u>533.62</u> 2838	<u>2829.92</u> 15051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР7-17-9	5,3184	<u>4.3200</u> 22,98	0,12	<u>0.5184</u> 2,76	118,28	<u>61.32</u> 326	<u>292.03</u> 1553	<u>77.74</u> 413	7,48	<u>32.31</u> 172	<u>171.37</u> 911
7	КР7-19-1	1,4628	<u>250.7500</u> 366,8	0,12	<u>30.0900</u> 44,02	118,28	<u>3559.05</u> 5206	<u>20295.71</u> 29689	<u>5248.05</u> 7677	7,48	<u>1875.61</u> 2744	<u>10682.71</u> 15627
9	КБ11-29-1	5,3184	<u>155.6000</u> 827,54	0,12	<u>18.6720</u> 99,31	118,28	<u>2208.52</u> 11746	<u>11467.72</u> 60990	<u>3008.77</u> 16002	7,48	<u>1163.89</u> 6190	<u>6381.18</u> 33938
11	КР7-31-4	3,817	<u>34.3300</u> 131,04	0,12	<u>4.1196</u> 15,72	118,28	<u>487.27</u> 1860	<u>2590.89</u> 9889	<u>677.20</u> 2585	7,48	<u>256.79</u> 980	<u>1421.26</u> 5425
15	КР7-17-1	1,0293	<u>71.3400</u> 73,43	0,12	<u>8.5608</u> 8,81	118,28	<u>1012.57</u> 1042	<u>4822.58</u> 4964	<u>1283.73</u> 1322	7,48	<u>533.62</u> 549	<u>2829.92</u> 2913
16	КР7-17-9	1,0293	<u>8.6400</u> 8,89	0,12	<u>1.0368</u> 1,07	118,28	<u>122.63</u> 126	<u>584.06</u> 601	<u>155.47</u> 160	7,48	<u>64.63</u> 67	<u>342.73</u> 353
17	КР7-22-1	14,04	<u>7.3900</u> 103,76	0,12	<u>0.8868</u> 12,45	118,28	<u>104.89</u> 1473	<u>499.56</u> 7014	<u>132.98</u> 1867	7,48	<u>55.28</u> 776	<u>293.15</u> 4116
19	КБ11-38-1	15,2221	<u>79.8400</u> 1215,33	0,12	<u>9.5808</u> 145,84	118,28	<u>1133.22</u> 17250	<u>6184.41</u> 94140	<u>1609.88</u> 24505	7,48	<u>597.20</u> 9091	<u>3340.30</u> 50846
25	КР7-31-5	12,951	<u>14.7700</u> 191,29	0,12	<u>1.7724</u> 22,95	118,28	<u>209.64</u> 2715	<u>1144.08</u> 14817	<u>297.82</u> 3857	7,48	<u>110.48</u> 1431	<u>617.94</u> 8003
26	КР5-3-1	1,54	<u>8.0600</u> 12,41	0,12	<u>0.9672</u> 1,49	118,28	<u>114.40</u> 176	<u>496.17</u> 764	<u>134.33</u> 207	7,48	<u>60.29</u> 93	<u>309.02</u> 476
27	КР3-28-4	0,0136	<u>891.5200</u> 12,12	0,12	<u>106.9824</u> 1,45	118,28	<u>12653.88</u> 172	<u>62602.53</u> 851	<u>16556.41</u> 225	7,48	<u>6668.57</u> 91	<u>35878.86</u> 488
28	КБ8-25-1	0,0358	<u>126.8400</u> 4,54	0,12	<u>15.2208</u> 0,54	118,28	<u>1800.32</u> 64	<u>9825.03</u> 352	<u>2557.58</u> 92	7,48	<u>948.76</u> 34	<u>5306.66</u> 190
34	КР6-13-1	0,15	<u>188.3921</u> 28,26	0,12	<u>22.6071</u> 3,39	118,28	<u>2673.96</u> 401	<u>12241.59</u> 1836	<u>3281.42</u> 493	7,48	<u>1409.17</u> 211	<u>7364.55</u> 1105
35	КР6-13-4	0,51	<u>96.1011</u> 49,01	0,12	<u>11.5321</u> 5,88	118,28	<u>1364.02</u> 696	<u>6045.69</u> 3084	<u>1630.14</u> 831	7,48	<u>718.84</u> 367	<u>3713.00</u> 1894
36	КР6-14-1	1,179	<u>44.6800</u> 52,68	0,12	<u>5.3616</u> 6,32	118,28	<u>634.17</u> 748	<u>2804.12</u> 3306	<u>756.42</u> 892	7,48	<u>334.21</u> 394	<u>1724.80</u> 2034
37	КР6-15-1	0,765	<u>6.6500</u> 5,09	0,12	<u>0.7980</u> 0,61	118,28	<u>94.39</u> 72	<u>417.35</u> 319	<u>112.58</u> 86	7,48	<u>49.74</u> 38	<u>256.71</u> 196
38	КБ10-28-1	0,9976	<u>98.1100</u> 97,87	0,12	<u>11.7732</u> 11,74	118,28	<u>1392.53</u> 1389	<u>7315.08</u> 7298	<u>1915.67</u> 1911	7,48	<u>733.86</u> 732	<u>4042.06</u> 4032
39	КБ10-28-2	0,0424	<u>79.2800</u> 3,36	0,12	<u>9.5136</u> 0,4	118,28	<u>1125.27</u> 48	<u>5911.12</u> 251	<u>1548.01</u> 65	7,48	<u>593.01</u> 25	<u>3266.29</u> 138
41	КБ10-28-3	0,0317	<u>59.8800</u> 1,9	0,12	<u>7.1856</u> 0,23	118,28	<u>849.91</u> 27	<u>4464.65</u> 142	<u>1169.20</u> 37	7,48	<u>447.90</u> 14	<u>2467.01</u> 78
43	КБ10-28-3	0,157	<u>59.8800</u> 9,4	0,12	<u>7.1856</u> 1,13	118,28	<u>849.91</u> 133	<u>4464.65</u> 701	<u>1169.20</u> 184	7,48	<u>447.90</u> 70	<u>2467.01</u> 387
47	КР12-65-15	38,3997	<u>42.4100</u> 1628,53	0,12	<u>5.0892</u> 195,42	118,28	<u>601.95</u> 23115	<u>2610.76</u> 100252	<u>706.80</u> 27140	7,48	<u>317.23</u> 12182	<u>1625.98</u> 62437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	КР13-15-5	0,371	<u>75.0424</u> 27,85	0,12	<u>9.0051</u> 3,34	118,28	<u>1065.12</u> 395	<u>4767.52</u> 1769	<u>1283.18</u> 476	7,48	<u>561.32</u> 208	<u>2909.62</u> 1079
49	КР11-2-11	3,7313	<u>243.5238</u> 908,66	0,12	<u>29.2229</u> 109,04	118,28	<u>3456.48</u> 12897	<u>17754.32</u> 66247	<u>4666.38</u> 17412	7,48	<u>1821.56</u> 6797	<u>9944.42</u> 37106
50	КР19-29-1	4,79	<u>0.7300</u> 3,5	0,092	<u>0.0672</u> 0,32	118,28	<u>7.94</u> 38	<u>47.14</u> 226	<u>12.12</u> 58	7,15	<u>5.22</u> 25	<u>25.28</u> 121
52	КБ15-182-1	74,6254	<u>76.8200</u> 5732,72	0,12	<u>9.2184</u> 687,93	118,28	<u>1090.35</u> 81368	<u>5530.27</u> 412699	<u>1456.54</u> 108694	7,48	<u>574.61</u> 42881	<u>3121.50</u> 232943
54	КБ15-56-1	74,6254	<u>43.6100</u> 3254,41	0,12	<u>5.2332</u> 390,53	118,28	<u>618.98</u> 46192	<u>3328.32</u> 248377	<u>868.41</u> 64805	7,48	<u>326.20</u> 24343	<u>1813.59</u> 135340
55	КР12-49-5	37,3127	<u>43.8300</u> 1635,42	0,12	<u>5.2596</u> 196,25	118,28	<u>622.11</u> 23213	<u>3155.32</u> 117734	<u>831.03</u> 31008	7,48	<u>327.85</u> 12233	<u>1780.99</u> 66454
56	КБ15-25-1	1,8833	<u>234.5700</u> 441,77	0,12	<u>28.1484</u> 53,01	118,28	<u>3329.39</u> 6270	<u>17287.81</u> 32558	<u>4535.78</u> 8543	7,48	<u>1754.58</u> 3304	<u>9619.75</u> 18117
61	КБ15-64-1	18,5582	<u>164.3200</u> 3049,48	0,12	<u>19.7184</u> 365,94	118,28	<u>2332.29</u> 43283	<u>12728.23</u> 236213	<u>3313.31</u> 61489	7,48	<u>1229.11</u> 22810	<u>6874.71</u> 127582
67	КР4-17-4	17,6618	<u>121.9200</u> 2153,33	0,12	<u>14.6304</u> 258,4	118,28	<u>1730.48</u> 30563	<u>8346.64</u> 147417	<u>2216.97</u> 39156	7,48	<u>911.96</u> 16107	<u>4859.41</u> 85826
69	КР20-40-1	38,27	<u>1.6300</u> 62,38	0,12	<u>0.1956</u> 7,49	118,28	<u>23.14</u> 886	<u>100.34</u> 3840	<u>27.17</u> 1039	7,48	<u>12.19</u> 467	<u>62.50</u> 2392
70	С311-5-М	38,27	<u>0.0990</u> 3,79	0,12	<u>0.0119</u> 0,45	118,28	<u>1.41</u> 54	<u>8.36</u> 320	<u>2.15</u> 83	7,48	<u>0.74</u> 28	<u>4.30</u> 165
Разом:			22834,1		2739,97		324086	1656988	435835		170800	930721

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (324086 + 1656988 * 1) * 0,0078 = \mathbf{15452 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\
 & = (324086 + 1656988 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{3400 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (324086 + 1656988 * 1) * 0,003739 = \mathbf{7407 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

азом загальновиробничі витрати: 930721 + 15452 + 3400 + 7407 = 956980 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22823,95	72,56				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3		робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	6,36	83,04				
4		керуванням та обслуговуванням машин							
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
5		керуванням та обслуговуванням машин							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,79	84,44				
6		керуванням та обслуговуванням							
6		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
6		будівельного сміття							
6.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	2739,97	118,28				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	25574,07					
		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	4,736378	380,93				
		вантажопідйомність 1 т			1804,23				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,20744	<u>497.47</u> 103,20				
9	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,21518	<u>555.72</u> 119,58				
10	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	38,27	<u>63.01</u> 2411,39				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		4438,40				
		Дизельне паливо	кг	18,648					
		Мастильні матеріали	кг	1,229					
		Гідравлічна рідина	кг	0,099					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
11	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	154,381011					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	69,345544					
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	31,294161					
14	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	406,42458					
15	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	283,949647					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	238,046267					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0001074	<u>47223.84</u> 5,07	<u>45945.28</u> 4,93	<u>352.6</u> 0,04	<u>925.96</u> 0,10	30 км.
18	&С111-220-1	Грунтівка закріплююча	т	0,248	<u>14611.21</u> 3623,58	<u>13800.00</u> 3422,40	<u>524.72</u> 130,13	<u>286.49</u> 71,05	30 км.
19	&С111-220-2	Гідроізоляція Церезіт СН 69	т	0,01	<u>14488.81</u> 144,89	<u>13680.00</u> 136,80	<u>524.72</u> 5,25	<u>284.09</u> 2,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+С111-258	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	190,21	<u>466.3</u> 88694,92	<u>450.00</u> 85594,50	<u>7.16</u> 1361,90	<u>9.14</u> 1738,52	30 км.
21	+С111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	542,49	<u>452.87</u> 245677,45	<u>430.00</u> 233270,70	<u>13.99</u> 7589,44	<u>8.88</u> 4817,31	30 км.
22	&С111-329-1	Клейові суміші для облицювання	кг	1224,15	<u>13.97</u> 17101,38	<u>13.22</u> 16183,26	<u>0.48</u> 587,59	<u>0.27</u> 330,53	30 км.
23	&С111-329-2	Суміш для облицювання суха	кг	76,46	<u>12.22</u> 934,34	<u>11.50</u> 879,29	<u>0.48</u> 36,70	<u>0.24</u> 18,35	30 км.
24	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	66,69765	<u>88.24</u> 5885,40	<u>85.98</u> 5734,66	<u>0.53</u> 35,35	<u>1.73</u> 115,39	30 км.
25	&С111-623-1	Хрестики	шт	3154	<u>0.26</u> 820,04	<u>0.20</u> 630,80	<u>0.05</u> 157,70	<u>0.01</u> 31,54	
26	&С111-762-1	Ламінат	м2	1552,65	<u>573.91</u> 891081,36	<u>560.00</u> 869484,00	<u>2.66</u> 4130,05	<u>11.25</u> 17467,31	30 км.
27	&С111-772-3	Листи фанери, товщина 10 мм	м2	1432,08	<u>355.98</u> 509791,84	<u>334.33</u> 478787,31	<u>14.67</u> 21008,61	<u>6.98</u> 9995,92	30 км.
28	&С111-825-1	Планки Т-подібні	пм	120,56	<u>36.5</u> 4400,44	<u>36.00</u> 4340,16	<u>0.3</u> 36,17	<u>0.2</u> 24,11	
29	&С111-1375-1	Шпаклівка	т	1,343	<u>14000</u> 18802,00	<u>13650.00</u> 18331,95	<u>230</u> 308,89	<u>120</u> 161,16	
30	С111-1564	Гідроізол	м2	0,286	<u>47.57</u> 13,61	<u>46.25</u> 13,23	<u>0.39</u> 0,11	<u>0.93</u> 0,27	30 км.
31	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	70,89413	<u>227.87</u> 16154,65	<u>223.35</u> 15834,20	<u>0.05</u> 3,54	<u>4.47</u> 316,91	30 км.
32	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2190,60879	<u>20.9</u> 45783,72	<u>19.73</u> 43220,71	<u>0.76</u> 1664,86	<u>0.41</u> 898,15	30 км.
33	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2350,7001	<u>166.91</u> 392355,35	<u>163.04</u> 383258,14	<u>0.6</u> 1410,42	<u>3.27</u> 7686,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	5,42477	<u>140.68</u> 763,16	<u>137.79</u> 747,48	<u>0.13</u> 0,71	<u>2.76</u> 14,97	30 км.
35	&C111-1650-2	Клей	кг	3538,89	<u>12.75</u> 45120,85	<u>12.00</u> 42466,68	<u>0.5</u> 1769,45	<u>0.25</u> 884,72	30 км.
36	&C111-1650-3	Суміш суха	кг	224,8	<u>13.77</u> 3095,50	<u>13.00</u> 2922,40	<u>0.5</u> 112,40	<u>0.27</u> 60,70	30 км.
37	&C111-1715-3	Прокладка під ламінат	м2	1552,65	<u>19.58</u> 30400,89	<u>19.00</u> 29500,35	<u>0.2</u> 310,53	<u>0.38</u> 590,01	30 км.
38	+C111-1716	Плівка обгорткова гідроізоляційна ПДБ, товщина 0,55 мм	м2	163,83	<u>15.5</u> 2539,37	<u>15.00</u> 2457,45	<u>0.2</u> 32,77	<u>0.3</u> 49,15	30 км.
39	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1308,051	<u>24.82</u> 32465,83	<u>23.61</u> 30883,08	<u>0.72</u> 941,80	<u>0.49</u> 640,95	30 км.
40	C111-1724	Плитки плінтусні	м	385,517	<u>53.02</u> 20440,11	<u>51.04</u> 19676,79	<u>0.94</u> 362,39	<u>1.04</u> 400,93	30 км.
41	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1865635	<u>13787.01</u> 2572,15	<u>12949.42</u> 2415,89	<u>567.26</u> 105,83	<u>270.33</u> 50,43	30 км.
42	&C111-1907-1	Дюбелі	шт	533	<u>5.54</u> 2952,82	<u>3.00</u> 1599,00	<u>2.43</u> 1295,19	<u>0.11</u> 58,63	
43	&C111-1907-2	Піна монтажна	шт	65	<u>105.21</u> 6838,65	<u>95.00</u> 6175,00	<u>8.15</u> 529,75	<u>2.06</u> 133,90	30 км.
44	&C123-198-3	Блоки металопластикові глухі	м2	104	<u>3282.83</u> 341414,32	<u>3200.00</u> 332800,00	<u>18.46</u> 1919,84	<u>64.37</u> 6694,48	30 км.
45	&C123-198-5	Дверні склопакети розм.1,57х2,5	м2	15,7	<u>3180.83</u> 49939,03	<u>3100.00</u> 48670,00	<u>18.46</u> 289,82	<u>62.37</u> 979,21	30 км.
46	&C123-201-1	Блоки дверні внутрішні металопластикові з фрамугою	м2	3,17	<u>3074.31</u> 9745,56	<u>3000.00</u> 9510,00	<u>14.03</u> 44,48	<u>60.28</u> 191,08	30 км.
47	&C123-526-1	Плита підвісної стелі 600х600х15 KCS FEINSTRATOS MICRO board (вологост. 99%)	шт	4905	<u>83.74</u> 410744,70	<u>70.00</u> 343350,00	<u>12.1</u> 59350,50	<u>1.64</u> 8044,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>30789</u> 30,79	<u>29909.91</u> 29,91	<u>275.38</u> 0,28	<u>603.71</u> 0,60	30 км.
49	C142-10-2	Вода	м3	14,60346	<u>42.1</u> 614,81	<u>42.10</u> 614,81	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
50	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,544	<u>9107.71</u> 4954,59	<u>8900.69</u> 4841,98	<u>132.65</u> 72,16	<u>74.37</u> 40,45	
51	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00358	<u>2142.6</u> 7,67	<u>2010.59</u> 7,20	<u>90</u> 0,32	<u>42.01</u> 0,15	
52	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	20,47385	<u>2325.99</u> 47621,97	<u>1528.20</u> 31288,14	<u>752.18</u> 15400,02	<u>45.61</u> 933,81	30 км.
53	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,32096	<u>2098.46</u> 673,52	<u>1305.13</u> 418,89	<u>752.18</u> 241,42	<u>41.15</u> 13,21	30 км.
54	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,20886	<u>2045.76</u> 16793,36	<u>1253.47</u> 10289,56	<u>752.18</u> 6174,54	<u>40.11</u> 329,26	30 км.
55	&C1545-89-5	Профіль основний Армстронг 24/29 (3,6м)	шт	944	<u>108.49</u> 102414,56	<u>105.00</u> 99120,00	<u>1.36</u> 1283,84	<u>2.13</u> 2010,72	30 км.
56	&C1545-89-6	Профіль поперечний Армстронг 24/29 (1,2м)	шт	328	<u>39.13</u> 12834,64	<u>37.00</u> 12136,00	<u>1.36</u> 446,08	<u>0.77</u> 252,56	30 км.
57	&C1545-89-7	Профіль поперечний Армстронг 24/29 (0,6м)	шт	2114	<u>18.73</u> 39595,22	<u>17.00</u> 35938,00	<u>1.36</u> 2875,04	<u>0.37</u> 782,18	30 км.
58	&C1545-89-8	Молдинг пристінний Т1919Н Армстронг (3,0м)	шт	414	<u>146.23</u> 60539,22	<u>142.00</u> 58788,00	<u>1.36</u> 563,04	<u>2.87</u> 1188,18	30 км.
59	&C1545-89-9	Стрижень-гачок 250мм	шт	1415	<u>4.96</u> 7018,40	<u>3.50</u> 4952,50	<u>1.36</u> 1924,40	<u>0.1</u> 141,50	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	323,3124	<u>4.9416</u> 1597,68	<u>4.9416</u> 1597,68			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3129	<u>184,55</u> 57,75	<u>184,55</u> 57,75			
		Разом	грн.		1655,43	1655,43			
		Разом по розділу III ідсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		3495057,16	3292381,58	134513,35	68162,23	
		Електроенергія	кВт-год	323,312					
		Мастильні матеріали	кг	1,542					
		Гідравлічна рідина	кг	0,099					
		Дизельне паливо	л	21,939					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	25,658054					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думаїло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 144,687 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69795 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,631 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	100м	0,85	<u>4496.85</u> 4383,46	- -	3822	3726	- -	<u>56.5900</u> -	<u>48.1</u> -
2	& C113-1673-10	Труби поліпропіленові PN 16для холодної води діам. 20х2,8 мм	м	85	<u>35.78</u> -	- -	3041	-	- -	- -	- -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	100м	0,32	<u>4701.96</u> 4574,79	- -	1505	1464	- -	<u>59.0600</u> -	<u>18.9</u> -
4	& C113-1673-11	Труби поліпропіленові PN 16для холодної води діам. 25х3,5 мм	м	32	<u>42.92</u> -	- -	1373	-	- -	- -	- -
5	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів типу Мірелон	100м	1,17	<u>2836.41</u> 2836,41	- -	3319	3319	- -	<u>39.4000</u> -	<u>46.1</u> -
6	& C114-96-У-1	Теплоізоляція Мірелон для труб діам.20мм	пм	85	<u>6.06</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C114-96-Y-2	Теплоізоляція Мірелон для труб діам.25мм	пм	32	<u>7.49</u>	-	240	-	-	-	-
8	& C1630-651-2	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	10	<u>183.96</u>	-	1840	-	-	-	-
9	& C1630-651-3	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	2	<u>189.06</u>	-	378	-	-	-	-
10	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	100шт	0,05	<u>27156.92</u> 20664,30	<u>1746.69</u> 66,42	1358	1033	<u>87</u> 3	<u>277.1500</u> 0,8740	<u>13.86</u> 0,04
11	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	3	<u>78.36</u>	-	235	-	-	-	-
12	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>93.42</u>	-	187	-	-	-	-
13	KP15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	1	<u>2484.57</u> 43,38	-	2485	43	-	<u>0.5600</u>	<u>0.56</u>
14	& C130-465-1	Змішувач для поливального крана, діаметр 15 мм	шт	1	<u>664.14</u>	-	664	-	-	-	-
15	& C113-1775-1	Перехід діам.25х20	шт	8	<u>73.67</u>	-	589	-	-	-	-
16	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	22	<u>16.40</u>	-	361	-	-	-	-
17	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>18.71</u>	-	150	-	-	-	-
18	& C113-1740-3	Трійник із поліпропілену діам. 25х25мм	шт	8	<u>38.84</u>	-	311	-	-	-	-
19	& C113-1738-11	Трійник із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	4	<u>38.13</u>	-	153	-	-	-	-
20	& C113-1740-5	Трійник із поліпропілену діам. 20х20мм	шт	18	<u>37.82</u>	-	681	-	-	-	-
21	& C130-470-1	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 20 мм	шт	15	<u>0.64</u>	-	10	-	-	-	-
22	& C130-470-2	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 25 мм	шт	60	<u>0.74</u>	-	44	-	-	-	-
23	KP15-15-1 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	100м	0,25	<u>1943.80</u> 1940,36	-	486	485	-	<u>25.4240</u>	<u>6.36</u>
24	KP15-15-2 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>1905.16</u> 1901,89	-	1524	1522	-	<u>24.9200</u>	<u>19.94</u>
25	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1	<u>1955.93</u> 1620,18	<u>319.98</u> 86,05	1956	1620	<u>320</u> 86	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>22.24</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах	100м	1	<u>23686.37</u> 10272,50	- -	23686	10273	- -	<u>151.9600</u> -	<u>151.96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					50913	23485	<u>407</u> 89		<u>328.02</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					50913				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27021				
		всього заробітна плата, грн.					23574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4328				
		Всього будівельні роботи, грн.					64326				

		Всього по розділу 1					64326				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання									
27	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм	100м	0,55	<u>4496.85</u> 4383,46	- -	2473	2411	- -	<u>56.5900</u> -	<u>31.12</u> -
28 & C113-1689-1		Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 20х3,4 мм	м	55	<u>70.46</u> -	- -	3875	-	- -	- -	- -
29	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>4701.96</u> 4574,79	- -	376	366	- -	<u>59.0600</u> -	<u>4.72</u> -
30 & C113-1689-2		Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 25х4,2 мм	м	8	<u>77.60</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
31	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів типу Мірелон	100м	0,63	<u>2836.41</u> 2836,41	- -	1787	1787	- -	<u>39.4000</u> -	<u>24.82</u> -
32 & C114-96-Y-1		Теплоізоляція Мірелон для труб діам.20мм	пм	55	<u>6.06</u> -	- -	333	-	- -	- -	- -
33 & C114-96-Y-2		Теплоізоляція Мірелон для труб діам.25мм	пм	8	<u>7.49</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
34	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>16.40</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
35 & C113-1740-5		Трійник із поліпропілену діам. 20х20мм	шт	10	<u>37.82</u> -	- -	378	-	- -	- -	- -
36 & C113-1738-11		Трійник із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	4	<u>38.13</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-470-1	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 20 мм	шт	38	<u>0.64</u>	-	24	-	-	-	-
38	& C130-470-2	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 25 мм	шт	5	<u>0.74</u>	-	4	-	-	-	-
39	KP15-82-1	Установлення електричних водонагрівачів місткістю до 1 м3	шт	7	<u>1502.08</u>	<u>60.75</u>	10515	8875	<u>425</u>	<u>16.8000</u>	<u>117.6</u>
40	& C130-152-1	Водопідігрівач електричний ємк.50л	шт	3	<u>4198.43</u>	-	12595	-	-	-	-
41	& C130-152-2	Водопідігрівач електричний ємк.80л	шт	4	<u>4505.45</u>	-	18022	-	-	-	-
42	KP15-15-1 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	100м	0,55	<u>1943.80</u>	-	1069	1067	-	<u>25.4240</u>	<u>13.98</u>
43	KP15-15-3 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>1882.27</u>	-	151	150	-	<u>24.6200</u>	<u>1.97</u>
44	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,6	<u>1955.93</u>	<u>319.98</u>	1174	972	<u>192</u>	<u>22.2400</u>	<u>13.34</u>
45	KP20-33-7	Забивання борозен в цегляних стінах	100м	0,6	<u>23686.37</u>	-	14212	6164	-	<u>151.9600</u>	<u>91.18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					68052	21792	<u>617</u>		<u>298.73</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					68052		68		0,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45643				
		всього заробітна плата, грн.					21860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3869				
		Всього будівельні роботи, грн.					80361				

		Всього по розділу 2					80361				
		Разом прямі витрати по кошторису					118965	45277	<u>1024</u>		<u>626.75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					118965		157		1,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72664				
		всього заробітна плата, грн.					45434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25722 69,3 8197 144687				
		----- Всього по кошторису					144687				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					697,95 53631				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на Водопостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-19-1	0,85	<u>56.5900</u> 48,1	0,105	<u>5.9420</u> 5,05	118,28	<u>702.81</u> 597	<u>4383.46</u> 3726	<u>1118.98</u> 952	8,7	<u>492.33</u> 418	<u>2314.12</u> 1967
3	KP15-19-2	0,32	<u>59.0600</u> 18,9	0,105	<u>6.2013</u> 1,98	118,28	<u>733.49</u> 235	<u>4574.79</u> 1464	<u>1167.82</u> 374	8,7	<u>513.82</u> 164	<u>2415.13</u> 773
5	KP19-21-1	1,17	<u>39.4000</u> 46,1	0,092	<u>3.6248</u> 4,24	118,28	<u>428.74</u> 502	<u>2836.41</u> 3319	<u>718.33</u> 840	7,15	<u>281.71</u> 330	<u>1428.78</u> 1672
10	KP15-20-1	0,05	<u>278.0240</u> 13,9	0,105	<u>29.1925</u> 1,46	118,28	<u>3452.89</u> 173	<u>20730.72</u> 1036	<u>5320.39</u> 266	8,7	<u>2418.81</u> 121	<u>11192.09</u> 560
13	KP15-23-2	1	<u>0.5600</u> 0,56	0,105	<u>0.0588</u> 0,06	118,28	<u>6.95</u> 7	<u>43.38</u> 43	<u>11.07</u> 11	8,7	<u>4.87</u> 5	<u>22.89</u> 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	KP15-15-1	0,25	<u>25.4240</u> 6,36	0,105	<u>2.6695</u> 0,67	118,28	<u>315.75</u> 79	<u>1940.36</u> 485	<u>496.34</u> 124	8,7	<u>221.19</u> 55	<u>1033.28</u> 258
24	KP15-15-2	0,8	<u>24.9200</u> 19,94	0,105	<u>2.6166</u> 2,09	118,28	<u>309.49</u> 248	<u>1901.89</u> 1522	<u>486.50</u> 389	8,7	<u>216.80</u> 173	<u>1012.79</u> 810
25	KP20-28-1	1	<u>23.2732</u> 23,27	0,12	<u>2.7928</u> 2,79	118,28	<u>330.33</u> 330	<u>1706.23</u> 1706	<u>448.04</u> 448	7,48	<u>174.08</u> 174	<u>952.45</u> 952
26	KP20-33-7	1	<u>151.9600</u> 151,96	0,12	<u>18.2352</u> 18,24	118,28	<u>2156.86</u> 2157	<u>10272.50</u> 10273	<u>2734.46</u> 2734	7,48	<u>1136.66</u> 1137	<u>6027.98</u> 6028
27	KP15-19-1	0,55	<u>56.5900</u> 31,12	0,105	<u>5.9420</u> 3,27	118,28	<u>702.81</u> 387	<u>4383.46</u> 2411	<u>1118.98</u> 615	8,7	<u>492.33</u> 271	<u>2314.12</u> 1273
29	KP15-19-2	0,08	<u>59.0600</u> 4,72	0,105	<u>6.2013</u> 0,5	118,28	<u>733.49</u> 59	<u>4574.79</u> 366	<u>1167.82</u> 93	8,7	<u>513.82</u> 41	<u>2415.13</u> 193
31	KP19-21-1	0,63	<u>39.4000</u> 24,82	0,092	<u>3.6248</u> 2,28	118,28	<u>428.74</u> 270	<u>2836.41</u> 1787	<u>718.33</u> 453	7,15	<u>281.71</u> 177	<u>1428.78</u> 900
39	KP15-82-1	7	<u>16.8304</u> 117,81	0,105	<u>1.7672</u> 12,37	118,28	<u>209.02</u> 1463	<u>1270.21</u> 8891	<u>325.43</u> 2278	8,7	<u>146.42</u> 1025	<u>680.87</u> 4766
42	KP15-15-1	0,55	<u>25.4240</u> 13,98	0,105	<u>2.6695</u> 1,47	118,28	<u>315.75</u> 174	<u>1940.36</u> 1067	<u>496.34</u> 272	8,7	<u>221.19</u> 122	<u>1033.28</u> 568
43	KP15-15-3	0,08	<u>24.6200</u> 1,97	0,105	<u>2.5851</u> 0,21	118,28	<u>305.77</u> 24	<u>1879.00</u> 150	<u>480.65</u> 39	8,7	<u>214.19</u> 17	<u>1000.61</u> 80
44	KP20-28-1	0,6	<u>23.2732</u> 13,96	0,12	<u>2.7928</u> 1,68	118,28	<u>330.33</u> 198	<u>1706.23</u> 1024	<u>448.04</u> 269	7,48	<u>174.08</u> 104	<u>952.45</u> 571
45	KP20-33-7	0,6	<u>151.9600</u> 91,18	0,12	<u>18.2352</u> 10,94	118,28	<u>2156.86</u> 1294	<u>10272.50</u> 6164	<u>2734.46</u> 1641	7,48	<u>1136.66</u> 682	<u>6027.98</u> 3617
Разом:			628,65		69,3		8197	45434	11798		5016	25011

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (8197 + 45434 * 1) * 0,0078 = \mathbf{418 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (8197 + 45434 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{92 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (8197 + 45434 * 1) * 0,003739 = \mathbf{201 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


азом загальновиробничі витрати: 25011 + 418 + 92 + 201 = 25722 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
Водопостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	626,75	72,24				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,9	82,30				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	69,3	118,27				
12		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	697,95					
13		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
14		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,	маш. год	1,344	380,93				
16		вантажопідйомність 1 т			511,97				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	12,825	39,97				
18		[постійного струму]			512,62				
19		Разом по розділу II	грн.		1024,59				
20		в тому числі енергоносії:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	4,664					
		Електроенергія	кВт-год	67,973					
		Мастильні матеріали	кг	0,822					
		Гідравлічна рідина	кг	0,027					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,44704					
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	8,32672					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,08					
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	13,76					
12	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,564					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000018	<u>12591,58</u> 0,23	<u>11853,06</u> 0,21	<u>491,63</u> 0,01	<u>246,89</u> 0,01	30 км.
14	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00055	<u>35785,35</u> 19,68	<u>34724,79</u> 19,10	<u>358,89</u> 0,20	<u>701,67</u> 0,38	30 км.
15	&С113-1673-10	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 20х2,8 мм	м	85	<u>35,78</u> 3041,30	<u>35,00</u> 2975,00	<u>0,08</u> 6,80	<u>0,7</u> 59,50	30 км.
16	&С113-1673-11	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 25х3,5 мм	м	32	<u>42,92</u> 1373,44	<u>42,00</u> 1344,00	<u>0,08</u> 2,56	<u>0,84</u> 26,88	30 км.
17	&С113-1689-1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 20х3,4 мм	м	55	<u>70,46</u> 3875,30	<u>69,00</u> 3795,00	<u>0,08</u> 4,40	<u>1,38</u> 75,90	30 км.
18	&С113-1689-2	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води діам. 25х4,2 мм	м	8	<u>77,6</u> 620,80	<u>76,00</u> 608,00	<u>0,08</u> 0,64	<u>1,52</u> 12,16	30 км.
19	+С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	36	<u>16,4</u> 590,40	<u>16,00</u> 576,00	<u>0,08</u> 2,88	<u>0,32</u> 11,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	+C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>18.71</u> 149,68	<u>18.26</u> 146,08	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.37</u> 2,96	30 км.
21	&C113-1738-11	Трійник із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	8	<u>38.13</u> 305,04	<u>37.30</u> 298,40	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.75</u> 6,00	30 км.
22	&C113-1740-3	Трійник із поліпропілену діам. 25x25мм	шт	8	<u>38.84</u> 310,72	<u>38.00</u> 304,00	<u>0.08</u> 0,64	<u>0.76</u> 6,08	30 км.
23	&C113-1740-5	Трійник із поліпропілену діам. 20x20мм	шт	28	<u>37.82</u> 1058,96	<u>37.00</u> 1036,00	<u>0.08</u> 2,24	<u>0.74</u> 20,72	30 км.
24	&C113-1775-1	Перехід діам.25x20	шт	8	<u>73.67</u> 589,36	<u>72.00</u> 576,00	<u>0.23</u> 1,84	<u>1.44</u> 11,52	30 км.
25	&C114-96-У-1	Теплоізоляція Мірелон для труб діам.20мм	пм	140	<u>6.06</u> 848,40	<u>5.60</u> 784,00	<u>0.34</u> 47,60	<u>0.12</u> 16,80	30 км.
26	&C114-96-У-2	Теплоізоляція Мірелон для труб діам.25мм	пм	40	<u>7.49</u> 299,60	<u>7.00</u> 280,00	<u>0.34</u> 13,60	<u>0.15</u> 6,00	30 км.
27	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0055	<u>32583.65</u> 179,21	<u>31553.79</u> 173,55	<u>390.96</u> 2,15	<u>638.9</u> 3,51	30 км.
28	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02212	<u>32920.29</u> 728,20	<u>31883.83</u> 705,27	<u>390.96</u> 8,65	<u>645.5</u> 14,28	30 км.
29	&C130-152-1	Водопідігрівач електричний ємк.50л	шт	3	<u>4198.43</u> 12595,29	<u>3999.00</u> 11997,00	<u>117.11</u> 351,33	<u>82.32</u> 246,96	
30	&C130-152-2	Водопідігрівач електричний ємк.80л	шт	4	<u>4505.45</u> 18021,80	<u>4300.00</u> 17200,00	<u>117.11</u> 468,44	<u>88.34</u> 353,36	
31	&C130-465-1	Змішувач для поливального крана, діаметр 15 мм	шт	1	<u>664.14</u> 664,14	<u>651.00</u> 651,00	<u>0.12</u> 0,12	<u>13.02</u> 13,02	30 км.
32	&C130-470-1	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 20 мм	шт	53	<u>0.64</u> 33,92	<u>0.50</u> 26,50	<u>0.13</u> 6,89	<u>0.01</u> 0,53	30 км.
33	&C130-470-2	Кріплення для поліпропіленових труб, діаметр 25 мм	шт	65	<u>0.74</u> 48,10	<u>0.60</u> 39,00	<u>0.13</u> 8,45	<u>0.01</u> 0,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	<u>14.58</u> 29,16	<u>14.23</u> 28,46	<u>0.06</u> 0,12	<u>0.29</u> 0,58	30 км.
35	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20	<u>111.42</u> 2228,40	<u>108.72</u> 2174,40	<u>0.52</u> 10,40	<u>2.18</u> 43,60	30 км.
36	C142-10-2	Вода	м3	7,254	<u>42.1</u> 305,39	<u>42.10</u> 305,39	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
37	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,08	<u>9107.71</u> 18944,04	<u>8900.69</u> 18513,44	<u>132.65</u> 275,91	<u>74.37</u> 154,69	
38	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,2	<u>2098.46</u> 2518,15	<u>1305.13</u> 1566,16	<u>752.18</u> 902,62	<u>41.15</u> 49,37	30 км.
39	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00022	<u>26360.34</u> 5,80	<u>25438.55</u> 5,60	<u>404.92</u> 0,09	<u>516.87</u> 0,11	30 км.
40	C1546-54	Пароніт	т	0,00165	<u>153617.36</u> 253,47	<u>150085.26</u> 247,64	<u>519.99</u> 0,86	<u>3012.11</u> 4,97	30 км.
41	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	<u>183.37</u> 183,37	<u>179.18</u> 179,18	<u>0.59</u> 0,59	<u>3.6</u> 3,60	30 км.
42	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	3	<u>78.36</u> 235,08	<u>76.72</u> 230,16	<u>0.1</u> 0,30	<u>1.54</u> 4,62	30 км.
43	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>93.42</u> 186,84	<u>91.45</u> 182,90	<u>0.14</u> 0,28	<u>1.83</u> 3,66	30 км.
44	&C1630-651-2	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	10	<u>183.96</u> 1839,60	<u>180.00</u> 1800,00	<u>0.35</u> 3,50	<u>3.61</u> 36,10	30 км.
45	&C1630-651-3	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	2	<u>189.06</u> 378,12	<u>185.00</u> 370,00	<u>0.35</u> 0,70	<u>3.71</u> 7,42	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
46	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,5825	<u>4.9416</u> 72,06	<u>4.9416</u> 72,06			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,688	<u>186,09</u> 128,03	<u>186,09</u> 128,03			
		Разом	грн.		200,09	200,09			
		Разом по розділу III	грн.		72661,08	69337,53	2126,10	1197,45	
		ідсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	82,555					
		Мастильні матеріали	кг	0,822					
		Гідравлічна рідина	кг	0,715					
		Дизельне паливо	л	5,487					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,4					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думаїло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Водовідведення

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 161,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15098 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,922 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Побутова каналізація									
1	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	<u>5036.63</u>	-	252	249	-	<u>63.1900</u>	<u>3.16</u>
					4970,53	-			-	-	-
2	& C130-1199-3	Поліпропіленові труби для каналізації, діаметр 110х2,7мм	м	5	<u>210.43</u>	-	1052	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 50 мм	100м	0,26	<u>5193.82</u>	-	1350	1346	-	<u>65.8200</u>	<u>17.11</u>
					5177,40	-			-	-	-
4	& C130-1199-2	Поліпропіленові труби для каналізації, діаметр 50х1,8 мм	м	26	<u>143.11</u>	-	3721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>224.48</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>95.90</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25	<u>60.20</u>	-	1505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>158.97</u>	-	318	-	-	-	-
9	C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	13	<u>45.73</u>	-	594	-	-	-	-
10	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>45.73</u>	-	91	-	-	-	-
11	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	<u>165.32</u>	-	165	-	-	-	-
12	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	<u>152.06</u>	-	1369	-	-	-	-
13	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>87.80</u>	-	527	-	-	-	-
14	C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	<u>65.36</u>	-	784	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					13234	1595	-		<u>20.27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13234				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11639				
		всього заробітна плата, грн.					1595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					252				
		Всього будівельні роботи, грн.					14092				

		Всього по розділу 1					14092				
15	KP15-18-2	Розділ 2. Дощова каналізація									
		<i>Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб діаметром 100 мм</i>	100м	0,15	<u>5036.63</u>	-	755	746	-	<u>63.1900</u>	<u>9.48</u>
					4970,53	-			-	-	-
16	& C130-1199-3	Поліпропіленові труби для каналізації, діаметр 110x2,7мм	м	15	<u>210.43</u>	-	3156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3911	746	-		<u>9.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3911				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3165				
		всього заробітна плата, грн.					746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					401 1 118 4312				

		Всього по розділу 2					4312				
		Розділ 3. Сантехнічне обладнання									
17	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,03	<u>9927.06</u> 9927,06	-	298	298	-	<u>146.8500</u> -	<u>4.41</u> -
18	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>4448.03</u> 3159.93	-	1334	948	-	<u>41.8700</u> -	<u>12.56</u> -
19	& C130-902-1	Унітаз керамічний комбінований в комплекті з змивним бачком	шт	3	<u>3069.62</u> -	-	9209	-	-	-	-
20	& C130-901-2	Крани кутові для унітазу діам.3/8х1/2	шт	3	<u>279.45</u> -	-	838	-	-	-	-
21	& C130-901-3	Шланг Екофлекс діам.3/8, довж.40см	шт	3	<u>284.55</u> -	-	854	-	-	-	-
22	& C130-901-4	Сидіння пропіленові для унітазів	шт	3	<u>386.55</u> -	-	1160	-	-	-	-
23	KP15-3-1	Демонтаж умивальників	100к-м	0,15	<u>4129.01</u> 4129,01	-	619	619	-	<u>61.0800</u> -	<u>9.16</u> -
24	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	1,5	<u>3048.39</u> 2807,05	-	4573	4211	-	<u>36.7800</u> -	<u>55.17</u> -
25	& C130-644-1-1	Умивальник керамічний 435х500 Церзаніт Еко45	комплект	15	<u>1577.33</u> -	-	23660	-	-	-	-
26	& C130-644-1-2	Змішувач центральний	комплект	15	<u>1944.98</u> -	-	29175	-	-	-	-
27	& C130-644-4	Шланг Екофлекс діам.3/8, довж.40см	комплект	30	<u>285.02</u> -	-	8551	-	-	-	-
28	& C130-644-5	Кутові крани діам.3/8х1/2	комплект	30	<u>269.72</u> -	-	8092	-	-	-	-
29	& C130-644-6	Пляшковий сифон	комплект	15	<u>159.98</u> -	-	2400	-	-	-	-
30	KP15-3-4	Демонтаж душових кабін	100к-м	0,04	<u>18381.79</u> 18381,79	-	735	735	-	<u>271.9200</u> -	<u>10.88</u> -
31	KP15-32-2	Установлення душових кабін	10к-м	0,4	<u>2695.24</u> 2679,42	-	1078	1072	-	<u>36.7800</u> -	<u>14.71</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C130-43-1	Душова кабіна800х800х290	комплект	4	<u>8942.44</u>	-	35770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-619-1	Змішувач для душа із стаціонарною душовою сіткою	комплект	4	<u>2541.20</u>	-	10165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					138511	7883	-		<u>106.89</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					138511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130628				
		всього заробітна плата, грн.					7883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1328				
		Всього будівельні роботи, грн.					142917				

		Всього по розділу 3					142917				
		Разом прямі витрати по кошторису					155656	10224	-		<u>136.64</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					155656				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145432				
		всього заробітна плата, грн.					10224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1698				
		Всього будівельні роботи, грн.					161322				


		Всього по кошторису					161322				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					150,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11922				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Думайло О.В.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на Водовідведення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-18-2	0,05	<u>63.1900</u> 3,16	0,105	<u>6.6350</u> 0,33	118,28	<u>784.78</u> 39	<u>4970.53</u> 249	<u>1266.17</u> 64	8,7	<u>549.75</u> 27	<u>2600.70</u> 130
3	KP15-18-1	0,26	<u>65.8200</u> 17,11	0,105	<u>6.9111</u> 1,8	118,28	<u>817.44</u> 213	<u>5177.40</u> 1346	<u>1318.86</u> 342	8,7	<u>572.63</u> 149	<u>2708.93</u> 704
15	KP15-18-2	0,15	<u>63.1900</u> 9,48	0,105	<u>6.6350</u> 1	118,28	<u>784.78</u> 118	<u>4970.53</u> 746	<u>1266.17</u> 190	8,7	<u>549.75</u> 82	<u>2600.70</u> 390
17	KP15-3-3	0,03	<u>146.8500</u> 4,41	0,105	<u>15.4193</u> 0,46	118,28	<u>1823.79</u> 55	<u>9927.06</u> 298	<u>2585.19</u> 78	8,7	<u>1277.60</u> 38	<u>5686.58</u> 171
18	KP15-34-1	0,3	<u>41.8700</u> 12,56	0,105	<u>4.3964</u> 1,32	118,28	<u>520.00</u> 156	<u>3159.93</u> 948	<u>809.58</u> 243	8,7	<u>364.27</u> 109	<u>1693.85</u> 508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	KP15-3-1	0,15	<u>61.0800</u> 9,16	0,105	<u>6.4134</u> 0,96	118,28	<u>758.58</u> 114	<u>4129.01</u> 619	<u>1075.27</u> 161	8,7	<u>531.40</u> 80	<u>2365.25</u> 355
24	KP15-32-6	1,5	<u>36.7800</u> 55,17	0,105	<u>3.8619</u> 5,79	118,28	<u>456.79</u> 685	<u>2807.05</u> 4211	<u>718.04</u> 1077	8,7	<u>319.99</u> 480	<u>1494.82</u> 2242
30	KP15-3-4	0,04	<u>271.9200</u> 10,88	0,105	<u>28.5516</u> 1,14	118,28	<u>3377.08</u> 135	<u>18381.79</u> 735	<u>4786.95</u> 191	8,7	<u>2365.70</u> 95	<u>10529.73</u> 421
31	KP15-32-2	0,4	<u>36.7800</u> 14,71	0,105	<u>3.8619</u> 1,54	118,28	<u>456.79</u> 183	<u>2679.42</u> 1072	<u>689.97</u> 276	8,7	<u>319.99</u> 128	<u>1466.75</u> 587
Разом:			136,64		14,34		1698	10224	2622		1188	5508

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (1698 + 10224 * 1) * 0,0078 = \mathbf{93 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1698 + 10224 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{20 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1698 + 10224 * 1) * 0,003739 = \mathbf{45 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

азом загальновиробничі витрати: $5508 + 93 + 20 + 45 = 5666$ грн.

Склав



Думайло О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив



Цюняк М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
Водовідведення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	136,64	74,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3		робітниками-будівельниками							
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	14,34	118,34				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	150,98					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,6					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
5	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	198,48 47,64	194,19 46,61	0,4 0,10	3,89 0,93	30 км.
6	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,2	115,96 487,03	113,09 474,98	0,6 2,52	2,27 9,53	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	4	<u>95.9</u> 383,60	<u>94.00</u> 376,00	<u>0.02</u> 0,08	<u>1.88</u> 7,52	30 км.
8	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25	<u>60.2</u> 1505,00	<u>59.00</u> 1475,00	<u>0.02</u> 0,50	<u>1.18</u> 29,50	30 км.
9	+C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	<u>45.73</u> 91,46	<u>44.75</u> 89,50	<u>0.08</u> 0,16	<u>0.9</u> 1,80	30 км.
10	+C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	9	<u>152.06</u> 1368,54	<u>149.00</u> 1341,00	<u>0.08</u> 0,72	<u>2.98</u> 26,82	30 км.
11	+C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	1	<u>165.32</u> 165,32	<u>162.00</u> 162,00	<u>0.08</u> 0,08	<u>3.24</u> 3,24	30 км.
12	+C113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	13	<u>45.73</u> 594,49	<u>44.75</u> 581,75	<u>0.08</u> 1,04	<u>0.9</u> 11,70	30 км.
13	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2	<u>158.97</u> 317,94	<u>155.77</u> 311,54	<u>0.08</u> 0,16	<u>3.12</u> 6,24	30 км.
14	+C113-2275	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	<u>65.36</u> 784,32	<u>64.00</u> 768,00	<u>0.08</u> 0,96	<u>1.28</u> 15,36	30 км.
15	+C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>87.8</u> 526,80	<u>86.00</u> 516,00	<u>0.08</u> 0,48	<u>1.72</u> 10,32	30 км.
16	+C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	5	<u>224.48</u> 1122,40	<u>220.00</u> 1100,00	<u>0.08</u> 0,40	<u>4.4</u> 22,00	30 км.
17	&C130-43-1	Душова кабіна 800х800х290	комплект	4	<u>8942.44</u> 35769,76	<u>8856.00</u> 35424,00	<u>48.94</u> 195,76	<u>37.5</u> 150,00	
18	&C130-619-1	Змішувач для душа із стаціонарною душовою сіткою	комплект	4	<u>2541.2</u> 10164,80	<u>2500.00</u> 10000,00	<u>30.5</u> 122,00	<u>10.7</u> 42,80	
19	&C130-644-1-1	Умивальник керамічний 435х500 Церзаніт Еко45	комплект	15	<u>1577.33</u> 23659,95	<u>1460.33</u> 21904,95	<u>85</u> 1275,00	<u>32</u> 480,00	
20	&C130-644-1-2	Змішувач центральний	комплект	15	<u>1944.98</u> 29174,70	<u>1900.00</u> 28500,00	<u>6.84</u> 102,60	<u>38.14</u> 572,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C130-644-4	Шланг Екофлекс діам.3/8, довж.40см	комплект	30	<u>285.02</u> 8550,60	<u>285.02</u> 8550,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
22	&C130-644-5	Кутові крани діам.3/8x1/2	комплект	30	<u>269.72</u> 8091,60	<u>269.72</u> 8091,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	&C130-644-6	Пляшковий сифон	комплект	15	<u>159.98</u> 2399,70	<u>150.00</u> 2250,00	<u>6.84</u> 102,60	<u>3.14</u> 47,10	30 км.
24	&C130-901-2	Крани кутові для унітазу діам.3/8x1/2	шт	3	<u>279.45</u> 838,35	<u>265.00</u> 795,00	<u>8.97</u> 26,91	<u>5.48</u> 16,44	30 км.
25	&C130-901-3	Шланг Екофлекс діам.3/8, довж.40см	шт	3	<u>284.55</u> 853,65	<u>270.00</u> 810,00	<u>8.97</u> 26,91	<u>5.58</u> 16,74	30 км.
26	&C130-901-4	Сидіння пропіленові для унітазів	шт	3	<u>386.55</u> 1159,65	<u>370.00</u> 1110,00	<u>8.97</u> 26,91	<u>7.58</u> 22,74	30 км.
27	&C130-902-1	Унітаз керамічний комбінований в комплекті з змивним бачком	шт	3	<u>3069.62</u> 9208,86	<u>2986.62</u> 8959,86	<u>70</u> 210,00	<u>13</u> 39,00	
28	&C130-1199-2	Поліпропіленові труби для каналізації, діаметр 50x1,8 мм	м	26	<u>143.11</u> 3720,86	<u>140.00</u> 3640,00	<u>0.3</u> 7,80	<u>2.81</u> 73,06	30 км.
29	&C130-1199-3	Поліпропіленові труби для каналізації, діаметр 110x2,7мм	м	20	<u>210.43</u> 4208,60	<u>206.00</u> 4120,00	<u>0.3</u> 6,00	<u>4.13</u> 82,60	30 км.
30	C142-10-2	Вода	м3	0,4154	<u>42.1</u> 17,49	<u>42.10</u> 17,49	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00024	<u>106086.94</u> 25,46	<u>103368.63</u> 24,81	<u>638.17</u> 0,15	<u>2080.14</u> 0,50	30 км.
32	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000552	<u>26360.34</u> 14,55	<u>25438.55</u> 14,04	<u>404.92</u> 0,22	<u>516.87</u> 0,29	30 км.
33	+C1545-248 варіант 1	Скоби будівельні	кг	6	<u>28.77</u> 172,62	<u>27.83</u> 166,98	<u>0.38</u> 2,28	<u>0.56</u> 3,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	1,512	<u>4.9416</u> 7,47	<u>4.9416</u> 7,47			
		Разом	грн.		7,47	7,47			
		Разом по розділу III	грн.		145433,21	141629,18	2112,34	1691,69	
		ідсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,512					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,24					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____  Думайло О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив _____  Цюняк М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення**

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2804,228 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,03187 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 317,967 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,15	<u>12339,29</u> 10591,88	<u>1166,72</u> 44,37	1851	1589	<u>175</u> 7	<u>136.7400</u> 0,5838	<u>20.51</u> 0,09
2	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>251,10</u> -	<u>-</u> -	3767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,26	<u>12339,29</u> 10591,88	<u>1166,72</u> 44,37	3208	2754	<u>303</u> 12	<u>136.7400</u> 0,5838	<u>35.55</u> 0,15
4	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	<u>214,38</u> -	<u>-</u> -	5574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,15	<u>9470,32</u> 8078,30	<u>1094,78</u> 41,63	10891	9290	<u>1259</u> 48	<u>104.2900</u> 0,5478	<u>119.93</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	16535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,35	<u>5348.58</u> 5177,24	<u>-</u> -	7221	6989	<u>-</u> -	<u>68.6000</u> -	<u>92.61</u> -
8	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	135	<u>115.62</u> -	<u>-</u> -	15609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,85	<u>4354.14</u> 4227,83	<u>-</u> -	3701	3594	<u>-</u> -	<u>56.0200</u> -	<u>47.62</u> -
10	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>98.70</u> -	<u>-</u> -	8390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,45	<u>4307.00</u> 4221,04	<u>-</u> -	10552	10342	<u>-</u> -	<u>55.9300</u> -	<u>137.03</u> -
12	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	245	<u>76.15</u> -	<u>-</u> -	18657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	3,6	<u>4227.18</u> 4164,43	<u>-</u> -	15218	14992	<u>-</u> -	<u>55.1800</u> -	<u>198.65</u> -
14	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	360	<u>59.16</u> -	<u>-</u> -	21298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,5	<u>4176.60</u> 4121,42	<u>-</u> -	10442	10304	<u>-</u> -	<u>54.6100</u> -	<u>136.53</u> -
16	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	250	<u>47.86</u> -	<u>-</u> -	11965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових діаметром 20 мм	100м	1,15	<u>4496.72</u> 4383,46	<u>-</u> -	5171	5041	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>65.08</u> -
18 & 1697-1	C113-1697-1	Труби поліпропіленові "STABI" AL D=20x2.8 KAN-Therm	м	115	<u>44.96</u> -	<u>-</u> -	5170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових діаметром 16 мм	100м	8,5	<u>4496.72</u> 4383,46	-	38222	37259	-	<u>56.5900</u>	<u>481.02</u>
20	& C113-1697-2	Труби поліпропіленові "STABI" AL D=16x2.7 KAN-Therm	м	850	<u>41.90</u> -	-	35615	-	-	-	-
21	KP19-8-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм по типу K Flex	100м	21,81	<u>3437.22</u> 3437,22	-	74966	74966	-	<u>46.1000</u>	<u>1005.44</u>
22	KP19-8-4	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм K-Flex	100м	0,31	<u>4279.74</u> 4279,74	-	1327	1327	-	<u>57.4000</u>	<u>17.79</u>
23	KP19-8-8	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 K Flex	100м	0,05	<u>6645.53</u> 6645,53	-	332	332	-	<u>89.1300</u>	<u>4.46</u>
24	& C114-98-Y-1	Теплоізоляція трубопроводів 159 товщ.50мм K-Flex	пм	5	<u>105.00</u> -	-	525	-	-	-	-
25	& C114-98-Y-2	Теплоізоляція трубопроводів 83товщ.32мм K-Flex	пм	5	<u>82.40</u> -	-	412	-	-	-	-
26	& C114-98-Y-3	Теплоізоляція трубопроводів 133товщ.32мм K-Flex	пм	26	<u>98.10</u> -	-	2551	-	-	-	-
27	& C114-98-Y-4	Теплоізоляція трубопроводів 76товщ.32мм K-Flex	пм	26	<u>80.20</u> -	-	2085	-	-	-	-
28	& C114-98-Y-5	Теплоізоляція трубопроводів 57товщ.50мм K-Flex	пм	115	<u>69.50</u> -	-	7993	-	-	-	-
29	& C114-98-Y-6	Теплоізоляція трубопроводів 48товщ.40мм K-Flex	пм	135	<u>61.50</u> -	-	8303	-	-	-	-
30	& C114-98-Y-7	Теплоізоляція трубопроводів 42товщ.32мм K-Flex	пм	85	<u>59.10</u> -	-	5024	-	-	-	-
31	& C114-98-Y-8	Теплоізоляція трубопроводів 35товщ.25мм K-Flex	пм	75	<u>57.20</u> -	-	4290	-	-	-	-
32	& C114-98-Y-9	Теплоізоляція трубопроводів 35товщ.13мм K-Flex	пм	170	<u>50.13</u> -	-	8522	-	-	-	-
33	& C114-98-Y-10	Теплоізоляція трубопроводів 28товщ.19мм K-Flex	пм	8	<u>46.30</u> -	-	370	-	-	-	-
34	& C114-98-Y-11	Теплоізоляція трубопроводів 28товщ.13мм K-Flex	пм	352	<u>44.73</u> -	-	15745	-	-	-	-
35	& C114-98-Y-12	Теплоізоляція трубопроводів 22товщ.13мм K-Flex	пм	365	<u>42.18</u> -	-	15396	-	-	-	-
36	& C114-98-Y-13	Теплоізоляція трубопроводів 18товщ.13мм K-Flex	пм	850	<u>41.16</u> -	-	34986	-	-	-	-
37	KP15-104-5	Установлення головок термостатичних	комплект	242	<u>18.62</u> 18,62	-	4506	4506	-	<u>0.2300</u>	<u>55.66</u>
38	& C130-1104-1	Головка термостатична Danfoss RAW-K-5030	шт	242	<u>630.23</u> -	-	152516	-	-	-	-
39	KP15-88-1	Установлення вузла підключення нагрівального приладу	клапан	242	<u>164.29</u> 162,88	-	39758	39417	-	<u>2.2100</u>	<u>534.82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C130-1104-2	Вузол підключення нагрівального приладу Danfoss RLV-KD прямий	шт	242	<u>635.33</u>	-	153750	-	-	-	-
41	& C111-1715-1	Плівка віддзеркалююча на клейовій суміші	м2	176	<u>27.54</u>	-	4847	-	-	-	-
42	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	29	<u>495.96</u>	-	14383	-	-	-	-
43	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалічних	100кВт	0,0373	<u>12137.76</u> 7922,58	-	453	296	-	<u>111.4600</u>	<u>4.16</u>
44	& C130-315-2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1800	шт	3	<u>11527.92</u>	-	34584	-	-	-	-
45	& C130-315-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1400	шт	1	<u>10691.50</u>	-	10692	-	-	-	-
46	& C130-315-4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1200	шт	4	<u>9790.74</u>	-	39163	-	-	-	-
47	& C130-315-5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1000	шт	2	<u>8305.72</u>	-	16611	-	-	-	-
48	& C130-315-6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x900	шт	5	<u>7902.82</u>	-	39514	-	-	-	-
49	& C130-315-7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x800	шт	7	<u>7476.46</u>	-	52335	-	-	-	-
50	& C130-315-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x600	шт	1	<u>5997.46</u>	-	5997	-	-	-	-
51	& C130-315-9	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1800	шт	4	<u>8372.02</u>	-	33488	-	-	-	-
52	& C130-315-10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1600	шт	17	<u>7624.36</u>	-	129614	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& C130-315-11	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1400	шт	33	<u>6741.04</u> -	<u>-</u> -	222454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C130-315-12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1200	шт	2	<u>6116.80</u> -	<u>-</u> -	12234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C130-315-13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1000	шт	2	<u>5522.14</u> -	<u>-</u> -	11044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C130-315-14	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x900	шт	4	<u>5278.36</u> -	<u>-</u> -	21113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C130-315-15	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x800	шт	5	<u>5175.34</u> -	<u>-</u> -	25877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C130-315-16	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x2000	шт	3	<u>6440.14</u> -	<u>-</u> -	19320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C130-315-17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1800	шт	19	<u>5331.40</u> -	<u>-</u> -	101297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C130-315-18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1600	шт	47	<u>5260.00</u> -	<u>-</u> -	247220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C130-315-19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1400	шт	61	<u>4611.28</u> -	<u>-</u> -	281288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C130-315-20	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1200	шт	2	<u>4017.64</u> -	<u>-</u> -	8035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-315-21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1100	шт	1	<u>3812.62</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C130-315-22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1000	шт	3	<u>3445.42</u> -	- -	10336	-	- -	- -	- -
65	& C130-315-23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x800	шт	3	<u>3384.22</u> -	- -	10153	-	- -	- -	- -
66	& C130-315-24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x700	шт	8	<u>3084.34</u> -	- -	24675	-	- -	- -	- -
67	& C130-315-25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x600	шт	2	<u>2820.16</u> -	- -	5640	-	- -	- -	- -
68	& C130-315-26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x500	шт	6	<u>2615.14</u> -	- -	15691	-	- -	- -	- -
69	KP15-89-1	Установлення клапанів автоматичних балансувальних діаметром до 25 мм	клапан	29	<u>132.83</u> 132,83	- -	3852	3852	- -	<u>1,7600</u> -	<u>51.04</u> -
70	& C130-376-13	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.25 Danfoss	шт	23	<u>7833.25</u> -	- -	180165	-	- -	- -	- -
71	& C130-376-16	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.20мм Danfoss	шт	5	<u>7117.20</u> -	- -	35586	-	- -	- -	- -
72	& C130-376-15	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.15мм Danfoss	шт	1	<u>6630.87</u> -	- -	6631	-	- -	- -	- -
73	KP15-87-1	Установлення клапанів запірних діаметром до 25 мм	клапан	29	<u>258.69</u> 258,69	- -	7502	7502	- -	<u>3,5100</u> -	<u>101.79</u> -
74	& C130-376-18	Запірний клапан ASV- М діам.25мм Danfoss	шт	23	<u>2323.61</u> -	- -	53443	-	- -	- -	- -
75	& C130-376-17	Запірний клапан ASV- М діам.20мм Danfoss	шт	5	<u>1863.39</u> -	- -	9317	-	- -	- -	- -
76	& C130-376-19	Запірний клапан ASV- М діам.15мм Danfoss	шт	1	<u>1643.07</u> -	- -	1643	-	- -	- -	- -
77	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3900	<u>34.03</u> -	- -	132717	-	- -	- -	- -
78	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	1,99	<u>7674.35</u> 6996,29	<u>678.06</u> 182,34	15272	13923	<u>1349</u> 363	<u>105.3500</u> 2,1894	<u>209.65</u> 4,36
79	KP15-15-1 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм	100м	7,8	<u>1943.80</u> 1940,36	- -	15162	15135	- -	<u>25.4240</u> -	<u>198.31</u> -
80	KP15-15-2 κ=0,4	Демонтаж трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 20 мм	100м	4,2	<u>1905.16</u> 1901,89	- -	8002	7988	- -	<u>24.9200</u> -	<u>104.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP15-57-1	Демонтаж реєстрів	шт	5	<u>118.30</u>	-	592	592	-	<u>1.7500</u>	<u>8.75</u>
					118,30	-			-	-	-
82	KP15-47-1	Демонтаж конвекторів	100шт	0,18	<u>7674.35</u>	<u>678.06</u>	1381	1259	<u>122</u>	<u>105.3500</u>	<u>18.96</u>
					6996,29	182,34			33	2,1894	0,39
83	KP15-50-2	Демонтаж манометрів котелень і теплових пунктів	100шт	0,02	<u>257.56</u>	-	5	5	-	<u>3.8100</u>	<u>0.08</u>
					257,56	-			-	-	-
84	KP15-55-3	Демонтаж грязьовиків, діаметр труб до 125 мм	шт	1	<u>282.92</u>	-	283	283	-	<u>3.9300</u>	<u>3.93</u>
					282,92	-			-	-	-
85	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,02	<u>2105.74</u>	-	42	42	-	<u>31.1500</u>	<u>0.62</u>
					2105,74	-			-	-	-
86	KP15-2-3	Демонтаж кранів кульових	100шт	0,02	<u>1906.32</u>	-	38	38	-	<u>28.2000</u>	<u>0.56</u>
					1906,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2655918	273617	<u>3208</u>		<u>3655.21</u>
									463		5,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2655918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2379093				
		всього заробітна плата, грн.					274080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148310				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					371,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43887				
		Всього будівельні роботи, грн.					2804228				

		Всього по кошторису					2804228				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4031,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					317967				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на Опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-85-4	0,15	<u>137,3238</u> 20,6	0,105	<u>14,4190</u> 2,16	118,28	<u>1705,48</u> 256	<u>10636,25</u> 1596	<u>2715,18</u> 407	8,7	<u>1194,72</u> 179	<u>5615,38</u> 842
3	KP15-85-4	0,26	<u>137,3238</u> 35,7	0,105	<u>14,4190</u> 3,75	118,28	<u>1705,48</u> 443	<u>10636,25</u> 2766	<u>2715,18</u> 706	8,7	<u>1194,72</u> 311	<u>5615,38</u> 1460
5	KP15-85-2	1,15	<u>104,8378</u> 120,56	0,105	<u>11,0080</u> 12,66	118,28	<u>1302,02</u> 1497	<u>8119,93</u> 9338	<u>2072,83</u> 2384	8,7	<u>912,09</u> 1049	<u>4286,94</u> 4930
7	KP15-83-5	1,35	<u>68,6000</u> 92,61	0,105	<u>7,2030</u> 9,72	118,28	<u>851,97</u> 1150	<u>5177,24</u> 6989	<u>1326,43</u> 1791	8,7	<u>596,82</u> 806	<u>2775,22</u> 3747
9	KP15-83-4	0,85	<u>56,0200</u> 47,62	0,105	<u>5,8821</u> 5	118,28	<u>695,73</u> 591	<u>4227,83</u> 3594	<u>1083,18</u> 921	8,7	<u>487,37</u> 414	<u>2266,28</u> 1926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP15-83-3	2,45	<u>55.9300</u> 137,03	0,105	<u>5.8727</u> 14,39	118,28	<u>694.62</u> 1702	<u>4221.04</u> 10342	<u>1081.45</u> 2650	8,7	<u>486.59</u> 1192	<u>2262.66</u> 5544
13	KP15-83-2	3,6	<u>55.1800</u> 198,65	0,105	<u>5.7939</u> 20,86	118,28	<u>685.30</u> 2467	<u>4164.43</u> 14992	<u>1066.94</u> 3841	8,7	<u>480.07</u> 1728	<u>2232.31</u> 8036
15	KP15-83-1	2,5	<u>54.6100</u> 136,53	0,105	<u>5.7341</u> 14,34	118,28	<u>678.22</u> 1696	<u>4121.42</u> 10304	<u>1055.92</u> 2639	8,7	<u>475.11</u> 1188	<u>2209.25</u> 5523
17	KP15-19-1	1,15	<u>56.5900</u> 65,08	0,105	<u>5.9420</u> 6,83	118,28	<u>702.81</u> 808	<u>4383.46</u> 5041	<u>1118.98</u> 1287	8,7	<u>492.33</u> 566	<u>2314.12</u> 2661
19	KP15-19-1	8,5	<u>56.5900</u> 481,02	0,105	<u>5.9420</u> 50,51	118,28	<u>702.81</u> 5974	<u>4383.46</u> 37259	<u>1118.98</u> 9511	8,7	<u>492.33</u> 4185	<u>2314.12</u> 19670
21	KP19-8-1	21,81	<u>46.1000</u> 1005,44	0,092	<u>4.2412</u> 92,5	118,28	<u>501.65</u> 10941	<u>3437.22</u> 74966	<u>866.55</u> 18899	7,15	<u>329.62</u> 7189	<u>1697.82</u> 37029
22	KP19-8-4	0,31	<u>57.4000</u> 17,79	0,092	<u>5.2808</u> 1,64	118,28	<u>624.61</u> 194	<u>4279.74</u> 1327	<u>1078.96</u> 334	7,15	<u>410.41</u> 127	<u>2113.98</u> 655
23	KP19-8-8	0,05	<u>89.1300</u> 4,46	0,092	<u>8.2000</u> 0,41	118,28	<u>969.89</u> 48	<u>6645.53</u> 332	<u>1675.39</u> 84	7,15	<u>637.28</u> 32	<u>3282.56</u> 164
37	KP15-104-5	242	<u>0.2300</u> 55,66	0,105	<u>0.0242</u> 5,84	118,28	<u>2.86</u> 692	<u>18.62</u> 4506	<u>4.73</u> 1145	8,7	<u>2.00</u> 484	<u>9.59</u> 2321
39	KP15-88-1	242	<u>2.2100</u> 534,82	0,105	<u>0.2321</u> 56,16	118,28	<u>27.45</u> 6643	<u>162.88</u> 39417	<u>41.87</u> 10132	8,7	<u>19.23</u> 4654	<u>88.55</u> 21429
43	KP15-90-2	0,0373	<u>111.4600</u> 4,16	0,105	<u>11.7033</u> 0,44	118,28	<u>1384.27</u> 52	<u>7922.58</u> 296	<u>2047.51</u> 76	8,7	<u>969.70</u> 36	<u>4401.48</u> 164
69	KP15-89-1	29	<u>1.7600</u> 51,04	0,105	<u>0.1848</u> 5,36	118,28	<u>21.86</u> 634	<u>132.83</u> 3852	<u>34.03</u> 987	8,7	<u>15.31</u> 444	<u>71.20</u> 2065
73	KP15-87-1	29	<u>3.5100</u> 101,79	0,105	<u>0.3686</u> 10,69	118,28	<u>43.59</u> 1264	<u>258.69</u> 7502	<u>66.50</u> 1928	8,7	<u>30.54</u> 886	<u>140.63</u> 4078
78	KP15-47-1	1,99	<u>107.5394</u> 214,01	0,105	<u>11.2916</u> 22,47	118,28	<u>1335.57</u> 2658	<u>7178.63</u> 14286	<u>1873.12</u> 3727	8,7	<u>935.59</u> 1862	<u>4144.28</u> 8247
79	KP15-15-1	7,8	<u>25.4240</u> 198,31	0,105	<u>2.6695</u> 20,82	118,28	<u>315.75</u> 2463	<u>1940.36</u> 15135	<u>496.34</u> 3872	8,7	<u>221.19</u> 1725	<u>1033.28</u> 8060
80	KP15-15-2	4,2	<u>24.9200</u> 104,66	0,105	<u>2.6166</u> 10,99	118,28	<u>309.49</u> 1300	<u>1901.89</u> 7988	<u>486.50</u> 2043	8,7	<u>216.80</u> 911	<u>1012.79</u> 4254
81	KP15-57-1	5	<u>1.7500</u> 8,75	0,105	<u>0.1838</u> 0,92	118,28	<u>21.73</u> 109	<u>118.30</u> 592	<u>30.81</u> 154	8,7	<u>15.23</u> 76	<u>67.77</u> 339
82	KP15-47-1	0,18	<u>107.5394</u> 19,35	0,105	<u>11.2916</u> 2,03	118,28	<u>1335.57</u> 240	<u>7178.63</u> 1292	<u>1873.12</u> 338	8,7	<u>935.59</u> 168	<u>4144.28</u> 746
83	KP15-50-2	0,02	<u>3.8100</u> 0,08	0,105	<u>0.4001</u> 0,01	118,28	<u>47.32</u> 1	<u>257.56</u> 5	<u>67.07</u> 1	8,7	<u>33.15</u> 1	<u>147.54</u> 3
84	KP15-55-3	1	<u>3.9300</u> 3,93	0,105	<u>0.4127</u> 0,41	118,28	<u>48.81</u> 49	<u>282.92</u> 283	<u>72.98</u> 73	8,7	<u>34.19</u> 34	<u>155.98</u> 156
85	KP15-2-2	0,02	<u>31.1500</u> 0,62	0,105	<u>3.2708</u> 0,07	118,28	<u>386.86</u> 8	<u>2105.74</u> 42	<u>548.37</u> 11	8,7	<u>271.01</u> 5	<u>1206.24</u> 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	КР15-2-3	0,02	<u>28.2000</u> 0,56	0,105	<u>2.9610</u> 0,06	118,28	<u>350.23</u> 7	<u>1906.32</u> 38	<u>496.44</u> 10	8,7	<u>245.34</u> 5	<u>1092.01</u> 22
азом:			3660,83		371,04		43887	274080	69951		30257	144095

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (43887 + 274080 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2480 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (43887 + 274080 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{546 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (43887 + 274080 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1189 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- азом загальновиробничі витрати: 144095 + 2480 + 546 + 1189 = 148310 грн.**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
Опалення

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3655,21	74,86				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,62	82,16				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	371,04	118,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4031,87					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
6	КБМ203-850	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
		Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,8626	<u>380,93</u> 1471,38				
7	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	43,4664	<u>39,97</u> 1737,35				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3208,73				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	13,403					
		Електроенергія	кВт-год	230,372					
		Мастильні матеріали	кг	2,627					
		Гідравлічна рідина	кг	0,077					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
8	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	16,6811					
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	184,6281					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	97,25297					
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	73,34					
12	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	24,125					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
13	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,9507	<u>11.88</u> 82,57	<u>5.79</u> 40,24	<u>5.86</u> 40,73	<u>0.23</u> 1,60	30 км.
14	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,01271	<u>36146.35</u> 459,42	<u>35162.22</u> 446,91	<u>275.38</u> 3,50	<u>708.75</u> 9,01	30 км.
15	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000168	<u>33892.05</u> 5,69	<u>33325.48</u> 5,60	<u>352.6</u> 0,06	<u>213.97</u> 0,03	30 км.
16	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0080452	<u>35785.35</u> 287,90	<u>34724.79</u> 279,37	<u>358.89</u> 2,89	<u>701.67</u> 5,64	30 км.
17	&С111-1715-1	Плівка віддзеркалююча на клейовій суміші	м2	176	<u>27.54</u> 4847,04	<u>26.80</u> 4716,80	<u>0.2</u> 35,20	<u>0.54</u> 95,04	30 км.
18	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	4,84	<u>70.73</u> 342,33	<u>68.94</u> 333,67	<u>0.4</u> 1,94	<u>1.39</u> 6,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	250	<u>47.86</u> 11965,00	<u>47.18</u> 11795,00	<u>0.32</u> 80,00	<u>0.36</u> 90,00	30 км.
20	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	360	<u>59.16</u> 21297,60	<u>58.31</u> 20991,60	<u>0.41</u> 147,60	<u>0.44</u> 158,40	30 км.
21	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	245	<u>76.15</u> 18656,75	<u>75.00</u> 18375,00	<u>0.58</u> 142,10	<u>0.57</u> 139,65	30 км.
22	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	85	<u>98.7</u> 8389,50	<u>97.22</u> 8263,70	<u>0.75</u> 63,75	<u>0.73</u> 62,05	30 км.
23	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	135	<u>115.62</u> 15608,70	<u>113.84</u> 15368,40	<u>0.92</u> 124,20	<u>0.86</u> 116,10	30 км.
24	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	115	<u>143.78</u> 16534,70	<u>141.61</u> 16285,15	<u>1.1</u> 126,50	<u>1.07</u> 123,05	30 км.
25	C113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	26	<u>214.38</u> 5573,88	<u>211.06</u> 5487,56	<u>1.72</u> 44,72	<u>1.6</u> 41,60	30 км.
26	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	15	<u>251.1</u> 3766,50	<u>247.20</u> 3708,00	<u>2.03</u> 30,45	<u>1.87</u> 28,05	30 км.
27	&C113-1697-1	Труби поліпропіленові "STABI" AL D=20x2.8 KAN-Therm	м	115	<u>44.96</u> 5170,40	<u>44.00</u> 5060,00	<u>0.08</u> 9,20	<u>0.88</u> 101,20	30 км.
28	&C113-1697-2	Труби поліпропіленові "STABI" AL D=16x2.7 KAN-Therm	м	850	<u>41.9</u> 35615,00	<u>41.00</u> 34850,00	<u>0.08</u> 68,00	<u>0.82</u> 697,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	&C114-98-У-1	Теплоізоляція трубопроводів 159 товщ.50мм K-Flex	пм	5	<u>105</u> 525,00	<u>105.00</u> 525,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	&C114-98-У-2	Теплоізоляція трубопроводів 83 товщ.32мм K-Flex	пм	5	<u>82.4</u> 412,00	<u>82.40</u> 412,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	&C114-98-У-3	Теплоізоляція трубопроводів 133 товщ.32мм K-Flex	пм	26	<u>98.1</u> 2550,60	<u>98.10</u> 2550,60	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
32	&C114-98-У-4	Теплоізоляція трубопроводів 76 товщ.32мм K-Flex	пм	26	<u>80.2</u> 2085,20	<u>80.20</u> 2085,20	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	&C114-98-У-5	Теплоізоляція трубопроводів 57 товщ.50мм K-Flex	пм	115	<u>69.5</u> 7992,50	<u>69.50</u> 7992,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	&C114-98-У-6	Теплоізоляція трубопроводів 48 товщ.40мм K-Flex	пм	135	<u>61.5</u> 8302,50	<u>61.50</u> 8302,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
35	&C114-98-У-7	Теплоізоляція трубопроводів 42 товщ.32мм K-Flex	пм	85	<u>59.1</u> 5023,50	<u>59.10</u> 5023,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	&C114-98-У-8	Теплоізоляція трубопроводів 35 товщ.25мм K-Flex	пм	75	<u>57.2</u> 4290,00	<u>57.20</u> 4290,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
37	&C114-98-У-9	Теплоізоляція трубопроводів 35 товщ.13мм K-Flex	пм	170	<u>50.13</u> 8522,10	<u>50.13</u> 8522,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
38	&C114-98-У-10	Теплоізоляція трубопроводів 28 товщ.19мм K-Flex	пм	8	<u>46.3</u> 370,40	<u>46.30</u> 370,40	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	&C114-98-У-11	Теплоізоляція трубопроводів 28 товщ.13мм K-Flex	пм	352	<u>44.73</u> 15744,96	<u>44.73</u> 15744,96	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	&C114-98-У-12	Теплоізоляція трубопроводів 22 товщ.13мм K-Flex	пм	365	<u>42.18</u> 15395,70	<u>42.18</u> 15395,70	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
41	&C114-98-У-13	Теплоізоляція трубопроводів 18 товщ.13мм K-Flex	пм	850	<u>41.16</u> 34986,00	<u>41.16</u> 34986,00	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	&C130-315-2	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1800	шт	3	<u>11527.92</u> 34583,76	<u>11288.02</u> 33864,06	<u>13.86</u> 41,58	<u>226.04</u> 678,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C130-315-3	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1400	шт	1	<u>10691.5</u> 10691,50	<u>10468.00</u> 10468,00	<u>13.86</u> 13,86	<u>209.64</u> 209,64	30 км.
44	&C130-315-4	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1200	шт	4	<u>9790.74</u> 39162,96	<u>9584.90</u> 38339,60	<u>13.86</u> 55,44	<u>191.98</u> 767,92	30 км.
45	&C130-315-5	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x1000	шт	2	<u>8305.72</u> 16611,44	<u>8129.00</u> 16258,00	<u>13.86</u> 27,72	<u>162.86</u> 325,72	30 км.
46	&C130-315-6	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x900	шт	5	<u>7902.82</u> 39514,10	<u>7734.00</u> 38670,00	<u>13.86</u> 69,30	<u>154.96</u> 774,80	30 км.
47	&C130-315-7	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x800	шт	7	<u>7476.46</u> 52335,22	<u>7316.00</u> 51212,00	<u>13.86</u> 97,02	<u>146.6</u> 1026,20	30 км.
48	&C130-315-8	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-33-50 500x600	шт	1	<u>5997.46</u> 5997,46	<u>5866.00</u> 5866,00	<u>13.86</u> 13,86	<u>117.6</u> 117,60	30 км.
49	&C130-315-9	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1800	шт	4	<u>8372.02</u> 33488,08	<u>8194.00</u> 32776,00	<u>13.86</u> 55,44	<u>164.16</u> 656,64	30 км.
50	&C130-315-10	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1600	шт	17	<u>7624.36</u> 129614,12	<u>7461.00</u> 126837,00	<u>13.86</u> 235,62	<u>149.5</u> 2541,50	30 км.
51	&C130-315-11	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1400	шт	33	<u>6741.04</u> 222454,32	<u>6595.00</u> 217635,00	<u>13.86</u> 457,38	<u>132.18</u> 4361,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&C130-315-12	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1200	шт	2	<u>6116.8</u> 12233,60	<u>5983.00</u> 11966,00	<u>13.86</u> 27,72	<u>119.94</u> 239,88	30 км.
53	&C130-315-13	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x1000	шт	2	<u>5522.14</u> 11044,28	<u>5400.00</u> 10800,00	<u>13.86</u> 27,72	<u>108.28</u> 216,56	30 км.
54	&C130-315-14	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x900	шт	4	<u>5278.36</u> 21113,44	<u>5161.00</u> 20644,00	<u>13.86</u> 55,44	<u>103.5</u> 414,00	30 км.
55	&C130-315-15	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-22-50 500x800	шт	5	<u>5175.34</u> 25876,70	<u>5060.00</u> 25300,00	<u>13.86</u> 69,30	<u>101.48</u> 507,40	30 км.
56	&C130-315-16	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x2000	шт	3	<u>6440.14</u> 19320,42	<u>6300.00</u> 18900,00	<u>13.86</u> 41,58	<u>126.28</u> 378,84	30 км.
57	&C130-315-17	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1800	шт	19	<u>5331.4</u> 101296,60	<u>5213.00</u> 99047,00	<u>13.86</u> 263,34	<u>104.54</u> 1986,26	30 км.
58	&C130-315-18	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1600	шт	47	<u>5260</u> 247220,00	<u>5143.00</u> 241721,00	<u>13.86</u> 651,42	<u>103.14</u> 4847,58	30 км.
59	&C130-315-19	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1400	шт	61	<u>4611.28</u> 281288,08	<u>4507.00</u> 274927,00	<u>13.86</u> 845,46	<u>90.42</u> 5515,62	30 км.
60	&C130-315-20	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1200	шт	2	<u>4017.64</u> 8035,28	<u>3925.00</u> 7850,00	<u>13.86</u> 27,72	<u>78.78</u> 157,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C130-315-21	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1100	шт	1	<u>3812.62</u> 3812,62	<u>3724.00</u> 3724,00	<u>13.86</u> 13,86	<u>74.76</u> 74,76	30 км.
62	&C130-315-22	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x1000	шт	3	<u>3445.42</u> 10336,26	<u>3364.00</u> 10092,00	<u>13.86</u> 41,58	<u>67.56</u> 202,68	30 км.
63	&C130-315-23	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x800	шт	3	<u>3384.22</u> 10152,66	<u>3304.00</u> 9912,00	<u>13.86</u> 41,58	<u>66.36</u> 199,08	30 км.
64	&C130-315-24	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x700	шт	8	<u>3084.34</u> 24674,72	<u>3010.00</u> 24080,00	<u>13.86</u> 110,88	<u>60.48</u> 483,84	30 км.
65	&C130-315-25	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x600	шт	2	<u>2820.16</u> 5640,32	<u>2751.00</u> 5502,00	<u>13.86</u> 27,72	<u>55.3</u> 110,60	30 км.
66	&C130-315-26	Радіатор сталевий з нижнім підключенням з термостатичним вентилем і розповітрявачем PURMO CV-11-50 500x500	шт	6	<u>2615.14</u> 15690,84	<u>2550.00</u> 15300,00	<u>13.86</u> 83,16	<u>51.28</u> 307,68	30 км.
67	&C130-376-13	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.25 Danfoss	шт	23	<u>7833.25</u> 180164,75	<u>7833.25</u> 180164,75	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
68	&C130-376-15	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.15мм Danfoss	шт	1	<u>6630.87</u> 6630,87	<u>6481.20</u> 6481,20	<u>19.65</u> 19,65	<u>130.02</u> 130,02	30 км.
69	&C130-376-16	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV діам.20мм Danfoss	шт	5	<u>7117.2</u> 35586,00	<u>6958.00</u> 34790,00	<u>19.65</u> 98,25	<u>139.55</u> 697,75	30 км.
70	&C130-376-17	Запірний клапан ASV- М діам.20мм Danfoss	шт	5	<u>1863.39</u> 9316,95	<u>1807.20</u> 9036,00	<u>19.65</u> 98,25	<u>36.54</u> 182,70	30 км.
71	&C130-376-18	Запірний клапан ASV- М діам.25мм Danfoss	шт	23	<u>2323.61</u> 53443,03	<u>2258.40</u> 51943,20	<u>19.65</u> 451,95	<u>45.56</u> 1047,88	30 км.
72	&C130-376-19	Запірний клапан ASV- М діам.15мм Danfoss	шт	1	<u>1643.07</u> 1643,07	<u>1591.20</u> 1591,20	<u>19.65</u> 19,65	<u>32.22</u> 32,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C130-1104-1	Головка термостатична Danfoss RAW-K-5030	шт	242	<u>630.23</u> 152515,66	<u>617.00</u> 149314,00	<u>0.87</u> 210,54	<u>12.36</u> 2991,12	30 км.
74	&C130-1104-2	Вузол підключення нагрівального приладу Danfoss RLV-KD прямий	шт	242	<u>635.33</u> 153749,86	<u>622.00</u> 150524,00	<u>0.87</u> 210,54	<u>12.46</u> 3015,32	30 км.
75	C142-10-2	Вода	м3	18,3758	<u>42.1</u> 773,62	<u>42.10</u> 773,62	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
76	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,024991	<u>2852.84</u> 71,30	<u>2229.64</u> 55,72	<u>567.26</u> 14,18	<u>55.94</u> 1,40	30 км.
77	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,01781	<u>2106.88</u> 37,52	<u>1313.39</u> 23,39	<u>752.18</u> 13,40	<u>41.31</u> 0,73	30 км.
78	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0007013	<u>26360.34</u> 18,49	<u>25438.55</u> 17,84	<u>404.92</u> 0,28	<u>516.87</u> 0,37	30 км.
79	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3900	<u>34.03</u> 132717,00	<u>32.97</u> 128583,00	<u>0.39</u> 1521,00	<u>0.67</u> 2613,00	30 км.
80	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	1,64866	<u>33.3</u> 54,90	<u>32.34</u> 53,32	<u>0.31</u> 0,51	<u>0.65</u> 1,07	30 км.
81	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	29	<u>495.96</u> 14382,84	<u>486.00</u> 14094,00	<u>0.24</u> 6,96	<u>9.72</u> 281,88	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
82	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	62,7381	<u>4.9416</u> 310,03	<u>4.9416</u> 310,03			
83	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,667	<u>186.09</u> 682,39	<u>186.09</u> 682,39			
		Разом	грн.		992,42	992,42			
		Разом по розділу III	грн.		2379090,50	2332335,78	6981,70	39773,02	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	293,11					
		Мастильні матеріали	кг	2,627					
		Гідравлічна рідина	кг	3,744					
		Дизельне паливо	л	15,768					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,4367					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.


Склав



Думайло О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив



Цюняк М.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Тепломеханічне обладнання теплового пункту

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 255,861 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28338 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,340 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-98-7	Установлення фільтрів-грязьовиків	шт	1	1729,78	-	1730	1571	-	21.3100	21.31
					1570,55	-			-	-	-
2	KP15-103-9	Установлення фільтрів FVR	фільтр	2	672,88	-	1346	1346	-	9.1300	18.26
					672,88	-			-	-	-
3	KM11-31-1	Установлення лічильника тепла	шт	1	76,41	-	76	63	-	0.8000	0.8
					62,93	-			-	-	-
4	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів]	шт	1	127,10	-	127	126	-	1.6500	1.65
					125,93	-			-	-	-
5	KP15-20-3	Установлення комбінованих регулювальних клапанів з електроприводом та вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрати	100шт	0,01	38225,43	-	382	290	-	392.8500	3.93
					28953,05	-			-	-	-
6	KP15-82-3	Установлення теплообмінника	шт	1	2795,30	-	2795	2658	-	35.2200	35.22
					2658,05	-			-	-	-
7	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	1	480,30	-	480	480	-	6.8400	6.84
					480,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-13-1	Баки розширювальні Reflex 300	шт	1	<u>11134.86</u>	-	11135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	KP15-95-2	Установлення насосів циркуляційних	насос	2	<u>2313.71</u>	-	4627	4531	-	<u>30.7400</u>	<u>61.48</u>
					2265,54	-			-	-	-
10	KP15-20-3	Установлення фланцевих кранів діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,02	<u>31410.93</u>	-	628	579	-	<u>392.8500</u>	<u>7.86</u>
					28953,05	-			-	-	-
11	& C130-1184-1	Крани фланцеві DN , діаметр 80 мм	шт	2	<u>3617.00</u>	-	7234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C130-1184-3	Крани різьбові DN , діаметр 15 мм	шт	8	<u>507.63</u>	-	4061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C130-1184-4	Крани різьбові DN , діаметр 20 мм	шт	3	<u>520.89</u>	-	1563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C130-1167-2	Затвор дисковий DN 80	шт	9	<u>15310.10</u>	-	137791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KP15-20-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	100шт	0,01	<u>25016.59</u>	-	250	207	-	<u>277.1500</u>	<u>2.77</u>
					20664,30	-			-	-	-
16	& C1630-537-1	Клапани зворотні діаметр 20 мм Danfoss DN20	шт	1	<u>4824.74</u>	-	4825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KP15-20-3	Установлення клапанів зворотних	100шт	0,02	<u>38225.43</u>	-	765	579	-	<u>392.8500</u>	<u>7.86</u>
					28953,05	-			-	-	-
18	& C1630-537-2	Клапани зворотні діаметр 80 мм Danfoss DN80	шт	2	<u>11978.51</u>	-	23957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP15-20-2	Установлення клапанів запобіжних діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02	<u>25821.71</u>	-	516	413	-	<u>277.1500</u>	<u>5.54</u>
					20664,30	-			-	-	-
20	& C130-417-1	Клапани запобіжні Armax DN 32	шт	2	<u>3966.65</u>	-	7933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP15-104-2	Установлення манометрів	комплект	16	<u>43.38</u>	-	694	508	-	<u>0.4100</u>	<u>6.56</u>
					31,76	-			-	-	-
22	KP15-104-4	Установлення термометрів	комплект	5	<u>44.25</u>	-	221	220	-	<u>0.5900</u>	<u>2.95</u>
					43,99	-			-	-	-
23	KP15-102-2	Установлення групи підключення розширювального баку діаметром понад 25 до 50 мм	вузол	1	<u>635.26</u>	-	635	561	-	<u>7.3500</u>	<u>7.35</u>
					560,95	-			-	-	-
24	& C130-10-1	Група підключення розширювального баку AG 1 1/2 Reflex	шт	1	<u>8825.23</u>	-	8825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	KP15-104-5	Установлення автоматичних розповітрявачів	комплект	3	<u>18.88</u>	-	57	56	-	<u>0.2300</u>	<u>0.69</u>
					18,62	-			-	-	-
26	& C130-465-3	Автоматичний розповітрявач FIX MATIC 548	шт	3	<u>256.84</u>	-	771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KM11-31-1	Установлення регуляторів тиску	шт	1	<u>72.74</u>	-	73	63	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					62,93	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,25	<u>10591.88</u> 10591,88	- -	2648	2648	- -	<u>136.7400</u> -	<u>34.19</u> -
29	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	<u>251.10</u> -	- -	6278	-	- -	- -	- -
30	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,04	<u>4354.14</u> 4227,83	- -	174	169	- -	<u>56.0200</u> -	<u>2.24</u> -
31	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>98.70</u> -	- -	395	-	- -	- -	- -
32	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,03	<u>4227.18</u> 4164,43	- -	127	125	- -	<u>55.1800</u> -	<u>1.66</u> -
33	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>59.16</u> -	- -	177	-	- -	- -	- -
34	KP19-5-4	Ізоляція трубопроводів діаметром 89мм , товщина ізоляційного шару 130 мм	100м	0,25	<u>3471.55</u> 3471,55	- -	868	868	- -	<u>48.8400</u> -	<u>12.21</u> -
35	& C114-96-У-5	Трубна теплоізоляція K-FLEX ST	пм	25	<u>81.46</u> -	- -	2037	-	- -	- -	- -
36	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>544.92</u> 544,92	- -	545	545	- -	<u>7.1400</u> -	<u>7.14</u> -
37	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	13	<u>111.68</u> -	- -	1452	-	- -	- -	- -
38	KP15-17-1	Установлення котушок з фланцями для лічильників	шт	3	<u>196.79</u> 138,85	<u>21.98</u> 0,84	590	417	<u>66</u> 3	<u>1.7400</u> 0,0110	<u>5.22</u> 0,03
39	& C130-932-1	Котушка з фланцями для лічильника діам.57х3	шт	2	<u>1122.37</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
40	& C130-932-2	Котушка з фланцями для лічильника діам.15	шт	1	<u>714.37</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
41	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	98	<u>34.03</u> -	- -	3335	-	- -	- -	- -
42	KP15-122-18	Установлення ґрат жалюзійних розміром 300х100 мм	ґрати	1	<u>192.89</u> 148,56	- -	193	149	- -	<u>2.0900</u> -	<u>2.09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					245275	19172	<u>66</u> 3		<u>256.62</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					245275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226037				
		всього заробітна плата, грн.					19175				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10586				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3165				
		Всього будівельні роботи, грн.					255861				

		Всього по кошторису					255861				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					283,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22340				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на Тепломеханічне обладнання теплового пункту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-98-7	1	<u>21.3100</u> 21,31	0,105	<u>2.2376</u> 2,24	118,28	<u>264.66</u> 265	<u>1570.55</u> 1571	<u>403.75</u> 404	8,7	<u>185.40</u> 185	<u>853.81</u> 854
2	KP15-103-9	2	<u>9.1300</u> 18,26	0,105	<u>0.9587</u> 1,92	118,28	<u>113.39</u> 227	<u>672.88</u> 1346	<u>172.98</u> 346	8,7	<u>79.43</u> 159	<u>365.80</u> 732
3	KM11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	118,28	<u>7.48</u> 7	<u>62.93</u> 63	<u>15.49</u> 16	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>27.95</u> 28
4	KP15-27-4	1	<u>1.6500</u> 1,65	0,105	<u>0.1733</u> 0,17	118,28	<u>20.49</u> 20	<u>125.93</u> 126	<u>32.21</u> 33	8,7	<u>14.36</u> 14	<u>67.06</u> 67
5	KP15-20-3	0,01	<u>392.8500</u> 3,93	0,105	<u>41.2493</u> 0,41	118,28	<u>4878.96</u> 49	<u>28953.05</u> 290	<u>7443.04</u> 74	8,7	<u>3417.80</u> 34	<u>15739.80</u> 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КР15-82-3	1	<u>35.2200</u> 35,22	0,105	<u>3.6981</u> 3,7	118,28	<u>437.41</u> 437	<u>2658.05</u> 2658	<u>681.00</u> 682	8,7	<u>306.41</u> 306	<u>1424.82</u> 1425
7	КР15-93-1	1	<u>6.8400</u> 6,84	0,105	<u>0.7182</u> 0,72	118,28	<u>84.95</u> 85	<u>480.30</u> 480	<u>124.36</u> 124	8,7	<u>59.51</u> 60	<u>268.82</u> 269
9	КР15-95-2	2	<u>30.7400</u> 61,48	0,105	<u>3.2277</u> 6,46	118,28	<u>381.77</u> 764	<u>2265.54</u> 4531	<u>582.41</u> 1164	8,7	<u>267.44</u> 535	<u>1231.62</u> 2463
10	КР15-20-3	0,02	<u>392.8500</u> 7,86	0,105	<u>41.2493</u> 0,82	118,28	<u>4878.96</u> 98	<u>28953.05</u> 579	<u>7443.04</u> 149	8,7	<u>3417.80</u> 68	<u>15739.80</u> 315
15	КР15-20-1	0,01	<u>277.1500</u> 2,77	0,105	<u>29.1008</u> 0,29	118,28	<u>3442.04</u> 34	<u>20664.30</u> 207	<u>5303.39</u> 54	8,7	<u>2411.21</u> 24	<u>11156.64</u> 112
17	КР15-20-3	0,02	<u>392.8500</u> 7,86	0,105	<u>41.2493</u> 0,82	118,28	<u>4878.96</u> 98	<u>28953.05</u> 579	<u>7443.04</u> 149	8,7	<u>3417.80</u> 68	<u>15739.80</u> 315
19	КР15-20-2	0,02	<u>277.1500</u> 5,54	0,105	<u>29.1008</u> 0,58	118,28	<u>3442.04</u> 69	<u>20664.30</u> 413	<u>5303.39</u> 106	8,7	<u>2411.21</u> 48	<u>11156.64</u> 223
21	КР15-104-2	16	<u>0.4100</u> 6,56	0,105	<u>0.0431</u> 0,69	118,28	<u>5.09</u> 81	<u>31.76</u> 508	<u>8.11</u> 130	8,7	<u>3.57</u> 57	<u>16.77</u> 268
22	КР15-104-4	5	<u>0.5900</u> 2,95	0,105	<u>0.0620</u> 0,31	118,28	<u>7.33</u> 37	<u>43.99</u> 220	<u>11.29</u> 56	8,7	<u>5.13</u> 26	<u>23.75</u> 119
23	КР15-102-2	1	<u>7.3500</u> 7,35	0,105	<u>0.7718</u> 0,77	118,28	<u>91.28</u> 91	<u>560.95</u> 561	<u>143.49</u> 144	8,7	<u>63.95</u> 64	<u>298.72</u> 299
25	КР15-104-5	3	<u>0.2300</u> 0,69	0,105	<u>0.0242</u> 0,07	118,28	<u>2.86</u> 9	<u>18.62</u> 56	<u>4.73</u> 14	8,7	<u>2.00</u> 6	<u>9.59</u> 29
27	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	118,28	<u>7.48</u> 7	<u>62.93</u> 63	<u>15.49</u> 16	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>27.95</u> 28
28	КР15-85-4	0,25	<u>136.7400</u> 34,19	0,105	<u>14.3577</u> 3,59	118,28	<u>1698.23</u> 425	<u>10591.88</u> 2648	<u>2703.82</u> 676	8,7	<u>1189.64</u> 297	<u>5591.69</u> 1398
30	КР15-83-4	0,04	<u>56.0200</u> 2,24	0,105	<u>5.8821</u> 0,24	118,28	<u>695.73</u> 28	<u>4227.83</u> 169	<u>1083.18</u> 44	8,7	<u>487.37</u> 19	<u>2266.28</u> 91
32	КР15-83-2	0,03	<u>55.1800</u> 1,66	0,105	<u>5.7939</u> 0,17	118,28	<u>685.30</u> 21	<u>4164.43</u> 125	<u>1066.94</u> 32	8,7	<u>480.07</u> 14	<u>2232.31</u> 67
34	КР19-5-4	0,25	<u>48.8400</u> 12,21	0,092	<u>4.4933</u> 1,12	118,28	<u>531.47</u> 133	<u>3471.55</u> 868	<u>880.66</u> 220	7,15	<u>349.21</u> 87	<u>1761.34</u> 440
36	КР15-129-1	1	<u>7.1400</u> 7,14	0,105	<u>0.7497</u> 0,75	118,28	<u>88.67</u> 89	<u>544.92</u> 545	<u>139.39</u> 139	8,7	<u>62.12</u> 62	<u>290.18</u> 290
38	КР15-17-1	3	<u>1.7510</u> 5,25	0,105	<u>0.1839</u> 0,55	118,28	<u>21.75</u> 65	<u>139.69</u> 420	<u>35.52</u> 107	8,7	<u>15.23</u> 46	<u>72.50</u> 218
42	КР15-122-18	1	<u>2.0900</u> 2,09	0,105	<u>0.2195</u> 0,22	118,28	<u>25.96</u> 26	<u>148.56</u> 149	<u>38.39</u> 39	8,7	<u>18.18</u> 18	<u>82.53</u> 83
Разом:			256,65		26,73		3165	19175	4918		2207	10290

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3165 + 19175 * 1) * 0,0078 = \mathbf{174 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3165 + 19175 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{38 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3165 + 19175 * 1) * 0,003739 = \mathbf{84 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;


азом загальновиробничі витрати: 10290 + 174 + 38 + 84 = 10586 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
Тепломеханічне обладнання теплового пункту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	255,02 3,8	74,68				
2									
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	1,6 4,2	78,66				
4									
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	76,36				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26,73	118,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	283,38					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
8	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,65	39,97 65,95				
		Разом по розділу II	грн.		65,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	8,745 0,066					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0589					
10	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,8183					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,0625					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
12	С111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00001	<u>36754.29</u> 0,37	<u>35681.02</u> 0,36	<u>352.6</u> -	<u>720.67</u> 0,01	30 км.
13	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,05465	<u>11.88</u> 0,65	<u>5.79</u> 0,32	<u>5.86</u> 0,32	<u>0.23</u> 0,01	30 км.
14	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000095	<u>36146.35</u> 3,43	<u>35162.22</u> 3,34	<u>275.38</u> 0,03	<u>708.75</u> 0,06	30 км.
15	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00066	<u>35785.35</u> 23,62	<u>34724.79</u> 22,92	<u>358.89</u> 0,24	<u>701.67</u> 0,46	30 км.
16	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	<u>70.73</u> 24,76	<u>68.94</u> 24,13	<u>0.4</u> 0,14	<u>1.39</u> 0,49	30 км.
17	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>59.16</u> 177,48	<u>58.31</u> 174,93	<u>0.41</u> 1,23	<u>0.44</u> 1,32	30 км.
18	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>98.7</u> 394,80	<u>97.22</u> 388,88	<u>0.75</u> 3,00	<u>0.73</u> 2,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	<u>251.1</u> 6277,50	<u>247.20</u> 6180,00	<u>2.03</u> 50,75	<u>1.87</u> 46,75	30 км.
20	&C114-96-Y-5	Трубна теплоізоляція K-FLEX ST	пм	25	<u>81.46</u> 2036,50	<u>79.52</u> 1988,00	<u>0.34</u> 8,50	<u>1.6</u> 40,00	30 км.
21	&C130-10-1	Група підключення розширювального баку AG 1 1/2 Reflex	шт	1	<u>8825.23</u> 8825,23	<u>8639.00</u> 8639,00	<u>13.19</u> 13,19	<u>173.04</u> 173,04	30 км.
22	&C130-13-1	Баки розширювальні Reflex 300	шт	1	<u>11134.86</u> 11134,86	<u>10890.00</u> 10890,00	<u>26.53</u> 26,53	<u>218.33</u> 218,33	30 км.
23	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00366	<u>32583.65</u> 119,26	<u>31553.79</u> 115,49	<u>390.96</u> 1,43	<u>638.9</u> 2,34	30 км.
24	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01803	<u>32920.29</u> 593,55	<u>31883.83</u> 574,87	<u>390.96</u> 7,05	<u>645.5</u> 11,63	30 км.
25	+C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0044	<u>33046.1</u> 145,40	<u>32007.18</u> 140,83	<u>390.96</u> 1,72	<u>647.96</u> 2,85	30 км.
26	&C130-417-1	Клапани запобіжні Armat DN 32	шт	2	<u>3966.65</u> 7933,30	<u>3880.00</u> 7760,00	<u>8.87</u> 17,74	<u>77.78</u> 155,56	30 км.
27	&C130-465-3	Автоматичний розповітрявач FIX MATIC 548	шт	3	<u>256.84</u> 770,52	<u>251.68</u> 755,04	<u>0.12</u> 0,36	<u>5.04</u> 15,12	30 км.
28	C130-603-1	Грати щілинні регульовальні, марка P-200, розмір 200x200 мм	шт	1	<u>42.57</u> 42,57	<u>41.57</u> 41,57	<u>0.17</u> 0,17	<u>0.83</u> 0,83	30 км.
29	&C130-932-1	Котушка з фланцями для лічильника діам.57х3	шт	2	<u>1122.37</u> 2244,74	<u>1100.00</u> 2200,00	<u>0.36</u> 0,72	<u>22.01</u> 44,02	30 км.
30	&C130-932-2	Котушка з фланцями для лічильника діам.15	шт	1	<u>714.37</u> 714,37	<u>700.00</u> 700,00	<u>0.36</u> 0,36	<u>14.01</u> 14,01	30 км.
31	&C130-1167-2	Затвор дисковий DN 80	шт	9	<u>15310.1</u> 137790,90	<u>14879.00</u> 133911,00	<u>130.9</u> 1178,10	<u>300.2</u> 2701,80	30 км.
32	&C130-1184-1	Крани фланцеві DN , діаметр 80 мм	шт	2	<u>3617</u> 7234,00	<u>3500.00</u> 7000,00	<u>68</u> 136,00	<u>49</u> 98,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C130-1184-3	Крани різьбові DN , діаметр 15 мм	шт	8	<u>507.63</u> 4061,04	<u>490.00</u> 3920,00	<u>7.68</u> 61,44	<u>9.95</u> 79,60	30 км.
34	&C130-1184-4	Крани різьбові DN , діаметр 20 мм	шт	3	<u>520.89</u> 1562,67	<u>503.00</u> 1509,00	<u>7.68</u> 23,04	<u>10.21</u> 30,63	30 км.
35	C142-10-2	Вода	м3	0,0584	<u>42.1</u> 2,46	<u>42.10</u> 2,46	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00014	<u>2106.88</u> 0,29	<u>1313.39</u> 0,18	<u>752.18</u> 0,11	<u>41.31</u> -	30 км.
37	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	13	<u>111.68</u> 1451,84	<u>108.99</u> 1416,87	<u>0.5</u> 6,50	<u>2.19</u> 28,47	30 км.
38	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000314	<u>26360.34</u> 8,28	<u>25438.55</u> 7,99	<u>404.92</u> 0,13	<u>516.87</u> 0,16	30 км.
39	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>980.57</u> 19,61	<u>950.90</u> 19,02	<u>10.44</u> 0,21	<u>19.23</u> 0,38	30 км.
40	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01	<u>367.58</u> 3,68	<u>358.45</u> 3,58	<u>1.92</u> 0,02	<u>7.21</u> 0,08	30 км.
41	C1546-54	Пароніт	т	0,0021	<u>153617.36</u> 322,60	<u>150085.26</u> 315,18	<u>519.99</u> 1,09	<u>3012.11</u> 6,33	30 км.
42	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	98	<u>34.03</u> 3334,94	<u>32.97</u> 3231,06	<u>0.39</u> 38,22	<u>0.67</u> 65,66	30 км.
43	&C1630-537-1	Клапани зворотні діаметр 20 мм Danfoss DN20	шт	1	<u>4824.74</u> 4824,74	<u>4730.00</u> 4730,00	<u>0.14</u> 0,14	<u>94.6</u> 94,60	30 км.
44	&C1630-537-2	Клапани зворотні діаметр 80 мм Danfoss DN80	шт	2	<u>11978.51</u> 23957,02	<u>11743.50</u> 23487,00	<u>0.14</u> 0,28	<u>234.87</u> 469,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	0,4639	<u>4.9416</u> 2,29	<u>4.9416</u> 2,29			
		Разом	грн.		2,29	2,29			
		Разом по розділу III	грн.		226039,27	220155,31	1578,76	4305,20	
		ідсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9,209					
		Мастильні матеріали	кг	0,066					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____  Думайло О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив _____  Цюняк М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Придбання тепломеханічного обладнання для теплового пункту

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 377,523 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1704-40001-1	Фільтр- грязевик SHVM -200/80/16	шт	1	2800.00	-	-	2800	-	-	-	-
2 & 1704-40001-2	Фільтр FVF DN80 Danfoss	шт	1	8013.60	-	-	8014	-	-	-	-
3 & 1704-40001-3	Фільтр FVFKDN20 Danfoss	шт	1	2347.80	-	-	2348	-	-	-	-
4 & 1704-30001-1	Лічильник тепла двоканальний SHARKY FS473	шт	1	42606.00	-	-	42606	-	-	-	-
5 & 1504-14001-1	Комбінований регулювальний клапан з електроприводом та вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрат Danfoss AVQM DN65	шт	1	77426.00	-	-	77426	-	-	-	-
6 & 1504-14001-2	Теплообмінник пластинчатий сталевий розбірний ТП 2В-35-21-11	шт	1	41676.00	-	-	41676	-	-	-	-
7 & 2301-1001-1	Насос циркуляційний Stratos MAXO 50/0.5-9 PN6/10- R7L	шт	2	65320.00	-	-	130640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1704-30001-2	Лічильник холодної води Powogaz JS 90 1.5-NK діам.15	шт	1	<u>395.08</u>	-	395	-	-	-	-
9	& 1704-20002-1	Манометр Steklopribor діам.100	шт	16	<u>534.00</u>	-	8544	-	-	-	-
10	& 1704-10003-7	Термометр біметалічний Steklopribor	шт	5	<u>240.00</u>	-	1200	-	-	-	-
11	& 1704-20590-1	Регулятор тиску AVD DN15	шт	1	<u>39066.00</u>	-	39066	-	-	-	-
12	& C130-63-1	Вентилятори Вентс OB 2E 250	шт	1	<u>4783.00</u>	-	4783	-	-	-	-
13	& C130-418-1	Електроконвектор 2,0кВт	шт	1	<u>4093.83</u>	-	4094	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					363592	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					354715				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					13928				
		Всього устаткування, грн.					368643				
		Разом будівельні роботи, грн.					8877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8877				
		Всього будівельні роботи, грн.					8877				

		Всього по кошторису					377523				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думаїло О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на Придбання тепломеханічного обладнання для теплового пункту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 &(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 &=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- азом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
Придбання тепломеханічного обладнання для теплового пункту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-					
		Середній розряд робіт	розряд	-					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
1	&C130-63-1	Вентилятори Вентс OB 2E 250	шт	1	<u>4783</u> 4783,00	<u>4640.00</u> 4640,00	<u>49.22</u> 49,22	<u>93.78</u> 93,78	30 км.
2	&C130-418-1	Електроконвектор 2,0кВт	шт	1	<u>4093.83</u> 4093,83	<u>3982.00</u> 3982,00	<u>31.56</u> 31,56	<u>80.27</u> 80,27	30 км.
		Разом по розділу III	грн.		8876,83	8622,00	80,78	174,05	
		<u>IV. Устаткування</u>							
3	&1504-14001-1	Комбінований регулювальний клапан з електроприводом та вбудованим регулятором перепаду тиску та обмежувачем витрат Danfoss AVQM DN65	шт	1	<u>80466.52</u> 80466,52	<u>77426.00</u> 77426,00	<u>2322.78</u> 2322,78	<u>717.74</u> 717,74	3%
4	&1504-14001-2	Теплообмінник пластинчатий сталевий розбірний ТП 2В-35-21-11	шт	1	<u>43312.62</u> 43312,62	<u>41676.00</u> 41676,00	<u>1250.28</u> 1250,28	<u>386.34</u> 386,34	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5	&1704-10003-7	Термометр біметалічний Steklopribor	шт	5	<u>249.42</u> 1247,10	<u>240.00</u> 1200,00	<u>7.20</u> 36,00	<u>2.22</u> 11,10	3%
6	&1704-20002-1	Манометр Steklopribor діам.100	шт	16	<u>554.97</u> 8879,52	<u>534.00</u> 8544,00	<u>16.02</u> 256,32	<u>4.95</u> 79,20	3%
7	&1704-20590-1	Регулятор тиску AVD DN15	шт	1	<u>40600.12</u> 40600,12	<u>39066.00</u> 39066,00	<u>1171.98</u> 1171,98	<u>362.14</u> 362,14	3%
8	&1704-30001-1	Лічильник тепла двоканалний SHARKY FS473	шт	1	<u>44279.14</u> 44279,14	<u>42606.00</u> 42606,00	<u>1278.18</u> 1278,18	<u>394.96</u> 394,96	3%
9	&1704-30001-2	Лічильник холодної води Powogaz JS 90 1.5-NK діам.15	шт	1	<u>410.59</u> 410,59	<u>395.08</u> 395,08	<u>11.85</u> 11,85	<u>3.66</u> 3,66	3%
10	&1704-40001-1	Фільтр- грязевик SHVM -200/80/16	шт	1	<u>2909.96</u> 2909,96	<u>2800.00</u> 2800,00	<u>84.00</u> 84,00	<u>25.96</u> 25,96	3%
11	&1704-40001-2	Фільтр FVF DN80 Danfoss	шт	1	<u>8328.3</u> 8328,30	<u>8013.60</u> 8013,60	<u>240.41</u> 240,41	<u>74.29</u> 74,29	3%
12	&1704-40001-3	Фільтр FVFKDN20 Danfoss	шт	1	<u>2439.99</u> 2439,99	<u>2347.80</u> 2347,80	<u>70.43</u> 70,43	<u>21.76</u> 21,76	3%
13	&2301-1001-1	Насос циркуляційний Stratos MAXO 50/0.5-9 PN6/10- R7L	шт	2	<u>67885.12</u> 135770,24	<u>65320.00</u> 130640,00	<u>1959.60</u> 3919,20	<u>605.52</u> 1211,04	3%
		Разом по розділу IV	грн.		368644,10	354714,48	10641,43	3288,19	

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Автоматизація теплового пункту

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,871 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11234 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,774 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щити електрообладнання									
1	KP17-13-1	Монтаж силового розподільного щита	1 шафа	1	<u>1148.77</u>	<u>149.09</u>	1149	934	<u>149</u>	<u>11.8800</u>	<u>11.88</u>
					934,48	5,67			6	0,0746	0,07
2	& C1514-7-5	Щит силовий розподільний WRP 12-1	шт	1	<u>1967.02</u>	-	1967	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>18776.97</u>	-	1127	951	-	<u>217.5600</u>	<u>13.05</u>
					15849,25	-			-	-	-
4	KP17-12-7	Установлення вимикачів диференційних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>18776.97</u>	-	376	317	-	<u>217.5600</u>	<u>4.35</u>
					15849,25	-			-	-	-
5	KM11-31-1	Установка проміжного реле	шт	1	<u>62.93</u>	-	63	63	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					62,93	-			-	-	-
6	& 1515-7003-1	Лампи сигнальна	10шт	0,1	<u>1346.70</u>	-	135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	KP17-12-10	Установлення розеток щитової	100шт	0,01	<u>1802.95</u>	-	18	18	-	<u>26.5800</u>	<u>0.27</u>
					1796,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1744 598 304 0,74 86 2646				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					3561				
		Розділ 3. Прилади та засоби автоматизації									
17	КМ11-31-1	Установка термометра біметалевого	шт	5	<u>62,93</u> 62,93	- -	315 -	315 -	- -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
18	КМ11-31-1	Установка манометра технічного	шт	14	<u>62,93</u> 62,93	- -	881 -	881 -	- -	<u>0.8000</u> -	<u>11.2</u> -
19	КМ11-31-1	Установка датчиків температури	шт	4	<u>62,93</u> 62,93	- -	252 -	252 -	- -	<u>0.8000</u> -	<u>3.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1448	1448	- -		<u>18.4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1448 1448 665 1,45 172 2113				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					2113				
		Розділ 4. Регулятори , контролери									
20	КМ11-31-1	Установка контролера погодозалежного	шт	1	<u>62,93</u> 62,93	- -	63 -	63 -	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
21	КМ11-31-1	Установка сервопривода для клапана	шт	1	<u>62,93</u> 62,93	- -	63 -	63 -	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					126	126	- -		<u>1.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					126				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					126 58 0,12 14 184 184				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
22	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,06	<u>2892.93</u> 2892,93	-	174	174	-	<u>38.8000</u> -	<u>2.33</u> -
23	& С1545-98-2	Лоток кабельний сталевий сітчастий 60х60х3000	100м	0,06	<u>7732.07</u> -	-	464	-	-	-	-
24	& С130-1168-1	Кронштейн для лотка	шт	5	<u>41.11</u> -	-	206	-	-	-	-
25	& С1545-48-1	Метизи для кріплення лотка та кронштейнів	шт	1	<u>25.27</u> -	-	25	-	-	-	-
26	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,05	<u>4910.78</u> 4745,74	<u>100.72</u> 3,83	246	237	5	<u>63.6500</u> 0,0504	<u>3.18</u> -
27	& С113-127-1	Труби гофровані електротехнічні діам.20мм	м	5	<u>11.81</u> -	-	59	-	-	-	-
28	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,05	<u>645.38</u> 529,88	-	32	26	-	<u>7.7400</u> -	<u>0.39</u> -
29	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,06	<u>166.33</u> 119,30	-	10	7	-	<u>1.6000</u> -	<u>0.1</u> -
30	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,1	<u>4085.97</u> 3936,77	-	409	394	-	<u>52.8000</u> -	<u>5.28</u> -
31	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	1,18	<u>1986.71</u> 1985,82	-	2344	2343	-	<u>28.2800</u> -	<u>33.37</u> -
32	& 15092-3021-1	Кабель двожильний КГНВ 2х0,75мм ²	1000м	0,055	<u>22310.08</u> -	-	1227	-	-	-	-
33	& 15092-3021-2	Кабель трьохжильний КГНВ 3х0,75мм ²	1000м	0,002	<u>29654.08</u> -	-	59	-	-	-	-
34	& 15092-3021-3	Кабель чотирьохжильний КГНВ 4х0,75мм ²	1000м	0,012	<u>36324.88</u> -	-	436	-	-	-	-
35	& 15092-3021-4	Кабель трьохжильний КГНВ 3х1,5мм ²	1000м	0,06	<u>36824.68</u> -	-	2209	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& 15092-1042-1	Провід ПВЗ пер.1х4мм2 перерізом 4мм2	1000м	0,01	<u>21705.80</u>	<u>-</u>	217	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5			-	-	8117	3181	5		44.65
		Разом будівельні роботи, грн.					8117		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4931				
		всього заробітна плата, грн.					3181				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1716				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					9833				

		Всього по розділу 5					9833				
		Разом прямі витрати по кошторису					17899	7636	154		102.68
		Разом устаткування, грн.					880		6		0,07
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34				
		Всього устаткування, грн.					914				
		Разом будівельні роботи, грн.					17019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9229				
		всього заробітна плата, грн.					7642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3937				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1132				
		Всього будівельні роботи, грн.					20956				


		Всього по кошторису					21871				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					112,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8774				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на Автоматизація теплового пункту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP17-13-1	1	<u>11,9546</u> 11,95	0,097	<u>1,1596</u> 1,16	118,28	<u>137,16</u> 137	<u>940,15</u> 940	<u>237,01</u> 237	7,66	<u>91,57</u> 92	<u>465,74</u> 466
3	KP17-12-7	0,06	<u>217,5600</u> 13,05	0,097	<u>21,1033</u> 1,27	118,28	<u>2496,10</u> 150	<u>15849,25</u> 951	<u>4035,98</u> 242	7,66	<u>1666,51</u> 100	<u>8198,59</u> 492
4	KP17-12-7	0,02	<u>217,5600</u> 4,35	0,097	<u>21,1033</u> 0,42	118,28	<u>2496,10</u> 50	<u>15849,25</u> 317	<u>4035,98</u> 81	7,66	<u>1666,51</u> 33	<u>8198,59</u> 164
5	KM11-31-1	1	<u>0,8000</u> 0,8	0,079	<u>0,0632</u> 0,06	118,28	<u>7,48</u> 7	<u>62,93</u> 63	<u>15,49</u> 16	6,23	<u>4,98</u> 5	<u>27,95</u> 28
7	KP17-12-10	0,01	<u>26,5800</u> 0,27	0,097	<u>2,5783</u> 0,03	118,28	<u>304,96</u> 3	<u>1796,81</u> 18	<u>462,39</u> 5	7,66	<u>203,60</u> 2	<u>970,95</u> 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КР17-10-2	0,04	<u>158.5100</u> 6,34	0,097	<u>15.3755</u> 0,62	118,28	<u>1818.61</u> 73	<u>12468.40</u> 499	<u>3143.14</u> 125	7,66	<u>1214.19</u> 49	<u>6175.94</u> 247
11	КР17-12-1	0,01	<u>26.5800</u> 0,27	0,097	<u>2.5783</u> 0,03	118,28	<u>304.96</u> 3	<u>1796.81</u> 18	<u>462.39</u> 5	7,66	<u>203.60</u> 2	<u>970.95</u> 10
13	КР17-12-10	0,01	<u>26.5800</u> 0,27	0,097	<u>2.5783</u> 0,03	118,28	<u>304.96</u> 3	<u>1796.81</u> 18	<u>462.39</u> 5	7,66	<u>203.60</u> 2	<u>970.95</u> 10
15	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	118,28	<u>7.48</u> 7	<u>62.93</u> 63	<u>15.49</u> 16	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>27.95</u> 28
17	КМ11-31-1	5	<u>0.8000</u> 4	0,079	<u>0.0632</u> 0,32	118,28	<u>7.48</u> 37	<u>62.93</u> 315	<u>15.49</u> 78	6,23	<u>4.98</u> 25	<u>27.95</u> 140
18	КМ11-31-1	14	<u>0.8000</u> 11,2	0,079	<u>0.0632</u> 0,88	118,28	<u>7.48</u> 105	<u>62.93</u> 881	<u>15.49</u> 216	6,23	<u>4.98</u> 70	<u>27.95</u> 391
19	КМ11-31-1	4	<u>0.8000</u> 3,2	0,079	<u>0.0632</u> 0,25	118,28	<u>7.48</u> 30	<u>62.93</u> 252	<u>15.49</u> 62	6,23	<u>4.98</u> 20	<u>27.95</u> 112
20	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	118,28	<u>7.48</u> 7	<u>62.93</u> 63	<u>15.49</u> 16	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>27.95</u> 28
21	КМ11-31-1	1	<u>0.8000</u> 0,8	0,079	<u>0.0632</u> 0,06	118,28	<u>7.48</u> 7	<u>62.93</u> 63	<u>15.49</u> 16	6,23	<u>4.98</u> 5	<u>27.95</u> 28
22	КМ8-395-1	0,06	<u>38.8000</u> 2,33	0,097	<u>3.7636</u> 0,23	118,28	<u>445.16</u> 27	<u>2892.93</u> 174	<u>734.38</u> 44	7,66	<u>297.21</u> 18	<u>1476.75</u> 89
26	КР17-7-1	0,05	<u>63.7004</u> 3,18	0,097	<u>6.1789</u> 0,31	118,28	<u>730.84</u> 37	<u>4749.57</u> 237	<u>1205.69</u> 60	7,66	<u>487.95</u> 24	<u>2424.48</u> 121
28	КР17-8-1	0,05	<u>7.7400</u> 0,39	0,097	<u>0.7508</u> 0,04	118,28	<u>88.80</u> 4	<u>529.88</u> 26	<u>136.11</u> 7	7,66	<u>59.29</u> 3	<u>284.20</u> 14
29	КМ8-398-1	0,06	<u>1.6000</u> 0,1	0,097	<u>0.1552</u> 0,01	118,28	<u>18.36</u> 1	<u>119.30</u> 7	<u>30.29</u> 2	7,66	<u>12.26</u> 1	<u>60.91</u> 4
30	КМ8-405-1	0,1	<u>52.8000</u> 5,28	0,097	<u>5.1216</u> 0,51	118,28	<u>605.78</u> 61	<u>3936.77</u> 394	<u>999.36</u> 100	7,66	<u>404.45</u> 40	<u>2009.59</u> 201
31	КР17-5-2	1,18	<u>28.2800</u> 33,37	0,097	<u>2.7432</u> 3,24	118,28	<u>324.46</u> 383	<u>1985.82</u> 2343	<u>508.26</u> 599	7,66	<u>216.62</u> 256	<u>1049.34</u> 1238
Разом:			102,75		9,59		1132	7642	1932		757	3821

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\
 & = (1132 + 7642 * 1) * 0,0078 = \mathbf{68 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1132 + 7642 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{15 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1132 + 7642 * 1) * 0,003739 = \mathbf{33 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

азом загальновиробничі витрати: 3821 + 68 + 15 + 33 = 3937 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
Автоматизація теплового пункту

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	102,68	74,37				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3		робітниками-монтажниками	люд.год	0,07	76,00				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	9,59	118,13				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	112,34					
		Середній розряд робіт	розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	3,856	39,97				
		[постійного струму]			154,12				
		Разом по розділу II	грн.		154,12				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	20,437					
		Мастильні матеріали	кг	0,154					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,7126					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000058	<u>36529.19</u> 2,12	<u>36048.17</u> 2,09	<u>352.6</u> 0,02	<u>128.42</u> 0,01	30 км.
9	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	<u>33870.3</u> 4,40	<u>32930.80</u> 4,28	<u>275.38</u> 0,04	<u>664.12</u> 0,08	30 км.
10	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	<u>96.93</u> 232,63	<u>94.63</u> 227,11	<u>0.4</u> 0,96	<u>1.9</u> 4,56	30 км.
11	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000285	<u>35785.35</u> 10,20	<u>34724.79</u> 9,90	<u>358.89</u> 0,10	<u>701.67</u> 0,20	30 км.
12	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	<u>33796.85</u> 17,24	<u>33339.52</u> 17,00	<u>304.24</u> 0,16	<u>153.09</u> 0,08	30 км.
13	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0000215	<u>12254.96</u> 0,26	<u>11537.22</u> 0,25	<u>477.45</u> 0,01	<u>240.29</u> -	30 км.
14	&С113-127-1	Труби гофровані електротехнічні діам.20мм	м	5	<u>11.81</u> 59,05	<u>11.59</u> 57,95	<u>0.13</u> 0,65	<u>0.09</u> 0,45	30 км.
15	&С130-1168-1	Кронштейн для лотка	шт	5	<u>41.11</u> 205,55	<u>40.00</u> 200,00	<u>0.3</u> 1,50	<u>0.81</u> 4,05	30 км.
16	&С1514-7-5	Щит силовий розподільний WRP 12-1	шт	1	<u>1967.02</u> 1967,02	<u>1920.00</u> 1920,00	<u>8.45</u> 8,45	<u>38.57</u> 38,57	30 км.
17	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,068	<u>138.54</u> 9,42	<u>135.03</u> 9,18	<u>0.79</u> 0,05	<u>2.72</u> 0,19	30 км.
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,003	<u>125.24</u> 0,38	<u>122.67</u> 0,37	<u>0.11</u> -	<u>2.46</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C1545-48-1	Метизи для кріплення лотка та кронштейнів	шт	1	<u>25.27</u> 25,27	<u>15.00</u> 15,00	<u>9.77</u> 9,77	<u>0.5</u> 0,50	30 км.
20	&C1545-63-5	Розетка щитова	шт	1	<u>150.51</u> 150,51	<u>138.73</u> 138,73	<u>8.83</u> 8,83	<u>2.95</u> 2,95	30 км.
21	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,012	<u>15.6</u> 0,19	<u>15.10</u> 0,18	<u>0.19</u> -	<u>0.31</u> 0,01	30 км.
22	&C1545-98-2	Лоток кабельний сталевий сітчастий 60х60х3000	100м	0,06	<u>7732.07</u> 463,92	<u>7580.00</u> 454,80	<u>0.46</u> 0,03	<u>151.61</u> 9,09	30 км.
23	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,003	<u>454.98</u> 1,36	<u>445.62</u> 1,34	<u>0.44</u> -	<u>8.92</u> 0,02	30 км.
24	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>32.18</u> 32,18	<u>31.32</u> 31,32	<u>0.23</u> 0,23	<u>0.63</u> 0,63	30 км.
25	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,23536	<u>16.7</u> 3,93	<u>16.18</u> 3,81	<u>0.19</u> 0,04	<u>0.33</u> 0,08	30 км.
26	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,23536	<u>41.49</u> 9,77	<u>40.54</u> 9,54	<u>0.14</u> 0,03	<u>0.81</u> 0,20	30 км.
27	&1507-3003-1	Світильник світлодіодний напівгерметичний АТОМ 12W	шт	4	<u>426.32</u> 1705,28	<u>404.00</u> 1616,00	<u>13.96</u> 55,84	<u>8.36</u> 33,44	30 км.
28	&1515-7003-1	Лампи сигнальна	10шт	0,1	<u>1346.7</u> 134,67	<u>1320.00</u> 132,00	<u>0.29</u> 0,03	<u>26.41</u> 2,64	30 км.
29	&2405-1344-1	Коробки розподільчі зовнішні Mureva IMT 35093	шт	1	<u>38.86</u> 38,86	<u>37.70</u> 37,70	<u>0.4</u> 0,40	<u>0.76</u> 0,76	30 км.
30	&15092-1042-1	Провід ПВ3 пер.1х4мм2 перерізом 4мм2	1000м	0,01	<u>21705.8</u> 217,06	<u>21150.00</u> 211,50	<u>130.2</u> 1,30	<u>425.6</u> 4,26	30 км.
31	&15092-3021-1	Кабель двожильний КГНВ 2х0,75мм2	1000м	0,055	<u>22310.08</u> 1227,05	<u>21770.00</u> 1197,35	<u>102.63</u> 5,64	<u>437.45</u> 24,06	30 км.
32	&15092-3021-2	Кабель трьохжильний КГНВ 3х0,75мм2	1000м	0,002	<u>29654.08</u> 59,31	<u>28970.00</u> 57,94	<u>102.63</u> 0,21	<u>581.45</u> 1,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&15092-3021-3	Кабель чотирьохжильний КГНВ 4х0,75мм2	1000м	0,012	<u>36324.88</u> 435,90	<u>35510.00</u> 426,12	<u>102.63</u> 1,23	<u>712.25</u> 8,55	30 км.
34	&15092-3021-4	Кабель трьохжильний КГНВ 3х1,5мм2	1000м	0,06	<u>36824.68</u> 2209,48	<u>36000.00</u> 2160,00	<u>102.63</u> 6,16	<u>722.05</u> 43,32	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,7193	<u>4.9416</u> 3,55	<u>4.9416</u> 3,55			
		Разом	грн.		3,55	3,55			
		Разом по розділу III	грн.		9226,56	8945,01	101,68	179,86	
		<u>IV. Устаткування</u>							
36	&1504-2004-4	Вимикач одноклавішний зовнішній	шт	1	<u>416.73</u> 416,73	<u>400.98</u> 400,98	<u>12.03</u> 12,03	<u>3.72</u> 3,72	3%
37	&1504-2004-5	Розетка зовнішня	шт	1	<u>497.81</u> 497,81	<u>479.00</u> 479,00	<u>14.37</u> 14,37	<u>4.44</u> 4,44	3%
		Разом по розділу IV	грн.		914,54	879,98	26,40	8,16	
		ідсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	21,156					
		Мастильні матеріали	кг	0,154					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Думайло О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

еревірів

Цюняк М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Придбання обладнання для автоматизації

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 165,001 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-1001-18	Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C16 1p	шт	1	148.20	-	-	148	-	-	-	-
2 & 1504-1001-19	Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C4 1p	шт	2	122.80	-	-	246	-	-	-	-
3 & 1504-1001-20	Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C21p	шт	3	105.00	-	-	315	-	-	-	-
4 & 1504-1001-16	Вимикач диференційний 2-полюсний KZS-1M SUP C16/0.03	шт	2	1065.00	-	-	2130	-	-	-	-
5 & 1605-2001-1	Реле проміжне VS 116-230/24	шт	1	708.00	-	-	708	-	-	-	-
6 & 1605-2001-2	Регулятор потужності вентилятора PC -15 - PC Вентс	шт	1	1890.00	-	-	1890	-	-	-	-
7 & 1704-10003-1	Термометр біметалевий F+ R801 OR 10005800	шт	5	269.00	-	-	1345	-	-	-	-
8 & 1704-10003-2	Манометр технічний F+ R 100 10008095	шт	14	369.00	-	-	5166	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1704-10003-3	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2680.00</u>	-	2680	-	-	-	-
10	& 1704-10003-4	Датчик температури накладний ESMT 11087B1165	шт	36	<u>2353.00</u>	-	84708	-	-	-	-
11	& 1704-10003-5	Контролер погодозалежний одноконтурний 087H3040	шт	1	<u>32457.60</u>	-	32458	-	-	-	-
12	& 1704-10003-6	Сервопривід для клапана AVQM DN50	шт	1	<u>26972.40</u>	-	26972	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					158766	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					158766				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6233				
		Всього устаткування, грн.					164999				

		Всього по кошторису					165001				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на Придбання обладнання для автоматизації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- азом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
Придбання обладнання для автоматизації

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-					
		Середній розряд робіт	розряд	-					
		IV. Устаткування							
1 & 1504-1001-16		Вимикач диференційний 2-полюсний KZS-1M SUP C16/0.03	шт	2	<u>1106.82</u> 2213,64	<u>1065.00</u> 2130,00	<u>31.95</u> 63,90	<u>9.87</u> 19,74	3%
2 & 1504-1001-18		Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C16 1p	шт	1	<u>154.02</u> 154,02	<u>148.20</u> 148,20	<u>4.45</u> 4,45	<u>1.37</u> 1,37	3%
3 & 1504-1001-19		Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C4 1p	шт	2	<u>127.62</u> 255,24	<u>122.80</u> 245,60	<u>3.68</u> 7,36	<u>1.14</u> 2,28	3%
4 & 1504-1001-20		Вимикач автоматичний однополюсний Etimat 6 C21p	шт	3	<u>109.12</u> 327,36	<u>105.00</u> 315,00	<u>3.15</u> 9,45	<u>0.97</u> 2,91	3%
5 & 1605-2001-1		Реле проміжне VS 116-230/24	шт	1	<u>735.8</u> 735,80	<u>708.00</u> 708,00	<u>21.24</u> 21,24	<u>6.56</u> 6,56	3%
6 & 1605-2001-2		Регулятор потужності вентилятора РС -15 - РС Вентс	шт	1	<u>1964.22</u> 1964,22	<u>1890.00</u> 1890,00	<u>56.70</u> 56,70	<u>17.52</u> 17,52	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&1704-10003-1	Термометр біметалевий F+ R801 OR 10005800	шт	5	<u>279.56</u> 1397,80	<u>269.00</u> 1345,00	<u>8.07</u> 40,35	<u>2.49</u> 12,45	3%
8	&1704-10003-2	Манометр технічний F+ R 100 10008095	шт	14	<u>383.49</u> 5368,86	<u>369.00</u> 5166,00	<u>11.07</u> 154,98	<u>3.42</u> 47,88	3%
9	&1704-10003-3	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012	шт	1	<u>2785.24</u> 2785,24	<u>2680.00</u> 2680,00	<u>80.40</u> 80,40	<u>24.84</u> 24,84	3%
10	&1704-10003-4	Датчик температури накладний ESMT 11087B1165	шт	36	<u>2445.4</u> 88034,40	<u>2353.00</u> 84708,00	<u>70.59</u> 2541,24	<u>21.81</u> 785,16	3%
11	&1704-10003-5	Контролер погодозалежний одноконтурний 087H3040	шт	1	<u>33732.21</u> 33732,21	<u>32457.60</u> 32457,60	<u>973.73</u> 973,73	<u>300.88</u> 300,88	3%
12	&1704-10003-6	Сервопривід для клапана AVQM DN50	шт	1	<u>28031.6</u> 28031,60	<u>26972.40</u> 26972,40	<u>809.17</u> 809,17	<u>250.03</u> 250,03	3%
		Разом по розділу IV	грн.		165000,39	158765,80	4762,97	1471,62	

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Думайло О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив

Цюняк М.М

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Електропостачання

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 946,964 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,51571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 268,420 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	KP17-13-1	Монтаж розподільного щита	1 шафа	9	<u>934.79</u>	-	8413	8410	-	<u>11.8800</u>	<u>106.92</u>
					934,48	-			-	-	-
2	& C1514-7-1	Щит розподільний WRP -12-5	шт	1	<u>2762.62</u>	-	2763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C1514-7-2	Щит розподільний ERP -12-4	шт	8	<u>2558.62</u>	-	20469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP17-12-8	Установлення роз'єднувачів навантаження на струм 63А	100шт	0,09	<u>26001.12</u>	-	2340	1989	-	<u>299.9200</u>	<u>26.99</u>
					22104,10	-			-	-	-
5	KP17-12-8	Установлення пристроїв захисного вимкнення на струм до 100 А	100шт	0,31	<u>26001.12</u>	-	8060	6852	-	<u>299.9200</u>	<u>92.98</u>
					22104,10	-			-	-	-
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів автоматичних на струм до 25 А	100шт	1,91	<u>18776.97</u>	-	35864	30272	-	<u>217.5600</u>	<u>415.54</u>
					15849,25	-			-	-	-
7	KP17-12-8	Установлення вимикачів автоматичних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,12	<u>26001.12</u>	-	3120	2652	-	<u>299.9200</u>	<u>35.99</u>
					22104,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-12-9	Установлення блоків розподільних на струм 125 А	100шт	0,13	28609.74 22774,12	- -	3719	2961	- -	285.3900 -	37.1 -
9	КР17-12-7	Установлення вимикачів диференціальних на струм до 25 А	100шт	0,34	18776.97 15849,25	- -	6384	5389	- -	217.5600 -	73.97 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					91132	58525	- -		789.49 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					91132 32607 58525 30870 76,59 9060 122002				

		Всього по розділу 1					122002				
10	КР17-10-2	Розділ 2. Освітлювальні прилади Монтаж світлодіодних світильників	100шт	2,63	12474.54 12468,40	- -	32808	32792	- -	158.5100 -	416.88 -
11	& 1507-3005-1	Світильник світлодіодний растровий, 595х595 Venus	шт	249	487.49 -	- -	121385	-	- -	- -	- -
12	& 1507-3005-2	Світильник світлодіодний накладний напівгерметичний Atom 12W	шт	6	444.95 -	- -	2670	-	- -	- -	- -
13	& 1507-3005-3	Світильник світлодіодний аварійний з надписом Вихід	шт	8	1028.29 -	- -	8226	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					165089	32792	- -		416.88 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165089 132297 32792 16740 40,44 4783 181829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					181829				
		Розділ 3. Електроарматура									
14	КМ8-593-6	Датчик руху вбудований	100 шт	0,26	<u>9150.55</u> 8809,92	-	2379	2291	-	<u>112.0000</u>	<u>29.12</u>
15	& С1545-63-1	Датчик руху вбудований ДД 201	шт	26	<u>354.79</u> -	-	9225	-	-	-	-
16	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,96	<u>2402.59</u> 2383,58	-	2306	2288	-	<u>35.2600</u>	<u>33.85</u>
17	& С1545-311-1	Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення	шт	55	<u>78.29</u> -	-	4306	-	-	-	-
18	& С1545-63-2	Вимикач картковий LNA 0300323	шт	41	<u>95.71</u> -	-	3924	-	-	-	-
19	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	6,31	<u>2412.73</u> 2393,72	-	15224	15104	-	<u>35.4100</u>	<u>223.44</u>
20	& С1545-311-3	Розетки для прихованого встановлення	шт	631	<u>110.93</u> -	-	69997	-	-	-	-
21	& С1545-63-3	Рамка подвійна горизонтальна	шт	273	<u>67.15</u> -	-	18332	-	-	-	-
22	КМ8-545-1	Коробка комутаційна накладна з клемною колодкою	шт	2	<u>368.17</u> 366,34	-	736	733	-	<u>4.8000</u>	<u>9.6</u>
23	& 2405-3063-1	Коробка комутаційна накладна з клемною колодкою	шт	2	<u>184.20</u> -	-	368	-	-	-	-
24	& 2405-3063-2	Коробка для інсталяції вбудована ІМТ 35100	шт	727	<u>11.26</u> -	-	8186	-	-	-	-
25	& 2405-3063-3	Коробка комутаційна накладна ІМТ 35090	шт	371	<u>49.00</u> -	-	18179	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					153162	20416	-		<u>296.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153162				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132746				
		всього заробітна плата, грн.					20416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11218				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3396				
		Всього будівельні роботи, грн.					164380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					164380				
		Розділ 4. Вироби для монтажу кабельних ліній									
26	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	2,1	<u>2910.50</u> 2892,93	-	6112	6075	-	<u>38.8000</u>	<u>81.48</u>
27	& С1545-98-1	Лоток кабельний сталевий сітчастий KDS 100Н60/3	100м	2,1	<u>7681.07</u> -	-	16130	-	-	-	-
28	& С130-1168-1	Кронштейн для лотка	шт	150	<u>41.11</u> -	-	6167	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					28409	6075	-		<u>81.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28409				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22334				
		всього заробітна плата, грн.					6075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					935				
		Всього будівельні роботи, грн.					31603				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					31603				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
29	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,1	<u>156.95</u> 119,30	-	330	251	-	<u>1.6000</u>	<u>3.36</u>
30	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	57,2	<u>1986.71</u> 1985,82	-	113640	113589	-	<u>28.2800</u>	<u>1617.62</u>
31	& 15092-3171-1	Кабель трижильний ВВГнгд перерізом 3.1, 5мм ²	1000м	2,1	<u>40451.75</u> -	-	84949	-	-	-	-
32	& 15092-3171-2	Кабель трижильний ВВГнгд перерізом 3.2, 5мм ²	1000м	3,67	<u>45063.95</u> -	-	165385	-	-	-	-
33	& 15092-3171-9	Кабель пятижильний ВВГнгд перерізом 5.2, 5мм ²	1000м	0,03	<u>64264.60</u> -	-	1928	-	-	-	-
34	& 15092-3171-10	Кабель пятижильний ВВГнгд перерізом 5.6мм ²	1000м	0,13	<u>146242.00</u> -	-	19011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					385243	113840	<u>-</u>		<u>1620.98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					385243		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					271403				
		всього заробітна плата, грн.					113840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61905				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18598				
		Всього будівельні роботи, грн.					447148				

		Всього по розділу 5					447148				
		Разом прямі витрати по кошторису					823035	231648	<u>-</u>		<u>3204.84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					823035		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					591387				
		всього заробітна плата, грн.					231648				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					310,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36772				
		Всього будівельні роботи, грн.					946964				

		Всього по кошторису					946964				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3515,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					268420				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думаїло О.В.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на Електропостачання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP17-13-1	9	<u>11.8800</u> 106,92	0,097	<u>1.1524</u> 10,37	118,28	<u>136.30</u> 1227	<u>934.48</u> 8410	<u>235.57</u> 2120	7,66	<u>91.00</u> 819	<u>462.87</u> 4166
4	KP17-12-8	0,09	<u>299.9200</u> 26,99	0,097	<u>29.0922</u> 2,62	118,28	<u>3441.03</u> 310	<u>22104.10</u> 1989	<u>5619.93</u> 505	7,66	<u>2297.39</u> 207	<u>11358.35</u> 1022
5	KP17-12-8	0,31	<u>299.9200</u> 92,98	0,097	<u>29.0922</u> 9,02	118,28	<u>3441.03</u> 1067	<u>22104.10</u> 6852	<u>5619.93</u> 1742	7,66	<u>2297.39</u> 712	<u>11358.35</u> 3521
6	KP17-12-7	1,91	<u>217.5600</u> 415,54	0,097	<u>21.1033</u> 40,31	118,28	<u>2496.10</u> 4768	<u>15849.25</u> 30272	<u>4035.98</u> 7708	7,66	<u>1666.51</u> 3183	<u>8198.59</u> 15659
7	KP17-12-8	0,12	<u>299.9200</u> 35,99	0,097	<u>29.0922</u> 3,49	118,28	<u>3441.03</u> 413	<u>22104.10</u> 2652	<u>5619.93</u> 674	7,66	<u>2297.39</u> 276	<u>11358.35</u> 1363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР17-12-9	0,13	<u>285.3900</u> 37,1	0,097	<u>27.6828</u> 3,6	118,28	<u>3274.33</u> 426	<u>22774.12</u> 2961	<u>5730.66</u> 745	7,66	<u>2186.09</u> 284	<u>11191.08</u> 1455
9	КР17-12-7	0,34	<u>217.5600</u> 73,97	0,097	<u>21.1033</u> 7,18	118,28	<u>2496.10</u> 849	<u>15849.25</u> 5389	<u>4035.98</u> 1372	7,66	<u>1666.51</u> 567	<u>8198.59</u> 2788
10	КР17-10-2	2,63	<u>158.5100</u> 416,88	0,097	<u>15.3755</u> 40,44	118,28	<u>1818.61</u> 4783	<u>12468.40</u> 32792	<u>3143.14</u> 8267	7,66	<u>1214.19</u> 3193	<u>6175.94</u> 16243
14	КМ8-593-6	0,26	<u>112.0000</u> 29,12	0,097	<u>10.8640</u> 2,82	118,28	<u>1284.99</u> 334	<u>8809.92</u> 2291	<u>2220.88</u> 578	7,66	<u>857.92</u> 223	<u>4363.79</u> 1135
16	КР17-12-2	0,96	<u>35.2600</u> 33,85	0,097	<u>3.4202</u> 3,28	118,28	<u>404.54</u> 388	<u>2383.58</u> 2288	<u>613.39</u> 589	7,66	<u>270.09</u> 259	<u>1288.02</u> 1236
19	КР17-12-11	6,31	<u>35.4100</u> 223,44	0,097	<u>3.4348</u> 21,67	118,28	<u>406.26</u> 2564	<u>2393.72</u> 15104	<u>616.00</u> 3886	7,66	<u>271.24</u> 1712	<u>1293.50</u> 8162
22	КМ8-545-1	2	<u>4.8000</u> 9,6	0,097	<u>0.4656</u> 0,93	118,28	<u>55.07</u> 110	<u>366.34</u> 733	<u>92.71</u> 185	7,66	<u>36.77</u> 74	<u>184.55</u> 369
26	КМ8-395-1	2,1	<u>38.8000</u> 81,48	0,097	<u>3.7636</u> 7,9	118,28	<u>445.16</u> 935	<u>2892.93</u> 6075	<u>734.38</u> 1542	7,66	<u>297.21</u> 624	<u>1476.75</u> 3101
29	КМ8-398-1	2,1	<u>1.6000</u> 3,36	0,097	<u>0.1552</u> 0,33	118,28	<u>18.36</u> 39	<u>119.30</u> 251	<u>30.29</u> 63	7,66	<u>12.26</u> 26	<u>60.91</u> 128
30	КР17-5-2	57,2	<u>28.2800</u> 1617,62	0,097	<u>2.7432</u> 156,91	118,28	<u>324.46</u> 18559	<u>1985.82</u> 113589	<u>508.26</u> 29072	7,66	<u>216.62</u> 12391	<u>1049.34</u> 60022
Разом:			3204,84		310,87		36772	231648	59048		24550	120370

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (36772 + 231648 * 1) * 0,0078 = \mathbf{2094 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (36772 + 231648 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{461 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (36772 + 231648 * 1) * 0,003739 = \mathbf{1004 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

азом загальноновиробничі витрати: 120370 + 2094 + 461 + 1004 = 123929 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
Електропостачання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3204,84	72,28				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	310,87	118,28				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3515,71					
		Середній розряд робіт	розряд	3,5					
4	КБМ270-135	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> Перфоратори електричні	маш. год	128,019					
5	+С111-98	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	<u>36634,14</u> 3,66	<u>35563,22</u> 3,56	<u>352,6</u> 0,04	<u>718,32</u> 0,06	30 км.
6	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0007956	<u>36529,19</u> 29,06	<u>36048,17</u> 28,68	<u>352,6</u> 0,28	<u>128,42</u> 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	96,1	<u>96.93</u> 9314,97	<u>94.63</u> 9093,94	<u>0.4</u> 38,44	<u>1.9</u> 182,59	30 км.
8	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001092	<u>33796.85</u> 36,91	<u>33339.52</u> 36,41	<u>304.24</u> 0,33	<u>153.09</u> 0,17	30 км.
9	&C130-1168-1	Кронштейн для лотка	шт	150	<u>41.11</u> 6166,50	<u>40.00</u> 6000,00	<u>0.3</u> 45,00	<u>0.81</u> 121,50	30 км.
10	&C1514-7-1	Щит розподільний WRP -12-5	шт	1	<u>2762.62</u> 2762,62	<u>2700.00</u> 2700,00	<u>8.45</u> 8,45	<u>54.17</u> 54,17	30 км.
11	&C1514-7-2	Щит розподільний ERP -12-4	шт	8	<u>2558.62</u> 20468,96	<u>2500.00</u> 20000,00	<u>8.45</u> 67,60	<u>50.17</u> 401,36	30 км.
12	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,5304	<u>112.18</u> 59,50	<u>109.29</u> 57,97	<u>0.69</u> 0,37	<u>2.2</u> 1,16	30 км.
13	&C1545-63-1	Датчик руху вбудований ДД 201	шт	26	<u>354.79</u> 9224,54	<u>339.00</u> 8814,00	<u>8.83</u> 229,58	<u>6.96</u> 180,96	30 км.
14	&C1545-63-2	Вимикач картковий LNA 0300323	шт	41	<u>95.71</u> 3924,11	<u>85.00</u> 3485,00	<u>8.83</u> 362,03	<u>1.88</u> 77,08	30 км.
15	&C1545-63-3	Рамка подвійна горизонтальна	шт	273	<u>67.15</u> 18331,95	<u>57.00</u> 15561,00	<u>8.83</u> 2410,59	<u>1.32</u> 360,36	30 км.
16	&C1545-98-1	Лоток кабельний сталевий сітчастий KDS 100H60/3	100м	2,1	<u>7681.07</u> 16130,25	<u>7530.00</u> 15813,00	<u>0.46</u> 0,97	<u>150.61</u> 316,28	30 км.
17	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,105	<u>454.98</u> 47,77	<u>445.62</u> 46,79	<u>0.44</u> 0,05	<u>8.92</u> 0,93	30 км.
18	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,5376	<u>16.7</u> 8,98	<u>16.18</u> 8,70	<u>0.19</u> 0,10	<u>0.33</u> 0,18	30 км.
19	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,5376	<u>41.49</u> 22,31	<u>40.54</u> 21,79	<u>0.14</u> 0,08	<u>0.81</u> 0,44	30 км.
20	&C1545-311-1	Вимикач одноклавішний для прихованого встановлення	шт	55	<u>78.29</u> 4305,95	<u>75.00</u> 4125,00	<u>1.75</u> 96,25	<u>1.54</u> 84,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	&C1545-311-3	Розетки для прихованого встановлення	шт	631	<u>110.93</u> 69996,83	<u>107.00</u> 67517,00	<u>1.75</u> 1104,25	<u>2.18</u> 1375,58	30 км.
22	&1507-3005-1	Світильник світлодіодний растровий, 595x595 Venus	шт	249	<u>487.49</u> 121385,01	<u>450.00</u> 112050,00	<u>27.93</u> 6954,57	<u>9.56</u> 2380,44	30 км.
23	&1507-3005-2	Світильник світлодіодний накладний напівгерметичний Atom 12W	шт	6	<u>444.95</u> 2669,70	<u>408.30</u> 2449,80	<u>27.93</u> 167,58	<u>8.72</u> 52,32	30 км.
24	&1507-3005-3	Світильник світлодіодний аварійний з надписом Вихід	шт	8	<u>1028.29</u> 8226,32	<u>980.20</u> 7841,60	<u>27.93</u> 223,44	<u>20.16</u> 161,28	30 км.
25	&2405-3063-1	Коробка комутаційна накладна з клемною колодкою	шт	2	<u>184.2</u> 368,40	<u>180.55</u> 361,10	<u>0.04</u> 0,08	<u>3.61</u> 7,22	30 км.
26	&2405-3063-2	Коробка для інсталяції вбудована IMT 35100	шт	727	<u>11.26</u> 8186,02	<u>11.00</u> 7997,00	<u>0.04</u> 29,08	<u>0.22</u> 159,94	30 км.
27	&2405-3063-3	Коробка комутаційна накладна IMT 35090	шт	371	<u>49</u> 18179,00	<u>48.00</u> 17808,00	<u>0.04</u> 14,84	<u>0.96</u> 356,16	30 км.
28	&15092-3171-1	Кабель трижильний ВВГнгд перерізом 3.1, 5мм2	1000м	2,1	<u>40451.75</u> 84948,68	<u>40210.00</u> 84441,00	<u>144.51</u> 303,47	<u>97.24</u> 204,21	30 км.
29	&15092-3171-2	Кабель трижильний ВВГнгд перерізом 3.2, 5мм2	1000м	3,67	<u>45063.95</u> 165384,70	<u>44820.00</u> 164489,40	<u>144.51</u> 530,35	<u>99.44</u> 364,95	30 км.
30	&15092-3171-9	Кабель пятижильний ВВГнгд перерізом 5.2, 5мм2	1000м	0,03	<u>64264.6</u> 1927,94	<u>62860.00</u> 1885,80	<u>144.51</u> 4,34	<u>1260.09</u> 37,80	30 км.
31	&15092-3171-10	Кабель пятижильний ВВГнгд перерізом 5.6мм2	1000м	0,13	<u>146242</u> 19011,46	<u>143230.00</u> 18619,90	<u>144.51</u> 18,79	<u>2867.49</u> 372,77	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,768	<u>4.9416</u> 265,70	<u>4.9416</u> 265,70			
		Разом	грн.		265,70	265,70			
		Разом по розділу III	грн.		591387,80	571522,14	12610,95	7254,71	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		ідсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	53,768					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Придбання устаткування для електрообладнання

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 234,376 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 & 1504-2004-1		Роз'єднувач навантаження трьохполюсний SV-363	шт	9	8720.00	-	78480	-	-	-	-
2 & 1504-2004-2		Пристрій захисного вимкнення EF16- P4 40/0.1	шт	5	2300.00	-	11500	-	-	-	-
3 & 1504-2004-3		Пристрій захисного вимкнення EF16- P4 40/0.03	шт	26	1456.00	-	37856	-	-	-	-
4 & 1504-1001-10		Вимикач автоматичний Etimat 6 C6 1p	шт	87	136.80	-	11902	-	-	-	-
5 & 1504-1001-11		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 16 1p	шт	87	171.00	-	14877	-	-	-	-
6 & 1504-1001-12		Вимикач автоматичний Etimat 10 C 80 3p	шт	4	3820.00	-	15280	-	-	-	-
7 & 1504-1001-13		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 32 3p	шт	8	472.80	-	3782	-	-	-	-
8 & 1504-1001-14		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 16 3p	шт	8	441.00	-	3528	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& 1504-1001-15	Вимикач автоматичний Etimat 6 C 6 3p	шт	9	<u>406.00</u>	-	3654	-	-	-	-
10	& 1504-1001-16	Вимикач диференційний 2-полюсний KZS-1M SUP C16/0.03	шт	34	<u>1065.00</u>	-	36210	-	-	-	-
11	& 1504-1001-17	Блок розподільний EDB-415	шт	13	<u>650.00</u>	-	8450	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					225519	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					225519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8856				
		Всього устаткування, грн.					234375				

		Всього по кошторису					234376				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010
на Придбання устаткування для електрообладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			0		0		0	0	0		0	0

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 &(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 &=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = \mathbf{0 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (0 + 0 * 1) * 0,003739 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- азом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
Придбання устаткування для електрообладнання

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	-					
		Середній розряд робіт	розряд	-					
		<u>IV. Устаткування</u>							
1&1504-1001-10		Вимикач автоматичний Etimat 6 C6 1p	шт	87	<u>142.17</u> 12368,79	<u>136.80</u> 11901,60	<u>4.10</u> 356,70	<u>1.27</u> 110,49	3%
2&1504-1001-11		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 16 1p	шт	87	<u>177.72</u> 15461,64	<u>171.00</u> 14877,00	<u>5.13</u> 446,31	<u>1.59</u> 138,33	3%
3&1504-1001-12		Вимикач автоматичний Etimat 10 C 80 3p	шт	4	<u>3970.01</u> 15880,04	<u>3820.00</u> 15280,00	<u>114.60</u> 458,40	<u>35.41</u> 141,64	3%
4&1504-1001-13		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 32 3p	шт	8	<u>491.36</u> 3930,88	<u>472.80</u> 3782,40	<u>14.18</u> 113,44	<u>4.38</u> 35,04	3%
5&1504-1001-14		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 16 3p	шт	8	<u>458.32</u> 3666,56	<u>441.00</u> 3528,00	<u>13.23</u> 105,84	<u>4.09</u> 32,72	3%
6&1504-1001-15		Вимикач автоматичний Etimat 6 C 6 3p	шт	9	<u>421.94</u> 3797,46	<u>406.00</u> 3654,00	<u>12.18</u> 109,62	<u>3.76</u> 33,84	3%


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&1504-1001-16	Вимикач диференційний 2-полюсний KZS-1M SUP C16/0.03	шт	34	<u>1106.82</u> 37631,88	<u>1065.00</u> 36210,00	<u>31.95</u> 1086,30	<u>9.87</u> 335,58	3%
8	&1504-1001-17	Блок розподільний EDB-415	шт	13	<u>675.53</u> 8781,89	<u>650.00</u> 8450,00	<u>19.50</u> 253,50	<u>6.03</u> 78,39	3%
9	&1504-2004-1	Роз'єднувач навантаження трьохполюсний SV-363	шт	9	<u>9062.43</u> 81561,87	<u>8720.00</u> 78480,00	<u>261.60</u> 2354,40	<u>80.83</u> 727,47	3%
10	&1504-2004-2	Пристрій захисного вимкнення EF16- P4 40/0.1	шт	5	<u>2390.32</u> 11951,60	<u>2300.00</u> 11500,00	<u>69.00</u> 345,00	<u>21.32</u> 106,60	3%
11	&1504-2004-3	Пристрій захисного вимкнення EF16- P4 40/0.03	шт	26	<u>1513.18</u> 39342,68	<u>1456.00</u> 37856,00	<u>43.68</u> 1135,68	<u>13.50</u> 351,00	3%
		Разом по розділу IV	грн.		234375,29	225519,00	6765,19	2091,10	

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

 Думайло О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив

 Цюняк М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
2Б-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення

Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1195,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,71334 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "4 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання мережі пожежної сигналізації									
1	КМ10-667-1	Виносна панель індикації	шт	1	2736.49	-	2736	2649	-	36.8000	36.8
					2649,23	-			-	-	-
2	& 1602-30001-5	Виносна панель індикації	шт	1	5040.00	-	5040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-667-2	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний	шт	1	4495.36	-	4495	4377	-	60.8000	60.8
					4376,99	-			-	-	-
4	& 1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тірас -А	шт	1	13940.00	-	13940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-667-8	Адресний пристрій розширення	шт	2	908.85	-	1818	1731	-	12.8000	25.6
					865,28	-			-	-	-
6	& 1602-10344-1	Адресний пристрій розширення АПР	шт	2	6486.00	-	12972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-667-2	Блок живлення	шт	2	4495.36	-	8991	8754	-	60.8000	121.6
					4376,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1602-30001-7	Блок живлення БЖ 1230	шт	2	<u>5472.00</u>	-	10944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& C1545-311-4	Акумуляторна батарея 18А/12В	шт	3	<u>1842.89</u>	-	5529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	155	<u>254.07</u>	-	39381	33530	-	<u>3.2000</u>	<u>496</u>
					216,32	-			-	-	-
11	& C1545-311-5	Сповіщувач пожежний димовий	шт	155	<u>419.99</u>	-	65098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KM10-668-1	Сповіщувач пожежний ручний	шт	12	<u>128.65</u>	-	1544	1298	-	<u>1.6000</u>	<u>19.2</u>
					108,16	-			-	-	-
13	& C1545-311-6	Сповіщувач пожежний ручний	шт	12	<u>215.99</u>	-	2592	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий	шт	12	<u>254.05</u>	-	3049	2596	-	<u>3.2000</u>	<u>38.4</u>
					216,32	-			-	-	-
15	& C1545-311-7	Сповіщувач пожежний світловий	шт	12	<u>613.79</u>	-	7365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світловий напрямк руху	шт	10	<u>254.05</u>	-	2541	2163	-	<u>3.2000</u>	<u>32</u>
					216,32	-			-	-	-
17	& C1545-311-8	Сповіщувач пожежний світловий напрямк руху	шт	10	<u>717.83</u>	-	7178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний світло-звуковий	шт	1	<u>254.05</u>	-	254	216	-	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					216,32	-			-	-	-
19	& C1545-311-9	Сповіщувач пожежний світло-звуковий	шт	1	<u>1121.75</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм,	100м	0,5	<u>2282.66</u>	-	1141	957	-	<u>27.5800</u>	<u>13.79</u>
					1913,22	-			-	-	-
21	& C1530-41-1	Труби ПВХ гладкі ум.пр.16мм	10м	5	<u>246.16</u>	-	1231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	100м	0,25	<u>2359.20</u>	-	590	508	-	<u>29.2800</u>	<u>7.32</u>
					2031,15	-			-	-	-
23	& C1530-41-2	Труби ПВХ гладкі ум.пр.32мм	10м	2,5	<u>598.46</u>	-	1496	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KP17-8-1	Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм ² в трубах	100м	0,75	<u>552.05</u>	-	414	397	-	<u>7.7400</u>	<u>5.81</u>
					529,88	-			-	-	-
25	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний відкрито	100 м	12,45	<u>4262.93</u>	-	53073	40153	-	<u>44.8000</u>	<u>557.76</u>
					3225,15	-			-	-	-
26	& 15092-1021-6	Кабель J-Y St YLg 2x2x0,8	1000м	1,25	<u>12815.28</u>	-	16019	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& 15092-1021-7	Кабель JE -H St H Bd FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,05	<u>34653.48</u>	-	1733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 15092-1021-8	Кабель NHXN FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,02	<u>40243.08</u>	<u>-</u>	805	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	273091	99329	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1418,28</u>
		Разом устаткування, грн.					42896		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1683				
		Всього устаткування, грн.					44579				
		Разом будівельні роботи, грн.					230195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					130866				
		всього заробітна плата, грн.					99329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49525				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13904				
		Всього будівельні роботи, грн.					279720				

		Всього по розділу 1					324300				
29	KM10-668-2	Розділ 2. Резервне обладнання мережі пожежної сигналізації									
		<i>Сповіщувач ПС автоматичний димовий</i>	<i>шт</i>	16	<u>254.05</u>	<u>-</u>	4065	3461	<u>-</u>	<u>3,2000</u>	<u>51,2</u>
					216,32	-			-	-	-
30	& C1545-311-5	Сповіщувач пожежний димовий	шт	16	<u>419.99</u>	<u>-</u>	6720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	KM10-668-1	<i>Сповіщувач пожежний ручний</i>	<i>шт</i>	2	<u>128.65</u>	<u>-</u>	257	216	<u>-</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					108,16	-			-	-	-
32	& C1545-311-6	Сповіщувач пожежний ручний	шт	2	<u>215.99</u>	<u>-</u>	432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11474	3677	<u>-</u>		<u>54,4</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					11474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7797				
		всього заробітна плата, грн.					3677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1824				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					508				
		Всього будівельні роботи, грн.					13298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					13298				
		Розділ 3. Обладнання мережі оповіщення при пожежі									
33	КМ10-667-1	Цифрове джерело повідомлень	шт	1	<u>2736.49</u> 2649,23	-	2736	2649	-	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
34	& 1602-30001-8	Цифрове джерело повідомлень	шт	1	<u>13218.00</u> -	-	13218	-	-	-	-
35	КМ10-667-1	Блок комутації	шт	1	<u>2736.49</u> 2649,23	-	2736	2649	-	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
36	& 1602-30001-9	Блок комутації БКК -16/16	шт	1	<u>8574.00</u> -	-	8574	-	-	-	-
37	КМ10-669-3	Підсилювач потужності	шт	1	<u>1046.38</u> 610,56	-	1046	611	-	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
38	& 1602-30001-10	Підсилювач потужності	шт	1	<u>11526.00</u> -	-	11526	-	-	-	-
39	КМ10-669-2	Селектор входів	шт	1	<u>863.88</u> 575,92	-	864	576	-	<u>8.0000</u>	<u>8</u>
40	& 1602-30001-11	Селектор входів СВ-4	шт	1	<u>1740.00</u> -	-	1740	-	-	-	-
41	КР17-14-2	Установлення шафи комунітаційної	шт	1	<u>370.52</u> 263,94	<u>4.00</u> 0,15	371	264	<u>4</u> -	<u>3.5400</u> 0,0020	<u>3.54</u> -
42	& С1545-311-11	Шафа комунітаційна Н2,5	шт	1	<u>5286.41</u> -	-	5286	-	-	-	-
43	КМ10-683-10	Акустична система	шт	141	<u>384.25</u> 244,22	-	54179	34435	-	<u>3.2000</u>	<u>451.2</u>
44	& 1602-30001-12	Акустична система З/1АС100ПН	шт	141	<u>3969.00</u> -	-	559629	-	-	-	-
45	& 2405-3063-4	Коробка розгалужувальна	шт	141	<u>297.88</u> -	-	42001	-	-	-	-
46	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм,	100м	2	<u>2282.66</u> 1913,22	-	4565	3826	-	<u>27.5800</u>	<u>55.16</u>
47	& С1530-41-1	Труби ПВХ гладкі ум.пр.16мм	10м	20	<u>246.16</u> -	-	4923	-	-	-	-
48	КР17-8-1	Прокладання проводу перерізом до 2,5 мм ² в трубах і коробах	100м	1,5	<u>557.32</u> 529,88	-	836	795	-	<u>7.7400</u>	<u>11.61</u>
49	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний відкрито	100 м	9,4	<u>4262.93</u> 3225,15	-	40072	30316	-	<u>44.8000</u>	<u>421.12</u>
50	& 15092-1021-7	Кабель JE -H St H Bd FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,89	<u>34653.48</u> -	-	30842	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& 15092-1021-8	Кабель NHXN FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,25	<u>40243.08</u>	-	10061	-	-	-	-
52	& C1545-48-10	Елементи кріплення	шт	9000	<u>0.25</u>	-	2250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					797455	76121	4		<u>1032.23</u>
		Разом устаткування, грн.					594687		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23353				-
		Всього устаткування, грн.					618040				-
		Разом будівельні роботи, грн.					202768				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126643				-
		всього заробітна плата, грн.					76121				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					37173				-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,6				-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10244				-
		Всього будівельні роботи, грн.					239941				-

		Всього по розділу 3					857981				
		Разом прямі витрати по кошторису					1082020	179127	4		<u>2504.91</u>
		Разом устаткування, грн.					637583		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					25036				-
		Всього устаткування, грн.					662619				-
		Разом будівельні роботи, грн.					444437				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265306				-
		всього заробітна плата, грн.					179127				-
		Загальновиробничі витрати, грн.					88523				-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					208,43				-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24656				-
		Всього будівельні роботи, грн.					532960				-

		Всього по кошторису					1195580				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2713,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203783				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011
на Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	<u>36.8000</u> 36,8	0,079	<u>2.9072</u> 2,91	118,28	<u>343.86</u> 344	<u>2649.23</u> 2649	<u>658.48</u> 659	6,23	<u>229.26</u> 229	<u>1231.60</u> 1232
3	КМ10-667-2	1	<u>60.8000</u> 60,8	0,079	<u>4.8032</u> 4,8	118,28	<u>568.12</u> 568	<u>4376.99</u> 4377	<u>1087.92</u> 1088	6,23	<u>378.78</u> 379	<u>2034.82</u> 2035
5	КМ10-667-8	2	<u>12.8000</u> 25,6	0,079	<u>1.0112</u> 2,02	118,28	<u>119.60</u> 239	<u>865.28</u> 1731	<u>216.67</u> 434	6,23	<u>79.74</u> 159	<u>416.01</u> 832
7	КМ10-667-2	2	<u>60.8000</u> 121,6	0,079	<u>4.8032</u> 9,61	118,28	<u>568.12</u> 1136	<u>4376.99</u> 8754	<u>1087.92</u> 2176	6,23	<u>378.78</u> 758	<u>2034.82</u> 4070
10	КМ10-668-2	155	<u>3.2000</u> 496	0,079	<u>0.2528</u> 39,18	118,28	<u>29.90</u> 4635	<u>216.32</u> 33530	<u>54.17</u> 8396	6,23	<u>19.94</u> 3091	<u>104.01</u> 16122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	KM10-668-1	12	<u>1.6000</u> 19,2	0,079	<u>0.1264</u> 1,52	118,28	<u>14.95</u> 179	<u>108.16</u> 1298	<u>27.08</u> 325	6,23	<u>9.97</u> 120	<u>52.00</u> 624
14	KM10-668-2	12	<u>3.2000</u> 38,4	0,079	<u>0.2528</u> 3,03	118,28	<u>29.90</u> 359	<u>216.32</u> 2596	<u>54.17</u> 650	6,23	<u>19.94</u> 239	<u>104.01</u> 1248
16	KM10-668-2	10	<u>3.2000</u> 32	0,079	<u>0.2528</u> 2,53	118,28	<u>29.90</u> 299	<u>216.32</u> 2163	<u>54.17</u> 542	6,23	<u>19.94</u> 199	<u>104.01</u> 1040
18	KM10-668-2	1	<u>3.2000</u> 3,2	0,079	<u>0.2528</u> 0,25	118,28	<u>29.90</u> 30	<u>216.32</u> 216	<u>54.17</u> 54	6,23	<u>19.94</u> 20	<u>104.01</u> 104
20	KP17-7-12	0,5	<u>27.5800</u> 13,79	0,097	<u>2.6753</u> 1,34	118,28	<u>316.43</u> 158	<u>1913.22</u> 957	<u>490.52</u> 245	7,66	<u>211.26</u> 106	<u>1018.21</u> 509
22	KP17-7-13	0,25	<u>29.2800</u> 7,32	0,097	<u>2.8402</u> 0,71	118,28	<u>335.93</u> 84	<u>2031.15</u> 508	<u>520.76</u> 130	7,66	<u>224.28</u> 56	<u>1080.97</u> 270
24	KP17-8-1	0,75	<u>7.7400</u> 5,81	0,097	<u>0.7508</u> 0,56	118,28	<u>88.80</u> 67	<u>529.88</u> 397	<u>136.11</u> 102	7,66	<u>59.29</u> 44	<u>284.20</u> 213
25	KM10-671-2	12,45	<u>44.8000</u> 557,76	0,088	<u>3.9424</u> 49,08	118,28	<u>466.31</u> 5806	<u>3225.15</u> 40153	<u>812.12</u> 10111	6,83	<u>305.98</u> 3809	<u>1584.41</u> 19726
29	KM10-668-2	16	<u>3.2000</u> 51,2	0,079	<u>0.2528</u> 4,04	118,28	<u>29.90</u> 478	<u>216.32</u> 3461	<u>54.17</u> 867	6,23	<u>19.94</u> 319	<u>104.01</u> 1664
31	KM10-668-1	2	<u>1.6000</u> 3,2	0,079	<u>0.1264</u> 0,25	118,28	<u>14.95</u> 30	<u>108.16</u> 216	<u>27.08</u> 54	6,23	<u>9.97</u> 20	<u>52.00</u> 104
33	KM10-667-1	1	<u>36.8000</u> 36,8	0,079	<u>2.9072</u> 2,91	118,28	<u>343.86</u> 344	<u>2649.23</u> 2649	<u>658.48</u> 659	6,23	<u>229.26</u> 229	<u>1231.60</u> 1232
35	KM10-667-1	1	<u>36.8000</u> 36,8	0,079	<u>2.9072</u> 2,91	118,28	<u>343.86</u> 344	<u>2649.23</u> 2649	<u>658.48</u> 659	6,23	<u>229.26</u> 229	<u>1231.60</u> 1232
37	KM10-669-3	1	<u>8.0000</u> 8	0,079	<u>0.6320</u> 0,63	118,28	<u>74.75</u> 75	<u>610.56</u> 611	<u>150.77</u> 150	6,23	<u>49.84</u> 50	<u>275.36</u> 275
39	KM10-669-2	1	<u>8.0000</u> 8	0,079	<u>0.6320</u> 0,63	118,28	<u>74.75</u> 75	<u>575.92</u> 576	<u>143.15</u> 143	6,23	<u>49.84</u> 50	<u>267.74</u> 268
41	KP17-14-2	1	<u>3.5420</u> 3,54	0,097	<u>0.3436</u> 0,34	118,28	<u>40.64</u> 41	<u>264.09</u> 264	<u>67.04</u> 67	7,66	<u>27.13</u> 27	<u>134.81</u> 135
43	KM10-683-10	141	<u>3.2000</u> 451,2	0,079	<u>0.2528</u> 35,64	118,28	<u>29.90</u> 4216	<u>244.22</u> 34435	<u>60.31</u> 8503	6,23	<u>19.94</u> 2812	<u>110.15</u> 15531
46	KP17-7-12	2	<u>27.5800</u> 55,16	0,097	<u>2.6753</u> 5,35	118,28	<u>316.43</u> 633	<u>1913.22</u> 3826	<u>490.52</u> 980	7,66	<u>211.26</u> 423	<u>1018.21</u> 2036
48	KP17-8-1	1,5	<u>7.7400</u> 11,61	0,097	<u>0.7508</u> 1,13	118,28	<u>88.80</u> 133	<u>529.88</u> 795	<u>136.11</u> 204	7,66	<u>59.29</u> 89	<u>284.20</u> 426
49	KM10-671-2	9,4	<u>44.8000</u> 421,12	0,088	<u>3.9424</u> 37,06	118,28	<u>466.31</u> 4383	<u>3225.15</u> 30316	<u>812.12</u> 7634	6,83	<u>305.98</u> 2876	<u>1584.41</u> 14893
Разом:			2504,91		208,43		24656	179127	44832		16333	85821

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (24656 + 179127 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1590 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (24656 + 179127 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{350 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (24656 + 179127 * 1) * 0,003739 = \mathbf{762 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;
- азом загальновиробничі витрати: 85821 + 1590 + 350 + 762 = 88523 грн.**

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Думайло О.В.

перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Цюняк М.

Капітальний ремонт гуртожитку Вищого професійного училища №35, м. Стрия по вул. Львівська 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області
 Капітальний ремонт гуртожитку вищого професійного училища №35 м. Стрия по вул. Львівській 141 в м. Стрий Стрийського району Львівської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

Автоматична пожежна сигналізація та оповіщення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	27	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год	2504,91 3,4 208,43	71,51 118,29				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2713,34					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
4	КБМ204-502	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Електроенергія Мастильні матеріали	маш. год грн. кВт-год кг	0,1 0,53 0,004	<u>39.97</u> 4,00 4,00				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
5	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	507,6					
6	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,425					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00282	<u>36529.19</u> 103,01	<u>36048.17</u> 101,66	<u>352.6</u> 0,99	<u>128.42</u> 0,36	30 км.
8	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00155	<u>2822.72</u> 4,38	<u>2289.92</u> 3,55	<u>477.45</u> 0,74	<u>55.35</u> 0,09	30 км.
9	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00341	<u>323072.58</u> 1101,68	<u>316146.92</u> 1078,06	<u>590.9</u> 2,01	<u>6334.76</u> 21,61	30 км.
10	С111-318	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00282	<u>51313.24</u> 144,70	<u>49627.86</u> 139,95	<u>679.24</u> 1,92	<u>1006.14</u> 2,83	30 км.
11	+С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0208	<u>33689.66</u> 700,74	<u>32676.48</u> 679,67	<u>352.6</u> 7,33	<u>660.58</u> 13,74	30 км.
12	+С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0282	<u>33892.05</u> 955,76	<u>33325.48</u> 939,78	<u>352.6</u> 9,94	<u>213.97</u> 6,04	30 км.
13	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	5,64	<u>566.61</u> 3195,68	<u>554.73</u> 3128,68	<u>0.77</u> 4,34	<u>11.11</u> 62,66	30 км.
14	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000645	<u>12254.96</u> 7,90	<u>11537.22</u> 7,44	<u>477.45</u> 0,31	<u>240.29</u> 0,15	30 км.
15	С142-10-2	Вода	м3	0,00009	<u>42.1</u> -	<u>42.10</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
16	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>33432.58</u> 66,87	<u>32501.66</u> 65,00	<u>275.38</u> 0,55	<u>655.54</u> 1,32	30 км.
17	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00141	<u>62720.29</u> 88,44	<u>60852.31</u> 85,80	<u>638.17</u> 0,90	<u>1229.81</u> 1,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,05009	<u>2106.88</u> 105,53	<u>1313.39</u> 65,79	<u>752.18</u> 37,68	<u>41.31</u> 2,06	30 км.
19	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00545	<u>777816.44</u> 4239,10	<u>762289.76</u> 4154,48	<u>275.38</u> 1,50	<u>15251.3</u> 83,12	30 км.
20	&C1530-41-1	Труби ПВХ гладкі ум.пр.16мм	10м	25	<u>246.16</u> 6154,00	<u>240.20</u> 6005,00	<u>1.13</u> 28,25	<u>4.83</u> 120,75	30 км.
21	&C1530-41-2	Труби ПВХ гладкі ум.пр.32мм	10м	2,5	<u>598.46</u> 1496,15	<u>585.60</u> 1464,00	<u>1.13</u> 2,83	<u>11.73</u> 29,32	30 км.
22	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,383	<u>138.54</u> 53,06	<u>135.03</u> 51,72	<u>0.79</u> 0,30	<u>2.72</u> 1,04	30 км.
23	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	52,44	<u>413.51</u> 21684,46	<u>405.09</u> 21242,92	<u>0.31</u> 16,26	<u>8.11</u> 425,28	30 км.
24	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	8,86	<u>933.93</u> 8274,62	<u>915.20</u> 8108,67	<u>0.42</u> 3,72	<u>18.31</u> 162,23	30 км.
25	&C1545-48-10	Елементи кріплення	шт	9000	<u>0.25</u> 2250,00	<u>0.20</u> 1800,00	<u>0.04</u> 360,00	<u>0.01</u> 90,00	
26	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	14,1	<u>454.98</u> 6415,22	<u>445.62</u> 6283,24	<u>0.44</u> 6,20	<u>8.92</u> 125,78	30 км.
27	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	44	<u>20.35</u> 895,40	<u>19.75</u> 869,00	<u>0.2</u> 8,80	<u>0.4</u> 17,60	30 км.
28	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	5,64	<u>145.26</u> 819,27	<u>141.26</u> 796,71	<u>1.15</u> 6,49	<u>2.85</u> 16,07	30 км.
29	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>32.18</u> 32,18	<u>31.32</u> 31,32	<u>0.23</u> 0,23	<u>0.63</u> 0,63	30 км.
30	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	5,64	<u>269.89</u> 1522,18	<u>263.94</u> 1488,62	<u>0.66</u> 3,72	<u>5.29</u> 29,84	30 км.
31	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	52,44	<u>18.9</u> 991,12	<u>18.15</u> 951,79	<u>0.38</u> 19,93	<u>0.37</u> 19,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1545-311-4	Акумуляторна батарея 18A/12B	шт	3	<u>1842.89</u> 5528,67	<u>1805.00</u> 5415,00	<u>1.75</u> 5,25	<u>36.14</u> 108,42	30 км.
33	&C1545-311-5	Сповіслювач пожежний димовий	шт	171	<u>419.99</u> 71818,29	<u>410.00</u> 70110,00	<u>1.75</u> 299,25	<u>8.24</u> 1409,04	30 км.
34	&C1545-311-6	Сповіслювач пожежний ручний	шт	14	<u>215.99</u> 3023,86	<u>210.00</u> 2940,00	<u>1.75</u> 24,50	<u>4.24</u> 59,36	30 км.
35	&C1545-311-7	Сповіслювач пожежний світловий	шт	12	<u>613.79</u> 7365,48	<u>600.00</u> 7200,00	<u>1.75</u> 21,00	<u>12.04</u> 144,48	30 км.
36	&C1545-311-8	Сповіслювач пожежний світловий напрямом руху	шт	10	<u>717.83</u> 7178,30	<u>702.00</u> 7020,00	<u>1.75</u> 17,50	<u>14.08</u> 140,80	30 км.
37	&C1545-311-9	Сповіслювач пожежний світло-звуковий	шт	1	<u>1121.75</u> 1121,75	<u>1098.00</u> 1098,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>22</u> 22,00	30 км.
38	&C1545-311-11	Шафа комунітаційна H2,5	шт	1	<u>5286.41</u> 5286,41	<u>5181.00</u> 5181,00	<u>1.75</u> 1,75	<u>103.66</u> 103,66	30 км.
39	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00141	<u>116273.6</u> 163,95	<u>113450.10</u> 159,96	<u>543.63</u> 0,77	<u>2279.87</u> 3,22	30 км.
40	&2405-3063-4	Коробка розгалужувальна	шт	141	<u>297.88</u> 42001,08	<u>292.00</u> 41172,00	<u>0.04</u> 5,64	<u>5.84</u> 823,44	30 км.
41	&15092-1021-6	Кабель J-Y St YLg 2x2x0,8	1000м	1,25	<u>12815.28</u> 16019,10	<u>12490.00</u> 15612,50	<u>74</u> 92,50	<u>251.28</u> 314,10	30 км.
42	&15092-1021-7	Кабель JE -H St H Bd FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,94	<u>34653.48</u> 32574,27	<u>33900.00</u> 31866,00	<u>74</u> 69,56	<u>679.48</u> 638,71	30 км.
43	&15092-1021-8	Кабель NHXH FE 180 E30 4x2x0,8	1000м	0,27	<u>40243.08</u> 10865,63	<u>39380.00</u> 10632,60	<u>74</u> 19,98	<u>789.08</u> 213,05	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	214,2105	<u>4.9416</u> 1058,54	<u>4.9416</u> 1058,54			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1058,54	1058,54			
		Разом по розділу III	грн.		265306,78	259008,45	1084,39	5213,94	
		<u>IV. Устаткування</u>							
45	&1602-10344-1	Адресний пристрій розширення АПР	шт	2	<u>6740,71</u> 13481,42	<u>6486,00</u> 12972,00	<u>194,58</u> 389,16	<u>60,13</u> 120,26	3%
46	&1602-30001-5	Виносна панель індикації	шт	1	<u>5237,92</u> 5237,92	<u>5040,00</u> 5040,00	<u>151,20</u> 151,20	<u>46,72</u> 46,72	3%
47	&1602-30001-6	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний Тірас -А	шт	1	<u>14487,42</u> 14487,42	<u>13940,00</u> 13940,00	<u>418,20</u> 418,20	<u>129,22</u> 129,22	3%
48	&1602-30001-7	Блок живлення БЖ 1230	шт	2	<u>5686,89</u> 11373,78	<u>5472,00</u> 10944,00	<u>164,16</u> 328,32	<u>50,73</u> 101,46	3%
49	&1602-30001-8	Цифрове джерело повідомлень	шт	1	<u>13737,07</u> 13737,07	<u>13218,00</u> 13218,00	<u>396,54</u> 396,54	<u>122,53</u> 122,53	3%
50	&1602-30001-9	Блок комутації БКК -16/16	шт	1	<u>8910,7</u> 8910,70	<u>8574,00</u> 8574,00	<u>257,22</u> 257,22	<u>79,48</u> 79,48	3%
51	&1602-30001-10	Підсилювач потужності	шт	1	<u>11978,63</u> 11978,63	<u>11526,00</u> 11526,00	<u>345,78</u> 345,78	<u>106,85</u> 106,85	3%
52	&1602-30001-11	Селектор входів СВ-4	шт	1	<u>1808,33</u> 1808,33	<u>1740,00</u> 1740,00	<u>52,20</u> 52,20	<u>16,13</u> 16,13	3%
53	&1602-30001-12	Акустична система 3/1АС100ПН	шт	141	<u>4124,86</u> 581605,26	<u>3969,00</u> 559629,00	<u>119,07</u> 16788,87	<u>36,79</u> 5187,39	3%
		Разом по розділу IV	грн.		662620,53	637583,00	19127,49	5910,04	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	214,741					
		Мастильні матеріали	кг	0,004					

оточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "4 травня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав



Думайло О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

перевірив



Цюняк М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]