

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (подвійного призначення) з властивостями ПРУ комунального закладу "Великобerezовицький ліцей Великобerezовицької селищної ради Тернопільської області" за адресою: вул.Лесі Українки,4, смт.Велика Березовиця, Тернопільський район, Тернопільська область
15015-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на зовнішні мережі
Каналазація К1

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,454 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05252 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,800 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,014	<u>38642,17</u> 1122,55	<u>37519,62</u> 8766,54	541	16	<u>525</u> 123	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,26</u> 1,54
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>15506,41</u> 15506,41	- -	310	310	- -	<u>261,8000</u> -	<u>5,24</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	<u>18607,70</u> 18607,70	- -	186	186	- -	<u>314,1600</u> -	<u>3,14</u> -
4	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,02	<u>9638,45</u> 9638,45	- -	193	193	- -	<u>165,2400</u> -	<u>3,3</u> -
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,015	<u>8121,50</u> -	<u>8121,50</u> 1468,09	122	-	<u>122</u> 22	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,15	<u>2695,86</u>	<u>1474,55</u>	404	183	<u>221</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,75</u>
					1221,31	375,45			56	5,1175	0,77
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,09	<u>9280,21</u>	-	835	93	-	<u>16,3200</u>	<u>1,47</u>
					1037,14	-			-	-	-
8	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,0963	<u>94235,44</u>	<u>18821,02</u>	9075	1375	<u>1812</u>	<u>201,6000</u>	<u>19,41</u>
					14281,34	337,59			33	4,4954	0,43
9	С113-754 варіант 1	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>3048,58</u>	-	3049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ23-2-2	Укладання трубопроводів із труб ПВХ діаметром до 200 мм	1000м	0,015	<u>67358,79</u>	<u>13000,00</u>	1010	638	<u>195</u>	<u>600,0000</u>	<u>9</u>
					42504,00	-			-	-	-
11	& С113-1454-3 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4,0 мм SN-4, L=3000	шт	1	<u>607,50</u>	-	608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-1454-3 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4,0 мм SN-4, L=6000	шт	2	<u>1160,34</u>	-	2321	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18654	2994	<u>2875</u>		<u>44,57</u>
									234		3,01
		Разом будівельні роботи, грн.					18654				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12785				
		всього заробітна плата, грн.					3228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				
		Всього будівельні роботи, грн.					20454				

		Всього по кошторису					20454				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					52,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3800				

Склав _____ Н.Грішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.Лапцун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]