

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)
/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Тротуари, посадковий майданчик та в'їзди у подвір'я
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3141,019 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,84872 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 479,629 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (1000х300х150 мм)	1 м	12	<u>448,53</u> 107,78	-	5382	1293	-	<u>1,1300</u> -	<u>13,56</u> -
2	ДБ2-13-5	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш без улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (1000х200х80 мм)	1 м	3160,3	<u>492,36</u> 107,78	-	1556005	340617	-	<u>1,1300</u> -	<u>3571,14</u> -
3	ДБ5-6-5	Навантаження вапняка в транспортні засоби екскаватором однокішшеvim, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	3,7167	<u>1079,54</u> -	<u>1079,54</u> 300,39	4012	-	<u>4012</u> 1116	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 8,7
4	С331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 10 км	т	520,338	<u>75,40</u> -	<u>75,40</u> -	39233	-	<u>39233</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ2-54-1	Улаштування основи дорожнього одягу із маломіцного вапнякового матеріалу одношарової товщиною 12 см	1000 м2	2,859	<u>13426,70</u> 456,90	<u>12969,80</u> 2160,49	38387	1306	<u>37081</u> 6177	<u>4,5300</u> 16,0895	<u>12,95</u> 46
6	ДБ2-54-4	При зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до 10 см	1000 м2	-2,859	<u>426,37</u> -	<u>426,37</u> 58,75	-1219	-	<u>-1219</u> -168	<u>-</u> 0,5200	<u>-</u> -1,49
7	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші С-9 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2	28,59	<u>21504,25</u> 2405,00	<u>1410,18</u> 341,14	614807	68759	<u>40317</u> 9753	<u>25,0000</u> 2,7710	<u>714,75</u> 79,22
8	ДБ2-55-2	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 2-55-1 до 4 см	100 м2	-28,59	<u>12330,41</u> -	<u>537,70</u> 152,99	-352526	-	<u>-15373</u> -4374	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> -36,73
9	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (дрібнозерниста щільна тип В-10 марка І)	100 м2	28,59	<u>36100,29</u> 887,16	<u>229,49</u> 11,70	1032107	25364	<u>6561</u> 335	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>248,45</u> 3,2
10	ДБ2-57-1	Розділ 1. Покриття по типу тротуару по існуючій основі Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (дрібнозерниста щільна тип В-10 марка І)	100 м2	1,4045	<u>36100,29</u> 887,16	<u>229,49</u> 11,70	50703	1246	<u>322</u> 16	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>12,21</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					50703	1246	<u>322</u> 16		<u>12,21</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50703 49135 1262 747 1,63 277 51450				

		Всього по розділу 1					51450				
11	КБ7-16-1 к дем.=0,7	Розділ 2. Перевлаштування існуючого автопавільйону (Демонтаж) Монтаж існуючого АП	100шт	0,01	<u>143825,68</u> 63578,97	<u>80246,71</u> 29271,80	1438	636	<u>802</u> 293	<u>571,4450</u> 221,6834	<u>5,71</u> 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ7-16-1	Монтаж існуючого АП	100шт	0,01	<u>205465,26</u>	<u>114638,16</u>	2055	908	<u>1147</u>	<u>816,3500</u>	<u>8,16</u>
					90827,10	41816,86			418	316,6905	3,17
13	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень	100м3	0,00788	<u>22805,40</u>	-	180	180	-	<u>261,8000</u>	<u>2,06</u>
					22805,40	-			-	-	-
14	ДБЗ-20-1	Влаштування анкерів (труба Д=50мм, 1,0м)	1 стояк	4	<u>607,26</u>	-	2429	753	-	<u>2,0300</u>	<u>8,12</u>
					188,30	-			-	-	-
15	С113-66 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	4	<u>311,11</u>	-	1244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7346	2477	<u>1949</u>		<u>24,05</u>
									711		<u>5,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2920				
		всього заробітна плата, грн.					3188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					617				
		Всього будівельні роботи, грн.					9082				

		Всього по розділу 2					9082				
		Разом прямі витрати по кошторису					2994237	441062	<u>112883</u>		<u>4597,11</u>
									13566		<u>104,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2994237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2440292				
		всього заробітна плата, грн.					454628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					147,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25001				
		Всього будівельні роботи, грн.					3141019				

		Всього по кошторису					3141019				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4848,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					479629				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]