

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)
/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Земляне полотно
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 533,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,36212 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 158,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 Н=21см	1000м3	0,02182	<u>29673,98</u> 1088,45	<u>28585,53</u> 9475,14	647	24	<u>623</u> 207	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,27</u> 1,66
2	КБ1-130-5	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 50 см	1000м3	0,02182	<u>10374,91</u> -	<u>10374,91</u> 2348,28	226	-	<u>226</u> 51	<u>-</u> 16,5234	<u>-</u> 0,36
3	КБ1-130-11	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 50 см (до 6 проходів)	1000м3	0,02182	<u>5620,49</u> -	<u>5620,49</u> 1447,81	123	-	<u>123</u> 32	<u>-</u> 10,6110	<u>-</u> 0,23
4	ДБ5-6-5	Навантаження вапняка в транспортні засоби екскаватором однокішшею, місткість ковша 1,25 м3	100 м3	9,24456	<u>1079,54</u> -	<u>1079,54</u> 300,39	9980	-	<u>9980</u> 2777	<u>-</u> 2,3400	<u>-</u> 21,63
5	С331-32 варіант 1	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 10 км	т	1294, 2384	<u>75,40</u> -	<u>75,40</u> -	97586	-	<u>97586</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-21-3	Укріплення узбіч місцевого матеріалу (вапняк) Н=10 см	1000м2	7,11119	<u>10773,20</u> 1237,69	<u>9535,51</u> 1645,44	76610	8801	<u>67809</u> 11701	<u>13,1000</u> 11,4525	<u>93,16</u> 81,44
7	КБ27-10-1	Виправлення профілю основ із додаванням матеріалу від фрезерування	1000м2	11,64941	<u>23458,72</u> 5271,18	<u>18187,54</u> 4006,31	273280	61406	<u>211874</u> 46671	<u>56,2800</u> 29,9530	<u>655,63</u> 348,93
		Разом прямі витрати по кошторису					458452	70231	<u>388221</u> 61439		<u>749,06</u> 454,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					458452 131670 75018 158,81 26977 533470				
		----- Всього по кошторису					533470				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1362,12 158647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]