

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)
/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,340 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1506 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,131 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДУ5-4-18	Обрізування крон дерев з використанням бензопилки з діаметром стовбура від 150 мм до 200 мм	1 дерево	36	<u>100,64</u> 70,69	- -	3623	2545	- -	<u>0,5600</u> -	<u>20,16</u> -
2	ДУ5-21-1	Збирання зрізаних гілок листяних порід	100 м2	1,44	<u>46,38</u> 46,38	- -	67	67	- -	<u>0,5000</u> -	<u>0,72</u> -
3	ДУ5-25-2	Корчування пнів трактором, з діаметром від 0,6 м до 0,8 м	1 пень	36	<u>333,89</u> 277,35	<u>56,54</u> 14,65	12020	9985	<u>2035</u> 527	<u>2,9900</u> 0,1056	<u>107,64</u> 3,8
4	ДБ1-18-5	Зрізання рослинного шару ґрунту бульдозером потужністю 132 кВ [180 к.с.], ґрунт I групи	1000 м2	3,11182	<u>1053,40</u> -	<u>1053,40</u> 140,39	3278	-	<u>3278</u> 437	<u>-</u> 1,0117	<u>-</u> 3,15
		Разом прямі витрати по кошторису					18988	12597	<u>5313</u> 964		<u>128,52</u> 6,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					18988				
							1078				
							13561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					7352 15,13 2570 26340 26340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					150,6 16131				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]