

Будівництво автомобільної дороги лісогосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9, 10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовка території будівництва

Кошторисна вартість об'єкта	260,855 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	38,440 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на очищення траси від насаджень	248,883	-	248,883	0,37833	36,59	-
2	01-01-02	на розробку резерву піщаних ґрунтів	11,972	-	11,972	0,01841	1,85	-
---	-----	Всього:	260,855	-	260,855	0,39674	38,44	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігор ШЕВЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марія СМОЛЯК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марія СМОЛЯК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій СМОЛЯК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	очищення траси від насаджень	<u>0.00476</u> 0,292	<u>-</u> -	<u>0.32944</u> 31,097	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.33420</u> 31,389	<u>0.04413</u> 5,201	<u>0.37833</u> 36,59
01-01-02	розробку резерву піщаних ґрунтів	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01628</u> 1,595	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01628</u> 1,595	<u>0.00213</u> 0,255	<u>0.01841</u> 1,85
	Разом :	<u>0.00476</u> 0,292	<u>-</u> -	<u>0.34572</u> 32,692	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35048</u> 32,984	<u>0.04626</u> 5,456	<u>0.39674</u> 38,44

Склад _____

Марія СМОЛЯК

Перевірів _____

Юрій СМОЛЯК

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на очищення траси від насаджень
Підготовка території будівництва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

248,883 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,37833 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

36,590 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СА9-1-6-4	Корчування пнів екскаватором CASE CX 330, діаметр пнів від 8 см до 32 см	100 пнів	13,47	<u>5033,25</u>	<u>5033,25</u>	67798	-	<u>67798</u>	-	-
					-	663,62			8939	6,9948	94,22
2	СА9-1-6-5	Корчування пнів екскаватором CASE CX 330, діаметр пнів від 32 см до 52 см	100 пнів	1,4	<u>11719,22</u>	<u>11719,22</u>	16407	-	<u>16407</u>	-	-
					-	1545,15			2163	16,2864	22,8
3	СА9-1-6-4	Оббивання землі з пнів екскаватором CASE CX 330, діаметр пнів від 8 см до 32 см	100 пнів	13,47	<u>5033,25</u>	<u>5033,25</u>	67798	-	<u>67798</u>	-	-
	Стосовно				-	663,62			8939	6,9948	94,22
4	СА9-1-6-5	Оббивання землі з пнів екскаватором CASE CX 330, діаметр пнів від 32 см до 52 см	100 пнів	1,4	<u>11719,22</u>	<u>11719,22</u>	16407	-	<u>16407</u>	-	-
	Стосовно				-	1545,15			2163	16,2864	22,8
5	С331-34-3	Перевезення пнів самоскидами на відстань 1 км	т	293	<u>12,60</u>	<u>12,60</u>	3692	-	<u>3692</u>	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	14,87	<u>3112,46</u>	<u>3112,46</u>	46282	-	<u>46282</u>	-	-
					-	414,45			6163	4,3043	64
7	КБ1-12-1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,586	<u>20467,28</u>	<u>19968,50</u>	11994	292	<u>11702</u>	<u>8.1300</u>	<u>4.76</u>
					498,78	4310,56			2526	49,8576	29,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБ1-24-1	Засипання пеньків бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І групи	100 м3	5,86	<u>290.66</u> -	<u>290.66</u> 34,79	1703	-	<u>1703</u> 204	<u>-</u> 0,3725	<u>-</u> 2,18
		Разом прямі витрати по кошторису					232081	292	<u>231789</u> 31097		<u>4.76</u> 329,44
		Разом будівельні роботи, грн.					232081				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					31389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16802				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5201				
		Всього будівельні роботи, грн.					248883				

		Всього по кошторису					248883				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					378,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36590				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Марія СМОЛЯК

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Юрій СМОЛЯК

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на очищення траси від насаджень

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,76	61,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	329,44	94,39			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	44,13	117,84			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	378,33				
		Середній розряд робіт	розряд	2,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	10,36048	1129,44			
7	КБМ206-251-9ВД	Екскаватори одноковшеві на гусеничному ходу Case CX 330 НЕТ, місткість ковша 1,6 м3	маш. год	89,6712	1878,08			
8	КБМ207-151	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш. год	44,7587	1034,04			
9	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	1,465	1162,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	С331-34-3 варіант 1	Перевезення пнів самоскидами на відстань 1 км	т	293	12,60			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склав _____Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на розробку резерву піщаних ґрунтів
Підготовка території будівництва

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

11,972 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,01841 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,850 тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-25-1	Зняття потенційно-родючого шару ґрунту з ділянки ґрунтового резерву бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,315	<u>8423,49</u> -	<u>8423,49</u> 1187,42	2653	-	<u>2653</u> 374	<u>-</u> 12,1448	<u>-</u> 3,83
2	КБ1-25-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1, до 20 м	1000м3	0,315	<u>7716,03</u> -	<u>7716,03</u> 1087,69	2431	-	<u>2431</u> 343	<u>-</u> 11,1248	<u>-</u> 3,5
3	КБ1-30-2	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід	1000м2	3,151	<u>308,16</u> -	<u>308,16</u> 51,07	971	-	<u>971</u> 161	<u>-</u> 0,5148	<u>-</u> 1,62
4	КБ1-25-1	Розрівнювання відвалів родючого шару ґрунту по ділянці ґрунтового резерву бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,315	<u>8423,49</u> -	<u>8423,49</u> 1187,42	2653	-	<u>2653</u> 374	<u>-</u> 12,1448	<u>-</u> 3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-25-9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1, до 20 м	1000м3	0,315	<u>7716.03</u> -	<u>7716.03</u> 1087,69	2431	-	<u>2431</u> 343	<u>-</u> 11,1248	<u>-</u> 3,5
		Разом прямі витрати по кошторису					11139	-	<u>11139</u> 1595		<u>-</u> 16,28
		Разом будівельні роботи, грн.					11139				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					833				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255				
		Всього будівельні роботи, грн.					11972				

		Всього по кошторису					11972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1850				

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-02
на розробку резерву піщаних ґрунтів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,28	97,91			
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2,13	118,95			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	18,41				
		Середній розряд робіт	розряд	-				
		II. Будівельні машини і механізми						
4	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,22889	790,16			
5	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	10,7793	943,28			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склад _____Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9, 10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Кошторисна вартість об'єкта	4078,136 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,18863 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	791,055 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляне полотно	1273,117	-	1273,117	3,14422	281,446	-
2	02-01-02	на дорожній одяг	2631,28	-	2631,28	5,55858	472,033	-
3	02-01-03	на водовідвідні споруди	150,108	-	150,108	0,27982	22,477	-
4	02-01-04	на обстановку дороги	23,631	-	23,631	0,20601	15,099	-
---	---	Всього:	4078,136	-	4078,136	9,18863	791,055	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ігор ШЕВЧУК

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марія СМОЛЯК

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марія СМОЛЯК

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Юрій СМОЛЯК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляне полотно	<u>0.41227</u> 25,905	<u>-</u> -	<u>2.00951</u> 182,349	<u>0.35582</u> 29,949	<u>-</u> -	<u>2.77760</u> 238,203	<u>0.36662</u> 43,243	<u>3.14422</u> 281,446
02-01-02	дорожній одяг	<u>1.51471</u> 96,212	<u>-</u> -	<u>1.35151</u> 127,382	<u>2.04419</u> 172,02	<u>-</u> -	<u>4.91041</u> 395,614	<u>0.64817</u> 76,419	<u>5.55858</u> 472,033
02-01-03	водовідвідні споруди	<u>0.20413</u> 14,845	<u>-</u> -	<u>0.04215</u> 3,71	<u>0.00091</u> 0,076	<u>-</u> -	<u>0.24719</u> 18,631	<u>0.03263</u> 3,846	<u>0.27982</u> 22,477
02-01-04	обстановку дороги	<u>0.18138</u> 12,221	<u>-</u> -	<u>0.00061</u> 0,047	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18199</u> 12,268	<u>0.02402</u> 2,831	<u>0.20601</u> 15,099
	Разом :	<u>2.31249</u> 149,183	<u>-</u> -	<u>3.40378</u> 313,488	<u>2.40092</u> 202,045	<u>-</u> -	<u>8.11719</u> 664,716	<u>1.07144</u> 126,339	<u>9.18863</u> 791,055

Склав _____

Марія СМОЛЯК

Перевірів _____

Юрій СМОЛЯК

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на земляне полотно

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1273,117 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

3,14422 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

281,446 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-25-2	Засипка ям і понижень, ліквідація колійності місцевим ґрунтом бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,19	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	12359	-	<u>12359</u> 1742	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 17,82
2	КБ1-25-2	Зрізка шару ґрунту на підвищених узбіччях, уширеннях, роз'їздах бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2, в бурти і в насип земляного полотна	1000м3	1,898	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	19712	-	<u>19712</u> 2779	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 28,42
3	ДБ2-6-2	Профілювання траси дороги, роз'їздів, з'їздів автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м, в два сліди	1 км	18,98	<u>1372.43</u> -	<u>1372.43</u> 215,70	26049	-	<u>26049</u> 4094	<u>-</u> 2,2401	<u>-</u> 42,52
4	КБ1-150-3	Розпушення ґрунтів бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки понад 200 м	1000м3	11,606	<u>2144.33</u> -	<u>2144.33</u> 332,75	24887	-	<u>24887</u> 3862	<u>-</u> 3,4034	<u>-</u> 39,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-12-2	Влаштування кюветів у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, з переміщенням ґрунту в насип земляного полотна	1000м3	10,475	<u>24993.82</u> 609,21	<u>24384.61</u> 5263,86	261810	6381	<u>255429</u> 55139	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>104.02</u> 637,76
6	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту в придорожніх резервах у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2, з переміщенням ґрунту в насип земляного полотна	1000м3	5,193	<u>24993.82</u> 609,21	<u>24384.61</u> 5263,86	129793	3164	<u>126629</u> 27335	<u>9.9300</u> 60,8838	<u>51.57</u> 316,17
7	КБ1-17-2	<i>Розроблення ґрунту в тимчасових валах з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2</i>	1000м3	4,633	<u>36236.72</u> 719,64	<u>35517.08</u> 7330,15	167885	3334	<u>164551</u> 33961	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>54.35</u> 385,14
8	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7413	<u>11.71</u> -	<u>11.71</u> 4,04	86806	-	<u>86806</u> 29949	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 355,82
9	КБ1-20-2	<i>Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3</i>	1000м3	4,633	<u>5261.88</u> 346,01	<u>4915.87</u> 822,17	24378	1603	<u>22775</u> 3809	<u>5.6400</u> 8,3241	<u>26.13</u> 38,57
10	КБ1-25-2	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,634	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	16970	-	<u>16970</u> 2392	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 24,47
11	КБ1-25-2	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,69	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	17552	-	<u>17552</u> 2474	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 25,31
12	КБ1-25-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2, до 20 м	1000м3	1,69	<u>9583.72</u> -	<u>9583.72</u> 1350,98	16196	-	<u>16196</u> 2283	<u>-</u> 13,8176	<u>-</u> 23,35
13	КБ1-25-2	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,734	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	18008	-	<u>18008</u> 2539	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 25,96
14	КБ1-25-10 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2, до 50 м	1000м3	1,734	<u>38334.90</u> -	<u>38334.90</u> 5403,90	66473	-	<u>66473</u> 9370	<u>-</u> 55,2704	<u>-</u> 95,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-25-2	Розрівнювання ґрунту насипів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,138	<u>10385.51</u> -	<u>10385.51</u> 1464,00	11819	-	<u>11819</u> 1666	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 17,04
16	КБ1-25-10 к=9	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2, до 100 м	1000м3	1,138	<u>86253.52</u> -	<u>86253.52</u> 12158,78	98157	-	<u>98157</u> 13837	<u>-</u> 124,3584	<u>-</u> 141,52
17	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	19,03	<u>4041.27</u> -	<u>4041.27</u> 399,17	76905	-	<u>76905</u> 7596	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 73,26
18	ДБ2-6-2	Профілювання земляного полотна (дорога, роїзди, зїзди) автогрейдером легкого типу при ширині покриття, що профілюється до 7 м, в два сліди	1 км	18,98	<u>1372.43</u> -	<u>1372.43</u> 215,70	26049	-	<u>26049</u> 4094	<u>-</u> 2,2401	<u>-</u> 42,52
19	ДБ1-13-4	Планування укосів насипів автогрейдером середнього типу при робочому ході в у двох напрямках з використанням екскаватора-навантажувача на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,3/1,2 м3	1000 м2	4,207	<u>2289.82</u> 686,83	<u>1602.99</u> 217,66	9633	2889	<u>6744</u> 916	<u>10.6700</u> 2,2093	<u>44.89</u> 9,29
20	ДБ1-14-8	Планування укосів виїмок автогрейдером середнього типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	8,29	<u>3295.52</u> 1029,44	<u>2266.08</u> 296,83	27320	8534	<u>18786</u> 2461	<u>15.8400</u> 3,0215	<u>131.31</u> 25,05
		Разом прямі витрати по кошторису					1138761	25905	<u>1112856</u> 212298		<u>412.27</u> 2365,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1138761				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					238203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					366,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43243				
		Всього будівельні роботи, грн.					1273117				

		Всього по кошторису					1273117				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3144,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					281446				

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на земляне полотно

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	412,27	62,84			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2009,51	90,74			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	355,82	84,17			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	366,62	117,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3144,22				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,78761	378,15			
8	КБМ206-249	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	456,41362	1129,44			
9	КБМ206-380-ДР	Експаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,3/1,2 м3	маш. год	9,20447	756,53			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	67,82712	790,16			
11	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	293,91572	943,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,53331	1162,63			
13	КБМ207-223	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	27,62228	900,98			
14	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	64,9116	802,59			
15	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	10,31556	1176,18			
16	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	59,5639	1291,14			
17	СЗ11-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	7413	11,71			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склав _____Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на дорожній одяг

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2631,280 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,55858 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

472,033 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-2	ОСНОВНИЙ ПРОЇЗД Розроблення піщаного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	4,906	<u>36236.72</u> 719,64	<u>35517.08</u> 7330,15	177777	3531	<u>174246</u> 35962	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>57.55</u> 407,84
2	С311-14	Перевезення ґрунту до 14 км	т	8340,2	<u>142.47</u> -	<u>142.47</u> 17,84	1188228	-	<u>1188228</u> 148789	<u>-</u> 0,2120	<u>-</u> 1768,12
3	КР18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	100м2	212,4	<u>1143.79</u> 165,65	<u>978.14</u> 132,49	242941	35184	<u>207757</u> 28141	<u>2.7000</u> 1,3740	<u>573.48</u> 291,84
4	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого шару основи із піщаного ґрунту автогрейдером	100м3	44,6	<u>9504.72</u> 968,98	<u>8325.24</u> 930,00	423911	43217	<u>371306</u> 41478	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>659.19</u> 417,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДУ1-5-1	Планування узбіч автогрейдером легкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку З'їзди	1км од.с	9,44	<u>465.50</u> -	<u>465.50</u> 73,16	4394	-	<u>4394</u> 691	<u>-</u> 0,7598	<u>-</u> 7,17
6	КБ1-17-2	Розроблення піщаного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,766	<u>36236.72</u> 719,64	<u>35517.08</u> 7330,15	27757	551	<u>27206</u> 5615	<u>11.7300</u> 83,1300	<u>8.99</u> 63,68
7	СЗ11-14	Перевезення ґрунту до 14 км	т	1302,2	<u>142.47</u> -	<u>142.47</u> 17,84	185524	-	<u>185524</u> 23231	<u>-</u> 0,2120	<u>-</u> 276,07
8	КР18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	100м2	33,138	<u>1143.79</u> 165,65	<u>978.14</u> 132,49	37903	5489	<u>32414</u> 4390	<u>2.7000</u> 1,3740	<u>89.47</u> 45,53
9	КБ27-12-1	Улаштування підстилаючого шару основи із піщаного ґрунту автогрейдером	100м3	6,96	<u>9504.72</u> 968,98	<u>8325.24</u> 930,00	66153	6744	<u>57944</u> 6473	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>102.87</u> 65,19
10	ДУ1-5-1	Планування узбіч автогрейдером легкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку ВИЇЗД НА АВТОМОБІЛЬНУ ДОРОГУ О031169	1км од.с	0,954	<u>465.50</u> -	<u>465.50</u> 73,16	444	-	<u>444</u> 70	<u>-</u> 0,7598	<u>-</u> 0,72
11	КР18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм, з викиданням ґрунту на узбіччя	100м2	1,99	<u>1143.79</u> 165,65	<u>978.14</u> 132,49	2276	330	<u>1946</u> 264	<u>2.7000</u> 1,3740	<u>5.37</u> 2,73
12	КР18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	1,99	<u>17094.64</u> 586,11	<u>4590.76</u> 880,68	34018	1166	<u>9136</u> 1753	<u>8.9400</u> 9,4645	<u>17.79</u> 18,83
13	КР18-26-4 к=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати до норми 18-26-1 до товщ. 21 см	100м2	1,99	<u>4168.57</u> -	<u>177.32</u> 25,60	8295	-	<u>353</u> 51	<u>-</u> 0,3168	<u>-</u> 0,63
14	ДУ1-5-1	Планування узбіч автогрейдером легкого типу з холостим ходом в зворотньому напрямку	1км од.с	0,062	<u>465.50</u> -	<u>465.50</u> 73,16	29	-	<u>29</u> 5	<u>-</u> 0,7598	<u>-</u> 0,05
		Разом прямі витрати по кошторису					2399650	96212	<u>2260927</u> 296913		<u>1514.71</u> 3366,12
		Разом будівельні роботи, грн.					2399650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42511				
		трудомісткість в транспортуванні, люд.год.					29,58				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					2489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					395614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231630				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					648,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76419				
		Всього будівельні роботи, грн.					2631280				

		Всього по кошторису					2631280				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5558,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					472033				

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на дорожній одяг

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1514,71	63,52			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1351,51	94,25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	2044,19	84,15			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	648,17	117,88			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5558,58				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	49,5056	564,36			
8	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	144,636	1129,44			
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	49,0677	790,16			
10	КБМ212-201-ДР	Автогрейдери, тип легкий, потужність 66,2 кВт (90 к.с.)	маш. год	6,06448	802,59			
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	315,2029	1067,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	49,5056	55,91			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	3,8009	462,94			
14	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	9,3729	587,07			
15	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	55,6848	1016,24			
16	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	167,0544	1305,92			
17	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	37,3855	818,64			
18	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,5174	499,33			
19	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,1791	470,17			
20	С311-14	Перевезення ґрунту до 14 км	т	9642,4	142,47			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
21	С142-10-2	Вода	м3	266,158	42,10	42,10	-	-
22	+С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,99	569,88	289,80	268,91	11,17
23	+С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	2,985	603,64	303,40	288,40	11,84
24	+С1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	52,6554	521,26	232,38	278,66	10,22
25	+С1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	1,99	464,32	198,00	257,22	9,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на водовідвідні споруди

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

150,108 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,27982 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22,477 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-1	БУДІВНИЦТВО З/Б ТРУБИ ОТВ.0,8 М Риття існуючого земляного полотна під тіло труби у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,044	<u>20467,28</u> 498,78	<u>19968,50</u> 4310,56	901	22	<u>879</u> 190	<u>8.1300</u> 49,8576	<u>0.36</u> 2,19
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневих подушок під тіло труби із щебеню фракції 20-40 мм	100 м3	0,015	<u>100049.60</u> 21135,89	<u>4450.02</u> 988,71	1501	317	<u>67</u> 15	<u>328.3500</u> 13,3052	<u>4.93</u> 0,2
3	КБ23-4-4	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 800 мм	100м	0,125	<u>293506.13</u> 18001,20	<u>19453.63</u> 4424,85	36688	2250	<u>2432</u> 553	<u>236.6400</u> 45,3410	<u>29.58</u> 5,67
4	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції труби: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,314	<u>32581.84</u> 7246,93	<u>1916.92</u> 454,06	10231	2276	<u>602</u> 143	<u>99.8200</u> 5,8176	<u>31.34</u> 1,83
5	КБ1-28-1	Засипка траншей бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,044	<u>5112.58</u> -	<u>5112.58</u> 720,70	225	-	<u>225</u> 32	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1, додавати до 10 м	1000м3	0,044	<u>2518.56</u> -	<u>2518.56</u> 355,03	111	-	<u>111</u> 16	<u>-</u> 3,6312	<u>-</u> 0,16
7	КБ1-134-1	Ущільнення піщаного ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	<u>2716.46</u> 1237,10	<u>1479.36</u> 380,25	1087	495	<u>592</u> 152	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>7.34</u> 2,05
8	КБ1-12-1	БУДІВНИЦТВО З/Б ТРУБИ ОТВ. 1,0 М Риття існуючого земляного полотна під тіло труби у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,121	<u>20467.28</u> 498,78	<u>19968.50</u> 4310,56	2477	60	<u>2417</u> 522	<u>8.1300</u> 49,8576	<u>0.98</u> 6,03
9	КБ23-4-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм	100м	0,05	<u>28875.63</u> 13699,90	<u>15175.73</u> 3452,47	1444	685	<u>759</u> 173	<u>180.0960</u> 35,3809	<u>9</u> 1,77
10	ДБ5-2-2	Навантажування труб від демонтажу загальною масою вантажу, що підіймається 1,0 т	100 т	0,04882	<u>6341.56</u> 1332,78	<u>5008.78</u> 1016,24	310	65	<u>245</u> 50	<u>19.7800</u> 10,3944	<u>0.97</u> 0,51
11	С311-12-М варіант 1	Перевезення труб від демонтажу до 12 км	т	4,882	<u>140.39</u> -	<u>140.39</u> 15,65	685	-	<u>685</u> 76	<u>-</u> 0,1860	<u>-</u> 0,91
12	КБ30-1-1	Улаштування щебневих подушок під тіло труби із щебеню фракції 20-40 мм	100 м3	0,0225	<u>100049.60</u> 21135,89	<u>4450.02</u> 988,71	2251	476	<u>100</u> 22	<u>328.3500</u> 13,3052	<u>7.39</u> 0,3
13	КБ23-4-5	Улаштування трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм	100м	0,15	<u>410546.09</u> 22833,17	<u>25292.89</u> 5754,12	61582	3425	<u>3794</u> 863	<u>300.1600</u> 58,9681	<u>45.02</u> 8,85
14	КБ30-91-1	Улаштування гідроізоляції труби: обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2	0,471	<u>32581.84</u> 7246,93	<u>1916.92</u> 454,06	15346	3413	<u>903</u> 214	<u>99.8200</u> 5,8176	<u>47.02</u> 2,74
15	КБ1-28-1	Засипка траншей бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,121	<u>5112.58</u> -	<u>5112.58</u> 720,70	619	-	<u>619</u> 87	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,89
16	КБ1-28-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 1, додавати до 10 м	1000м3	0,121	<u>2518.56</u> -	<u>2518.56</u> 355,03	305	-	<u>305</u> 43	<u>-</u> 3,6312	<u>-</u> 0,44
17	КБ1-134-1	Ущільнення піщаного ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,1	<u>2716.46</u> 1237,10	<u>1479.36</u> 380,25	2988	1361	<u>1627</u> 418	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>20.2</u> 5,63
		Разом прямі витрати по кошторису					138751	14845	<u>16362</u> 3569		<u>204.13</u> 40,49
		Разом будівельні роботи, грн.					138751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107544				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					2,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					217				
		всього заробітна плата, грн.					18631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3846				
		Всього будівельні роботи, грн.					150108				

		Всього по кошторису					150108				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					279,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22477				

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
на водовідвідні споруди

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	204,13	72,72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,15	87,97			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,91	84,14			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	32,63	117,87			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	279,82				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				
II. Будівельні машини і механізми								
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0785	358,10			
8	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,35736	684,26			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	10,8014	647,00			
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,3925	560,14			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	6,675	332,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	3,617225	387,97			
13	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,9172	1129,44			
14	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,33485	943,28			
15	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш. год	0,4093	39,66			
16	С311-12-М варіант 1	Перевезення труб від демонтажу до 12 км	т	4,882	140,39			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	27,634875				
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	5,8247				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
19	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0271	7583,73	6359,54	1075,49	148,70
20	С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,35325	20337,63	18654,73	1284,12	398,78
21	С111-311	Каболка	т	0,020975	107529,06	104355,81	1064,84	2108,41
22	С111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,062015	17915,24	16113,55	1450,41	351,28
23	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0785	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
24	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0471	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
25	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,06409	3788,15	2814,80	899,07	74,28
26	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,04082	112992,08	109434,85	1341,70	2215,53
27	С142-10-2	Вода	м3	18,0625	42,10	42,10	-	-
28	+С1416-8414	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 800 мм, міцність труб друга	м	12,4625	2461,26	2022,60	390,40	48,26
29	+С1416-8416	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб друга	м	14,955	3474,16	2781,40	624,64	68,12
30	+С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	5,2125	535,71	248,50	276,71	10,50
31	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2785,31	1625,00	1105,70	54,61
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1999-9009	Дрова	м3	0,699	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склав _____Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

22-03/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на обстановку дороги

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

23,631 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,20601 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

15,099 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 квітня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-51-1	Установлення напрямних дерев'яних стовпчиків	10стовп.	14,2	<u>847,29</u>	<u>5,71</u>	12032	11950	<u>82</u>	<u>12.4900</u>	<u>177,36</u>
					841,58	1,87			27	0,0252	0,36
2	С112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,71	<u>1973,71</u>	-	1401	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР18-61-2	Установлення дорожніх знаків на дерев'яній опорі (СКД6.35)	100шт	0,01	<u>124814,70</u>	<u>18895,28</u>	1248	271	<u>189</u>	<u>401.9200</u>	<u>4,02</u>
					27081,37	1964,12			20	24,6961	0,25
4 & 1	С115-825-1	Щитки дорзнаків 2.1	100шт	0,01	<u>92558,59</u>	-	926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					15607	12221	<u>271</u>		<u>181,38</u>
									47		0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					15607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3115				
		всього заробітна плата, грн.					12268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8024				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2831				
		Всього будівельні роботи, грн.					23631				

		Всього по кошторису					23631				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					206,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15099				

Склав _____ Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво автомобільної дороги лісгосподарського призначення в Вовчецькому лісництві (кв. 8,9,10,64) Філії "Маневицьке лісове господарство" ДП "Ліси України"

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
на обстановку дороги

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	181,38	67,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,61	76,38			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	24,02	117,89			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	206,01				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,284	285,62			
7	КБМ216-501	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш. год	0,1727	1094,11			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
8	С111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,00048	42439,76	40869,88	737,73	832,15
9	С111-359-1	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,000051	49485,76	47333,48	1181,97	970,31
10	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,094	8141,40	7466,14	515,62	159,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C112-244	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрини, клена, граба	м3	0,71	1973,71	1334,86	600,15	38,70
12	+&C115-825-1	Щитки дорзнаків 2.1	100шт	0,01	92558,59	90500,00	243,72	1814,87
13	C142-10-2	Вода	м3	0,00013	42,10	42,10	-	-
14	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0000042	44901,55	42679,43	1341,70	880,42

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 квітня 2023 р.

Склав _____Марія СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____Юрій СМОЛЯК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]