

Капітальний ремонт проїзної частини вулиці (відновлення елементів благоустрою) на території Кочубеївської ОТГ Бериславського району Херсонської області (з розробкою проектної документації)  
/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-02**  
**на Організація дорожнього руху**  
**Облаштування та обстановка дороги**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 209,627 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,26312 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 26,447 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|            |                               |                                                                                                                                            |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|            |                               |                                                                                                                                            |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|            |                               |                                                                                                                                            |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього              |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                  |
| 1          | ДБЗ-35-1                      | Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів, основних елементів шириною до 0,50 м та довжиною до 1,10 м | 1 елемен          | 6         | <u>2977,75</u><br>118,42  | <u>132,12</u><br>38,72                   | 17867                   | 711                 | <u>793</u><br>232                        | <u>1,1600</u><br>0,3613                 | <u>6,96</u><br>2,17 |
| 2          | ДБЗ-21-2                      | Встановлення металевих опор СКМ 1.35 під дорожні знаки                                                                                     | 1 опора           | 11        | <u>1693,04</u><br>189,35  | -                                        | 18623                   | 2083                | -                                        | <u>1,9500</u><br>-                      | <u>21,45</u><br>-   |
| 3          | ДБЗ-21-2                      | Встановлення металевих опор СКМ 2.35 під дорожні знаки                                                                                     | 1 опора           | 20        | <u>1693,04</u><br>189,35  | -                                        | 33861                   | 3787                | -                                        | <u>1,9500</u><br>-                      | <u>39</u><br>-      |
| 4          | ДБЗ-21-2                      | Встановлення металевих опор СКМ 3.40 під дорожні знаки                                                                                     | 1 опора           | 4         | <u>1693,04</u><br>189,35  | -                                        | 6772                    | 757                 | -                                        | <u>1,9500</u><br>-                      | <u>7,8</u><br>-     |
| 5          | ДБЗ-21-2                      | Встановлення металевих опор СКМ 3.45 під дорожні знаки                                                                                     | 1 опора           | 8         | <u>1693,04</u><br>189,35  | -                                        | 13544                   | 1515                | -                                        | <u>1,9500</u><br>-                      | <u>15,6</u><br>-    |
| 6          | ДБЗ-51-1                      | Встановлення дорожніх знаків 1.11 II типорозміру                                                                                           | 1 щит             | 6         | <u>707,52</u><br>52,87    | -                                        | 4245                    | 317                 | -                                        | <u>0,5700</u><br>-                      | <u>3,42</u><br>-    |
| 7          | ДБЗ-51-1                      | Встановлення дорожніх знаків 1.33 II типорозміру                                                                                           | 1 щит             | 4         | <u>707,52</u><br>52,87    | -                                        | 2830                    | 211                 | -                                        | <u>0,5700</u><br>-                      | <u>2,28</u><br>-    |

| 1  | 2        | 3                                                                                   | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8    | 9   | 10                 | 11                      | 12                  |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|------|-----|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 8  | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 2.1 II типорозміру                                     | 1 щит | 7     | <u>707,52</u><br>52,87    | -                        | 4953 | 370 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>3,99</u>         |
| 9  | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 2.3 II типорозміру                                     | 1 щит | 11    | <u>485,67</u><br>52,87    | -                        | 5342 | 582 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>6,27</u>         |
| 10 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 2.4 II типорозміру                                     | 1 щит | 1     | <u>485,67</u><br>52,87    | -                        | 486  | 53  | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>0,57</u>         |
| 11 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 3.15 II типорозміру                                    | 1 щит | 2     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 1650 | 106 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>1,14</u>         |
| 12 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 3.16 II типорозміру                                    | 1 щит | 2     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 1650 | 106 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>1,14</u>         |
| 13 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.38.1 II типорозміру                                  | 1 щит | 14    | <u>485,67</u><br>52,87    | -                        | 6799 | 740 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>7,98</u>         |
| 14 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.38.2 II типорозміру                                  | 1 щит | 10    | <u>485,67</u><br>52,87    | -                        | 4857 | 529 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>5,7</u>          |
| 15 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.45.1 II типорозміру                                  | 1 щит | 1     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 825  | 53  | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>0,57</u>         |
| 16 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.45.2 II типорозміру                                  | 1 щит | 1     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 825  | 53  | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>0,57</u>         |
| 17 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.43 II типорозміру                                    | 1 щит | 1     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 825  | 53  | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>0,57</u>         |
| 18 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 5.44 II типорозміру                                    | 1 щит | 1     | <u>824,82</u><br>52,87    | -                        | 825  | 53  | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>0,57</u>         |
| 19 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 7.20 II типорозміру                                    | 1 щит | 2     | <u>468,84</u><br>52,87    | -                        | 938  | 106 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>1,14</u>         |
| 20 | ДБЗ-51-1 | Встановлення дорожніх знаків 7.2.1 II типорозміру                                   | 1 щит | 2     | <u>468,84</u><br>52,87    | -                        | 938  | 106 | -                  | <u>0,5700</u>           | <u>1,14</u>         |
| 21 | ДБЗ-2-1  | Розмічання проїзної частини самохідною маркірувальною машиною                       | 1 км  | 1,99  | <u>2035,62</u><br>256,34  | <u>982,89</u><br>390,12  | 4051 | 510 | <u>1956</u><br>776 | <u>2,6400</u><br>3,0720 | <u>5,25</u><br>6,11 |
| 22 | ДБЗ-7-1  | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1 маркірувальною машиною самохідною | 1 км  | 0,581 | <u>12307,04</u><br>352,47 | <u>1424,92</u><br>503,62 | 7150 | 205 | <u>828</u><br>293  | <u>3,6300</u><br>4,0548 | <u>2,11</u><br>2,36 |
| 23 | ДБЗ-7-1  | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.5 маркірувальною машиною самохідною | 1 км  | 0,612 | <u>6137,61</u><br>352,47  | <u>1424,92</u><br>503,62 | 3756 | 216 | <u>872</u><br>308  | <u>3,6300</u><br>4,0548 | <u>2,22</u><br>2,48 |
| 24 | ДБЗ-7-1  | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.6 маркірувальною машиною самохідною | 1 км  | 0,486 | <u>8989,24</u><br>352,47  | <u>1424,92</u><br>503,62 | 4369 | 171 | <u>693</u><br>245  | <u>3,6300</u><br>4,0548 | <u>1,76</u><br>1,97 |
| 25 | ДБЗ-7-1  | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7 маркірувальною машиною самохідною | 1 км  | 0,291 | <u>7205,09</u><br>352,47  | <u>1424,92</u><br>503,62 | 2097 | 103 | <u>415</u><br>147  | <u>3,6300</u><br>4,0548 | <u>1,06</u><br>1,18 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                         | 7                        | 8                                                                | 9     | 10                   | 11                      | 12                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 26 | ДБЗ-7-1           | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.11 маркірувальною машиною самохідною                                                                                                                                                                                                                                            | 1 км  | 0,02  | <u>12307,04</u><br>352,47 | <u>1424,92</u><br>503,62 | 246                                                              | 7     | <u>28</u><br>10      | <u>3,6300</u><br>4,0548 | <u>0,07</u><br>0,08    |
| 27 | ДБЗ-5-7           | Нанесення розмітки 1.14.2 вручну                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 м2 | 15    | <u>3349,34</u><br>382,50  | <u>942,24</u><br>291,43  | 50240                                                            | 5738  | <u>14134</u><br>4371 | <u>3,8900</u><br>2,7216 | <u>58,35</u><br>40,82  |
| 28 | ДБЗ-5-7<br>Н6=1,5 | Нанесення розмітки 1.22 вручну Н=15см                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 м2 | 0,918 | <u>2841,88</u><br>382,50  | <u>942,24</u><br>291,43  | 2609                                                             | 351   | <u>865</u><br>268    | <u>3,8900</u><br>2,7216 | <u>3,57</u><br>2,5     |
|    |                   | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |                           |                          | 203173                                                           | 19592 | <u>20584</u><br>6650 |                         | <u>202,25</u><br>59,67 |
|    |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |       |                           |                          | 203173<br>162997<br>26242<br>6454<br>1,2<br>205<br><b>209627</b> |       |                      |                         |                        |
|    |                   | -----<br><b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |                           |                          | <b>209627</b>                                                    |       |                      |                         |                        |
|    |                   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                           |                          | <b>263,12</b><br><b>26447</b>                                    |       |                      |                         |                        |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]