

Нове будівництво протирадіаційного укриття в Олександрівському ліцеї ім. Т.Г. Шевченка по вул. Подзігуна генерала,244 в смт Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Коригування.
02/05-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на систему зв'язку та сигналізації

Протирадіаційне укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48197 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,667 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного (Відеокамери)	шт	10	<u>287.44</u>	<u>10.67</u>	2874	2768	<u>106</u>	<u>3.2000</u>	<u>32</u>
					276,77	2,09			21	0,0278	0,28
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (точки доступу)	шт	5	<u>118.87</u>	<u>2.84</u>	594	580	<u>14</u>	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
					116,03	0,92			5	0,0126	0,06
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Медіаконвертери, SFP-модулі, патч-панелі, кабельний організатор)	шт	21	<u>118.87</u>	<u>2.84</u>	2496	2437	<u>59</u>	<u>1.6000</u>	<u>33.6</u>
					116,03	0,92			19	0,0126	0,26
4	КМ8-526-1	Розетки комп'ютерні	шт	10	<u>281.43</u>	<u>3.09</u>	2814	1202	<u>31</u>	<u>1.6000</u>	<u>16</u>
					120,16	0,95			10	0,0130	0,13
5	С1545-519 варіант 2	Корпус розетки комп'ютерної для 2 модулів Keystone, біла	шт	10	<u>182.58</u>	-	1826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6 & 37	С1-1-234-37	Кронштейни настінні та стельові	шт	11	<u>518.05</u>	-	5699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір 600х600 мм	шт	1	<u>313.27</u>	<u>8.53</u>	313	227	<u>9</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					226,69	2,77			3	0,0378	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку (маршрутизатор, сервер, комутатор)	шт	4	<u>1006.03</u> 720,96	<u>213.46</u> 41,76	4024	2884	<u>854</u> 167	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>38.4</u> 2,22
9	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (джерело безперебійно живлення)	шт	1	<u>194.87</u> 124,55	<u>34.15</u> 6,68	195	125	<u>34</u> 7	<u>1.4400</u> 0,0890	<u>1.44</u> 0,09
10	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (накопичувач)	шт	1	<u>118.87</u> 116,03	<u>2.84</u> 0,92	119	116	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
11	С1110-10 варіант 4	Полка консольна 1U, 19", 30кг	шт	2	<u>292.70</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1545-519 варіант 3	Блок розеток з вимикачем без кабеля, 8 розеток	шт	1	<u>798.66</u> -	<u>-</u> -	799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1,7	<u>4383.56</u> 1529,02	<u>328.95</u> 46,12	7452	2599	<u>559</u> 78	<u>22.4000</u> 0,5520	<u>38.08</u> 0,94
14	& С1530-41- 1-1ЭУ	Гофротруба ПВХ д=20мм	м	173,4	<u>13.83</u> -	<u>-</u> -	2398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>5531.95</u> 2351,10	<u>2294.68</u> 460,61	2766	1176	<u>1147</u> 230	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>16.4</u> 3,06
16	С118-37 варіант 2	Кабель-канал ПВХ 20x20	м	50,5	<u>25.18</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (кабель КВВГнг 4*1,5 - 50 м)	100 м	14	<u>2339.77</u> 1173,92	<u>532.36</u> 132,32	32757	16435	<u>7453</u> 1852	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>224</u> 21,56
18	15098- 82011-А варіант 5	Кабель вита-пара UTP Cat.5e 4x2x0.51мм	1000м	1,428	<u>13987.22</u> -	<u>-</u> -	19974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					88957	30549	<u>10269</u> 2393		<u>412.72</u> 28,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88957 48139 32942 16718 40,6 4725 105675				

		Всього по кошторису					105675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					481,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37667				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Ішук Л.В.

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Дишловий В.В.