.

ТОВ "Таурі інжиніринг"

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

411/04-23 - ЗК

Том 7

2023 р.

.

ТОВ "Таурі інжиніринг"

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

411/04-23 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації	Соловйов І.О.
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)	С.В.Крутчик

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	---------
3. Підсумкові вартісні параметри	---------
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку	---------
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	---------
7. Відомість ресурсів	---------
8. Кошторис на вишукувальні роботи	---------
9. Кошторис на проектні роботи	---------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,322	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,56	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	53,30312	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	47,913	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4078,927	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	12854,87	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	33730,997	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	22697,978	тис.грн.
вартість устаткування -	3020,905	тис.грн.
інші витрати -	2442,226	тис.грн.
податок на додану вартість -	5569,888	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: кошторисник О.В.Костирко Перевірив: ГІП С.В.Крутчик

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 33730,997 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Складений за поточними цінами станом на 18 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область	18709,857	3020,905	-	21730,762
		Разом по главі 2:	18709,857	3020,905	-	21730,762
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
2	06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	377,054	-	-	377,054
		Разом по главі 6:	377,054	-	-	377,054

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій території	2177,309	-	-	2177,309
		Разом по главі 7:	2177,309	-	-	2177,309
		Разом по главах 1-7:	21264,220	3020,905	-	24285,125
		Разом по главах 1-8:	21264,220	3020,905	-	24285,125
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
4	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1284,496	1284,496
		Разом по главі 9:	-	-	1284,496	1284,496
		Разом по главах 1-9:	21264,220	3020,905	1284,496	25569,621
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	255,696	255,696
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	383,544	383,544
		Разом по главі 10:	-	-	639,240	639,240
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт без ПДВ	-	-	204,493	204,493
8	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ	-	-	107,178	107,178
		Разом по главі 12:	-	-	311,671	311,671
		Разом по главах 1-12:	21264,220	3020,905	2235,407	26520,532
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	403,006	-	-	403,006
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	206,819	206,819
	Настанова [4.41]	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1030,752	-	-	1030,752
		Разом	22697,978	3020,905	2442,226	28161,109
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	5569,888	5569,888

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	22697,978	3020,905	8012,114	33730,997

Керівник проєктної організації _____ Соловйов І.О.

Головний інженер проєкту _____ С.В.Крутчик
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	33730,99700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	22697,97800
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	3020,90500
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	8012,11400
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	33730,99700
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	33730,99700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	28161,10900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	28161,10900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	25140,20400
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	26520,53200
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	21264,22000
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	3020,90500
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	2235,40700
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	204,49300
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	22697,97800
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	1284,49600
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	21264,22000
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	21264,22000
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	21264,22000
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	21264,22000
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3020,90500
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	19325,70300

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	22346,60800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	338,10600
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	5,98600
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,79516
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	113,03965
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	21,21260
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	6,43303
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	3,16125
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	57,91000
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4078,92700
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3393,70800
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	57,91000
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3451,61800
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	627,30900
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	627,30900
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17,47000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	116,39000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	73,37000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	15586,29100
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	1054,87300
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1198,90054
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	298,00283
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	403,00600
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	403,00600
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	206,81900
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	1030,75200
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	5569,88800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1938,51700
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1938,51700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	0,84156
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	53,30312
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	47,91331
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	53,30312
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	53,30312
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,38981
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	47,20096
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,71235
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,71235
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	5,38981
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,77420
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,21027
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,50000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	951,42900
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	897,35900
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	38,81800
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	359,77900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	15,25200
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	144,00834
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	311,67100
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00687
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,59080
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00204
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,17387
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	12558,80000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	14270,33477
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1011,63020
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	298,00283
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	2977,64100
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	43,26400
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	1085,42600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 25569,621

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (25569,621 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 383,544

Склав _____ О.В.Костирко кошторисник

Перевірів _____ С.В.Крутчик ГІП

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 53,30312;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 53,30312;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 5,38981 - 0 = 5,38981;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 53,30312 - 5,38981 + 0 = 47,91331;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 53,30312 - 53,30312 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (47,91331 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (без пусконалагоджувальних робіт)	43,04334	4,84419	-	-	47,88753	7,65	366,33960
	пусконалагоджувальні роботи	0,77420	0,06736	-	-	0,84156	1,99	1,67470
06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	0,57260	0,05950	-	-	0,63210	7,65	4,83557

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій території	3,52317	0,41876	-	-	3,94193	7,65	30,15576
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	47,91331	5,38981	-	-	53,30312	7,56064	403,00600

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

403,006 х ИНП130 = 403,006 х 1 = 403,006;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 53,30312;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 53,30312;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 5,38981 - 0 = 5,38981;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 53,30312 - 5,38981 + 0 = 47,91331;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 53,30312 - 53,30312 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (47,91331 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область (без пусконалагоджувальних робіт)	43,04334	4,84419	-	-	47,88753	3,89	186,28249
	пусконалагоджувальні роботи	0,77420	0,06736	-	-	0,84156	3,26	2,74349
06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	0,57260	0,05950	-	-	0,63210	3,89	2,45887

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-01	Благоустрій території	3,52317	0,41876	-	-	3,94193	3,89	15,33411
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом:	47,91331	5,38981	-	-	53,30312	3,88005	206,81900

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

206,819 х ИНП147 = 206,819 х 1 = 206,819;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 28161,109;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 311,671;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт без ПДВ (П122) = 204,493
- Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ (П102) = 107,178

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 28161,109 - 0 - 0 - 311,671 = 27849,438;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 27849,438 Х 20 : 100 + 0 Х 7 : 100 = 5569,888;

.

ТОВ "Таурі інжиніринг"

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

411/04-23 - КД

Том 8

2023 р.

.

ТОВ "Таурі інжиніринг"

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

411/04-23 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації	Соловйов І.О.
Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)	С.В.Крутчик

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
   № 02-01 ---------
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи
   № 02-01-01 ---------
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на покрівля
   № 02-01-02 ---------
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 ---------
6. Локальний кошторис на ганки та піддашки, пандус,сходи
   № 02-01-03 ---------
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 ---------
8. Локальний кошторис на опорядження фасаду
   № 02-01-04 ---------
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 ---------
10. Локальний кошторис на електромонтажні роботи
    № 02-01-05 ---------
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 ---------
12. Локальний кошторис на опалення
    № 02-01-06 ---------
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 ---------
14. Локальний кошторис на вентиляція
    № 02-01-07 ---------
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07 ---------
16. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування вентиляції
    № 02-01-08 ---------
17. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції
    № 02-01-09 ---------
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09 ---------
19. Локальний кошторис на водопровід,каналізація
    № 02-01-010 ---------
20. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 ---------
21. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації
    № 02-01-011 ---------
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011 ---------
23. Локальний кошторис на блискавкозахист
    № 02-01-012 ---------
24. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 ---------

25. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту --------- № 02-01-013
26. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013 ---------
27. Локальний кошторис на пожежна сигналізація --------- № 02-01-014
28. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014 ---------
29. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація --------- № 02-01-015
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 ---------
31. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання технологічного устаткування --------- № 02-01-016
32. Локальний кошторис на монтажні роботи (технологчна частина) --------- № 02-01-017
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017 ---------
34. Об'єктний кошторис : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації --------- № 06-01
35. Локальний кошторис на каналізація --------- № 06-01-01
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01 ---------
37. Об'єктний кошторис : Благоустрій території --------- № 07-01
38. Локальний кошторис на благоустрій території --------- № 07-01-01
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01 ---------

(Замовник) (Підрядник)

"__" _____ 20__ р. "__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни травень 2023
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	236,03
2	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400x400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	3844,68
3	Дощоприймач пластиковий Base 400x400xh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	2046,62
4	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	14299,25
5	Кільце стінове КС 20.9	шт	4639,51
6	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	8318,52
7	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2654,04
8	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2194,37
9	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2132,72
10	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1404,83
11	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	771,83
12	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2, 6х5м (або аналог)	шт	57882,38
13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	10,99
14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	10,01
15	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 12 модулів ЩРВ-12з-3 36 "ІЕК України"	шт	828,36
16	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-36з-3 36 "ІЕК України"	шт	2064,95
17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1561,55
18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1767,13
19	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	339,74
20	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	367,79
21	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	79,03
22	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	521,92
23	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	784,06
24	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	4217,38
25	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	1646,98
26	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	5759,14
27	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	3568,66
28	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	20967,82
29	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	13,22
30	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2,28
31	Розпірний анкер М12х160	шт	17,87
32	Шпилька М12х420 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	46,84
33	Шпилька М12х810 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	89,21
34	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	38,68

1	2	3	4
35	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	36,23
36	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	30,11
37	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	27,66
38	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	44,8
39	Шпилька М10х600 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	42,35
40	Дюбелі монтажні	шт	3,96
41	Електроенергія	кВт-год	5,9316
42	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	786,17
43	Герметик силіконовий	л	521,63
44	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	491,26
45	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	3169,19
46	Повітровідвідник д.15мм	шт	587,58
47	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	3347,81
48	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	432,9
49	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	476,87
50	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	750,68
51	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	2190,47
52	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	349,82
53	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	235,74
54	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	119,26
55	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	23039,95
56	Пробка 1"	шт	136,72
57	Ніппель	шт	58,75
58	Кутик колекторний 1"	шт	179,96
59	Пробка 1/2"	шт	64,91
60	Блок колекторний 1"	шт	2581,32
61	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	4379,29
62	Кран кульовий із згоном 1"	шт	985,7
63	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	495,49
64	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	339,22
65	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	288,54
66	Клапан термостатичний RLV-У	шт	525,26
67	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	1447,75
68	Пробка радіаторна	шт	19,1
69	Футорка радіаторна ліва	шт	28,76
70	Футорка радіаторна права	шт	28,76
71	Термостатична голівка RA2881	шт	940,81
72	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	736,18
73	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	5116,98
74	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	1043,33
75	Редукція сталева 25/15 мм	шт	57,43
76	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	681,67
77	Редукція сталева 32/20 мм	шт	69,67
78	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	804,07
79	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	649,13
80	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	183,78
81	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	220,5
82	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	15,65
83	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	342,95
84	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	507,32
85	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	510,76
86	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	87,74
87	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	156,38

1	2	3	4
88	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	109,46
89	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 40А 30мА	шт	570,64
90	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 16А 30мА	шт	630,77
91	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	142,31
92	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	81,31
93	Пропан-бутан технічний	м3	49,76
94	Пропан-бутан технічний	м3	49,76
95	Пропан-бутан технічний	м3	49,76
96	Пропан-бутан технічний	м3	71,47
97	Пароніт	т	184798,98
98	Клей нітроглифталевий	кг	228,38
99	Клей БМК5	кг	407,1
100	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	477,62
101	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	263,58
102	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м М-10/31 TDSB - FS	шт	2748,01
103	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "ІЕК"	шт	2142,35
104	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	964,25
105	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	490,03
106	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29 3Р з Ін.р.=50А, хар.С "ІЕК"	шт	268,61
107	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "ІЕК"	шт	1663,86
108	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	99,55
109	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	244,13
110	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "ІЕК"	шт	479,75
111	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 32 А, хар.С "ІЕК"	шт	493,39
112	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	481,15
113	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-60М, 220 В, 20 А, хар.С "ІЕК" з незалежним разчіпувачем РН47-60М	шт	106,01
114	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А HAE 316 "Hager" Польща	шт	2563,58
115	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	69,24
116	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1048,44
117	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	1348,28
118	Тримач дроту L-120 на закручування, Н-026, TDSB - FS	шт	40,52
119	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8,68
120	Набір саморізів (упаковка)	шт	86,51
121	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	209,03
122	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	98,34
123	Шина РЕ "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-3	шт	44,28
124	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	42,4
125	Фольга мідна	т	381608,77
126	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,54
127	Скоби будівельні	кг	34,84
128	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	640,64
129	Пряжки К-405	100шт	49,91
130	Полоски К-404	100шт	20,17
131	Перемичка заземлювальна	шт	38,8
132	Паронітові прокладки	100шт	1184,76
133	Очіс льняний	т	31945,58
134	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	680,7
135	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	462,08
136	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	591,64
137	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	663,68
138	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	373,67
139	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30х15х200мм (або аналог)	шт	299,88
140	Муфти поліетиленові	шт	24,56

1	2	3	4
141	Стрічка монтажна ЛМ	100м	546,31
142	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1431,53
143	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	794,05
144	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1121,04
145	Дюбелі У658, У661	100шт	351,73
146	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	166,96
147	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	853,85
148	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	49,44
149	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	933583,31
150	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	2196,54
151	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	62,36
152	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	111,52
153	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	339,06
154	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	115,58
155	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	52,06
156	Бетонна плитка Polbruk Ideo-60мм(або аналог)	м2	685,1
157	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	613,09
158	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3849,06
159	Розчин азбоцементний	м3	1850,02
160	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3685,26
161	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3132,22
162	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3565,99
163	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2792,88
164	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2876,33
165	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1117,57
166	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	4666,45
167	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4076,38
168	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	4469,38
169	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	4710,41
170	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2323,33
171	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1953,73
172	Гладкий профнастил	м2	257,12
173	Профнастил ПН-35-0,6	м2	463,3
174	Цегла силікатна	1000шт	10161,31
175	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10222,6
176	Пісок природний, рядовий	м3	1285,37
177	Пісок з додаванням цементу М30010% від ваги суміші	м3	2298,01
178	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	2910,01
179	Гравійно-піщана суміш	м3	1451
180	Пісок природний, рядовий	м3	1407,77
181	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2840,18
182	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	2198,94
183	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1593,82
184	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	2056,73
185	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1983,29
186	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	1958,81
187	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм,	м3	1968,92
188	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1895,48

1	2	3	4
189	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	1741,64
190	Паста антисептична	т	26508,97
191	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	128,09
192	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	83909,77
193	Емаль захисна	т	84026,96
194	Розчинник, марка Р-4	т	57511,01
195	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	53493,47
196	Ксилол нафтовий, марка А	т	26238,48
197	Блоки газобетонні	м3	3575,15
198	Блоки газобетонні	м3	3919,82
199	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	169955,94
200	Стандартний анкер з болтом М10 СМ431060	шт	100
201	Гайка з рискою М6 СМ010600	шт	1,66
202	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610	шт	3,91
203	Консоль BBL-55 СМ010610	шт	490,82
204	Комплект стержневого заземлювача d16, 2,5 м	шт	767,81
205	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	71,35
206	Сталь штабова 40х4 мм	т	37362,64
207	Сталь штабова 25х4 мм	т	43870,24
208	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	471,71
209	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	508,43
210	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	545,15
211	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	1761,41
212	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	782,21
213	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	1516,61
214	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2128,61
215	Клапан зворотній КОМ 200	шт	904,61
216	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	904,61
217	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	38,45
218	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	42,07
219	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	57,11
220	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	58,94
221	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	20,09
222	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	24,19
223	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	11,76
224	Вода	м3	0
225	Вода	м3	50,52
226	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	57,59
227	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	134,11
228	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	270,01
229	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	79,93
230	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	17,54
231	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	94,54
232	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	994,73
233	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	994,73
234	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	994,73
235	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	994,73
236	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	994,73
237	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	994,73
238	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	994,73
239	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	994,73
240	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	994,73
241	Грати зовнішні 800х800мм	шт	4255,86
242	Грати зовнішні 250х250мм	шт	544,01
243	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	2012,81
244	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	199,58

1	2	3	4
245	Унітаз керамічний дитячий з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	3556,13
246	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	4015,62
247	Умивальник дитячий в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	2461,57
248	Умивальник в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	2951,17
249	Ванна миюча 2-х секційна 1200х600х850мм з комплектуючими	комплект	7143,46
250	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	4664,86
251	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	5413,97
252	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	1282,52
253	Змішувач для мийки	комплект	2088,13
254	Змішувач з лійкою	комплект	2671,45
255	Змішувач для умивальника	комплект	2059,45
256	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	301,31
257	Шибер д.280 мм	шт	1618,94
258	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	227,87
259	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями,гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	6326,21
260	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	3079,8
261	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2133,22
262	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1634,45
263	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2693,2
264	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5280,94
265	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	9773,65
266	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	7492,92
267	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	978,12
268	Зонт вентиляційний 500х250 мм	шт	855,72
269	Зонт круглий д.100 мм	шт	485,93
270	Зонт круглий д.160 мм	шт	510,41
271	Зонт круглий д.200 мм	шт	608,33
272	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200х900х400 (h)	шт	7348,84
273	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	9028,16
274	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300х900х400 (h)	шт	7694,35
275	Грязьовик Ду 80мм	шт	7841,83
276	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	3743,84
277	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	3884,44
278	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	7389,16
279	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	6593,56
280	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	41030,72
281	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	46746,76
282	Тумба під мийку	шт	3009,25
283	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	5870,59
284	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	15815,68
285	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт)	шт	5547,42
286	Профіль KRAFT Fortis T-15 довжиною 3,6м	м	61,44
287	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	44,46
288	Профіль KRAFT Fortis T-15довжиною 1,2м	м	62,02
289	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	42,31
290	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	51,52
291	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	29,94
292	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	261,71

1	2	3	4
293	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	399,52
294	Тяга підвісу	шт	6,42
295	Підвіси в комплекті	шт	16,04
296	Кріплення	кг	84,01
297	Кріплення	кг	92,36
298	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	37572,95
299	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка М12/ шайба М12	шт	179,47
300	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	38203,63
301	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	39783,35
302	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	111,72
303	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	32094,48
304	Круг, діаметр 10 мм	т	34203,06
305	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	36311,53
306	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	39921,08
307	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	577,19
308	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11365,5
309	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	738,14
310	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	533,94
311	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	3507,56
312	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	378,08
313	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	154,86
314	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	326,22
315	Прижимна рейка	м	105,9
316	Наличники МДФ	м	127,32
317	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0,85х2,05 Д8	шт	11850,29
318	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0,97х2,05 Д9	шт	10481,26
319	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	11002,42
320	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	10237
321	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 1м2 (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	4913,58
322	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	4056,78
323	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	4301,58
324	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	4423,98
325	Слухове вікно 1600х780мм	шт	7859,88
326	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700х700мм.	шт	10022,28
327	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм)	м2	3981,61
328	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6307,21
329	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	8048,96

1	2	3	4
330	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	7804,16
331	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	6441,85
332	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	6674,41
333	Скоби	шт	141
334	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	81440,11
335	Відвід труби	шт	185,15
336	Відвід труби 110мм	шт	221,87
337	Труба водостічна 80х80мм	м	258,37
338	Ринва 125х80 мм	м	203,29
339	Труба водостічна D=110мм	м	289,64
340	Водостічний жолоб D=150мм	м	251,24
341	Тримач труби 80х80мм	шт	145,07
342	Воронка водостічна 125х80	шт	308,77
343	Торцева заглушка	шт	120,28
344	Муфти для ринви	шт	228,8
345	Тримач ринви	шт	156,38
346	З'єднувач труби 110мм	шт	202,45
347	Воронка водостічна	шт	357,73
348	Тримач металевий труби 110мм	шт	169,55
349	Коліно труби водостічної 110мм	шт	266,9
350	Тримач жолобу 150мм	шт	180,86
351	З'єднувач жолобу	шт	290
352	Заглушка жолоба	шт	144,76
353	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	79,88
354	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	34,18
355	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	6,89
356	Металоконструкції для кріплення труб	т	65705,69
357	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	226,64
358	Фіброволокно	кг	242,08
359	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	1505,88
360	Склосітка фасадна	м2	28,68
361	Склосітка	м2	12,94
362	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	508,33
363	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	5304,16
364	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7390,06
365	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	9700,36
366	Прочистка ПВХ в лючку д.110мм	шт	298,81
367	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	215,58
368	Прочистка ПВХ д.110	шт	243,24
369	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	179,81
370	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	88,28
371	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	84,61
372	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	35,35
373	Коліно ПВХ 45° д110	шт	120,83
374	Коліно ПВХ45° д50	шт	47,77
375	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	216,79
376	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	78,89
377	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	8717,53
378	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	8717,53

1	2	3	4
379	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	8,86
380	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	84,68
381	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	41,18
382	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	15,64
383	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	8,15
384	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	7,18
385	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	5,98
386	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	167,2
387	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	76,04
388	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2,8мм (або аналог)	м	67,91
389	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	6668,96
390	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	8357,83
391	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7768,39
392	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	8947,28
393	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	10195,52
394	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	9612,65
395	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	13708,97
396	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	5141,24
397	Редукція пластикова 110/50мм	шт	163,43
398	Ревізія ПВХ д110	шт	166,96
399	Прочистка ПВХ д50	шт	53,63
400	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200	м	920,17
401	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	331,99
402	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	210,48
403	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	94,14
404	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	59,53
405	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	44,26
406	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	27,59
407	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	523,96
408	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	426,44
409	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	330,56
410	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	333,5
411	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	323,71
412	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	350,64
413	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	328,61
414	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	313,01
415	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	393,91
416	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	370,4
417	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	357
418	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	297,52
419	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	207,19
420	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	181,4
421	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	169,3
422	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	157,18
423	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	275,48
424	Трійник із поліпропілену д.20	шт	56,03
425	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	59,98
426	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	52,63
427	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	47,5
428	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	42,84

1	2	3	4
429	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	32,81
430	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	40,15
431	ВІдвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	48,47
432	Перехід РР 32/25Wawin(або аналог)	шт	37,03
433	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	77,9
434	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	26,02
435	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	139,1
436	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	7582,73
437	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	825,4
438	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	559,57
439	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	6212,02
440	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	5873,38
441	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	5693,86
442	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	11697,72
443	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2762,3
444	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	1309,3
445	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	816,67
446	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	935,42
447	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	407,94
448	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	215,81
449	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	183,52
450	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	178,06
451	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	140,18
452	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	91,82
453	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	91,82
454	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	132,22
455	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	63,95
456	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	1201,27
457	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	394,76
458	Редукція чавунна д 100/50	шт	1049,04
459	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	4795,43
460	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1083,65
461	Коліно чавунне д.100 45*	шт	3255,23
462	Коліно чавунне д.50 90*	шт	1685,8
463	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	254,51
464	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	137,15
465	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	23,75
466	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	75,49
467	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	92,65
468	Шпилька М 12х260	шт	14,72
469	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	70,74
470	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	67,16
471	Скоба д10 l=400мм	шт	32,47
472	Аероелемент конька	м	62,18
473	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	3514,46
474	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	5864,78
475	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	5226,11
476	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6768,64
477	Брус 50х200 мм	м3	11274,73
478	Брус 30х50 мм	м3	11274,73

1	2	3	4
479	Брус 50х165 мм	м3	11274,73
480	Дошка 60х40 мм	м3	11274,73
481	Дошка 100х40мм	м3	11274,73
482	Брус 50х25 мм	м3	11274,73
483	Дошка 100х50мм	м3	11274,73
484	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	7335,56
485	Дошки обрізні товщина 50 мм,	м3	11274,73
486	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	5689,62
487	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	4878,16
488	Брус 150х150мм	м3	11274,73
489	Брус 100х100мм	м3	11274,73
490	Брус 150х100мм	м3	11274,73
491	Брус 50х200мм	м3	11274,73
492	Брус 50х100мм	м3	11274,73
493	Брус 50х50мм	м3	11274,73
494	Брус 50х150мм	м3	11274,73
495	Брус 200х100 мм	м3	11274,73
496	Бруси обрізні 120х120мм	м3	11274,73
497	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	5685,97
498	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7627,51
499	Дерев'яний брус 250х50мм	м3	11274,73
500	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	180,02
501	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	84,11
502	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	23,2
503	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	16,54
504	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	128,2
505	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	70,46
506	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	70,46
507	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	13,43
508	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	13,43
509	Шпаклівка полімерцементна	кг	80,68
510	Шпаклівка клейова	т	23164,22
511	Геотекстиль	м2	23,93
512	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	306,41
513	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	159,53
514	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	110,57
515	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	31195,5
516	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	31195,5
517	Гвинти самонарізні	шт	0,31
518	Хрестики для плитки	шт	0,74
519	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	83044
520	Опорний вентиляційний прогон	мп	469,75
521	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	231,58
522	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	28,69
523	Скрутка 2д6 А240С	шт	18,38
524	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	64,43
525	Болти анкерні	т	65628,16
526	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	47,95
527	Кутик металевий пристінний	м	47,95
528	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	15,07
529	Сталеві деталі риштувань	т	108931,76
530	Швелери N10	т	47612,65

1	2	3	4
531	Швелери N18	т	47612,65
532	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	44138
533	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	44138
534	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	44138
535	Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6мм	т	42471,62
536	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	189,9
537	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	113,26
538	Труба профільна 30х30х2мм	т	47677,76
539	Труба профільна 80х80х4мм	т	47677,76
540	Труба профільна 150х100х8мм	т	47677,76
541	Труба профільна 100х100х8мм	т	47677,76
542	Труба профільна 50х50х3мм	т	47677,76
543	Труба профільна 80х50х4мм	т	47677,76
544	Труба профільна 100х100х5мм	т	47677,76
545	Труба д40х5мм	т	52923,97
546	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	92609,09
547	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	101231,35
548	Компенсаційний з'єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	61,96
549	Тримач коньковий NIRO прямий, Н-042, TDSB - FS	шт	58,6
550	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021, TDSB - FS	шт	32,28
551	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	61,66
552	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	33,5
553	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	273,41
554	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	8,16
555	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	47,26
556	Рядно	м2	72,35
557	Грати металеві	т	44446,57
558	Жмут смоляний	кг	60,77
559	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	43,63
560	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	85,18
561	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	43,01
562	Плінтуси стельового	м	54,91
563	Плінтуси для підлог з пластикату,з'єднувальні елементи	м	54,91
564	Геотекстиль	м2	41,28
565	ПВХ-мембрана	м2	1020,42
566	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	140,83
567	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	816,68
568	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	225,17
569	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	444,54
570	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	208,67
571	Клоччя просочене	кг	61,25
572	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм	100м2	112,56
573	Мастика бітумна	т	23625,19
574	Гермобутіл	кг	155,58
575	Мастика "Ізол"	т	37338,73
576	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	680,63
577	Оліфа натуральна	кг	270,98
578	Лак, марка 177	т	43306,72
579	Добавка BETOCAN	кг	56,74
580	Клей гумовий N88-Н	кг	201,7
581	Клей бустилат	т	51951,13
582	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	119,83
583	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	297,68
584	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	168,7
585	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	168,92
586	Замазка захисна	кг	139,67
587	Фарба силіконова	кг	204,01
588	Фарба акрилова	кг	115,13

1	2	3	4
589	Грунтовка глибокого проникнення	л	50,22
590	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	61,06
591	Грунтовка	т	69770,98
592	Підвіконня пластикові 400мм	м	614,46
593	Дрантя	кг	15,23
594	Папір шліфувальний	м2	73,54
595	Папір шліфувальний	м2	273,49
596	Бензин розчинник	т	26989,75
597	Азбестоцементна суміш	м3	22117,92
598	Мінераловатний утеплювач р=80кг/м3 товщ.250 мм	м2	703,13
599	Гідроізол	м2	42,91
600	Гідроізол	м2	39,04
601	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	23076,55
602	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	42601,84
603	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	57352,72
604	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	46776,46
605	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	86349,71
606	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	86349,71
607	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77801,81
608	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	53321,81
609	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	44966,72
610	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	67701,82
611	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	67701,82
612	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	62365,75
613	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	50064,44
614	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	52942,07
615	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	59870,64
616	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	61942,94
617	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	13015,78
618	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4286,82
619	Паливо моторне марки ДТ	т	53672,11
620	Уайт-спірит	т	4809,9
621	Сталь листова товщ 5мм	т	36453,78
622	Сталь листова товщ 10мм	т	36453,78
623	Сталь листова товщ 6мм	т	36453,78
624	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	1116,7
625	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	16,74
626	Сталь листова 10 мм	т	46653,22
627	Сталь листова 10 мм	т	46653,22
628	Сталь листова 5 мм	т	46653,22
629	Сталь листова 6 мм	т	46653,22
630	Анкер розпірний 12х380мм	шт	119,21
631	Анкер розпірний 12х150мм	шт	82,49
632	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	99,62
633	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	32,26
634	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	162,1
635	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	284,64
636	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	283,09
637	Паробар'єр	м2	26,84
638	Гідробар'єр	м2	31,84
639	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,49
640	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	1089
641	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	506,76

1	2	3	4
642	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	68,39
643	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	312,55
644	Фальцева покрівля з оцинкованої сталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	604,08
645	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	3663,56
646	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	430,68
647	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1, 6 мм	т	37175,94
648	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0, 55 мм	т	64393,68
649	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4, 0 мм	т	31331,8
650	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1, 1 мм	т	43751,09
651	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	53533,6
652	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	29042,47
653	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	25,33
654	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	56587,3
655	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	35289,74
656	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	39209,7
657	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	937,52
658	Плити ОСБ 10мм	м2	162,92
659	Оліфа комбінована К-2	т	140119
660	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	39284,27
661	Клей для стельового плінтуса	кг	134,95
662	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	55,84
663	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	58,97
664	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	55231,36
665	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	17013,37
666	Масло індустрійне И-20А	т	21082,16
667	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	438,41
668	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	50876,71
669	Білило густотерте цинкове	т	128496,07
670	СБС клейова суміш для газобетону	кг	16,73
671	СБС клейова суміш для газобетону	кг	18,37
672	Кисень технічний газоподібний	м3	30
673	Кисень технічний газоподібний	м3	30
674	Кисень технічний газоподібний	м3	16,54
675	Кисень технічний газоподібний	м3	19,43
676	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	27750,31
677	Каболка	т	128726,63
678	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	157,13
679	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	1590,18
680	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	483,16
681	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	1307,8
682	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	507,08
683	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	466,63
684	Вапно хлорне, марка А	т	15543,06
685	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4526,76
686	Піна монтажна	л	343,28
687	Піна монтажна	л	377,56
688	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	836,96
689	Піна монтажна	л	343,28
690	Профіль цокольний	м	65,39

1	2	3	4
691	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	119,76
692	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	6424,08
693	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	32388,42
694	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	34651,39
695	Шурупи самонарізні	шт	3,61
696	Шурупи самонарізні	шт	1,04
697	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	36049,72
698	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	37889,52
699	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	53964,67
700	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	29709,35
701	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	54311,33
702	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	31627,26
703	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	39,42
704	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9,43
705	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9,43
706	Шуруп60х35	шт	0,2
707	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	53,14
708	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	28,66
709	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1,61
710	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	2,34
711	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	1,4
712	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	1,55
713	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6,91
714	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	4,91
715	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	1,32
716	Дюбель пластмасовий	шт	0,4
717	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	0,32
718	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	44829,01
719	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68715,43
720	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	4,84
721	Кутики пластикові	м	15,58
722	Праймер на бітумній основі	т	48330,88
723	Грунтовка праймер	кг	70,18
724	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	424227,26
725	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	58930,78
726	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	1938,41
727	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	1938,41
728	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	16,85
729	Світильник для зовнішнего освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	2408,98
730	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	1895,8
731	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	6428,83
732	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	43076,94
733	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	541,64
734	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	3,46
735	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	18,19
736	Труба Blue Floor PE-RTд.18х2	м.п.	78,74
737	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	111,61
738	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	139,76
739	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	35,63

1	2	3	4
740	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	105,9
741	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	100,19
742	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	28,73
743	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	91,21
744	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	82,24
745	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	82,24
746	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	23,09
747	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	25,04
748	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	22,27
749	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	16,13
750	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	17,48
751	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1,5мм2	м	65,92
752	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	62,81
753	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	99,14
754	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	756,46
755	Барвник (різні кольори)	кг	395,38
756	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	128,52
757	Дюбель-шурупи	шт	3,55
758	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	1,55
759	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	5060,9
760	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	740,15
761	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	537,05
762	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	232,69
763	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	382,39
764	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	59,52
765	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	89,63
766	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	39,26
767	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	24,79
768	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м	мп	3018,46
769	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1, 3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	3069,46
770	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4,0мм2	м.п.	24,88
771	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2,5мм2	м.п.	16,68
772	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	642,22
773	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	424,67
774	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	429,86

1	2	3	4
775	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	2172,62
776	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	406,96
777	Штуцер для манометра	шт	27,02
778	Бобишка для термометра	шт	58,85
779	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	276,1
780	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	299,35

Будова - Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42153,77	71,48			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4272,99	70,79			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	774,2	100,79			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	502,08	80,55			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	210,27	83,08			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5389,81	116,39			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	53303,12				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	83,64965	443,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	110,96864	331,36			
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,64719	585,65			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	20,48096	633,16			
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	132,30217	97,94			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,50345	379,29			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	217,78529	39,95			
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,74798	343,26			
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,53541	1065,89			
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,92604	666,20			
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,33448	461,56			
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,45772	592,81			
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,43429	563,02			
23	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,288507	788,49			
24	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	4,2	784,44			
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,17283	533,65			
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,74511	102,94			
27	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	32,29313	80,98			
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,5616	645,14			
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,7161	817,34			
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,102084	1014,63			
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,64463	386,87			
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	154,3316	6,23			
33	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,00779	157,48			
34	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,319265	652,16			
35	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,34562	356,81			
36	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,57772	495,82			
37	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	1,49466	460,14			
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	12,52679	53,60			
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,94071	91,48			
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	72,02811	5,41			
41	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,21	284,44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,55097	417,15			
43	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,28	86,66			
44	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,31927	136,32			
45	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,234726	554,11			
46	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,06702	55,74			
47	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	20,19799	5,01			
48	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,03662	84,61			
49	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,17584	468,77			
50	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,3925	12,60			
51	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,19112	11,66			
52	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	2,28	5,89			
53	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	611,68	148,80			
54	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	326,81661	162,03			
55	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	287,76			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	549,3066802				
57	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	12,52452				
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	99,49068				
59	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	392, 20441819				
60	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	203,404832				
61	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	54,54925				
62	КБМ270-236 варіант 5	Пилосос промисловий	маш. год	23,748				
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,6522198				
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	80,3912751				
65	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	192,988508				
66	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	32,564816				
67	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	49,884368				
68	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	55,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	64,0190765				
70	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,5859756				
71	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	45,99				
72	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,528968				
73	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,112804				
74	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	6,6				
75	КБМ270-115 варіант 7	Дрилі електричні	маш. год	14,83879				
76	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,85				
77	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,0217				
78	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,3				
79	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,59636				
80	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,38965				
81	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,739594				
82	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2765				
83	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	6,1808				
84	КБМ233-302 варіант 4	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,29				
85	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,081408				
86	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,21655				
87	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,12				
88	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	2,90815				
89	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,469512				
90	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5025				
91	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,257642				
92	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,25996				
93	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,34498				
94	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,838428				
95	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,9624				
96	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,58294				
97	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,732675				
98	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	50,339637				
99	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	46,88414604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	174,011714				
101	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	9,597612				
102	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	4,3672702				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
103	+&С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	194,06	3380,65	3289,20	25,16	66,29
104	+&С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	920,0828	680,57	662,50	4,73	13,34
105	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	38686,32	13,78	12,66	0,85	0,27
106	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	131,65012	3724,48	2445,23	1206,22	73,03
107	+&С111-829-14	Фальцева покрівля з оцинкованої сталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	873,2124	503,40	490,00	3,53	9,87
108	+&С111-1590-5-1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=80кг/м3 товщ.250 мм	м2	594,516	585,94	572,91	1,54	11,49
109	+&С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	60,510714	5368,21	5239,05	23,90	105,26
110	+&С111-829-12-1 варіант 1	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	104,12	3052,97	2989,58	3,53	59,86
111	+&С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	847,977	365,34	355,68	2,50	7,16
112	+&С1426-11789-1	Бетонна плитка Polbruk Ideo-60мм(або аналог)	м2	496,3544	570,92	489,17	70,56	11,19
113	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	12506,1	19,33	18,06	0,89	0,38
114	+&К583122-1-1 варіант 1	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2,6х5м (або аналог)	шт	5	48235,32	47100,00	189,53	945,79
115	+&С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	43,01	5562,01	5429,05	23,90	109,06
116	+С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	557,235	423,61	415,00	0,30	8,31
117	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм,	м3	129,003	1640,77	625,00	983,60	32,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	+&C130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	255	828,94	809,10	3,59	16,25
119	+C111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	2863,392	70,09	67,83	0,89	1,37
120	+&C113-1586-84 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	16	11424,14	11135,00	65,14	224,00
121	+C1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	92,31705	1832,45	529,72	1266,80	35,93
122	+&C10-2-70 варіант 12	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	28	5357,36	5251,79	0,52	105,05
123	+&C123-467-B1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі H=1,2м)	м2	51,19	2922,97	2860,00	5,66	57,31
124	+&C1-1422-11-B1 варіант 1	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	35,402856	4217,42	3583,00	551,73	82,69
125	+C1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	516,73872	285,79	279,80	0,39	5,60
126	+&C113-1586-88 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	26	5557,47	5420,00	28,50	108,97
127	+C111-283 варіант 1	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	351,8941	388,86	372,90	8,34	7,62
128	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	16,074	8467,76	6559,18	1742,55	166,03
129	+C1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	251,49	510,91	413,33	87,56	10,02
130	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	37,381805	3207,55	2038,96	1105,70	62,89
131	+C1421-10634 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	97,89136	1209,17	368,00	817,46	23,71
132	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	272,791	422,57	390,82	23,46	8,29
133	+&C130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	138,6	828,94	809,10	3,59	16,25
134	+&K589921-A001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	562,33	196,69	150,00	42,83	3,86
135	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	8471,826	13,04	11,96	0,82	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+&C10-2-41-36-5	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	239,295	451,37	442,00	0,52	8,85
137	+&C10-2-41-36-45	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	3	35897,45	35191,00	2,58	703,87
138	+&C126-1211-В2 варіант 2	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	487,536	218,09	210,58	3,23	4,28
139	+С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	992,8788	106,74	103,75	0,90	2,09
140	+&C111-829-121 варіант 1	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	108,2848	907,50	887,50	2,21	17,79
141	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	82,38594	1173,14	332,68	817,46	23,00
142	+С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	88,2893	1089,83	1045,00	23,46	21,37
143	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	555,2568	170,01	165,66	1,02	3,33
144	+&C130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	108	828,94	809,10	3,59	16,25
145	+&C111-741-108-5 варіант 5	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	113	781,27	764,87	1,08	15,32
146	+&C111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	367,3	237,20	229,06	3,49	4,65
147	+&C112-28-4	Брус 50х200мм	м3	9,2715	9395,61	8815,89	395,49	184,23
148	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	883,6227	95,94	93,04	1,02	1,88
149	+&C130-9-В1-К варіант 1	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	6	13179,73	12857,50	63,80	258,43
150	+&C123-14-МП-В5	Слухове вікно 1600х780мм	шт	12	6549,90	6400,00	21,47	128,43
151	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні товщина 50 мм,	м3	8,2005	9395,61	8815,89	395,49	184,23
152	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні 120х120мм	м3	8,127	9395,61	8815,89	395,49	184,23
153	+&C1630-670-62 варіант 2	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	63	1206,46	1181,66	1,14	23,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C111-1720-2-ИНБ варіант 1	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	193,494	370,45	358,46	4,73	7,26
155	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	25,60302	2610,18	2559,00	-	51,18
156	+&C113-2301-8 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	8	8083,63	7925,00	0,13	158,50
157	+&C1-111-18-14-1 варіант 1	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м	мп	23,7	2515,38	2458,33	7,73	49,32
158	+C1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	55,2147	1071,14	232,68	817,46	21,00
159	C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	1,8528084	31836,36	30770,42	441,70	624,24
160	+&C111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	111,3432	512,05	500,83	1,18	10,04
161	+C111-283 варіант 8	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	42,9452	1325,15	1290,83	8,34	25,98
162	+C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	527,058	106,83	103,85	0,89	2,09
163	+&C1630-670-32 варіант 2	Термостатична голівка RA2881	шт	63	784,01	767,50	1,14	15,37
164	+&C1-111-18-14-1	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1,3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	19,2	2557,88	2500,00	7,73	50,15
165	+&C111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	259,1153	187,64	179,23	4,73	3,68
166	+&C114-104-22	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	37,642	1254,90	1217,86	12,43	24,61
167	+&C123-32-B1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	12,81	3686,65	3589,20	25,16	72,29
168	+&C113-1453-8	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200	м	60	766,81	746,67	5,10	15,04
169	+&C130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	55,2	828,94	809,10	3,59	16,25
170	+&C111-829-120 варіант 1	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	108,2848	422,30	413,67	0,35	8,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+&С113-1586-86-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7	6473,66	6314,17	32,56	126,93
172	+&С113-2301-8 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7	6158,38	6037,50	0,13	120,75
173	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,362799	31115,61	29586,81	918,69	610,11
174	+&С111-1846-15	Опорний вентиляційний прогон	мп	108,2848	391,46	383,33	0,45	7,68
175	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	3764,865	11,19	10,69	0,28	0,22
176	+С111-1722 варіант 5	Плінтуси стельового	м	907,2022	45,76	43,61	1,25	0,90
177	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	26,145	1579,57	565,00	983,60	30,97
178	+&С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	1970	20,66	19,82	0,43	0,41
179	+С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	9	4511,64	4415,83	7,35	88,46
180	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	945,71055	41,85	39,73	1,30	0,82
181	+&С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	10,7	3584,65	3489,20	25,16	70,29
182	+&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6617,1968	5,76	5,60	0,05	0,11
183	+С111-872 варіант 1	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	160,23	235,91	230,00	1,28	4,63
184	+С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	355,208	106,10	103,63	0,39	2,08
185	+&К585521-Л049-5 варіант 1	Дощоприймач пластиковий Base 400х400хh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	22	1705,52	1670,00	2,08	33,44
186	+&С123-1-1 варіант 7	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	5,43	6707,47	6552,05	23,90	131,52
187	+&С123-389-1 варіант 1	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	114,68183	315,07	306,30	2,59	6,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+&C130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	42,5	828,94	809,10	3,59	16,25
189	+&C111-829-12 варіант 3	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	97,125	358,90	348,33	3,53	7,04
190	+&C10-2-70 варіант 13	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	22	1579,83	1548,33	0,52	30,98
191	+&C111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,8614512	39731,47	38994,00	441,70	295,77
192	+&C112-28-2	Брус 50х150мм	м3	3,58848	9395,61	8815,89	395,49	184,23
193	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,435402	77174,24	76158,04	441,70	574,50
194	+С1421-10634 варіант 4	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	13,7697	2425,01	1560,00	817,46	47,55
195	+&C123-1-1 варіант 12	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6,3	5256,01	5129,05	23,90	103,06
196	+&C113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	69	466,31	455,83	1,34	9,14
197	+&C111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,8017812	39731,47	38994,00	441,70	295,77
198	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3492	90776,47	89514,14	586,57	675,76
199	+С112-23 варіант 3	Дерев'яний брус 250х50мм	м3	3,3705	9395,61	8815,89	395,49	184,23
200	+&C111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,786114	39731,47	38994,00	441,70	295,77
201	+&C126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	882,208	35,26	33,20	1,37	0,69
202	+&C113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	6	5176,68	5072,50	2,68	101,50
203	+&C130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	6157,63	6029,16	7,73	120,74
204	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,92939703	32674,75	31457,23	576,84	640,68
205	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,17498	2971,66	2913,39	-	58,27
206	+&C113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	2464	12,27	11,96	0,22	0,09
207	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	200,5912	150,02	145,86	1,22	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	+С130-905 варіант 3	Унітаз керамічний дитячий з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм, "Cersanit" (або аналог)	шт	10	2963,44	2891,26	14,07	58,11
209	+С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	17	1716,21	1681,73	0,83	33,65
210	+С113-2142 варіант 1	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	4	7264,61	7120,83	1,34	142,44
211	+&С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	865	32,72	31,65	0,43	0,64
212	+&С111-829-118	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	108,2848	260,46	254,91	0,44	5,11
213	+&С113-1586-86-2	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	4	6964,86	6791,66	36,63	136,57
214	+&С1630-670-62 варіант 3	Клапан термостатичний RLV-У	шт	63	437,72	428,00	1,14	8,58
215	+&С110-107-20 варіант 9	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	17	1615,34	1583,00	0,67	31,67
216	+&С1545-131-1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	71	385,07	376,95	0,57	7,55
217	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату,з'єднувальні елементи	м	595,1324	45,76	43,61	1,25	0,90
218	С111-1837 варіант 2	Швелери N18	т	0,6766298	39677,21	38940,15	441,70	295,36
219	+С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	6	4400,78	4303,33	11,16	86,29
220	+&С118-39-129-11 варіант 10	Тримач жолобу 150мм	шт	175	150,72	147,50	0,26	2,96
221	+С1421-10634 варіант 5	Пісок з додаванням цементу М30010% від ваги суміші	м3	13,7697	1915,01	1060,00	817,46	37,55
222	+С130-540 варіант 2	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями,гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	5	5271,84	5155,14	13,33	103,37
223	+&С1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	66,55	386,08	376,77	1,74	7,57
224	+&К585521-Л049-6	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400х400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	8	3203,90	3139,00	2,08	62,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	+&C123-198-16 варіант 6	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	3	8530,83	8306,95	56,61	167,27
226	+&C113-992-2-68	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	4	6318,94	6188,33	6,71	123,90
227	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	87,55416	286,07	280,00	0,46	5,61
228	+&C130-189-1	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	8	3119,87	3058,33	0,37	61,17
229	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	18,73281	1328,18	318,54	983,60	26,04
230	+&C126-1211-В2 варіант 1	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	74,466	332,93	323,17	3,23	6,53
231	+&C130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	313,243	78,78	76,67	0,57	1,54
232	+С130-665 варіант 3	Умивальник дитячий в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	12	2051,31	1997,02	14,07	40,22
233	+&C111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,6041256	39731,47	38994,00	441,70	295,77
234	+&C111-1811-2 варіант 7	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	150	158,25	156,94	0,13	1,18
235	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0668735	353522,72	345723,90	867,00	6931,82
236	+&C114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	988,576	23,90	22,66	0,77	0,47
237	+С111-856 варіант 2	Гідробар'єр	м2	889,383	26,53	25,96	0,05	0,52
238	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	7	3346,35	3266,67	14,07	65,61
239	+&C130-644-В2 варіант 9	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	6	3887,38	3800,00	11,16	76,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	+&C118-39-129-12 варіант 2	Водостічний жолоб D=150мм	м	109,2	209,37	205,00	0,26	4,11
241	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,26775	84359,46	83289,77	441,70	627,99
242	+С111-1623 варіант 1	Грунтовка	т	0,3873474	58142,48	56100,00	902,43	1140,05
243	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	13,75	1632,34	616,73	983,60	32,01
244	+&С112-28-6	Брус 150х150мм	м3	2,3835	9395,61	8815,89	395,49	184,23
245	+&С10-2-41-22 варіант 4	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	286,16	76,01	74,00	0,52	1,49
246	+&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	8	2712,69	2657,50	2,00	53,19
247	+&С130-1126-32 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	26	828,94	809,10	3,59	16,25
248	+С111-283 варіант 6	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	52,6412	402,63	386,40	8,34	7,89
249	+&С123-1-1 варіант 13	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм)	м2	6,3	3318,01	3229,05	23,90	65,06
250	+&С1-8910-82 варіант 2	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	32,559	630,38	616,50	1,52	12,36
251	+&С123-1-1 варіант 5	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	3,12	6503,47	6352,05	23,90	127,52
252	+&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	707	28,48	27,40	0,52	0,56
253	+&С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	501,4656	39,96	39,96	-	-
254	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	427,1176	46,53	44,70	0,92	0,91
255	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,534518	36781,67	36066,16	441,70	273,81
256	+&С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	144,165	135,77	130,40	2,71	2,66
257	+&С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	100	193,91	189,68	0,43	3,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	+&C111-1804-12 варіант 13	Труба профільна 100х100х5мм	т	0,4850712	39731,47	38994,00	441,70	295,77
259	+&C1630-1164-В1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	1	19199,96	18600,00	223,49	376,47
260	+&C1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	83	230,08	225,00	0,57	4,51
261	+&C153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1, 5мм2	м	400	47,59	46,65	0,01	0,93
262	+&C113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	4	4744,88	4649,16	2,68	93,04
263	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,929127	4738,31	4249,91	395,49	92,91
264	+&C1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	225	82,62	81,00	-	1,62
265	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	314,40273	58,72	57,29	0,28	1,15
266	+С113-2227 варіант 2	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	102	180,66	176,85	0,27	3,54
267	+&C111-1720-2-ИНБ варіант 4	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	156,648	117,36	110,33	4,73	2,30
268	+&C111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,4493916	39731,47	38994,00	441,70	295,77
269	+&C113-1696-1 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	280	63,37	61,73	0,40	1,24
270	+&C10-2-41-22 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	255,5	68,53	66,67	0,52	1,34
271	+&C15569-2-1-244 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17473,18	17130,00	0,57	342,61
272	+&C123-198-16 варіант 9	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0, 97х2,05 Д9	шт	2	8734,38	8506,51	56,61	171,26
273	+&C111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	175	99,34	97,30	0,09	1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	+&C113-1586-80 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	4	4284,37	4180,00	20,36	84,01
275	+C113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20x2,8мм (або аналог)	м	300,4	56,59	55,35	0,13	1,11
276	+&C113-1586-85-2	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	2	8496,27	8280,83	48,85	166,59
277	+&C113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	2295	7,38	7,00	0,24	0,14
278	+&C123-14-8 варіант 2	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700x700мм.	шт	2	8351,90	8166,67	21,47	163,76
279	+&C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	165,31846	99,80	97,09	0,75	1,96
280	+&C111-1804-12 варіант 6	Труба д40x5мм	т	0,372643	44103,31	43333,30	441,70	328,31
281	+&C10-2-41-36-1	Труба Blue Floor PE-RTд.18x2	м.п.	250	65,62	64,23	0,10	1,29
282	+C113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	15	1091,08	1072,83	10,13	8,12
283	+&C126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	441,104	37,05	34,95	1,37	0,73
284	+C130-314 варіант 2	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300x900x400(h)	шт	2	8144,71	7937,50	47,51	159,70
285	+&C1512-1-17 варіант 20	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	175	92,93	91,08	0,03	1,82
286	+&C10-2-70 варіант 14	Світильник для зовнішнего освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	8	2007,48	1967,60	0,52	39,36
287	+&C113-1586-85-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	8010,54	7808,33	45,14	157,07
288	+&C1630-670-62-1	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	63	240,45	235,73	0,01	4,71
289	+&C1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	70,125	214,27	208,33	1,74	4,20
290	+&C112-28-5	Брус 150x100мм	м3	1,596	9395,61	8815,89	395,49	184,23
291	+&C113-1586-86 варіант 1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	7456,07	7269,16	40,71	146,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	+&C113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	3	4894,48	4795,83	2,68	95,97
293	+&C172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	10	1467,84	1438,68	0,38	28,78
294	+&C113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	49	297,50	291,60	0,07	5,83
295	+&C111-246-2 варіант 2	Піна монтажна	л	46,179	314,63	308,00	0,46	6,17
296	+C113-2142 варіант 2	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	2	7264,61	7120,83	1,34	142,44
297	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,440262	32736,89	31176,30	918,69	641,90
298	+&C113-1095-39 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	58	247,93	243,00	0,07	4,86
299	+C111-856 варіант 5	Паробар'єр	м2	634,92	22,37	21,88	0,05	0,44
300	+&C111-1811-2 варіант 6	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	150	94,38	93,55	0,13	0,70
301	+&C111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	16,5384	850,35	833,33	0,35	16,67
302	+&C113-1095-34	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	60	229,57	225,00	0,07	4,50
303	+C130-259 варіант 1	Грязьовик Ду 80мм	шт	2	6534,86	6361,67	45,06	128,13
304	+&C113-11-9	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	113	114,29	113,00	0,44	0,85
305	+&C1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	245	52,34	51,31	-	1,03
306	+C112-59 варіант 5	Брус 50х25 мм	м3	1,344	9395,61	8815,89	395,49	184,23
307	+&C130-13-2 варіант 1	Тумба під мийку	шт	5	2507,71	2450,00	8,54	49,17
308	+C130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	6244,10	6074,16	47,51	122,43
309	+&C111-1068-1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	13,4196	930,58	913,42	10,23	6,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	+С130-665 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	5	2459,31	2397,02	14,07	48,22
311	+&С1512-1-17 варіант 17	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	280	43,38	42,50	0,03	0,85
312	+&С113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	45	269,76	264,40	0,07	5,29
313	+&С118-39-129-12 варіант 3	Труба водостічна D=110мм	м	49,92	241,37	236,38	0,26	4,73
314	+&К585521-Л049-3 варіант 1	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	1	11916,04	11223,74	458,65	233,65
315	+&С1113-62-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	3,62835	3266,52	3097,60	104,87	64,05
316	С111-1755	Грати металеві	т	0,317566	37038,81	35475,17	837,39	726,25
317	+&К585521-Л049-2	Кільце стінове КС 20.9	шт	3	3866,26	3234,00	556,45	75,81
318	+&С113-15-1 варіант 1	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	54,1424	212,09	210,00	0,51	1,58
319	+&С1-414-2356-1 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	25	447,54	438,33	0,43	8,78
320	+&С1630-1498-211-1	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	4	2789,84	2734,00	1,14	54,70
321	+С130-616 варіант 2	Змішувач з лійкою	комплект	5	2226,21	2181,73	0,83	43,65
322	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	539,2	20,47	19,75	0,32	0,40
323	+&С126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	441,104	24,95	24,95	-	-
324	+&С130-74-1	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	5494,63	5379,16	7,73	107,74
325	С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	22,31	480,99	460,87	10,69	9,43
326	+&С1110-311 варіант 3	Консоль BBL-55 CM010610	шт	26	409,02	400,81	0,19	8,02
327	+&С1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	107	99,38	96,83	0,60	1,95
328	+&С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	817,643	12,98	12,60	0,13	0,25
329	С111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,2229786	47156,08	45654,61	576,84	924,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	+С130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	6	1740,11	1704,16	1,83	34,12
331	+&С113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	40	260,84	255,66	0,07	5,11
332	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,2295324	44970,56	43511,94	576,84	881,78
333	+&С113-992-2-59 варіант 2	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	15	687,83	673,00	1,34	13,49
334	+С112-59 варіант 12	Брус 50х200 мм	м3	1,08864	9395,61	8815,89	395,49	184,23
335	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,009	3396,98	2124,15	1206,22	66,61
336	+&С1-К-22 варіант 4	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	30	339,13	332,10	0,38	6,65
337	+&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	22,95339	434,69	425,56	0,61	8,52
338	+&С112-28-1	Брус 200х100 мм	м3	1,0605	9395,61	8815,89	395,49	184,23
339	+&С113-1095-45 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	34	292,20	286,40	0,07	5,73
340	+&С123-198-16 варіант 10	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0,85х2,05 Д8	шт	1	9875,24	9625,00	56,61	193,63
341	+&С113-1696-2 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	70	139,33	136,20	0,40	2,73
342	+С113-754 варіант 1	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	1	9748,10	9500,00	56,96	191,14
343	+&С113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	35	277,92	272,40	0,07	5,45
344	+&С152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	983,65	9,80	9,45	0,16	0,19
345	+&С111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	37,73	255,34	249,20	1,13	5,01
346	+&С111-793-9-1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	450	21,11	20,53	0,17	0,41
347	+&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	11,3	828,94	809,10	3,59	16,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	52	179,84	176,73	1,77	1,34
349	+&С1-ПРНБ0-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1,5мм2	м	170	54,93	53,03	0,82	1,08
350	+&С113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	30	308,67	302,55	0,07	6,05
351	+&С123-198-16 варіант 7	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0,6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	1	9168,68	8932,29	56,61	179,78
352	+&С111-1019-В1-21-1	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	642	13,95	13,81	0,04	0,10
353	+&С112-28-3	Брус 50х100мм	м3	0,945	9395,61	8815,89	395,49	184,23
354	+&С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	6	1472,61	1442,03	1,71	28,87
355	+&С118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу	шт	36	241,67	236,67	0,26	4,74
356	+&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	515	16,74	16,25	0,16	0,33
357	+&С1630-1162-3	Блок колекторний 1"	шт	4	2151,10	2108,64	0,28	42,18
358	+С113-1050 варіант 1	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	74	115,92	113,25	0,40	2,27
359	+&С15569-2-1-244 варіант 6	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	13	653,38	640,00	0,57	12,81
360	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	64,17512	130,94	127,72	0,65	2,57
361	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	61,9674	135,08	131,94	0,49	2,65
362	+&С199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	1000	8,34	8,18	-	0,16
363	С118-12 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	0,15	54754,74	53036,36	644,76	1073,62
364	+&С113-1050-4 варіант 2	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	300	27,34	26,40	0,40	0,54
365	+&С113-81-3	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	2	3996,19	3915,83	2,00	78,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	+&C1-414-2356-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	25	318,66	311,98	0,43	6,25
367	+&C111-1846-10 варіант 1	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	146	53,69	52,50	0,14	1,05
368	+&C113-11-4	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	128	58,95	58,00	0,51	0,44
369	+&C130-277-56	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	1	7523,47	7360,00	15,95	147,52
370	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,398258	5353,40	4427,30	821,13	104,97
371	+&C111-220-52 варіант 1	Профіль цокольний	м	134,2	54,49	52,40	1,02	1,07
372	+&C1630-1498-204 варіант 2	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	4	1825,39	1789,00	0,60	35,79
373	+&C1630-1162-2	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	2	3649,41	3575,00	2,85	71,56
374	+&C10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	104,244	68,53	66,67	0,52	1,34
375	+&C15569-2-1-244 варіант 5	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	2	3514,48	3445,00	0,57	68,91
376	+&C126-1300-Г-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15довжиною 1,2м	м	134,748	51,68	49,30	1,37	1,01
377	+&К585521-Л049-1	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	1	6932,10	6311,00	485,18	135,92
378	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0645331	107080,06	104078,02	902,43	2099,61
379	+С111-978 варіант 3	Сталь листова 5 мм	т	0,1767762	38877,68	38146,57	441,70	289,41
380	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,08433	227,91	223,35	0,09	4,47
381	+С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	1362,04	1324,17	11,16	26,71
382	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	10	680,56	669,08	6,41	5,07
383	+&C1545-2859 варіант 7	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	30	219,65	215,19	0,15	4,31
384	+&C1547-6-В9 варіант 9	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	50	130,32	127,50	0,26	2,56
385	+&C1512-1-17 варіант 19	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	23	282,55	276,98	0,03	5,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+&C111-1846-14	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	33,28	192,98	188,75	0,45	3,78
387	+C111-1564	Гідроізол	м2	197,219	32,53	31,67	0,22	0,64
388	+&C130-277-55	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300x900x400 (h)	шт	1	6411,96	6272,00	14,24	125,72
389	+C1110-186 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 2,5 м	шт	10	639,84	627,25	0,04	12,55
390	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0913289	69203,33	67339,52	506,88	1356,93
391	+&C10-2-41-23 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	71,54	88,25	86,00	0,52	1,73
392	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	491,904	12,56	12,19	0,12	0,25
393	+&C111-829-119	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	108,2848	56,99	55,83	0,04	1,12
394	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	547,404	11,19	10,69	0,28	0,22
395	+&C130-277-57	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200x900x400 (h)	шт	1	6124,03	5988,00	15,95	120,08
396	+&C15569-2-1-244 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	14	434,93	425,83	0,57	8,53
397	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,45484	444,95	427,15	9,08	8,72
398	+&C130-644-B15	Ванна миюча 2-х секційна 1200x600x850мм з комплектуючими	комплект	1	5952,88	5825,00	11,16	116,72
399	+C1113-292	Паста антисептична	т	0,262379	22090,81	20761,86	895,80	433,15
400	+&C126-374-B1	Підвіси в комплекті	шт	428,192	13,37	12,93	0,18	0,26
401	+C112-59 варіант 10	Брус 50x165 мм	м3	0,6048	9395,61	8815,89	395,49	184,23
402	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	10,53	533,87	523,13	0,27	10,47
403	+C111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	91,44832	61,28	60,08	-	1,20
404	+&C10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	59,276	93,01	90,67	0,52	1,82
405	C111-1757	Рядно	м2	91,19284	60,29	58,87	0,24	1,18
406	+&C1514-111 варіант 4	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	3	1830,45	1792,77	1,79	35,89
407	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 75x75x6мм	т	0,154877	35393,02	34687,85	441,70	263,47
408	+&C118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	42	130,32	127,50	0,26	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
409	+&C10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	65,408	83,49	81,33	0,52	1,64
410	+C113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	102	53,29	52,50	0,39	0,40
411	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	80,8	66,57	65,00	0,26	1,31
412	+&C1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Iном.=16А, Iут.=30мА	шт	15	358,22	350,68	0,52	7,02
413	+C130-635 варіант 1	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	5	1068,77	1044,40	3,41	20,96
414	+&C1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	2	2640,99	2587,50	1,71	51,78
415	C124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,1847686	28502,55	27501,98	441,70	558,87
416	+C111-609 варіант 2	Клей для стельового плінтуса	кг	46,25833	112,46	109,33	0,92	2,21
417	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	34	152,93	150,32	1,47	1,14
418	+C111-978 варіант 4	Сталь листова 10 мм	т	0,132606	38877,68	38146,57	441,70	289,41
419	+&C114-104-22-1	Фіброволокно	кг	25	201,73	197,00	0,77	3,96
420	+&C1-414-2356 варіант 19	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	100	49,60	48,20	0,43	0,97
421	+&C1630-670-88 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	12	412,91	403,67	1,14	8,10
422	+&C113-11-6	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	64	77,21	76,20	0,44	0,57
423	+&C113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	35	141,08	138,24	0,07	2,77
424	+&C130-9-В1-К1	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	1	4892,16	4782,00	14,24	95,92
425	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,146545	33152,79	32061,04	441,70	650,05
426	+&C15569-2-1-244 варіант 3	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4799,28	4704,61	0,57	94,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
427	+С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	100	47,99	46,20	0,85	0,94
428	+&С124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка М12/ шайба М12	шт	32	149,56	146,20	0,43	2,93
429	+&С118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	28,0176	169,41	165,83	0,26	3,32
430	+&С118-39-129-11 варіант 12	Тримач металевий труби 110мм	шт	33	141,29	138,26	0,26	2,77
431	+&С111-1746-1-М варіант 1	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	127,26	36,36	35,00	0,65	0,71
432	+&С130-9-В1-2 варіант 1	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт)	шт	1	4622,85	4525,83	6,38	90,64
433	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2301,92	2199,82	56,96	45,14
434	+&С1633-91ВД-1 варіант 5	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	7	655,14	642,00	0,29	12,85
435	+&С113-1095-35 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	35	130,98	128,34	0,07	2,57
436	+С1545-533 варіант 1	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м М-10/31 TDSB - FS	шт	2	2290,01	2245,00	0,11	44,90
437	+С130-524 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	2244,33	2189,16	11,16	44,01
438	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	111,76	108,72	0,85	2,19
439	+&С113-2301-8 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	1	4420,13	4333,33	0,13	86,67
440	+&С130-1126-32 варіант 11	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	5,3	828,94	809,10	3,59	16,25
441	+С113-2226 варіант 3	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	66	65,74	64,25	0,20	1,29
442	+&С1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А НАЕ 316 "Hager" Польща	шт	2	2136,32	2094,15	0,28	41,89
443	+С1630-113 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	1	4264,15	4179,00	1,54	83,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
444	+&C172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	10	423,69	415,00	0,38	8,31
445	+&C111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	32,48028	129,65	126,30	0,81	2,54
446	+C113-132 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	36	116,82	115,00	0,95	0,87
447	+C113-2257 варіант 2	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	28	149,84	146,77	0,13	2,94
448	+&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2200	1,90	1,75	0,11	0,04
449	+&C123-32-B1 варіант 5	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 1м2 (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	1,02	4094,65	3989,20	25,16	80,29
450	+&C111-72-B1 варіант 1	Грунтовка праймер	кг	71,288	58,48	56,40	0,93	1,15
451	+&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1366	3,01	2,90	0,05	0,06
452	+&C113-1095-44 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	15	273,84	268,40	0,07	5,37
453	+&C113-11-7	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	64	62,91	62,00	0,44	0,47
454	+&C1545-504-69 варіант 4	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	5	803,54	787,50	0,28	15,76
455	+&C118-39-129-11 варіант 11	Коліно труби водостічної 110мм	шт	18	222,42	217,80	0,26	4,36
456	+&C1110-314 варіант 3	Стандартний анкер з болтом М10 СМ431060	шт	48	83,33	81,51	0,19	1,63
457	+&C1545-131-1-33 варіант 1	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	8	493,03	482,79	0,57	9,67
458	+&C10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	269	14,57	13,76	0,52	0,29
459	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,95579	4065,13	3589,93	395,49	79,71
460	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,00108	1936,11	1898,15	-	37,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	+&C111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	117	32,85	31,60	0,61	0,64
462	+С113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	38	100,69	98,68	0,04	1,97
463	С111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,125664	30378,15	29710,31	441,70	226,14
464	+&C113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	25	151,17	148,14	0,07	2,96
465	+&C172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	5	753,84	738,68	0,38	14,78
466	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	0,1015104	36781,67	36066,16	441,70	273,81
467	+&C111-1859-В4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	27,88	132,94	129,20	1,13	2,61
468	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1876649	19303,52	17949,42	975,60	378,50
469	+&С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	2	1810,52	1774,50	0,52	35,50
470	+&C111-1804-12 варіант 14	Труба профільна 80х50х4мм	т	0,0910656	39731,47	38994,00	441,70	295,77
471	+&С1545-2859 варіант 8	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	9	398,02	390,07	0,15	7,80
472	+&С113-11-3	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	64	55,97	55,04	0,51	0,42
473	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,1178628	30378,15	29710,31	441,70	226,14
474	+&С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "IEK"	шт	2	1785,29	1750,00	0,28	35,01
475	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	148,38	146,07	1,21	1,10
476	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1777,27	1590,80	151,62	34,85
477	+&С113-1095-49	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	10	355,37	348,33	0,07	6,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
478	+&C172-1367-22 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2	1773,84	1738,68	0,38	34,78
479	+&C130-1124-44-1	Грати зовнішні 800х800мм	шт	1	3546,55	3474,16	2,85	69,54
480	+C1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	4	869,44	838,95	13,44	17,05
481	+&C113-11-2	Скоба д10 l=400мм	шт	128	27,06	26,35	0,51	0,20
482	+&C126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15 довжиною 3,6м	м	67,374	51,20	48,83	1,37	1,00
483	+&C1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	47	73,12	71,43	0,26	1,43
484	+&C113-1050-5 варіант 6	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	78	43,86	42,60	0,40	0,86
485	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	339,95	334,16	3,26	2,53
486	+&C1545-423-22 варіант 3	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	3	1123,57	1100,00	1,54	22,03
487	+&C1545-131-1-33	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	6	553,07	541,66	0,57	10,84
488	+&C111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	48	68,74	67,30	0,09	1,35
489	+&C1630-670-88 варіант 4	Кран кульовий із згоном 1"	шт	4	821,42	804,17	1,14	16,11
490	+&C111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	414,2175	7,86	7,10	0,61	0,15
491	+&C130-74-1 варіант 2	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	3237,03	3165,83	7,73	63,47
492	+&C110-107-20 варіант 8	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	2	1615,34	1583,00	0,67	31,67
493	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	81,4918	39,38	38,03	0,58	0,77
494	+&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	5141,9868	0,62	0,60	0,01	0,01
495	+&C1113-62-1 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	1,0593	2979,29	2816,00	104,87	58,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
496	+&C1547-6-B3 варіант 14	Автомат дифференційний викл. АВДТ-32 4Р С 16А 30мА	шт	6	525,64	515,07	0,26	10,31
497	+&C130-1126-32 варіант 14	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	3,8	828,94	809,10	3,59	16,25
498	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	779,52	769,17	4,55	5,80
499	+&C111-136-14-1-1 варіант 1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	1589,6628	1,95	1,90	0,01	0,04
500	+C113-131 варіант 1	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	28	110,18	108,56	0,80	0,82
501	+C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	60,2352	50,88	48,58	1,30	1,00
502	+&C111-1844-1-B3 варіант 1	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	76,5936	39,96	39,96	-	-
503	+&C111-1846-13	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	128	23,91	23,30	0,14	0,47
504	+&C1547-6-B1 варіант 5	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	45	67,76	66,17	0,26	1,33
505	+&C1630-670-40 варіант 1	Футорка радіаторна права	шт	126	23,97	23,49	0,01	0,47
506	+&C1630-670-40 варіант 2	Футорка радіаторна ліва	шт	126	23,97	23,49	0,01	0,47
507	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,02570016	116765,83	113541,35	934,95	2289,53
508	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0961984	30979,95	29930,80	441,70	607,45
509	+&C15569-2-1-244 варіант 2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	1	2973,88	2915,00	0,57	58,31
510	+&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	2200	1,34	1,30	0,01	0,03
511	C111-1837 варіант 3	Швелери N10	т	0,0739774	39677,21	38940,15	441,70	295,36
512	+&C126-1300-Г-Т варіант 1	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	67,374	42,93	40,72	1,37	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	+&C118-39-129-11 варіант 14	З'єднувач труби 110мм	шт	17	168,71	165,14	0,26	3,31
514	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,05	934,20	915,20	0,68	18,32
515	+&C1630-670-88 варіант 2	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	10	282,68	276,00	1,14	5,54
516	+&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	2	1404,83	1376,77	0,51	27,55
517	+&C113-11-1	Аероелемент конька	м	54,1424	51,82	50,92	0,51	0,39
518	+С113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	76	36,88	36,00	0,16	0,72
519	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1146878	24202,06	23285,81	441,70	474,55
520	+&C113-1050-5 варіант 5	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	70	39,58	38,40	0,40	0,78
521	+&C15569-2-1-244 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1372,48	1345,00	0,57	26,91
522	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	67866,76	66729,43	632,12	505,21
523	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,03714557	71958,09	69960,00	587,15	1410,94
524	+&C118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	14	190,67	186,67	0,26	3,74
525	+&C130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	14	189,89	186,00	0,17	3,72
526	+&C111-1788-В3 варіант 5	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021, TDSB - FS	шт	96	26,90	25,50	0,87	0,53
527	+&C130-524-1 варіант 1	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	1	2566,50	2513,33	2,85	50,32
528	+С113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	110	22,99	22,38	0,16	0,45
529	+&C172-1367-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	2	1263,84	1238,68	0,38	24,78
530	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0749	33267,57	32438,74	176,52	652,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
531	+&C1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "IEK"	шт	30	82,96	81,05	0,28	1,63
532	+C1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	0,6324	3888,71	2606,24	1206,22	76,25
533	+&C1545-291-2-2 варіант 4	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	30	81,95	80,24	0,10	1,61
534	+&C115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	13	188,87	185,00	0,17	3,70
535	+&C1630-249-1 варіант 1	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	4	613,48	600,00	1,45	12,03
536	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	40,87348	58,72	57,29	0,28	1,15
537	+&C111-146-1 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88	23,40	0,01	0,47
538	+C113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	48	49,61	48,26	0,38	0,97
539	+&C10-2-1 варіант 13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	175	13,44	12,66	0,52	0,26
540	+&C113-1095-14 варіант 1	Трійник із поліпропілену д.20	шт	50	46,69	45,70	0,07	0,92
541	C1546-20	Клей БМК5	кг	6,788	339,25	331,75	0,85	6,65
542	+&C126-374-В4	Тяга підвісу	шт	428,192	5,35	5,35	-	-
543	+C1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,375	1652,74	636,73	983,60	32,41
544	+&C171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	63,35809	35,06	33,99	0,38	0,69
545	+&C118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	10,296	215,31	210,83	0,26	4,22
546	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2211,70	1997,76	170,57	43,37
547	+C1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	4	540,94	529,36	0,97	10,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
548	+&C10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	112,42	19,24	18,81	0,05	0,38
549	+C130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	5	425,34	415,42	1,58	8,34
550	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,22775	931,31	913,05	-	18,26
551	+C111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,053346	38877,68	38146,57	441,70	289,41
552	+&C1-10-13-1 варіант 8	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4,0мм2	м.п.	100	20,73	19,80	0,52	0,41
553	+C112-59 варіант 4	Дошка 100х50мм	м3	0,2205	9395,61	8815,89	395,49	184,23
554	+&C111-1788-В3 варіант 6	Тримач коньковий NIRO прямий, H-042, TDSB - FS	шт	42	48,83	47,00	0,87	0,96
555	+&C111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	76	26,88	25,23	1,12	0,53
556	+&C114-104-18	Склосітка	м2	187,392	10,78	9,80	0,77	0,21
557	+&C130-605-1-В1 варіант 3	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	8	251,09	246,00	0,17	4,92
558	+&C113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	2	1001,06	978,84	2,59	19,63
559	+&C113-1095-42 варіант 1	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	6	328,26	321,75	0,07	6,44
560	+&C111-1846-12	Скрутка 2д6 А240С	шт	128	15,32	14,88	0,14	0,30
561	+&C1545-131-1-5-22	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	6	311,39	305,00	0,28	6,11
562	+&C1-414-2356-1 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	3	616,79	604,27	0,43	12,09
563	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1828,64	1698,02	94,76	35,86
564	+&C172-1367-28	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	454,29	445,00	0,38	8,91
565	C113-1453-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	6,552	276,66	266,14	5,10	5,42
566	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,09116	19687,66	18382,94	918,69	386,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	+&C118-39-129-11 варіант 13	Воронка водостічна	шт	6	298,11	292,00	0,26	5,85
568	+C130-524 варіант 4	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1777,68	1731,66	11,16	34,86
569	+&C1-8910-82 варіант 1	Барвник (різні кольори)	кг	5,25	329,48	321,50	1,52	6,46
570	+&C113-1095-38 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	10	172,66	169,20	0,07	3,39
571	+&C118-12-1	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	300	5,74	5,50	0,13	0,11
572	+&C16033-8222 варіант 19	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-36з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1720,79	1685,34	1,71	33,74
573	+&C1547-111 варіант 5	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	4	425,63	415,00	2,28	8,35
574	+&C123-382-19 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	6,24	271,85	266,20	0,32	5,33
575	+&C130-1124-27 варіант 1	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	1	1677,34	1644,17	0,28	32,89
576	+&C113-1095-48	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	6	275,47	270,00	0,07	5,40
577	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0292632	56418,18	54724,79	587,15	1106,24
578	+&C113-1356-1 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	21	78,45	75,71	1,20	1,54
579	+&C10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	77,672	20,87	19,94	0,52	0,41
580	+&C1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	4	400,96	392,82	0,28	7,86
581	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,3873474	4008,25	2832,11	1097,55	78,59
582	+&C111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	1398,248	1,10	1,03	0,05	0,02
583	+C111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,03765	40275,73	38527,89	958,12	789,72
584	+&C172-1367-22 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	753,84	738,68	0,38	14,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
585	+&C1545-131-1-5 варіант 1	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30х15х200мм (або аналог)	шт	6	249,90	245,00	-	4,90
586	+&C1-414-2356 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	20	74,69	72,80	0,43	1,46
587	+&C1547-6-В4 варіант 5	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	16	91,22	89,17	0,26	1,79
588	+&C1630-1498-203	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	5	291,52	285,20	0,60	5,72
589	+С130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм	шт	2	713,10	692,00	7,12	13,98
590	С111-1120 варіант 1	Сталь листова товщ 6мм	т	0,046267	30378,15	29710,31	441,70	226,14
591	+&C100-115-11 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	100	14,04	13,20	0,56	0,28
592	+&C111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	340,16	4,09	3,96	0,05	0,08
593	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,24665	5640,53	5134,44	395,49	110,60
594	+&C1545-504-56 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "ІЕК"	шт	1	1386,55	1359,08	0,28	27,19
595	С111-1631	Замазка захисна	кг	11,6	116,39	113,09	1,02	2,28
596	+&C130-605-1-В1 варіант 2	Шибер д.280 мм	шт	1	1349,12	1322,50	0,17	26,45
597	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,6665	139,13	135,03	1,37	2,73
598	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1568	8518,83	6585,69	1766,10	167,04
599	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0289674	46026,13	44204,97	918,69	902,47
600	+&C111-146-1 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28	43,40	0,01	0,87
601	+&C111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	16	83,02	81,30	0,09	1,63
602	+&C113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	4	328,97	321,81	0,71	6,45
603	+&C16033-8222 варіант 18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1301,29	1274,06	1,71	25,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	+&C1545-90-B9 варіант 5	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1,08	1192,94	1166,70	2,85	23,39
605	+С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,3264	3925,34	2642,15	1206,22	76,97
606	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	83,562	15,31	14,74	0,27	0,30
607	+С113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ45° д50	шт	32	39,81	38,99	0,04	0,78
608	+&С113-11-8 варіант 1	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	64	19,79	19,20	0,44	0,15
609	+&С1630-1498-204 варіант 3	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	2	625,57	612,70	0,60	12,27
610	+&С1543-112 варіант 3	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	30	41,20	40,11	0,28	0,81
611	+&С1545-504-55 варіант 22	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 32 А, хар.С "IEK"	шт	3	411,16	402,82	0,28	8,06
612	+&С1545-504-56 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "IEK"	шт	6	203,44	199,17	0,28	3,99
613	+К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1170,69	1005,60	142,14	22,95
614	+С113-1050 варіант 7	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	18	64,92	63,25	0,40	1,27
615	С111-1641	Клей бустилат	т	0,026983	43292,61	41590,09	853,65	848,87
616	С1113-227 варіант 1	Емаль захисна	т	0,016264	70022,47	67625,10	1024,38	1372,99
617	+&С118-39-129-22	Відвід труби 110мм	шт	6	184,89	181,00	0,26	3,63
618	+&С10-2-41-22 варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	45,99	23,94	22,95	0,52	0,47
619	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	2,57562	422,77	414,10	0,38	8,29
620	+&С1-10-10 варіант 4	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	2	535,18	524,17	0,52	10,49
621	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	15,79375	67,23	64,93	0,98	1,32
622	+&С1-10-5 варіант 10	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	3	353,89	346,43	0,52	6,94
623	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0186	54690,13	53115,42	502,35	1072,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
624	+С113-2280 варіант 2	Прочистка ПВХ д.110	шт	5	202,70	198,60	0,13	3,97
625	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0325	31135,53	30083,33	441,70	610,50
626	+&С113-1050-3 варіант 2	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	30	33,46	32,40	0,40	0,66
627	+&С1630-670-40 варіант 3	Пробка радіаторна	шт	63	15,92	15,60	0,01	0,31
628	+&С113-1050-5 варіант 7	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	20	49,98	48,60	0,40	0,98
629	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	5,72326	173,89	170,37	0,11	3,41
630	С1545-248	Скоби будівельні	кг	34	29,03	27,83	0,63	0,57
631	+&С1630-1531-1	Повітровідвідник д.15мм	шт	2	489,65	480,00	0,05	9,60
632	+&С1-10-13-1 варіант 7	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2,5мм2	м.п.	70	13,90	13,11	0,52	0,27
633	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01341485	71958,09	69960,00	587,15	1410,94
634	+&С171-3028П-К5 варіант 1	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	30	32,04	31,41	-	0,63
635	+&С10-2-41-24 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	8,176	116,47	113,67	0,52	2,28
636	+&С1547-6-В3 варіант 15	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 40А 30мА	шт	2	475,53	465,95	0,26	9,32
637	+&С113-1050-5 варіант 2	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	26	35,70	34,60	0,40	0,70
638	+&С111-1788-В3 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	227,84	222,50	0,87	4,47
639	+&С113-81-2	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1	903,04	883,33	2,00	17,71
640	+&С10000-80 варіант 9	Шпилька М12х810 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	12	74,34	72,88	-	1,46
641	+&С113-81-4	Редукція чавунна д 100/50	шт	1	874,20	856,20	0,86	17,14
642	+&С1545-504-18 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1	873,70	856,28	0,29	17,13
643	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,033253	25996,25	24979,64	506,88	509,73
644	+&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	648,0961	1,29	1,26	-	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
645	+&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	139,13	136,00	0,40	2,73
646	+&C113-1899-3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	24	34,32	33,25	0,40	0,67
647	+C130-309 варіант 2	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	1	815,10	792,00	7,12	15,98
648	+&C113-1050-2 варіант 2	ВІдвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	20	40,39	39,20	0,40	0,79
649	+&C123-382-19 варіант 3	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	6,24	129,05	126,20	0,32	2,53
650	+&C172-1367-28 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	393,09	385,00	0,38	7,71
651	+&C118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	3	257,31	252,00	0,26	5,05
652	+&C1512-1-17 варіант 18	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	8	96,32	94,40	0,03	1,89
653	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	5	153,15	149,18	0,97	3,00
654	+&C1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	249,46	244,00	0,57	4,89
655	+&C118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	6	120,89	118,26	0,26	2,37
656	+&C15569-2-1-244 варіант 8	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	11	65,86	64,00	0,57	1,29
657	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,022892	31310,79	30255,15	441,70	613,94
658	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,23305	3071,05	1905,13	1105,70	60,22
659	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,298436	2396,94	2349,94	-	47,00
660	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	4,032	175,40	167,93	4,03	3,44
661	+C1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	0,4125	1713,94	696,73	983,60	33,61
662	C124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	0,026071	26745,40	25779,28	441,70	524,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
663	+С1545-401 варіант 1	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	4	174,19	170,00	0,77	3,42
664	+&С16033-8222 варіант 20	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 12 модулів ЩРВ-12з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	690,30	675,05	1,71	13,54
665	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07275	9471,25	8809,07	476,47	185,71
666	С111-1748	Жмут смоляний	кг	13,586	50,64	49,12	0,53	0,99
667	+&С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	75	9,16	8,98	-	0,18
668	С1630-103 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	1	670,06	653,79	3,13	13,14
669	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	10	66,61	65,20	0,10	1,31
670	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,7192	140,77	137,79	0,22	2,76
671	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,925	4,9416	4,9416	-	-
672	+&С172-1367-22 варіант 5	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	1	651,84	638,68	0,38	12,78
673	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	643,19	583,20	47,38	12,61
674	+&С10-2-41-23 варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	21,462	29,69	28,59	0,52	0,58
675	+&С112-28-2 варіант 1	Брус 50х50мм	м3	0,0672	9395,61	8815,89	395,49	184,23
676	+&С15569-2-1-244 варіант 9	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	306,49	299,91	0,57	6,01
677	+&С1630-1162-5	Кутик колекторний 1"	шт	4	149,97	147,00	0,03	2,94
678	+&С112-28-5 варіант 1	Брус 100х100мм	м3	0,063	9395,61	8815,89	395,49	184,23
679	+&С1630-1498-202 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	3	196,45	192,00	0,60	3,85
680	+&С121-781-11	Скоби	шт	5	117,50	116,00	0,63	0,87
681	+&С124-19-11 варіант 3	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	6,2	93,10	90,83	0,44	1,83
682	+&С111-1883-В1 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,6	19,94	19,20	0,35	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	+С1630-103 варіант 3	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	1	568,06	553,79	3,13	11,14
684	+&С111-1788-В3 варіант 3	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	20	27,92	26,50	0,87	0,55
685	+&С123-382-19 варіант 1	Прижимна рейка	м	6,24	88,25	86,20	0,32	1,73
686	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	110	4,98	4,75	0,13	0,10
687	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0150056	36459,24	35302,65	441,70	714,89
688	С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,003852	141629,95	137828,51	1024,38	2777,06
689	+&С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	3	179,65	176,00	0,13	3,52
690	+&С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	21	25,09	24,60	-	0,49
691	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7375	711,54	696,22	1,37	13,95
692	+&С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	37,33	36,60	-	0,73
693	С111-1608	Дрантя	кг	40,35452	12,69	11,10	1,34	0,25
694	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0016	318007,31	311145,27	626,60	6235,44
695	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0115	44118,39	42676,48	576,84	865,07
696	+С130-296 варіант 1	Зонт круглий д.200 мм	шт	1	506,94	495,42	1,58	9,94
697	+&С152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	10,3	49,12	48,00	0,16	0,96
698	+&С10000-80 варіант 3	Шпилька М10х600 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	35,29	34,60	-	0,69
699	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	7	70,51	69,00	0,13	1,38
700	+&С111-89-6 варіант 4	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	120	4,03	3,85	0,10	0,08
701	+&С118-39-129-11 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	120,63	118,00	0,26	2,37
702	+&С111-1720-В9 варіант 2	Геотекстиль	м2	13,992	34,40	33,38	0,35	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	+&C111-246-2 варіант 3	Піна монтажна	л	1,67958	286,07	280,00	0,46	5,61
704	+&C1547-6-B3 варіант 13	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	4	118,59	116,00	0,26	2,33
705	+&C10-2-1 варіант 14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	25	18,56	17,68	0,52	0,36
706	+&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	3	154,29	151,00	0,26	3,03
707	+C112-59 варіант 11	Брус 30х50 мм	м3	0,04914	9395,61	8815,89	395,49	184,23
708	+&C1630-1162-7	Пробка 1"	шт	4	113,93	111,67	0,03	2,23
709	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	76	5,98	5,73	0,13	0,12
710	+&C130-1124-27 варіант 2	Грати зовнішні 250х250мм	шт	1	453,34	444,17	0,28	8,89
711	+&C10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	32,23	31,60	-	0,63
712	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,070855	6356,26	5836,14	395,49	124,63
713	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01308	34192,27	32883,83	638,00	670,44
714	+C113-2254 варіант 2	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	15	29,46	28,75	0,13	0,58
715	+&C113-1095-50	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	1	436,63	428,00	0,07	8,56
716	+C111-978 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,01122	38877,68	38146,57	441,70	289,41
717	C111-1828 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	0,0117504	36781,67	36066,16	441,70	273,81
718	+&C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	0,59	697,47	683,33	0,46	13,68
719	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0141807	28876,16	27733,12	576,84	566,20
720	+&C1630-1821-B1 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	1	409,38	395,08	6,27	8,03
721	+&C113-1466-3 варіант 2	Редукція пластикова 110/50мм	шт	3	136,19	133,12	0,40	2,67
722	+&C1545-504-59 варіант 4	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	1	408,36	399,67	0,68	8,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
723	+С130-296 варіант 3	Зонт круглий д.100 мм	шт	1	404,94	395,42	1,58	7,94
724	+&С1545-504-55 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "IEK"	шт	1	399,79	391,67	0,28	7,84
725	+&С1630-1498-204 варіант 4	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	1	397,39	389,00	0,60	7,79
726	+С113-1050 варіант 6	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	18	21,68	20,85	0,40	0,43
727	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,017178	22491,46	21131,76	918,69	441,01
728	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	5	76,52	75,00	0,95	0,57
729	+&С10-2-41-36-3	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	132	2,88	2,72	0,10	0,06
730	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,90142	198,74	194,19	0,65	3,90
731	+С111-327 варіант 2	СБС клейова суміш для газобетону	кг	26,75	13,94	13,40	0,27	0,27
732	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	183,75	179,18	0,97	3,60
733	+&С1512-1-17 варіант 21	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	7	51,97	50,92	0,03	1,02
734	+&С1630-1498-204 варіант 5	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	1	360,75	353,08	0,60	7,07
735	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00848	38955,63	37553,79	638,00	763,84
736	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,006848	47925,84	45961,74	1024,38	939,72
737	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,50544	615,12	590,09	12,97	12,06
738	+С113-1050 варіант 8	Перехід РР 32/25Wawin(або аналог)	шт	10	30,86	29,85	0,40	0,61
739	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	6,79	6,53	0,13	0,13
740	+&С118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	3	100,23	98,00	0,26	1,97
741	+&С10000-80 варіант 11	Розпірний анкер М12х160	шт	20	14,89	14,60	-	0,29
742	+&С10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	90,0856	3,30	3,30	-	-
743	+С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0081	36558,53	35400,00	441,70	716,83
744	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	49108,98	46785,61	1360,45	962,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
745	+&C111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	877,9676	0,33	0,32	-	0,01
746	С1546-54	Пароніт	т	0,00188	153999,15	150085,26	894,30	3019,59
747	+&С1545-402-1	Набір саморізів (упаковка)	шт	4	72,09	70,00	0,68	1,41
748	+&С15569-2-1-244 варіант 10	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	283,12	277,00	0,57	5,55
749	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	21	13,03	12,64	0,13	0,26
750	+С112-59 варіант 8	Дошка 100х40мм	м3	0,02835	9395,61	8815,89	395,49	184,23
751	+&С111-155-2 варіант 5	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	33,516	7,86	7,10	0,61	0,15
752	С111-311	Каболка	т	0,00241	107272,19	104355,81	813,00	2103,38
753	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,1324	49,14	47,26	0,92	0,96
754	+&С113-2280-2	Прочистка ПВХ в лючку д.110мм	шт	1	249,01	244,00	0,13	4,88
755	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,86152	16,19	5,79	10,08	0,32
756	+С1110-186 варіант 1	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	4	59,46	58,25	0,04	1,17
757	+&С10000-80 варіант 10	Шпилька М12х420 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	6	39,03	38,26	-	0,77
758	+&С111-115-15 варіант 2	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	864	0,27	0,25	0,01	0,01
759	+&С111-1859-В4-2 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	2,5	92,14	89,20	1,13	1,81
760	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,52	75,00	0,95	0,57
761	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0054594	41720,37	40325,48	576,84	818,05
762	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	225,01	218,66	1,94	4,41
763	+&С1545-504-56 варіант 24	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29 3Р з Ін.р.=50А, хар.С "ІЕК"	шт	1	223,84	219,17	0,28	4,39
764	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0076096	29408,12	28254,65	576,84	576,63
765	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0070706	31574,60	30378,65	576,84	619,11
766	+С113-2256 варіант 3	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	3	73,57	72,00	0,13	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
767	+&C1630-1162-4 варіант 1	Пробка 1/2"	шт	4	54,09	53,00	0,03	1,06
768	+&C10000-80 варіант 7	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	30,19	29,60	-	0,59
769	+&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	10,3	20,16	19,60	0,16	0,40
770	+&C1-1-7-1-29 варіант 1	Бобишка для термометра	шт	4	49,04	48,00	0,08	0,96
771	+&C1630-1162-6	Ніппель	шт	4	48,96	47,97	0,03	0,96
772	+C111-1650-1 варіант 1	Добавка BETOCAN	кг	4	47,28	45,50	0,85	0,93
773	+&C111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	146,6	1,29	1,21	0,05	0,03
774	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,115	1628,11	1596,19	-	31,92
775	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,3035	140,58	137,79	0,03	2,76
776	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,306	567,25	555,16	0,97	11,12
777	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,015995	10846,48	9946,30	687,50	212,68
778	+&C1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	3	57,70	56,28	0,29	1,13
779	+C111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,002625	64834,84	62976,42	587,15	1271,27
780	+C1545-405 варіант 1	Тримач дроту L-120 на закручування, H-026, TDSB - FS	шт	5	33,77	33,00	0,11	0,66
781	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	166,32	160,72	2,34	3,26
782	+&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	56	2,96	2,90	-	0,06
783	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004378	37472,27	36150,37	587,15	734,75
784	+&C111-1788-В3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	24	6,80	5,80	0,87	0,13
785	+&C10000-80 варіант 5	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	23,05	22,60	-	0,45
786	С111-1708	Клоччя просочене	кг	3,141	51,04	49,12	0,92	1,00
787	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,58127	59,56	43,30	15,09	1,17
788	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00429	35501,53	34218,27	587,15	696,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
789	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,60662	248,07	242,78	0,43	4,86
790	+&С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	877,9676	0,17	0,14	0,03	-
791	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,63391	225,82	220,46	0,93	4,43
792	+&С113-2106-3-2 варіант 4	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	2	70,57	68,95	0,24	1,38
793	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0462	2928,72	2475,80	395,49	57,43
794	+&С1-1-7-1-42	Штуцер для манометра	шт	6	22,52	22,00	0,08	0,44
795	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0050137	25996,25	24979,64	506,88	509,73
796	+&С111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	144	0,87	0,80	0,05	0,02
797	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,22	567,19	554,73	1,34	11,12
798	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00215	57262,86	55563,22	576,84	1122,80
799	С142-10-2	Вода	м3	2,91969	42,10	42,10	-	-
800	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003117	38980,38	37628,91	587,15	764,32
801	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	987,30	950,90	17,04	19,36
802	+С1630-103 варіант 2	Редукція сталева 32/20 мм	шт	2	58,06	53,79	3,13	1,14
803	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02434	4741,35	4252,89	395,49	92,97
804	+&С10000-81-8 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,02	10,69	0,11	0,22
805	+С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,932	35,76	34,84	0,22	0,70
806	+&С1110-312 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610	шт	32	3,26	3,01	0,19	0,06
807	+&С111-1788-В3 варіант 7	Компенсаційний з’єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	2	51,63	49,75	0,87	1,01
808	+&С111-1788-В3 варіант 4	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	2	51,38	49,50	0,87	1,01
809	+&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	390,3827	0,26	0,25	-	0,01
810	+С1630-103 варіант 4	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	47,86	43,79	3,13	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
811	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01888	4887,32	4396,00	395,49	95,83
812	+&С1545-504-55 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-60М, 220 В, 20 А, хар.С "IEK" з незалежним разчіпувачем РН47-60М	шт	1	88,34	86,33	0,28	1,73
813	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1923	455,26	445,62	0,71	8,93
814	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,003268	24757,79	23695,50	576,84	485,45
815	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0040444	19230,46	17822,98	1030,41	377,07
816	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00154	49892,20	48337,08	576,84	978,28
817	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001656	44726,76	42739,32	1110,44	877,00
818	+&С1545-288-1 варіант 7	Шина РЕ "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-3	шт	2	36,90	36,12	0,06	0,72
819	+&С1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	2	35,33	34,58	0,06	0,69
820	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0026465	26621,32	25438,55	660,78	521,99
821	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0015728	44611,33	43294,90	441,70	874,73
822	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0015637	42397,26	40663,51	902,43	831,32
823	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,33	31,32	0,38	0,63
824	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,51528	25,00	14,43	10,08	0,49
825	+&С111-136-11 варіант 2	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	53,5	1,17	1,10	0,05	0,02
826	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0023473	26109,83	25156,17	441,70	511,96
827	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002247	26990,35	25884,29	576,84	529,22
828	+&С10-2-41-36-1 варіант 1	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	4	15,16	14,76	0,10	0,30
829	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	14,62	14,23	0,10	0,29
830	+С1545-404 варіант 1	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8	7,23	6,96	0,13	0,14
831	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1915	293,11	286,85	0,51	5,75
832	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00098	56418,18	54724,79	587,15	1106,24
833	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,03531	1541,68	1511,45	-	30,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
834	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00075	69924,81	67529,36	1024,38	1371,07
835	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00192	26356,05	25262,42	576,84	516,79
836	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,686	70,98	68,94	0,65	1,39
837	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,3194	35,84	34,70	0,44	0,70
838	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001295	36088,93	34356,92	1024,38	707,63
839	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,01932	2366,82	1768,68	551,73	46,41
840	+&С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	1	44,69	43,41	0,40	0,88
841	+&С1110-313 варіант 3	Гайка з рискою М6 СМ010600	шт	32	1,38	1,16	0,19	0,03
842	+С111-1705 варіант 3	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм	100м2	0,45	93,80	82,50	9,46	1,84
843	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,41921	99,86	97,47	0,43	1,96
844	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0060064	6112,97	5597,62	395,49	119,86
845	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00182	18431,60	16533,63	1536,57	361,40
846	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	30259,61	29489,76	176,52	593,33
847	+С112-59 варіант 9	Дошка 60х40 мм	м3	0,00315	9395,61	8815,89	395,49	184,23
848	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	661,71	648,06	0,68	12,97
849	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,05	25,00	14,43	10,08	0,49
850	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054	44434,84	42976,42	587,15	871,27
851	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00134	17568,47	16113,55	1110,44	344,48
852	+&С124-64-12 варіант 1	Кріплення	кг	0,321	70,01	68,20	0,44	1,37
853	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	213,78	208,96	0,63	4,19
854	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00856	2327,40	2281,76	-	45,64
855	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0008206	23125,26	21834,43	837,39	453,44
856	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000385	47793,93	46269,64	587,15	937,14
857	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,43179	41,47	25,57	15,09	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
858	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00405	4355,09	3874,21	395,49	85,39
859	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000586	30041,43	28875,54	576,84	589,05
860	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00124	14177,81	13078,68	821,13	278,00
861	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00456	3772,30	2885,33	813,00	73,97
862	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777986,09	762289,76	441,70	15254,63
863	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000599	21865,40	20615,54	821,13	428,73
864	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,000214	45259,44	44283,17	88,83	887,44
865	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2244	41,59	40,54	0,23	0,82
866	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0001652	53661,40	52167,52	441,70	1052,18
867	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,000175	44577,89	42679,43	1024,38	874,08
868	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	190,32	185,74	0,85	3,73
869	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00481	1451,37	439,31	983,60	28,46
870	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000177	37357,51	36048,17	576,84	732,50
871	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03245	168,08	163,96	0,82	3,30
872	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000076	51619,12	50030,14	576,84	1012,14
873	+С1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,09233	41,47	25,57	15,09	0,81
874	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2244	16,81	16,18	0,30	0,33
875	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00083	3572,35	2814,80	687,50	70,05
876	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	51971,46	50375,57	576,84	1019,05
877	+&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,0093	107,10	105,00	-	2,10
878	+&С124-64-12	Кріплення	кг	0,011	76,97	75,02	0,44	1,51
879	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06	13,78	3,43	10,08	0,27
880	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0055	41,47	25,57	15,09	0,81
881	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000026	12952,55	11853,06	845,52	253,97
882	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,003564	-	-	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
883	С1999-9003	Бензин	кг	1,3455	61,48	61,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
884	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	891,0886	4,93404	4,93404		
885	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,3002	183,76	183,76		
886	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,1065	186,09	186,09		
887	С1999-9009	Дрова	м3	0,5595	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
888	+&1508-6002-22	Припливна установка Aerostar GreenSTR 3	шт	3	303680,58	303680,58	-	-
889	+&241996-19013-7-101 варіант 1	Пароконвектомат бойлерного типу на 10 рівнів з нержавіючої сталі ;t=50?300°С; Е; 3 ф; 380 в; N=18,9 квт; Підведення х.в. Dy=15 мм;Lв=400 м3/г; 850х842х1014 (h) мм; в комплекті: протівні GN1/1 - 8 ш Icombi Classic10-1/1 (ICPO - 1/1E) (або аналог)	компл	1	404005,00	404005,00	-	-
890	+&241996-19013-7-97	Пательня електрична,об'єм 40л,t реж +100...+300 градуси, 3Ф,3800в, N= 6,5 кВт, 800х700х900 Kogast EKP17/40SL (або аналог)	компл	1	108929,00	108929,00	-	-
891	+&2410-3003-57	Ліжко дитяче одномісне 1432х640х590мм	шт	82	1316,67	1316,67	-	-
892	+&2410-3003-56	Дитячий столик "Лепесток" 600х400 мм	шт	102	927,00	900,00	27,00	-
893	+&2410-3003-59	Шафа на 5 секцій 1520х250х1250мм	шт	19	4707,95	4570,83	137,12	-
894	+&2410-3003-52	Стінка дитяча 1230х300х1365мм	шт	6	11170,35	10845,00	325,35	-
895	+&241996-19013-7-96 варіант 1	Шафа морозильна, об'єм 605 л, tреж. -18...-22 градусів, 220 В, N=0,65 кВт, 700х810х2090 Tecnodom AFO7PKMBT(або аналог)	компл	1	66125,13	64199,16	1925,97	-
896	+&2410-3003-51	Ігровий набір "Умілі ручки" 2200х550х1400мм	шт	6	9733,50	9450,00	283,50	-
897	+&241996-19013-7-82	Котел електричний,- V=100 л„- 3 Ф; 220/380 В,- N=15кВт, підведення хол. води 800х800х850(h) КЕ-100М або аналог)	шт	1	56813,93	55159,16	1654,77	-
898	+&2410-3003-55	Стілець для дит. садка 330х310х490мм	шт	129	438,78	426,00	12,78	-
899	+&241996-19013-7-95 варіант 1	Шафа холодильна об'єм 870 л, tреж. 0...+8 градусів; 2 двері; 1Ф; 220 В; N=0,63 кВт, 1320х750х900 Tecnodom AFO7PKMTN(або аналог)	компл	1	52837,28	51298,33	1538,95	-
900	+&2410-3003-17	Шафа для одягу ШО-5	шт	6	7630,58	7408,33	222,25	-
901	+&2410-3003-54	Стінка дитяча 2700х300х1528м	шт	5	8701,44	8448,00	253,44	-
902	+&2410-3003-53	Ігровий набір кухня 1500х460х1320мм	шт	6	6915,73	6714,30	201,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
903	+&2410-3003-36	Стелаж з оцинкованої сталі 1800х900х450мм	шт	8	4912,07	4769,00	143,07	-
904	+&241996-19013-7-88	Ваги електронні кухонні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 5 кг,точність 1гр, 1ф,220В,N=0,04кВт 350х325х105(h)AD-05(GAS-ED-30H)(або аналог)	шт	4	9409,05	9135,00	274,05	-
905	+&2410-3003-15	Стінка 4250 мм х 432 мм х 2724 мм	шт	1	33596,88	32618,33	978,55	-
906	+&2410-3003-48	Шафа 2-х дверна 800х500х2050мм	шт	10	3296,00	3200,00	96,00	-
907	+&2410-3003-43	Шафа з полицями 800х370х1824мм	шт	4	7301,67	7089,00	212,67	-
908	+&2410-3003-35	Стіл виробничий з поличкою 6700х850х1200	шт	2	14574,50	14150,00	424,50	-
909	+&2410-3003-1	Пральна машина повногабаритна CANDY CSO 1285TW4-S (або аналог)	шт	2	14418,97	13999,00	419,97	-
910	+&241996-19013-7-90 варіант 1	М'ясорубка продуктивність 100кг/годину; 1Ф/3Ф; 220В/380В; N=1,1кВт; 440х240х510(h APACH ATS22(або аналог)	компл	1	28666,24	27831,30	834,94	-
911	+&2406-3041-5	Сушильна машина; фронтальна загрузка 8 кг, тип сушки конденсаційна (рекуперація)N=9,9 кВт (за цикл сушки) 659х596х855 AWZ8CDS/PRO(або аналог)	шт	1	26758,53	25979,16	779,37	-
912	+&2410-3003-45	Господарча шафа 1800х400х500м	шт	6	4377,50	4250,00	127,50	-
913	+&241996-19013-7-89	Картоплечистка виробнича ,потужність 150кг/год з мезгозбірником нж/с ,3Ф,220/380В ,N=0,75кВт підвед до хол. води 465х700х1125(h) МКК-150-01-Cubirton(або аналог)	шт	1	26089,90	25330,00	759,90	-
914	+&2410-3003-18	Стінка Salita 2170х1060х2180	шт	1	22125,25	21480,83	644,42	-
915	+&241996-19013-125	Машина протирочно-різальна, виробнича потужність 350/600 кг/год. 220В/380В;N=0,75 кВт. 490х300х720 (h)МПО-1(або аналог)	компл	1	21919,25	21280,83	638,42	-
916	+&241996-19013-7-94 варіант 1	Тістоміс на 10 л.; одна швидкість; Vдежі=10л; 220В; N=0, 65кВт; 315х600х630(h) HURAKAN HKN-10SN(або аналог)	компл	1	21642,88	21012,50	630,38	-
917	+&2410-3003-38	Стіл письмовий 600х1200мм	шт	7	2839,71	2757,00	82,71	-
918	+&2410-3003-50	Стелаж для іграшок 1860х360х900мм	шт	5	3942,84	3828,00	114,84	-
919	+&241996-19013-7-54 варіант 2	2-х камерний холодильник 1850х600х660мм	шт	2	9855,04	9568,00	287,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
920	+&2410-3003-10	Шафа з ящиками для спортивного інвентарю в дитячий сад	шт	3	5974,00	5800,00	174,00	-
921	+&2410-3003-26	Столик маніпуляційний 480х720х800мм	шт	3	5607,32	5444,00	163,32	-
922	+&2410-3003-29	Диван 1500х750х720м	шт	3	5603,20	5440,00	163,20	-
923	+&2410-3003-2 варіант 1	Пательня електрична об'єм 40 л, tреж.+100...+300 градусів, 3 ф; 380 В Kogast EKPT7/40SL(або аналог)	шт	1	16744,71	16257,00	487,71	-
924	+&2410-3003-2 варіант 2	Плита електрична на 6 квадратних конфорок 300х300 мм, на відкритій базі 3 ф; 380 Kogast EST67/P(або аналог)	шт	1	16744,71	16257,00	487,71	-
925	+&241996-19013-7-78	Шафа для хлібу з н/ж сталі 1100х500х1800(h)	шт	1	16212,20	15740,00	472,20	-
926	+&2410-3003-25	Кутовий стелаж	шт	3	4653,54	4518,00	135,54	-
927	+&2410-3003-32	Стіл виробничий з поличкою 700х850х1500мм	шт	3	4517,58	4386,00	131,58	-
928	+&241996-19013-7-81	Ваги платформені електронні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 15 кг,Ціна ділення 50гр, 1ф,220В,N=0,08кВт 350х580х565(h)DB II -150E (або аналог)	шт	1	11924,83	11577,50	347,33	-
929	+&2410-3003-22	Стіл письмовий, кутовий з тумбою 1400х1200х750(h)	шт	2	5891,60	5720,00	171,60	-
930	+&2410-3003-3	Стінка для дитячого садка Стандарт	шт	1	11412,40	11080,00	332,40	-
931	+&241996-19013-7-11 варіант 2	Господарча шафа 800х500х1800мм	шт	2	5665,00	5500,00	165,00	-
932	+&2410-3003-12	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	2	5635,13	5471,00	164,13	-
933	+&2410-3003-40	Шафа 800х280х2020мм	шт	3	3599,85	3495,00	104,85	-
934	+&2410-3003-49	Тумба 2-х дверна зі столешницею	шт	5	2142,40	2080,00	62,40	-
935	+&2410-3003-8	Комплекс рукохід 1,5 (Сосна) спорт-кіндер	шт	1	9624,50	9344,17	280,33	-
936	+&2410-3003-58	Лавочки дитячі для роздягальні "МД4" 1200х300х300мм	шт	13	735,42	714,00	21,42	-
937	+&2410-3003-11	Вішалка для рушників з поличкою на 10 гачків	шт	6	1560,45	1515,00	45,45	-
938	+&2410-3003-39	Стілець 470х470х820мм	шт	13	688,04	668,00	20,04	-
939	+&2410-3003-24	Шкаф медичний 500х400х1600м	шт	1	8325,49	8083,00	242,49	-
940	+&2410-3003-23	Шкаф медичний з сейфом 400х955х1610м	шт	1	7931,00	7700,00	231,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
941	+&2410-3003-9	Шведська стінка для дитячого садка 2400х2200м	шт	1	7828,00	7600,00	228,00	-
942	+&2410-3003-28	Столик 900х600х400мм	шт	3	2523,50	2450,00	73,50	-
943	+&2410-3003-30 варіант 1	Стелаж 1000х1800х450мм	шт	3	2142,40	2080,00	62,40	-
944	+&2410-3003-46 варіант 1	Вішалка для рушників на 14 гачків 1820х130х150мм	шт	2	2935,50	2850,00	85,50	-
945	+&2410-3003-37	Стіл виробничий з бортом і поличкою 850х500х1200мм	шт	1	5632,04	5468,00	164,04	-
946	+2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5(з)	шт	8	695,58	675,32	20,26	-
947	+&2410-3003-4	Шафа для посібників Д-2 в садок	шт	2	2739,80	2660,00	79,80	-
948	+&2410-3003-20	Стілець під'ємно-поворотний	шт	3	1801,47	1749,00	52,47	-
949	+&2410-3003-7	Дитячий спортивний куточок "Карамелька Plus 1"	шт	1	5294,20	5140,00	154,20	-
950	+&2410-3003-16	Шафа 3-місна для роздягальні	шт	1	4990,35	4845,00	145,35	-
951	+&2407-1601-1	Бачок з кришкою для збору відходів	шт	4	1112,74	1080,33	32,41	-
952	+&241996-19013-7-93	Хліборізка-слайсер ,220в, N= 0,15 кВт Clatronic MA 3585 (або аналог)	компл	1	4427,97	4299,00	128,97	-
953	+&2410-3003-41	Піаніно	шт	1	3627,50	3627,50	-	-
954	+&2410-3003-5	Магазин дитячий ігровий "13879"	шт	1	3625,60	3520,00	105,60	-
955	+&241996-19013-7-67	Підтоварник 1000х500х150 (h)	шт	1	3388,70	3290,00	98,70	-
956	+&2410-3003-34	Стелаж 1800х1250х450мм	шт	1	3260,98	3166,00	94,98	-
957	+&2410-3003-31	Стелаж 1400х1800х450мм	шт	1	3038,50	2950,00	88,50	-
958	+&2410-3003-44	Гладильна дошка	шт	1	1667,57	1619,00	48,57	-
959	+&2407-1601-2	Дзеркало навісне прямокутне 400х540мм	шт	1	1114,98	1082,50	32,48	-
960	+2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=3л ВВК-3	шт	1	1090,08	1058,33	31,75	-
961	+&560110-234-15 варіант 1	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(h) мм АП-1	компл	1	846,66	822,00	24,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
962	+&2410-3003-19	Тумба верхняя Комфорт 300х320х720мм	шт	1	563,41	547,00	16,41	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 травня 2023 р.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42153,77	71,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4272,99	70,79				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	774,2	100,79				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	502,08	80,55				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	210,27	83,08				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5389,81	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	53303,12					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	83, 649654444	443,18 37071,85				
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	110,9686384	331,36 36770,57				
12	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,647187	585,65 14434,63				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	20,4809571	633,16 12967,72				
14	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	132,3021676	97,94 12957,67				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,503448	379,29 8914,62				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	217,78529	39,95 8700,52				
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,74797542	343,26 8494,99				
18	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,5354079	1065,89 6966,03				
19	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,9260364	666,2 5280,33				
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,33448225	461,56 5231,54				
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,457724	592,81 3828,20				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,4342902	563,02 3622,63				
23	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,2885066	788,49 3381,44				
24	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	784,44 3294,65				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,172832	533,65 2760,48				
26	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,74511308	102,94 2650,20				
27	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	32,293129	80,98 2615,10				
28	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,5616045	645,14 2297,73				
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,71610035	817,34 1402,64				
30	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,1020842	1014,63 1118,21				
31	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,644632	386,87 1023,13				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	154,3316	6,23 961,49				
33	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,0077915	157,48 946,11				
34	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,319265	652,16 860,37				
35	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,345616	356,81 836,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,57772	495,82 782,27				
37	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	1,494657	460,14 687,75				
38	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	12,526789	53,6 671,44				
39	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,9407112	91,48 634,94				
40	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	72,0281068	5,41 389,67				
41	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,21	284,44 344,17				
42	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,550965	417,15 229,84				
43	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,28	86,66 197,58				
44	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,319265	136,32 179,84				
45	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,234726	554,11 130,06				
46	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,06702	55,74 115,22				
47	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	20,197986	5,01 101,19				
48	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,036616	84,61 87,71				
49	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,175842	468,77 82,43				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,3925	12,6 30,15				
51	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,191124	11,66 13,89				
52	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,28	5,89 13,43				
53	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	611,68	148,8 91017,98				
54	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	326,81661	162,03 52954,10				
55	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	287,76 36,26				
		Разом по розділу II	**грн.**		**338089,71**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	304,197					
		Дизельне паливо	кг	1351,02					
		Електроенергія	кВт-год	3235,039					
		Стиснене повітря	м3	4991,548					
		Мастильні матеріали	кг	115,009					
		Гідравлічна рідина	кг	11,355					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	549,3066802					
57	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	12,52452					
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	99,49068					
59	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	392, 20441819					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	203,404832					
61	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	54,54925					
62	КБМ270-236 варіант 5	Пилосос промисловий	маш. год	23,748					
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,6522198					
64	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	80,3912751					
65	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	192,988508					
66	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	32,564816					
67	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	49,884368					
68	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	55,68					
69	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	64,0190765					
70	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,5859756					
71	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	45,99					
72	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,528968					
73	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,112804					
74	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	6,6					
75	КБМ270-115 варіант 7	Дрилі електричні	маш. год	14,83879					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
76	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,85					
77	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,0217					
78	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,3					
79	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,59636					
80	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,38965					
81	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,739594					
82	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2765					
83	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	6,1808					
84	КБМ233-302 варіант 4	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,29					
85	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,081408					
86	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,21655					
87	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,12					
88	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	2,90815					
89	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,469512					
90	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5025					
91	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,257642					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
92	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,25996					
93	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,34498					
94	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,838428					
95	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,9624					
96	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,58294					
97	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,732675					
98	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	50,339637					
99	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	46,88414604					
100	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	174,011714					
101	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	9,597612					
102	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	4,3672702					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
103	&С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	194,06	3380,65 656048,94	3289,20 638302,15	25,16 4882,55	66,29 12864,24	60 км.
104	&С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	920,0828	680,57 626180,75	662,50 609554,86	4,73 4351,99	13,34 12273,90	60 км.
105	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	38686,32	13,78 533097,49	12,66 489768,81	0,85 32883,37	0,27 10445,31	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	131,65012	3724,48 490328,24	2445,23 321914,82	1206,22 158799,01	73,03 9614,41	50 км.
107	&С111-829-14	Фальцева покрівля з оцинкованоїсталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	873,2124	503,4 439575,12	490,00 427874,08	3,53 3082,44	9,87 8618,60	60 км.
108	&С111-1590-5-1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=80кг/м3 товщ.250 мм	м2	594,516	585,94 348350,71	572,91 340604,16	1,54 915,55	11,49 6831,00	60 км.
109	&С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	60,510714	5368,21 324834,22	5239,05 317018,66	23,9 1446,21	105,26 6369,35	60 км.
110	&С111-829-12-1 варіант 1	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	104,12	3052,97 317875,24	2989,58 311275,07	3,53 367,54	59,86 6232,63	60 км.
111	&С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	847,977	365,34 309799,92	355,68 301608,46	2,5 2119,94	7,16 6071,52	60 км.
112	&С1426-11789-1	Бетонна плитка Polbruk Ideo-60мм(або аналог)	м2	496,3544	570,92 283378,65	489,17 242801,68	70,56 35022,77	11,19 5554,20	60 км.
113	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	12506,1	19,33 241742,91	18,06 225860,17	0,89 11130,43	0,38 4752,31	60 км.
114	&К583122-1-1 варіант 1	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2,6х5м (або аналог)	шт	5	48235,32 241176,60	47100,00 235500,00	189,53 947,65	945,79 4728,95	60 км.
115	&С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	43,01	5562,01 239222,05	5429,05 233503,44	23,9 1027,94	109,06 4690,67	60 км.
116	+С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	557,235	423,61 236050,32	415,00 231252,53	0,3 167,17	8,31 4630,62	60 км.
117	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм,	м3	129,003	1640,77 211664,25	625,00 80626,88	983,6 126887,35	32,17 4150,02	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	&С130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	255	828,94 211379,70	809,10 206320,50	3,59 915,45	16,25 4143,75	60 км.
119	+С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	2863,392	70,09 200695,15	67,83 194223,88	0,89 2548,42	1,37 3922,85	60 км.
120	&С113-1586-84 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	16	11424,14 182786,24	11135,00 178160,00	65,14 1042,24	224 3584,00	60 км.
121	+С1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	92,31705	1832,45 169166,38	529,72 48902,19	1266,8 116947,24	35,93 3316,95	60 км.
122	&С10-2-70 варіант 12	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	28	5357,36 150006,08	5251,79 147050,12	0,52 14,56	105,05 2941,40	60 км.
123	&С123-467-В1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	51,19	2922,97 149626,83	2860,00 146403,40	5,66 289,74	57,31 2933,69	60 км.
124	&С1-1422-11-В1 варіант 1	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	35,402856	4217,42 149308,71	3583,00 126848,43	551,73 19532,82	82,69 2927,46	60 км.
125	+С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	516,73872	285,79 147678,76	279,80 144583,49	0,39 201,53	5,6 2893,74	60 км.
126	&С113-1586-88 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	26	5557,47 144494,22	5420,00 140920,00	28,5 741,00	108,97 2833,22	60 км.
127	+С111-283 варіант 1	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	351,8941	388,86 136837,54	372,90 131221,31	8,34 2934,80	7,62 2681,43	15 км.
128	+С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	16,074	8467,76 136110,77	6559,18 105432,26	1742,55 28009,75	166,03 2668,76	60 км.
129	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	251,49	510,91 128488,76	413,33 103948,36	87,56 22020,46	10,02 2519,94	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	37,381805	3207,55 119904,01	2038,96 76220,01	1105,7 41333,06	62,89 2350,94	50 км.
131	+С1421-10634 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	97,89136	1209,17 118367,30	368,00 36024,02	817,46 80022,27	23,71 2321,01	60 км.
132	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	272,791	422,57 115273,29	390,82 106612,18	23,46 6399,68	8,29 2261,43	60 км.
133	&С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	138,6	828,94 114891,08	809,10 112141,26	3,59 497,57	16,25 2252,25	60 км.
134	&К589921-А001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	562,33	196,69 110604,69	150,00 84349,50	42,83 24084,59	3,86 2170,60	60 км.
135	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	8471,826	13,04 110472,61	11,96 101323,04	0,82 6946,90	0,26 2202,67	60 км.
136	&С10-2-41-36-5	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	239,295	451,37 108010,58	442,00 105768,39	0,52 124,43	8,85 2117,76	60 км.
137	&С10-2-41-36-45	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	3	35897,45 107692,35	35191,00 105573,00	2,58 7,74	703,87 2111,61	60 км.
138	&С126-1211-В2 варіант 2	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	487,536	218,09 106326,73	210,58 102665,33	3,23 1574,74	4,28 2086,66	60 км.
139	+С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	992,8788	106,74 105979,88	103,75 103011,18	0,9 893,59	2,09 2075,11	60 км.
140	&С111-829-121 варіант 1	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	108,2848	907,5 98268,46	887,50 96102,76	2,21 239,31	17,79 1926,39	60 км.
141	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	82,38594	1173,14 96650,24	332,68 27408,15	817,46 67347,21	23 1894,88	60 км.
142	+С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	88,2893	1089,83 96220,33	1045,00 92262,32	23,46 2071,27	21,37 1886,74	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	555,2568	170,01 94399,21	165,66 91983,84	1,02 566,36	3,33 1849,01	60 км.
144	&С130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	108	828,94 89525,52	809,10 87382,80	3,59 387,72	16,25 1755,00	60 км.
145	&С111-741-108-5 варіант 5	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	113	781,27 88283,51	764,87 86430,31	1,08 122,04	15,32 1731,16	60 км.
146	&С111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	367,3	237,2 87123,56	229,06 84133,74	3,49 1281,88	4,65 1707,94	60 км.
147	&С112-28-4	Брус 50х200мм	м3	9,2715	9395,61 87111,40	8815,89 81736,52	395,49 3666,79	184,23 1708,09	60 км.
148	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	883,6227	95,94 84774,76	93,04 82212,26	1,02 901,30	1,88 1661,20	60 км.
149	&С130-9-В1-К варіант 1	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	6	13179,73 79078,38	12857,50 77145,00	63,8 382,80	258,43 1550,58	60 км.
150	&С123-14-МП-В5	Слухове вікно 1600х780мм	шт	12	6549,9 78598,80	6400,00 76800,00	21,47 257,64	128,43 1541,16	60 км.
151	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні товщина 50 мм,	м3	8,2005	9395,61 77048,70	8815,89 72294,71	395,49 3243,22	184,23 1510,77	60 км.
152	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні 120х120мм	м3	8,127	9395,61 76358,12	8815,89 71646,74	395,49 3214,15	184,23 1497,23	60 км.
153	&С1630-670-62 варіант 2	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	63	1206,46 76006,98	1181,66 74444,58	1,14 71,82	23,66 1490,58	60 км.
154	&С111-1720-2-ИНБ варіант 1	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	193,494	370,45 71679,85	358,46 69359,86	4,73 915,23	7,26 1404,76	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	25,60302	2610,18 66828,49	2559,00 65518,13	- -	51,18 1310,36	
156	&С113-2301-8 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	8	8083,63 64669,04	7925,00 63400,00	0,13 1,04	158,5 1268,00	60 км.
157	&С1-111-18-14-1 варіант 1	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м	мп	23,7	2515,38 59614,51	2458,33 58262,42	7,73 183,20	49,32 1168,89	60 км.
158	+С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	55,2147	1071,14 59142,67	232,68 12847,36	817,46 45135,81	21 1159,50	60 км.
159	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	1,8528084	31836,36 58986,68	30770,42 57011,69	441,7 818,39	624,24 1156,60	60 км.
160	&С111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	111,3432	512,05 57013,29	500,83 55764,01	1,18 131,38	10,04 1117,90	60 км.
161	+С111-283 варіант 8	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	42,9452	1325,15 56908,83	1290,83 55434,95	8,34 358,16	25,98 1115,72	15 км.
162	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	527,058	106,83 56305,61	103,85 54734,97	0,89 469,08	2,09 1101,56	60 км.
163	&С1630-670-32 варіант 2	Термостатична голівка RA2881	шт	63	784,01 49392,63	767,50 48352,50	1,14 71,82	15,37 968,31	60 км.
164	&С1-111-18-14-1	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1,3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	19,2	2557,88 49111,30	2500,00 48000,00	7,73 148,42	50,15 962,88	60 км.
165	&С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	259,1153	187,64 48620,39	179,23 46441,24	4,73 1225,62	3,68 953,53	60 км.
166	&С114-104-22	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	37,642	1254,9 47236,95	1217,86 45842,69	12,43 467,89	24,61 926,37	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	&С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	12,81	3686,65 47225,99	3589,20 45977,65	25,16 322,30	72,29 926,04	60 км.
168	&С113-1453-8	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200	м	60	766,81 46008,60	746,67 44800,20	5,1 306,00	15,04 902,40	60 км.
169	&С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	55,2	828,94 45757,49	809,10 44662,32	3,59 198,17	16,25 897,00	60 км.
170	&С111-829-120 варіант 1	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	108,2848	422,3 45728,67	413,67 44794,17	0,35 37,90	8,28 896,60	60 км.
171	&С113-1586-86-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7	6473,66 45315,62	6314,17 44199,19	32,56 227,92	126,93 888,51	60 км.
172	&С113-2301-8 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7	6158,38 43108,66	6037,50 42262,50	0,13 0,91	120,75 845,25	60 км.
173	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,362799	31115,61 42404,32	29586,81 40320,88	918,69 1251,99	610,11 831,45	60 км.
174	&С111-1846-15	Опорний вентиляційний прогон	мп	108,2848	391,46 42389,17	383,33 41508,81	0,45 48,73	7,68 831,63	60 км.
175	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	3764,865	11,19 42128,84	10,69 40246,41	0,28 1054,16	0,22 828,27	15 км.
176	+С111-1722 варіант 5	Плінтуси стельового	м	907,2022	45,76 41513,57	43,61 39563,09	1,25 1134,00	0,9 816,48	60 км.
177	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	26,145	1579,57 41297,86	565,00 14771,93	983,6 25716,22	30,97 809,71	60 км.
178	&С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	1970	20,66 40700,20	19,82 39045,40	0,43 847,10	0,41 807,70	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	9	4511,64 40604,76	4415,83 39742,47	7,35 66,15	88,46 796,14	60 км.
180	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	945,71055	41,85 39577,99	39,73 37573,08	1,3 1229,42	0,82 775,49	60 км.
181	&С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	10,7	3584,65 38355,76	3489,20 37334,44	25,16 269,21	70,29 752,11	60 км.
182	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6617,1968	5,76 38115,05	5,60 37056,30	0,05 330,86	0,11 727,89	60 км.
183	+С111-872 варіант 1	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	160,23	235,91 37799,86	230,00 36852,90	1,28 205,09	4,63 741,87	60 км.
184	+С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	355,208	106,1 37687,57	103,63 36810,21	0,39 138,53	2,08 738,83	60 км.
185	&К585521-Л049-5 варіант 1	Дощоприймач пластиковий Base 400х400хh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	22	1705,52 37521,44	1670,00 36740,00	2,08 45,76	33,44 735,68	60 км.
186	&С123-1-1 варіант 7	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	5,43	6707,47 36421,56	6552,05 35577,63	23,9 129,78	131,52 714,15	60 км.
187	&С123-389-1 варіант 1	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	114,68183	315,07 36132,80	306,30 35127,04	2,59 297,03	6,18 708,73	60 км.
188	&С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	42,5	828,94 35229,95	809,10 34386,75	3,59 152,58	16,25 690,62	60 км.
189	&С111-829-12 варіант 3	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	97,125	358,9 34858,16	348,33 33831,55	3,53 342,85	7,04 683,76	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&С10-2-70 варіант 13	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	22	1579,83 34756,26	1548,33 34063,26	0,52 11,44	30,98 681,56	60 км.
191	&С111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,8614512	39731,47 34226,72	38994,00 33591,43	441,7 380,50	295,77 254,79	60 км.
192	&С112-28-2	Брус 50х150мм	м3	3,58848	9395,61 33715,96	8815,89 31635,64	395,49 1419,21	184,23 661,11	60 км.
193	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,435402	77174,24 33601,82	76158,04 33159,36	441,7 192,32	574,5 250,14	60 км.
194	+С1421-10634 варіант 4	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	13,7697	2425,01 33391,66	1560,00 21480,73	817,46 11256,18	47,55 654,75	60 км.
195	&С123-1-1 варіант 12	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6,3	5256,01 33112,86	5129,05 32313,02	23,9 150,57	103,06 649,27	60 км.
196	&С113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	69	466,31 32175,39	455,83 31452,27	1,34 92,46	9,14 630,66	60 км.
197	&С111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,8017812	39731,47 31855,95	38994,00 31264,66	441,7 354,15	295,77 237,14	60 км.
198	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3492	90776,47 31699,14	89514,14 31258,34	586,57 204,83	675,76 235,97	60 км.
199	+С112-23 варіант 3	Дерев'яний брус 250х50мм	м3	3,3705	9395,61 31667,90	8815,89 29713,96	395,49 1333,00	184,23 620,94	60 км.
200	&С111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,786114	39731,47 31233,46	38994,00 30653,73	441,7 347,23	295,77 232,50	60 км.
201	&С126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	882,208	35,26 31106,65	33,20 29289,31	1,37 1208,62	0,69 608,72	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	&С113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	6	5176,68 31060,08	5072,50 30435,00	2,68 16,08	101,5 609,00	60 км.
203	&С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	6157,63 30788,15	6029,16 30145,80	7,73 38,65	120,74 603,70	60 км.
204	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,92939703	32674,75 30367,82	31457,23 29236,26	576,84 536,11	640,68 595,45	60 км.
205	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,17498	2971,66 30236,58	2913,39 29643,68	- -	58,27 592,90	
206	&С113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	2464	12,27 30233,28	11,96 29469,44	0,22 542,08	0,09 221,76	60 км.
207	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	200,5912	150,02 30092,69	145,86 29258,23	1,22 244,72	2,94 589,74	60 км.
208	+С130-905 варіант 3	Унітаз керамічний дитячий з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	10	2963,44 29634,40	2891,26 28912,60	14,07 140,70	58,11 581,10	60 км.
209	+С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	17	1716,21 29175,57	1681,73 28589,41	0,83 14,11	33,65 572,05	60 км.
210	+С113-2142 варіант 1	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	4	7264,61 29058,44	7120,83 28483,32	1,34 5,36	142,44 569,76	60 км.
211	&С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	865	32,72 28302,80	31,65 27377,25	0,43 371,95	0,64 553,60	60 км.
212	&С111-829-118	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	108,2848	260,46 28203,86	254,91 27602,88	0,44 47,65	5,11 553,33	60 км.
213	&С113-1586-86-2	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	4	6964,86 27859,44	6791,66 27166,64	36,63 146,52	136,57 546,28	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
214	&С1630-670-62 варіант 3	Клапан термостатичний RLV-У	шт	63	437,72 27576,36	428,00 26964,00	1,14 71,82	8,58 540,54	60 км.
215	&С110-107-20 варіант 9	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	17	1615,34 27460,78	1583,00 26911,00	0,67 11,39	31,67 538,39	60 км.
216	&С1545-131-1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	71	385,07 27339,97	376,95 26763,45	0,57 40,47	7,55 536,05	60 км.
217	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	595,1324	45,76 27233,26	43,61 25953,72	1,25 743,92	0,9 535,62	60 км.
218	С111-1837 варіант 2	Швелери N18	т	0,6766298	39677,21 26846,78	38940,15 26348,07	441,7 298,87	295,36 199,84	60 км.
219	+С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	6	4400,78 26404,68	4303,33 25819,98	11,16 66,96	86,29 517,74	60 км.
220	&С118-39-129-11 варіант 10	Тримач жолобу 150мм	шт	175	150,72 26376,00	147,50 25812,50	0,26 45,50	2,96 518,00	60 км.
221	+С1421-10634 варіант 5	Пісок з додаванням цементу М30010% від ваги суміші	м3	13,7697	1915,01 26369,11	1060,00 14595,88	817,46 11256,18	37,55 517,05	60 км.
222	+С130-540 варіант 2	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями, гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	5	5271,84 26359,20	5155,14 25775,70	13,33 66,65	103,37 516,85	60 км.
223	&С1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	66,55	386,08 25693,62	376,77 25074,04	1,74 115,80	7,57 503,78	60 км.
224	&К585521-Л049-6	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400х400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	8	3203,9 25631,20	3139,00 25112,00	2,08 16,64	62,82 502,56	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	&С123-198-16 варіант 6	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	3	8530,83 25592,49	8306,95 24920,85	56,61 169,83	167,27 501,81	60 км.
226	&С113-992-2-68	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	4	6318,94 25275,76	6188,33 24753,32	6,71 26,84	123,9 495,60	60 км.
227	&С111-246-2	Піна монтажна	л	87,55416	286,07 25046,62	280,00 24515,16	0,46 40,27	5,61 491,19	60 км.
228	&С130-189-1	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	8	3119,87 24958,96	3058,33 24466,64	0,37 2,96	61,17 489,36	60 км.
229	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	18,73281	1328,18 24880,54	318,54 5967,15	983,6 18425,59	26,04 487,80	60 км.
230	&С126-1211-В2 варіант 1	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	74,466	332,93 24791,97	323,17 24065,18	3,23 240,53	6,53 486,26	60 км.
231	&С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	313,243	78,78 24677,28	76,67 24016,34	0,57 178,55	1,54 482,39	60 км.
232	+С130-665 варіант 3	Умивальник дитячий в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	12	2051,31 24615,72	1997,02 23964,24	14,07 168,84	40,22 482,64	60 км.
233	&С111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,6041256	39731,47 24002,80	38994,00 23557,27	441,7 266,84	295,77 178,69	60 км.
234	&С111-1811-2 варіант 7	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	150	158,25 23737,50	156,94 23541,00	0,13 19,50	1,18 177,00	60 км.
235	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0668735	353522,72 23641,30	345723,90 23119,77	867 57,98	6931,82 463,55	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
236	&С114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	988,576	23,9 23626,97	22,66 22401,13	0,77 761,20	0,47 464,64	60 км.
237	+С111-856 варіант 2	Гідробар'єр	м2	889,383	26,53 23595,33	25,96 23088,38	0,05 44,47	0,52 462,48	
238	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм, "Cersanit" (або аналог)	шт	7	3346,35 23424,45	3266,67 22866,69	14,07 98,49	65,61 459,27	60 км.
239	&С130-644-В2 варіант 9	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	6	3887,38 23324,28	3800,00 22800,00	11,16 66,96	76,22 457,32	60 км.
240	&С118-39-129-12 варіант 2	Водостічний жолоб D=150мм	м	109,2	209,37 22863,20	205,00 22386,00	0,26 28,39	4,11 448,81	60 км.
241	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,26775	84359,46 22587,25	83289,77 22300,84	441,7 118,27	627,99 168,14	60 км.
242	+С111-1623 варіант 1	Грунтовка	т	0,3873474	58142,48 22521,34	56100,00 21730,19	902,43 349,55	1140,05 441,60	60 км.
243	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	13,75	1632,34 22444,68	616,73 8480,04	983,6 13524,50	32,01 440,14	60 км.
244	&С112-28-6	Брус 150х150мм	м3	2,3835	9395,61 22394,44	8815,89 21012,67	395,49 942,65	184,23 439,12	60 км.
245	&С10-2-41-22 варіант 4	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	286,16	76,01 21751,02	74,00 21175,84	0,52 148,80	1,49 426,38	60 км.
246	&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	8	2712,69 21701,52	2657,50 21260,00	2 16,00	53,19 425,52	60 км.
247	&С130-1126-32 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	26	828,94 21552,44	809,10 21036,60	3,59 93,34	16,25 422,50	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
248	+С111-283 варіант 6	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	52,6412	402,63 21194,93	386,40 20340,56	8,34 439,03	7,89 415,34	15 км.
249	&С123-1-1 варіант 13	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм)	м2	6,3	3318,01 20903,46	3229,05 20343,02	23,9 150,57	65,06 409,87	60 км.
250	&С1-8910-82 варіант 2	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	32,559	630,38 20524,54	616,50 20072,62	1,52 49,49	12,36 402,43	60 км.
251	&С123-1-1 варіант 5	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	3,12	6503,47 20290,83	6352,05 19818,40	23,9 74,57	127,52 397,86	60 км.
252	&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	707	28,48 20135,36	27,40 19371,80	0,52 367,64	0,56 395,92	60 км.
253	&С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	501,4656	39,96 20038,57	39,96 20038,57	- -	- -	
254	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	427,1176	46,53 19873,78	44,70 19092,16	0,92 392,95	0,91 388,67	60 км.
255	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,534518	36781,67 19660,46	36066,16 19278,01	441,7 236,10	273,81 146,35	60 км.
256	&С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	144,165	135,77 19573,28	130,40 18799,12	2,71 390,69	2,66 383,47	60 км.
257	&С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	100	193,91 19391,00	189,68 18968,00	0,43 43,00	3,8 380,00	60 км.
258	&С111-1804-12 варіант 13	Труба профільна 100х100х5мм	т	0,4850712	39731,47 19272,59	38994,00 18914,87	441,7 214,26	295,77 143,46	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
259	&С1630-1164-В1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	1	19199,96 19199,96	18600,00 18600,00	223,49 223,49	376,47 376,47	60 км.
260	&С1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	83	230,08 19096,64	225,00 18675,00	0,57 47,31	4,51 374,33	60 км.
261	&С153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	400	47,59 19036,00	46,65 18660,00	0,01 4,00	0,93 372,00	60 км.
262	&С113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	4	4744,88 18979,52	4649,16 18596,64	2,68 10,72	93,04 372,16	60 км.
263	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,929127	4738,31 18617,42	4249,91 16698,44	395,49 1553,93	92,91 365,05	60 км.
264	&С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	225	82,62 18589,50	81,00 18225,00	- -	1,62 364,50	
265	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	314,40273	58,72 18461,73	57,29 18012,13	0,28 88,03	1,15 361,57	15 км.
266	+С113-2227 варіант 2	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	102	180,66 18427,32	176,85 18038,70	0,27 27,54	3,54 361,08	60 км.
267	&С111-1720-2-ИНБ варіант 4	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	156,648	117,36 18384,21	110,33 17282,97	4,73 740,95	2,3 360,29	60 км.
268	&С111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,4493916	39731,47 17854,99	38994,00 17523,58	441,7 198,50	295,77 132,91	60 км.
269	&С113-1696-1 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	280	63,37 17743,60	61,73 17284,40	0,4 112,00	1,24 347,20	60 км.
270	&С10-2-41-22 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	255,5	68,53 17509,42	66,67 17034,19	0,52 132,86	1,34 342,37	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
271	&С15569-2-1-244 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17473,18 17473,18	17130,00 17130,00	0,57 0,57	342,61 342,61	60 км.
272	&С123-198-16 варіант 9	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,97х2,05 Д9	шт	2	8734,38 17468,76	8506,51 17013,02	56,61 113,22	171,26 342,52	60 км.
273	&С111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	175	99,34 17384,50	97,30 17027,50	0,09 15,75	1,95 341,25	60 км.
274	&С113-1586-80 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	4	4284,37 17137,48	4180,00 16720,00	20,36 81,44	84,01 336,04	60 км.
275	+С113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2, 8мм (або аналог)	м	300,4	56,59 16999,64	55,35 16627,14	0,13 39,05	1,11 333,45	60 км.
276	&С113-1586-85-2	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	2	8496,27 16992,54	8280,83 16561,66	48,85 97,70	166,59 333,18	60 км.
277	&С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	2295	7,38 16937,10	7,00 16065,00	0,24 550,80	0,14 321,30	60 км.
278	&С123-14-8 варіант 2	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700х700мм.	шт	2	8351,9 16703,80	8166,67 16333,34	21,47 42,94	163,76 327,52	60 км.
279	&С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	165,31846	99,8 16498,78	97,09 16050,77	0,75 123,99	1,96 324,02	60 км.
280	&С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,372643	44103,31 16434,79	43333,30 16147,85	441,7 164,60	328,31 122,34	60 км.
281	&С10-2-41-36-1	Труба Blue Floor PE-RTд.18х2	м.п.	250	65,62 16405,00	64,23 16057,50	0,1 25,00	1,29 322,50	60 км.
282	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	15	1091,08 16366,20	1072,83 16092,45	10,13 151,95	8,12 121,80	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&С126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	441,104	37,05 16342,90	34,95 15416,58	1,37 604,31	0,73 322,01	60 км.
284	+С130-314 варіант 2	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	8144,71 16289,42	7937,50 15875,00	47,51 95,02	159,7 319,40	60 км.
285	&С1512-1-17 варіант 20	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	175	92,93 16262,75	91,08 15939,00	0,03 5,25	1,82 318,50	60 км.
286	&С10-2-70 варіант 14	Світильник для зовнішнего освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	8	2007,48 16059,84	1967,60 15740,80	0,52 4,16	39,36 314,88	60 км.
287	&С113-1586-85-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	8010,54 16021,08	7808,33 15616,66	45,14 90,28	157,07 314,14	60 км.
288	&С1630-670-62-1	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	63	240,45 15148,35	235,73 14850,99	0,01 0,63	4,71 296,73	60 км.
289	&С1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	70,125	214,27 15025,68	208,33 14609,14	1,74 122,02	4,2 294,52	60 км.
290	&С112-28-5	Брус 150х100мм	м3	1,596	9395,61 14995,39	8815,89 14070,16	395,49 631,20	184,23 294,03	60 км.
291	&С113-1586-86 варіант 1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	7456,07 14912,14	7269,16 14538,32	40,71 81,42	146,2 292,40	60 км.
292	&С113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	3	4894,48 14683,44	4795,83 14387,49	2,68 8,04	95,97 287,91	60 км.
293	&С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	10	1467,84 14678,40	1438,68 14386,80	0,38 3,80	28,78 287,80	60 км.
294	&С113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	49	297,5 14577,50	291,60 14288,40	0,07 3,43	5,83 285,67	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&С111-246-2 варіант 2	Піна монтажна	л	46,179	314,63 14529,30	308,00 14223,13	0,46 21,24	6,17 284,93	60 км.
296	+С113-2142 варіант 2	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	2	7264,61 14529,22	7120,83 14241,66	1,34 2,68	142,44 284,88	60 км.
297	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,440262	32736,89 14412,81	31176,30 13725,74	918,69 404,46	641,9 282,61	60 км.
298	&С113-1095-39 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	58	247,93 14379,94	243,00 14094,00	0,07 4,06	4,86 281,88	60 км.
299	+С111-856 варіант 5	Паробар'єр	м2	634,92	22,37 14203,16	21,88 13892,05	0,05 31,75	0,44 279,36	
300	&С111-1811-2 варіант 6	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	150	94,38 14157,00	93,55 14032,50	0,13 19,50	0,7 105,00	60 км.
301	&С111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	16,5384	850,35 14063,43	833,33 13781,94	0,35 5,79	16,67 275,70	60 км.
302	&С113-1095-34	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	60	229,57 13774,20	225,00 13500,00	0,07 4,20	4,5 270,00	60 км.
303	+С130-259 варіант 1	Грязьовик Ду 80мм	шт	2	6534,86 13069,72	6361,67 12723,34	45,06 90,12	128,13 256,26	60 км.
304	&С113-11-9	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	113	114,29 12914,77	113,00 12769,00	0,44 49,72	0,85 96,05	60 км.
305	&С1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	245	52,34 12823,30	51,31 12570,95	- -	1,03 252,35	
306	+С112-59 варіант 5	Брус 50х25 мм	м3	1,344	9395,61 12627,70	8815,89 11848,56	395,49 531,54	184,23 247,60	60 км.
307	&С130-13-2 варіант 1	Тумба під мийку	шт	5	2507,71 12538,55	2450,00 12250,00	8,54 42,70	49,17 245,85	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	+С130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	6244,1 12488,20	6074,16 12148,32	47,51 95,02	122,43 244,86	60 км.
309	&С111-1068-1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	13,4196	930,58 12488,01	913,42 12257,73	10,23 137,28	6,93 93,00	60 км.
310	+С130-665 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	5	2459,31 12296,55	2397,02 11985,10	14,07 70,35	48,22 241,10	60 км.
311	&С1512-1-17 варіант 17	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	280	43,38 12146,40	42,50 11900,00	0,03 8,40	0,85 238,00	60 км.
312	&С113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	45	269,76 12139,20	264,40 11898,00	0,07 3,15	5,29 238,05	60 км.
313	&С118-39-129-12 варіант 3	Труба водостічна D=110мм	м	49,92	241,37 12049,19	236,38 11800,09	0,26 12,98	4,73 236,12	60 км.
314	&К585521-Л049-3 варіант 1	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	1	11916,04 11916,04	11223,74 11223,74	458,65 458,65	233,65 233,65	60 км.
315	&С1113-62-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	3,62835	3266,52 11852,08	3097,60 11239,18	104,87 380,51	64,05 232,39	15 км.
316	С111-1755	Грати металеві	т	0,317566	37038,81 11762,27	35475,17 11265,71	837,39 265,93	726,25 230,63	60 км.
317	&К585521-Л049-2	Кільце стінове КС 20.9	шт	3	3866,26 11598,78	3234,00 9702,00	556,45 1669,35	75,81 227,43	60 км.
318	&С113-15-1 варіант 1	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	54,1424	212,09 11483,06	210,00 11369,90	0,51 27,61	1,58 85,55	60 км.
319	&С1-414-2356-1 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	25	447,54 11188,50	438,33 10958,25	0,43 10,75	8,78 219,50	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C1630-1498-211-1	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	4	2789,84 11159,36	2734,00 10936,00	1,14 4,56	54,7 218,80	60 км.
321	+C130-616 варіант 2	Змішувач з лійкою	комплект	5	2226,21 11131,05	2181,73 10908,65	0,83 4,15	43,65 218,25	60 км.
322	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	539,2	20,47 11037,42	19,75 10649,20	0,32 172,54	0,4 215,68	60 км.
323	&C126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	441,104	24,95 11005,54	24,95 11005,54	- -	- -	
324	&C130-74-1	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	5494,63 10989,26	5379,16 10758,32	7,73 15,46	107,74 215,48	60 км.
325	C123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	22,31	480,99 10730,89	460,87 10282,01	10,69 238,49	9,43 210,39	60 км.
326	&C1110-311 варіант 3	Консоль BBL-55 CM010610	шт	26	409,02 10634,52	400,81 10421,06	0,19 4,94	8,02 208,52	60 км.
327	&C1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	107	99,38 10633,66	96,83 10360,81	0,6 64,20	1,95 208,65	60 км.
328	&C111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	817,643	12,98 10613,01	12,60 10302,30	0,13 106,29	0,25 204,42	60 км.
329	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,2229786	47156,08 10514,80	45654,61 10180,00	576,84 128,62	924,63 206,18	60 км.
330	+C130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	6	1740,11 10440,66	1704,16 10224,96	1,83 10,98	34,12 204,72	60 км.
331	&C113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	40	260,84 10433,60	255,66 10226,40	0,07 2,80	5,11 204,40	60 км.
332	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,2295324	44970,56 10322,20	43511,94 9987,40	576,84 132,40	881,78 202,40	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	&С113-992-2-59 варіант 2	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	15	687,83 10317,45	673,00 10095,00	1,34 20,10	13,49 202,35	60 км.
334	+С112-59 варіант 12	Брус 50х200 мм	м3	1,08864	9395,61 10228,44	8815,89 9597,33	395,49 430,55	184,23 200,56	60 км.
335	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,009	3396,98 10221,51	2124,15 6391,57	1206,22 3629,52	66,61 200,42	50 км.
336	&С1-К-22 варіант 4	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	30	339,13 10173,90	332,10 9963,00	0,38 11,40	6,65 199,50	60 км.
337	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	22,95339	434,69 9977,61	425,56 9768,04	0,61 14,00	8,52 195,57	60 км.
338	&С112-28-1	Брус 200х100 мм	м3	1,0605	9395,61 9964,04	8815,89 9349,25	395,49 419,42	184,23 195,37	60 км.
339	&С113-1095-45 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	34	292,2 9934,80	286,40 9737,60	0,07 2,38	5,73 194,82	60 км.
340	&С123-198-16 варіант 10	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0, 85х2,05 Д8	шт	1	9875,24 9875,24	9625,00 9625,00	56,61 56,61	193,63 193,63	60 км.
341	&С113-1696-2 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	70	139,33 9753,10	136,20 9534,00	0,4 28,00	2,73 191,10	60 км.
342	+С113-754 варіант 1	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	1	9748,1 9748,10	9500,00 9500,00	56,96 56,96	191,14 191,14	60 км.
343	&С113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	35	277,92 9727,20	272,40 9534,00	0,07 2,45	5,45 190,75	60 км.
344	&С152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	983,65	9,8 9639,77	9,45 9295,49	0,16 157,38	0,19 186,90	60 км.
345	&С111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	37,73	255,34 9633,98	249,20 9402,32	1,13 42,63	5,01 189,03	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	&С111-793-9-1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	450	21,11 9499,50	20,53 9238,50	0,17 76,50	0,41 184,50	60 км.
347	&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	11,3	828,94 9367,02	809,10 9142,83	3,59 40,57	16,25 183,62	60 км.
348	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	52	179,84 9351,68	176,73 9189,96	1,77 92,04	1,34 69,68	60 км.
349	&С1-ПРНБ0-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1, 5мм2	м	170	54,93 9338,10	53,03 9015,10	0,82 139,40	1,08 183,60	60 км.
350	&С113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	30	308,67 9260,10	302,55 9076,50	0,07 2,10	6,05 181,50	60 км.
351	&С123-198-16 варіант 7	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	1	9168,68 9168,68	8932,29 8932,29	56,61 56,61	179,78 179,78	60 км.
352	&С111-1019-В1-21-1	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	642	13,95 8955,90	13,81 8866,02	0,04 25,68	0,1 64,20	60 км.
353	&С112-28-3	Брус 50х100мм	м3	0,945	9395,61 8878,85	8815,89 8331,02	395,49 373,74	184,23 174,09	60 км.
354	&С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	6	1472,61 8835,66	1442,03 8652,18	1,71 10,26	28,87 173,22	60 км.
355	&С118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу	шт	36	241,67 8700,12	236,67 8520,12	0,26 9,36	4,74 170,64	60 км.
356	&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	515	16,74 8621,10	16,25 8368,75	0,16 82,40	0,33 169,95	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
357	&C1630-1162-3	Блок колекторний 1"	шт	4	2151,1 8604,40	2108,64 8434,56	0,28 1,12	42,18 168,72	60 км.
358	+C113-1050 варіант 1	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	74	115,92 8578,08	113,25 8380,50	0,4 29,60	2,27 167,98	60 км.
359	&C15569-2-1-244 варіант 6	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	13	653,38 8493,94	640,00 8320,00	0,57 7,41	12,81 166,53	60 км.
360	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	64,17512	130,94 8403,09	127,72 8196,45	0,65 41,71	2,57 164,93	60 км.
361	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	61,9674	135,08 8370,56	131,94 8175,98	0,49 30,36	2,65 164,22	60 км.
362	&C199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	1000	8,34 8340,00	8,18 8180,00	- -	0,16 160,00	
363	C118-12 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	0,15	54754,74 8213,21	53036,36 7955,45	644,76 96,71	1073,62 161,05	60 км.
364	&C113-1050-4 варіант 2	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	300	27,34 8202,00	26,40 7920,00	0,4 120,00	0,54 162,00	60 км.
365	&C113-81-3	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	2	3996,19 7992,38	3915,83 7831,66	2 4,00	78,36 156,72	60 км.
366	&C1-414-2356-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	25	318,66 7966,50	311,98 7799,50	0,43 10,75	6,25 156,25	60 км.
367	&C111-1846-10 варіант 1	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	146	53,69 7838,74	52,50 7665,00	0,14 20,44	1,05 153,30	60 км.
368	&C113-11-4	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	128	58,95 7545,60	58,00 7424,00	0,51 65,28	0,44 56,32	60 км.
369	&C130-277-56	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	1	7523,47 7523,47	7360,00 7360,00	15,95 15,95	147,52 147,52	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
370	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,398258	5353,4 7485,43	4427,30 6190,51	821,13 1148,15	104,97 146,77	60 км.
371	&С111-220-52 варіант 1	Профіль цокольний	м	134,2	54,49 7312,56	52,40 7032,08	1,02 136,88	1,07 143,60	60 км.
372	&С1630-1498-204 варіант 2	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	4	1825,39 7301,56	1789,00 7156,00	0,6 2,40	35,79 143,16	60 км.
373	&С1630-1162-2	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	2	3649,41 7298,82	3575,00 7150,00	2,85 5,70	71,56 143,12	60 км.
374	&С10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	104,244	68,53 7143,84	66,67 6949,95	0,52 54,21	1,34 139,68	60 км.
375	&С15569-2-1-244 варіант 5	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	2	3514,48 7028,96	3445,00 6890,00	0,57 1,14	68,91 137,82	60 км.
376	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15довжиною 1,2м	м	134,748	51,68 6963,78	49,30 6643,08	1,37 184,60	1,01 136,10	60 км.
377	&К585521-Л049-1	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	1	6932,1 6932,10	6311,00 6311,00	485,18 485,18	135,92 135,92	60 км.
378	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0645331	107080,06 6910,21	104078,02 6716,48	902,43 58,24	2099,61 135,49	60 км.
379	+С111-978 варіант 3	Сталь листова 5 мм	т	0,1767762	38877,68 6872,65	38146,57 6743,41	441,7 78,08	289,41 51,16	60 км.
380	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,08433	227,91 6856,52	223,35 6719,34	0,09 2,71	4,47 134,47	60 км.
381	+С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	1362,04 6810,20	1324,17 6620,85	11,16 55,80	26,71 133,55	60 км.
382	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	10	680,56 6805,60	669,08 6690,80	6,41 64,10	5,07 50,70	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	&C1545-2859 варіант 7	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	30	219,65 6589,50	215,19 6455,70	0,15 4,50	4,31 129,30	60 км.
384	&C1547-6-B9 варіант 9	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	50	130,32 6516,00	127,50 6375,00	0,26 13,00	2,56 128,00	60 км.
385	&C1512-1-17 варіант 19	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	23	282,55 6498,65	276,98 6370,54	0,03 0,69	5,54 127,42	60 км.
386	&C111-1846-14	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	33,28	192,98 6422,37	188,75 6281,60	0,45 14,98	3,78 125,79	60 км.
387	+C111-1564	Гідроізол	м2	197,219	32,53 6415,53	31,67 6245,93	0,22 43,39	0,64 126,21	15 км.
388	&C130-277-55	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300х900х400 (h)	шт	1	6411,96 6411,96	6272,00 6272,00	14,24 14,24	125,72 125,72	60 км.
389	+C1110-186 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 2, 5 м	шт	10	639,84 6398,40	627,25 6272,50	0,04 0,40	12,55 125,50	60 км.
390	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0913289	69203,33 6320,26	67339,52 6150,04	506,88 46,29	1356,93 123,93	60 км.
391	&C10-2-41-23 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	71,54	88,25 6313,41	86,00 6152,44	0,52 37,20	1,73 123,77	60 км.
392	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	491,904	12,56 6178,31	12,19 5996,31	0,12 59,03	0,25 122,97	60 км.
393	&C111-829-119	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	108,2848	56,99 6171,15	55,83 6045,54	0,04 4,33	1,12 121,28	60 км.
394	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	547,404	11,19 6125,45	10,69 5851,75	0,28 153,27	0,22 120,43	15 км.
395	&C130-277-57	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200х900х400 (h)	шт	1	6124,03 6124,03	5988,00 5988,00	15,95 15,95	120,08 120,08	60 км.
396	&C15569-2-1-244 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	14	434,93 6089,02	425,83 5961,62	0,57 7,98	8,53 119,42	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,45484	444,95 5986,73	427,15 5747,23	9,08 122,17	8,72 117,33	60 км.
398	&С130-644-В15	Ванна миюча 2-х секційна 1200х600х850мм з комплектуючими	комплект	1	5952,88 5952,88	5825,00 5825,00	11,16 11,16	116,72 116,72	60 км.
399	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,262379	22090,81 5796,16	20761,86 5447,48	895,8 235,04	433,15 113,64	200 км.
400	&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	428,192	13,37 5724,93	12,93 5536,52	0,18 77,07	0,26 111,34	60 км.
401	+С112-59 варіант 10	Брус 50х165 мм	м3	0,6048	9395,61 5682,46	8815,89 5331,85	395,49 239,19	184,23 111,42	60 км.
402	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	10,53	533,87 5621,65	523,13 5508,56	0,27 2,84	10,47 110,25	60 км.
403	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	91,44832	61,28 5603,95	60,08 5494,22	- -	1,2 109,73	
404	&С10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	59,276	93,01 5513,26	90,67 5374,55	0,52 30,82	1,82 107,89	60 км.
405	С111-1757	Рядно	м2	91,19284	60,29 5498,02	58,87 5368,52	0,24 21,89	1,18 107,61	60 км.
406	&С1514-111 варіант 4	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	3	1830,45 5491,35	1792,77 5378,31	1,79 5,37	35,89 107,67	60 км.
407	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6мм	т	0,154877	35393,02 5481,56	34687,85 5372,35	441,7 68,41	263,47 40,80	60 км.
408	&С118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	42	130,32 5473,44	127,50 5355,00	0,26 10,92	2,56 107,52	60 км.
409	&С10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	65,408	83,49 5460,91	81,33 5319,63	0,52 34,01	1,64 107,27	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	+С113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	102	53,29 5435,58	52,50 5355,00	0,39 39,78	0,4 40,80	60 км.
411	&С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	80,8	66,57 5378,86	65,00 5252,00	0,26 21,01	1,31 105,85	60 км.
412	&С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	15	358,22 5373,30	350,68 5260,20	0,52 7,80	7,02 105,30	60 км.
413	+С130-635 варіант 1	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	5	1068,77 5343,85	1044,40 5222,00	3,41 17,05	20,96 104,80	60 км.
414	&С1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	2	2640,99 5281,98	2587,50 5175,00	1,71 3,42	51,78 103,56	60 км.
415	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,1847686	28502,55 5266,38	27501,98 5081,50	441,7 81,61	558,87 103,27	60 км.
416	+С111-609 варіант 2	Клей для стельового плінтуса	кг	46,25833	112,46 5202,21	109,33 5057,42	0,92 42,56	2,21 102,23	60 км.
417	+С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	34	152,93 5199,62	150,32 5110,88	1,47 49,98	1,14 38,76	60 км.
418	+С111-978 варіант 4	Сталь листова 10 мм	т	0,132606	38877,68 5155,41	38146,57 5058,46	441,7 58,57	289,41 38,38	60 км.
419	&С114-104-22-1	Фіброволокно	кг	25	201,73 5043,25	197,00 4925,00	0,77 19,25	3,96 99,00	60 км.
420	&С1-414-2356 варіант 19	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	100	49,6 4960,00	48,20 4820,00	0,43 43,00	0,97 97,00	60 км.
421	&С1630-670-88 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	12	412,91 4954,92	403,67 4844,04	1,14 13,68	8,1 97,20	60 км.
422	&С113-11-6	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	64	77,21 4941,44	76,20 4876,80	0,44 28,16	0,57 36,48	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
423	&C113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	35	141,08 4937,80	138,24 4838,40	0,07 2,45	2,77 96,95	60 км.
424	&C130-9-В1-К1	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	1	4892,16 4892,16	4782,00 4782,00	14,24 14,24	95,92 95,92	60 км.
425	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,146545	33152,79 4858,38	32061,04 4698,39	441,7 64,73	650,05 95,26	60 км.
426	&С15569-2-1-244 варіант 3	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4799,28 4799,28	4704,61 4704,61	0,57 0,57	94,1 94,10	60 км.
427	+С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	100	47,99 4799,00	46,20 4620,00	0,85 85,00	0,94 94,00	60 км.
428	&С124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка М12/ шайба М12	шт	32	149,56 4785,92	146,20 4678,40	0,43 13,76	2,93 93,76	60 км.
429	&С118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	28,0176	169,41 4746,46	165,83 4646,16	0,26 7,28	3,32 93,02	60 км.
430	&С118-39-129-11 варіант 12	Тримач металевий труби 110мм	шт	33	141,29 4662,57	138,26 4562,58	0,26 8,58	2,77 91,41	60 км.
431	&С111-1746-1-М варіант 1	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	127,26	36,36 4627,17	35,00 4454,10	0,65 82,72	0,71 90,35	60 км.
432	&С130-9-В1-2 варіант 1	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт)	шт	1	4622,85 4622,85	4525,83 4525,83	6,38 6,38	90,64 90,64	60 км.
433	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2301,92 4603,84	2199,82 4399,64	56,96 113,92	45,14 90,28	60 км.
434	&С1633-91ВД-1 варіант 5	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	7	655,14 4585,98	642,00 4494,00	0,29 2,03	12,85 89,95	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	&C113-1095-35 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	35	130,98 4584,30	128,34 4491,90	0,07 2,45	2,57 89,95	60 км.
436	+C1545-533 варіант 1	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м M-10/31 TDSB - FS	шт	2	2290,01 4580,02	2245,00 4490,00	0,11 0,22	44,9 89,80	60 км.
437	+C130-524 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	2244,33 4488,66	2189,16 4378,32	11,16 22,32	44,01 88,02	60 км.
438	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	111,76 4470,40	108,72 4348,80	0,85 34,00	2,19 87,60	60 км.
439	&C113-2301-8 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	1	4420,13 4420,13	4333,33 4333,33	0,13 0,13	86,67 86,67	60 км.
440	&C130-1126-32 варіант 11	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	5,3	828,94 4393,38	809,10 4288,23	3,59 19,03	16,25 86,12	60 км.
441	+C113-2226 варіант 3	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	66	65,74 4338,84	64,25 4240,50	0,2 13,20	1,29 85,14	60 км.
442	&C1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А НАЕ 316 "Hager" Польща	шт	2	2136,32 4272,64	2094,15 4188,30	0,28 0,56	41,89 83,78	60 км.
443	+C1630-113 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	1	4264,15 4264,15	4179,00 4179,00	1,54 1,54	83,61 83,61	60 км.
444	&C172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	10	423,69 4236,90	415,00 4150,00	0,38 3,80	8,31 83,10	60 км.
445	&C111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	32,48028	129,65 4211,07	126,30 4102,26	0,81 26,31	2,54 82,50	60 км.
446	+C113-132 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	36	116,82 4205,52	115,00 4140,00	0,95 34,20	0,87 31,32	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	+С113-2257 варіант 2	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	28	149,84 4195,52	146,77 4109,56	0,13 3,64	2,94 82,32	60 км.
448	&С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2200	1,9 4180,00	1,75 3850,00	0,11 242,00	0,04 88,00	60 км.
449	&С123-32-В1 варіант 5	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 1м2 (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	1,02	4094,65 4176,54	3989,20 4068,98	25,16 25,66	80,29 81,90	60 км.
450	&С111-72-В1 варіант 1	Грунтовка праймер	кг	71,288	58,48 4168,92	56,40 4020,64	0,93 66,30	1,15 81,98	60 км.
451	&С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1366	3,01 4111,66	2,90 3961,40	0,05 68,30	0,06 81,96	60 км.
452	&С113-1095-44 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	15	273,84 4107,60	268,40 4026,00	0,07 1,05	5,37 80,55	60 км.
453	&С113-11-7	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	64	62,91 4026,24	62,00 3968,00	0,44 28,16	0,47 30,08	60 км.
454	&С1545-504-69 варіант 4	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	5	803,54 4017,70	787,50 3937,50	0,28 1,40	15,76 78,80	60 км.
455	&С118-39-129-11 варіант 11	Коліно труби водостічної 110мм	шт	18	222,42 4003,56	217,80 3920,40	0,26 4,68	4,36 78,48	60 км.
456	&С1110-314 варіант 3	Стандартний анкер з болтом М10 СМ431060	шт	48	83,33 3999,84	81,51 3912,48	0,19 9,12	1,63 78,24	60 км.
457	&С1545-131-1-33 варіант 1	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	8	493,03 3944,24	482,79 3862,32	0,57 4,56	9,67 77,36	60 км.
458	&С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	269	14,57 3919,33	13,76 3701,44	0,52 139,88	0,29 78,01	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
459	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,95579	4065,13 3885,41	3589,93 3431,22	395,49 378,01	79,71 76,18	60 км.
460	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,00108	1936,11 3874,31	1898,15 3798,35	- -	37,96 75,96	
461	&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	117	32,85 3843,45	31,60 3697,20	0,61 71,37	0,64 74,88	60 км.
462	+С113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	38	100,69 3826,22	98,68 3749,84	0,04 1,52	1,97 74,86	60 км.
463	С111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,125664	30378,15 3817,44	29710,31 3733,52	441,7 55,51	226,14 28,41	60 км.
464	&С113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	25	151,17 3779,25	148,14 3703,50	0,07 1,75	2,96 74,00	60 км.
465	&С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	5	753,84 3769,20	738,68 3693,40	0,38 1,90	14,78 73,90	60 км.
466	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	0,1015104	36781,67 3733,72	36066,16 3661,09	441,7 44,84	273,81 27,79	60 км.
467	&С111-1859-В4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	27,88	132,94 3706,37	129,20 3602,10	1,13 31,50	2,61 72,77	60 км.
468	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1876649	19303,52 3622,59	17949,42 3368,48	975,6 183,09	378,5 71,02	60 км.
469	&С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	2	1810,52 3621,04	1774,50 3549,00	0,52 1,04	35,5 71,00	60 км.
470	&С111-1804-12 варіант 14	Труба профільна 80х50х4мм	т	0,0910656	39731,47 3618,17	38994,00 3551,01	441,7 40,22	295,77 26,94	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
471	&С1545-2859 варіант 8	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	9	398,02 3582,18	390,07 3510,63	0,15 1,35	7,8 70,20	60 км.
472	&С113-11-3	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	64	55,97 3582,08	55,04 3522,56	0,51 32,64	0,42 26,88	60 км.
473	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,1178628	30378,15 3580,45	29710,31 3501,74	441,7 52,06	226,14 26,65	60 км.
474	&С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "IEK"	шт	2	1785,29 3570,58	1750,00 3500,00	0,28 0,56	35,01 70,02	60 км.
475	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	148,38 3561,12	146,07 3505,68	1,21 29,04	1,1 26,40	60 км.
476	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1777,27 3554,54	1590,80 3181,60	151,62 303,24	34,85 69,70	60 км.
477	&С113-1095-49	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	10	355,37 3553,70	348,33 3483,30	0,07 0,70	6,97 69,70	60 км.
478	&С172-1367-22 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2	1773,84 3547,68	1738,68 3477,36	0,38 0,76	34,78 69,56	60 км.
479	&С130-1124-44-1	Грати зовнішні 800х800мм	шт	1	3546,55 3546,55	3474,16 3474,16	2,85 2,85	69,54 69,54	60 км.
480	+С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	4	869,44 3477,76	838,95 3355,80	13,44 53,76	17,05 68,20	60 км.
481	&С113-11-2	Скоба д10 l=400мм	шт	128	27,06 3463,68	26,35 3372,80	0,51 65,28	0,2 25,60	60 км.
482	&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15 довжиною 3,6м	м	67,374	51,2 3449,55	48,83 3289,87	1,37 92,30	1 67,38	60 км.
483	&С1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	47	73,12 3436,64	71,43 3357,21	0,26 12,22	1,43 67,21	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	&C113-1050-5 варіант 6	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	78	43,86 3421,08	42,60 3322,80	0,4 31,20	0,86 67,08	60 км.
485	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	339,95 3399,50	334,16 3341,60	3,26 32,60	2,53 25,30	60 км.
486	&C1545-423-22 варіант 3	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	3	1123,57 3370,71	1100,00 3300,00	1,54 4,62	22,03 66,09	60 км.
487	&C1545-131-1-33	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	6	553,07 3318,42	541,66 3249,96	0,57 3,42	10,84 65,04	60 км.
488	&C111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	48	68,74 3299,52	67,30 3230,40	0,09 4,32	1,35 64,80	60 км.
489	&C1630-670-88 варіант 4	Кран кульовий із згоном 1"	шт	4	821,42 3285,68	804,17 3216,68	1,14 4,56	16,11 64,44	60 км.
490	&C111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	414,2175	7,86 3255,75	7,10 2940,94	0,61 252,67	0,15 62,14	60 км.
491	&C130-74-1 варіант 2	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	3237,03 3237,03	3165,83 3165,83	7,73 7,73	63,47 63,47	60 км.
492	&C110-107-20 варіант 8	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	2	1615,34 3230,68	1583,00 3166,00	0,67 1,34	31,67 63,34	60 км.
493	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	81,4918	39,38 3209,15	38,03 3099,13	0,58 47,27	0,77 62,75	60 км.
494	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	5141,9868	0,62 3188,03	0,60 3085,19	0,01 51,42	0,01 51,42	60 км.
495	&C1113-62-1 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	1,0593	2979,29 3155,96	2816,00 2982,99	104,87 111,09	58,42 61,88	15 км.
496	&C1547-6-В3 варіант 14	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 16А 30мА	шт	6	525,64 3153,84	515,07 3090,42	0,26 1,56	10,31 61,86	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	&С130-1126-32 варіант 14	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	3,8	828,94 3149,97	809,10 3074,58	3,59 13,64	16,25 61,75	60 км.
498	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	779,52 3118,08	769,17 3076,68	4,55 18,20	5,8 23,20	60 км.
499	&С111-136-14-1-1 варіант 1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	1589,6628	1,95 3099,84	1,90 3020,36	0,01 15,90	0,04 63,58	60 км.
500	+С113-131 варіант 1	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	28	110,18 3085,04	108,56 3039,68	0,8 22,40	0,82 22,96	60 км.
501	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	60,2352	50,88 3064,77	48,58 2926,23	1,3 78,31	1 60,23	60 км.
502	&С111-1844-1-В3 варіант 1	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	76,5936	39,96 3060,68	39,96 3060,68	- -	- -	
503	&С111-1846-13	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	128	23,91 3060,48	23,30 2982,40	0,14 17,92	0,47 60,16	60 км.
504	&С1547-6-В1 варіант 5	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	45	67,76 3049,20	66,17 2977,65	0,26 11,70	1,33 59,85	60 км.
505	&С1630-670-40 варіант 1	Футорка радіаторна права	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
506	&С1630-670-40 варіант 2	Футорка радіаторна ліва	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
507	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,02570016	116765,83 3000,90	113541,35 2918,03	934,95 24,03	2289,53 58,84	60 км.
508	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0961984	30979,95 2980,22	29930,80 2879,30	441,7 42,49	607,45 58,43	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
509	&С15569-2-1-244 варіант 2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	1	2973,88 2973,88	2915,00 2915,00	0,57 0,57	58,31 58,31	60 км.
510	&С111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	2200	1,34 2948,00	1,30 2860,00	0,01 22,00	0,03 66,00	60 км.
511	С111-1837 варіант 3	Швелери N10	т	0,0739774	39677,21 2935,22	38940,15 2880,69	441,7 32,68	295,36 21,85	60 км.
512	&С126-1300-Г-Т варіант 1	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	67,374	42,93 2892,37	40,72 2743,47	1,37 92,30	0,84 56,60	60 км.
513	&С118-39-129-11 варіант 14	З'єднувач труби 110мм	шт	17	168,71 2868,07	165,14 2807,38	0,26 4,42	3,31 56,27	60 км.
514	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,05	934,2 2849,31	915,20 2791,36	0,68 2,07	18,32 55,88	60 км.
515	&С1630-670-88 варіант 2	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	10	282,68 2826,80	276,00 2760,00	1,14 11,40	5,54 55,40	60 км.
516	&С113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	2	1404,83 2809,66	1376,77 2753,54	0,51 1,02	27,55 55,10	60 км.
517	&С113-11-1	Аероелемент конька	м	54,1424	51,82 2805,66	50,92 2756,93	0,51 27,61	0,39 21,12	60 км.
518	+С113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	76	36,88 2802,88	36,00 2736,00	0,16 12,16	0,72 54,72	60 км.
519	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1146878	24202,06 2775,68	23285,81 2670,60	441,7 50,66	474,55 54,42	60 км.
520	&С113-1050-5 варіант 5	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	70	39,58 2770,60	38,40 2688,00	0,4 28,00	0,78 54,60	60 км.
521	&С15569-2-1-244 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1372,48 2744,96	1345,00 2690,00	0,57 1,14	26,91 53,82	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
522	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	67866,76 2714,67	66729,43 2669,18	632,12 25,28	505,21 20,21	60 км.
523	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,03714557	71958,09 2672,92	69960,00 2598,70	587,15 21,81	1410,94 52,41	60 км.
524	&С118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	14	190,67 2669,38	186,67 2613,38	0,26 3,64	3,74 52,36	60 км.
525	&С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	14	189,89 2658,46	186,00 2604,00	0,17 2,38	3,72 52,08	60 км.
526	&С111-1788-В3 варіант 5	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, H-021, TDSB - FS	шт	96	26,9 2582,40	25,50 2448,00	0,87 83,52	0,53 50,88	60 км.
527	&С130-524-1 варіант 1	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	1	2566,5 2566,50	2513,33 2513,33	2,85 2,85	50,32 50,32	60 км.
528	+С113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	110	22,99 2528,90	22,38 2461,80	0,16 17,60	0,45 49,50	60 км.
529	&С172-1367-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	2	1263,84 2527,68	1238,68 2477,36	0,38 0,76	24,78 49,56	60 км.
530	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0749	33267,57 2491,74	32438,74 2429,66	176,52 13,22	652,31 48,86	15 км.
531	&С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	30	82,96 2488,80	81,05 2431,50	0,28 8,40	1,63 48,90	60 км.
532	+С1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	0,6324	3888,71 2459,22	2606,24 1648,19	1206,22 762,81	76,25 48,22	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
533	&C1545-291-2-2 варіант 4	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	30	81,95 2458,50	80,24 2407,20	0,1 3,00	1,61 48,30	60 км.
534	&C115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	13	188,87 2455,31	185,00 2405,00	0,17 2,21	3,7 48,10	60 км.
535	&C1630-249-1 варіант 1	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	4	613,48 2453,92	600,00 2400,00	1,45 5,80	12,03 48,12	60 км.
536	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	40,87348	58,72 2400,09	57,29 2341,64	0,28 11,44	1,15 47,01	15 км.
537	&C111-146-1 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	60 км.
538	+C113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	48	49,61 2381,28	48,26 2316,48	0,38 18,24	0,97 46,56	60 км.
539	&C10-2-1 варіант 13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	175	13,44 2352,00	12,66 2215,50	0,52 91,00	0,26 45,50	60 км.
540	&C113-1095-14 варіант 1	Трійник із поліпропілену д.20	шт	50	46,69 2334,50	45,70 2285,00	0,07 3,50	0,92 46,00	60 км.
541	C1546-20	Клей БМК5	кг	6,788	339,25 2302,83	331,75 2251,92	0,85 5,77	6,65 45,14	60 км.
542	&C126-374-B4	Тяга підвісу	шт	428,192	5,35 2290,83	5,35 2290,83	- -	- -	
543	+C1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,375	1652,74 2272,52	636,73 875,50	983,6 1352,45	32,41 44,57	60 км.
544	&C171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	63,35809	35,06 2221,33	33,99 2153,54	0,38 24,08	0,69 43,71	60 км.
545	&C118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	10,296	215,31 2216,83	210,83 2170,71	0,26 2,68	4,22 43,44	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
546	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2211,7 2211,70	1997,76 1997,76	170,57 170,57	43,37 43,37	60 км.
547	+С1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	4	540,94 2163,76	529,36 2117,44	0,97 3,88	10,61 42,44	60 км.
548	&С10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	112,42	19,24 2162,96	18,81 2114,62	0,05 5,62	0,38 42,72	60 км.
549	+С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	5	425,34 2126,70	415,42 2077,10	1,58 7,90	8,34 41,70	60 км.
550	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,22775	931,31 2074,73	913,05 2034,05	- -	18,26 40,68	
551	+С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,053346	38877,68 2073,97	38146,57 2034,97	441,7 23,56	289,41 15,44	60 км.
552	&С1-10-13-1 варіант 8	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4, 0мм2	м.п.	100	20,73 2073,00	19,80 1980,00	0,52 52,00	0,41 41,00	60 км.
553	+С112-59 варіант 4	Дошка 100х50мм	м3	0,2205	9395,61 2071,73	8815,89 1943,90	395,49 87,21	184,23 40,62	60 км.
554	&С111-1788-В3 варіант 6	Тримач коньковий NIRO прямий, Н-042, TDSB - FS	шт	42	48,83 2050,86	47,00 1974,00	0,87 36,54	0,96 40,32	60 км.
555	&С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	76	26,88 2042,88	25,23 1917,48	1,12 85,12	0,53 40,28	60 км.
556	&С114-104-18	Склосітка	м2	187,392	10,78 2020,09	9,80 1836,44	0,77 144,29	0,21 39,36	60 км.
557	&С130-605-1-В1 варіант 3	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	8	251,09 2008,72	246,00 1968,00	0,17 1,36	4,92 39,36	60 км.
558	&С113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	2	1001,06 2002,12	978,84 1957,68	2,59 5,18	19,63 39,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
559	&C113-1095-42 варіант 1	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	6	328,26 1969,56	321,75 1930,50	0,07 0,42	6,44 38,64	60 км.
560	&C111-1846-12	Скрутка 2д6 А240С	шт	128	15,32 1960,96	14,88 1904,64	0,14 17,92	0,3 38,40	60 км.
561	&C1545-131-1-5-22	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	6	311,39 1868,34	305,00 1830,00	0,28 1,68	6,11 36,66	60 км.
562	&C1-414-2356-1 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	3	616,79 1850,37	604,27 1812,81	0,43 1,29	12,09 36,27	60 км.
563	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1828,64 1828,64	1698,02 1698,02	94,76 94,76	35,86 35,86	60 км.
564	&C172-1367-28	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	454,29 1817,16	445,00 1780,00	0,38 1,52	8,91 35,64	60 км.
565	С113-1453-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	6,552	276,66 1812,68	266,14 1743,75	5,1 33,42	5,42 35,51	60 км.
566	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,09116	19687,66 1794,73	18382,94 1675,79	918,69 83,75	386,03 35,19	60 км.
567	&C118-39-129-11 варіант 13	Воронка водостічна	шт	6	298,11 1788,66	292,00 1752,00	0,26 1,56	5,85 35,10	60 км.
568	+С130-524 варіант 4	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1777,68 1777,68	1731,66 1731,66	11,16 11,16	34,86 34,86	60 км.
569	&C1-8910-82 варіант 1	Барвник (різні кольори)	кг	5,25	329,48 1729,77	321,50 1687,88	1,52 7,98	6,46 33,91	60 км.
570	&C113-1095-38 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	10	172,66 1726,60	169,20 1692,00	0,07 0,70	3,39 33,90	60 км.
571	&C118-12-1	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	300	5,74 1722,00	5,50 1650,00	0,13 39,00	0,11 33,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
572	&C16033-8222 варіант 19	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-36з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1720,79 1720,79	1685,34 1685,34	1,71 1,71	33,74 33,74	60 км.
573	&C1547-111 варіант 5	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	4	425,63 1702,52	415,00 1660,00	2,28 9,12	8,35 33,40	60 км.
574	&C123-382-19 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	6,24	271,85 1696,34	266,20 1661,09	0,32 2,00	5,33 33,25	60 км.
575	&C130-1124-27 варіант 1	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	1	1677,34 1677,34	1644,17 1644,17	0,28 0,28	32,89 32,89	60 км.
576	&C113-1095-48	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	6	275,47 1652,82	270,00 1620,00	0,07 0,42	5,4 32,40	60 км.
577	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0292632	56418,18 1650,98	54724,79 1601,42	587,15 17,18	1106,24 32,38	60 км.
578	&C113-1356-1 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	21	78,45 1647,45	75,71 1589,91	1,2 25,20	1,54 32,34	60 км.
579	&C10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	77,672	20,87 1621,01	19,94 1548,78	0,52 40,39	0,41 31,84	60 км.
580	&C1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	4	400,96 1603,84	392,82 1571,28	0,28 1,12	7,86 31,44	60 км.
581	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,3873474	4008,25 1552,59	2832,11 1097,01	1097,55 425,13	78,59 30,45	60 км.
582	&C111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	1398,248	1,1 1538,07	1,03 1440,20	0,05 69,91	0,02 27,96	60 км.
583	+C111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,03765	40275,73 1516,38	38527,89 1450,58	958,12 36,07	789,72 29,73	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
584	&C172-1367-22 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	753,84 1507,68	738,68 1477,36	0,38 0,76	14,78 29,56	60 км.
585	&C1545-131-1-5 варіант 1	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30x15x200мм (або аналог)	шт	6	249,9 1499,40	245,00 1470,00	- -	4,9 29,40	
586	&C1-414-2356 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	20	74,69 1493,80	72,80 1456,00	0,43 8,60	1,46 29,20	60 км.
587	&C1547-6-B4 варіант 5	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	16	91,22 1459,52	89,17 1426,72	0,26 4,16	1,79 28,64	60 км.
588	&C1630-1498-203	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	5	291,52 1457,60	285,20 1426,00	0,6 3,00	5,72 28,60	60 км.
589	+C130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм	шт	2	713,1 1426,20	692,00 1384,00	7,12 14,24	13,98 27,96	60 км.
590	C111-1120 варіант 1	Сталь листова товщ 6мм	т	0,046267	30378,15 1405,51	29710,31 1374,61	441,7 20,44	226,14 10,46	60 км.
591	&C100-115-11 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	100	14,04 1404,00	13,20 1320,00	0,56 56,00	0,28 28,00	60 км.
592	&C111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	340,16	4,09 1391,25	3,96 1347,03	0,05 17,01	0,08 27,21	60 км.
593	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,24665	5640,53 1391,24	5134,44 1266,41	395,49 97,55	110,6 27,28	60 км.
594	&C1545-504-56 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "IEK"	шт	1	1386,55 1386,55	1359,08 1359,08	0,28 0,28	27,19 27,19	60 км.
595	C111-1631	Замазка захисна	кг	11,6	116,39 1350,12	113,09 1311,84	1,02 11,83	2,28 26,45	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
596	&C130-605-1-В1 варіант 2	Шибер д.280 мм	шт	1	1349,12 1349,12	1322,50 1322,50	0,17 0,17	26,45 26,45	60 км.
597	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,6665	139,13 1344,90	135,03 1305,27	1,37 13,24	2,73 26,39	60 км.
598	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1568	8518,83 1335,75	6585,69 1032,64	1766,1 276,92	167,04 26,19	60 км.
599	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0289674	46026,13 1333,26	44204,97 1280,50	918,69 26,61	902,47 26,15	60 км.
600	&C111-146-1 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	60 км.
601	&C111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	16	83,02 1328,32	81,30 1300,80	0,09 1,44	1,63 26,08	60 км.
602	&C113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	4	328,97 1315,88	321,81 1287,24	0,71 2,84	6,45 25,80	60 км.
603	&C16033-8222 варіант 18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1301,29 1301,29	1274,06 1274,06	1,71 1,71	25,52 25,52	60 км.
604	&C1545-90-В9 варіант 5	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1,08	1192,94 1288,38	1166,70 1260,04	2,85 3,08	23,39 25,26	60 км.
605	+C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,3264	3925,34 1281,23	2642,15 862,40	1206,22 393,71	76,97 25,12	50 км.
606	+C111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	83,562	15,31 1279,33	14,74 1231,70	0,27 22,56	0,3 25,07	15 км.
607	+C113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ45° д50	шт	32	39,81 1273,92	38,99 1247,68	0,04 1,28	0,78 24,96	60 км.
608	&C113-11-8 варіант 1	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	64	19,79 1266,56	19,20 1228,80	0,44 28,16	0,15 9,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
609	&С1630-1498-204 варіант 3	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	2	625,57 1251,14	612,70 1225,40	0,6 1,20	12,27 24,54	60 км.
610	&С1543-112 варіант 3	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	30	41,2 1236,00	40,11 1203,30	0,28 8,40	0,81 24,30	60 км.
611	&С1545-504-55 варіант 22	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 32 А, хар.С "ІЕК"	шт	3	411,16 1233,48	402,82 1208,46	0,28 0,84	8,06 24,18	60 км.
612	&С1545-504-56 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	6	203,44 1220,64	199,17 1195,02	0,28 1,68	3,99 23,94	60 км.
613	+К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1170,69 1170,69	1005,60 1005,60	142,14 142,14	22,95 22,95	60 км.
614	+С113-1050 варіант 7	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	18	64,92 1168,56	63,25 1138,50	0,4 7,20	1,27 22,86	60 км.
615	С111-1641	Клей бустилат	т	0,026983	43292,61 1168,16	41590,09 1122,23	853,65 23,03	848,87 22,90	60 км.
616	С1113-227 варіант 1	Емаль захисна	т	0,016264	70022,47 1138,85	67625,10 1099,85	1024,38 16,66	1372,99 22,34	60 км.
617	&С118-39-129-22	Відвід труби 110мм	шт	6	184,89 1109,34	181,00 1086,00	0,26 1,56	3,63 21,78	60 км.
618	&С10-2-41-22 варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	45,99	23,94 1101,00	22,95 1055,47	0,52 23,91	0,47 21,62	60 км.
619	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	2,57562	422,77 1088,89	414,10 1066,56	0,38 0,98	8,29 21,35	60 км.
620	&С1-10-10 варіант 4	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	2	535,18 1070,36	524,17 1048,34	0,52 1,04	10,49 20,98	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
621	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	15,79375	67,23 1061,81	64,93 1025,49	0,98 15,48	1,32 20,84	60 км.
622	&С1-10-5 варіант 10	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	3	353,89 1061,67	346,43 1039,29	0,52 1,56	6,94 20,82	60 км.
623	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0186	54690,13 1017,24	53115,42 987,95	502,35 9,34	1072,36 19,95	60 км.
624	+С113-2280 варіант 2	Прочистка ПВХ д.110	шт	5	202,7 1013,50	198,60 993,00	0,13 0,65	3,97 19,85	60 км.
625	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0325	31135,53 1011,90	30083,33 977,71	441,7 14,36	610,5 19,83	60 км.
626	&С113-1050-3 варіант 2	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	30	33,46 1003,80	32,40 972,00	0,4 12,00	0,66 19,80	60 км.
627	&С1630-670-40 варіант 3	Пробка радіаторна	шт	63	15,92 1002,96	15,60 982,80	0,01 0,63	0,31 19,53	60 км.
628	&С113-1050-5 варіант 7	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	20	49,98 999,60	48,60 972,00	0,4 8,00	0,98 19,60	60 км.
629	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	5,72326	173,89 995,22	170,37 975,07	0,11 0,63	3,41 19,52	60 км.
630	С1545-248	Скоби будівельні	кг	34	29,03 987,02	27,83 946,22	0,63 21,42	0,57 19,38	60 км.
631	&С1630-1531-1	Повітровідвідник д.15мм	шт	2	489,65 979,30	480,00 960,00	0,05 0,10	9,6 19,20	60 км.
632	&С1-10-13-1 варіант 7	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2, 5мм2	м.п.	70	13,9 973,00	13,11 917,70	0,52 36,40	0,27 18,90	60 км.
633	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01341485	71958,09 965,31	69960,00 938,50	587,15 7,88	1410,94 18,93	60 км.
634	&С171-3028П-К5 варіант 1	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	30	32,04 961,20	31,41 942,30	- -	0,63 18,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
635	&С10-2-41-24 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	8,176	116,47 952,26	113,67 929,37	0,52 4,25	2,28 18,64	60 км.
636	&С1547-6-В3 варіант 15	Автомат диффеpенційний викл. АВДТ-32 4Р С 40А 30мА	шт	2	475,53 951,06	465,95 931,90	0,26 0,52	9,32 18,64	60 км.
637	&С113-1050-5 варіант 2	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	26	35,7 928,20	34,60 899,60	0,4 10,40	0,7 18,20	60 км.
638	&С111-1788-В3 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	227,84 911,36	222,50 890,00	0,87 3,48	4,47 17,88	60 км.
639	&С113-81-2	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1	903,04 903,04	883,33 883,33	2 2,00	17,71 17,71	60 км.
640	&С10000-80 варіант 9	Шпилька М12х810 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	12	74,34 892,08	72,88 874,56	- -	1,46 17,52	
641	&С113-81-4	Редукція чавунна д 100/50	шт	1	874,2 874,20	856,20 856,20	0,86 0,86	17,14 17,14	60 км.
642	&С1545-504-18 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1	873,7 873,70	856,28 856,28	0,29 0,29	17,13 17,13	60 км.
643	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,033253	25996,25 864,45	24979,64 830,65	506,88 16,86	509,73 16,94	60 км.
644	&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	648,0961	1,29 836,04	1,26 816,60	- -	0,03 19,44	
645	&С113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	139,13 834,78	136,00 816,00	0,4 2,40	2,73 16,38	60 км.
646	&С113-1899-3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	24	34,32 823,68	33,25 798,00	0,4 9,60	0,67 16,08	60 км.
647	+С130-309 варіант 2	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	1	815,1 815,10	792,00 792,00	7,12 7,12	15,98 15,98	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
648	&C113-1050-2 варіант 2	Відвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	20	40,39 807,80	39,20 784,00	0,4 8,00	0,79 15,80	60 км.
649	&C123-382-19 варіант 3	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	6,24	129,05 805,27	126,20 787,49	0,32 2,00	2,53 15,78	60 км.
650	&C172-1367-28 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	393,09 786,18	385,00 770,00	0,38 0,76	7,71 15,42	60 км.
651	&C118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	3	257,31 771,93	252,00 756,00	0,26 0,78	5,05 15,15	60 км.
652	&C1512-1-17 варіант 18	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	8	96,32 770,56	94,40 755,20	0,03 0,24	1,89 15,12	60 км.
653	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	5	153,15 765,75	149,18 745,90	0,97 4,85	3 15,00	60 км.
654	&C1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	249,46 748,38	244,00 732,00	0,57 1,71	4,89 14,67	60 км.
655	&C118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	6	120,89 725,34	118,26 709,56	0,26 1,56	2,37 14,22	60 км.
656	&C15569-2-1-244 варіант 8	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	11	65,86 724,46	64,00 704,00	0,57 6,27	1,29 14,19	60 км.
657	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,022892	31310,79 716,77	30255,15 692,60	441,7 10,11	613,94 14,06	60 км.
658	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,23305	3071,05 715,71	1905,13 443,99	1105,7 257,68	60,22 14,04	50 км.
659	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,298436	2396,94 715,33	2349,94 701,31	- -	47 14,02	
660	C113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	4,032	175,4 707,21	167,93 677,09	4,03 16,25	3,44 13,87	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
661	+С1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	0,4125	1713,94 707,00	696,73 287,40	983,6 405,74	33,61 13,86	60 км.
662	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	0,026071	26745,4 697,28	25779,28 672,09	441,7 11,52	524,42 13,67	60 км.
663	+С1545-401 варіант 1	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	4	174,19 696,76	170,00 680,00	0,77 3,08	3,42 13,68	60 км.
664	&С16033-8222 варіант 20	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 12 модулів ЩРВ-12з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	690,3 690,30	675,05 675,05	1,71 1,71	13,54 13,54	60 км.
665	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07275	9471,25 689,03	8809,07 640,86	476,47 34,66	185,71 13,51	60 км.
666	С111-1748	Жмут смоляний	кг	13,586	50,64 688,00	49,12 667,34	0,53 7,20	0,99 13,46	60 км.
667	&С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	75	9,16 687,00	8,98 673,50	- -	0,18 13,50	
668	С1630-103 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	1	670,06 670,06	653,79 653,79	3,13 3,13	13,14 13,14	60 км.
669	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	10	66,61 666,10	65,20 652,00	0,1 1,00	1,31 13,10	60 км.
670	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,7192	140,77 664,32	137,79 650,26	0,22 1,04	2,76 13,02	60 км.
671	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	131,925	4,9416 651,92	4,94160 651,92	- -	- -	
672	&С172-1367-22 варіант 5	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	1	651,84 651,84	638,68 638,68	0,38 0,38	12,78 12,78	60 км.
673	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	643,19 643,19	583,20 583,20	47,38 47,38	12,61 12,61	60 км.
674	&С10-2-41-23 варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	21,462	29,69 637,21	28,59 613,60	0,52 11,16	0,58 12,45	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
675	&C112-28-2 варіант 1	Брус 50х50мм	м3	0,0672	9395,61 631,38	8815,89 592,43	395,49 26,58	184,23 12,37	60 км.
676	&C15569-2-1-244 варіант 9	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	306,49 612,98	299,91 599,82	0,57 1,14	6,01 12,02	60 км.
677	&C1630-1162-5	Кутик колекторний 1"	шт	4	149,97 599,88	147,00 588,00	0,03 0,12	2,94 11,76	60 км.
678	&C112-28-5 варіант 1	Брус 100х100мм	м3	0,063	9395,61 591,92	8815,89 555,40	395,49 24,92	184,23 11,60	60 км.
679	&C1630-1498-202 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	3	196,45 589,35	192,00 576,00	0,6 1,80	3,85 11,55	60 км.
680	&C121-781-11	Скоби	шт	5	117,5 587,50	116,00 580,00	0,63 3,15	0,87 4,35	60 км.
681	&C124-19-11 варіант 3	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	6,2	93,1 577,22	90,83 563,15	0,44 2,73	1,83 11,34	60 км.
682	&C111-1883-B1 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,6	19,94 570,28	19,20 549,12	0,35 10,01	0,39 11,15	60 км.
683	+C1630-103 варіант 3	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	1	568,06 568,06	553,79 553,79	3,13 3,13	11,14 11,14	60 км.
684	&C111-1788-B3 варіант 3	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	20	27,92 558,40	26,50 530,00	0,87 17,40	0,55 11,00	60 км.
685	&C123-382-19 варіант 1	Прижимна рейка	м	6,24	88,25 550,68	86,20 537,89	0,32 2,00	1,73 10,79	60 км.
686	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	110	4,98 547,80	4,75 522,50	0,13 14,30	0,1 11,00	60 км.
687	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0150056	36459,24 547,09	35302,65 529,74	441,7 6,63	714,89 10,72	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
688	С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,003852	141629,95 545,56	137828,51 530,92	1024,38 3,95	2777,06 10,69	60 км.
689	&С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	3	179,65 538,95	176,00 528,00	0,13 0,39	3,52 10,56	60 км.
690	&С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	21	25,09 526,89	24,60 516,60	- -	0,49 10,29	
691	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7375	711,54 524,76	696,22 513,46	1,37 1,01	13,95 10,29	60 км.
692	&С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	37,33 522,62	36,60 512,40	- -	0,73 10,22	
693	С111-1608	Дрантя	кг	40,35452	12,69 512,10	11,10 447,94	1,34 54,08	0,25 10,08	60 км.
694	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0016	318007,31 508,81	311145,27 497,83	626,6 1,00	6235,44 9,98	60 км.
695	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0115	44118,39 507,36	42676,48 490,78	576,84 6,63	865,07 9,95	60 км.
696	+С130-296 варіант 1	Зонт круглий д.200 мм	шт	1	506,94 506,94	495,42 495,42	1,58 1,58	9,94 9,94	60 км.
697	&С152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	10,3	49,12 505,94	48,00 494,40	0,16 1,65	0,96 9,89	60 км.
698	&С10000-80 варіант 3	Шпилька М10х600 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	35,29 494,06	34,60 484,40	- -	0,69 9,66	
699	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	7	70,51 493,57	69,00 483,00	0,13 0,91	1,38 9,66	60 км.
700	&С111-89-6 варіант 4	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	120	4,03 483,60	3,85 462,00	0,1 12,00	0,08 9,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
701	&C118-39-129-11 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	120,63 482,52	118,00 472,00	0,26 1,04	2,37 9,48	60 км.
702	&C111-1720-B9 варіант 2	Геотекстиль	м2	13,992	34,4 481,32	33,38 467,05	0,35 4,90	0,67 9,37	60 км.
703	&C111-246-2 варіант 3	Піна монтажна	л	1,67958	286,07 480,48	280,00 470,28	0,46 0,77	5,61 9,43	60 км.
704	&C1547-6-B3 варіант 13	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	4	118,59 474,36	116,00 464,00	0,26 1,04	2,33 9,32	60 км.
705	&C10-2-1 варіант 14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	25	18,56 464,00	17,68 442,00	0,52 13,00	0,36 9,00	60 км.
706	&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	3	154,29 462,87	151,00 453,00	0,26 0,78	3,03 9,09	60 км.
707	+C112-59 варіант 11	Брус 30х50 мм	м3	0,04914	9395,61 461,70	8815,89 433,21	395,49 19,43	184,23 9,06	60 км.
708	&C1630-1162-7	Пробка 1"	шт	4	113,93 455,72	111,67 446,68	0,03 0,12	2,23 8,92	60 км.
709	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	76	5,98 454,48	5,73 435,48	0,13 9,88	0,12 9,12	60 км.
710	&C130-1124-27 варіант 2	Грати зовнішні 250х250мм	шт	1	453,34 453,34	444,17 444,17	0,28 0,28	8,89 8,89	60 км.
711	&C10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	32,23 451,22	31,60 442,40	- -	0,63 8,82	
712	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,070855	6356,26 450,37	5836,14 413,52	395,49 28,02	124,63 8,83	60 км.
713	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01308	34192,27 447,23	32883,83 430,12	638 8,35	670,44 8,76	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
714	+С113-2254 варіант 2	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	15	29,46 441,90	28,75 431,25	0,13 1,95	0,58 8,70	60 км.
715	&С113-1095-50	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	1	436,63 436,63	428,00 428,00	0,07 0,07	8,56 8,56	60 км.
716	+С111-978 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,01122	38877,68 436,21	38146,57 428,00	441,7 4,96	289,41 3,25	60 км.
717	С111-1828 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	0,0117504	36781,67 432,20	36066,16 423,79	441,7 5,19	273,81 3,22	60 км.
718	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	0,59	697,47 411,51	683,33 403,16	0,46 0,27	13,68 8,08	60 км.
719	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0141807	28876,16 409,48	27733,12 393,28	576,84 8,18	566,2 8,02	60 км.
720	&С1630-1821-В1 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	1	409,38 409,38	395,08 395,08	6,27 6,27	8,03 8,03	60 км.
721	&С113-1466-3 варіант 2	Редукція пластикова 110/50мм	шт	3	136,19 408,57	133,12 399,36	0,4 1,20	2,67 8,01	60 км.
722	&С1545-504-59 варіант 4	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	1	408,36 408,36	399,67 399,67	0,68 0,68	8,01 8,01	60 км.
723	+С130-296 варіант 3	Зонт круглий д.100 мм	шт	1	404,94 404,94	395,42 395,42	1,58 1,58	7,94 7,94	60 км.
724	&С1545-504-55 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	399,79 399,79	391,67 391,67	0,28 0,28	7,84 7,84	60 км.
725	&С1630-1498-204 варіант 4	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	1	397,39 397,39	389,00 389,00	0,6 0,60	7,79 7,79	60 км.
726	+С113-1050 варіант 6	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	18	21,68 390,24	20,85 375,30	0,4 7,20	0,43 7,74	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
727	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,017178	22491,46 386,36	21131,76 363,00	918,69 15,78	441,01 7,58	60 км.
728	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	5	76,52 382,60	75,00 375,00	0,95 4,75	0,57 2,85	60 км.
729	&С10-2-41-36-3	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	132	2,88 380,16	2,72 359,04	0,1 13,20	0,06 7,92	60 км.
730	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,90142	198,74 377,89	194,19 369,24	0,65 1,24	3,9 7,41	60 км.
731	+С111-327 варіант 2	СБС клейова суміш для газобетону	кг	26,75	13,94 372,90	13,40 358,45	0,27 7,22	0,27 7,23	15 км.
732	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	183,75 367,50	179,18 358,36	0,97 1,94	3,6 7,20	60 км.
733	&С1512-1-17 варіант 21	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	7	51,97 363,79	50,92 356,44	0,03 0,21	1,02 7,14	60 км.
734	&С1630-1498-204 варіант 5	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	1	360,75 360,75	353,08 353,08	0,6 0,60	7,07 7,07	60 км.
735	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00848	38955,63 330,34	37553,79 318,46	638 5,41	763,84 6,47	60 км.
736	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,006848	47925,84 328,20	45961,74 314,75	1024,38 7,01	939,72 6,44	60 км.
737	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,50544	615,12 310,91	590,09 298,26	12,97 6,56	12,06 6,09	60 км.
738	+С113-1050 варіант 8	Перехід РР 32/25Wawin(або аналог)	шт	10	30,86 308,60	29,85 298,50	0,4 4,00	0,61 6,10	60 км.
739	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	6,79 305,55	6,53 293,85	0,13 5,85	0,13 5,85	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
740	&C118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	3	100,23 300,69	98,00 294,00	0,26 0,78	1,97 5,91	60 км.
741	&C10000-80 варіант 11	Розпірний анкер М12х160	шт	20	14,89 297,80	14,60 292,00	- -	0,29 5,80	
742	&C10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	90,0856	3,3 297,28	3,30 297,28	- -	- -	
743	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0081	36558,53 296,12	35400,00 286,74	441,7 3,58	716,83 5,80	60 км.
744	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	49108,98 294,65	46785,61 280,71	1360,45 8,16	962,92 5,78	60 км.
745	&C111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	877,9676	0,33 289,73	0,32 280,95	- -	0,01 8,78	
746	С1546-54	Пароніт	т	0,00188	153999,15 289,52	150085,26 282,16	894,3 1,68	3019,59 5,68	60 км.
747	&C1545-402-1	Набір саморізів (упаковка)	шт	4	72,09 288,36	70,00 280,00	0,68 2,72	1,41 5,64	60 км.
748	&C15569-2-1-244 варіант 10	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	283,12 283,12	277,00 277,00	0,57 0,57	5,55 5,55	60 км.
749	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	21	13,03 273,63	12,64 265,44	0,13 2,73	0,26 5,46	60 км.
750	+C112-59 варіант 8	Дошка 100х40мм	м3	0,02835	9395,61 266,37	8815,89 249,93	395,49 11,21	184,23 5,23	60 км.
751	&C111-155-2 варіант 5	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	33,516	7,86 263,44	7,10 237,96	0,61 20,44	0,15 5,04	60 км.
752	С111-311	Каболка	т	0,00241	107272,19 258,53	104355,81 251,50	813 1,96	2103,38 5,07	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
753	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,1324	49,14 252,21	47,26 242,56	0,92 4,72	0,96 4,93	60 км.
754	&С113-2280-2	Прочистка ПВХ в лючку д.110мм	шт	1	249,01 249,01	244,00 244,00	0,13 0,13	4,88 4,88	60 км.
755	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,86152	16,19 240,61	5,79 86,05	10,08 149,80	0,32 4,76	60 км.
756	+С1110-186 варіант 1	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	4	59,46 237,84	58,25 233,00	0,04 0,16	1,17 4,68	60 км.
757	&С10000-80 варіант 10	Шпилька М12х420 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	6	39,03 234,18	38,26 229,56	- -	0,77 4,62	
758	&С111-115-15 варіант 2	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	864	0,27 233,28	0,25 216,00	0,01 8,64	0,01 8,64	60 км.
759	&С111-1859-В4-2 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	2,5	92,14 230,35	89,20 223,00	1,13 2,83	1,81 4,52	60 км.
760	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,52 229,56	75,00 225,00	0,95 2,85	0,57 1,71	60 км.
761	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0054594	41720,37 227,77	40325,48 220,15	576,84 3,15	818,05 4,47	60 км.
762	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	225,01 225,01	218,66 218,66	1,94 1,94	4,41 4,41	60 км.
763	&С1545-504-56 варіант 24	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29 3Р з Ін.р.=50А, хар.С "IEK"	шт	1	223,84 223,84	219,17 219,17	0,28 0,28	4,39 4,39	60 км.
764	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0076096	29408,12 223,78	28254,65 215,01	576,84 4,39	576,63 4,38	60 км.
765	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0070706	31574,6 223,25	30378,65 214,80	576,84 4,08	619,11 4,37	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
766	+С113-2256 варіант 3	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	3	73,57 220,71	72,00 216,00	0,13 0,39	1,44 4,32	60 км.
767	&С1630-1162-4 варіант 1	Пробка 1/2"	шт	4	54,09 216,36	53,00 212,00	0,03 0,12	1,06 4,24	60 км.
768	&С10000-80 варіант 7	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	30,19 211,33	29,60 207,20	- -	0,59 4,13	
769	&С152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	10,3	20,16 207,65	19,60 201,88	0,16 1,65	0,4 4,12	60 км.
770	&С1-1-7-1-29 варіант 1	Бобишка для термометра	шт	4	49,04 196,16	48,00 192,00	0,08 0,32	0,96 3,84	60 км.
771	&С1630-1162-6	Ніппель	шт	4	48,96 195,84	47,97 191,88	0,03 0,12	0,96 3,84	60 км.
772	+С111-1650-1 варіант 1	Добавка BETOCAN	кг	4	47,28 189,12	45,50 182,00	0,85 3,40	0,93 3,72	60 км.
773	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	146,6	1,29 189,11	1,21 177,39	0,05 7,33	0,03 4,39	60 км.
774	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,115	1628,11 187,23	1596,19 183,56	- -	31,92 3,67	
775	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,3035	140,58 183,25	137,79 179,61	0,03 0,04	2,76 3,60	5 км.
776	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,306	567,25 173,58	555,16 169,88	0,97 0,30	11,12 3,40	60 км.
777	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,015995	10846,48 173,49	9946,30 159,09	687,5 11,00	212,68 3,40	60 км.
778	&С1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	3	57,7 173,10	56,28 168,84	0,29 0,87	1,13 3,39	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
779	+С111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,002625	64834,84 170,19	62976,42 165,31	587,15 1,54	1271,27 3,34	60 км.
780	+С1545-405 варіант 1	Тримач дроту L-120 на закручування, Н-026, TDSB - FS	шт	5	33,77 168,85	33,00 165,00	0,11 0,55	0,66 3,30	60 км.
781	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	166,32 166,32	160,72 160,72	2,34 2,34	3,26 3,26	60 км.
782	&С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	56	2,96 165,76	2,90 162,40	- -	0,06 3,36	
783	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004378	37472,27 164,05	36150,37 158,27	587,15 2,57	734,75 3,21	60 км.
784	&С111-1788-В3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	24	6,8 163,20	5,80 139,20	0,87 20,88	0,13 3,12	60 км.
785	&С10000-80 варіант 5	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	23,05 161,35	22,60 158,20	- -	0,45 3,15	
786	С111-1708	Ключчя просочене	кг	3,141	51,04 160,32	49,12 154,29	0,92 2,89	1 3,14	60 км.
787	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,58127	59,56 153,74	43,30 111,77	15,09 38,95	1,17 3,02	60 км.
788	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00429	35501,53 152,30	34218,27 146,80	587,15 2,52	696,11 2,98	60 км.
789	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,60662	248,07 150,48	242,78 147,28	0,43 0,26	4,86 2,94	60 км.
790	&С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	877,9676	0,17 149,25	0,14 122,92	0,03 26,33	- -	60 км.
791	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,63391	225,82 143,15	220,46 139,75	0,93 0,59	4,43 2,81	60 км.
792	&С113-2106-3-2 варіант 4	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	2	70,57 141,14	68,95 137,90	0,24 0,48	1,38 2,76	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
793	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,0462	2928,72 135,31	2475,80 114,38	395,49 18,27	57,43 2,66	60 км.
794	&С1-1-7-1-42	Штуцер для манометра	шт	6	22,52 135,12	22,00 132,00	0,08 0,48	0,44 2,64	60 км.
795	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0050137	25996,25 130,34	24979,64 125,24	506,88 2,54	509,73 2,56	60 км.
796	&С111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	144	0,87 125,28	0,80 115,20	0,05 7,20	0,02 2,88	60 км.
797	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,22	567,19 124,78	554,73 122,04	1,34 0,29	11,12 2,45	60 км.
798	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00215	57262,86 123,12	55563,22 119,46	576,84 1,24	1122,8 2,42	60 км.
799	С142-10-2	Вода	м3	2,91969	42,1 122,92	42,10 122,92	- -	- -	
800	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003117	38980,38 121,50	37628,91 117,29	587,15 1,83	764,32 2,38	60 км.
801	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	987,3 118,48	950,90 114,11	17,04 2,04	19,36 2,33	60 км.
802	+С1630-103 варіант 2	Редукція сталева 32/20 мм	шт	2	58,06 116,12	53,79 107,58	3,13 6,26	1,14 2,28	60 км.
803	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02434	4741,35 115,40	4252,89 103,52	395,49 9,63	92,97 2,25	60 км.
804	&С10000-81-8 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,02 110,20	10,69 106,90	0,11 1,10	0,22 2,20	60 км.
805	+С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,932	35,76 104,85	34,84 102,15	0,22 0,65	0,7 2,05	15 км.
806	&С1110-312 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610	шт	32	3,26 104,32	3,01 96,32	0,19 6,08	0,06 1,92	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
807	&C111-1788-В3 варіант 7	Компенсаційний з'єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	2	51,63 103,26	49,75 99,50	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.
808	&C111-1788-В3 варіант 4	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	2	51,38 102,76	49,50 99,00	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.
809	&C111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	390,3827	0,26 101,50	0,25 97,60	- -	0,01 3,90	
810	+C1630-103 варіант 4	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	47,86 95,72	43,79 87,58	3,13 6,26	0,94 1,88	60 км.
811	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01888	4887,32 92,27	4396,00 83,00	395,49 7,47	95,83 1,80	60 км.
812	&C1545-504-55 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-60М, 220 В, 20 А, хар.С "ІЕК" з незалежним разчіпувачем РН47-60М	шт	1	88,34 88,34	86,33 86,33	0,28 0,28	1,73 1,73	60 км.
813	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1923	455,26 87,55	445,62 85,69	0,71 0,14	8,93 1,72	60 км.
814	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,003268	24757,79 80,91	23695,50 77,44	576,84 1,89	485,45 1,58	60 км.
815	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0040444	19230,46 77,78	17822,98 72,08	1030,41 4,17	377,07 1,53	60 км.
816	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00154	49892,2 76,83	48337,08 74,44	576,84 0,89	978,28 1,50	60 км.
817	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001656	44726,76 74,07	42739,32 70,78	1110,44 1,84	877 1,45	60 км.
818	&C1545-288-1 варіант 7	Шина РЕ "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-З	шт	2	36,9 73,80	36,12 72,24	0,06 0,12	0,72 1,44	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
819	&C1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	2	35,33 70,66	34,58 69,16	0,06 0,12	0,69 1,38	60 км.
820	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0026465	26621,32 70,45	25438,55 67,32	660,78 1,75	521,99 1,38	60 км.
821	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0015728	44611,33 70,16	43294,90 68,09	441,7 0,69	874,73 1,38	60 км.
822	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0015637	42397,26 66,30	40663,51 63,59	902,43 1,41	831,32 1,30	60 км.
823	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,33 64,66	31,32 62,64	0,38 0,76	0,63 1,26	60 км.
824	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,51528	25 62,88	14,43 36,30	10,08 25,35	0,49 1,23	60 км.
825	&С111-136-11 варіант 2	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	53,5	1,17 62,60	1,10 58,85	0,05 2,68	0,02 1,07	60 км.
826	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0023473	26109,83 61,29	25156,17 59,05	441,7 1,04	511,96 1,20	60 км.
827	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002247	26990,35 60,65	25884,29 58,16	576,84 1,30	529,22 1,19	60 км.
828	&С10-2-41-36-1 варіант 1	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	4	15,16 60,64	14,76 59,04	0,1 0,40	0,3 1,20	60 км.
829	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	14,62 58,48	14,23 56,92	0,1 0,40	0,29 1,16	60 км.
830	+С1545-404 варіант 1	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8	7,23 57,84	6,96 55,68	0,13 1,04	0,14 1,12	60 км.
831	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1915	293,11 56,13	286,85 54,93	0,51 0,10	5,75 1,10	60 км.
832	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00098	56418,18 55,29	54724,79 53,63	587,15 0,58	1106,24 1,08	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,03531	1541,68 54,44	1511,45 53,37	- -	30,23 1,07	
834	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00075	69924,81 52,44	67529,36 50,65	1024,38 0,77	1371,07 1,02	60 км.
835	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00192	26356,05 50,60	25262,42 48,50	576,84 1,11	516,79 0,99	60 км.
836	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,686	70,98 48,69	68,94 47,29	0,65 0,45	1,39 0,95	60 км.
837	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,3194	35,84 47,29	34,70 45,78	0,44 0,58	0,7 0,93	60 км.
838	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001295	36088,93 46,74	34356,92 44,49	1024,38 1,33	707,63 0,92	60 км.
839	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,01932	2366,82 45,73	1768,68 34,17	551,73 10,66	46,41 0,90	60 км.
840	&С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	1	44,69 44,69	43,41 43,41	0,4 0,40	0,88 0,88	60 км.
841	&С1110-313 варіант 3	Гайка з рискою М6 СМ010600	шт	32	1,38 44,16	1,16 37,12	0,19 6,08	0,03 0,96	60 км.
842	+С111-1705 варіант 3	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм	100м2	0,45	93,8 42,21	82,50 37,13	9,46 4,26	1,84 0,82	60 км.
843	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,41921	99,86 41,86	97,47 40,86	0,43 0,18	1,96 0,82	60 км.
844	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0060064	6112,97 36,72	5597,62 33,62	395,49 2,38	119,86 0,72	60 км.
845	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00182	18431,6 33,55	16533,63 30,09	1536,57 2,80	361,4 0,66	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	30259,61 32,38	29489,76 31,55	176,52 0,19	593,33 0,64	15 км.
847	+С112-59 варіант 9	Дошка 60х40 мм	м3	0,00315	9395,61 29,60	8815,89 27,77	395,49 1,25	184,23 0,58	60 км.
848	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	661,71 26,47	648,06 25,92	0,68 0,03	12,97 0,52	60 км.
849	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,05	25 26,25	14,43 15,15	10,08 10,58	0,49 0,52	60 км.
850	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054	44434,84 23,99	42976,42 23,21	587,15 0,32	871,27 0,46	60 км.
851	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00134	17568,47 23,54	16113,55 21,59	1110,44 1,49	344,48 0,46	60 км.
852	&С124-64-12 варіант 1	Кріплення	кг	0,321	70,01 22,47	68,20 21,89	0,44 0,14	1,37 0,44	60 км.
853	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	213,78 21,38	208,96 20,90	0,63 0,06	4,19 0,42	60 км.
854	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00856	2327,4 19,92	2281,76 19,53	- -	45,64 0,39	
855	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0008206	23125,26 18,98	21834,43 17,92	837,39 0,69	453,44 0,37	60 км.
856	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000385	47793,93 18,40	46269,64 17,81	587,15 0,23	937,14 0,36	60 км.
857	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,43179	41,47 17,91	25,57 11,04	15,09 6,52	0,81 0,35	60 км.
858	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00405	4355,09 17,64	3874,21 15,69	395,49 1,60	85,39 0,35	60 км.
859	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000586	30041,43 17,60	28875,54 16,92	576,84 0,34	589,05 0,34	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
860	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00124	14177,81 17,58	13078,68 16,22	821,13 1,02	278 0,34	60 км.
861	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00456	3772,3 17,20	2885,33 13,16	813 3,71	73,97 0,33	60 км.
862	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777986,09 15,56	762289,76 15,25	441,7 0,01	15254,63 0,30	60 км.
863	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000599	21865,4 13,10	20615,54 12,35	821,13 0,49	428,73 0,26	60 км.
864	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000214	45259,44 9,69	44283,17 9,48	88,83 0,02	887,44 0,19	5 км.
865	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2244	41,59 9,33	40,54 9,10	0,23 0,05	0,82 0,18	60 км.
866	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0001652	53661,4 8,86	52167,52 8,62	441,7 0,07	1052,18 0,17	60 км.
867	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,000175	44577,89 7,80	42679,43 7,47	1024,38 0,18	874,08 0,15	60 км.
868	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	190,32 7,61	185,74 7,43	0,85 0,03	3,73 0,15	60 км.
869	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00481	1451,37 6,98	439,31 2,11	983,6 4,73	28,46 0,14	60 км.
870	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000177	37357,51 6,61	36048,17 6,38	576,84 0,10	732,5 0,13	60 км.
871	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03245	168,08 5,45	163,96 5,32	0,82 0,03	3,3 0,10	60 км.
872	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000076	51619,12 3,92	50030,14 3,80	576,84 0,04	1012,14 0,08	60 км.
873	+С1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,09233	41,47 3,83	25,57 2,36	15,09 1,39	0,81 0,08	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
874	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2244	16,81 3,77	16,18 3,63	0,3 0,07	0,33 0,07	60 км.
875	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00083	3572,35 2,97	2814,80 2,34	687,5 0,57	70,05 0,06	60 км.
876	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	51971,46 1,56	50375,57 1,51	576,84 0,02	1019,05 0,03	60 км.
877	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,0093	107,1 1,00	105,00 0,98	- -	2,1 0,02	
878	&С124-64-12	Кріплення	кг	0,011	76,97 0,85	75,02 0,83	0,44 -	1,51 0,02	60 км.
879	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06	13,78 0,83	3,43 0,21	10,08 0,60	0,27 0,02	60 км.
880	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0055	41,47 0,23	25,57 0,14	15,09 0,08	0,81 0,01	60 км.
881	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000026	12952,55 0,03	11853,06 0,03	845,52 -	253,97 -	60 км.
882	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,003564	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
883	С1999-9003	Бензин	кг	1,3455	61,48 82,72	61,48 82,72			
884	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	891,0886	4,93404 4396,67	4,93404 4396,67			
885	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,3002	183,76 790,21	183,76 790,21			
886	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,1065	186,09 950,27	186,09 950,27			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
887	С1999-9009	Дрова	м3	0,5595	119,13 66,66	119,13 66,66			
		Разом	грн.		6286,53	6286,53			
		Разом по розділу III	**грн.**		**15586254,02**	**14276621,37**	**1011630,19**	**298002,46**	
		IV. Устаткування							
888	&1508-6002-22	Припливна установка Aerostar GreenSTR 3	шт	3	303680,58 911041,74	303680,58 911041,74	- -	- -	
889	&241996-19013-7-101 варіант 1	Пароконвектомат бойлерного типу на 10 рівнів з нержавіючої сталі ;t=50?300°С; Е; 3 ф; 380 в; N=18,9 квт; Підведення х.в. Dy=15 мм;Lв=400 м3/г; 850х842х1014 (h) мм; в комплекті: протівні GN1/1 - 8 ш Icombi Classic10-1/1 (ICPO - 1/1E) (або аналог)	компл	1	404005 404005,00	404005,00 404005,00	- -	- -	
890	&241996-19013-7-97	Пательня електрична,об'єм 40л,t реж +100...+300 градуси,3Ф,3800в, N= 6,5 кВт, 800х700х900 Kogast EKP17/40SL (або аналог)	компл	1	108929 108929,00	108929,00 108929,00	- -	- -	
891	&2410-3003-57	Ліжко дитяче одномісне 1432х640х590мм	шт	82	1316,67 107966,94	1316,67 107966,94	- -	- -	
892	&*2410-3003-56	Дитячий столик "Лепесток" 600х400 мм	шт	102	927 94554,00	900,00 91800,00	27,00 2754,00	- -	3%
893	&*2410-3003-59	Шафа на 5 секцій 1520х250х1250мм	шт	19	4707,95 89451,05	4570,83 86845,77	137,12 2605,28	- -	3%
894	&*2410-3003-52	Стінка дитяча 1230х300х1365мм	шт	6	11170,35 67022,10	10845,00 65070,00	325,35 1952,10	- -	3%
895	&*241996-19013-7-96 варіант 1	Шафа морозильна, об'єм 605 л, tреж. -18...-22 градусів, 220 В, N=0,65 кВт, 700х810х2090 Tecnodom AFO7PKMBT(або аналог)	компл	1	66125,13 66125,13	64199,16 64199,16	1925,97 1925,97	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
896	&*2410-3003-51	Ігровий набір "Умілі ручки" 2200х550х1400мм	шт	6	9733,5 58401,00	9450,00 56700,00	283,50 1701,00	- -	3%
897	&241996-19013-7-82	Котел електричний,- \/=100 л„- 3 Ф; 220/380 В,- N=15кВт, підведення хол. води 800х800х850(h) КЕ-100М або аналог)	шт	1	56813,93 56813,93	55159,16 55159,16	1654,77 1654,77	- -	3%
898	&*2410-3003-55	Стілець для дит. садка 330х310х490мм	шт	129	438,78 56602,62	426,00 54954,00	12,78 1648,62	- -	3%
899	&*241996-19013-7-95 варіант 1	Шафа холодильна об'єм 870 л, tреж. 0...+8 градусів; 2 двері; 1Ф; 220 В; N=0,63 кВт, 1320х750х900 Tecnodom AFO7PKMTN(або аналог)	компл	1	52837,28 52837,28	51298,33 51298,33	1538,95 1538,95	- -	3%
900	&*2410-3003-17	Шафа для одягу ШО-5	шт	6	7630,58 45783,48	7408,33 44449,98	222,25 1333,50	- -	3%
901	&*2410-3003-54	Стінка дитяча 2700х300х1528м	шт	5	8701,44 43507,20	8448,00 42240,00	253,44 1267,20	- -	3%
902	&2410-3003-53	Ігровий набір кухня 1500х460х1320мм	шт	6	6915,73 41494,38	6714,30 40285,80	201,43 1208,58	- -	3%
903	&*2410-3003-36	Стелаж з оцинкованої сталі 1800х900х450мм	шт	8	4912,07 39296,56	4769,00 38152,00	143,07 1144,56	- -	3%
904	&*241996-19013-7-88	Ваги електронні кухонні з нержавіючої сталі , - Межа зважування 5 кг,точність 1гр, 1ф, 220В,N=0,04кВт 350х325х105(h)AD-05(GAS-ED-30H)(або аналог)	шт	4	9409,05 37636,20	9135,00 36540,00	274,05 1096,20	- -	3%
905	&*2410-3003-15	Стінка 4250 мм х 432 мм х 2724 мм	шт	1	33596,88 33596,88	32618,33 32618,33	978,55 978,55	- -	3%
906	&*2410-3003-48	Шафа 2-х дверна 800х500х2050мм	шт	10	3296 32960,00	3200,00 32000,00	96,00 960,00	- -	3%
907	&*2410-3003-43	Шафа з полицями 800х370х1824мм	шт	4	7301,67 29206,68	7089,00 28356,00	212,67 850,68	- -	3%
908	&*2410-3003-35	Стіл виробничий з поличкою 6700х850х1200	шт	2	14574,5 29149,00	14150,00 28300,00	424,50 849,00	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	&2410-3003-1	Пральна машина повногабаритна CANDY CSO 1285TW4-S (або аналог)	шт	2	14418,97 28837,94	13999,00 27998,00	419,97 839,94	- -	3%
910	&241996-19013-7-90 варіант 1	М'ясорубка продуктивність 100кг/годину; 1Ф/3Ф; 220В/380В; N=1,1кВт; 440х240х510(h APACH ATS22(або аналог)	компл	1	28666,24 28666,24	27831,30 27831,30	834,94 834,94	- -	3%
911	&2406-3041-5	Сушильна машина; фронтальна загрузка 8 кг, тип сушки конденсаційна (рекуперація)N=9,9 кВт (за цикл сушки) 659х596х855 AWZ8CDS/PRO(або аналог)	шт	1	26758,53 26758,53	25979,16 25979,16	779,37 779,37	- -	3%
912	&*2410-3003-45	Господарча шафа 1800х400х500м	шт	6	4377,5 26265,00	4250,00 25500,00	127,50 765,00	- -	3%
913	&241996-19013-7-89	Картоплечистка виробнича ,потужність 150кг/год з мезгозбірником нж/с ,3Ф, 220/380В ,N=0,75кВт підвед до хол. води 465х700х1125(h) МКК-150-01-Cubirton(або аналог)	шт	1	26089,9 26089,90	25330,00 25330,00	759,90 759,90	- -	3%
914	&2410-3003-18	Стінка Salita 2170х1060х2180	шт	1	22125,25 22125,25	21480,83 21480,83	644,42 644,42	- -	3%
915	&241996-19013-125	Машина протирочно-різальна, виробнича потужність 350/600 кг/год. 220В/380В;N=0,75 кВт. 490х300х720 (h)МПО-1(або аналог)	компл	1	21919,25 21919,25	21280,83 21280,83	638,42 638,42	- -	3%
916	&241996-19013-7-94 варіант 1	Тістоміс на 10 л.; одна швидкість; Vдежі=10л; 220В; N=0,65кВт; 315х600х630(h) HURAKAN HKN-10SN(або аналог)	компл	1	21642,88 21642,88	21012,50 21012,50	630,38 630,38	- -	3%
917	&*2410-3003-38	Стіл письмовий 600х1200мм	шт	7	2839,71 19877,97	2757,00 19299,00	82,71 578,97	- -	3%
918	&2410-3003-50	Стелаж для іграшок 1860х360х900мм	шт	5	3942,84 19714,20	3828,00 19140,00	114,84 574,20	- -	3%
919	&*241996-19013-7-54 варіант 2	2-х камерний холодильник 1850х600х660мм	шт	2	9855,04 19710,08	9568,00 19136,00	287,04 574,08	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
920	&2410-3003-10	Шафа з ящиками для спортивного інвентарю в дитячий сад	шт	3	5974 17922,00	5800,00 17400,00	174,00 522,00	- -	3%
921	&*2410-3003-26	Столик маніпуляційний 480х720х800мм	шт	3	5607,32 16821,96	5444,00 16332,00	163,32 489,96	- -	3%
922	&*2410-3003-29	Диван 1500х750х720м	шт	3	5603,2 16809,60	5440,00 16320,00	163,20 489,60	- -	3%
923	&2410-3003-2 варіант 1	Пательня електрична об'єм 40 л, треж.+100...+300 градусів, 3 ф; 380 В Kogast EKPT7/40SL(або аналог)	шт	1	16744,71 16744,71	16257,00 16257,00	487,71 487,71	- -	3%
924	&2410-3003-2 варіант 2	Плита електрична на 6 квадратних конфорок 300х300 мм, на відкритій базі 3 ф; 380 Kogast EST67/P(або аналог)	шт	1	16744,71 16744,71	16257,00 16257,00	487,71 487,71	- -	3%
925	&241996-19013-7-78	Шафа для хлібу з н/ж сталі 1100х500х1800(h)	шт	1	16212,2 16212,20	15740,00 15740,00	472,20 472,20	- -	3%
926	&*2410-3003-25	Кутовий стелаж	шт	3	4653,54 13960,62	4518,00 13554,00	135,54 406,62	- -	3%
927	&*2410-3003-32	Стіл виробничий з поличкою 700х850х1500мм	шт	3	4517,58 13552,74	4386,00 13158,00	131,58 394,74	- -	3%
928	&*241996-19013-7-81	Ваги платформені електронні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 15 кг,Ціна ділення 50гр, 1ф,220В,N=0,08кВт 350х580х565(h)DB II -150E (або аналог)	шт	1	11924,83 11924,83	11577,50 11577,50	347,33 347,33	- -	3%
929	&*2410-3003-22	Стіл письмовий, кутовий з тумбою 1400х1200х750(h)	шт	2	5891,6 11783,20	5720,00 11440,00	171,60 343,20	- -	3%
930	&*2410-3003-3	Стінка для дитячого садка Стандарт	шт	1	11412,4 11412,40	11080,00 11080,00	332,40 332,40	- -	3%
931	&*241996-19013-7-11 варіант 2	Господарча шафа 800х500х1800мм	шт	2	5665 11330,00	5500,00 11000,00	165,00 330,00	- -	3%
932	&2410-3003-12	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	2	5635,13 11270,26	5471,00 10942,00	164,13 328,26	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
933	&*2410-3003-40	Шафа 800х280х2020мм	шт	3	3599,85 10799,55	3495,00 10485,00	104,85 314,55	- -	3%
934	&*2410-3003-49	Тумба 2-х дверна зі столешницею	шт	5	2142,4 10712,00	2080,00 10400,00	62,40 312,00	- -	3%
935	&*2410-3003-8	Комплекс рукохід 1,5 (Сосна) спорт-кіндер	шт	1	9624,5 9624,50	9344,17 9344,17	280,33 280,33	- -	3%
936	&*2410-3003-58	Лавочки дитячі для роздягальні "МД4" 1200х300х300мм	шт	13	735,42 9560,46	714,00 9282,00	21,42 278,46	- -	3%
937	&2410-3003-11	Вішалка для рушників з поличкою на 10 гачків	шт	6	1560,45 9362,70	1515,00 9090,00	45,45 272,70	- -	3%
938	&*2410-3003-39	Стілець 470х470х820мм	шт	13	688,04 8944,52	668,00 8684,00	20,04 260,52	- -	3%
939	&2410-3003-24	Шкаф медичний 500х400х1600м	шт	1	8325,49 8325,49	8083,00 8083,00	242,49 242,49	- -	3%
940	&*2410-3003-23	Шкаф медичний з сейфом 400х955х1610м	шт	1	7931 7931,00	7700,00 7700,00	231,00 231,00	- -	3%
941	&*2410-3003-9	Шведська стінка для дитячого садка 2400х2200м	шт	1	7828 7828,00	7600,00 7600,00	228,00 228,00	- -	3%
942	&*2410-3003-28	Столик 900х600х400мм	шт	3	2523,5 7570,50	2450,00 7350,00	73,50 220,50	- -	3%
943	&*2410-3003-30 варіант 1	Стелаж 1000х1800х450мм	шт	3	2142,4 6427,20	2080,00 6240,00	62,40 187,20	- -	3%
944	&2410-3003-46 варіант 1	Вішалка для рушників на 14 гачків 1820х130х150мм	шт	2	2935,5 5871,00	2850,00 5700,00	85,50 171,00	- -	3%
945	&*2410-3003-37	Стіл виробничий з бортом і поличкою 850х500х1200мм	шт	1	5632,04 5632,04	5468,00 5468,00	164,04 164,04	- -	3%
946	+*2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5(з)	шт	8	695,58 5564,64	675,32 5402,56	20,26 162,08	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
947	&*2410-3003-4	Шафа для посібників Д-2 в садок	шт	2	2739,8 5479,60	2660,00 5320,00	79,80 159,60	- -	3%
948	&*2410-3003-20	Стілець під'ємно-поворотний	шт	3	1801,47 5404,41	1749,00 5247,00	52,47 157,41	- -	3%
949	&*2410-3003-7	Дитячий спортивний куточок "Карамелька Plus 1"	шт	1	5294,2 5294,20	5140,00 5140,00	154,20 154,20	- -	3%
950	&*2410-3003-16	Шафа 3-місна для роздягальні	шт	1	4990,35 4990,35	4845,00 4845,00	145,35 145,35	- -	3%
951	&*2407-1601-1	Бачок з кришкою для збору відходів	шт	4	1112,74 4450,96	1080,33 4321,32	32,41 129,64	- -	3%
952	&*241996-19013-7-93	Хліборізка-слайсер ,220в, N= 0,15 кВт Clatronic MA 3585 (або аналог)	компл	1	4427,97 4427,97	4299,00 4299,00	128,97 128,97	- -	3%
953	&*2410-3003-41	Піаніно	шт	1	3627,5 3627,50	3627,50 3627,50	- -	- -	
954	&*2410-3003-5	Магазин дитячий ігровий "13879"	шт	1	3625,6 3625,60	3520,00 3520,00	105,60 105,60	- -	3%
955	&241996-19013-7-67	Підтоварник 1000х500х150 (h)	шт	1	3388,7 3388,70	3290,00 3290,00	98,70 98,70	- -	3%
956	&*2410-3003-34	Стелаж 1800х1250х450мм	шт	1	3260,98 3260,98	3166,00 3166,00	94,98 94,98	- -	3%
957	&*2410-3003-31	Стелаж 1400х1800х450мм	шт	1	3038,5 3038,50	2950,00 2950,00	88,50 88,50	- -	3%
958	&2410-3003-44	Гладильна дошка	шт	1	1667,57 1667,57	1619,00 1619,00	48,57 48,57	- -	3%
959	&2407-1601-2	Дзеркало навісне прямокутне 400х540мм	шт	1	1114,98 1114,98	1082,50 1082,50	32,48 32,48	- -	3%
960	+*2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=3л ВВК-3	шт	1	1090,08 1090,08	1058,33 1058,33	31,75 31,75	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	&560110-234-15 варіант 1	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(h) мм АП-1	компл	1	846,66 846,66	822,00 822,00	24,66 24,66	- -	3%
962	&*2410-3003-19	Тумба верхняя Комфорт 300х320х720мм	шт	1	563,41 563,41	547,00 547,00	16,41 16,41	- -	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**3020901,71**	**2977639,71**	**43262,00**	**-**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**1085425,55**	**1053916,95**	**31508,60**	**-**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4126,128					
		Стиснене повітря	м3	4991,548					
		Мастильні матеріали	кг	119,309					
		Гідравлічна рідина	кг	16,462					
		Дрова	м3	0,56					
		Бензин	л	412,895					
		Дизельне паливо	л	1589,435					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	263,629175					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкту будівництва Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Індивідуальна ресурсна кошторисна норма
експлуатації будівельної машини (механізму)
другої частини КБМ270-135-В3
Перфоратори електричні (варіант 1)

Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Витрата на 1 маш.год експлуатації
1	2	3
Електроенергія и паливно-мастильні матеріали		
Електроенергія	кВт	0,42

Склав кошторисник О.В.Костирко

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1

на Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	Матеріали		
С111-1757	Рядно	м2	250
С142-10-2	Вода	м3	1,75

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1

на Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	Матеріали		
С111-1757	Рядно	м2	250
С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	102

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-16

на Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,45
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	20,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	11
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-22

на Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	456,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	45,7
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	4,42
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	23,15
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	13,25
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0224
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,021
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0186
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,028
С111-1757	Рядно	м2	88,2
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,47
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	39,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-11-2

на Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	226,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-11-9

на Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0017

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-19-2

на Деформаційний шов з поліетиленової пружної прокладки обтиснення

Вимірник: 100м шва

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,25
	Матеріали		
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,25
	Матеріали		
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,01

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-3-7

на Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-1

на Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків - закладання прорізів

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,03
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,43
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,72
	Матеріали		
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0002
С111-246-2	Піна монтажна	л	1,61

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-25-1

на Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,29
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,6
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,81
	Матеріали		
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-40-1

на Монтаж опорного вентиляційного прогону

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	20,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-71-1

на Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	37,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	7
КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	4,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	7
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,2
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,2
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0032
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-73-2

на Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	192
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,2
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	47,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	2,6
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,5
КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш.год	1,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,2
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-75-2

на Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	176
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	43
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,8
КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	2,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	43
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,4
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,9
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,019
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ7-218-1

на Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т(насосна станція)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	37,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,04
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,19
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	0,67
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	3,19
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	3,55
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,61
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,4
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0035
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,738
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5161
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-125-7

на Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)

Вимірник: блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-395-1

на Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	38,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-395-2

на Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,13
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-398-3

на Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06
С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,32
С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,32

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-398-4

на Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07
С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,34
С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,34

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-398-5

на Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13
С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,38
С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,38

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-471-3

на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,11

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-471-3

на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,5
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00061

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-471-4

на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,21
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	4,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-471-4

на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,5
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00078

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,32
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009
С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0037
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,13

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-3

на Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	20,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,8
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	9,92
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,99
	Матеріали		
С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0005
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0016
С111-1663	Лак, марка 177	т	0,0037

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-8

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]][
[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-524-1

на Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-526-1

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
	Матеріали		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-526-3

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
	Матеріали		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00043
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04
С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143
С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,0612

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-591-3

на Встановлення регулятору

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	108,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Матеріали		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00354

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР2-6-2

на Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	25,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР2-6-3

на Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,42
С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР2-12-1

на Улаштування основи підсипки

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	506,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	7,25
	Матеріали		
С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0812
С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,131
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	105

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР2-12-1

на Улаштування основи щебеневої

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	506,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	7,25

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР2-14-3

на Улаштування конструкції ганку

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1499,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,48
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	54
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	65,25
КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	65,25
	Матеріали		
С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0856
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,11
С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,002
С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,053
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,12
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,19
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,2
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	103

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-14-1

на Посилення цегляних стін металевим каркасом

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	277,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
5	Будівельне сміття	т	0,138
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,32
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	6
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,57
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,32
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,004
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,796

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-27-2

на Улаштування монолітних залізобетонних перемичок

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	139,12
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
5	Будівельне сміття	т	1,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	53,6
	Матеріали		
С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,006
С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0026
С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,059

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-28-1

на Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	889,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Матеріали		
С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	39,2
С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	24

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-32-1

на Армування кладки стін та інших конструкцій

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	102,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-33-1

на Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,53

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-41-1

на Улаштування вентиляційної стрічки ПВХ

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-41-1

на Улаштування аероелемента конька

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-45-1

на Улаштування перемичок із металевих балок

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	196,63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,26
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2,46
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	2,46
	Матеріали		
С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,006
С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,54

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-16-1

на (Демонтаж) Укладання плит перекриття піддашків

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	162,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	5
	Матеріали		
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-17-1

на Улаштування підшивки дошками

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	105,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,87
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,006
С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0,0014

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-17-4

на Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	121,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,006

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-17-7

на Улаштування підшивки металевими софітами

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	45,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР4-20-1

на Утеплення перекриттів, покриттів плитами

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,94
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР5-3-1

на Розбирання цегляних перегородок

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
5	Будівельне сміття	т	1,46

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР6-13-1

на Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	184,37
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
5	Будівельне сміття	т	10,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	7,01

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-2-5

на Розбирання покриттів підлог з лінолеуму

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
5	Будівельне сміття	т	0,39

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-2-7

на Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,81
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
5	Будівельне сміття	т	3,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-16-2

на Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,35
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,35
	Матеріали		
С1421-10634	Гравійно-піщана суміш	м3	1,12

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-16-2

на Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,35
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,35

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-16-4

на Улаштування підстильного шару бетонного

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,75
	Матеріали		
С111-1702	Мастика бітумна	т	0,002
С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-17-1

на Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	71,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	4,93
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-17-9

на На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,51

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-18-3

на Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	76
С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,29

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-18-4

на Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,14

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-25-6

на Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2-обшивка прохідних містків

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,31
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,9
	Матеріали		
С111-1641	Клей бустилат	т	0,022

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-25-6

на Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,31
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,9
	Матеріали		
С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,004
С111-1641	Клей бустилат	т	0,022

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-26-1

на Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	64,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	52
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-26-2

на Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	58,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	52
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	1,9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР7-31-5

на Улаштування плінтуса стельового

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-24-1

на Улаштуванн я з брусу леженя,підкосів,стійок,мауерлату,крокв'яних ніг,затяжок, кобилки

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	40,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,51
	Матеріали		
С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0072
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,038
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00438
С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,38
С1113-292	Паста антисептична	т	0,0098

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-24-3

на Улаштування слухових вікон

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,0014

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-26-1

на Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,7
	Матеріали		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0088

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-26-2

на Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	30,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,7
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,51
	Матеріали		
С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,006
С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-30-1

на Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-30-1

на Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,16

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-36-3

на Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,13

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-36-3

на Улаштування прокладної пароізоляції в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,13

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-36-3

на Улаштування прокладної пароізоляції в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,13
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,64

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-37-5

на Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	39,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-39-1

на Огородження покрівель перилами зі снігоутримувачами

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	19,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,54

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-40-4

на Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	41,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-40-6

на Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-41-2

на Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-43-8

на Улаштування лобового зашивання дошками

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	158,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,48
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0193

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-12-1

на Улаштування перегородок у санвузлах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	140,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-1

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В14)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	16,73
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	20,64
	Матеріали		
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0096

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-2

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В9,В10,В13)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	149,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	10,7
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	13,39
	Матеріали		
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0046

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-2

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В13)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	149,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	10,7
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	13,39
	Матеріали		
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0046

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-3

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	8,03
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,82
	Матеріали		
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0031

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-4

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7,В11,В12)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	86,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,58
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,97
	Матеріали		
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0016

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-25-3

на Установлення пластикових підвіконних дошок

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-25-4

на Установлення віконних зливів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	27,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,6
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,02

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3-1)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4,Д5,Д7,Д17)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д7,Д13)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6,Д14)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д15,Д16)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6\)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48
	Матеріали		
С111-246-2	Піна монтажна	л	13,33

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення прорізів готовими перегородками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48
	Матеріали		
С111-155-2	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	266
С111-246-2	Піна монтажна	л	13,33

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0016

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-39-1

на Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	106,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-40-1

на Установлення і кріплення наличників

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00071

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-53-2

на Укладання перехідного бруска

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0007
С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00343

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-53-2

на Укладання упорного бруса,накладок,

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0007
С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00343

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-53-2

на Укладання контррейки

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0007
С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00343

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-53-2

на Укладання конькового прогону

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0007
С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00343

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-53-2

на Укладання дерев'яного брусу

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0007
С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,001
С1113-292	Паста антисептична	т	0,00343

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-2-9

на Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів бетон В 25 крупність заповнювача 20-40мм

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,65
	Матеріали		
С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,002
С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,001
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-13

на Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,94
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,14

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-13

на Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,94
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,14

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-14

на Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.20 мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,58

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-14

на Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,58

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-1

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	155,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,71
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,02
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,02

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-1

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	155,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,71
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,02
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,02
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	424

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-4

на Улаштування покриттів з ПВХ мембрани (додатковий шар)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-4

на Улаштування покриттів з ПВХ мембрани

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	52,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-43-3

на Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,79
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-1

на Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02
КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	0,09
	Матеріали		
С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0165
С111-1623	Грунтовка	т	0,0165

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-16-4

на Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,7
	Машини та механізми		
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	1,12
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	1,12
	Матеріали		
С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,009
С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0014

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-26-12

на Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	Машини та механізми		
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,65
КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	0,65
	Матеріали		
С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,008
С1113-227	Емаль захисна	т	0,019

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-50-1

на Штучне сушіння натяжної стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,43
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш.год	2,36

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-73-1

на Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	0,33

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-73-3

на На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-1

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	234,57
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,16
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-1

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	234,57
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,16
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	424

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-1

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	234,57
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,16
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-82-8-1	Кутики пластикові	м	30
С111-283	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	722
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	520
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	45,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,34
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-283	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	722
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	520
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	45,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-2

на Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	6,4
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0953

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-47-5

на Установлення перфорованих штукатурних кутиків

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	20,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-58-2

на Улаштування каркаса

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	67,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	11,62

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-74-1

на Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	153,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,64
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,37
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-1

на Улаштування каркасу підвісних стель металевих(опуск на 10см)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	139,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,23
КБМ270-135-В3	Перфоратори електричні	маш-год	9,32

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-1

на Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	139,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,23
КБМ270-135-В3	Перфоратори електричні	маш-год	9,32

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-1

на Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	139,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,23
КБМ270-135-В3	Перфоратори електричні	маш-год	9,32
	Матеріали		
С111-136-14-1-1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	297
С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	108
С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	80
С126-374-В4	Тяга підвісу	шт	80
С126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	95
С126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	190
С126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	95

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-2

на Укладання плит стельових в каркас стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С126-1211-В2	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	105

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-2

на Укладання плит стельових в каркас стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-78-1

на Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 180 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	417,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	20,42
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,67
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	26,04
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,2
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-78-3

на Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	480,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	23,8
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	22,32
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	19,15
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	11
С111-1608	Дрантя	кг	0,45
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-80-4

на Опорядження парапетів піддішків фіброцементними плитами

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-1

на Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-1

на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-1

на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-2

на Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	100,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-3

на Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-3

на Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-1

на Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,44
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,246

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-18-1

на Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,07
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,15
	Матеріали		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00004

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-19-3

на Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,14
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,32
	Матеріали		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00008
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-19-4

на Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,39
	Матеріали		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0001
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-27-5

на Установлення шумоглушників вентиляційних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,45
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,36
	Матеріали		
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-29-1

на Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,015
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-34-1

на Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-45-1

на Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: фільтр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-12-2

на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,44
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,34

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-13-1

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-17-12

на Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	131,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,74
	Матеріали		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-31-3

на Установлення розподільних коробок

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-27-1

на Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол

Вимірник: 10 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-58-2

на Улаштування натяжної стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	37,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-106-1

на Улаштування дощоприймальних колодязів

Вимірник: колодязь

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ46-55-2

на Вирівнювання існуючих плит перекриття до початкового проектного положення за допомогою гідравлічного домкрату

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	3,3
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,5
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,25
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01
С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0, 1 т	т	0,02
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,05

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-2

на Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	60,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-13

на Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-2

на Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	Матеріали		
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-4

на Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-669-3

на Блок живлення і контролю ультразвуковий

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,45

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-30-1

на Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	0,45
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Матеріали		
С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-1

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-350-1

на Монтаж автоматичного повітровідвідника

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-350-1

на Монтаж термостатичної голівки та клапанів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-277-3

на Монтаж сепаратора для очищення жиру, продуктивність 1500 л/год

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	83,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,09
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,62
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш.год	5,44
	Матеріали		
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-605-10

на Монтаж машини для очищення картоплі

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	1,15

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-922-3

на Монтаж м'ясорубки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-924-2

на Монтаж котла харчоварильного електричного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	38,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,61

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-926-1

на Монтаж машини тістомісильної

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	14,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-927-7

на Монтаж апарата пароварильного електричного

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,51
	Матеріали		
С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	71,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-927-12

на Монтаж плити електричної

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	12,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ28-932-1

на Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонти витяжні)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,08

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ36-2-1

на Монтаж машини сушильної, маса до 0,5 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	30,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ36-2-1

на Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	30,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ38-1-4

на Установлення навісів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-29-2

на Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	64,65
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,007
С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,64

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-30-1

на Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	300,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-40-1

на Оброблення швів обклеюванням краєвою

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,81
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-54-2

на Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-49-5

на Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	43,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	7,61
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-49-5

на Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	43,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	7,61
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-49-6

на Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	9,4
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0055

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-51-6

на Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,61
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-54-4

на Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	122,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0244
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0027
С111-1608	Дрантя	кг	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР12-60-8

на Декоративне олійне оздоблення поверхонь малюнками ,згідно паспорту одоблення фасаду

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	741,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	Матеріали		
С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,024
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,28
С111-1608	Дрантя	кг	0,7
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,095

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР13-11-1

на Обклеювання стін теплоізоляцією самоклеючою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	41,03
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР13-15-5

на Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	74,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,3
5	Будівельне сміття	т	4,44
	Машини та механізми		
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2,13
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	4,26

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-14-1

на Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,02
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,022
С111-1708	Ключчя просочене	кг	8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-14-2

на Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	145,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,023
С111-1708	Ключчя просочене	кг	9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-18-1

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	65,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-18-2

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,19
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм -для підключення радіаторів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,59
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,6
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	2,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,59
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,6
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	2,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,59
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,6
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	2,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-2

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,8
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	2,66

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-2

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,8
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	2,66

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-3

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	65,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,8
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	3,12

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-19-3

на Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	65,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,8
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,8
КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш.год	3,12

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-20-1

на Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	277,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	43,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-20-1

на Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	277,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	43,7
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,011
С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,11

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-20-2

на Установлення фланцевих вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	277,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1546-54	Пароніт	т	0,01

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-20-3

на Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	392,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	90
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,054
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,207
С1546-54	Пароніт	т	0,016

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-22-1

на Установлення муфтових кранів водорозбірних

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0008
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-22-1

на Установлення муфтових кранів водорозбірних

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-23-2

на Установлення поливальних кранів діаметром15мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-25-1

на Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,77
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00002
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00016
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-27-1

на Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 15 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,41
	Матеріали		
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,09
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0009

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-28-2

на Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192
С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,72
С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1
С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-28-2

на Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-6

на Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2
	Матеріали		
С111-1631	Замазка захисна	кг	2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-10

на Установлення піддонів душових сталевих

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0006

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-11

на Установлення воронок пластикових діаметром 50 мм

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0007
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002
С111-1608	Дрантя	кг	0,03

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-12

на Установлення трапів діаметром 100 мм

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0012
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032
С111-1608	Дрантя	кг	0,03

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-33-3

на Установлення змішувачів

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	13,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1
	Матеріали		
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,13
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00013

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-33-5

на Установлення поличок,вішалок

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-33-5

на Установлення дзеркала

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-34-1

на Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	41,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2
	Матеріали		
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8
С111-1631	Замазка захисна	кг	4
С1545-248	Скоби будівельні	кг	20

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-36-1

на Установлення мийок на одне відділення

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0014
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00027
С111-1631	Замазка захисна	кг	2
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,13
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,82
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00013

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-37-1

на Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	148,43
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-47-1

на Демонтаж радіаторів масою до 80 кг

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	105,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
5	Будівельне сміття	т	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-85-1

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104,29
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0046
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-85-2

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104,29
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0046
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-85-2

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзиL=0.5м 82шт)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	104,29
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	27,39

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-85-4

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	136,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00672
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,021

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-85-5

на Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм(розподільчий колектор)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	136,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,19
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00672
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,021

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-90-2

на Установлення опалювальних радіаторів сталевих

Вимірник: 100кВт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	111,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	3,9
	Матеріали		
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0045
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00151

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-95-1

на Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т

Вимірник: насос

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	24,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-98-3

на Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,98
	Матеріали		
С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001
С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00202
С1546-54	Пароніт	т	0,00004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-100-1

на Установлення змішувальних вузлів теплових E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5)

Вимірник: вузол

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,18
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0001
С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0003
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00074
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0013

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-103-1

на Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм

Вимірник: фільтр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,4
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00007

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-103-2

на Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм

Вимірник: фільтр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,5
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-104-2

на Установлення манометрів з триходовим краном

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001
С1546-54	Пароніт	т	0,00004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-104-4

на Установлення термометрів в оправі прямих або кутових

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,59
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00001
С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00011
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-104-5

на Установлення кранів повітряних

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	Матеріали		
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-121-1

на Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	301,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-121-3

на Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	275,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-121-4

на Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	301,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-121-10

на Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В\товщиною 0,7 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	238,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0094
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-121-11

на Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	179,47
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1,75
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-122-1

на Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,53

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-122-1

на Установлення дифузора

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,53

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-122-1

на Установлення анемостата

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-122-2

на Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,69
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-123-3

на Установлення клапанів вогнезатримувальних

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	1,72
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00012
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,15

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-123-3

на Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	1,72
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00012
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,15
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-123-4

на Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш.год	2,31
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0003
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,491
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-127-7

на Установлення люків

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,15
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00049
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0019

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-129-1

на Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	1,55

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-40-1

на Улаштування піщаної основи під трубопроводи

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Матеріали		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-40-2

на Улаштування щебеневої основи пролитої бетоном

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,51

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-44-1

на Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм в траншеї

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	58,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	4
	Матеріали		
С111-1748	Жмут смоляний	кг	4,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-44-2

на Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 160 мм в траншеї

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,55
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	4,56
	Матеріали		
С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,028
С111-1748	Жмут смоляний	кг	8,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-44-3

на Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 200 мм в траншеї

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	62,38
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	2,07
КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	3,8
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш.год	3,8
	Матеріали		
С111-1748	Жмут смоляний	кг	10,35

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-46-4

на Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	26,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,37
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,12
	Матеріали		
С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,0018
С111-1748	Жмут смоляний	кг	7,2
С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0016
С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,021
С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,125
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,41
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,072
С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,0045

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-46-7

на Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,81
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,51
	Матеріали		
С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0016
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,132
С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,573
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,069
С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,011

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР16-53-1

на Установлення решітки

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-2

на Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	75,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,52
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1,68
	Матеріали		
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0017

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-9

на Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-12

на Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-15

на Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	18,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Матеріали		
С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	16
С1546-20	Клей БМК5	кг	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-17

на Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	21,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-8-2

на Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,16

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-8-3

на Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	15,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,67
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,22

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-8-4

на Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,96
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,32

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-8-5

на Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	20,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	1,26
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,35

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-9-1

на Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	67,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,3
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,62

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-9-3

на Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	74,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	3,32
	Матеріали		
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,3
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,62

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-9-3

на Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	74,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-10-4

на Монтаж світильників

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	108,91
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-11-1

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	156,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	5,92
	Матеріали		
С142-10-2	Вода	м3	0,0016
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-11-11

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	390,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	5,92
	Матеріали		
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,4
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-12-2

на Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	35,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-12-3

на Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	37,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-12-7

на Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	217,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-12-8

на Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	299,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-12-11

на Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	35,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-13-1

на Монтаж увідно-розподільних пристроїв

Вимірник: 1 шафа

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,15
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-14-1

на Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	2,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С142-10-2	Вода	м3	0,0005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-14-1

на Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	2,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-14-2

на Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,023

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-14-2

на Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,54
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-15-3

на Установлення електролічильників побутових трифазових

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,17

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-20-1

на Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,3
	Машини та механізми		
КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	3
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,79
КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш.год	3
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,94
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,17
	Матеріали		
С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	110

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-20-4

на Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,4
	Машини та механізми		
КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	4,24
КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	3,23
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	12,95
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	26,36
КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,94
КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,64

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-29-1

на Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,001
С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,17
С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-43-1

на Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,63
КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	1,82
КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш.год	0,51
КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш.год	0,06
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш.год	0,25
	Матеріали		
С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00028
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00062
С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00108
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-43-2

на На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 додавати 1см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,02
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,00015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР18-49-1

на Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	119,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,53
КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш.год	0,14

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР19-21-1

на Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	39,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР19-24-1

на Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	34,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,48

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР19-26-1

на Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,48
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,6

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-5-1

на Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	72,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Матеріали		
С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,036
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,002
С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0075
С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	2,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-12-1

на Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т

Вимірник: 1т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	88,71
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,34
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,2
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0013
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,014
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,11

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-12-5

на Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень

Вимірник: 1т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,65
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	3,57
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,34
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,48
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,045

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-12-5

на Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень

Вимірник: 1т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,8
	Машини та механізми		
КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	3,57
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,34
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,48
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0003
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,045

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-28-1

на Прорізання борозен для деформаційного шва

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	22,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
5	Будівельне сміття	т	0,25
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	7,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область	43817,54	4911,55	571643	3166580	822410	329454	49555	1773062
06-01	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	572,6	59,5	6926	41333	10613	4093	639	22271
07-01	Благоустрій території	3523,17	418,76	48740	243705	64336	26232	3876	143184
Разом:		47913,31	5389,81	**627309**	3451618	**897359**	**359779**	54070	**1938517**

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ7,8,АБ16,АБ18)			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,8	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення дверних прорізів)	м3	0,94	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	48,4	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	48,4	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	355,99	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	135,37	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	491,29	
8	Очищення вручну бетонної підлоги стін від нашарувань олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,93	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	644,39	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	137,41	
11	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	571,9	
12	Розбирання цементних плінтусів	м	240,5	
13	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	250,5	
14	Знімання наличників	м	170	
15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,09	
16	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,49	
17	Знімання дверних полотен	м2	52,48	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	29	
19	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,89	
20	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,42	
21	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	80,95	
22	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	17,44	
23	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,9	
24	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,41	
25	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	469,65	
26	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	469,65	

1	2	3	4	5
27	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	12,46	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	55,65	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68,11	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	262,94	
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	32,76	
32	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	722,42	
33	Розбирання цементних плінтусів	м	67,7	
34	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	338,74	
35	Знімання наличників	м	108,8	
36	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,29	
37	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,74	
38	Знімання дверних полотен	м2	36,45	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
40	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,92	
41	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,28	
42	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	104,46	
43	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	26,22	
44	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,2	
	Розділ 2. Будівельні роботи (АБ16,АБ18)			
45	Улаштування плінтуса стельового	м	491,8	
46	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	36,65	
47	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
48	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	16	
49	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	19,2	
50	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	76	
51	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	шт	-76	
52	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-76	
53	Заповнення прорізів готовими перегородками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	
54	Улаштування плінтуса стельового	м	406,42	
55	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
56	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	35,19	
57	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків -закладання прорізів	м3	1,07	
	Розділ 3. Перемички 1 поверху(АБ19,20)			
58	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0304	
59	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,58	

1	2	3	4	5
60	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,58	
61	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0308	
62	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	
63	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,6	
64	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0502	
65	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,61	
66	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,61	
67	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0512	
68	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,66	
69	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,66	
70	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01456	
71	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,76	
72	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,76	
73	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0264	
74	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,37	
75	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,37	
76	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133	
77	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	
78	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
79	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01225	
80	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,64	
81	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,64	
82	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01139	
83	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,59	
84	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,59	
	Розділ 4. Підсилення простінків та перемички 2-го поверху(АБ21,22)			
85	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,3215	
86	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,15	
87	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	14,15	
88	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,32	

1	2	3	4	5
89	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,4	
90	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133	
91	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	
92	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
93	Вирівнювання існуючих плит перекриття до початкового проектного положення за допомогою гідравлічного домкрату	шт	2	
	Розділ 5. Прорізи (АБ11,12,13,14)			
94	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В14)	м2	0,26	
95	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В9,В10,В13)	м2	8,89	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	6,42	
97	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7,В11,В12)	м2	77,6	
98	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43,61	
99	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4,Д5,Д7,Д17)	м2	17,91	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6\)	м2	37,96	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12	
102	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
103	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
104	Установлення і кріплення наличників	м	142,7	
105	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В13)	м2	3,92	
106	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	4,28	
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7,В11,В12)	м2	116,46	
108	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,55	
109	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д7,Д13)	м2	23,1	
110	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6,Д14)	м2	12,39	
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д15,Д16)	м2	5,43	
112	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12	
113	Установлення і кріплення наличників	м	103,2	

1	2	3	4	5
	Розділ 6. Підлога (АБ18)			
114	Ущільнення грунту щебенем	м2	227,9	
115	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	45,58	
116	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79	
117	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,80041	
118	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9	
119	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9	
120	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	25,069	
121	Утеплення перекриттів, покриттів плитами	м2	90	
122	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	227,9	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45мм	м2	227,9	
124	Оброблення швів обклеюванням краєвою	м	120	
125	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	227,8	
126	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82	
127	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82	
128	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	48,82	
129	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	48,82	
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,82	
131	Ущільнення грунту щебенем	м2	139,41	
132	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	41,823	
133	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79	
134	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,10126	
135	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	139,41	
136	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	139,41	
137	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	9,87	
138	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	129,54	
139	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	112,5	
140	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	112,5	
141	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	112,5	
142	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	250,5	
143	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,025	
144	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,415	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	368,3	
146	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.20 мм)	м2	368,3	

1	2	3	4	5
147	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	368,3	
148	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21	
149	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21	
150	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	40,21	
151	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	40,21	
152	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,21	
153	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	95,74	
154	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	95,74	
155	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	95,74	
156	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	34,2	
157	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	34,2	
158	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,2	
159	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	338,74	
160	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,385	
	Розділ 7. Опорядження (АБ15-17)			
161	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	294,21	
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	294,21	
163	Улаштування каркасу підвісних стель металевих(опуск на 10см)	м2	70,92	
164	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	70,92	
165	Улаштування каркаса	м2	162,4	
166	Улаштування натяжної стелі	м2	162,4	
167	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	162,4	
168	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1250,58	
169	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1250,28	
170	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	108,54	
171	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	207,9	
172	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1183	
173	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1183	
174	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	441,76	
175	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	670,07	

1	2	3	4	5
176	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	133,5	
177	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	93,39	
178	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	93,38	
179	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	93,38	
180	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,12	
181	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	170,11	
182	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	170,11	
183	Улаштування каркаса	м2	368,3	
184	Улаштування натяжної стелі	м2	368,3	
185	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	368,3	
186	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1019,68	
187	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1019,67	
188	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	140,51	
189	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	140,51	
190	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	879,16	
191	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	879,16	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	667,87	
193	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	211,29	
194	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	113,27	
195	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	101,27	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,27	
197	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	241,5	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,27	
199	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12	
200	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,17	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,17	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,17	
203	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	77,3	
204	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	77,3	
205	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	77,3	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	77,3	

1	2	3	4	5
207	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,3	
208	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	72,500472	
209	Навантаження сміття вручну	т	8,055608	
210	Перевезення сміття до 15 км	т	80,55608	
	Локальний кошторис 02-01-02 на покрівля			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
211	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	703,42	
212	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок (29,5м3)	м2	703,42	
213	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	703,42	
214	(Демонтаж) Установлення люків 0,7х0,7м	шт	2	
215	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	19,372185	
216	Навантаження сміття вручну	т	2,152465	
217	Перевезення сміття до 15 км	т	21,52465	
	Розділ 2. Покрівля			
218	Улаштуванн я з брусу леженя,підкосів,стійок,мауерлату, крокв'яних ніг,затяжок,кобилки	м3	24,11	
219	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	156,19	
220	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	652,34	
221	Укладання конькового прогону	м3	0,76	
222	Укладання контррейки	м3	1,28	
223	Улаштування лобового зашивання дошками	м2	1,05	
224	Улаштування підшивки дошками	м2	12,5	
225	Укладання упорного бруса,накладок,	м3	2,2996	
226	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	808,53	
227	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	808,53	
228	Установлення перехідних покрівельних містків	м	104,12	
229	Улаштування вентиляційної стрічки ПВХ	м	104,15	
230	Огородження покрівель перилами зі снігоутримувачами	м	104,12	
231	Улаштування підшивки металевими софітами	м2	92,5	
232	Улаштування аероелемента конька	м	52,06	
233	Монтаж опорного вентиляційного прогону	м	104,12	
234	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	м2	89,11	
235	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	42,3	
236	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,904	
237	Улаштування слухових вікон	шт	12	
238	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2987	
239	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	2987	
240	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	105	
241	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	48	
	Розділ 3. Утеплення горищного перекриття(АБ30)			
242	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	577,2	
243	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	577,2	

1	2	3	4	5
244	Укладання дерев'яного брусу	м3	3,21	
245	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2- обшивка прохідних містків	м2	108	
246	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
247	Установлення люків	шт	2	
248	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3-1)	м2	2	
	Розділ 4. Драбина Д-1(АБ-29)			
249	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,14268	
250	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,14268	
251	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
252	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,25	
253	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,25	
	Локальний кошторис 02-01-03 на ганки та піддашки, пандус,сходи			
	Розділ 1. Демонтажні роботи(АБ31.1,АБ32)			
254	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,64482	
255	Розбирання залізобетонних ганків	м3	3,7275	
256	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій стійок піддашку	т	0,224	
257	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі піддішків	м2	51,3	
258	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	51,3	
259	(Демонтаж) Укладання плит перекриття піддашків	м2	4,42	
260	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,085493	
261	Навантаження сміття вручну	т	0,787277	
262	Перевезення сміття до 15 км	т	7,87277	
	Розділ 2. Піддашок П-1(АБ32)			
263	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,7315	
264	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,7315	
265	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	24	
266	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-24	
267	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	22,36	
268	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15,54	
269	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,82	
	Розділ 3. ФМ-1(АБ32)			
270	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,5	
271	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,5	
272	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,8	
273	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1	

1	2	3	4	5
274	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4	
275	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784	
	Розділ 4. Ганок Г-1(АБ32)			
276	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,81	
277	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,54	
278	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,464	
279	Улаштування основи підсипки	м3	2,38	
280	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,27	
281	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,64	
282	Улаштування конструкції ганку	м3	2,56	
283	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,6	
284	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,04	
285	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0564	
286	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0564	
287	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,57	
288	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,57	
289	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани	м2	12,72	
290	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	12,72	
291	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	14,65	
292	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	14,65	
293	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани (додатковий шар)	м2	3,24	
294	Укладання перехідного бруска	м3	0,06	
295	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	12	
296	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6	
	Розділ 5. ФМ-2(АБ35)			
297	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,47	
298	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,47	
299	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,752	
300	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,07	
301	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4	
302	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784	
303	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02118	
304	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02118	
	Розділ 6. Піддашок П-2(АБ35)			
305	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,03721	

1	2	3	4	5
306	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	1,03721	
307	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	50	
308	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	50	
309	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-50	
310	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	36,92	
311	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	13,3	
312	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	23,62	
313	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13,6	
314	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	17,95	
315	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7,54	
316	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,3	
	Розділ 7. Ганок Г-2(АБ35)			
317	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,8	
318	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,34	
319	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,744	
320	Улаштування основи підсипки	м3	4,02	
321	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46	
322	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,34	
323	Улаштування конструкції ганку	м3	2,84	
324	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96	
325	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,9	
326	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467	
327	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467	
328	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	
329	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47	
	Розділ 8. ФМ-3(АБ37)			
330	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,94	
331	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,94	
332	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,504	
333	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,14	
334	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,8	
335	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,01568	
336	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04236	
337	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,04236	

1	2	3	4	5
	Розділ 9. Піддашок П-3(АБ37)			
338	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,42343	
339	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	2,42343	
340	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	125	
341	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	125	
342	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-125	
343	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	78,36	
344	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21,56	
345	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	57	
346	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	43,5	
347	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	45,8	
348	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	19,4	
349	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,6	
	Розділ 10. Ганок Г-3(АБ37)			
350	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,89	
351	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,43	
352	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,888	
353	Улаштування основи підсипки	м3	4,22	
354	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46	
355	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,43	
356	Улаштування конструкції ганку	м3	2,86	
357	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96	
358	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,1	
359	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467	
360	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467	
361	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	
362	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47	
	Розділ 11. Ганок Г-4 та пандус(АБ-38)			
363	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	4,86	
364	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,86	
365	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,776	
366	Улаштування основи підсипки	м3	7,96	
367	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	1,15	
368	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,71	

1	2	3	4	5
369	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	14,04	
370	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,64	
371	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,57	
372	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	23,7	
373	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0416	
374	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0416	
375	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,54	
376	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,54	
	Розділ 12. Сходи Сх-1(АБ31,1)			
377	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,8	
378	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,8	
379	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,28	
380	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,2	
381	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,6	
382	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,84621	
383	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,84621	
384	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
385	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8	
386	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	37,8	
387	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	37,8	
	Розділ 13. Сходи Сх-2(АБ31.2)			
388	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,4	
389	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,4	
390	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,64	
391	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1	
392	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,3	
393	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,935662	
394	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,935662	
395	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
396	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8	
397	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42,2	
398	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	42,2	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-04 на опорядження фасаду			
399	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	970	
400	Очищення вручну простих фасадів від бруду	м2	769,46	
401	Розбирання облицювання стін цоколю з керамічних глазурованих плиток	м2	40,47	
402	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	110,6	
403	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	57,34	
404	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	57,34	
405	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71	
406	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	3,1855	
407	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71	
408	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	7,6536	
409	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	42,52	
410	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,52	
411	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 180 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі	м2	818,96	
412	Прорізання борозен для деформаційного шва	м	126	
413	Деформаційний шов з поліетиленової пружної прокладки обтиснення	м шва	126	
414	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	146,4	
415	Установлення віконних зливів	м	110,59	
416	Опорядження парапетів піддішків фіброцементними плитами	м2	34,22	
417	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	64	
418	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	64	
419	Декоративне олійне оздоблення поверхонь малюнками , згідно паспорту одоблення фасаду	м2	77,33	
	Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи			
	Розділ 1. Силовий щит на вводі			
420	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
421	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
422	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
423	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
424	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	

1	2	3	4	5
425	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
426	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
427	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
428	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
429	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
430	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
431	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	3	
	Розділ 2. Електрообладнання			
432	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
433	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
434	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
435	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
436	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
437	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
438	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
439	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
440	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
441	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2620	
442	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	250	
443	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	60	
444	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	9	
445	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1850	
446	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	760	
447	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	175	
448	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	м	40	
449	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2	м	25	
450	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	м	3	
451	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	480	
452	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	45	
453	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	16	

1	2	3	4	5
454	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	50	
455	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
456	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
457	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	113	
458	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4	
459	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19	
460	Монтаж світильників	шт	50	
	Розділ 3. Приточно-витяжна система			
461	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
462	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
463	Встановлення регулятору	шт	5	
464	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	300	
465	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	4	
466	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	140	
467	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155	
468	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	10	
469	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	170	
	Розділ 4. Харчоблок			
470	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
471	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
472	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
473	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
474	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
475	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7	
476	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180	
477	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	40	
478	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155	
479	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	40	
480	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	25	
481	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	20	
	Розділ 5. Пральня та сушильно прасувальна			

1	2	3	4	5
482	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
483	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
484	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
485	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
486	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	60	
487	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	40	
488	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	40	
	Розділ 6. Зовнішнє освітлення			
489	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	175	
490	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
491	Монтаж світильників	шт	8	
	Розділ 7. Захисне заземлення і зрівнювання потенціалів			
492	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	300	
493	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	3	
494	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
495	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	170	
496	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	170	
497	Установлення розподільних коробок	шт	7	
	Локальний кошторис 02-01-06 на опалення			
498	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
499	Установлення фланцевих вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
500	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
501	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм(розподільчий колектор)	м	4	
502	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	10	
503	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	3	
504	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3	
505	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
506	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	4,9	
507	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	4,9	
508	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
509	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
510	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
511	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
512	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	32	
513	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	106	
514	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8	
515	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8	
516	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	138	
517	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	4	
518	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	
519	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
520	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	
521	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	
522	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	8	
523	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	4	
524	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	118,46	
525	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	63	
526	Монтаж термостатичної голівки та клапанів	шт	189	
527	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм -для підключення радіаторів	м	50,4	
528	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	269,8	
529	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	290	
530	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	73,4	
531	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзиL=0.5м 82шт)	м	41	
532	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
533	Обклеювання стін теплоізоляцією самоклеючою	м2	35	
534	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	2	
535	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
536	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
537	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	
538	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	250	
539	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	4	
540	Установлення змішувальних вузлів теплових E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5)	вузол	3	
541	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	94	

1	2	3	4	5
542	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	94	
543	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8	
544	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8	
545	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	94	
546	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	10,3	
547	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	10,3	
548	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	600	
549	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	63	
550	Навантаження сміття вручну	т	0,126	
551	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	
	Локальний кошторис 02-01-07 на вентиляція			
	Відділ 1. Вентиляція			
552	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
553	Установлення дифузора	грати	38	
554	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	8	
555	Установлення анемостата	грати	1	
556	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
557	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	195	
558	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60	
559	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	128	
560	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
561	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
562	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
563	Установлення дифузора	грати	31	
564	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	5	
565	Установлення анемостата	грати	1	
566	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
567	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	184,6	
568	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60	
569	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	112	
570	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
571	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
572	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
573	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	
574	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	

1	2	3	4	5
575	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
576	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	
577	Установлення дифузора	грати	15	
578	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	14	
579	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В\товщиною 0,7 мм	м2	26	
580	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	55,2	
581	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	5,3	
582	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	59,6	
583	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	
584	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
585	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
586	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
587	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,7536	
588	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
589	Установлення анемостата	грати	8	
590	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
591	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	14,3	
592	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1,3	
593	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
594	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
595	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
596	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
597	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
598	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
599	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
600	Установлення анемостата	грати	2	
601	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
602	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9	
603	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
604	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
605	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
606	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
607	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
608	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
609	Установлення анемостата	грати	2	
610	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
611	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	3,8	
612	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	0,6	
613	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	

1	2	3	4	5
614	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
615	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
616	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
617	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
618	Установлення анемостата	грати	2	
619	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
620	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9	
621	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
622	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
623	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
624	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
625	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
626	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
627	Установлення анемостата	грати	2	
628	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
629	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	
630	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
631	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
632	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
633	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
634	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
635	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
636	Установлення анемостата	грати	2	
637	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
638	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7	
639	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
640	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
641	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
642	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
643	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
644	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
645	Установлення анемостата	грати	2	
646	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
647	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	8	
648	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
649	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонти витяжні)	шт	3	
	Локальний кошторис 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції			
650	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	4	
651	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	8	
652	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	3	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-010 на водопровід, каналізація			
	Розділ 1. Водопровід(холодна вода) В1			
653	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	82,65	
654	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	67,18	
655	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	49,8	
656	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	26,1	
657	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	199	
658	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	
659	Установлення поливальних кранів діаметром15мм	шт	5	
660	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм	шт	1	
661	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
662	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 15 мм	шт	1	
663	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
664	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
	Розділ 2. Водопровід(гаряча вода) Т3			
665	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	37,35	
666	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	27,18	
667	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	53	
668	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	7	
	Розділ 3. Каналізація К1			
669	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	71,45	
670	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	121,5	
671	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	3	
672	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	6	
673	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
674	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	Розділ 4. Каналізація К3			
675	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	10,8	
676	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	17,3	
677	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
678	Установлення воронок пластикових діаметром 50 мм	к-т	5	

1	2	3	4	5
679	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання			
680	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	17	
681	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
682	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	5	
683	Установлення змішувачів	шт	5	
684	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
685	Установлення мийок на одне відділення	к-т	6	
686	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 064 т(насосна станція)	шт	1	
687	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	5	
	Локальний кошторис 02-01-011 на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації			
688	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год(Насосная станція)	Насос	1	
	Локальний кошторис 02-01-012 на блискавкозахист			
689	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]][[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	м	450	
690	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	24	
691	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
692	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	2	
693	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	10	
694	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,25	
695	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	11,25	
696	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	25	
	Локальний кошторис 02-01-013 на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту			
697	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	3	
698	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	2	
699	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	2	
700	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	
	Локальний кошторис 02-01-014 на пожежна сигналізація			
	Розділ 1. Обладнання			
701	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П)	шт	1	
702	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	1	
703	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	

1	2	3	4	5
704	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	2	
705	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1	
706	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	2	
707	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24, "Сержант" У-07-12/24)	шт	102	
708	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	11	
709	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
710	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1	
	Розділ 2. Кабельно-проводникова продукція			
711	Прокладання коробів пластикових	м	40	
712	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	5	
713	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1475	
	Розділ 3. Обладнання пожежної сигналізації			
	Розділ 4. Резерв на склад			
	Локальний кошторис 02-01-015 на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація			
714	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1	
715	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	
716	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	105	
	Локальний кошторис 02-01-017 на монтажні роботи (технологчна частина)			
717	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	2	
718	Монтаж машини сушильної, маса до 0,5 т	шт	1	
719	Монтаж плити електричної	шт	2	
720	Установлення поличок,вішалок	шт	8	
721	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	1	
722	Монтаж сковороди електричної	шт	1	
723	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	
724	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	
725	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	
726	Монтаж м'ясорубки	шт	1	
727	Установлення дзеркала	шт	1	
	Локальний кошторис 06-01-01 на каналізація			
	Розділ 1. К1,К3			
728	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,71	

1	2	3	4	5
729	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	18,6	
730	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29,76	
731	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	3,4	
732	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,675	
733	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	26,7	
734	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	26,7	
735	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм в траншеї	м	4	
736	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 160 мм в траншеї	м	6,5	
737	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
738	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах	м3	0,92	
739	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (скоб)	м2	0,6708	
740	Монтаж сепаратора для очищення жиру, продуктивність 1500 л/год	шт	1	
	Розділ 2. Каналізація дощова К2			
741	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,9	
742	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	45,2	
743	Перевезення ґрунту до 15 км	т	75,52	
744	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6,2	
745	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	16,8	
746	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	39,5	
747	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	39,5	
748	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 200 мм в траншеї	м	60	
749	Улаштування дощоприймальних колодязів	колодязь	6	
750	Установлення решітки	шт	8	

1	2	3	4	5
	Розділ 3. Фільтруючий колодязь дощовох каналізації (ЗВК6)			
751	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	11,35	
752	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	56,5	
753	Перевезення ґрунту до 15 км	т	90,4	
754	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	5,6	
755	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	16,95	
756	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	16,95	
757	Улаштування щебеневої основи пролитої бетоном	м3	12,43	
758	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах	м3	2,834	
759	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	26	
760	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 -верх плити	м2	1,6	
761	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	27,5	
762	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
763	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-1	
764	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 140мм	шт	1	
765	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів бетон В 25 крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,62	
	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території			
	Розділ 1. Демонтажні роботи (ГП-2)			
766	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	375,9	
767	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	22,643	
768	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	14,725	
769	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	52,093	
770	Розбирання покриття навісів з дощок суцільних	м2	49,4	
771	Розбирання стійок навісів з дощок	м2	49,4	
772	Навантаження сміття вручну	т	195,176799	
773	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	195,176799	
774	Перевезення сміття до 15 км	т	216,86311	
	Розділ 2. Вимощення 249м2(ГП-4)			

1	2	3	4	5
775	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	249	
776	Перевезення ґрунту до 15 км	т	79,68	
777	Улаштування основи щебеневої	м3	24,9	
778	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	27,39	
779	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	249	
	Розділ 3. Доріжки 491,44м2(ГП-4)			
780	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	491,44	
781	Перевезення ґрунту до 15 км	т	172,832	
782	Улаштування основи щебеневої	м3	122,86	
783	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	491,44	
784	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	293,07	
785	Перевезення ґрунту до 15 км	т	140,64	
786	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	43,9755	
787	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	73,2675	
788	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	293,07	
789	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 додавати 1см	м2	293,07	
	Розділ 4. Бортові камені			
790	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	562,23	
	Розділ 5. Малі форми			
791	Установлення навісів	шт	5	

Склав кошторисник О.В.Костирко

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

ГІП С.В.Крутчик

*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,8		
КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення дверних прорізів)	м3	0,94		
КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	48,4		
КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	48,4		
КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	355,99		
КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	135,37		
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	491,29		
КР12-65-15	Очищення вручну бетонної підлоги стін від нашарувань олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,93		
КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	644,39		
КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	137,41		
КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	571,9		
КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	м	240,5		
КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	250,5		
КР6-15-1	Знімання наличників	м	170		
КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,09		
КБ10-28-1	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,49		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	52,48		
КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	29		
КБ10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,89		
КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,42		
КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	80,95		
КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	17,44		
КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,9		
КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,41		
КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	469,65		
КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	469,65		
КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	12,46		
КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	55,65		

1	2	3	4	5	6
КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68,11		
КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	262,94		
КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	32,76		
КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	722,42		
КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	м	67,7		
КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	338,74		
КР6-15-1	Знімання наличників	м	108,8		
КБ10-28-3	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,29		
КБ10-28-2	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,74		
КР6-14-1	Знімання дверних полотен	м2	36,45		
КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19		
КБ10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,92		
КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,28		
КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	104,46		
КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	26,22		
КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,2		
КР7-31-5	Улаштування плінтуса стельового	м	491,8		
КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	36,65		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	16		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	19,2		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	76		
КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	шт	-76		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-76		
КБ10-28-3	Заповнення прорізів готовими перегородками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6		
КР7-31-5	Улаштування плінтуса стельового	м	406,42		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	35,19		

1	2	3	4	5	6
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків -закладання прорізів	м3	1,07		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0304		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,58		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,58		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0308		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,6		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0502		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,61		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,61		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0512		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,66		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,66		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01456		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,76		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,76		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0264		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,37		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,37		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01225		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,64		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,64		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01139		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,59		

1	2	3	4	5	6
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,59		
КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,3215		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,15		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	14,15		
КР3-27-2	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,32		
КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,4		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69		
КБ46-55-2	Вирівнювання існуючих плит перекриття до початкового проектного положення за допомогою гідравлічного домкрату	шт	2		
КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В14)	м2	0,26		
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В9,В10, В13)	м2	8,89		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	6,42		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7, В11,В12)	м2	77,6		
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43,61		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4, Д5,Д7,Д17)	м2	17,91		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6\)	м2	37,96		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	142,7		

1	2	3	4	5	6
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В13)	м2	3,92		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	4,28		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7, В11,В12)	м2	116,46		
КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,55		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д7, Д13)	м2	23,1		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6,Д14)	м2	12,39		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д15,Д16)	м2	5,43		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	103,2		
КР7-13-2	Ущільнення грунту щебенем	м2	227,9		
КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	45,58		
КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79		
КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,80041		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9		
КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	25,069		
КР4-20-1	Утеплення перекриттів, покриттів плитами	м2	90		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	227,9		
КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45мм	м2	227,9		
КР11-40-1	Оброблення швів обклеюванням краєвою	м	120		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	227,8		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	48,82		

1	2	3	4	5	6
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	48,82		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,82		
КР7-13-2	Ущільнення грунту щебенем	м2	139,41		
КР7-16-2	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	41,823		
КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79		
КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,10126		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	139,41		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	139,41		
КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	9,87		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	129,54		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	112,5		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	112,5		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	112,5		
КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	250,5		
КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,025		
КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,415		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	368,3		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.20 мм)	м2	368,3		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	368,3		
КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21		
КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	40,21		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	40,21		

1	2	3	4	5	6
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,21		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	95,74		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	95,74		
КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	95,74		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	34,2		
КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	34,2		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,2		
КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	338,74		
КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,385		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	294,21		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	294,21		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель металевих(опуск на 10см)	м2	70,92		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	70,92		
КБ15-58-2	Улаштування каркаса	м2	162,4		
КБ34-58-2	Улаштування натяжної стелі	м2	162,4		
КБ13-50-1	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	162,4		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1250,58		
КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1250,28		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	108,54		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	207,9		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1183		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1183		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	441,76		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	670,07		

1	2	3	4	5	6
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	133,5		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	93,39		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	93,38		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	93,38		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,12		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	170,11		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	170,11		
КБ15-58-2	Улаштування каркаса	м2	368,3		
КБ34-58-2	Улаштування натяжної стелі	м2	368,3		
КБ13-50-1	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	368,3		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1019,68		
КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1019,67		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	140,51		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	140,51		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	879,16		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	879,16		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	667,87		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	211,29		
КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	113,27		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	101,27		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,27		
КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	241,5		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,27		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12		

1	2	3	4	5	6
КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,17		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,17		
КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,17		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	77,3		
КР11-29-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	77,3		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	77,3		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	77,3		
КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,3		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	72,500472		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	8,055608		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	80,55608		
КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	703,42		
КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок (29,5м3)	м2	703,42		
КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	703,42		
КР15-127-7	(Демонтаж) Установлення люків 0,7х0,7м	шт	2		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	19,372185		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	2,152465		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	21,52465		
КР8-24-1	Улаштуванн я з брусу леженя,підкосів, стійок,мауерлату,крокв'яних ніг,затяжок, кобилки	м3	24,11		
КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	156,19		
КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	652,34		
КБ10-53-2	Укладання конькового прогону	м3	0,76		
КБ10-53-2	Укладання контррейки	м3	1,28		
КР8-43-8	Улаштування лобового зашивання дошками	м2	1,05		
КР4-17-1	Улаштування підшивки дошками	м2	12,5		
КБ10-53-2	Укладання упорного бруса,накладок,	м3	2,2996		
КР8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	808,53		
КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	808,53		
КР8-39-1	Установлення перехідних покрівельних містків	м	104,12		
КР3-41-1	Улаштування вентиляційної стрічки ПВХ	м	104,15		
КР8-39-1	Огородження покрівель перилами зі снігоутримувачами	м	104,12		

1	2	3	4	5	6
КР4-17-7	Улаштування підшивки металевими софітами	м2	92,5		
КР3-41-1	Улаштування аероелемента конька	м	52,06		
КБ9-40-1	Монтаж опорного вентиляційного прогону	м	104,12		
КР2-6-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	м2	89,11		
КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	42,3		
КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,904		
КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	12		
КБ13-73-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2987		
КБ13-73-3	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	2987		
КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	105		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	48		
КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	577,2		
КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	577,2		
КБ10-53-2	Укладання дерев'яного брусу	м3	3,21		
КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2- обшивка прохідних містків	м2	108		
КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05		
КР15-127-7	Установлення люків	шт	2		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3-1)	м2	2		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,14268		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,14268		
КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,25		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,25		
КР20-12-5	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,64482		
КР4-2-1	Розбирання залізобетонних ганків	м3	3,7275		
КР20-12-5	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій стійок піддашку	т	0,224		
КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі піддішків	м2	51,3		
КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	51,3		

1	2	3	4	5	6
КР4-16-1	(Демонтаж) Укладання плит перекриття піддашків	м2	4,42		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,085493		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	0,787277		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	7,87277		
КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,7315		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,7315		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	24		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-24		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	22,36		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15,54		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,82		
КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,5		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,5		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,8		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,81		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,54		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,464		
КР2-12-1	Улаштування основи підсипки	м3	2,38		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,27		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,64		
КР2-14-3	Улаштування конструкції ганку	м3	2,56		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,6		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,04		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0564		

1	2	3	4	5	6
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0564		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,57		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,57		
КБ11-39-4	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани	м2	12,72		
КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	12,72		
КР7-25-6	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	14,65		
КР4-17-4	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	14,65		
КБ11-39-4	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани (додатковий шар)	м2	3,24		
КБ10-53-2	Укладання перехідного бруска	м3	0,06		
КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	12		
КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6		
КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,47		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,47		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,752		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,07		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02118		
КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02118		
КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,03721		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	1,03721		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	50		
КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	50		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-50		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	36,92		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	13,3		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	23,62		
КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13,6		

1	2	3	4	5	6
КР4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	17,95		
КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7,54		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,3		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,8		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,34		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,744		
КР2-12-1	Улаштування основи підсипки	м3	4,02		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,34		
КР2-14-3	Улаштування конструкції ганку	м3	2,84		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,9		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47		
КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,94		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,94		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,504		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,14		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,8		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,01568		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04236		
КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,04236		
КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,42343		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	2,42343		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	125		

1	2	3	4	5	6
КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	125		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-125		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	78,36		
КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21,56		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	57		
КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	43,5		
КР4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	45,8		
КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	19,4		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,6		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,89		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,43		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,888		
КР2-12-1	Улаштування основи підсипки	м3	4,22		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,43		
КР2-14-3	Улаштування конструкції ганку	м3	2,86		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,1		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47		
КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	4,86		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,86		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,776		
КР2-12-1	Улаштування основи підсипки	м3	7,96		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	1,15		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,71		

1	2	3	4	5	6
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	14,04		
КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,64		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,57		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	23,7		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0416		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0416		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,54		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,54		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,8		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,8		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,28		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,2		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,6		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,84621		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,84621		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	37,8		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	37,8		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,4		
КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,4		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,64		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1		
КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,3		
КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,935662		
КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,935662		

1	2	3	4	5	6
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8		
КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42,2		
КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	42,2		
КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	970		
КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від бруду	м2	769,46		
КР13-15-5	Розбирання облицювання стін цоколю з керамічних глазурованих плиток	м2	40,47		
КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	110,6		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	57,34		
КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	57,34		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71		
КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	3,1855		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71		
КР19-24-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	7,6536		
КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	42,52		
КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,52		
КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 180 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі	м2	818,96		
КР20-28-1	Прорізання борозен для деформаційного шва	м	126		
КБ7-19-2	Деформаційний шов з поліетиленової пружної прокладки обтиснення	м шва	126		
КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	146,4		
КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	м	110,59		
КБ15-80-4	Опорядження парапетів піддішків фіброцементними плитами	м2	34,22		
КБ15-74-1	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	64		

1	2	3	4	5	6
КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	64		
КР12-60-8	Декоративне олійне оздоблення поверхонь малюнками ,згідно паспорту одоблення фасаду	м2	77,33		
КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1		
КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2		
КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7		
КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1		
КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	3		
КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9		
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2620		
КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	250		
КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	60		
КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	9		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1850		
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	760		
КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	175		
КМ8-398-3	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	м	40		
КМ8-398-4	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2	м	25		
КМ8-398-5	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	м	3		
КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	480		
КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	45		
КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	16		
КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	50		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4		
КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	113		
КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4		
КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19		
КР17-10-4	Монтаж світильників	шт	50		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6		
КМ8-591-3	Встановлення регулятору	шт	5		

1	2	3	4	5	6
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	300		
КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	4		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	140		
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155		
КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	10		
КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	170		
КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3		
КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7		
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180		
КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	40		
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155		
КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	40		
КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	25		
КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	20		
КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1		
КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3		
КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3		
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100		
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	60		
КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	40		
КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	40		
КР17-7-17	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	175		

1	2	3	4	5	6
КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100		
КР17-10-4	Монтаж світильників	шт	8		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	300		
КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	3		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3		
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	170		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	170		
КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	шт	7		
КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4		
КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10		
КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм(розподільчий колектор)	м	4		
КР15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	10		
КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	3		
КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3		
КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20		
КБ13-16-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	4,9		
КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	4,9		
КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6		
КР15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4		
КР15-98-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	2		
КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2		
КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	32		
КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	106		
КБ13-16-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8		
КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8		

1	2	3	4	5	6
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	138		
КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	4		
КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12		
КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8		
КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24		
КМ11-350-1	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	8		
КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	4		
КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	118,46		
КМ11-350-1	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	63		
КМ11-350-1	Монтаж термостатичної голівки та клапанів	шт	189		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм -для підключення радіаторів	м	50,4		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	269,8		
КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	290		
КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	73,4		
КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзиL=0.5м 82шт)	м	41		
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600		
КР13-11-1	Обклеювання стін теплоізоляцією самоклеючою	м2	35		
КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	2		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4		
КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2		
КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	250		
КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	4		

1	2	3	4	5	6
КР15-100-1	Установлення змішувальних вузлів теплових E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5)	вузол	3		
КР15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	94		
КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	94		
КБ13-16-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8		
КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8		
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	94		
КБ13-16-4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	10,3		
КБ13-26-12	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	10,3		
КР15-85-1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	600		
КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	63		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	0,126		
С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1		
КР15-122-1	Установлення дифузора	грати	38		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	8		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	1		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2		
КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	195		
КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	128		
КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1		
КР15-122-1	Установлення дифузора	грати	31		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	5		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	1		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2		
КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	184,6		

1	2	3	4	5	6
КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	112		
КР15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1		
КБ20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1		
КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2		
КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2		
КР15-122-1	Установлення дифузора	грати	15		
КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	14		
КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В\товщиною 0,7 мм	м2	26		
КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	55,2		
КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	5,3		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	59,6		
КБ20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,7536		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	8		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	14,3		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1,3		
КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	3,8		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	0,6		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7,5		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1		
КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25		
КБ20-27-5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1		
КР15-122-1	Установлення анемостата	грати	2		
КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1		
КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	8		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1		
КМ28-932-1	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонти витяжні)	шт	3		
КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	4		

1	2	3	4	5	6
КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	8		
КП3-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	3		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	82,65		
КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	67,18		
КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	49,8		
КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	26,1		
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	199		
КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2		
КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром15мм	шт	5		
КР15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм	шт	1		
КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1		
КР15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 15 мм	шт	1		
КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2		
КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1		
КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	37,35		
КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	27,18		
КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	53		
КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	7		
КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	71,45		
КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	121,5		
КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	3		
КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	6		
КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2		
КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
КР15-14-1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	10,8		

1	2	3	4	5	6
КР15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	17,3		
КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3		
КР15-32-11	Установлення воронок пластикових діаметром 50 мм	к-т	5		
КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	17		
КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17		
КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	5		
КР15-33-3	Установлення змішувачів	шт	5		
КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	к-т	1		
КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	к-т	6		
КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т(насосна станція)	шт	1		
КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	5		
КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год(Насосная станція)	Насос	1		
КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]][[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	м	450		
КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	24		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10		
КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	2		
КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	10		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,25		
КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	11,25		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	25		
КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	3		
КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	2		
КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	2		
КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1		
КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П)	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	1		
КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1		
КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	2		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1		
КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	2		
КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)	шт	102		
КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	11		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	40		
КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	5		
КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1475		
КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1		
КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1		
КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	105		
КМ36-2-1	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	2		
КМ36-2-1	Монтаж машини сушильної, маса до 0,5 т	шт	1		
КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2		
КР15-33-5	Установлення поличок,вішалок	шт	8		
КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	1		
КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1		
КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1		
КМ28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1		
КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1		
КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1		
КР15-33-5	Установлення дзеркала	шт	1		
КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,71		

1	2	3	4	5	6
КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	18,6		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29,76		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	3,4		
КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,675		
КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	26,7		
КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	26,7		
КР16-44-1	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм в траншеї	м	4		
КР16-44-2	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 160 мм в траншеї	м	6,5		
КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах	м3	0,92		
КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (скоб)	м2	0,6708		
КМ28-277-3	Монтаж сепаратора для очищення жиру, продуктивність 1500 л/год	шт	1		
КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,9		
КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	45,2		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	75,52		

1	2	3	4	5	6
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6,2		
КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	16,8		
КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	39,5		
КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	39,5		
КР16-44-3	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 200 мм в траншеї	м	60		
КБ34-106-1	Улаштування дощоприймальних колодязів	колодязь	6		
КР16-53-1	Установлення решітки	шт	8		
КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	11,35		
КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	56,5		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	90,4		
КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	5,6		
КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	16,95		
КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	16,95		
КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи пролитої бетоном	м3	12,43		
КР16-46-7	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах	м3	2,834		
КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	26		
КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 -верх плити	м2	1,6		
КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	27,5		
КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-1		
КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 140мм	шт	1		
КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів бетон В 25 крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,62		
КР18-48-1	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	375,9		
КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	22,643		
КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	14,725		
КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	52,093		
КР8-1-3	Розбирання покриття навісів з дощок суцільних	м2	49,4		
КР8-1-4	Розбирання стійок навісів з дощок	м2	49,4		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	195,176799		
КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	195,176799		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	216,86311		
КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	249		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	79,68		
КР2-12-1	Улаштування основи щебеневої	м3	24,9		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	27,39		
КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	249		
КР18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	491,44		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	172,832		
КР2-12-1	Улаштування основи щебеневої	м3	122,86		
КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	491,44		
КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	293,07		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	140,64		
КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	43,9755		
КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	73,2675		
КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	293,07		
КР18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 додавати 1см	м2	293,07		
КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	562,23		
КМ38-1-4	Установлення навісів	шт	5		

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Кошторисна вартість об`єкта	21730,762 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	48,72909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3738,223 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	6887,374	-	6887,374	19,39309	1454,691	-
2	02-01-02	на покрівля	3284,089	-	3284,089	7,20595	534,321	-
3	02-01-03	на ганки та піддашки, пандус,сходи	1133,369	-	1133,369	2,59125	202,391	-
4	02-01-04	на опорядження фасаду	2503,198	-	2503,198	8,24405	673,569	-
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	1046,273	-	1046,273	2,90278	216,565	-
6	02-01-06	на опалення	1517,72	-	1517,72	2,58383	201,059	-
7	02-01-07	на вентиляція	1207,717	-	1207,717	2,92356	215,493	-
8	02-01-08	на придбання устаткування устаткування вентиляції	-	911,042	911,042	-	-	-
9	02-01-09	на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	29,051	-	29,051	0,22001	22,45	-
10	02-01-010	на водопровід,каналізація	732,985	-	732,985	0,90707	71,105	-
11	02-01-011	на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації	2,297	-	2,297	0,01739	1,775	-
12	02-01-012	на блискавкозахист	59,178	-	59,178	0,25312	18,865	-
13	02-01-013	на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	2,125	-	2,125	0,01609	1,641	-
14	02-01-014	на пожежна сигналізація	191,613	-	191,613	0,60902	44,091	-
15	02-01-015	на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація	77,649	-	77,649	0,58807	60,006	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання технологічного устаткування	7,598	2109,863	2117,461	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	02-01-017	на монтажні роботи (технологчна частина)	27,621	-	27,621	0,27381	20,201	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	18709,857	3020,905	21730,762	48,72909	3738,223	-

Головний інженер проєкту _____ С.В.Крутчик
(Головний архітектор проєкту) *[підпис, (ініціали, прізвище)]*

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В.Костирко
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	17,22571	-	0,09485	0,01804	-	17,33860	2,05449	19,39309
		1206,945	-	7,142	1,499	-	1215,586	239,105	1454,691
02-01-02	покрівля	6,43684	-	0,06147	0,00482	-	6,50313	0,70282	7,20595
		447,559	-	4,559	0,401	-	452,519	81,802	534,321
02-01-03	ганки та піддашки, пандус,сходи	2,25861	-	0,04813	0,00688	-	2,31362	0,27763	2,59125
		165,653	-	3,849	0,573	-	170,075	32,316	202,391
02-01-04	опорядження фасаду	7,36730	-	0,00251	-	-	7,36981	0,87424	8,24405
		571,622	-	0,192	-	-	571,814	101,755	673,569
02-01-05	електромонтажні роботи	-	2,64579	0,00030	-	-	2,64609	0,25669	2,90278
		-	186,668	0,023	-	-	186,691	29,874	216,565
02-01-06	опалення	1,90516	0,44163	0,00544	0,00005	-	2,35228	0,23155	2,58383
		141,446	32,229	0,428	0,004	-	174,107	26,952	201,059
02-01-07	вентиляція	2,64108	0,01080	0,00013	-	-	2,65201	0,27155	2,92356
		183,123	0,755	0,013	-	-	183,891	31,602	215,493
02-01-08	придбання устаткування устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	0,20240	0,20240	0,01761	0,22001
		-	-	-	-	-	20,4	2,05	22,45
02-01-010	водопровід,каналізація	0,79408	0,02835	0,00019	-	-	0,82262	0,08445	0,90707
		59,181	2,08	0,015	-	-	61,276	9,829	71,105
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи каналізації	-	-	-	-	0,01600	0,01600	0,00139	0,01739
		-	-	-	-	-	1,613	0,162	1,775
02-01-012	блискавкозахист	0,05986	0,16238	0,00725	-	-	0,22949	0,02363	0,25312
		3,627	11,881	0,605	-	-	16,113	2,752	18,865
02-01-013	пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	-	-	-	-	0,01480	0,01480	0,00129	0,01609
		-	-	-	-	-	1,492	0,149	1,641
02-01-014	пожежна сигналізація	-	0,56184	0,00033	-	-	0,56217	0,04685	0,60902
		-	38,615	0,021	-	-	38,636	5,455	44,091

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,54100	0,54100	0,04707	0,58807
	пожежна сигналізація	-	-	-	-	-	54,528	5,478	60,006
02-01-016	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання технологічного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	монтажні роботи (технологчна частина)	0,01069	0,24050	0,00233	-	-	0,25352	0,02029	0,27381
		0,803	16,863	0,173	-	-	17,839	2,362	20,201
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	38,69933	4,09129	0,22293	0,02979	0,77420	43,81754	4,91155	48,72909
		2779,959	289,091	17,02	2,477	-	3166,58	571,643	3738,223

Склав _____ О.В.Костирко Перевірив _____ С.В.Крутчик

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на загальнобудівельні роботи	17338,6	2054,49	239105	1215586	320050	129328	19282	707765
02-01-02	ЛК на покрівля	6503,13	702,82	81802	452519	117550	47123	7083	253558
02-01-03	ЛК на ганки та піддашки, пандус,сходи	2313,62	277,63	32316	170075	44518	17310	2683	96827
02-01-04	ЛК на опорядження фасаду	7369,81	874,24	101755	571814	148183	55008	8928	313874
02-01-05	ЛК на електромонтажні роботи	2646,09	256,69	29874	186691	47638	20274	2871	100657
02-01-06	ЛК на опалення	2352,28	231,55	26952	174107	44232	18850	2665	92699
02-01-07	ЛК на вентиляція	2652,01	271,55	31602	183891	47416	22364	2857	104239
02-01-09	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	202,4	17,61	2050	20400	4938	1365	298	8651
02-01-010	ЛК на водопровід,каналізація	822,62	84,45	9829	61276	15640	6926	943	33338
02-01-011	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації	16	1,39	162	1613	390	108	24	684
02-01-012	ЛК на блискавкозахист	229,49	23,63	2752	16113	4147	1748	250	8897
02-01-013	ЛК на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту	14,8	1,29	149	1492	362	100	22	633
02-01-014	ЛК на пожежна сигналізація	562,17	46,85	5455	38636	9698	3698	585	19436
02-01-015	ЛК на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація	541	47,07	5478	54528	13201	3647	795	23121
02-01-017	ЛК на монтажні роботи (технологчна частина)	253,52	20,29	2362	17839	4447	1605	269	8683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом:		43817,54	4911,55	**571643**	3166580	**822410**	**329454**	49555	**1773062**

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38699,33	71,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	4091,29	70,66				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	774,2	100,79				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	222,93	76,36				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	29,79	83,08				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4911,55	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	48729,09					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	79,99923	331,36 26508,54				
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	132,3021676	97,94 12957,67				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	217,78529	39,95 8700,52				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,74797542	343,26 8494,99				
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,8360364	666,2 4554,17				
15	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	784,44 3294,65				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,51144627	443,18 2885,74				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	25,727926	102,94 2648,43				
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	31,660809	80,98 2563,89				
19	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,5616045	645,14 2297,73				
20	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,5894171	633,16 2272,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,644632	386,87 1023,13				
22	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,527216	379,29 958,55				
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	153,2743	6,23 954,90				
24	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,0077915	157,48 946,11				
25	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,546632	533,65 825,36				
26	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,57772	495,82 782,27				
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	12,526789	53,6 671,44				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,9407112	91,48 634,94				
29	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,21	284,44 344,17				
30	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	44,2972	5,41 239,65				
31	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,550965	417,15 229,84				
32	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,234726	554,11 130,06				
33	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	20,197986	5,01 101,19				
34	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,3925	12,6 30,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,191124	11,66 13,89				
36	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	109,9535	162,03 17815,77				
37	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,848	148,8 3399,78				
38	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	287,76 36,26				
		Разом по розділу II	**грн.**		**106316,47**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	181,27					
		Дизельне паливо	кг	412,423					
		Електроенергія	кВт-год	3230,195					
		Стиснене повітря	м3	3069,796					
		Мастильні матеріали	кг	57,616					
		Гідравлічна рідина	кг	2,392					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	549,3066802					
40	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	12,52452					
41	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	99,03428					
42	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	392, 20441819					
43	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	203,404832					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	46,26122					
45	КБМ270-236 варіант 5	Пилосос промисловий	маш. год	23,748					
46	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,6522198					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	80,3912751					
48	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	192,988508					
49	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	32,564816					
50	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	49,884368					
51	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	55,68					
52	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	64,0190765					
53	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,5859756					
54	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	45,99					
55	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,528968					
56	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,112804					
57	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	6,6					
58	КБМ270-115 варіант 7	Дрилі електричні	маш. год	14,83879					
59	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,3					
60	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,9113					
61	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,59636					
62	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,38965					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	3,739594					
64	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2765					
65	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	6,1808					
66	КБМ233-302 варіант 4	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,29					
67	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,081408					
68	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,21655					
69	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,12					
70	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	2,90815					
71	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,469512					
72	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5025					
73	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,41					
74	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,257642					
75	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,25996					
76	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,34498					
77	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,838428					
78	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,9624					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,57004					
80	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	33,235682					
81	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	46,88414604					
82	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	174,011714					
83	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	9,597612					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
84	&С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	194,06	3380,65 656048,94	3289,20 638302,15	25,16 4882,55	66,29 12864,24	60 км.
85	&С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	920,0828	680,57 626180,75	662,50 609554,86	4,73 4351,99	13,34 12273,90	60 км.
86	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	38686,32	13,78 533097,49	12,66 489768,81	0,85 32883,37	0,27 10445,31	60 км.
87	&С111-829-14	Фальцева покрівля з оцинкованоїсталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	873,2124	503,4 439575,12	490,00 427874,08	3,53 3082,44	9,87 8618,60	60 км.
88	&С111-1590-5-1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=80кг/м3 товщ.250 мм	м2	594,516	585,94 348350,71	572,91 340604,16	1,54 915,55	11,49 6831,00	60 км.
89	&С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	60,510714	5368,21 324834,22	5239,05 317018,66	23,9 1446,21	105,26 6369,35	60 км.
90	&С111-829-12-1 варіант 1	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	104,12	3052,97 317875,24	2989,58 311275,07	3,53 367,54	59,86 6232,63	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	847,977	365,34 309799,92	355,68 301608,46	2,5 2119,94	7,16 6071,52	60 км.
92	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	81,78535	3724,48 304607,90	2445,23 199983,99	1206,22 98651,12	73,03 5972,79	50 км.
93	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	12506,1	19,33 241742,91	18,06 225860,17	0,89 11130,43	0,38 4752,31	60 км.
94	&С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	43,01	5562,01 239222,05	5429,05 233503,44	23,9 1027,94	109,06 4690,67	60 км.
95	+С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	557,235	423,61 236050,32	415,00 231252,53	0,3 167,17	8,31 4630,62	60 км.
96	&С130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	255	828,94 211379,70	809,10 206320,50	3,59 915,45	16,25 4143,75	60 км.
97	+С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	2863,392	70,09 200695,15	67,83 194223,88	0,89 2548,42	1,37 3922,85	60 км.
98	&С113-1586-84 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	16	11424,14 182786,24	11135,00 178160,00	65,14 1042,24	224 3584,00	60 км.
99	&С10-2-70 варіант 12	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	28	5357,36 150006,08	5251,79 147050,12	0,52 14,56	105,05 2941,40	60 км.
100	&С123-467-В1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	51,19	2922,97 149626,83	2860,00 146403,40	5,66 289,74	57,31 2933,69	60 км.
101	+С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	516,73872	285,79 147678,76	279,80 144583,49	0,39 201,53	5,6 2893,74	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C113-1586-88 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	26	5557,47 144494,22	5420,00 140920,00	28,5 741,00	108,97 2833,22	60 км.
103	+C111-283 варіант 1	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	351,8941	388,86 136837,54	372,90 131221,31	8,34 2934,80	7,62 2681,43	15 км.
104	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	16,074	8467,76 136110,77	6559,18 105432,26	1742,55 28009,75	166,03 2668,76	60 км.
105	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	37,381805	3207,55 119904,01	2038,96 76220,01	1105,7 41333,06	62,89 2350,94	50 км.
106	+C1421-10634 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	97,89136	1209,17 118367,30	368,00 36024,02	817,46 80022,27	23,71 2321,01	60 км.
107	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	272,791	422,57 115273,29	390,82 106612,18	23,46 6399,68	8,29 2261,43	60 км.
108	&C130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	138,6	828,94 114891,08	809,10 112141,26	3,59 497,57	16,25 2252,25	60 км.
109	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	8471,826	13,04 110472,61	11,96 101323,04	0,82 6946,90	0,26 2202,67	60 км.
110	&C10-2-41-36-5	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	239,295	451,37 108010,58	442,00 105768,39	0,52 124,43	8,85 2117,76	60 км.
111	&C10-2-41-36-45	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	3	35897,45 107692,35	35191,00 105573,00	2,58 7,74	703,87 2111,61	60 км.
112	&C126-1211-B2 варіант 2	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	487,536	218,09 106326,73	210,58 102665,33	3,23 1574,74	4,28 2086,66	60 км.
113	+C1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	992,8788	106,74 105979,88	103,75 103011,18	0,9 893,59	2,09 2075,11	60 км.
114	&C111-829-121 варіант 1	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	108,2848	907,5 98268,46	887,50 96102,76	2,21 239,31	17,79 1926,39	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	+С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	88,2893	1089,83 96220,33	1045,00 92262,32	23,46 2071,27	21,37 1886,74	60 км.
116	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	555,2568	170,01 94399,21	165,66 91983,84	1,02 566,36	3,33 1849,01	60 км.
117	&С130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	108	828,94 89525,52	809,10 87382,80	3,59 387,72	16,25 1755,00	60 км.
118	&С111-741-108-5 варіант 5	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	113	781,27 88283,51	764,87 86430,31	1,08 122,04	15,32 1731,16	60 км.
119	&С111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	367,3	237,2 87123,56	229,06 84133,74	3,49 1281,88	4,65 1707,94	60 км.
120	&С112-28-4	Брус 50х200мм	м3	9,2715	9395,61 87111,40	8815,89 81736,52	395,49 3666,79	184,23 1708,09	60 км.
121	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	883,6227	95,94 84774,76	93,04 82212,26	1,02 901,30	1,88 1661,20	60 км.
122	&С130-9-В1-К варіант 1	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	6	13179,73 79078,38	12857,50 77145,00	63,8 382,80	258,43 1550,58	60 км.
123	&С123-14-МП-В5	Слухове вікно 1600х780мм	шт	12	6549,9 78598,80	6400,00 76800,00	21,47 257,64	128,43 1541,16	60 км.
124	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні товщина 50 мм,	м3	8,2005	9395,61 77048,70	8815,89 72294,71	395,49 3243,22	184,23 1510,77	60 км.
125	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні 120х120мм	м3	8,127	9395,61 76358,12	8815,89 71646,74	395,49 3214,15	184,23 1497,23	60 км.
126	&С1630-670-62 варіант 2	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	63	1206,46 76006,98	1181,66 74444,58	1,14 71,82	23,66 1490,58	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
127	&С111-1720-2-ИНБ варіант 1	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	193,494	370,45 71679,85	358,46 69359,86	4,73 915,23	7,26 1404,76	60 км.
128	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	25,57038	2610,18 66743,29	2559,00 65434,60	- -	51,18 1308,69	
129	&С113-2301-8 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	8	8083,63 64669,04	7925,00 63400,00	0,13 1,04	158,5 1268,00	60 км.
130	&С1-111-18-14-1 варіант 1	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м	мп	23,7	2515,38 59614,51	2458,33 58262,42	7,73 183,20	49,32 1168,89	60 км.
131	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	1,8528084	31836,36 58986,68	30770,42 57011,69	441,7 818,39	624,24 1156,60	60 км.
132	&С111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	111,3432	512,05 57013,29	500,83 55764,01	1,18 131,38	10,04 1117,90	60 км.
133	+С111-283 варіант 8	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	42,9452	1325,15 56908,83	1290,83 55434,95	8,34 358,16	25,98 1115,72	15 км.
134	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	527,058	106,83 56305,61	103,85 54734,97	0,89 469,08	2,09 1101,56	60 км.
135	&С1630-670-32 варіант 2	Термостатична голівка RA2881	шт	63	784,01 49392,63	767,50 48352,50	1,14 71,82	15,37 968,31	60 км.
136	&С1-111-18-14-1	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1,3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	19,2	2557,88 49111,30	2500,00 48000,00	7,73 148,42	50,15 962,88	60 км.
137	&С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	259,1153	187,64 48620,39	179,23 46441,24	4,73 1225,62	3,68 953,53	60 км.
138	&С114-104-22	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	37,642	1254,9 47236,95	1217,86 45842,69	12,43 467,89	24,61 926,37	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	12,81	3686,65 47225,99	3589,20 45977,65	25,16 322,30	72,29 926,04	60 км.
140	&С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	55,2	828,94 45757,49	809,10 44662,32	3,59 198,17	16,25 897,00	60 км.
141	&С111-829-120 варіант 1	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	108,2848	422,3 45728,67	413,67 44794,17	0,35 37,90	8,28 896,60	60 км.
142	&С113-1586-86-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7	6473,66 45315,62	6314,17 44199,19	32,56 227,92	126,93 888,51	60 км.
143	&С113-2301-8 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7	6158,38 43108,66	6037,50 42262,50	0,13 0,91	120,75 845,25	60 км.
144	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,362799	31115,61 42404,32	29586,81 40320,88	918,69 1251,99	610,11 831,45	60 км.
145	&С111-1846-15	Опорний вентиляційний прогон	мп	108,2848	391,46 42389,17	383,33 41508,81	0,45 48,73	7,68 831,63	60 км.
146	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	3764,865	11,19 42128,84	10,69 40246,41	0,28 1054,16	0,22 828,27	15 км.
147	+С111-1722 варіант 5	Плінтуси стельового	м	907,2022	45,76 41513,57	43,61 39563,09	1,25 1134,00	0,9 816,48	60 км.
148	&С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	1970	20,66 40700,20	19,82 39045,40	0,43 847,10	0,41 807,70	60 км.
149	+С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	9	4511,64 40604,76	4415,83 39742,47	7,35 66,15	88,46 796,14	60 км.
150	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	945,71055	41,85 39577,99	39,73 37573,08	1,3 1229,42	0,82 775,49	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	33,6388	1173,14 39463,02	332,68 11190,96	817,46 27498,37	23 773,69	60 км.
152	&С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	10,7	3584,65 38355,76	3489,20 37334,44	25,16 269,21	70,29 752,11	60 км.
153	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6617,1968	5,76 38115,05	5,60 37056,30	0,05 330,86	0,11 727,89	60 км.
154	+С111-872 варіант 1	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	160,23	235,91 37799,86	230,00 36852,90	1,28 205,09	4,63 741,87	60 км.
155	+С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	355,208	106,1 37687,57	103,63 36810,21	0,39 138,53	2,08 738,83	60 км.
156	&С123-1-1 варіант 7	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	5,43	6707,47 36421,56	6552,05 35577,63	23,9 129,78	131,52 714,15	60 км.
157	&С123-389-1 варіант 1	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	114,68183	315,07 36132,80	306,30 35127,04	2,59 297,03	6,18 708,73	60 км.
158	&С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	42,5	828,94 35229,95	809,10 34386,75	3,59 152,58	16,25 690,62	60 км.
159	&С111-829-12 варіант 3	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	97,125	358,9 34858,16	348,33 33831,55	3,53 342,85	7,04 683,76	60 км.
160	&С10-2-70 варіант 13	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	22	1579,83 34756,26	1548,33 34063,26	0,52 11,44	30,98 681,56	60 км.
161	&С111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,8614512	39731,47 34226,72	38994,00 33591,43	441,7 380,50	295,77 254,79	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	&C112-28-2	Брус 50х150мм	м3	3,58848	9395,61 33715,96	8815,89 31635,64	395,49 1419,21	184,23 661,11	60 км.
163	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,435402	77174,24 33601,82	76158,04 33159,36	441,7 192,32	574,5 250,14	60 км.
164	&C123-1-1 варіант 12	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6,3	5256,01 33112,86	5129,05 32313,02	23,9 150,57	103,06 649,27	60 км.
165	&C113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	69	466,31 32175,39	455,83 31452,27	1,34 92,46	9,14 630,66	60 км.
166	&C111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,8017812	39731,47 31855,95	38994,00 31264,66	441,7 354,15	295,77 237,14	60 км.
167	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3492	90776,47 31699,14	89514,14 31258,34	586,57 204,83	675,76 235,97	60 км.
168	+С112-23 варіант 3	Дерев'яний брус 250х50мм	м3	3,3705	9395,61 31667,90	8815,89 29713,96	395,49 1333,00	184,23 620,94	60 км.
169	&C111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,786114	39731,47 31233,46	38994,00 30653,73	441,7 347,23	295,77 232,50	60 км.
170	&C126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	882,208	35,26 31106,65	33,20 29289,31	1,37 1208,62	0,69 608,72	60 км.
171	&C113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	6	5176,68 31060,08	5072,50 30435,00	2,68 16,08	101,5 609,00	60 км.
172	&C130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	6157,63 30788,15	6029,16 30145,80	7,73 38,65	120,74 603,70	60 км.
173	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,92758	32674,75 30308,44	31457,23 29179,10	576,84 535,07	640,68 594,27	60 км.
174	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,17498	2971,66 30236,58	2913,39 29643,68	- -	58,27 592,90	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
175	&C113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	2464	12,27 30233,28	11,96 29469,44	0,22 542,08	0,09 221,76	60 км.
176	+C111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	200,5912	150,02 30092,69	145,86 29258,23	1,22 244,72	2,94 589,74	60 км.
177	+C130-905 варіант 3	Унітаз керамічний дитячий з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	10	2963,44 29634,40	2891,26 28912,60	14,07 140,70	58,11 581,10	60 км.
178	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	17	1716,21 29175,57	1681,73 28589,41	0,83 14,11	33,65 572,05	60 км.
179	+C113-2142 варіант 1	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	4	7264,61 29058,44	7120,83 28483,32	1,34 5,36	142,44 569,76	60 км.
180	&C1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	865	32,72 28302,80	31,65 27377,25	0,43 371,95	0,64 553,60	60 км.
181	&C111-829- 118	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	108,2848	260,46 28203,86	254,91 27602,88	0,44 47,65	5,11 553,33	60 км.
182	&C113-1586- 86-2	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	4	6964,86 27859,44	6791,66 27166,64	36,63 146,52	136,57 546,28	60 км.
183	&C1630-670- 62 варіант 3	Клапан термостатичний RLV-У	шт	63	437,72 27576,36	428,00 26964,00	1,14 71,82	8,58 540,54	60 км.
184	&C110-107-20 варіант 9	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	17	1615,34 27460,78	1583,00 26911,00	0,67 11,39	31,67 538,39	60 км.
185	&C1545-131- 1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	71	385,07 27339,97	376,95 26763,45	0,57 40,47	7,55 536,05	60 км.
186	+C111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	595,1324	45,76 27233,26	43,61 25953,72	1,25 743,92	0,9 535,62	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
187	С111-1837 варіант 2	Швелери N18	т	0,6766298	39677,21 26846,78	38940,15 26348,07	441,7 298,87	295,36 199,84	60 км.
188	+С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	6	4400,78 26404,68	4303,33 25819,98	11,16 66,96	86,29 517,74	60 км.
189	&С118-39-129-11 варіант 10	Тримач жолобу 150мм	шт	175	150,72 26376,00	147,50 25812,50	0,26 45,50	2,96 518,00	60 км.
190	+С130-540 варіант 2	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями, гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	5	5271,84 26359,20	5155,14 25775,70	13,33 66,65	103,37 516,85	60 км.
191	&С1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	66,55	386,08 25693,62	376,77 25074,04	1,74 115,80	7,57 503,78	60 км.
192	&С123-198-16 варіант 6	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	3	8530,83 25592,49	8306,95 24920,85	56,61 169,83	167,27 501,81	60 км.
193	&С113-992-2-68	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	4	6318,94 25275,76	6188,33 24753,32	6,71 26,84	123,9 495,60	60 км.
194	&С111-246-2	Піна монтажна	л	87,55416	286,07 25046,62	280,00 24515,16	0,46 40,27	5,61 491,19	60 км.
195	&С130-189-1	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	8	3119,87 24958,96	3058,33 24466,64	0,37 2,96	61,17 489,36	60 км.
196	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	18,73281	1328,18 24880,54	318,54 5967,15	983,6 18425,59	26,04 487,80	60 км.
197	&С126-1211-В2 варіант 1	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	74,466	332,93 24791,97	323,17 24065,18	3,23 240,53	6,53 486,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
198	&С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	313,243	78,78 24677,28	76,67 24016,34	0,57 178,55	1,54 482,39	60 км.
199	+С130-665 варіант 3	Умивальник дитячий в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	12	2051,31 24615,72	1997,02 23964,24	14,07 168,84	40,22 482,64	60 км.
200	&С111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,6041256	39731,47 24002,80	38994,00 23557,27	441,7 266,84	295,77 178,69	60 км.
201	&С111-1811-2 варіант 7	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	150	158,25 23737,50	156,94 23541,00	0,13 19,50	1,18 177,00	60 км.
202	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0668735	353522,72 23641,30	345723,90 23119,77	867 57,98	6931,82 463,55	60 км.
203	&С114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	988,576	23,9 23626,97	22,66 22401,13	0,77 761,20	0,47 464,64	60 км.
204	+С111-856 варіант 2	Гідробар'єр	м2	889,383	26,53 23595,33	25,96 23088,38	0,05 44,47	0,52 462,48	
205	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм, "Cersanit" (або аналог)	шт	7	3346,35 23424,45	3266,67 22866,69	14,07 98,49	65,61 459,27	60 км.
206	&С130-644-В2 варіант 9	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	6	3887,38 23324,28	3800,00 22800,00	11,16 66,96	76,22 457,32	60 км.
207	&С118-39-129-12 варіант 2	Водостічний жолоб D=150мм	м	109,2	209,37 22863,20	205,00 22386,00	0,26 28,39	4,11 448,81	60 км.
208	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,26775	84359,46 22587,25	83289,77 22300,84	441,7 118,27	627,99 168,14	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
209	+С111-1623 варіант 1	Грунтовка	т	0,3873474	58142,48 22521,34	56100,00 21730,19	902,43 349,55	1140,05 441,60	60 км.
210	&С112-28-6	Брус 150х150мм	м3	2,3835	9395,61 22394,44	8815,89 21012,67	395,49 942,65	184,23 439,12	60 км.
211	&С10-2-41-22 варіант 4	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	286,16	76,01 21751,02	74,00 21175,84	0,52 148,80	1,49 426,38	60 км.
212	&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	8	2712,69 21701,52	2657,50 21260,00	2 16,00	53,19 425,52	60 км.
213	&С130-1126-32 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	26	828,94 21552,44	809,10 21036,60	3,59 93,34	16,25 422,50	60 км.
214	+С111-283 варіант 6	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	52,6412	402,63 21194,93	386,40 20340,56	8,34 439,03	7,89 415,34	15 км.
215	&С123-1-1 варіант 13	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм)	м2	6,3	3318,01 20903,46	3229,05 20343,02	23,9 150,57	65,06 409,87	60 км.
216	&С1-8910-82 варіант 2	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	32,559	630,38 20524,54	616,50 20072,62	1,52 49,49	12,36 402,43	60 км.
217	&С123-1-1 варіант 5	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	3,12	6503,47 20290,83	6352,05 19818,40	23,9 74,57	127,52 397,86	60 км.
218	&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	707	28,48 20135,36	27,40 19371,80	0,52 367,64	0,56 395,92	60 км.
219	&С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	501,4656	39,96 20038,57	39,96 20038,57	- -	- -	
220	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	427,1176	46,53 19873,78	44,70 19092,16	0,92 392,95	0,91 388,67	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
221	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,534518	36781,67 19660,46	36066,16 19278,01	441,7 236,10	273,81 146,35	60 км.
222	&С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	144,165	135,77 19573,28	130,40 18799,12	2,71 390,69	2,66 383,47	60 км.
223	&С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	100	193,91 19391,00	189,68 18968,00	0,43 43,00	3,8 380,00	60 км.
224	&С111-1804-12 варіант 13	Труба профільна 100х100х5мм	т	0,4850712	39731,47 19272,59	38994,00 18914,87	441,7 214,26	295,77 143,46	60 км.
225	&С1630-1164-В1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	1	19199,96 19199,96	18600,00 18600,00	223,49 223,49	376,47 376,47	60 км.
226	&С1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	83	230,08 19096,64	225,00 18675,00	0,57 47,31	4,51 374,33	60 км.
227	&С153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	400	47,59 19036,00	46,65 18660,00	0,01 4,00	0,93 372,00	60 км.
228	&С113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	4	4744,88 18979,52	4649,16 18596,64	2,68 10,72	93,04 372,16	60 км.
229	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,929127	4738,31 18617,42	4249,91 16698,44	395,49 1553,93	92,91 365,05	60 км.
230	&С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	225	82,62 18589,50	81,00 18225,00	- -	1,62 364,50	
231	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	314,40273	58,72 18461,73	57,29 18012,13	0,28 88,03	1,15 361,57	15 км.
232	+С113-2227 варіант 2	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	102	180,66 18427,32	176,85 18038,70	0,27 27,54	3,54 361,08	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
233	&С111-1720-2-ИНБ варіант 4	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	156,648	117,36 18384,21	110,33 17282,97	4,73 740,95	2,3 360,29	60 км.
234	&С111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,4493916	39731,47 17854,99	38994,00 17523,58	441,7 198,50	295,77 132,91	60 км.
235	&С113-1696-1 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	280	63,37 17743,60	61,73 17284,40	0,4 112,00	1,24 347,20	60 км.
236	&С10-2-41-22 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	255,5	68,53 17509,42	66,67 17034,19	0,52 132,86	1,34 342,37	60 км.
237	&С15569-2-1-244 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17473,18 17473,18	17130,00 17130,00	0,57 0,57	342,61 342,61	60 км.
238	&С123-198-16 варіант 9	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,97х2,05 Д9	шт	2	8734,38 17468,76	8506,51 17013,02	56,61 113,22	171,26 342,52	60 км.
239	&С111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	175	99,34 17384,50	97,30 17027,50	0,09 15,75	1,95 341,25	60 км.
240	&С113-1586-80 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	4	4284,37 17137,48	4180,00 16720,00	20,36 81,44	84,01 336,04	60 км.
241	+С113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2, 8мм (або аналог)	м	300,4	56,59 16999,64	55,35 16627,14	0,13 39,05	1,11 333,45	60 км.
242	&С113-1586-85-2	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	2	8496,27 16992,54	8280,83 16561,66	48,85 97,70	166,59 333,18	60 км.
243	&С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	2295	7,38 16937,10	7,00 16065,00	0,24 550,80	0,14 321,30	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
244	&С123-14-8 варіант 2	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700х700мм.	шт	2	8351,9 16703,80	8166,67 16333,34	21,47 42,94	163,76 327,52	60 км.
245	&С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	165,31846	99,8 16498,78	97,09 16050,77	0,75 123,99	1,96 324,02	60 км.
246	&С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,372643	44103,31 16434,79	43333,30 16147,85	441,7 164,60	328,31 122,34	60 км.
247	&С10-2-41-36-1	Труба Blue Floor PE-RTд.18х2	м.п.	250	65,62 16405,00	64,23 16057,50	0,1 25,00	1,29 322,50	60 км.
248	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	15	1091,08 16366,20	1072,83 16092,45	10,13 151,95	8,12 121,80	60 км.
249	&С126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	441,104	37,05 16342,90	34,95 15416,58	1,37 604,31	0,73 322,01	60 км.
250	+С130-314 варіант 2	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	8144,71 16289,42	7937,50 15875,00	47,51 95,02	159,7 319,40	60 км.
251	&С1512-1-17 варіант 20	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	175	92,93 16262,75	91,08 15939,00	0,03 5,25	1,82 318,50	60 км.
252	&С10-2-70 варіант 14	Світильник для зовнішнего освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	8	2007,48 16059,84	1967,60 15740,80	0,52 4,16	39,36 314,88	60 км.
253	&С113-1586-85-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	8010,54 16021,08	7808,33 15616,66	45,14 90,28	157,07 314,14	60 км.
254	&С1630-670-62-1	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	63	240,45 15148,35	235,73 14850,99	0,01 0,63	4,71 296,73	60 км.
255	&С1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	70,125	214,27 15025,68	208,33 14609,14	1,74 122,02	4,2 294,52	60 км.
256	&С112-28-5	Брус 150х100мм	м3	1,596	9395,61 14995,39	8815,89 14070,16	395,49 631,20	184,23 294,03	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	&С113-1586-86 варіант 1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	7456,07 14912,14	7269,16 14538,32	40,71 81,42	146,2 292,40	60 км.
258	&С113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	3	4894,48 14683,44	4795,83 14387,49	2,68 8,04	95,97 287,91	60 км.
259	&С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	10	1467,84 14678,40	1438,68 14386,80	0,38 3,80	28,78 287,80	60 км.
260	&С113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	49	297,5 14577,50	291,60 14288,40	0,07 3,43	5,83 285,67	60 км.
261	&С111-246-2 варіант 2	Піна монтажна	л	46,179	314,63 14529,30	308,00 14223,13	0,46 21,24	6,17 284,93	60 км.
262	+С113-2142 варіант 2	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	2	7264,61 14529,22	7120,83 14241,66	1,34 2,68	142,44 284,88	60 км.
263	&С113-1095-39 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	58	247,93 14379,94	243,00 14094,00	0,07 4,06	4,86 281,88	60 км.
264	+С111-856 варіант 5	Паробар'єр	м2	634,92	22,37 14203,16	21,88 13892,05	0,05 31,75	0,44 279,36	
265	&С111-1811-2 варіант 6	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	150	94,38 14157,00	93,55 14032,50	0,13 19,50	0,7 105,00	60 км.
266	&С111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	16,5384	850,35 14063,43	833,33 13781,94	0,35 5,79	16,67 275,70	60 км.
267	&С113-1095-34	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	60	229,57 13774,20	225,00 13500,00	0,07 4,20	4,5 270,00	60 км.
268	+С130-259 варіант 1	Грязьовик Ду 80мм	шт	2	6534,86 13069,72	6361,67 12723,34	45,06 90,12	128,13 256,26	60 км.
269	&С113-11-9	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	113	114,29 12914,77	113,00 12769,00	0,44 49,72	0,85 96,05	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	&С1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	245	52,34 12823,30	51,31 12570,95	- -	1,03 252,35	
271	+С112-59 варіант 5	Брус 50х25 мм	м3	1,344	9395,61 12627,70	8815,89 11848,56	395,49 531,54	184,23 247,60	60 км.
272	&С130-13-2 варіант 1	Тумба під мийку	шт	5	2507,71 12538,55	2450,00 12250,00	8,54 42,70	49,17 245,85	60 км.
273	+С130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	6244,1 12488,20	6074,16 12148,32	47,51 95,02	122,43 244,86	60 км.
274	&С111-1068-1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	13,4196	930,58 12488,01	913,42 12257,73	10,23 137,28	6,93 93,00	60 км.
275	+С130-665 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	5	2459,31 12296,55	2397,02 11985,10	14,07 70,35	48,22 241,10	60 км.
276	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,374262	32736,89 12252,17	31176,30 11668,10	918,69 343,83	641,9 240,24	60 км.
277	&С1512-1-17 варіант 17	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	280	43,38 12146,40	42,50 11900,00	0,03 8,40	0,85 238,00	60 км.
278	&С113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	45	269,76 12139,20	264,40 11898,00	0,07 3,15	5,29 238,05	60 км.
279	&С118-39-129-12 варіант 3	Труба водостічна D=110мм	м	49,92	241,37 12049,19	236,38 11800,09	0,26 12,98	4,73 236,12	60 км.
280	&С1113-62-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	3,62835	3266,52 11852,08	3097,60 11239,18	104,87 380,51	64,05 232,39	15 км.
281	С111-1755	Грати металеві	т	0,317566	37038,81 11762,27	35475,17 11265,71	837,39 265,93	726,25 230,63	60 км.
282	&С113-15-1 варіант 1	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	54,1424	212,09 11483,06	210,00 11369,90	0,51 27,61	1,58 85,55	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	&С1-414-2356-1 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	25	447,54 11188,50	438,33 10958,25	0,43 10,75	8,78 219,50	60 км.
284	&С1630-1498-211-1	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	4	2789,84 11159,36	2734,00 10936,00	1,14 4,56	54,7 218,80	60 км.
285	+С130-616 варіант 2	Змішувач з лійкою	комплект	5	2226,21 11131,05	2181,73 10908,65	0,83 4,15	43,65 218,25	60 км.
286	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	539,2	20,47 11037,42	19,75 10649,20	0,32 172,54	0,4 215,68	60 км.
287	&С126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	441,104	24,95 11005,54	24,95 11005,54	- -	- -	
288	&С130-74-1	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	5494,63 10989,26	5379,16 10758,32	7,73 15,46	107,74 215,48	60 км.
289	С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	22,31	480,99 10730,89	460,87 10282,01	10,69 238,49	9,43 210,39	60 км.
290	&С1110-311 варіант 3	Консоль BBL-55 CM010610	шт	26	409,02 10634,52	400,81 10421,06	0,19 4,94	8,02 208,52	60 км.
291	&С1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	107	99,38 10633,66	96,83 10360,81	0,6 64,20	1,95 208,65	60 км.
292	&С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	817,643	12,98 10613,01	12,60 10302,30	0,13 106,29	0,25 204,42	60 км.
293	С111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,2229786	47156,08 10514,80	45654,61 10180,00	576,84 128,62	924,63 206,18	60 км.
294	+С130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	6	1740,11 10440,66	1704,16 10224,96	1,83 10,98	34,12 204,72	60 км.
295	&С113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	40	260,84 10433,60	255,66 10226,40	0,07 2,80	5,11 204,40	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
296	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,2295324	44970,56 10322,20	43511,94 9987,40	576,84 132,40	881,78 202,40	60 км.
297	&С113-992-2-59 варіант 2	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	15	687,83 10317,45	673,00 10095,00	1,34 20,10	13,49 202,35	60 км.
298	+С112-59 варіант 12	Брус 50х200 мм	м3	1,08864	9395,61 10228,44	8815,89 9597,33	395,49 430,55	184,23 200,56	60 км.
299	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,009	3396,98 10221,51	2124,15 6391,57	1206,22 3629,52	66,61 200,42	50 км.
300	&С1-К-22 варіант 4	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	30	339,13 10173,90	332,10 9963,00	0,38 11,40	6,65 199,50	60 км.
301	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	22,95339	434,69 9977,61	425,56 9768,04	0,61 14,00	8,52 195,57	60 км.
302	&С112-28-1	Брус 200х100 мм	м3	1,0605	9395,61 9964,04	8815,89 9349,25	395,49 419,42	184,23 195,37	60 км.
303	&С113-1095-45 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	34	292,2 9934,80	286,40 9737,60	0,07 2,38	5,73 194,82	60 км.
304	&С123-198-16 варіант 10	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0, 85х2,05 Д8	шт	1	9875,24 9875,24	9625,00 9625,00	56,61 56,61	193,63 193,63	60 км.
305	&С113-1696-2 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	70	139,33 9753,10	136,20 9534,00	0,4 28,00	2,73 191,10	60 км.
306	&С113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	35	277,92 9727,20	272,40 9534,00	0,07 2,45	5,45 190,75	60 км.
307	&С152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	983,65	9,8 9639,77	9,45 9295,49	0,16 157,38	0,19 186,90	60 км.
308	&С111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	37,73	255,34 9633,98	249,20 9402,32	1,13 42,63	5,01 189,03	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
309	&С111-793-9-1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	450	21,11 9499,50	20,53 9238,50	0,17 76,50	0,41 184,50	60 км.
310	&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	11,3	828,94 9367,02	809,10 9142,83	3,59 40,57	16,25 183,62	60 км.
311	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	52	179,84 9351,68	176,73 9189,96	1,77 92,04	1,34 69,68	60 км.
312	&С1-ПРНБ0-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1, 5мм2	м	170	54,93 9338,10	53,03 9015,10	0,82 139,40	1,08 183,60	60 км.
313	&С113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	30	308,67 9260,10	302,55 9076,50	0,07 2,10	6,05 181,50	60 км.
314	&С123-198-16 варіант 7	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	1	9168,68 9168,68	8932,29 8932,29	56,61 56,61	179,78 179,78	60 км.
315	&С111-1019-В1-21-1	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	642	13,95 8955,90	13,81 8866,02	0,04 25,68	0,1 64,20	60 км.
316	&С112-28-3	Брус 50х100мм	м3	0,945	9395,61 8878,85	8815,89 8331,02	395,49 373,74	184,23 174,09	60 км.
317	&С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	6	1472,61 8835,66	1442,03 8652,18	1,71 10,26	28,87 173,22	60 км.
318	&С118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу	шт	36	241,67 8700,12	236,67 8520,12	0,26 9,36	4,74 170,64	60 км.
319	&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	515	16,74 8621,10	16,25 8368,75	0,16 82,40	0,33 169,95	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C1630-1162-3	Блок колекторний 1"	шт	4	2151,1 8604,40	2108,64 8434,56	0,28 1,12	42,18 168,72	60 км.
321	+C113-1050 варіант 1	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	74	115,92 8578,08	113,25 8380,50	0,4 29,60	2,27 167,98	60 км.
322	&C15569-2-1-244 варіант 6	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	13	653,38 8493,94	640,00 8320,00	0,57 7,41	12,81 166,53	60 км.
323	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	64,17512	130,94 8403,09	127,72 8196,45	0,65 41,71	2,57 164,93	60 км.
324	+C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	61,9674	135,08 8370,56	131,94 8175,98	0,49 30,36	2,65 164,22	60 км.
325	&C199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	1000	8,34 8340,00	8,18 8180,00	- -	0,16 160,00	
326	C118-12 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	0,15	54754,74 8213,21	53036,36 7955,45	644,76 96,71	1073,62 161,05	60 км.
327	&C113-1050-4 варіант 2	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	300	27,34 8202,00	26,40 7920,00	0,4 120,00	0,54 162,00	60 км.
328	&C113-81-3	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	2	3996,19 7992,38	3915,83 7831,66	2 4,00	78,36 156,72	60 км.
329	&C1-414-2356-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	25	318,66 7966,50	311,98 7799,50	0,43 10,75	6,25 156,25	60 км.
330	&C111-1846-10 варіант 1	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	146	53,69 7838,74	52,50 7665,00	0,14 20,44	1,05 153,30	60 км.
331	&C113-11-4	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	128	58,95 7545,60	58,00 7424,00	0,51 65,28	0,44 56,32	60 км.
332	&C130-277-56	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	1	7523,47 7523,47	7360,00 7360,00	15,95 15,95	147,52 147,52	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,398258	5353,4 7485,43	4427,30 6190,51	821,13 1148,15	104,97 146,77	60 км.
334	&С111-220-52 варіант 1	Профіль цокольний	м	134,2	54,49 7312,56	52,40 7032,08	1,02 136,88	1,07 143,60	60 км.
335	&С1630-1498-204 варіант 2	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	4	1825,39 7301,56	1789,00 7156,00	0,6 2,40	35,79 143,16	60 км.
336	&С1630-1162-2	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	2	3649,41 7298,82	3575,00 7150,00	2,85 5,70	71,56 143,12	60 км.
337	&С10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	104,244	68,53 7143,84	66,67 6949,95	0,52 54,21	1,34 139,68	60 км.
338	&С15569-2-1-244 варіант 5	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	2	3514,48 7028,96	3445,00 6890,00	0,57 1,14	68,91 137,82	60 км.
339	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15довжиною 1,2м	м	134,748	51,68 6963,78	49,30 6643,08	1,37 184,60	1,01 136,10	60 км.
340	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0645331	107080,06 6910,21	104078,02 6716,48	902,43 58,24	2099,61 135,49	60 км.
341	+С111-978 варіант 3	Сталь листова 5 мм	т	0,1767762	38877,68 6872,65	38146,57 6743,41	441,7 78,08	289,41 51,16	60 км.
342	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	30,08433	227,91 6856,52	223,35 6719,34	0,09 2,71	4,47 134,47	60 км.
343	+С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	1362,04 6810,20	1324,17 6620,85	11,16 55,80	26,71 133,55	60 км.
344	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	10	680,56 6805,60	669,08 6690,80	6,41 64,10	5,07 50,70	60 км.
345	&С1545-2859 варіант 7	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	30	219,65 6589,50	215,19 6455,70	0,15 4,50	4,31 129,30	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
346	&C1547-6-B9 варіант 9	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	50	130,32 6516,00	127,50 6375,00	0,26 13,00	2,56 128,00	60 км.
347	&C1512-1-17 варіант 19	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	23	282,55 6498,65	276,98 6370,54	0,03 0,69	5,54 127,42	60 км.
348	&C111-1846-14	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	33,28	192,98 6422,37	188,75 6281,60	0,45 14,98	3,78 125,79	60 км.
349	+C111-1564	Гідроізол	м2	197,219	32,53 6415,53	31,67 6245,93	0,22 43,39	0,64 126,21	15 км.
350	&C130-277-55	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300х900х400 (h)	шт	1	6411,96 6411,96	6272,00 6272,00	14,24 14,24	125,72 125,72	60 км.
351	+C1110-186 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 2, 5 м	шт	10	639,84 6398,40	627,25 6272,50	0,04 0,40	12,55 125,50	60 км.
352	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0913289	69203,33 6320,26	67339,52 6150,04	506,88 46,29	1356,93 123,93	60 км.
353	&C10-2-41-23 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	71,54	88,25 6313,41	86,00 6152,44	0,52 37,20	1,73 123,77	60 км.
354	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	491,904	12,56 6178,31	12,19 5996,31	0,12 59,03	0,25 122,97	60 км.
355	&C111-829-119	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	108,2848	56,99 6171,15	55,83 6045,54	0,04 4,33	1,12 121,28	60 км.
356	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	547,404	11,19 6125,45	10,69 5851,75	0,28 153,27	0,22 120,43	15 км.
357	&C130-277-57	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200х900х400 (h)	шт	1	6124,03 6124,03	5988,00 5988,00	15,95 15,95	120,08 120,08	60 км.
358	&C15569-2-1-244 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	14	434,93 6089,02	425,83 5961,62	0,57 7,98	8,53 119,42	60 км.
359	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,45484	444,95 5986,73	427,15 5747,23	9,08 122,17	8,72 117,33	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
360	&С130-644-В15	Ванна миюча 2-х секційна 1200х600х850мм з комплектуючими	комплект	1	5952,88 5952,88	5825,00 5825,00	11,16 11,16	116,72 116,72	60 км.
361	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,262379	22090,81 5796,16	20761,86 5447,48	895,8 235,04	433,15 113,64	200 км.
362	&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	428,192	13,37 5724,93	12,93 5536,52	0,18 77,07	0,26 111,34	60 км.
363	+С112-59 варіант 10	Брус 50х165 мм	м3	0,6048	9395,61 5682,46	8815,89 5331,85	395,49 239,19	184,23 111,42	60 км.
364	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	10,53	533,87 5621,65	523,13 5508,56	0,27 2,84	10,47 110,25	60 км.
365	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	91,44832	61,28 5603,95	60,08 5494,22	- -	1,2 109,73	
366	&С10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	59,276	93,01 5513,26	90,67 5374,55	0,52 30,82	1,82 107,89	60 км.
367	&С1514-111 варіант 4	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	3	1830,45 5491,35	1792,77 5378,31	1,79 5,37	35,89 107,67	60 км.
368	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6мм	т	0,154877	35393,02 5481,56	34687,85 5372,35	441,7 68,41	263,47 40,80	60 км.
369	&С118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	42	130,32 5473,44	127,50 5355,00	0,26 10,92	2,56 107,52	60 км.
370	&С10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	65,408	83,49 5460,91	81,33 5319,63	0,52 34,01	1,64 107,27	60 км.
371	+С113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	102	53,29 5435,58	52,50 5355,00	0,39 39,78	0,4 40,80	60 км.
372	&С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	80,8	66,57 5378,86	65,00 5252,00	0,26 21,01	1,31 105,85	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
373	&С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	15	358,22 5373,30	350,68 5260,20	0,52 7,80	7,02 105,30	60 км.
374	+С130-635 варіант 1	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	5	1068,77 5343,85	1044,40 5222,00	3,41 17,05	20,96 104,80	60 км.
375	&С1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	2	2640,99 5281,98	2587,50 5175,00	1,71 3,42	51,78 103,56	60 км.
376	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,1847686	28502,55 5266,38	27501,98 5081,50	441,7 81,61	558,87 103,27	60 км.
377	+С111-609 варіант 2	Клей для стельового плінтуса	кг	46,25833	112,46 5202,21	109,33 5057,42	0,92 42,56	2,21 102,23	60 км.
378	+С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	34	152,93 5199,62	150,32 5110,88	1,47 49,98	1,14 38,76	60 км.
379	+С111-978 варіант 4	Сталь листова 10 мм	т	0,132606	38877,68 5155,41	38146,57 5058,46	441,7 58,57	289,41 38,38	60 км.
380	&С114-104-22-1	Фіброволокно	кг	25	201,73 5043,25	197,00 4925,00	0,77 19,25	3,96 99,00	60 км.
381	&С1-414-2356 варіант 19	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	100	49,6 4960,00	48,20 4820,00	0,43 43,00	0,97 97,00	60 км.
382	&С1630-670-88 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	12	412,91 4954,92	403,67 4844,04	1,14 13,68	8,1 97,20	60 км.
383	&С113-11-6	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	64	77,21 4941,44	76,20 4876,80	0,44 28,16	0,57 36,48	60 км.
384	&С113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	35	141,08 4937,80	138,24 4838,40	0,07 2,45	2,77 96,95	60 км.
385	&С130-9-В1-К1	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	1	4892,16 4892,16	4782,00 4782,00	14,24 14,24	95,92 95,92	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
386	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,146545	33152,79 4858,38	32061,04 4698,39	441,7 64,73	650,05 95,26	60 км.
387	&С15569-2-1-244 варіант 3	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4799,28 4799,28	4704,61 4704,61	0,57 0,57	94,1 94,10	60 км.
388	+С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	100	47,99 4799,00	46,20 4620,00	0,85 85,00	0,94 94,00	60 км.
389	&С124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка М12/ шайба М12	шт	32	149,56 4785,92	146,20 4678,40	0,43 13,76	2,93 93,76	60 км.
390	&С118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	28,0176	169,41 4746,46	165,83 4646,16	0,26 7,28	3,32 93,02	60 км.
391	&С118-39-129-11 варіант 12	Тримач металевий труби 110мм	шт	33	141,29 4662,57	138,26 4562,58	0,26 8,58	2,77 91,41	60 км.
392	&С111-1746-1-М варіант 1	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	127,26	36,36 4627,17	35,00 4454,10	0,65 82,72	0,71 90,35	60 км.
393	&С130-9-В1-2 варіант 1	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт)	шт	1	4622,85 4622,85	4525,83 4525,83	6,38 6,38	90,64 90,64	60 км.
394	&С1633-91ВД-1 варіант 5	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	7	655,14 4585,98	642,00 4494,00	0,29 2,03	12,85 89,95	60 км.
395	&С113-1095-35 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	35	130,98 4584,30	128,34 4491,90	0,07 2,45	2,57 89,95	60 км.
396	+С1545-533 варіант 1	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м М-10/31 TDSB - FS	шт	2	2290,01 4580,02	2245,00 4490,00	0,11 0,22	44,9 89,80	60 км.
397	+С130-524 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	2244,33 4488,66	2189,16 4378,32	11,16 22,32	44,01 88,02	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	111,76 4470,40	108,72 4348,80	0,85 34,00	2,19 87,60	60 км.
399	&С113-2301-8 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	1	4420,13 4420,13	4333,33 4333,33	0,13 0,13	86,67 86,67	60 км.
400	&С130-1126-32 варіант 11	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	5,3	828,94 4393,38	809,10 4288,23	3,59 19,03	16,25 86,12	60 км.
401	+С113-2226 варіант 3	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	66	65,74 4338,84	64,25 4240,50	0,2 13,20	1,29 85,14	60 км.
402	&С1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А НАЕ 316 "Hager" Польща	шт	2	2136,32 4272,64	2094,15 4188,30	0,28 0,56	41,89 83,78	60 км.
403	+С1630-113 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	1	4264,15 4264,15	4179,00 4179,00	1,54 1,54	83,61 83,61	60 км.
404	&С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	10	423,69 4236,90	415,00 4150,00	0,38 3,80	8,31 83,10	60 км.
405	&С111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	32,48028	129,65 4211,07	126,30 4102,26	0,81 26,31	2,54 82,50	60 км.
406	+С113-132 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	36	116,82 4205,52	115,00 4140,00	0,95 34,20	0,87 31,32	60 км.
407	+С113-2257 варіант 2	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	28	149,84 4195,52	146,77 4109,56	0,13 3,64	2,94 82,32	60 км.
408	&С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2200	1,9 4180,00	1,75 3850,00	0,11 242,00	0,04 88,00	60 км.
409	&С123-32-В1 варіант 5	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 1м2 (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	1,02	4094,65 4176,54	3989,20 4068,98	25,16 25,66	80,29 81,90	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	&C111-72-B1 варіант 1	Грунтовка праймер	кг	71,288	58,48 4168,92	56,40 4020,64	0,93 66,30	1,15 81,98	60 км.
411	&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1366	3,01 4111,66	2,90 3961,40	0,05 68,30	0,06 81,96	60 км.
412	&C113-1095-44 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	15	273,84 4107,60	268,40 4026,00	0,07 1,05	5,37 80,55	60 км.
413	&C113-11-7	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	64	62,91 4026,24	62,00 3968,00	0,44 28,16	0,47 30,08	60 км.
414	&C1545-504-69 варіант 4	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	5	803,54 4017,70	787,50 3937,50	0,28 1,40	15,76 78,80	60 км.
415	&C118-39-129-11 варіант 11	Коліно труби водостічної 110мм	шт	18	222,42 4003,56	217,80 3920,40	0,26 4,68	4,36 78,48	60 км.
416	&C1110-314 варіант 3	Стандартний анкер з болтом М10 СМ431060	шт	48	83,33 3999,84	81,51 3912,48	0,19 9,12	1,63 78,24	60 км.
417	&C1545-131-1-33 варіант 1	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	8	493,03 3944,24	482,79 3862,32	0,57 4,56	9,67 77,36	60 км.
418	&C10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	269	14,57 3919,33	13,76 3701,44	0,52 139,88	0,29 78,01	60 км.
419	&C111-155-356-B1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	117	32,85 3843,45	31,60 3697,20	0,61 71,37	0,64 74,88	60 км.
420	+C113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	38	100,69 3826,22	98,68 3749,84	0,04 1,52	1,97 74,86	60 км.
421	C111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,125664	30378,15 3817,44	29710,31 3733,52	441,7 55,51	226,14 28,41	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	&C113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	25	151,17 3779,25	148,14 3703,50	0,07 1,75	2,96 74,00	60 км.
423	&C172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	5	753,84 3769,20	738,68 3693,40	0,38 1,90	14,78 73,90	60 км.
424	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	0,1015104	36781,67 3733,72	36066,16 3661,09	441,7 44,84	273,81 27,79	60 км.
425	&С111-1859-В4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	27,88	132,94 3706,37	129,20 3602,10	1,13 31,50	2,61 72,77	60 км.
426	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1876649	19303,52 3622,59	17949,42 3368,48	975,6 183,09	378,5 71,02	60 км.
427	&С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	2	1810,52 3621,04	1774,50 3549,00	0,52 1,04	35,5 71,00	60 км.
428	&С111-1804-12 варіант 14	Труба профільна 80х50х4мм	т	0,0910656	39731,47 3618,17	38994,00 3551,01	441,7 40,22	295,77 26,94	60 км.
429	&С1545-2859 варіант 8	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	9	398,02 3582,18	390,07 3510,63	0,15 1,35	7,8 70,20	60 км.
430	&С113-11-3	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	64	55,97 3582,08	55,04 3522,56	0,51 32,64	0,42 26,88	60 км.
431	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,1178628	30378,15 3580,45	29710,31 3501,74	441,7 52,06	226,14 26,65	60 км.
432	&С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "ІЕК"	шт	2	1785,29 3570,58	1750,00 3500,00	0,28 0,56	35,01 70,02	60 км.
433	+С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	148,38 3561,12	146,07 3505,68	1,21 29,04	1,1 26,40	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
434	&C113-1095-49	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	10	355,37 3553,70	348,33 3483,30	0,07 0,70	6,97 69,70	60 км.
435	&C172-1367-22 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2	1773,84 3547,68	1738,68 3477,36	0,38 0,76	34,78 69,56	60 км.
436	&C130-1124-44-1	Грати зовнішні 800х800мм	шт	1	3546,55 3546,55	3474,16 3474,16	2,85 2,85	69,54 69,54	60 км.
437	+C1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	4	869,44 3477,76	838,95 3355,80	13,44 53,76	17,05 68,20	60 км.
438	&C113-11-2	Скоба д10 l=400мм	шт	128	27,06 3463,68	26,35 3372,80	0,51 65,28	0,2 25,60	60 км.
439	&C126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-15 довжиною 3,6м	м	67,374	51,2 3449,55	48,83 3289,87	1,37 92,30	1 67,38	60 км.
440	&C1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	47	73,12 3436,64	71,43 3357,21	0,26 12,22	1,43 67,21	60 км.
441	&C113-1050-5 варіант 6	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	78	43,86 3421,08	42,60 3322,80	0,4 31,20	0,86 67,08	60 км.
442	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	339,95 3399,50	334,16 3341,60	3,26 32,60	2,53 25,30	60 км.
443	&C1545-423-22 варіант 3	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	3	1123,57 3370,71	1100,00 3300,00	1,54 4,62	22,03 66,09	60 км.
444	&C1545-131-1-33	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	6	553,07 3318,42	541,66 3249,96	0,57 3,42	10,84 65,04	60 км.
445	&C111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	48	68,74 3299,52	67,30 3230,40	0,09 4,32	1,35 64,80	60 км.
446	&C1630-670-88 варіант 4	Кран кульовий із згоном 1"	шт	4	821,42 3285,68	804,17 3216,68	1,14 4,56	16,11 64,44	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	&С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	414,2175	7,86 3255,75	7,10 2940,94	0,61 252,67	0,15 62,14	60 км.
448	&С130-74-1 варіант 2	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	3237,03 3237,03	3165,83 3165,83	7,73 7,73	63,47 63,47	60 км.
449	&С110-107-20 варіант 8	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	2	1615,34 3230,68	1583,00 3166,00	0,67 1,34	31,67 63,34	60 км.
450	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	81,4918	39,38 3209,15	38,03 3099,13	0,58 47,27	0,77 62,75	60 км.
451	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	5141,9868	0,62 3188,03	0,60 3085,19	0,01 51,42	0,01 51,42	60 км.
452	&С1113-62-1 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	1,0593	2979,29 3155,96	2816,00 2982,99	104,87 111,09	58,42 61,88	15 км.
453	&С1547-6-В3 варіант 14	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 16А 30мА	шт	6	525,64 3153,84	515,07 3090,42	0,26 1,56	10,31 61,86	60 км.
454	&С130-1126-32 варіант 14	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	3,8	828,94 3149,97	809,10 3074,58	3,59 13,64	16,25 61,75	60 км.
455	+С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	779,52 3118,08	769,17 3076,68	4,55 18,20	5,8 23,20	60 км.
456	&С111-136-14-1-1 варіант 1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	1589,6628	1,95 3099,84	1,90 3020,36	0,01 15,90	0,04 63,58	60 км.
457	+С113-131 варіант 1	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	28	110,18 3085,04	108,56 3039,68	0,8 22,40	0,82 22,96	60 км.
458	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	60,2352	50,88 3064,77	48,58 2926,23	1,3 78,31	1 60,23	60 км.
459	&С111-1844-1-В3 варіант 1	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	76,5936	39,96 3060,68	39,96 3060,68	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
460	&C111-1846-13	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	128	23,91 3060,48	23,30 2982,40	0,14 17,92	0,47 60,16	60 км.
461	&C1547-6-B1 варіант 5	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	45	67,76 3049,20	66,17 2977,65	0,26 11,70	1,33 59,85	60 км.
462	&C1630-670-40 варіант 1	Футорка радіаторна права	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
463	&C1630-670-40 варіант 2	Футорка радіаторна ліва	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
464	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,02570016	116765,83 3000,90	113541,35 2918,03	934,95 24,03	2289,53 58,84	60 км.
465	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0961984	30979,95 2980,22	29930,80 2879,30	441,7 42,49	607,45 58,43	60 км.
466	&C15569-2-1-244 варіант 2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	1	2973,88 2973,88	2915,00 2915,00	0,57 0,57	58,31 58,31	60 км.
467	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	2200	1,34 2948,00	1,30 2860,00	0,01 22,00	0,03 66,00	60 км.
468	C111-1837 варіант 3	Швелери N10	т	0,0739774	39677,21 2935,22	38940,15 2880,69	441,7 32,68	295,36 21,85	60 км.
469	&C126-1300-Г-Т варіант 1	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	67,374	42,93 2892,37	40,72 2743,47	1,37 92,30	0,84 56,60	60 км.
470	&C118-39-129-11 варіант 14	З'єднувач труби 110мм	шт	17	168,71 2868,07	165,14 2807,38	0,26 4,42	3,31 56,27	60 км.
471	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,05	934,2 2849,31	915,20 2791,36	0,68 2,07	18,32 55,88	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
472	&C1630-670-88 варіант 2	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	10	282,68 2826,80	276,00 2760,00	1,14 11,40	5,54 55,40	60 км.
473	&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	2	1404,83 2809,66	1376,77 2753,54	0,51 1,02	27,55 55,10	60 км.
474	&C113-11-1	Аероелемент конька	м	54,1424	51,82 2805,66	50,92 2756,93	0,51 27,61	0,39 21,12	60 км.
475	+C113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	76	36,88 2802,88	36,00 2736,00	0,16 12,16	0,72 54,72	60 км.
476	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1146878	24202,06 2775,68	23285,81 2670,60	441,7 50,66	474,55 54,42	60 км.
477	&C113-1050-5 варіант 5	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	70	39,58 2770,60	38,40 2688,00	0,4 28,00	0,78 54,60	60 км.
478	&C15569-2-1-244 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1372,48 2744,96	1345,00 2690,00	0,57 1,14	26,91 53,82	60 км.
479	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	67866,76 2714,67	66729,43 2669,18	632,12 25,28	505,21 20,21	60 км.
480	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,03714557	71958,09 2672,92	69960,00 2598,70	587,15 21,81	1410,94 52,41	60 км.
481	&C118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	14	190,67 2669,38	186,67 2613,38	0,26 3,64	3,74 52,36	60 км.
482	&C130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	14	189,89 2658,46	186,00 2604,00	0,17 2,38	3,72 52,08	60 км.
483	&C111-1788-В3 варіант 5	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021, TDSB - FS	шт	96	26,9 2582,40	25,50 2448,00	0,87 83,52	0,53 50,88	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
484	&C130-524-1 варіант 1	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	1	2566,5 2566,50	2513,33 2513,33	2,85 2,85	50,32 50,32	60 км.
485	+C113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	110	22,99 2528,90	22,38 2461,80	0,16 17,60	0,45 49,50	60 км.
486	&C172-1367-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	2	1263,84 2527,68	1238,68 2477,36	0,38 0,76	24,78 49,56	60 км.
487	+C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0749	33267,57 2491,74	32438,74 2429,66	176,52 13,22	652,31 48,86	15 км.
488	&C1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	30	82,96 2488,80	81,05 2431,50	0,28 8,40	1,63 48,90	60 км.
489	&C1545-291-2-2 варіант 4	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	30	81,95 2458,50	80,24 2407,20	0,1 3,00	1,61 48,30	60 км.
490	&C115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	13	188,87 2455,31	185,00 2405,00	0,17 2,21	3,7 48,10	60 км.
491	&C1630-249-1 варіант 1	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	4	613,48 2453,92	600,00 2400,00	1,45 5,80	12,03 48,12	60 км.
492	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	40,87348	58,72 2400,09	57,29 2341,64	0,28 11,44	1,15 47,01	15 км.
493	&C111-146-1 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	60 км.
494	+C113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	48	49,61 2381,28	48,26 2316,48	0,38 18,24	0,97 46,56	60 км.
495	&C10-2-1 варіант 13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	175	13,44 2352,00	12,66 2215,50	0,52 91,00	0,26 45,50	60 км.
496	&C113-1095-14 варіант 1	Трійник із поліпропілену д.20	шт	50	46,69 2334,50	45,70 2285,00	0,07 3,50	0,92 46,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
497	С1546-20	Клей БМК5	кг	6,788	339,25 2302,83	331,75 2251,92	0,85 5,77	6,65 45,14	60 км.
498	&С126-374-В4	Тяга підвісу	шт	428,192	5,35 2290,83	5,35 2290,83	- -	- -	
499	&С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	63,35809	35,06 2221,33	33,99 2153,54	0,38 24,08	0,69 43,71	60 км.
500	&С118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	10,296	215,31 2216,83	210,83 2170,71	0,26 2,68	4,22 43,44	60 км.
501	+С1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	4	540,94 2163,76	529,36 2117,44	0,97 3,88	10,61 42,44	60 км.
502	&С10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	112,42	19,24 2162,96	18,81 2114,62	0,05 5,62	0,38 42,72	60 км.
503	+С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	5	425,34 2126,70	415,42 2077,10	1,58 7,90	8,34 41,70	60 км.
504	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,22775	931,31 2074,73	913,05 2034,05	- -	18,26 40,68	
505	+С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,053346	38877,68 2073,97	38146,57 2034,97	441,7 23,56	289,41 15,44	60 км.
506	&С1-10-13-1 варіант 8	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4, 0мм2	м.п.	100	20,73 2073,00	19,80 1980,00	0,52 52,00	0,41 41,00	60 км.
507	+С112-59 варіант 4	Дошка 100х50мм	м3	0,2205	9395,61 2071,73	8815,89 1943,90	395,49 87,21	184,23 40,62	60 км.
508	&С111-1788-В3 варіант 6	Тримач коньковий NIRO прямий, Н-042, TDSB - FS	шт	42	48,83 2050,86	47,00 1974,00	0,87 36,54	0,96 40,32	60 км.
509	&С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	76	26,88 2042,88	25,23 1917,48	1,12 85,12	0,53 40,28	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
510	&C114-104-18	Склосітка	м2	187,392	10,78 2020,09	9,80 1836,44	0,77 144,29	0,21 39,36	60 км.
511	&C130-605-1-B1 варіант 3	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	8	251,09 2008,72	246,00 1968,00	0,17 1,36	4,92 39,36	60 км.
512	&C113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	2	1001,06 2002,12	978,84 1957,68	2,59 5,18	19,63 39,26	60 км.
513	&C113-1095-42 варіант 1	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	6	328,26 1969,56	321,75 1930,50	0,07 0,42	6,44 38,64	60 км.
514	&C111-1846-12	Скрутка 2д6 А240С	шт	128	15,32 1960,96	14,88 1904,64	0,14 17,92	0,3 38,40	60 км.
515	&C1545-131-1-5-22	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	6	311,39 1868,34	305,00 1830,00	0,28 1,68	6,11 36,66	60 км.
516	&C1-414-2356-1 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	3	616,79 1850,37	604,27 1812,81	0,43 1,29	12,09 36,27	60 км.
517	&C172-1367-28	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	454,29 1817,16	445,00 1780,00	0,38 1,52	8,91 35,64	60 км.
518	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,09116	19687,66 1794,73	18382,94 1675,79	918,69 83,75	386,03 35,19	60 км.
519	&C118-39-129-11 варіант 13	Воронка водостічна	шт	6	298,11 1788,66	292,00 1752,00	0,26 1,56	5,85 35,10	60 км.
520	+C130-524 варіант 4	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1777,68 1777,68	1731,66 1731,66	11,16 11,16	34,86 34,86	60 км.
521	&C1-8910-82 варіант 1	Барвник (різні кольори)	кг	5,25	329,48 1729,77	321,50 1687,88	1,52 7,98	6,46 33,91	60 км.
522	&C113-1095-38 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	10	172,66 1726,60	169,20 1692,00	0,07 0,70	3,39 33,90	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
523	&C118-12-1	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	300	5,74 1722,00	5,50 1650,00	0,13 39,00	0,11 33,00	60 км.
524	&C16033-8222 варіант 19	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-36з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1720,79 1720,79	1685,34 1685,34	1,71 1,71	33,74 33,74	60 км.
525	&C1547-111 варіант 5	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	4	425,63 1702,52	415,00 1660,00	2,28 9,12	8,35 33,40	60 км.
526	&C123-382-19 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	6,24	271,85 1696,34	266,20 1661,09	0,32 2,00	5,33 33,25	60 км.
527	&C130-1124-27 варіант 1	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	1	1677,34 1677,34	1644,17 1644,17	0,28 0,28	32,89 32,89	60 км.
528	&C113-1095-48	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	6	275,47 1652,82	270,00 1620,00	0,07 0,42	5,4 32,40	60 км.
529	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0292632	56418,18 1650,98	54724,79 1601,42	587,15 17,18	1106,24 32,38	60 км.
530	&C113-1356-1 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	21	78,45 1647,45	75,71 1589,91	1,2 25,20	1,54 32,34	60 км.
531	&C10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	77,672	20,87 1621,01	19,94 1548,78	0,52 40,39	0,41 31,84	60 км.
532	&C1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	4	400,96 1603,84	392,82 1571,28	0,28 1,12	7,86 31,44	60 км.
533	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,3873474	4008,25 1552,59	2832,11 1097,01	1097,55 425,13	78,59 30,45	60 км.
534	&C111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	1398,248	1,1 1538,07	1,03 1440,20	0,05 69,91	0,02 27,96	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
535	&C172-1367-22 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	753,84 1507,68	738,68 1477,36	0,38 0,76	14,78 29,56	60 км.
536	&C1545-131-1-5 варіант 1	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30x15x200мм (або аналог)	шт	6	249,9 1499,40	245,00 1470,00	- -	4,9 29,40	
537	&C1-414-2356 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	20	74,69 1493,80	72,80 1456,00	0,43 8,60	1,46 29,20	60 км.
538	&C1547-6-B4 варіант 5	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	16	91,22 1459,52	89,17 1426,72	0,26 4,16	1,79 28,64	60 км.
539	&C1630-1498-203	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	5	291,52 1457,60	285,20 1426,00	0,6 3,00	5,72 28,60	60 км.
540	+C130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм	шт	2	713,1 1426,20	692,00 1384,00	7,12 14,24	13,98 27,96	60 км.
541	C111-1120 варіант 1	Сталь листова товщ 6мм	т	0,046267	30378,15 1405,51	29710,31 1374,61	441,7 20,44	226,14 10,46	60 км.
542	&C100-115-11 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	100	14,04 1404,00	13,20 1320,00	0,56 56,00	0,28 28,00	60 км.
543	&C111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	340,16	4,09 1391,25	3,96 1347,03	0,05 17,01	0,08 27,21	60 км.
544	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,24665	5640,53 1391,24	5134,44 1266,41	395,49 97,55	110,6 27,28	60 км.
545	&C1545-504-56 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "IEK"	шт	1	1386,55 1386,55	1359,08 1359,08	0,28 0,28	27,19 27,19	60 км.
546	C111-1757	Рядно	м2	22,71784	60,29 1369,66	58,87 1337,40	0,24 5,45	1,18 26,81	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	С111-1631	Замазка захисна	кг	11,6	116,39 1350,12	113,09 1311,84	1,02 11,83	2,28 26,45	60 км.
548	&С130-605-1-В1 варіант 2	Шибер д.280 мм	шт	1	1349,12 1349,12	1322,50 1322,50	0,17 0,17	26,45 26,45	60 км.
549	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,6665	139,13 1344,90	135,03 1305,27	1,37 13,24	2,73 26,39	60 км.
550	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1568	8518,83 1335,75	6585,69 1032,64	1766,1 276,92	167,04 26,19	60 км.
551	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0289674	46026,13 1333,26	44204,97 1280,50	918,69 26,61	902,47 26,15	60 км.
552	&С111-146-1 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	60 км.
553	&С111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	16	83,02 1328,32	81,30 1300,80	0,09 1,44	1,63 26,08	60 км.
554	&С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	4	328,97 1315,88	321,81 1287,24	0,71 2,84	6,45 25,80	60 км.
555	&С16033-8222 варіант 18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1301,29 1301,29	1274,06 1274,06	1,71 1,71	25,52 25,52	60 км.
556	&С1545-90-В9 варіант 5	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1,08	1192,94 1288,38	1166,70 1260,04	2,85 3,08	23,39 25,26	60 км.
557	+С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,3264	3925,34 1281,23	2642,15 862,40	1206,22 393,71	76,97 25,12	50 км.
558	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	83,562	15,31 1279,33	14,74 1231,70	0,27 22,56	0,3 25,07	15 км.
559	+С113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ45° д50	шт	32	39,81 1273,92	38,99 1247,68	0,04 1,28	0,78 24,96	60 км.
560	&С113-11-8 варіант 1	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	64	19,79 1266,56	19,20 1228,80	0,44 28,16	0,15 9,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
561	&C1630-1498-204 варіант 3	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	2	625,57 1251,14	612,70 1225,40	0,6 1,20	12,27 24,54	60 км.
562	&C1543-112 варіант 3	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	30	41,2 1236,00	40,11 1203,30	0,28 8,40	0,81 24,30	60 км.
563	&C1545-504-55 варіант 22	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 32 А, хар.С "IEK"	шт	3	411,16 1233,48	402,82 1208,46	0,28 0,84	8,06 24,18	60 км.
564	&C1545-504-56 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "IEK"	шт	6	203,44 1220,64	199,17 1195,02	0,28 1,68	3,99 23,94	60 км.
565	+C113-1050 варіант 7	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	18	64,92 1168,56	63,25 1138,50	0,4 7,20	1,27 22,86	60 км.
566	C111-1641	Клей бустилат	т	0,026983	43292,61 1168,16	41590,09 1122,23	853,65 23,03	848,87 22,90	60 км.
567	C1113-227 варіант 1	Емаль захисна	т	0,016264	70022,47 1138,85	67625,10 1099,85	1024,38 16,66	1372,99 22,34	60 км.
568	&C118-39-129-22	Відвід труби 110мм	шт	6	184,89 1109,34	181,00 1086,00	0,26 1,56	3,63 21,78	60 км.
569	&C10-2-41-22 варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	45,99	23,94 1101,00	22,95 1055,47	0,52 23,91	0,47 21,62	60 км.
570	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	2,57562	422,77 1088,89	414,10 1066,56	0,38 0,98	8,29 21,35	60 км.
571	&C1-10-10 варіант 4	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	2	535,18 1070,36	524,17 1048,34	0,52 1,04	10,49 20,98	60 км.
572	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	15,79375	67,23 1061,81	64,93 1025,49	0,98 15,48	1,32 20,84	60 км.
573	&C1-10-5 варіант 10	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	3	353,89 1061,67	346,43 1039,29	0,52 1,56	6,94 20,82	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
574	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0186	54690,13 1017,24	53115,42 987,95	502,35 9,34	1072,36 19,95	60 км.
575	+С113-2280 варіант 2	Прочистка ПВХ д.110	шт	5	202,7 1013,50	198,60 993,00	0,13 0,65	3,97 19,85	60 км.
576	+С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0325	31135,53 1011,90	30083,33 977,71	441,7 14,36	610,5 19,83	60 км.
577	&С113-1050-3 варіант 2	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	30	33,46 1003,80	32,40 972,00	0,4 12,00	0,66 19,80	60 км.
578	&С1630-670-40 варіант 3	Пробка радіаторна	шт	63	15,92 1002,96	15,60 982,80	0,01 0,63	0,31 19,53	60 км.
579	&С113-1050-5 варіант 7	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	20	49,98 999,60	48,60 972,00	0,4 8,00	0,98 19,60	60 км.
580	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	5,72326	173,89 995,22	170,37 975,07	0,11 0,63	3,41 19,52	60 км.
581	С1545-248	Скоби будівельні	кг	34	29,03 987,02	27,83 946,22	0,63 21,42	0,57 19,38	60 км.
582	&С1630-1531-1	Повітровідвідник д.15мм	шт	2	489,65 979,30	480,00 960,00	0,05 0,10	9,6 19,20	60 км.
583	&С1-10-13-1 варіант 7	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2, 5мм2	м.п.	70	13,9 973,00	13,11 917,70	0,52 36,40	0,27 18,90	60 км.
584	+С111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01341485	71958,09 965,31	69960,00 938,50	587,15 7,88	1410,94 18,93	60 км.
585	&С171-3028П-К5 варіант 1	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	30	32,04 961,20	31,41 942,30	- -	0,63 18,90	
586	&С10-2-41-24 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	8,176	116,47 952,26	113,67 929,37	0,52 4,25	2,28 18,64	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
587	&C1547-6-B3 варіант 15	Автомат диференційний викл. АВДТ-32 4Р С 40А 30мА	шт	2	475,53 951,06	465,95 931,90	0,26 0,52	9,32 18,64	60 км.
588	&C113-1050-5 варіант 2	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	26	35,7 928,20	34,60 899,60	0,4 10,40	0,7 18,20	60 км.
589	&C111-1788-B3 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	227,84 911,36	222,50 890,00	0,87 3,48	4,47 17,88	60 км.
590	&C113-81-2	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1	903,04 903,04	883,33 883,33	2 2,00	17,71 17,71	60 км.
591	&C10000-80 варіант 9	Шпилька М12х810 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	12	74,34 892,08	72,88 874,56	- -	1,46 17,52	
592	&C113-81-4	Редукція чавунна д 100/50	шт	1	874,2 874,20	856,20 856,20	0,86 0,86	17,14 17,14	60 км.
593	&C1545-504-18 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1	873,7 873,70	856,28 856,28	0,29 0,29	17,13 17,13	60 км.
594	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,033253	25996,25 864,45	24979,64 830,65	506,88 16,86	509,73 16,94	60 км.
595	&C1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	648,0961	1,29 836,04	1,26 816,60	- -	0,03 19,44	
596	&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	139,13 834,78	136,00 816,00	0,4 2,40	2,73 16,38	60 км.
597	&C113-1899-3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	24	34,32 823,68	33,25 798,00	0,4 9,60	0,67 16,08	60 км.
598	+C130-309 варіант 2	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	1	815,1 815,10	792,00 792,00	7,12 7,12	15,98 15,98	60 км.
599	&C113-1050-2 варіант 2	Відвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	20	40,39 807,80	39,20 784,00	0,4 8,00	0,79 15,80	60 км.
600	&C123-382-19 варіант 3	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	6,24	129,05 805,27	126,20 787,49	0,32 2,00	2,53 15,78	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
601	&C172-1367-28 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	393,09 786,18	385,00 770,00	0,38 0,76	7,71 15,42	60 км.
602	&C118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	3	257,31 771,93	252,00 756,00	0,26 0,78	5,05 15,15	60 км.
603	&C1512-1-17 варіант 18	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	8	96,32 770,56	94,40 755,20	0,03 0,24	1,89 15,12	60 км.
604	+C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	5	153,15 765,75	149,18 745,90	0,97 4,85	3 15,00	60 км.
605	&C1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	249,46 748,38	244,00 732,00	0,57 1,71	4,89 14,67	60 км.
606	&C118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	6	120,89 725,34	118,26 709,56	0,26 1,56	2,37 14,22	60 км.
607	&C15569-2-1-244 варіант 8	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	11	65,86 724,46	64,00 704,00	0,57 6,27	1,29 14,19	60 км.
608	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,022892	31310,79 716,77	30255,15 692,60	441,7 10,11	613,94 14,06	60 км.
609	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,23305	3071,05 715,71	1905,13 443,99	1105,7 257,68	60,22 14,04	50 км.
610	C124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	0,026071	26745,4 697,28	25779,28 672,09	441,7 11,52	524,42 13,67	60 км.
611	+C1545-401 варіант 1	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	4	174,19 696,76	170,00 680,00	0,77 3,08	3,42 13,68	60 км.
612	&C16033-8222 варіант 20	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 12 модулів ЩРВ-12з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	690,3 690,30	675,05 675,05	1,71 1,71	13,54 13,54	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07275	9471,25 689,03	8809,07 640,86	476,47 34,66	185,71 13,51	60 км.
614	&С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	75	9,16 687,00	8,98 673,50	- -	0,18 13,50	
615	С1630-103 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	1	670,06 670,06	653,79 653,79	3,13 3,13	13,14 13,14	60 км.
616	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	10	66,61 666,10	65,20 652,00	0,1 1,00	1,31 13,10	60 км.
617	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,7192	140,77 664,32	137,79 650,26	0,22 1,04	2,76 13,02	60 км.
618	&С172-1367-22 варіант 5	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	1	651,84 651,84	638,68 638,68	0,38 0,38	12,78 12,78	60 км.
619	&С10-2-41-23 варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	21,462	29,69 637,21	28,59 613,60	0,52 11,16	0,58 12,45	60 км.
620	&С112-28-2 варіант 1	Брус 50х50мм	м3	0,0672	9395,61 631,38	8815,89 592,43	395,49 26,58	184,23 12,37	60 км.
621	&С15569-2-1-244 варіант 9	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	306,49 612,98	299,91 599,82	0,57 1,14	6,01 12,02	60 км.
622	&С1630-1162-5	Кутик колекторний 1"	шт	4	149,97 599,88	147,00 588,00	0,03 0,12	2,94 11,76	60 км.
623	&С112-28-5 варіант 1	Брус 100х100мм	м3	0,063	9395,61 591,92	8815,89 555,40	395,49 24,92	184,23 11,60	60 км.
624	&С1630-1498-202 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	3	196,45 589,35	192,00 576,00	0,6 1,80	3,85 11,55	60 км.
625	&С124-19-11 варіант 3	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	6,2	93,1 577,22	90,83 563,15	0,44 2,73	1,83 11,34	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
626	+С1630-103 варіант 3	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	1	568,06 568,06	553,79 553,79	3,13 3,13	11,14 11,14	60 км.
627	&С111-1788-В3 варіант 3	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	20	27,92 558,40	26,50 530,00	0,87 17,40	0,55 11,00	60 км.
628	&С123-382-19 варіант 1	Прижимна рейка	м	6,24	88,25 550,68	86,20 537,89	0,32 2,00	1,73 10,79	60 км.
629	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	110,925	4,9416 548,15	4,94160 548,15	- -	- -	
630	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	110	4,98 547,80	4,75 522,50	0,13 14,30	0,1 11,00	60 км.
631	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0150056	36459,24 547,09	35302,65 529,74	441,7 6,63	714,89 10,72	60 км.
632	С1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,003852	141629,95 545,56	137828,51 530,92	1024,38 3,95	2777,06 10,69	60 км.
633	&С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	3	179,65 538,95	176,00 528,00	0,13 0,39	3,52 10,56	60 км.
634	&С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	21	25,09 526,89	24,60 516,60	- -	0,49 10,29	
635	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7375	711,54 524,76	696,22 513,46	1,37 1,01	13,95 10,29	60 км.
636	&С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	37,33 522,62	36,60 512,40	- -	0,73 10,22	
637	С111-1608	Дрантя	кг	40,35251	12,69 512,07	11,10 447,91	1,34 54,07	0,25 10,09	60 км.
638	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0016	318007,31 508,81	311145,27 497,83	626,6 1,00	6235,44 9,98	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
639	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0115	44118,39 507,36	42676,48 490,78	576,84 6,63	865,07 9,95	60 км.
640	+С130-296 варіант 1	Зонт круглий д.200 мм	шт	1	506,94 506,94	495,42 495,42	1,58 1,58	9,94 9,94	60 км.
641	&С152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	10,3	49,12 505,94	48,00 494,40	0,16 1,65	0,96 9,89	60 км.
642	&С10000-80 варіант 3	Шпилька М10х600 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	35,29 494,06	34,60 484,40	- -	0,69 9,66	
643	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	7	70,51 493,57	69,00 483,00	0,13 0,91	1,38 9,66	60 км.
644	&С111-89-6 варіант 4	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	120	4,03 483,60	3,85 462,00	0,1 12,00	0,08 9,60	60 км.
645	&С118-39-129-11 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	120,63 482,52	118,00 472,00	0,26 1,04	2,37 9,48	60 км.
646	&С111-1720-В9 варіант 2	Геотекстиль	м2	13,992	34,4 481,32	33,38 467,05	0,35 4,90	0,67 9,37	60 км.
647	&С111-246-2 варіант 3	Піна монтажна	л	1,67958	286,07 480,48	280,00 470,28	0,46 0,77	5,61 9,43	60 км.
648	&С1547-6-В3 варіант 13	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	4	118,59 474,36	116,00 464,00	0,26 1,04	2,33 9,32	60 км.
649	&С10-2-1 варіант 14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	25	18,56 464,00	17,68 442,00	0,52 13,00	0,36 9,00	60 км.
650	&С118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	3	154,29 462,87	151,00 453,00	0,26 0,78	3,03 9,09	60 км.
651	+С112-59 варіант 11	Брус 30х50 мм	м3	0,04914	9395,61 461,70	8815,89 433,21	395,49 19,43	184,23 9,06	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	&C1630-1162-7	Пробка 1"	шт	4	113,93 455,72	111,67 446,68	0,03 0,12	2,23 8,92	60 км.
653	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	76	5,98 454,48	5,73 435,48	0,13 9,88	0,12 9,12	60 км.
654	&C130-1124-27 варіант 2	Грати зовнішні 250х250мм	шт	1	453,34 453,34	444,17 444,17	0,28 0,28	8,89 8,89	60 км.
655	&C10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	32,23 451,22	31,60 442,40	- -	0,63 8,82	
656	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01308	34192,27 447,23	32883,83 430,12	638 8,35	670,44 8,76	60 км.
657	+C113-2254 варіант 2	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	15	29,46 441,90	28,75 431,25	0,13 1,95	0,58 8,70	60 км.
658	&C113-1095-50	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	1	436,63 436,63	428,00 428,00	0,07 0,07	8,56 8,56	60 км.
659	+C111-978 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,01122	38877,68 436,21	38146,57 428,00	441,7 4,96	289,41 3,25	60 км.
660	C111-1828 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	0,0117504	36781,67 432,20	36066,16 423,79	441,7 5,19	273,81 3,22	60 км.
661	&C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	0,59	697,47 411,51	683,33 403,16	0,46 0,27	13,68 8,08	60 км.
662	&C1630-1821-B1 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	1	409,38 409,38	395,08 395,08	6,27 6,27	8,03 8,03	60 км.
663	&C113-1466-3 варіант 2	Редукція пластикова 110/50мм	шт	3	136,19 408,57	133,12 399,36	0,4 1,20	2,67 8,01	60 км.
664	&C1545-504-59 варіант 4	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	1	408,36 408,36	399,67 399,67	0,68 0,68	8,01 8,01	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
665	+С130-296 варіант 3	Зонт круглий д.100 мм	шт	1	404,94 404,94	395,42 395,42	1,58 1,58	7,94 7,94	60 км.
666	&С1545-504-55 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	399,79 399,79	391,67 391,67	0,28 0,28	7,84 7,84	60 км.
667	&С1630-1498-204 варіант 4	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	1	397,39 397,39	389,00 389,00	0,6 0,60	7,79 7,79	60 км.
668	+С113-1050 варіант 6	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	18	21,68 390,24	20,85 375,30	0,4 7,20	0,43 7,74	60 км.
669	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,017178	22491,46 386,36	21131,76 363,00	918,69 15,78	441,01 7,58	60 км.
670	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	5	76,52 382,60	75,00 375,00	0,95 4,75	0,57 2,85	60 км.
671	&С10-2-41-36-3	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	132	2,88 380,16	2,72 359,04	0,1 13,20	0,06 7,92	60 км.
672	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,90142	198,74 377,89	194,19 369,24	0,65 1,24	3,9 7,41	60 км.
673	+С111-327 варіант 2	СБС клейова суміш для газобетону	кг	26,75	13,94 372,90	13,40 358,45	0,27 7,22	0,27 7,23	15 км.
674	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	183,75 367,50	179,18 358,36	0,97 1,94	3,6 7,20	60 км.
675	&С1512-1-17 варіант 21	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	7	51,97 363,79	50,92 356,44	0,03 0,21	1,02 7,14	60 км.
676	&С1630-1498-204 варіант 5	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	1	360,75 360,75	353,08 353,08	0,6 0,60	7,07 7,07	60 км.
677	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00848	38955,63 330,34	37553,79 318,46	638 5,41	763,84 6,47	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
678	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,006848	47925,84 328,20	45961,74 314,75	1024,38 7,01	939,72 6,44	60 км.
679	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,50544	615,12 310,91	590,09 298,26	12,97 6,56	12,06 6,09	60 км.
680	+С113-1050 варіант 8	Перехід РР 32/25Wawin(або аналог)	шт	10	30,86 308,60	29,85 298,50	0,4 4,00	0,61 6,10	60 км.
681	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	6,79 305,55	6,53 293,85	0,13 5,85	0,13 5,85	60 км.
682	&С118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	3	100,23 300,69	98,00 294,00	0,26 0,78	1,97 5,91	60 км.
683	&С10000-80 варіант 11	Розпірний анкер М12х160	шт	20	14,89 297,80	14,60 292,00	- -	0,29 5,80	
684	&С10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	90,0856	3,3 297,28	3,30 297,28	- -	- -	
685	+С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0081	36558,53 296,12	35400,00 286,74	441,7 3,58	716,83 5,80	60 км.
686	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	49108,98 294,65	46785,61 280,71	1360,45 8,16	962,92 5,78	60 км.
687	&С111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	877,9676	0,33 289,73	0,32 280,95	- -	0,01 8,78	
688	С1546-54	Пароніт	т	0,00188	153999,15 289,52	150085,26 282,16	894,3 1,68	3019,59 5,68	60 км.
689	&С1545-402-1	Набір саморізів (упаковка)	шт	4	72,09 288,36	70,00 280,00	0,68 2,72	1,41 5,64	60 км.
690	&С15569-2-1-244 варіант 10	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	283,12 283,12	277,00 277,00	0,57 0,57	5,55 5,55	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
691	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	21	13,03 273,63	12,64 265,44	0,13 2,73	0,26 5,46	60 км.
692	+С112-59 варіант 8	Дошка 100х40мм	м3	0,02835	9395,61 266,37	8815,89 249,93	395,49 11,21	184,23 5,23	60 км.
693	&С111-155-2 варіант 5	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	33,516	7,86 263,44	7,10 237,96	0,61 20,44	0,15 5,04	60 км.
694	С111-311	Каболка	т	0,00241	107272,19 258,53	104355,81 251,50	813 1,96	2103,38 5,07	60 км.
695	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,1324	49,14 252,21	47,26 242,56	0,92 4,72	0,96 4,93	60 км.
696	&С113-2280-2	Прочистка ПВХ в лючку д.110мм	шт	1	249,01 249,01	244,00 244,00	0,13 0,13	4,88 4,88	60 км.
697	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0085584	28876,16 247,13	27733,12 237,35	576,84 4,94	566,2 4,84	60 км.
698	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,86152	16,19 240,61	5,79 86,05	10,08 149,80	0,32 4,76	60 км.
699	+С1110-186 варіант 1	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	4	59,46 237,84	58,25 233,00	0,04 0,16	1,17 4,68	60 км.
700	&С10000-80 варіант 10	Шпилька М12х420 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	6	39,03 234,18	38,26 229,56	- -	0,77 4,62	
701	&С111-115-15 варіант 2	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	864	0,27 233,28	0,25 216,00	0,01 8,64	0,01 8,64	60 км.
702	&С111-1859-В4-2 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	2,5	92,14 230,35	89,20 223,00	1,13 2,83	1,81 4,52	60 км.
703	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,52 229,56	75,00 225,00	0,95 2,85	0,57 1,71	60 км.
704	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0054594	41720,37 227,77	40325,48 220,15	576,84 3,15	818,05 4,47	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
705	&C1545-504-56 варіант 24	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29 3Р з Ін.р.=50А, хар.С "ІЕК"	шт	1	223,84 223,84	219,17 219,17	0,28 0,28	4,39 4,39	60 км.
706	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0076096	29408,12 223,78	28254,65 215,01	576,84 4,39	576,63 4,38	60 км.
707	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0070706	31574,6 223,25	30378,65 214,80	576,84 4,08	619,11 4,37	60 км.
708	+С113-2256 варіант 3	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	3	73,57 220,71	72,00 216,00	0,13 0,39	1,44 4,32	60 км.
709	&C1630-1162-4 варіант 1	Пробка 1/2"	шт	4	54,09 216,36	53,00 212,00	0,03 0,12	1,06 4,24	60 км.
710	&С10000-80 варіант 7	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	30,19 211,33	29,60 207,20	- -	0,59 4,13	
711	&С152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	10,3	20,16 207,65	19,60 201,88	0,16 1,65	0,4 4,12	60 км.
712	&С1-1-7-1-29 варіант 1	Бобишка для термометра	шт	4	49,04 196,16	48,00 192,00	0,08 0,32	0,96 3,84	60 км.
713	&C1630-1162-6	Ніппель	шт	4	48,96 195,84	47,97 191,88	0,03 0,12	0,96 3,84	60 км.
714	+С111-1650-1 варіант 1	Добавка BETOCAN	кг	4	47,28 189,12	45,50 182,00	0,85 3,40	0,93 3,72	60 км.
715	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	146,6	1,29 189,11	1,21 177,39	0,05 7,33	0,03 4,39	60 км.
716	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,3035	140,58 183,25	137,79 179,61	0,03 0,04	2,76 3,60	5 км.
717	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,306	567,25 173,58	555,16 169,88	0,97 0,30	11,12 3,40	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
718	&C1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	3	57,7 173,10	56,28 168,84	0,29 0,87	1,13 3,39	60 км.
719	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,026894	6356,26 170,95	5836,14 156,96	395,49 10,64	124,63 3,35	60 км.
720	+С111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,002625	64834,84 170,19	62976,42 165,31	587,15 1,54	1271,27 3,34	60 км.
721	+С1545-405 варіант 1	Тримач дроту L-120 на закручування, Н-026, TDSB - FS	шт	5	33,77 168,85	33,00 165,00	0,11 0,55	0,66 3,30	60 км.
722	&С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	56	2,96 165,76	2,90 162,40	- -	0,06 3,36	
723	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004378	37472,27 164,05	36150,37 158,27	587,15 2,57	734,75 3,21	60 км.
724	&С111-1788-В3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	24	6,8 163,20	5,80 139,20	0,87 20,88	0,13 3,12	60 км.
725	&С10000-80 варіант 5	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	23,05 161,35	22,60 158,20	- -	0,45 3,15	
726	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,58127	59,56 153,74	43,30 111,77	15,09 38,95	1,17 3,02	60 км.
727	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,014075	10846,48 152,66	9946,30 139,99	687,5 9,68	212,68 2,99	60 км.
728	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00429	35501,53 152,30	34218,27 146,80	587,15 2,52	696,11 2,98	60 км.
729	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,60662	248,07 150,48	242,78 147,28	0,43 0,26	4,86 2,94	60 км.
730	&С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	877,9676	0,17 149,25	0,14 122,92	0,03 26,33	- -	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&C113-2106-3-2 варіант 4	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	2	70,57 141,14	68,95 137,90	0,24 0,48	1,38 2,76	60 км.
732	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,6158	225,82 139,06	220,46 135,76	0,93 0,57	4,43 2,73	60 км.
733	&С1-1-7-1-42	Штуцер для манометра	шт	6	22,52 135,12	22,00 132,00	0,08 0,48	0,44 2,64	60 км.
734	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,04558	2928,72 133,49	2475,80 112,85	395,49 18,03	57,43 2,61	60 км.
735	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0050137	25996,25 130,34	24979,64 125,24	506,88 2,54	509,73 2,56	60 км.
736	&С111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	144	0,87 125,28	0,80 115,20	0,05 7,20	0,02 2,88	60 км.
737	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,22	567,19 124,78	554,73 122,04	1,34 0,29	11,12 2,45	60 км.
738	С111-1708	Ключчя просочене	кг	2,421	51,04 123,57	49,12 118,92	0,92 2,23	1 2,42	60 км.
739	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00215	57262,86 123,12	55563,22 119,46	576,84 1,24	1122,8 2,42	60 км.
740	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003117	38980,38 121,50	37628,91 117,29	587,15 1,83	764,32 2,38	60 км.
741	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	987,3 118,48	950,90 114,11	17,04 2,04	19,36 2,33	60 км.
742	+С1630-103 варіант 2	Редукція сталева 32/20 мм	шт	2	58,06 116,12	53,79 107,58	3,13 6,26	1,14 2,28	60 км.
743	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02434	4741,35 115,40	4252,89 103,52	395,49 9,63	92,97 2,25	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&C10000-81-8 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,02 110,20	10,69 106,90	0,11 1,10	0,22 2,20	60 км.
745	+C111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,932	35,76 104,85	34,84 102,15	0,22 0,65	0,7 2,05	15 км.
746	&C1110-312 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610	шт	32	3,26 104,32	3,01 96,32	0,19 6,08	0,06 1,92	60 км.
747	&C111-1788- В3 варіант 7	Компенсаційний з'єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	2	51,63 103,26	49,75 99,50	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.
748	&C111-1788- В3 варіант 4	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	2	51,38 102,76	49,50 99,00	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.
749	C142-10-2	Вода	м3	2,43876	42,1 102,67	42,10 102,67	- -	- -	
750	&C111-1849- В1	Гвинти самонарізні	шт	390,3827	0,26 101,50	0,25 97,60	- -	0,01 3,90	
751	+C1630-103 варіант 4	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	47,86 95,72	43,79 87,58	3,13 6,26	0,94 1,88	60 км.
752	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01888	4887,32 92,27	4396,00 83,00	395,49 7,47	95,83 1,80	60 км.
753	&C1545-504- 55 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47- 60М, 220 В, 20 А, хар.С "ІЕК" з незалежним разчіпувачем РН47-60М	шт	1	88,34 88,34	86,33 86,33	0,28 0,28	1,73 1,73	60 км.
754	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,03665	2396,94 87,85	2349,94 86,13	- -	47 1,72	
755	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1923	455,26 87,55	445,62 85,69	0,71 0,14	8,93 1,72	60 км.
756	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,003268	24757,79 80,91	23695,50 77,44	576,84 1,89	485,45 1,58	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00154	49892,2 76,83	48337,08 74,44	576,84 0,89	978,28 1,50	60 км.
758	&С1545-288-1 варіант 7	Шина PE "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-З	шт	2	36,9 73,80	36,12 72,24	0,06 0,12	0,72 1,44	60 км.
759	&С1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	2	35,33 70,66	34,58 69,16	0,06 0,12	0,69 1,38	60 км.
760	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0026465	26621,32 70,45	25438,55 67,32	660,78 1,75	521,99 1,38	60 км.
761	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0015728	44611,33 70,16	43294,90 68,09	441,7 0,69	874,73 1,38	60 км.
762	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,33 64,66	31,32 62,64	0,38 0,76	0,63 1,26	60 км.
763	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,51528	25 62,88	14,43 36,30	10,08 25,35	0,49 1,23	60 км.
764	&С111-136-11 варіант 2	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	53,5	1,17 62,60	1,10 58,85	0,05 2,68	0,02 1,07	60 км.
765	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0023473	26109,83 61,29	25156,17 59,05	441,7 1,04	511,96 1,20	60 км.
766	+С111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002247	26990,35 60,65	25884,29 58,16	576,84 1,30	529,22 1,19	60 км.
767	&С10-2-41-36-1 варіант 1	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	4	15,16 60,64	14,76 59,04	0,1 0,40	0,3 1,20	60 км.
768	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001394	42397,26 59,10	40663,51 56,68	902,43 1,26	831,32 1,16	60 км.
769	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	14,62 58,48	14,23 56,92	0,1 0,40	0,29 1,16	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
770	+С1545-404 варіант 1	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8	7,23 57,84	6,96 55,68	0,13 1,04	0,14 1,12	60 км.
771	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1915	293,11 56,13	286,85 54,93	0,51 0,10	5,75 1,10	60 км.
772	+С111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00098	56418,18 55,29	54724,79 53,63	587,15 0,58	1106,24 1,08	60 км.
773	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00075	69924,81 52,44	67529,36 50,65	1024,38 0,77	1371,07 1,02	60 км.
774	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00192	26356,05 50,60	25262,42 48,50	576,84 1,11	516,79 0,99	60 км.
775	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,686	70,98 48,69	68,94 47,29	0,65 0,45	1,39 0,95	60 км.
776	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,3194	35,84 47,29	34,70 45,78	0,44 0,58	0,7 0,93	60 км.
777	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001295	36088,93 46,74	34356,92 44,49	1024,38 1,33	707,63 0,92	60 км.
778	&С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	1	44,69 44,69	43,41 43,41	0,4 0,40	0,88 0,88	60 км.
779	&С1110-313 варіант 3	Гайка з рискою М6 СМ010600	шт	32	1,38 44,16	1,16 37,12	0,19 6,08	0,03 0,96	60 км.
780	+С111-1705 варіант 3	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм	100м2	0,45	93,8 42,21	82,50 37,13	9,46 4,26	1,84 0,82	60 км.
781	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,41921	99,86 41,86	97,47 40,86	0,43 0,18	1,96 0,82	60 км.
782	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	30259,61 32,38	29489,76 31,55	176,52 0,19	593,33 0,64	15 км.
783	+С112-59 варіант 9	Дошка 60х40 мм	м3	0,00315	9395,61 29,60	8815,89 27,77	395,49 1,25	184,23 0,58	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
784	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	661,71 26,47	648,06 25,92	0,68 0,03	12,97 0,52	60 км.
785	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,05	25 26,25	14,43 15,15	10,08 10,58	0,49 0,52	60 км.
786	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054	44434,84 23,99	42976,42 23,21	587,15 0,32	871,27 0,46	60 км.
787	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00134	17568,47 23,54	16113,55 21,59	1110,44 1,49	344,48 0,46	60 км.
788	&С124-64-12 варіант 1	Кріплення	кг	0,321	70,01 22,47	68,20 21,89	0,44 0,14	1,37 0,44	60 км.
789	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	213,78 21,38	208,96 20,90	0,63 0,06	4,19 0,42	60 км.
790	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00856	2327,4 19,92	2281,76 19,53	- -	45,64 0,39	
791	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000385	47793,93 18,40	46269,64 17,81	587,15 0,23	937,14 0,36	60 км.
792	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,43179	41,47 17,91	25,57 11,04	15,09 6,52	0,81 0,35	60 км.
793	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00405	4355,09 17,64	3874,21 15,69	395,49 1,60	85,39 0,35	60 км.
794	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000586	30041,43 17,60	28875,54 16,92	576,84 0,34	589,05 0,34	60 км.
795	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00456	3772,3 17,20	2885,33 13,16	813 3,71	73,97 0,33	60 км.
796	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777986,09 15,56	762289,76 15,25	441,7 0,01	15254,63 0,30	60 км.
797	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000599	21865,4 13,10	20615,54 12,35	821,13 0,49	428,73 0,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
798	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000214	45259,44 9,69	44283,17 9,48	88,83 0,02	887,44 0,19	5 км.
799	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2244	41,59 9,33	40,54 9,10	0,23 0,05	0,82 0,18	60 км.
800	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0001652	53661,4 8,86	52167,52 8,62	441,7 0,07	1052,18 0,17	60 км.
801	С1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,000175	44577,89 7,80	42679,43 7,47	1024,38 0,18	874,08 0,15	60 км.
802	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	190,32 7,61	185,74 7,43	0,85 0,03	3,73 0,15	60 км.
803	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000177	37357,51 6,61	36048,17 6,38	576,84 0,10	732,5 0,13	60 км.
804	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03245	168,08 5,45	163,96 5,32	0,82 0,03	3,3 0,10	60 км.
805	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000076	51619,12 3,92	50030,14 3,80	576,84 0,04	1012,14 0,08	60 км.
806	+С1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,09233	41,47 3,83	25,57 2,36	15,09 1,39	0,81 0,08	60 км.
807	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2244	16,81 3,77	16,18 3,63	0,3 0,07	0,33 0,07	60 км.
808	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00083	3572,35 2,97	2814,80 2,34	687,5 0,57	70,05 0,06	60 км.
809	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	51971,46 1,56	50375,57 1,51	576,84 0,02	1019,05 0,03	60 км.
810	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,0093	107,1 1,00	105,00 0,98	- -	2,1 0,02	
811	&С124-64-12	Кріплення	кг	0,011	76,97 0,85	75,02 0,83	0,44 -	1,51 0,02	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06	13,78 0,83	3,43 0,21	10,08 0,60	0,27 0,02	60 км.
813	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0055	41,47 0,23	25,57 0,14	15,09 0,08	0,81 0,01	60 км.
814	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000026	12952,55 0,03	11853,06 0,03	845,52 -	253,97 -	60 км.
815	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,003564	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
816	С1999-9003	Бензин	кг	1,3455	61,48 82,72	61,48 82,72			
817	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	882,8284	4,93397 4355,85	4,93397 4355,85			
818	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,163	183,73 764,86	183,73 764,86			
819	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,0837	186,09 946,03	186,09 946,03			
820	С1999-9009	Дрова	м3	0,5463	119,13 65,08	119,13 65,08			
		Разом	грн.		6214,54	6214,54			
		Разом по розділу III	**грн.**		**13675749,12**	**12962943,71**	**452252,33**	**260553,08**	
		IV. Устаткування							
821	&1508-6002-22	Припливна установка Aerostar GreenSTR 3	шт	3	303680,58 911041,74	303680,58 911041,74	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
822	&241996-19013-7-101 варіант 1	Пароконвектомат бойлерного типу на 10 рівнів з нержавіючої сталі ;t=50?300°С; Е; 3 ф; 380 в; N=18,9 квт; Підведення х.в. Dy=15 мм;Lв=400 м3/г; 850х842х1014 (h) мм; в комплекті: протівні GN1/1 - 8 ш Icombi Classic10-1/1 (ICPO - 1/1E) (або аналог)	компл	1	404005 404005,00	404005,00 404005,00	- -	- -	
823	&241996-19013-7-97	Пательня електрична,об'єм 40л,t реж +100...+300 градуси,3Ф,3800в, N= 6,5 кВт, 800х700х900 Kogast EKP17/40SL (або аналог)	компл	1	108929 108929,00	108929,00 108929,00	- -	- -	
824	&2410-3003-57	Ліжко дитяче одномісне 1432х640х590мм	шт	82	1316,67 107966,94	1316,67 107966,94	- -	- -	
825	&*2410-3003-56	Дитячий столик "Лепесток" 600х400 мм	шт	102	927 94554,00	900,00 91800,00	27,00 2754,00	- -	3%
826	&*2410-3003-59	Шафа на 5 секцій 1520х250х1250мм	шт	19	4707,95 89451,05	4570,83 86845,77	137,12 2605,28	- -	3%
827	&*2410-3003-52	Стінка дитяча 1230х300х1365мм	шт	6	11170,35 67022,10	10845,00 65070,00	325,35 1952,10	- -	3%
828	&*241996-19013-7-96 варіант 1	Шафа морозильна, об'єм 605 л, tреж. -18...-22 градусів, 220 В, N=0,65 кВт, 700х810х2090 Tecnodom AFO7PKMBT(або аналог)	компл	1	66125,13 66125,13	64199,16 64199,16	1925,97 1925,97	- -	3%
829	&*2410-3003-51	Ігровий набір "Умілі ручки" 2200х550х1400мм	шт	6	9733,5 58401,00	9450,00 56700,00	283,50 1701,00	- -	3%
830	&241996-19013-7-82	Котел електричний,- \/=100 л„- 3 Ф; 220/380 В,- N=15кВт, підведення хол. води 800х800х850(h) КЕ-100М або аналог)	шт	1	56813,93 56813,93	55159,16 55159,16	1654,77 1654,77	- -	3%
831	&*2410-3003-55	Стілець для дит. садка 330х310х490мм	шт	129	438,78 56602,62	426,00 54954,00	12,78 1648,62	- -	3%
832	&*241996-19013-7-95 варіант 1	Шафа холодильна об'єм 870 л, tреж. 0...+8 градусів; 2 двері; 1Ф; 220 В; N=0,63 кВт, 1320х750х900 Tecnodom AFO7PKMTN(або аналог)	компл	1	52837,28 52837,28	51298,33 51298,33	1538,95 1538,95	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
833	&*2410-3003-17	Шафа для одягу ШО-5	шт	6	7630,58 45783,48	7408,33 44449,98	222,25 1333,50	- -	3%
834	&*2410-3003-54	Стінка дитяча 2700х300х1528м	шт	5	8701,44 43507,20	8448,00 42240,00	253,44 1267,20	- -	3%
835	&2410-3003-53	Ігровий набір кухня 1500х460х1320мм	шт	6	6915,73 41494,38	6714,30 40285,80	201,43 1208,58	- -	3%
836	&*2410-3003-36	Стелаж з оцинкованої сталі 1800х900х450мм	шт	8	4912,07 39296,56	4769,00 38152,00	143,07 1144,56	- -	3%
837	&*241996-19013-7-88	Ваги електронні кухонні з нержавіючої сталі , - Межа зважування 5 кг,точність 1гр, 1ф, 220В,N=0,04кВт 350х325х105(h)AD-05(GAS-ED-30H)(або аналог)	шт	4	9409,05 37636,20	9135,00 36540,00	274,05 1096,20	- -	3%
838	&*2410-3003-15	Стінка 4250 мм х 432 мм х 2724 мм	шт	1	33596,88 33596,88	32618,33 32618,33	978,55 978,55	- -	3%
839	&*2410-3003-48	Шафа 2-х дверна 800х500х2050мм	шт	10	3296 32960,00	3200,00 32000,00	96,00 960,00	- -	3%
840	&*2410-3003-43	Шафа з полицями 800х370х1824мм	шт	4	7301,67 29206,68	7089,00 28356,00	212,67 850,68	- -	3%
841	&*2410-3003-35	Стіл виробничий з поличкою 6700х850х1200	шт	2	14574,5 29149,00	14150,00 28300,00	424,50 849,00	- -	3%
842	&2410-3003-1	Пральна машина повногабаритна CANDY CSO 1285TW4-S (або аналог)	шт	2	14418,97 28837,94	13999,00 27998,00	419,97 839,94	- -	3%
843	&241996-19013-7-90 варіант 1	М'ясорубка продуктивність 100кг/годину; 1Ф/3Ф; 220В/380В; N=1,1кВт; 440х240х510(h APACH ATS22(або аналог)	компл	1	28666,24 28666,24	27831,30 27831,30	834,94 834,94	- -	3%
844	&2406-3041-5	Сушильна машина; фронтальна загрузка 8 кг, тип сушки конденсаційна (рекуперація)N=9,9 кВт (за цикл сушки) 659х596х855 AWZ8CDS/PRO(або аналог)	шт	1	26758,53 26758,53	25979,16 25979,16	779,37 779,37	- -	3%
845	&*2410-3003-45	Господарча шафа 1800х400х500м	шт	6	4377,5 26265,00	4250,00 25500,00	127,50 765,00	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	&241996-19013-7-89	Картоплечистка виробнича ,потужність 150кг/год з мезгозбірником нж/с ,3Ф, 220/380В ,N=0,75кВт підвед до хол. води 465х700х1125(h) МКК-150-01-Cubirton(або аналог)	шт	1	26089,9 26089,90	25330,00 25330,00	759,90 759,90	- -	3%
847	&2410-3003-18	Стінка Salita 2170х1060х2180	шт	1	22125,25 22125,25	21480,83 21480,83	644,42 644,42	- -	3%
848	&241996-19013-125	Машина протирочно-різальна, виробнича потужність 350/600 кг/год. 220В/380В;N=0,75 кВт. 490х300х720 (h)МПО-1(або аналог)	компл	1	21919,25 21919,25	21280,83 21280,83	638,42 638,42	- -	3%
849	&241996-19013-7-94 варіант 1	Тістоміс на 10 л.; одна швидкість; Vдежі=10л; 220В; N=0,65кВт; 315х600х630(h) HURAKAN HKN-10SN(або аналог)	компл	1	21642,88 21642,88	21012,50 21012,50	630,38 630,38	- -	3%
850	&*2410-3003-38	Стіл письмовий 600х1200мм	шт	7	2839,71 19877,97	2757,00 19299,00	82,71 578,97	- -	3%
851	&2410-3003-50	Стелаж для іграшок 1860х360х900мм	шт	5	3942,84 19714,20	3828,00 19140,00	114,84 574,20	- -	3%
852	&*241996-19013-7-54 варіант 2	2-х камерний холодильник 1850х600х660мм	шт	2	9855,04 19710,08	9568,00 19136,00	287,04 574,08	- -	3%
853	&2410-3003-10	Шафа з ящиками для спортивного інвентарю в дитячий сад	шт	3	5974 17922,00	5800,00 17400,00	174,00 522,00	- -	3%
854	&*2410-3003-26	Столик маніпуляційний 480х720х800мм	шт	3	5607,32 16821,96	5444,00 16332,00	163,32 489,96	- -	3%
855	&*2410-3003-29	Диван 1500х750х720м	шт	3	5603,2 16809,60	5440,00 16320,00	163,20 489,60	- -	3%
856	&2410-3003-2 варіант 1	Пательня електрична об'єм 40 л, треж.+100...+300 градусів, 3 ф; 380 В Kogast EKPT7/40SL(або аналог)	шт	1	16744,71 16744,71	16257,00 16257,00	487,71 487,71	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
857	&2410-3003-2 варіант 2	Плита електрична на 6 квадратних конфорок 300х300 мм, на відкритій базі 3 ф; 380 Kogast EST67/P(або аналог)	шт	1	16744,71 16744,71	16257,00 16257,00	487,71 487,71	- -	3%
858	&241996-19013-7-78	Шафа для хлібу з н/ж сталі 1100х500х1800(h)	шт	1	16212,2 16212,20	15740,00 15740,00	472,20 472,20	- -	3%
859	&*2410-3003-25	Кутовий стелаж	шт	3	4653,54 13960,62	4518,00 13554,00	135,54 406,62	- -	3%
860	&*2410-3003-32	Стіл виробничий з поличкою 700х850х1500мм	шт	3	4517,58 13552,74	4386,00 13158,00	131,58 394,74	- -	3%
861	&*241996-19013-7-81	Ваги платформені електронні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 15 кг,Ціна ділення 50гр, 1ф,220В,N=0,08кВт 350х580х565(h)DB II -150E (або аналог)	шт	1	11924,83 11924,83	11577,50 11577,50	347,33 347,33	- -	3%
862	&*2410-3003-22	Стіл письмовий, кутовий з тумбою 1400х1200х750(h)	шт	2	5891,6 11783,20	5720,00 11440,00	171,60 343,20	- -	3%
863	&*2410-3003-3	Стінка для дитячого садка Стандарт	шт	1	11412,4 11412,40	11080,00 11080,00	332,40 332,40	- -	3%
864	&*241996-19013-7-11 варіант 2	Господарча шафа 800х500х1800мм	шт	2	5665 11330,00	5500,00 11000,00	165,00 330,00	- -	3%
865	&2410-3003-12	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	2	5635,13 11270,26	5471,00 10942,00	164,13 328,26	- -	3%
866	&*2410-3003-40	Шафа 800х280х2020мм	шт	3	3599,85 10799,55	3495,00 10485,00	104,85 314,55	- -	3%
867	&*2410-3003-49	Тумба 2-х дверна зі столешницею	шт	5	2142,4 10712,00	2080,00 10400,00	62,40 312,00	- -	3%
868	&*2410-3003-8	Комплекс рукохід 1,5 (Сосна) спорт-кіндер	шт	1	9624,5 9624,50	9344,17 9344,17	280,33 280,33	- -	3%
869	&*2410-3003-58	Лавочки дитячі для роздягальні "МД4" 1200х300х300мм	шт	13	735,42 9560,46	714,00 9282,00	21,42 278,46	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
870	&2410-3003-11	Вішалка для рушників з поличкою на 10 гачків	шт	6	1560,45 9362,70	1515,00 9090,00	45,45 272,70	- -	3%
871	&*2410-3003-39	Стілець 470х470х820мм	шт	13	688,04 8944,52	668,00 8684,00	20,04 260,52	- -	3%
872	&2410-3003-24	Шкаф медичний 500х400х1600м	шт	1	8325,49 8325,49	8083,00 8083,00	242,49 242,49	- -	3%
873	&*2410-3003-23	Шкаф медичний з сейфом 400х955х1610м	шт	1	7931 7931,00	7700,00 7700,00	231,00 231,00	- -	3%
874	&*2410-3003-9	Шведська стінка для дитячого садка 2400х2200м	шт	1	7828 7828,00	7600,00 7600,00	228,00 228,00	- -	3%
875	&*2410-3003-28	Столик 900х600х400мм	шт	3	2523,5 7570,50	2450,00 7350,00	73,50 220,50	- -	3%
876	&*2410-3003-30 варіант 1	Стелаж 1000х1800х450мм	шт	3	2142,4 6427,20	2080,00 6240,00	62,40 187,20	- -	3%
877	&2410-3003-46 варіант 1	Вішалка для рушників на 14 гачків 1820х130х150мм	шт	2	2935,5 5871,00	2850,00 5700,00	85,50 171,00	- -	3%
878	&*2410-3003-37	Стіл виробничий з бортом і поличкою 850х500х1200мм	шт	1	5632,04 5632,04	5468,00 5468,00	164,04 164,04	- -	3%
879	+*2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5(з)	шт	8	695,58 5564,64	675,32 5402,56	20,26 162,08	- -	3%
880	&*2410-3003-4	Шафа для посібників Д-2 в садок	шт	2	2739,8 5479,60	2660,00 5320,00	79,80 159,60	- -	3%
881	&*2410-3003-20	Стілець під'ємно-поворотний	шт	3	1801,47 5404,41	1749,00 5247,00	52,47 157,41	- -	3%
882	&*2410-3003-7	Дитячий спортивний куточок "Карамелька Plus 1"	шт	1	5294,2 5294,20	5140,00 5140,00	154,20 154,20	- -	3%
883	&*2410-3003-16	Шафа 3-місна для роздягальні	шт	1	4990,35 4990,35	4845,00 4845,00	145,35 145,35	- -	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
884	&*2407-1601-1	Бачок з кришкою для збору відходів	шт	4	1112,74 4450,96	1080,33 4321,32	32,41 129,64	- -	3%
885	&*241996-19013-7-93	Хліборізка-слайсер ,220в, N= 0,15 кВт Clatronic MA 3585 (або аналог)	компл	1	4427,97 4427,97	4299,00 4299,00	128,97 128,97	- -	3%
886	&*2410-3003-41	Піаніно	шт	1	3627,5 3627,50	3627,50 3627,50	- -	- -	
887	&*2410-3003-5	Магазин дитячий ігровий "13879"	шт	1	3625,6 3625,60	3520,00 3520,00	105,60 105,60	- -	3%
888	&241996-19013-7-67	Підтоварник 1000х500х150 (h)	шт	1	3388,7 3388,70	3290,00 3290,00	98,70 98,70	- -	3%
889	&*2410-3003-34	Стелаж 1800х1250х450мм	шт	1	3260,98 3260,98	3166,00 3166,00	94,98 94,98	- -	3%
890	&*2410-3003-31	Стелаж 1400х1800х450мм	шт	1	3038,5 3038,50	2950,00 2950,00	88,50 88,50	- -	3%
891	&2410-3003-44	Гладильна дошка	шт	1	1667,57 1667,57	1619,00 1619,00	48,57 48,57	- -	3%
892	&2407-1601-2	Дзеркало навісне прямокутне 400х540мм	шт	1	1114,98 1114,98	1082,50 1082,50	32,48 32,48	- -	3%
893	+*2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=3л ВВК-3	шт	1	1090,08 1090,08	1058,33 1058,33	31,75 31,75	- -	3%
894	&560110-234-15 варіант 1	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(h) мм АП-1	компл	1	846,66 846,66	822,00 822,00	24,66 24,66	- -	3%
895	&*2410-3003-19	Тумба верхняя Комфорт 300х320х720мм	шт	1	563,41 563,41	547,00 547,00	16,41 16,41	- -	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**3020901,71**	**2977639,71**	**43262,00**	**-**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**1085425,55**	**1053916,95**	**31508,60**	**-**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	4113,023					
		Стиснене повітря	м3	3069,796					
		Мастильні матеріали	кг	61,779					
		Гідравлічна рідина	кг	7,476					
		Дрова	м3	0,546					
		Бензин	л	246,777					
		Дизельне паливо	л	485,203					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	104,653665					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 410/04-23 - АБ

Кошторисна вартість	6887,374	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	19,39309	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1454,691	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ7,8, АБ16,АБ18)									
		1 ПОВЕРХ									
1	*КР5-3-1*	*Розбирання цегляних перегородок*	*1 м3*	*4,8*	*488,27*	-	*2344*	*2344*	-	*8,0600*	*38,69*
					488,27	-			-	-	-
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення дверних прорізів)	1 м3	0,94	1364,38	246,54	1283	1051	232	17,5900	16,53
					1117,84	65,52			62	0,7995	0,75
3	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,484	3216,19	-	1557	1557	-	53,0900	25,7
					3216,19	-			-	-	-
4	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,484	670,01	-	324	324	-	11,0600	5,35
					670,01	-			-	-	-
5	*КР7-2-5*	*Розбирання покриттів підлог з лінолеуму*	*100м2*	*3,5599*	*1090,44*	-	*3882*	*3882*	-	*18,0000*	*64,08*
					1090,44	-			-	-	-
6	*КР7-2-7*	*Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток*	*100м2*	*1,3537*	*6173,72*	-	*8357*	*8357*	-	*92,8100*	*125,64*
					6173,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,9129	4675,31	1290,77	22969	16628	6341	50,8800	249,97
					3384,54	324,45			1594	4,3986	21,61
8	КР12-65-15	Очищення вручну бетонної підлоги стін від	100м2	0,0693	2569,20	-	178	178	-	42,4100	2,94
	заст	нашарувань олійної, перхлорвінілової фарби			2569,20	-			-	-	-
9	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	6,4439	2569,20	-	16556	16556	-	42,4100	273,29
		від олійної, перхлорвінілової фарби			2569,20	-			-	-	-
10	*КР13-15-5*	*Розбирання облицювання стін з керамічних*	*100м2*	*1,3741*	*5339,89*	*705,80*	*7338*	*6368*	*970*	*74,3000*	*102,1*
		глазурованих плиток			*4634,09*	*179,71*			*247*	*2,4495*	*3,37*
11	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	5,719	1169,80	-	6690	6690	-	19,3100	110,43
					1169,80	-			-	-	-
12	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	2,405	1142,71	19,83	2748	2697	48	18,5100	44,52
					1121,34	4,07			10	0,0504	0,12
13	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,505	361,06	-	904	904	-	5,9600	14,93
					361,06	-			-	-	-
14	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,7	410,70	-	698	698	-	6,6500	11,31
					410,70	-			-	-	-
15	КБ10-96-2	(Демонтаж) Установлення металевих	100м2	0,0709	13817,92	1056,74	980	904	75	164,7940	11,68
	к дем.=0,7	дверних коробок із навішуванням дверних полотен			12755,06	237,18			17	2,4570	0,17
16	КБ10-28-1	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів	100м2	0,0349	10316,39	4470,82	360	202	156	78,9786	2,76
	к=1,15	готовими дверними блоками площею до 2			5794,66	1003,46			35	10,3950	0,36
	к дем.=0,7	м2 з металопластику у кам'яних стінах									
17	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5248	2759,44	-	1448	1448	-	44,6800	23,45
					2759,44	-			-	-	-
18	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних*	*100 шт*	*0,29*	*11731,26*	-	*3402*	*3398*	-	*184,3700*	*53,47*
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			*11716,71*	-			-	-	-
19	КБ10-20-2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів	100м2	0,0889	9937,06	590,86	883	828	53	120,3475	10,7
	к=1,15	готовими блоками площею до 2 м2 з			9314,90	361,62			32	4,5399	0,4
	к дем.=0,7	металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель									
20	КБ10-20-3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів	100м2	0,0642	7577,31	491,65	486	453	32	91,2468	5,86
	к=1,15	готовими блоками площею до 3 м2 з			7062,50	300,90			19	3,7776	0,24
	к дем.=0,7	металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель									
21	КБ10-20-4	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів	100м2	0,8095	5801,17	384,72	4696	4371	311	69,7694	56,48
	к=1,15	готовими блоками площею більше 3 м2 з			5400,15	235,46			191	2,9560	2,39
	к дем.=0,7	металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель									
22	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в	100 м2	0,1744	7585,37	97,79	1323	1306	17	120,0300	20,93
		кам'яних будівлях			7486,27	81,62			14	1,0545	0,18
23	КР2-1-3	Розбирання монолітного бетонного піддону	1 м3	0,9	2449,60	1870,88	2205	521	1684	8,7000	7,83
	заст				578,72	480,80			433	6,5276	5,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ПОВЕРХ									
24	*КР5-3-1*	*Розбирання цегляних перегородок*	*1 м3*	*2,41*	*488,27*	*-*	*1177*	*1177*	*-*	*8,0600*	*19,42*
					488,27	-			-	-	-
25	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	4,6965	3216,19	-	15105	15105	-	53,0900	249,34
					3216,19	-			-	-	-
26	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	4,6965	670,01	-	3147	3147	-	11,0600	51,94
					670,01	-			-	-	-
27	*КР7-2-5*	*Розбирання покриттів підлог з лінолеуму*	*100м2*	*0,1246*	*1090,44*	*-*	*136*	*136*	*-*	*18,0000*	*2,24*
					1090,44	-			-	-	-
28	*КР7-2-7*	*Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток*	*100м2*	*0,5565*	*6173,72*	*-*	*3436*	*3436*	*-*	*92,8100*	*51,65*
					6173,72	-			-	-	-
29	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,6811	4675,31	1290,77	3184	2305	879	50,8800	34,65
					3384,54	324,45			221	4,3986	3
30	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	2,6294	2569,20	-	6755	6755	-	42,4100	111,51
					2569,20	-			-	-	-
31	*КР13-15-5*	*Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток*	*100м2*	*0,3276*	*5339,89*	*705,80*	*1749*	*1518*	*231*	*74,3000*	*24,34*
					4634,09	*179,71*			*59*	*2,4495*	*0,8*
32	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	7,2242	1169,80	-	8451	8451	-	19,3100	139,5
					1169,80	-			-	-	-
33	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,677	1142,71	19,83	774	759	13	18,5100	12,53
					1121,34	4,07			3	0,0504	0,03
34	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,3874	361,06	-	1223	1223	-	5,9600	20,19
					361,06	-			-	-	-
35	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	1,088	410,70	-	447	447	-	6,6500	7,24
					410,70	-			-	-	-
36	КБ10-28-3 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0329	6646,33	3079,90	219	116	101	48,2034	1,59
					3536,68	691,28			23	7,1610	0,24
37	*КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,0274*	*4729,06*	*-*	*130*	*128*	*-*	*63,8204*	*1,75*
					4682,50	-			-	-	-
38	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3645	2759,44	-	1006	1006	-	44,6800	16,29
					2759,44	-			-	-	-
39	*КР6-13-1*	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,19*	*11731,26*	*-*	*2229*	*2226*	*-*	*184,3700*	*35,03*
					11716,71	-			-	-	-
40	КБ10-20-2 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0392	9937,06	590,86	390	365	23	120,3475	4,72
					9314,90	361,62			14	4,5399	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-20-3 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0428	7577,31 7062,50	491,65 300,90	324	302	21 13	91,2468 3,7776	3,91 0,16
42	КБ10-20-4 к=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0446	5801,17 5400,15	384,72 235,46	6060	5641	402 246	69,7694 2,9560	72,88 3,09
43	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,2622	7585,37 7486,27	97,79 81,62	1989	1963	26 21	120,0300 1,0545	31,47 0,28
44	КР2-1-3 заст	Розбирання монолітного бетонного піддону	1 м3	0,2	2449,60 578,72	1870,88 480,80	490	116	374 96	8,7000 6,5276	1,74 1,31
		Разом прямі витрати по розділу 1					150032	137987	11989 3350		2172,57 44,55
		Разом будівельні роботи, грн.					150032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56				
		всього заробітна плата, грн.					141337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					266,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30960				
		Всього будівельні роботи, грн.					**237774**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-246-2 варіант 2	Піна монтажна	л	46,179	314,63 -	- -	14529	-	- -	- -	- -
51	С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	83,562	15,31 -	- -	1279	-	- -	- -	- -
52	С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,932	35,76 -	- -	105	-	- -	- -	- -
53	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0749	33267,57 -	- -	2492	-	- -	- -	- -
54	& С124-64-12	Кріплення	кг	0,010995	76,97 -	- -	1	-	- -	- -	- -
55	& С1113-62-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	3,62835	3266,52 -	- -	11852	-	- -	- -	- -
56	*КБ15-26-1 к=1,15*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*8*	*452,95* *442,84*	- -	*3624*	*3543*	- -	*6,1065* -	*48,85* -
57	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	8,16	422,57 -	- -	3448	-	- -	- -	- -
58	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	41,6	11,19 -	- -	466	-	- -	- -	- -
59	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	3,648	58,72 -	- -	214	-	- -	- -	- -
60	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,656	422,77 -	- -	277	-	- -	- -	- -
61	*КБ10-12-1 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перегородок у санвузлах*	*100м2*	*0,16*	*11025,97* *11025,97*	- -	*1764*	*1764*	- -	*161,5290* -	*25,84* -
62	& С123-467-В1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	16	2922,97 -	- -	46768	-	- -	- -	- -
63	*КБ7-60-3 к=1,15*	*Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду*	*100м*	*0,192*	*7643,46* *6986,29*	*289,64* *10,88*	*1468*	*1341*	*56* *2*	*95,2200* *0,1450*	*18,28* *0,03*
64	& С1-111-18-14-1	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1,3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	19,2	2557,88 -	- -	49111	-	- -	- -	- -
65	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,76	9562,62 9213,12	349,50 37,59	7268	7002	266 29	115,6700 0,5610	87,91 0,43
66	КР20-27-8 заст	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	100шт	-0,760	1754,81 1684,60	70,21 7,55	-1334	-1280	-54 -6	21,1500 0,1127	-16,07 -0,090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-0,760	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-2189	-2107	-82 -9	34,8000 0,1740	-26,45 -0,130
68	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1, 15заст*	*Заповнення прорізів готовими перегородками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах*	*100м2*	*0,126*	*11005,35* *5052,40*	- -	*1387*	*637*	- -	*68,8620* -	*8,68* -
69	& С123-1-1 варіант 12	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6,3	5256,01 -	- -	33113	-	- -	- -	- -
70	& С123-1-1 варіант 13	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм) 2 ПОВЕРХ	м2	6,3	3318,01 -	- -	20903	-	- -	- -	- -
71	*КР7-31-5 заст*	*Улаштування плінтуса стельового*	*100м*	*4,0642*	*1125,92* *1125,92*	- -	*4576*	*4576*	- -	*14,7700* -	*60,03* -
72	С111-609 варіант 2	Клей для стельового плінтуса	кг	20,93063	112,46 -	- -	2354	-	- -	- -	- -
73	С111-1722 варіант 5	Плінтуси стельового	м	410,4842	45,76 -	- -	18784	-	- -	- -	- -
74	*КБ15-26-1 к=1,15*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*8*	*452,95* *442,84*	- -	*3624*	*3543*	- -	*6,1065* -	*48,85* -
75	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	8,16	422,57 -	- -	3448	-	- -	- -	- -
76	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	41,6	11,19 -	- -	466	-	- -	- -	- -
77	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	3,648	58,72 -	- -	214	-	- -	- -	- -
78	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,656	422,77 -	- -	277	-	- -	- -	- -
79	*КБ10-12-1 Н2,3,5=1,15*	*Улаштування перегородок у санвузлах*	*100м2*	*0,3519*	*11025,97* *11025,97*	- -	*3880*	*3880*	- -	*161,5290* -	*56,84* -
80	& С123-467-В1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	35,19	2922,97 -	- -	102859	-	- -	- -	- -
81	*КБ8-22-1 к=1,15*	*Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків - закладання прорізів*	*1 м3*	*1,07*	*864,13* *391,71*	- -	*925*	*419*	- -	*5,7385* -	*6,14* -
82	& С111-136-11 варіант 2	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	53,5	1,17 -	- -	63	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С111-327 варіант 2	СБС клейова суміш для газобетону	кг	26,75	13,94 -	- -	373	-	- -	- -	- -
84	С111-1564	Гідроізол	м2	1,177	32,53 -	- -	38	-	- -	- -	- -
85	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	30259,61 -	- -	32	-	- -	- -	- -
86	& С124-64-12 варіант 1	Кріплення	кг	0,321	70,01 -	- -	22	-	- -	- -	- -
87	& С1113-62-1 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	1,0593	2979,29 -	- -	3156	-	- -	- -	- -
88	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00856	2327,40 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					376603	32399	186 16		438,03 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					376603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344018				
		всього заробітна плата, грн.					32415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18389				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6121				
		Всього будівельні роботи, грн.					**394992**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0158*	*11596,96*	*-*	*183*	*137*	*-*	*122,2000*	*1,93*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-2-2шт									
95	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0308*	*15335,63*	*913,76*	*472*	*385*	*28*	*196,6300*	*6,06*
					12495,84	*233,76*			*7*	*3,1488*	*0,1*
96	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,023256	36781,67	-	855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,00816	38877,68	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	37,33	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	21,21	-	34	27	-	0,2800	0,45
					16,96	-			-	-	-
100	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,016*	*11596,96*	*-*	*186*	*139*	*-*	*122,2000*	*1,96*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-3-4шт									
101	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0502*	*15335,63*	*913,76*	*770*	*627*	*46*	*196,6300*	*9,87*
					12495,84	*233,76*			*12*	*3,1488*	*0,16*
102	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,046512	36781,67	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,004692	38877,68	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	& С10000-80 варіант 5	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	23,05	-	161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,61	21,21	-	55	44	-	0,2800	0,73
					16,96	-			-	-	-
106	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0261*	*11596,96*	*-*	*303*	*226*	*-*	*122,2000*	*3,19*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-4-4шт									
107	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0512*	*15335,63*	*913,76*	*785*	*640*	*47*	*196,6300*	*10,07*
					12495,84	*233,76*			*12*	*3,1488*	*0,16*
108	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,046512	36781,67	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,011424	38877,68	-	444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	7	25,09	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,66	21,21	-	56	45	-	0,2800	0,74
					16,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0266*	*11596,96*	*-*	*308*	*230*	*-*	*122,2000*	*3,25*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-5-1шт									
113	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,01456*	*15335,63*	*913,76*	*223*	*182*	*13*	*196,6300*	*2,86*
					12495,84	*233,76*			*3*	*3,1488*	*0,05*
114	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,011628	36781,67	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,00408	38877,68	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	37,33	-	261	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,76	21,21	-	16	13	-	0,2800	0,21
					16,96	-			-	-	-
118	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0076*	*11596,96*	*-*	*88*	*66*	*-*	*122,2000*	*0,93*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-6-2шт									
119	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0264*	*15335,63*	*913,76*	*405*	*330*	*24*	*196,6300*	*5,19*
					12495,84	*233,76*			*6*	*3,1488*	*0,08*
120	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,023256	36781,67	-	855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,003672	38877,68	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& С10000-80 варіант 7	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	30,19	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,37	21,21	-	29	23	-	0,2800	0,38
					16,96	-			-	-	-
124	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0137*	*11596,96*	*-*	*159*	*119*	*-*	*122,2000*	*1,67*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-7-1шт									
125	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,0133*	*15335,63*	*913,76*	*204*	*166*	*12*	*196,6300*	*2,62*
					12495,84	*233,76*			*3*	*3,1488*	*0,04*
126	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,011628	36781,67	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,001938	38877,68	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	& С10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	32,23	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	21,21	-	15	12	-	0,2800	0,19
					16,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0069*	*11596,96*	-	*80*	*60*	-	*122,2000*	*0,84*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-8-1шт									
131	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,01225*	*15335,63*	*913,76*	*188*	*153*	*11*	*196,6300*	*2,41*
					12495,84	*233,76*			*3*	*3,1488*	*0,04*
132	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,011016	36781,67	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,001479	38877,68	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	7	25,09	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,64	21,21	-	14	11	-	0,2800	0,18
					16,96	-			-	-	-
136	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0064*	*11596,96*	-	*74*	*55*	-	*122,2000*	*0,78*
					8656,65	-			-	-	-
		Пр-9-1шт									
137	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,01139*	*15335,63*	*913,76*	*175*	*142*	*10*	*196,6300*	*2,24*
					12495,84	*233,76*			*3*	*3,1488*	*0,04*
138	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0, 0101388	36781,67	-	373	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,001479	38877,68	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	& С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	7	25,09	-	176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,59	21,21	-	13	10	-	0,2800	0,17
					16,96	-			-	-	-
142	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0059*	*11596,96*	-	*68*	*51*	-	*122,2000*	*0,72*
					8656,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					16903	4300	219		66,06
									56		0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					16903				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12384				
		всього заробітна плата, грн.					4356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**19567**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	32,23 -	- -	226	-	- -	- -	- -
159	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	21,21 16,96	- -	15	12	- -	0,2800 -	0,19 -
160	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0069*	*11596,96* *8656,65*	- -	*80*	*60*	- -	*122,2000* -	*0,84* -
161	*КБ46-55-2 заст*	*Вирівнювання існуючих плит перекриття до початкового проектного положення за допомогою гідравлічного домкрату*	*шт*	*2*	*5772,69* *3697,92*	- -	*11545*	*7396*	- -	*48,5100* -	*97,02* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42785	19098	96 7		259,36 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					42785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23591				
		всього заробітна плата, грн.					19105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3625				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53650**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В9,В10, В13)*	*100м2*	*0,0889*	*13371,74*	-	*1189*	*1183*	-	*171,9250*	*15,28*
					13307,00	-			-	-	-
168	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	44,8945	1,29	-	58	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00046725	107,10	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& С111-246-2	Піна монтажна	л	3,33375	286,07	-	954	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	8,89	3686,65	-	32774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	1,3335	434,69	-	580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	*КБ10-20-3 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)*	*100м2*	*0,0642*	*10135,86*	-	*651*	*648*	-	*130,3525*	*8,37*
					10089,28	-			-	-	-
174	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	24,9738	1,29	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00026964	107,10	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,89069	286,07	-	541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	& С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	6,42	3584,65	-	23013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	1,061378	434,69	-	461	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	*КБ10-20-4 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7, В11,В12)*	*100м2*	*0,776*	*7744,76*	-	*6010*	*5986*	-	*99,6705*	*77,34*
					7714,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	215,728	1,29 -	- -	278	-	- -	- -	- -
181	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0, 0032592	107,10 -	- -	-	-	- -	- -	- -
182	& С111-246-2	Піна монтажна	л	16,684	286,07 -	- -	4773	-	- -	- -	- -
183	& С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	77,6	3380,65 -	- -	262338	-	- -	- -	- -
184	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	7,6048	434,69 -	- -	3306	-	- -	- -	- -
185	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,4361*	*2474,29* *2474,29*	- -	*1079*	*1079*	- -	*36,2480* -	*15,81* -
186	& С111-246-2	Піна монтажна	л	6,053068	286,07 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
187	& С111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	44,4822	512,05 -	- -	22777	-	- -	- -	- -
188	*КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4, Д5,Д7,Д17)*	*100м2*	*0,1791*	*8361,71* *8278,08*	- -	*1498*	*1483*	- -	*112,8265* -	*20,21* -
189	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	81,4905	7,86 -	- -	641	-	- -	- -	- -
190	& С111-246-2	Піна монтажна	л	3,315141	286,07 -	- -	948	-	- -	- -	- -
191	& С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	17,91	5562,01 -	- -	99616	-	- -	- -	- -
192	*КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1, Д2,Д6\)*	*100м2*	*0,3796*	*6755,81* *6689,29*	- -	*2565*	*2539*	- -	*91,1720* -	*34,61* -
193	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	137,4152	7,86 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
194	& С111-246-2	Піна монтажна	л	5,800288	286,07 -	- -	1659	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	37,96	5368,21 -	- -	203777	-	- -	- -	- -
196	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)*	*100м2*	*0,0312*	*5101,28* *5052,40*	- -	*159*	*158*	- -	*68,8620* -	*2,15* -
197	& С111-246-2	Піна монтажна	л	0,415896	286,07 -	- -	119	-	- -	- -	- -
198	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8,2992	7,86 -	- -	65	-	- -	- -	- -
199	& С123-1-1 варіант 5	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	3,12	6503,47 -	- -	20291	-	- -	- -	- -
200	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,22422604	434,69 -	- -	97	-	- -	- -	- -
201	*КБ10-28-7 к=1,15заст*	*Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*6*	*633,85* *610,18*	- -	*3803*	*3661*	- -	*8,6135* -	*51,68* -
202	& С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	48	2,96 -	- -	142	-	- -	- -	- -
203	& С111-246-2	Піна монтажна	л	3,54	286,07 -	- -	1013	-	- -	- -	- -
204	С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	68,4	106,10 -	- -	7257	-	- -	- -	- -
205	& С123-198-16 варіант 9	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,97х2,05 Д9	шт	2	8734,38 -	- -	17469	-	- -	- -	- -
206	& С123-198-16 варіант 6	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	3	8530,83 -	- -	25592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	& С123-198-16 варіант 7	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	1	9168,68 -	- -	9169	-	- -	- -	- -
208	*КБ10-28-7 к=1,15заст*	*Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни*	*1 блок*	*1*	*633,85* *610,18*	- -	*634*	*610*	- -	*8,6135* -	*8,61* -
209	& С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	2,96 -	- -	24	-	- -	- -	- -
210	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	0,59	697,47 -	- -	412	-	- -	- -	- -
211	С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	11,4	106,10 -	- -	1210	-	- -	- -	- -
212	& С123-198-16 варіант 10	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0, 85х2,05 Д8	шт	1	9875,24 -	- -	9875	-	- -	- -	- -
213	*КБ10-40-1 к=1,15*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*1,427*	*562,77* *542,27*	- -	*803*	*774*	- -	*8,5330* -	*12,18* -
214	С123-359 варіант 1	Наличники МДФ 2 ПОВЕРХ	м	159,824	106,10 -	- -	16957	-	- -	- -	- -
215	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В13)*	*100м2*	*0,0392*	*13371,74* *13307,00*	- -	*524*	*522*	- -	*171,9250* -	*6,74* -
216	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	19,796	1,29 -	- -	26	-	- -	- -	- -
217	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0, 0002058	107,10 -	- -	-	-	- -	- -	- -
218	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,47	286,07 -	- -	421	-	- -	- -	- -
219	& С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	3,92	3686,65 -	- -	14452	-	- -	- -	- -
220	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,588	434,69 -	- -	256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	*КБ10-20-3 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)*	*100м2*	*0,0428*	*10135,86*	-	*434*	*432*	-	*130,3525*	*5,58*
					10089,28	-			-	-	-
222	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	16,6492	1,29	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00017976	107,10	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
224	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,26046	286,07	-	361	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
225	& С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	4,28	3584,65	-	15342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,504184	434,69	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	*КБ10-20-4 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7, В11,В12)*	*100м2*	*1,1646*	*7744,76*	-	*9020*	*8984*	-	*99,6705*	*116,08*
					7714,50	-			-	-	-
228	& С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	323,7588	1,29	-	418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	& С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00489132	107,10	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	& С111-246-2	Піна монтажна	л	25,0389	286,07	-	7163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	& С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	116,46	3380,65	-	393710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	11,41308	434,69	-	4961	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок*	*100м*	*0,6555*	*2474,29*	-	*1622*	*1622*	-	*36,2480*	*23,76*
					2474,29	-			-	-	-
234	& С111-246-2	Піна монтажна	л	9,09834	286,07	-	2603	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	& С111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	66,861	512,05	-	34236	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	*КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д7, Д13)*	*100м2*	*0,231*	*8361,71* *8278,08*	- -	*1932*	*1912*	- -	*112,8265* -	*26,06* -
237	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	105,105	7,86 -	- -	826	-	- -	- -	- -
238	& С111-246-2	Піна монтажна	л	4,27581	286,07 -	- -	1223	-	- -	- -	- -
239	& С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	23,1	5562,01 -	- -	128482	-	- -	- -	- -
240	*КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1, Д2,Д6,Д14)*	*100м2*	*0,1239*	*6755,81* *6689,29*	- -	*837*	*829*	- -	*91,1720* -	*11,3* -
241	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	44,8518	7,86 -	- -	353	-	- -	- -	- -
242	& С111-246-2	Піна монтажна	л	1,893192	286,07 -	- -	542	-	- -	- -	- -
243	& С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	22, 55071391	5368,21 -	- -	121057	-	- -	- -	- -
244	*КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д15, Д16)*	*100м2*	*0,0543*	*6755,81* *6689,29*	- -	*367*	*363*	- -	*91,1720* -	*4,95* -
245	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	19,6566	7,86 -	- -	155	-	- -	- -	- -
246	& С111-246-2	Піна монтажна	л	0,829704	286,07 -	- -	237	-	- -	- -	- -
247	& С123-1-1 варіант 7	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	5,43	6707,47 -	- -	36422	-	- -	- -	- -
248	*КБ10-28-3 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)*	*100м2*	*0,0312*	*8914,59* *5052,40*	- -	*278*	*158*	- -	*68,8620* -	*2,15* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	8,2992	7,86 -	- -	65	-	- -	- -	- -
250	& С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,22422604	434,69 -	- -	97	-	- -	- -	- -
251	*КБ10-40-1 к=1,15*	*Установлення і кріплення наличників*	*100м*	*1,032*	*562,77* *542,27*	- -	*581*	*560*	- -	*8,5330* -	*8,81* -
252	С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	115,584	106,10 -	- -	12263	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1585194	33547	- -		452,24 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1585194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1551647				
		всього заробітна плата, грн.					33547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6315				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1604190**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	& С111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	227,9	237,20 -	- -	54058	-	- -	- -	- -
260	С111-1650-1 варіант 1	Добавка BETOCAN	кг	4	47,28 -	- -	189	-	- -	- -	- -
261	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*2,279*	*14711,72* *2507,59*	- -	*33528*	*5715*	- -	*33,3900* -	*76,1* -
262	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*2,279*	*5126,72* *770,53*	- -	*11684*	*1756*	- -	*10,2600* -	*23,38* -
263	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	25,069	1190,04 1189,33	- -	29833	29815	- -	16,2100 -	406,37 -
264	& С111-1720-2-ИНБ варіант 1	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	193,494	370,45 -	- -	71680	-	- -	- -	- -
265	*КР4-20-1*	*Утеплення перекриттів, покриттів плитами*	*100 м2*	*0,9*	*3340,64* *3340,64*	- -	*3007*	*3007*	- -	*48,9400* -	*44,05* -
266	& С10-2-41-36-5	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	239,295	451,37 -	- -	108011	-	- -	- -	- -
267	*КР7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*2,279*	*10093,29* *4745,54*	- -	*23003*	*10815*	- -	*71,3400* -	*162,58* -
268	*КР7-17-9 к=18*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45мм*	*100м2*	*2,279*	*26547,75* *2586,30*	- -	*60502*	*5894*	- -	*38,8800* -	*88,61* -
269	& С114-104-22-1	Фіброволокно	кг	25	201,73 -	- -	5043	-	- -	- -	- -
270	*КР11-40-1 заст*	*Оброблення швів обклеюванням краєвою*	*100м*	*1,2*	*765,78* *765,78*	- -	*919*	*919*	- -	*10,8100* -	*12,97* -
271	& С10-2-41-36-3	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	132	2,88 -	- -	380	-	- -	- -	- -
272	*КР7-26-2*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*2,278*	*6685,74* *4132,10*	- -	*15230*	*9413*	- -	*58,3300* -	*132,88* -
273	& С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34; Тип 2	м2	232,458	365,34 -	- -	84926	-	- -	- -	- -
274	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,4882*	*14711,72* *2507,59*	- -	*7182*	*1224*	- -	*33,3900* -	*16,3* -
275	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,4882*	*5126,72* *770,53*	- -	*2503*	*376*	- -	*10,2600* -	*5,01* -
276	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,4882*	*4921,86* *4872,92*	*23,68* *19,76*	*2403*	*2379*	*12* *10*	*73,2550* *0,2553*	*35,76* *0,12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	9,61754	99,80 -	- -	960	-	- -	- -	- -
278	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	439,38	13,78 -	- -	6055	-	- -	- -	- -
279	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	3,68591	35,06 -	- -	129	-	- -	- -	- -
280	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*0,4882*	*10189,72* *10155,11*	- -	*4975*	*4958*	- -	*152,6625* -	*74,53* -
281	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	2196,9	13,78 -	- -	30273	-	- -	- -	- -
282	*КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15 к=25*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,4882*	*14781,66* *13756,50*	- -	*7216*	*6716*	- -	*189,6925* -	*92,61* -
283	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	49,7964	422,57 -	- -	21042	-	- -	- -	- -
284	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	352,4804	0,62 -	- -	219	-	- -	- -	- -
285	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	253,864	11,19 -	- -	2841	-	- -	- -	- -
286	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог) Тип3	кг	22,16428	58,72 -	- -	1301	-	- -	- -	- -
287	КР7-13-2	Ущільнення грунту щебенем	100м2	1,3941	7827,17 607,01	437,18 97,00	10912	846	609 135	9,2900 1,2609	12,95 1,76
288	*КР7-16-2*	*Улаштування підстильного шару гравійно-піщаного*	*м3*	*41,823*	*1774,91* *304,66*	*115,98* *29,53*	*74232*	*12742*	*4851* *1235*	*4,5800* *0,4025*	*191,55* *16,83*
289	*КР7-16-4*	*Улаштування підстильного шару бетонного*	*м3*	*22,79*	*836,53* *427,06*	- -	*19065*	*9733*	- -	*6,4200* -	*146,31* -
290	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	23,13185	3724,48 -	- -	86154	-	- -	- -	- -
291	КБ6-11-11 к=1,15	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,10126	1449,05 1075,16	264,51 59,37	1596	1184	291 65	15,5595 0,6150	17,14 0,68
292	& С111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	139,4	237,20 -	- -	33066	-	- -	- -	- -
293	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,3941*	*4921,86* *4872,92*	*23,68* *19,76*	*6862*	*6793*	*33* *28*	*73,2550* *0,2553*	*102,12* *0,36*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	27,46377	99,80 -	- -	2741	-	- -	- -	- -
295	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	1254,69	13,78 -	- -	17290	-	- -	- -	- -
296	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	10,525455	35,06 -	- -	369	-	- -	- -	- -
297	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*1,3941*	*10189,72* *10155,11*	- -	*14205*	*14157*	- -	*152,6625* -	*212,83* -
298	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	6273,45	13,78 -	- -	86448	-	- -	- -	- -
299	*КР7-26-1*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2*	*100м2*	*0,0987*	*7293,25* *4603,89*	- -	*720*	*454*	- -	*64,9900* -	*6,41* -
300	& С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	10,0674	365,34 -	- -	3678	-	- -	- -	- -
301	*КР7-26-2*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*1,2954*	*6685,74* *4132,10*	- -	*8661*	*5353*	- -	*58,3300* -	*75,56* -
302	& С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34; Тип4	м2	132,1308	365,34 -	- -	48273	-	- -	- -	- -
303	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніїх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*1,125*	*4921,86* *4872,92*	*23,68* *19,76*	*5537*	*5482*	*27* *22*	*73,2550* *0,2553*	*82,41* *0,29*
304	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	22,1625	99,80 -	- -	2212	-	- -	- -	- -
305	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	1012,5	13,78 -	- -	13952	-	- -	- -	- -
306	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	8,49375	35,06 -	- -	298	-	- -	- -	- -
307	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*1,125*	*10189,72* *10155,11*	- -	*11463*	*11424*	- -	*152,6625* -	*171,75* -
308	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	5062,5	13,78 -	- -	69761	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	*КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15 к=25*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,125*	*14781,66* 13756,50	- -	*16629*	*15476*	- -	*189,6925* -	*213,4* -
310	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	114,75	422,57 -	- -	48490	-	- -	- -	- -
311	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	812,25	0,62 -	- -	504	-	- -	- -	- -
312	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	585	11,19 -	- -	6546	-	- -	- -	- -
313	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	51,075	58,72 -	- -	2999	-	- -	- -	- -
		Плінтуса1 поверху									
314	*КБ11-43-3 к=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*2,505*	*1071,76* 1065,74	- -	*2685*	*2670*	- -	*14,1910* -	*35,55* -
315	& С111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	373,245	0,33 -	- -	123	-	- -	- -	- -
316	& С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	373,245	0,17 -	- -	63	-	- -	- -	- -
317	С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	253,005	45,76 -	- -	11578	-	- -	- -	- -
318	*КБ15-26-2 к=1,15*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*12,025*	*746,37* 720,56	- -	*8975*	*8665*	- -	*9,9360* -	*119,48* -
319	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	12,506	422,57 -	- -	5285	-	- -	- -	- -
320	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	62,53	11,19 -	- -	700	-	- -	- -	- -
321	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	5,4834	58,72 -	- -	322	-	- -	- -	- -
322	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,98605	422,77 -	- -	417	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ Тип1									
323	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,415	1190,04 1189,33	- -	21915	21902	- -	16,2100 -	298,51 -
324	& С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	193,494	187,64 -	- -	36307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*3,683*	*4898,18*	*-*	*18040*	*17947*	*-*	*73,2550*	*269,8*
					4872,92	-			-	-	-
326	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	72,5551	99,80	-	7241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	3314,7	13,78	-	45677	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	27,80665	35,06	-	975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	*КБ11-11-14 К=1,15 к=15*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.20 мм)*	*100м2*	*3,683*	*6113,84*	*-*	*22517*	*22441*	*-*	*91,5975*	*337,35*
					6093,07	-			-	-	-
330	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	9944,1	13,78	-	137030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	*КР7-26-2*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*3,683*	*6685,74*	*-*	*24624*	*15219*	*-*	*58,3300*	*214,83*
					4132,10	-			-	-	-
332	& С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34; Тип 2	м2	375,666	365,34	-	137246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	*КР7-18-3*	*Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,4021*	*14711,72*	*-*	*5916*	*1008*	*-*	*33,3900*	*13,43*
					2507,59	-			-	-	-
334	*КР7-18-4*	*Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,4021*	*5126,72*	*-*	*2061*	*310*	*-*	*10,2600*	*4,13*
					770,53	-			-	-	-
335	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівніх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,4021*	*4921,86*	*23,68*	*1979*	*1959*	*10*	*73,2550*	*29,46*
					4872,92	*19,76*			*8*	*0,2553*	*0,1*
336	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	7,92137	99,80	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	361,89	13,78	-	4987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
338	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	3,035855	35,06	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*0,4021*	*10189,72*	*-*	*4097*	*4083*	*-*	*152,6625*	*61,39*
					10155,11	-			-	-	-
340	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	1809,45	13,78	-	24934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	*КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15 к=25*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,4021*	*14781,66* *13756,50*	*-* -	*5944*	*5531*	*-* -	*189,6925* -	*76,28* -
342	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	41,0142	422,57 -	- -	17331	-	- -	- -	- -
343	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	290,3162	0,62 -	- -	180	-	- -	- -	- -
344	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	209,092	11,19 -	- -	2340	-	- -	- -	- -
345	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	18,25534	58,72 -	- -	1072	-	- -	- -	- -
		Тип3									
346	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнийх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,9574*	*4921,86* *4872,92*	*23,68* *19,76*	*4712*	*4665*	*23* *19*	*73,2550* *0,2553*	*70,13* *0,24*
347	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	18,86078	99,80 -	- -	1882	-	- -	- -	- -
348	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	861,66	13,78 -	- -	11874	-	- -	- -	- -
349	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	7,22837	35,06 -	- -	253	-	- -	- -	- -
350	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*0,9574*	*10189,72* *10155,11*	*-* -	*9756*	*9723*	*-* -	*152,6625* -	*146,16* -
351	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	4308,3	13,78 -	- -	59368	-	- -	- -	- -
352	*КР7-26-2*	*Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*0,9574*	*6685,74* *4132,10*	*-* -	*6401*	*3956*	*-* -	*58,3300* -	*55,85* -
353	& С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	97,6548	365,34 -	- -	35677	-	- -	- -	- -
		Тип4									
354	*КБ11-11-13 К=1,15*	*Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівнийх основ товщиною 5 мм*	*100м2*	*0,342*	*4921,86* *4872,92*	*23,68* *19,76*	*1683*	*1667*	*8* *7*	*73,2550* *0,2553*	*25,05* *0,09*
355	& С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	6,7374	99,80 -	- -	672	-	- -	- -	- -
356	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	307,8	13,78 -	- -	4241	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	& С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	2,5821	35,06 -	- -	91	-	- -	- -	- -
358	*КБ11-11-14 К=1,15 к=25*	*Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)*	*100м2*	*0,342*	*10189,72* *10155,11*	- -	*3485*	*3473*	- -	*152,6625* -	*52,21* -
359	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	1539	13,78 -	- -	21207	-	- -	- -	- -
360	*КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15 к=25*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,342*	*14781,66* *13756,50*	- -	*5055*	*4705*	- -	*189,6925* -	*64,87* -
361	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	34,884	422,57 -	- -	14741	-	- -	- -	- -
362	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	246,924	0,62 -	- -	153	-	- -	- -	- -
363	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	177,84	11,19 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
364	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	15,5268	58,72 -	- -	912	-	- -	- -	- -
		Плінтуса 2 поверху									
365	*КБ11-43-3 к=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*3,3874*	*1071,76* *1065,74*	- -	*3630*	*3610*	- -	*14,1910* -	*48,07* -
366	& С111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	504,7226	0,33 -	- -	167	-	- -	- -	- -
367	& С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	504,7226	0,17 -	- -	86	-	- -	- -	- -
368	С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	342,1274	45,76 -	- -	15656	-	- -	- -	- -
369	*КБ15-26-2 к=1,15*	*Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*3,385*	*746,37* *720,56*	- -	*2526*	*2439*	- -	*9,9360* -	*33,63* -
370	С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	3,5204	422,57 -	- -	1488	-	- -	- -	- -
371	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	17,602	11,19 -	- -	197	-	- -	- -	- -
372	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	1,54356	58,72 -	- -	91	-	- -	- -	- -
373	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,27757	422,77 -	- -	117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					2149891	329542	12623		4764,01
									3203		42,8
		Разом будівельні роботи, грн.					2149891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1807726				
		всього заробітна плата, грн.					332745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					193300				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					557,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2343191**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	*КБ15-76-1 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель металевих(опуск на 10см)*	*100м2*	*0,7092*	*11428,78* *11401,17*	- -	*8105*	*8086*	- -	*160,9425* -	*114,14* -
385	& С111-136-14-1-1 варіант 1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	210,6324	1,95 -	- -	411	-	- -	- -	- -
386	& С111-1844-1-В3 варіант 1	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	76,5936	39,96 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
387	& С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	56,736	13,37 -	- -	759	-	- -	- -	- -
388	& С126-374-В4	Тяга підвісу	шт	56,736	5,35 -	- -	304	-	- -	- -	- -
389	& С126-1300-Г-Т варіант 1	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	67,374	42,93 -	- -	2892	-	- -	- -	- -
390	& С126-1300-Г-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-15довжиною 1,2м	м	134,748	51,68 -	- -	6964	-	- -	- -	- -
391	& С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis T-15 довжиною 3,6м	м	67,374	51,20 -	- -	3450	-	- -	- -	- -
392	*КБ15-76-2 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*0,7092*	*1367,00* *1367,00*	- -	*969*	*969*	- -	*19,2970* -	*13,69* -
393	& С126-1211-В2 варіант 1	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	74,466	332,93 -	- -	24792	-	- -	- -	- -
		Натяжна стеля									
394	*КБ15-58-2 к=1,15 заст*	*Улаштування каркаса*	*100м2*	*1,624*	*5759,97* *5735,85*	- -	*9354*	*9315*	- -	*78,1770* -	*126,96* -
395	*КБ34-58-2 к=1,15*	*Улаштування натяжної стелі*	*100м2*	*1,624*	*2920,16* *2920,16*	- -	*4742*	*4742*	- -	*42,7800* -	*69,47* -
396	С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	170,52	423,61 -	- -	72234	-	- -	- -	- -
397	*КБ13-50-1 к=1,15*	*Штучне сушіння натяжної стелі*	*100м2*	*1,624*	*360,82* *185,89*	- -	*586*	*302*	- -	*2,7945* -	*4,54* -
		СТІНИ									
398	*КБ13-13-1 1,15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,*	*100м2*	*12,5058*	*1657,72* *630,48*	- -	*20731*	*7885*	- -	*7,6935* -	*96,21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	*КР11-29-2*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм*	*100м2*	*12,5028*	*4694,61* *4300,52*	- -	*58696*	*53769*	- -	*64,6500* -	*808,31* -
400	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	14, 128164	3207,55 -	- -	45317	-	- -	- -	- -
401	*КБ8-3-7 к=1,15*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,0854*	*2862,14* *2860,87*	- -	*3107*	*3105*	- -	*38,5250* -	*41,82* -
402	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	17,3664	50,88 -	- -	884	-	- -	- -	- -
403	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	151,956	106,83 -	- -	16233	-	- -	- -	- -
404	*КБ15-25-2 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*2,079*	*22183,69* *21322,37*	- -	*46120*	*44329*	- -	*294,0205* -	*611,27* -
405	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	62,37	12,98 -	- -	810	-	- -	- -	- -
406	С111-283 варіант 1	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	209,979	388,86 -	- -	81652	-	- -	- -	- -
407	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	1501,038	0,62 -	- -	931	-	- -	- -	- -
408	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	1081,08	11,19 -	- -	12097	-	- -	- -	- -
409	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	94,1787	58,72 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
410	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*11,83*	*7050,79* *6258,22*	- -	*83411*	*74035*	- -	*88,3430* -	*1045,1* -
411	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	2129,4	13,04 -	- -	27767	-	- -	- -	- -
412	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*11,83*	*1855,12* *1855,12*	- -	*21946*	*21946*	- -	*24,7020* -	*292,22* -
413	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	2129,4	13,04 -	- -	27767	-	- -	- -	- -
414	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,4176*	*3273,74* *3104,92*	- -	*14462*	*13716*	- -	*43,8300* -	*193,62* -
415	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	278,3088	95,94 -	- -	26701	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,7007*	*3273,74* *3104,92*	- -	*21936*	*20805*	- -	*43,8300* -	*293,69* -
417	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	422,1441	170,01 -	- -	71769	-	- -	- -	- -
		Укоси віконні та дверні(АБ16)									
418	*КР11-30-1*	*Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю*	*100м2*	*1,335*	*26615,51* *23938,81*	- -	*35532*	*31958*	- -	*300,5500* -	*401,23* -
419	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,874	3207,55 -	- -	18841	-	- -	- -	- -
420	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,9339*	*7050,79* *6258,22*	- -	*6585*	*5845*	- -	*88,3430* -	*82,5* -
421	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	168,102	13,04 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
422	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,9338*	*1855,12* *1855,12*	- -	*1732*	*1732*	- -	*24,7020* -	*23,07* -
423	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	168,084	13,04 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
424	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,9338*	*3273,74* *3104,92*	- -	*3057*	*2899*	- -	*43,8300* -	*40,93* -
425	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	58,8294	95,94 -	- -	5644	-	- -	- -	- -
426	*КБ15-25-2 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,4012*	*71810,78* *21322,37*	*35,00* *29,21*	*28810*	*8555*	*14* *12*	*294,0205* *0,3774*	*117,96* *0,15*
427	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	353,325	12,98 -	- -	4586	-	- -	- -	- -
		2 ПОВЕРХ									
		СТЕЛЯ									
428	*КБ15-76-1 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)*	*100м2*	*1,7011*	*30410,61* *11401,17*	- -	*51731*	*19395*	- -	*160,9425* -	*273,78* -
429	*КБ15-76-2 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі*	*100м2*	*1,7011*	*24266,45* *1367,00*	- -	*41280*	*2325*	- -	*19,2970* -	*32,83* -
		Натяжна стеля									
430	*КБ15-58-2 к=1,15 заст*	*Улаштування каркаса*	*100м2*	*3,683*	*5759,97* *5735,85*	- -	*21214*	*21125*	- -	*78,1770* -	*287,93* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	*КБ34-58-2 к=1,15*	*Улаштування натяжної стелі*	*100м2*	*3,683*	*2920,16*	*-*	*10755*	*10755*	*-*	*42,7800*	*157,56*
					2920,16	-			-	-	-
432	С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	386,715	423,61	-	163816	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
433	*КБ13-50-1 к=1,15*	*Штучне сушіння натяжної стелі*	*100м2*	*3,683*	*360,82*	*-*	*1329*	*685*	*-*	*2,7945*	*10,29*
					185,89	-			-	-	-
		СТІНИ									
434	*КБ13-13-1 1,15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,*	*100м2*	*10,1968*	*1657,72*	*-*	*16903*	*6429*	*-*	*7,6935*	*78,45*
					630,48	-			-	-	-
435	*КР11-29-2*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм*	*100м2*	*10,1967*	*4694,61*	*-*	*47870*	*43851*	*-*	*64,6500*	*659,22*
					4300,52	-			-	-	-
436	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	11, 522271	3207,55	-	36958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
437	*КБ8-3-7 к=1,15*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,4051*	*2862,14*	*-*	*4022*	*4020*	*-*	*38,5250*	*54,13*
					2860,87	-			-	-	-
438	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	22,4816	50,88	-	1144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
439	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	196,714	106,83	-	21015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
440	*КБ15-25-2 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,4051*	*70774,41*	*-*	*99445*	*29960*	*-*	*294,0205*	*413,13*
					21322,37	-			-	-	-
441	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*8,7916*	*7050,79*	*-*	*61988*	*55020*	*-*	*88,3430*	*776,68*
					6258,22	-			-	-	-
442	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	1582,488	13,04	-	20636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
443	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,7916*	*1855,12*	*-*	*16309*	*16309*	*-*	*24,7020*	*217,17*
					1855,12	-			-	-	-
444	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	1582,488	13,04	-	20636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
445	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*6,6787*	*3273,74*	*-*	*21864*	*20737*	*-*	*43,8300*	*292,73*
					3104,92	-			-	-	-
446	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	420,7581	95,94	-	40368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*2,1129*	*3273,74* *3104,92*	- -	*6917*	*6560*	- -	*43,8300* -	*92,61* -
448	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	133,1127	170,01 -	- -	22630	-	- -	- -	- -
		Укоси віконні та дверні(АБ18)									
449	*КР11-30-1*	*Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю*	*100м2*	*1,1327*	*26615,51* *23938,81*	- -	*30147*	*27115*	- -	*300,5500* -	*340,43* -
450	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	4,98388	3207,55 -	- -	15986	-	- -	- -	- -
451	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,0127*	*7050,79* *6258,22*	- -	*7140*	*6338*	- -	*88,3430* -	*89,46* -
452	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	182,286	13,04 -	- -	2377	-	- -	- -	- -
453	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,0127*	*1855,12* *1855,12*	- -	*1879*	*1879*	- -	*24,7020* -	*25,02* -
454	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	182,286	13,04 -	- -	2377	-	- -	- -	- -
455	*КБ15-47-5 к=1,15*	*Установлення перфорованих штукатурних кутиків*	*100м*	*2,415*	*1776,96* *1776,96*	- -	*4291*	*4291*	- -	*23,3105* -	*56,29* -
456	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	253,575	12,98 -	- -	3291	-	- -	- -	- -
457	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,0127*	*3273,74* *3104,92*	- -	*3315*	*3144*	- -	*43,8300* -	*44,39* -
458	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	63,8001	95,94 -	- -	6121	-	- -	- -	- -
459	*КБ15-25-2 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,12*	*71810,78* *21322,37*	*35,00* *29,21*	*8617*	*2559*	*4* *4*	*294,0205* *0,3774*	*35,28* *0,05*
460	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	63	12,98 -	- -	818	-	- -	- -	- -
		ПІДВАЛ під приміщенням 28(АБ16)									
		СТЕЛЯ									
461	*КБ15-182-2 к=1,15*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1917*	*8973,39* *8180,82*	- -	*1720*	*1568*	- -	*115,4830* -	*22,14* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	34,506	13,04 -	- -	450	-	- -	- -	- -
463	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1917*	*1855,12* *1855,12*	- -	*356*	*356*	- -	*24,7020* -	*4,74* -
464	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	34,506	13,04 -	- -	450	-	- -	- -	- -
465	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,1917*	*3680,56* *3495,25*	- -	*706*	*670*	- -	*49,3400* -	*9,46* -
466	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	13,2273	95,94 -	- -	1269	-	- -	- -	- -
		СТІНИ									
467	*КБ13-13-1 1,15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,*	*100м2*	*0,773*	*1657,72* *630,48*	- -	*1281*	*487*	- -	*7,6935* -	*5,95* -
468	*КР11-29-2*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм*	*100м2*	*0,773*	*4694,61* *4300,52*	- -	*3629*	*3324*	- -	*64,6500* -	*49,97* -
469	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,87349	3207,55 -	- -	2802	-	- -	- -	- -
470	*КБ15-182-1 к=1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,773*	*7050,79* *6258,22*	- -	*5450*	*4838*	- -	*88,3430* -	*68,29* -
471	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	139,14	13,04 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
472	*КБ15-182-3 к=1,15*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,773*	*1855,12* *1855,12*	- -	*1434*	*1434*	- -	*24,7020* -	*19,09* -
473	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	139,14	13,04 -	- -	1814	-	- -	- -	- -
474	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,773*	*3273,74* *3104,92*	- -	*2531*	*2400*	- -	*43,8300* -	*33,88* -
475	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	48,699	95,94 -	- -	4672	-	- -	- -	- -
476	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 72500472	3116,64 200,52	2916,12 681,36	2260	145	2115 494	3,3100 8,5540	2,4 6,2
477	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,055608	98,75 98,75	- -	795	795	- -	1,6300 -	13,13 -
478	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	80,55608	162,03 -	162,03 18,61	13053	-	13053 1499	- 0,2240	- 18,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1858201	650072	15186 2009		9073,44 24,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1858201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1192943				
		всього заробітна плата, грн.					652081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					375808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1085,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					126312				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2234009**				
		Всього по розділу 7					**2234009**				
		Разом прямі витрати по кошторису					6179609	1206945	40299 8641		17225,71 112,89
		Разом будівельні роботи, грн.					6179609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4932365				
		всього заробітна плата, грн.					1215586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					707765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2054,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239105				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6887374**				
		Всього по кошторису					**6887374**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**19393,09**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1454691**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1 ПОВЕРХ			
1	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,8	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення дверних прорізів)	м3	0,94	
3	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	48,4	
4	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	48,4	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	355,99	
6	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	135,37	
7	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	491,29	
8	Очищення вручну бетонної підлоги стін від нашарувань олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,93	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	644,39	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	137,41	
11	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	571,9	
12	Розбирання цементних плінтусів	м	240,5	
13	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	250,5	
14	Знімання наличників	м	170	
15	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	7,09	
16	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,49	
17	Знімання дверних полотен	м2	52,48	
18	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	29	
19	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	8,89	
20	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,42	
21	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	80,95	
22	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	17,44	
23	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,9	

1	2	3	4	5
	2 ПОВЕРХ			
24	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,41	
25	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	469,65	
26	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	469,65	
27	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	12,46	
28	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	55,65	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	68,11	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	262,94	
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	32,76	
32	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	722,42	
33	Розбирання цементних плінтусів	м	67,7	
34	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	338,74	
35	Знімання наличників	м	108,8	
36	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,29	
37	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,74	
38	Знімання дверних полотен	м2	36,45	
39	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	19	
40	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,92	
41	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,28	
42	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	104,46	
43	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	26,22	
44	Розбирання монолітного бетонного піддону	м3	0,2	
	1ПОВЕРХ			
45	Улаштування плінтуса стельового	м	491,8	
46	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	36,65	
47	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
48	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	16	
49	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	м	19,2	
50	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	76	
51	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм віднімати	шт	-76	
52	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-76	
53	Заповнення прорізів готовими перегородками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	
	2 ПОВЕРХ			
54	Улаштування плінтуса стельового	м	406,42	
55	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	8	
56	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	35,19	
57	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків -закладання прорізів	м3	1,07	

1	2	3	4	5
	Пр-1 2шт			
58	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0304	
59	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,58	
60	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,58	
	Пр-2-2шт			
61	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0308	
62	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,6	
63	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,6	
	Пр-3-4шт			
64	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0502	
65	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,61	
66	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,61	
	Пр-4-4шт			
67	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0512	
68	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,66	
69	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,66	
	Пр-5-1шт			
70	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01456	
71	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,76	
72	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,76	
	Пр-6-2шт			
73	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0264	
74	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,37	
75	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,37	
	Пр-7-1шт			
76	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133	
77	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	
78	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
	Пр-8-1шт			
79	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01225	
80	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,64	
81	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,64	
	Пр-9-1шт			
82	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,01139	
83	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,59	

1	2	3	4	5
84	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,59	
	Підсилення простінків			
85	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т	0,3215	
86	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	14,15	
87	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	14,15	
	Залізобетонна перемичка			
88	Улаштування монолітних залізобетонних перемичок	м3	0,32	
89	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,4	
	Пр-7-1шт			
90	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0133	
91	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,69	
92	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	0,69	
93	Вирівнювання існуючих плит перекриття до початкового проектного положення за допомогою гідравлічного домкрату	шт	2	
	1 ПОВЕРХ			
94	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В14)	м2	0,26	
95	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В9,В10,В13)	м2	8,89	
96	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	6,42	
97	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7,В11,В12)	м2	77,6	
98	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	43,61	
99	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д4,Д5,Д7,Д17)	м2	17,91	
100	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6\)	м2	37,96	
101	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12	
102	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	6	
103	Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1	
104	Установлення і кріплення наличників	м	142,7	
	2 ПОВЕРХ			
105	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В13)	м2	3,92	
106	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В8)	м2	4,28	
107	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (В-1-В7,В11,В12)	м2	116,46	

1	2	3	4	5
108	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	65,55	
109	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3,Д7,Д13)	м2	23,1	
110	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д1,Д2,Д6,Д14)	м2	12,39	
111	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д15,Д16)	м2	5,43	
112	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д-11)	м2	3,12	
113	Установлення і кріплення наличників	м	103,2	
	1 ПОВЕРХ			
	Тип1			
114	Ущільнення грунту щебенем	м2	227,9	
115	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	45,58	
116	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79	
117	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,80041	
118	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9	
119	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	227,9	
120	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	25,069	
121	Утеплення перекриттів, покриттів плитами	м2	90	
122	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	227,9	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45мм	м2	227,9	
124	Оброблення швів обклеюванням краєвою	м	120	
125	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	227,8	
	Тип 2			
126	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82	
127	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	48,82	
128	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	48,82	
129	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	48,82	
130	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	48,82	
	Тип3			
131	Ущільнення грунту щебенем	м2	139,41	
132	Улаштування підстильного шару гравійно- піщаного	м3	41,823	
133	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	22,79	
134	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	1,10126	
135	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	139,41	
136	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	139,41	
137	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	9,87	
138	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	129,54	
	Тип4			

1	2	3	4	5
139	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	112,5	
140	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	112,5	
141	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	112,5	
	Плінтуса1 поверху			
142	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	250,5	
143	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,025	
	2 ПОВЕРХ			
	Тип1			
144	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	18,415	
145	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	368,3	
146	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.20 мм)	м2	368,3	
147	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	368,3	
	Тип 2			
148	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21	
149	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	40,21	
150	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	40,21	
151	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	40,21	
152	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,21	
	Тип3			
153	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	95,74	
154	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	95,74	
155	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	95,74	
	Тип4			
156	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	34,2	
157	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 (до товщ.30 мм)	м2	34,2	
158	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	34,2	
	Плінтуса 2 поверху			
159	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	338,74	
160	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,385	
	1ПОВЕРХ			
	СТЕЛЯ			
161	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	294,21	

1	2	3	4	5
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	294,21	
163	Улаштування каркасу підвісних стель металевих(опуск на 10см)	м2	70,92	
164	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	70,92	
	Натяжна стеля			
165	Улаштування каркаса	м2	162,4	
166	Улаштування натяжної стелі	м2	162,4	
167	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	162,4	
	СТІНИ			
168	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1250,58	
169	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1250,28	
170	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	108,54	
171	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	207,9	
172	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1183	
173	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1183	
174	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	441,76	
175	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	670,07	
	Укоси віконні та дверні(АБ16)			
176	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	133,5	
177	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	93,39	
178	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	93,38	
179	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	93,38	
180	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	40,12	
	2 ПОВЕРХ			
	СТЕЛЯ			
181	Улаштування каркасу підвісних стель (опуск стелі на 10см)	м2	170,11	
182	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	170,11	
	Натяжна стеля			
183	Улаштування каркаса	м2	368,3	
184	Улаштування натяжної стелі	м2	368,3	
185	Штучне сушіння натяжної стелі	м2	368,3	
	СТІНИ			
186	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	1019,68	
187	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	1019,67	
188	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	140,51	
189	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	140,51	
190	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	879,16	

1	2	3	4	5
191	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	879,16	
192	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	667,87	
193	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	211,29	
	Укоси віконні та дверні(АБ18)			
194	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	113,27	
195	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	101,27	
196	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	101,27	
197	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	241,5	
198	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	101,27	
199	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12	
	ПІДВАЛ під приміщенням 28(АБ16)			
	СТЕЛЯ			
200	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	19,17	
201	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	19,17	
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,17	
	СТІНИ			
203	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	77,3	
204	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	77,3	
205	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	77,3	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	77,3	
207	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	77,3	
208	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	72,500472	
209	Навантаження сміття вручну	т	8,055608	
210	Перевезення сміття до 15 км	т	80,55608	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР5-3-1	4,8	8,0600 38,69	0,12	0,9672 4,64	116,39	112,57 540	488,27 2344	132,18 635	7,48	60,29 289	305,04 1464
2	КР3-23-1	0,94	18,3895 17,28	0,12	2,2067 2,07	116,39	256,84 241	1183,36 1113	316,84 299	7,48	137,55 129	711,23 669
3	КР7-2-1	0,484	53,0900 25,7	0,12	6,3708 3,08	116,39	741,50 359	3216,19 1557	870,69 422	7,48	397,11 192	2009,30 973
4	КР7-1-2	0,484	11,0600 5,35	0,12	1,3272 0,64	116,39	154,47 75	670,01 324	181,39 88	7,48	82,73 40	418,59 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР7-2-5	3,5599	18,0000	0,12	2,1600	116,39	251,40	1090,44	295,20	7,48	134,64	681,24
			64,08		7,69		895	3882	1051		479	2425
6	КР7-2-7	1,3537	92,8100	0,12	11,1372	116,39	1296,26	6173,72	1643,40	7,48	694,22	3633,88
			125,64		15,08		1755	8357	2224		940	4919
7	КР7-2-8	4,9129	55,2786	0,12	6,6334	116,39	772,07	3708,99	985,83	7,48	413,48	2171,38
			271,58		32,59		3793	18222	4844		2031	10668
8	КР12-65-15	0,0693	42,4100	0,12	5,0892	116,39	592,33	2569,20	695,54	7,48	317,23	1605,10
			2,94		0,35		41	178	48		22	111
9	КР12-65-15	6,4439	42,4100	0,12	5,0892	116,39	592,33	2569,20	695,54	7,48	317,23	1605,10
			273,29		32,79		3817	16556	4482		2044	10343
10	КР13-15-5	1,3741	76,7495	0,12	9,2099	116,39	1071,94	4813,80	1294,86	7,48	574,09	2940,89
			105,47		12,66		1473	6615	1779		789	4041
11	КР13-10-1	5,719	19,3100	0,12	2,3172	116,39	269,70	1169,80	316,69	7,48	144,44	730,83
			110,43		13,25		1542	6690	1812		826	4180
12	КР7-3-2	2,405	18,5604	0,12	2,2272	116,39	259,23	1125,41	304,62	7,48	138,83	702,68
			44,64		5,36		623	2707	733		334	1690
13	КР7-3-1	2,505	5,9600	0,12	0,7152	116,39	83,24	361,06	97,75	7,48	44,58	225,57
			14,93		1,79		209	904	244		112	565
14	КР6-15-1	1,7	6,6500	0,12	0,7980	116,39	92,88	410,70	110,79	7,48	49,74	253,41
			11,31		1,36		158	698	188		85	431
15	КБ10-96-2	0,0709	167,2510	0,12	20,0701	116,39	2335,96	12992,24	3372,20	7,48	1251,04	6959,20
			11,85		1,42		166	921	238		89	493
16	КБ10-28-1	0,0349	89,3736	0,12	10,7248	116,39	1248,26	6798,12	1770,20	7,48	668,51	3686,97
			3,12		0,37		44	237	62		23	129
17	КР6-14-1	0,5248	44,6800	0,12	5,3616	116,39	624,04	2759,44	744,37	7,48	334,21	1702,62
			23,45		2,81		327	1448	392		175	894
18	КР6-13-1	0,29	184,3700	0,12	22,1244	116,39	2575,06	11716,71	3144,19	7,48	1379,09	7098,34
			53,47		6,42		747	3398	912		400	2059
19	КБ10-20-2	0,0889	124,8874	0,12	14,9865	116,39	1744,28	9676,52	2512,58	7,48	934,16	5191,02
			11,1		1,33		155	860	223		83	461
20	КБ10-20-3	0,0642	95,0244	0,12	11,4029	116,39	1327,19	7363,40	1911,93	7,48	710,78	3949,90
			6,1		0,73		85	472	123		46	254
21	КБ10-20-4	0,8095	72,7254	0,12	8,7270	116,39	1015,74	5635,61	1463,30	7,48	543,99	3023,03
			58,87		7,06		822	4562	1185		440	2447
22	КР6-3-2	0,1744	121,0845	0,12	14,5301	116,39	1691,16	7567,89	2036,99	7,48	905,71	4633,86
			21,11		2,53		295	1320	355		158	808
23	КР2-1-3	0,9	15,2276	0,12	1,8273	116,39	212,68	1059,52	279,88	7,48	113,90	606,46
			13,7		1,64		191	954	252		103	546
24	КР5-3-1	2,41	8,0600	0,12	0,9672	116,39	112,57	488,27	132,18	7,48	60,29	305,04
			19,42		2,33		271	1177	319		145	735
25	КР7-2-1	4,6965	53,0900	0,12	6,3708	116,39	741,50	3216,19	870,69	7,48	397,11	2009,30
			249,34		29,92		3482	15105	4090		1865	9437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КР7-1-2	4,6965	11,0600	0,12	1,3272	116,39	154,47	670,01	181,39	7,48	82,73	418,59
			51,94		6,23		725	3147	852		389	1966
27	КР7-2-5	0,1246	18,0000	0,12	2,1600	116,39	251,40	1090,44	295,20	7,48	134,64	681,24
			2,24		0,27		31	136	37		17	85
28	КР7-2-7	0,5565	92,8100	0,12	11,1372	116,39	1296,26	6173,72	1643,40	7,48	694,22	3633,88
			51,65		6,2		721	3436	915		386	2022
29	КР7-2-8	0,6811	55,2786	0,12	6,6334	116,39	772,07	3708,99	985,83	7,48	413,48	2171,38
			37,65		4,52		526	2526	671		282	1479
30	КР12-65-15	2,6294	42,4100	0,12	5,0892	116,39	592,33	2569,20	695,54	7,48	317,23	1605,10
			111,51		13,38		1557	6755	1829		834	4220
31	КР13-15-5	0,3276	76,7495	0,12	9,2099	116,39	1071,94	4813,80	1294,86	7,48	574,09	2940,89
			25,14		3,02		351	1577	424		188	963
32	КР13-10-1	7,2242	19,3100	0,12	2,3172	116,39	269,70	1169,80	316,69	7,48	144,44	730,83
			139,5		16,74		1948	8451	2289		1043	5280
33	КР7-3-2	0,677	18,5604	0,12	2,2272	116,39	259,23	1125,41	304,62	7,48	138,83	702,68
			12,56		1,51		175	762	207		94	476
34	КР7-3-1	3,3874	5,9600	0,12	0,7152	116,39	83,24	361,06	97,75	7,48	44,58	225,57
			20,19		2,42		282	1223	331		151	764
35	КР6-15-1	1,088	6,6500	0,12	0,7980	116,39	92,88	410,70	110,79	7,48	49,74	253,41
			7,24		0,87		101	447	121		54	276
36	КБ10-28-3	0,0329	55,3644	0,12	6,6437	116,39	773,26	4227,96	1100,27	7,48	414,13	2287,66
			1,83		0,22		25	139	36		14	75
37	КБ10-28-2	0,0274	63,8204	0,12	7,6584	116,39	891,37	4682,50	1226,25	7,48	477,38	2595,00
			1,75		0,21		24	128	34		13	71
38	КР6-14-1	0,3645	44,6800	0,12	5,3616	116,39	624,04	2759,44	744,37	7,48	334,21	1702,62
			16,29		1,95		227	1006	272		122	621
39	КР6-13-1	0,19	184,3700	0,12	22,1244	116,39	2575,06	11716,71	3144,19	7,48	1379,09	7098,34
			35,03		4,2		489	2226	598		262	1349
40	КБ10-20-2	0,0392	124,8874	0,12	14,9865	116,39	1744,28	9676,52	2512,58	7,48	934,16	5191,02
			4,9		0,59		68	379	98		37	203
41	КБ10-20-3	0,0428	95,0244	0,12	11,4029	116,39	1327,19	7363,40	1911,93	7,48	710,78	3949,90
			4,07		0,49		57	315	82		30	169
42	КБ10-20-4	1,0446	72,7254	0,12	8,7270	116,39	1015,74	5635,61	1463,30	7,48	543,99	3023,03
			75,97		9,12		1061	5887	1529		568	3158
43	КР6-3-2	0,2622	121,0845	0,12	14,5301	116,39	1691,16	7567,89	2036,99	7,48	905,71	4633,86
			31,75		3,81		443	1984	535		237	1215
44	КР2-1-3	0,2	15,2276	0,12	1,8273	116,39	212,68	1059,52	279,88	7,48	113,90	606,46
			3,05		0,37		43	212	55		23	121
45	КР7-31-5	4,918	14,7700	0,12	1,7724	116,39	206,29	1125,92	293,09	7,48	110,48	609,86
			72,64		8,72		1015	5537	1441		543	2999
48	КБ8-25-1	0,3665	126,8400	0,12	15,2208	116,39	1771,55	9669,01	2516,92	7,48	948,76	5237,23
			46,49		5,58		649	3544	922		348	1919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	КБ15-26-1	8	6,1065	0,12	0,7328	116,39	85,29	442,84	116,19	7,48	45,68	247,16
			48,85		5,86		682	3543	930		365	1977
61	КБ10-12-1	0,16	161,5290	0,12	19,3835	116,39	2256,04	11025,97	2922,04	7,48	1208,24	6386,32
			25,84		3,1		361	1764	468		193	1022
63	КБ7-60-3	0,192	95,3650	0,12	11,4438	116,39	1331,94	6997,17	1832,40	7,48	713,33	3877,67
			18,31		2,2		256	1343	352		137	745
65	КР20-27-7	0,76	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			88,34		10,6		1234	7031	1818		661	3713
66	КР20-27-8	-0,76	21,2627	0,12	2,5515	116,39	296,97	1692,15	437,61	7,48	159,04	893,62
			-16,16		-1,94		-226	-1286	-332		-121	-679
67	КР20-27-9	-0,76	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-26,58		-3,19		-371	-2116	-547		-199	-1117
68	КБ10-28-3	0,126	68,8620	0,12	8,2634	116,39	961,78	5052,40	1323,12	7,48	515,09	2799,99
			8,68		1,04		121	637	167		65	353
71	КР7-31-5	4,0642	14,7700	0,12	1,7724	116,39	206,29	1125,92	293,09	7,48	110,48	609,86
			60,03		7,2		838	4576	1192		449	2479
74	КБ15-26-1	8	6,1065	0,12	0,7328	116,39	85,29	442,84	116,19	7,48	45,68	247,16
			48,85		5,86		682	3543	930		365	1977
79	КБ10-12-1	0,3519	161,5290	0,12	19,3835	116,39	2256,04	11025,97	2922,04	7,48	1208,24	6386,32
			56,84		6,82		794	3880	1028		425	2247
81	КБ8-22-1	1,07	5,7385	0,12	0,6886	116,39	80,15	391,71	103,81	7,48	42,92	226,88
			6,14		0,74		86	419	111		46	243
89	КР3-45-1	0,0304	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			6,08		0,73		85	387	104		45	234
93	КР20-38-1	1,58	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,44		0,05		6	27	8		3	17
94	КР12-54-4	0,0158	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			1,93		0,23		27	137	36		14	77
95	КР3-45-1	0,0308	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			6,16		0,74		86	392	105		46	237
99	КР20-38-1	1,6	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,45		0,05		6	27	8		3	17
100	КР12-54-4	0,016	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			1,96		0,23		27	139	36		15	78
101	КР3-45-1	0,0502	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			10,03		1,2		140	639	171		75	386
105	КР20-38-1	2,61	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,73		0,09		10	44	13		5	28
106	КР12-54-4	0,0261	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			3,19		0,38		45	226	59		24	128
107	КР3-45-1	0,0512	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			10,23		1,23		143	652	174		77	394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	КР20-38-1	2,66	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,74		0,09		10	45	12		6	28
112	КР12-54-4	0,0266	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			3,25		0,39		45	230	61		24	130
113	КР3-45-1	0,01456	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			2,91		0,35		41	185	49		22	112
117	КР20-38-1	0,76	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,21		0,03		3	13	3		2	8
118	КР12-54-4	0,0076	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			0,93		0,11		13	66	17		7	37
119	КР3-45-1	0,0264	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			5,27		0,63		74	336	90		39	203
123	КР20-38-1	1,37	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,38		0,05		5	23	7		3	15
124	КР12-54-4	0,0137	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			1,67		0,2		23	119	31		13	67
125	КР3-45-1	0,0133	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			2,66		0,32		37	169	45		20	102
129	КР20-38-1	0,69	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,19		0,02		3	12	3		1	7
130	КР12-54-4	0,0069	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			0,84		0,1		12	60	16		6	34
131	КР3-45-1	0,01225	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			2,45		0,29		34	156	42		18	94
135	КР20-38-1	0,64	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,18		0,02		3	11	3		1	7
136	КР12-54-4	0,0064	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			0,78		0,09		11	55	14		6	31
137	КР3-45-1	0,01139	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			2,28		0,27		32	145	39		17	88
141	КР20-38-1	0,59	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,17		0,02		2	10	3		1	6
142	КР12-54-4	0,0059	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			0,72		0,09		10	51	14		5	29
143	КР3-14-1	0,3215	278,0910	0,12	33,3709	116,39	3884,04	20651,32	5397,78	7,48	2080,12	11361,94
			89,41		10,73		1249	6640	1735		669	3653
148	КР20-38-1	14,15	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			3,96		0,48		55	240	65		30	150
149	КР12-54-4	0,1415	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			17,29		2,07		242	1225	322		129	693
150	КР3-27-2	0,32	139,1200	0,12	16,6944	116,39	1943,06	9730,05	2568,08	7,48	1040,62	5551,76
			44,52		5,34		622	3114	822		333	1777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	КР3-28-1	0,004	889,5400	0,12	106,7448	116,39	12424,03	62214,43	16420,46	7,48	6653,76	35498,25
			3,56		0,43		50	249	65		27	142
155	КР3-45-1	0,0133	199,7788	0,12	23,9735	116,39	2790,27	12729,60	3414,37	7,48	1494,35	7698,99
			2,66		0,32		37	169	45		20	102
159	КР20-38-1	0,69	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,19		0,02		3	12	3		1	7
160	КР12-54-4	0,0069	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			0,84		0,1		12	60	16		6	34
161	КБ46-55-2	2	48,5100	0,12	5,8212	116,39	677,53	3697,92	962,60	7,48	362,85	2002,98
			97,02		11,64		1355	7396	1925		726	4006
162	КБ10-20-1	0,0026	220,0295	0,12	26,4035	116,39	3073,11	16772,85	4366,11	7,48	1645,82	9085,04
			0,57		0,07		8	44	12		4	24
167	КБ10-20-2	0,0889	171,9250	0,12	20,6310	116,39	2401,24	13307,00	3455,81	7,48	1286,00	7143,05
			15,28		1,83		213	1183	308		114	635
173	КБ10-20-3	0,0642	130,3525	0,12	15,6423	116,39	1820,61	10089,28	2620,18	7,48	975,04	5415,83
			8,37		1		117	648	168		63	348
179	КБ10-20-4	0,776	99,6705	0,12	11,9605	116,39	1392,08	7714,50	2003,45	7,48	745,54	4141,07
			77,34		9,28		1080	5986	1554		579	3213
185	КБ10-25-3	0,4361	36,2480	0,12	4,3498	116,39	506,27	2474,29	655,72	7,48	271,14	1433,13
			15,81		1,9		221	1079	286		118	625
188	КБ10-28-1	0,1791	112,8265	0,12	13,5392	116,39	1575,83	8278,08	2167,86	7,48	843,94	4587,63
			20,21		2,42		282	1483	389		151	822
192	КБ10-28-2	0,3796	91,1720	0,12	10,9406	116,39	1273,38	6689,29	1751,79	7,48	681,97	3707,14
			34,61		4,15		483	2539	665		259	1407
196	КБ10-28-3	0,0312	68,8620	0,12	8,2634	116,39	961,78	5052,40	1323,12	7,48	515,09	2799,99
			2,15		0,26		30	158	41		16	87
201	КБ10-28-7	6	8,6135	0,12	1,0336	116,39	120,30	610,18	160,71	7,48	64,43	345,44
			51,68		6,2		722	3661	964		387	2073
208	КБ10-28-7	1	8,6135	0,12	1,0336	116,39	120,30	610,18	160,71	7,48	64,43	345,44
			8,61		1,03		120	610	161		64	345
213	КБ10-40-1	1,427	8,5330	0,12	1,0240	116,39	119,18	542,27	145,52	7,48	63,83	328,53
			12,18		1,46		170	774	208		91	469
215	КБ10-20-2	0,0392	171,9250	0,12	20,6310	116,39	2401,24	13307,00	3455,81	7,48	1286,00	7143,05
			6,74		0,81		94	522	136		50	280
221	КБ10-20-3	0,0428	130,3525	0,12	15,6423	116,39	1820,61	10089,28	2620,18	7,48	975,04	5415,83
			5,58		0,67		78	432	112		42	232
227	КБ10-20-4	1,1646	99,6705	0,12	11,9605	116,39	1392,08	7714,50	2003,45	7,48	745,54	4141,07
			116,08		13,93		1621	8984	2334		868	4823
233	КБ10-25-3	0,6555	36,2480	0,12	4,3498	116,39	506,27	2474,29	655,72	7,48	271,14	1433,13
			23,76		2,85		332	1622	429		178	939
236	КБ10-28-1	0,231	112,8265	0,12	13,5392	116,39	1575,83	8278,08	2167,86	7,48	843,94	4587,63
			26,06		3,13		364	1912	501		195	1060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
240	КБ10-28-2	0,1239	91,1720	0,12	10,9406	116,39	1273,38	6689,29	1751,79	7,48	681,97	3707,14
			11,3		1,36		158	829	217		84	459
244	КБ10-28-2	0,0543	91,1720	0,12	10,9406	116,39	1273,38	6689,29	1751,79	7,48	681,97	3707,14
			4,95		0,59		69	363	95		37	201
248	КБ10-28-3	0,0312	68,8620	0,12	8,2634	116,39	961,78	5052,40	1323,12	7,48	515,09	2799,99
			2,15		0,26		30	158	41		16	87
251	КБ10-40-1	1,032	8,5330	0,12	1,0240	116,39	119,18	542,27	145,52	7,48	63,83	328,53
			8,81		1,06		123	560	150		66	339
253	КР7-13-2	2,279	10,5509	0,12	1,2661	116,39	147,36	704,01	187,30	7,48	78,92	413,58
			24,04		2,89		336	1604	427		180	943
254	КР7-16-2	45,58	4,9825	0,12	0,5979	116,39	69,59	334,19	88,83	7,48	37,27	195,69
			227,11		27,25		3172	15232	4049		1699	8920
256	КР7-16-4	22,79	6,4200	0,12	0,7704	116,39	89,67	427,06	113,68	7,48	48,02	251,37
			146,31		17,56		2044	9733	2591		1094	5729
258	КБ6-11-11	1,80041	16,1745	0,12	1,9409	116,39	225,91	1134,53	299,30	7,48	120,99	646,20
			29,12		3,49		407	2043	538		218	1163
261	КР7-18-3	2,279	33,3900	0,12	4,0068	116,39	466,35	2507,59	654,27	7,48	249,76	1370,38
			76,1		9,13		1063	5715	1491		569	3123
262	КР7-18-4	2,279	10,2600	0,12	1,2312	116,39	143,30	770,53	201,04	7,48	76,74	421,08
			23,38		2,81		327	1756	458		175	960
263	КР19-26-5	25,069	16,2100	0,092	1,4913	116,39	173,57	1189,33	299,84	7,15	115,90	589,31
			406,37		37,39		4351	29815	7517		2905	14773
265	КР4-20-1	0,9	48,9400	0,12	5,8728	116,39	683,54	3340,64	885,32	7,48	366,07	1934,93
			44,05		5,29		615	3007	797		329	1741
267	КР7-17-1	2,279	71,3400	0,12	8,5608	116,39	996,39	4745,54	1263,22	7,48	533,62	2793,23
			162,58		19,51		2271	10815	2879		1216	6366
268	КР7-17-9	2,279	38,8800	0,12	4,6656	116,39	543,03	2586,30	688,45	7,48	290,82	1522,30
			88,61		10,63		1238	5894	1568		663	3469
270	КР11-40-1	1,2	10,8100	0,12	1,2972	116,39	150,98	765,78	201,69	7,48	80,86	433,53
			12,97		1,56		181	919	242		97	520
272	КР7-26-2	2,278	58,3300	0,12	6,9996	116,39	814,68	4132,10	1088,29	7,48	436,31	2339,28
			132,88		15,95		1856	9413	2479		994	5329
274	КР7-18-3	0,4882	33,3900	0,12	4,0068	116,39	466,35	2507,59	654,27	7,48	249,76	1370,38
			16,3		1,96		228	1224	319		122	669
275	КР7-18-4	0,4882	10,2600	0,12	1,2312	116,39	143,30	770,53	201,04	7,48	76,74	421,08
			5,01		0,6		70	376	99		37	206
276	КБ11-11-13	0,4882	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			35,88		4,31		501	2389	636		268	1405
280	КБ11-11-14	0,4882	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			74,53		8,94		1041	4958	1320		557	2918
282	КБ11-29-2	0,4882	189,6925	0,12	22,7631	116,39	2649,40	13756,50	3609,30	7,48	1418,90	7677,60
			92,61		11,11		1293	6716	1762		693	3748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	КР7-13-2	1,3941	10,5509	0,12	1,2661	116,39	147,36	704,01	187,30	7,48	78,92	413,58
			14,71		1,77		205	981	262		110	577
288	КР7-16-2	41,823	4,9825	0,12	0,5979	116,39	69,59	334,19	88,83	7,48	37,27	195,69
			208,38		25,01		2910	13977	3715		1559	8184
289	КР7-16-4	22,79	6,4200	0,12	0,7704	116,39	89,67	427,06	113,68	7,48	48,02	251,37
			146,31		17,56		2044	9733	2591		1094	5729
291	КБ6-11-11	1,10126	16,1745	0,12	1,9409	116,39	225,91	1134,53	299,30	7,48	120,99	646,20
			17,82		2,14		249	1249	330		133	712
293	КБ11-11-13	1,3941	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			102,48		12,3		1431	6821	1815		767	4013
297	КБ11-11-14	1,3941	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			212,83		25,54		2973	14157	3768		1592	8333
299	КР7-26-1	0,0987	64,9900	0,12	7,7988	116,39	907,70	4603,89	1212,55	7,48	486,13	2606,38
			6,41		0,77		90	454	119		48	257
301	КР7-26-2	1,2954	58,3300	0,12	6,9996	116,39	814,68	4132,10	1088,29	7,48	436,31	2339,28
			75,56		9,07		1055	5353	1410		565	3030
303	КБ11-11-13	1,125	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			82,7		9,92		1155	5504	1465		619	3239
307	КБ11-11-14	1,125	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			171,75		20,61		2399	11424	3041		1285	6725
309	КБ11-29-2	1,125	189,6925	0,12	22,7631	116,39	2649,40	13756,50	3609,30	7,48	1418,90	7677,60
			213,4		25,61		2981	15476	4060		1596	8637
314	КБ11-43-3	2,505	14,1910	0,12	1,7029	116,39	198,20	1065,74	278,07	7,48	106,15	582,42
			35,55		4,27		496	2670	697		266	1459
318	КБ15-26-2	12,025	9,9360	0,12	1,1923	116,39	138,77	720,56	189,05	7,48	74,32	402,14
			119,48		14,34		1669	8665	2273		894	4836
323	КР19-26-5	18,415	16,2100	0,092	1,4913	116,39	173,57	1189,33	299,84	7,15	115,90	589,31
			298,51		27,46		3196	21902	5522		2134	10852
325	КБ11-11-13	3,683	73,2550	0,12	8,7906	116,39	1023,14	4872,92	1297,13	7,48	547,95	2868,22
			269,8		32,38		3768	17947	4778		2018	10564
329	КБ11-11-14	3,683	91,5975	0,12	10,9917	116,39	1279,32	6093,07	1621,93	7,48	685,15	3586,40
			337,35		40,48		4712	22441	5974		2523	13209
331	КР7-26-2	3,683	58,3300	0,12	6,9996	116,39	814,68	4132,10	1088,29	7,48	436,31	2339,28
			214,83		25,78		3000	15219	4009		1607	8616
333	КР7-18-3	0,4021	33,3900	0,12	4,0068	116,39	466,35	2507,59	654,27	7,48	249,76	1370,38
			13,43		1,61		188	1008	263		100	551
334	КР7-18-4	0,4021	10,2600	0,12	1,2312	116,39	143,30	770,53	201,04	7,48	76,74	421,08
			4,13		0,5		58	310	80		31	169
335	КБ11-11-13	0,4021	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			29,56		3,55		413	1967	524		221	1158
339	КБ11-11-14	0,4021	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			61,39		7,37		857	4083	1087		459	2403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
341	КБ11-29-2	0,4021	189,6925	0,12	22,7631	116,39	2649,40	13756,50	3609,30	7,48	1418,90	7677,60
			76,28		9,15		1065	5531	1451		571	3087
346	КБ11-11-13	0,9574	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			70,37		8,45		983	4684	1247		526	2756
350	КБ11-11-14	0,9574	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			146,16		17,54		2041	9723	2589		1093	5723
352	КР7-26-2	0,9574	58,3300	0,12	6,9996	116,39	814,68	4132,10	1088,29	7,48	436,31	2339,28
			55,85		6,7		780	3956	1042		418	2240
354	КБ11-11-13	0,342	73,5103	0,12	8,8212	116,39	1026,70	4892,68	1302,26	7,48	549,86	2878,82
			25,14		3,02		351	1674	446		188	985
358	КБ11-11-14	0,342	152,6625	0,12	18,3195	116,39	2132,21	10155,11	2703,21	7,48	1141,92	5977,34
			52,21		6,27		729	3473	924		391	2044
360	КБ11-29-2	0,342	189,6925	0,12	22,7631	116,39	2649,40	13756,50	3609,30	7,48	1418,90	7677,60
			64,87		7,78		906	4705	1235		485	2626
365	КБ11-43-3	3,3874	14,1910	0,12	1,7029	116,39	198,20	1065,74	278,07	7,48	106,15	582,42
			48,07		5,77		671	3610	942		360	1973
369	КБ15-26-2	3,385	9,9360	0,12	1,1923	116,39	138,77	720,56	189,05	7,48	74,32	402,14
			33,63		4,04		470	2439	639		252	1361
374	КБ15-76-1	2,9421	160,9425	0,12	19,3131	116,39	2247,85	11401,17	3002,78	7,48	1203,85	6454,48
			473,51		56,82		6613	33543	8835		3542	18990
382	КБ15-76-2	2,9421	19,2970	0,12	2,3156	116,39	269,52	1367,00	360,03	7,48	144,34	773,89
			56,77		6,81		793	4022	1059		425	2277
384	КБ15-76-1	0,7092	160,9425	0,12	19,3131	116,39	2247,85	11401,17	3002,78	7,48	1203,85	6454,48
			114,14		13,7		1594	8086	2130		854	4578
392	КБ15-76-2	0,7092	19,2970	0,12	2,3156	116,39	269,52	1367,00	360,03	7,48	144,34	773,89
			13,69		1,64		191	969	256		102	549
394	КБ15-58-2	1,624	78,1770	0,12	9,3812	116,39	1091,88	5735,85	1502,10	7,48	584,76	3178,74
			126,96		15,24		1773	9315	2439		950	5162
395	КБ34-58-2	1,624	42,7800	0,12	5,1336	116,39	597,50	2920,16	773,89	7,48	319,99	1691,38
			69,47		8,34		970	4742	1257		520	2747
397	КБ13-50-1	1,624	2,7945	0,087	0,2431	116,39	28,30	185,89	47,12	6,83	19,09	94,51
			4,54		0,39		46	302	76		31	153
398	КБ13-13-1	12,5058	7,6935	0,087	0,6693	116,39	77,90	630,48	155,84	6,83	52,55	286,29
			96,21		8,37		974	7885	1949		657	3580
399	КР11-29-2	12,5028	64,6500	0,12	7,7580	116,39	902,95	4300,52	1144,76	7,48	483,58	2531,29
			808,31		97		11289	53769	14313		6046	31648
401	КБ8-3-7	1,0854	38,5250	0,12	4,6230	116,39	538,07	2860,87	747,77	7,48	288,17	1574,01
			41,82		5,02		584	3105	811		313	1708
404	КБ15-25-2	2,079	294,0205	0,12	35,2825	116,39	4106,53	21322,37	5594,36	7,48	2199,27	11900,16
			611,27		73,35		8537	44329	11631		4572	24740
410	КБ15-182-1	11,83	88,3430	0,12	10,6012	116,39	1233,87	6258,22	1648,26	7,48	660,81	3542,94
			1045,1		125,41		14597	74035	19499		7817	41913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412	КБ15-182-3	11,83	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			292,22		35,07		4081	21946	5726		2186	11993
414	КР12-49-5	4,4176	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			193,62		23,23		2704	13716	3613		1448	7765
416	КР12-49-5	6,7007	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			293,69		35,24		4102	20805	5479		2197	11778
418	КР11-30-1	1,335	300,5500	0,12	36,0660	116,39	4197,72	23938,81	6190,04	7,48	2248,11	12635,87
			401,23		48,15		5604	31958	8264		3001	16869
420	КБ15-182-1	0,9339	88,3430	0,12	10,6012	116,39	1233,87	6258,22	1648,26	7,48	660,81	3542,94
			82,5		9,9		1152	5845	1540		617	3309
422	КБ15-182-3	0,9338	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			23,07		2,77		322	1732	452		173	947
424	КР12-49-5	0,9338	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			40,93		4,91		572	2899	763		306	1641
426	КБ15-25-2	0,4012	294,3979	0,12	35,3277	116,39	4111,80	21351,58	5601,94	7,48	2202,10	11915,84
			118,11		14,17		1650	8567	2248		883	4781
428	КБ15-76-1	1,7011	160,9425	0,12	19,3131	116,39	2247,85	11401,17	3002,78	7,48	1203,85	6454,48
			273,78		32,85		3824	19395	5108		2048	10980
429	КБ15-76-2	1,7011	19,2970	0,12	2,3156	116,39	269,52	1367,00	360,03	7,48	144,34	773,89
			32,83		3,94		458	2325	612		246	1316
430	КБ15-58-2	3,683	78,1770	0,12	9,3812	116,39	1091,88	5735,85	1502,10	7,48	584,76	3178,74
			287,93		34,55		4021	21125	5532		2154	11707
431	КБ34-58-2	3,683	42,7800	0,12	5,1336	116,39	597,50	2920,16	773,89	7,48	319,99	1691,38
			157,56		18,91		2201	10755	2849		1179	6229
433	КБ13-50-1	3,683	2,7945	0,087	0,2431	116,39	28,30	185,89	47,12	6,83	19,09	94,51
			10,29		0,9		104	685	174		70	348
434	КБ13-13-1	10,1968	7,6935	0,087	0,6693	116,39	77,90	630,48	155,84	6,83	52,55	286,29
			78,45		6,83		794	6429	1589		536	2919
435	КР11-29-2	10,1967	64,6500	0,12	7,7580	116,39	902,95	4300,52	1144,76	7,48	483,58	2531,29
			659,22		79,11		9207	43851	11673		4931	25811
437	КБ8-3-7	1,4051	38,5250	0,12	4,6230	116,39	538,07	2860,87	747,77	7,48	288,17	1574,01
			54,13		6,5		756	4020	1051		405	2212
440	КБ15-25-2	1,4051	294,0205	0,12	35,2825	116,39	4106,53	21322,37	5594,36	7,48	2199,27	11900,16
			413,13		49,58		5770	29960	7861		3090	16721
441	КБ15-182-1	8,7916	88,3430	0,12	10,6012	116,39	1233,87	6258,22	1648,26	7,48	660,81	3542,94
			776,68		93,2		10848	55020	14490		5810	31148
443	КБ15-182-3	8,7916	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			217,17		26,06		3033	16309	4256		1624	8913
445	КР12-49-5	6,6787	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			292,73		35,13		4088	20737	5462		2190	11740
447	КР12-49-5	2,1129	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			92,61		11,11		1293	6560	1728		693	3714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
449	КР11-30-1	1,1327	300,5500	0,12	36,0660	116,39	4197,72	23938,81	6190,04	7,48	2248,11	12635,87
			340,43		40,85		4755	27115	7012		2546	14313
451	КБ15-182-1	1,0127	88,3430	0,12	10,6012	116,39	1233,87	6258,22	1648,26	7,48	660,81	3542,94
			89,46		10,74		1250	6338	1669		669	3588
453	КБ15-182-3	1,0127	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			25,02		3		349	1879	491		187	1027
455	КБ15-47-5	2,415	23,3105	0,12	2,7973	116,39	325,57	1776,96	462,56	7,48	174,36	962,49
			56,29		6,76		786	4291	1117		421	2324
457	КР12-49-5	1,0127	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			44,39		5,33		620	3144	828		332	1780
459	КБ15-25-2	0,12	294,3979	0,12	35,3277	116,39	4111,80	21351,58	5601,94	7,48	2202,10	11915,84
			35,33		4,24		493	2563	673		264	1430
461	КБ15-182-2	0,1917	115,4830	0,12	13,8580	116,39	1612,93	8180,82	2154,63	7,48	863,81	4631,37
			22,14		2,66		309	1568	413		166	888
463	КБ15-182-3	0,1917	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			4,74		0,57		66	356	93		35	194
465	КР12-49-6	0,1917	49,3400	0,12	5,9208	116,39	689,12	3495,25	920,56	7,48	369,06	1978,74
			9,46		1,14		132	670	176		71	379
467	КБ13-13-1	0,773	7,6935	0,087	0,6693	116,39	77,90	630,48	155,84	6,83	52,55	286,29
			5,95		0,52		60	487	120		41	221
468	КР11-29-2	0,773	64,6500	0,12	7,7580	116,39	902,95	4300,52	1144,76	7,48	483,58	2531,29
			49,97		6		698	3324	885		374	1957
470	КБ15-182-1	0,773	88,3430	0,12	10,6012	116,39	1233,87	6258,22	1648,26	7,48	660,81	3542,94
			68,29		8,19		954	4838	1274		511	2739
472	КБ15-182-3	0,773	24,7020	0,12	2,9642	116,39	345,01	1855,12	484,03	7,48	184,77	1013,81
			19,09		2,29		267	1434	374		143	784
474	КР12-49-5	0,773	43,8300	0,12	5,2596	116,39	612,16	3104,92	817,76	7,48	327,85	1757,77
			33,88		4,07		473	2400	633		253	1359
476	КР20-41-1	0,72500472	11,8640	0,12	1,4237	116,39	165,70	881,88	230,47	7,48	88,74	484,91
			8,6		1,03		120	639	168		64	352
477	КР20-40-1	8,055608	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
			13,13		1,58		183	795	216		98	497
478	С311-15-М	80,55608	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			18,04		2,17		252	1499	386		135	773
Разом:			**17338,6**		**2054,49**		**239105**	**1215586**	**320050**		**129328**	**688483**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(239105 + 1215586 * 1) * 0,0078 = **11347 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(239105 + 1215586 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2496 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(239105 + 1215586 * 1) * 0,003739 = **5439 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 688483 + 11347 + 2496 + 5439 = 707765 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17225,71	70,07				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	94,85	75,28				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	18,04	83,08				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2054,49	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	19393,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	59,903319	331,36 19849,56				
8	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,770531058	443,18 2114,20				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,7047405	645,14 1099,80				
10	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,644632	386,87 1023,13				
11	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	5,3442515	157,48 841,61				
12	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,57772	495,82 782,27				
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,991418	379,29 376,03				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,661158	533,65 352,83				
15	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,550965	417,15 229,84				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,675002	102,94 172,42				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,42388	39,95 136,78				
18	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	25,0633	5,41 135,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	20,8468	6,23 129,88				
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	80,55608	162,03 13052,50				
		Разом по розділу II	**грн.**		**40296,44**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	272,491					
		Електроенергія	кВт-год	25,613					
		Стиснене повітря	м3	1736,887					
		Мастильні матеріали	кг	13,737					
		Гідравлічна рідина	кг	0,427					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ270-140	Електрокалорифер, продуктивність 1000 м3/год	маш. год	12,52452					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	211, 48843779					
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	136,0249762					
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	45,42047					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,6522198					
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	181,201414					
27	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	49,884368					
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	64,1599431					
29	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	58,4674585					
30	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	2,112804					
31	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш. год	6,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,469512					
33	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	33,235682					
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,929					
35	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	174,011714					
36	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	7,87359					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
37	&С123-32-В1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	194,06	3380,65 656048,94	3289,20 638302,15	25,16 4882,55	66,29 12864,24	60 км.
38	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	38686,32	13,78 533097,49	12,66 489768,81	0,85 32883,37	0,27 10445,31	60 км.
39	&С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	60,510714	5368,21 324834,22	5239,05 317018,66	23,9 1446,21	105,26 6369,35	60 км.
40	&С111-542-1-13В варіант 2	Лінолеум ПВХ (ДСТУ Б. В. 2.7-160:2008) з класом зносостійкості не нижче 34;	м2	847,977	365,34 309799,92	355,68 301608,46	2,5 2119,94	7,16 6071,52	60 км.
41	+С114-103 варіант 1	Натяжна тканинна стеля "Descor Premium – 00900 - 469 NATURAL WHITE" або аналог(комплект)	м2	557,235	423,61 236050,32	415,00 231252,53	0,3 167,17	8,31 4630,62	60 км.
42	&С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	41,01	5562,01 228098,03	5429,05 222645,34	23,9 980,14	109,06 4472,55	60 км.
43	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	46,2637	3724,48 172308,23	2445,23 113125,39	1206,22 55804,20	73,03 3378,64	50 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&С123-467-В1 варіант 1	Контруктивні елементи перегородок сантехнічних туалетних з комплектуючими(ПВХ панель не менше 25см на алюмінієвому каркасі Н=1,2м)	м2	51,19	2922,97 149626,83	2860,00 146403,40	5,66 289,74	57,31 2933,69	60 км.
45	+С111-283 варіант 1	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	351,8941	388,86 136837,54	372,90 131221,31	8,34 2934,80	7,62 2681,43	15 км.
46	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	37,381805	3207,55 119904,01	2038,96 76220,01	1105,7 41333,06	62,89 2350,94	50 км.
47	+С1421-10634 варіант 1	Гравійно-піщана суміш	м3	97,89136	1209,17 118367,30	368,00 36024,02	817,46 80022,27	23,71 2321,01	60 км.
48	+С111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см t=10мм	м2	272,791	422,57 115273,29	390,82 106612,18	23,46 6399,68	8,29 2261,43	60 км.
49	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	8471,826	13,04 110472,61	11,96 101323,04	0,82 6946,90	0,26 2202,67	60 км.
50	&С10-2-41-36-5	Системна плита Kan Therm Profi 2EPS з плівкою 200 PS 0,85х1,45м	м2	239,295	451,37 108010,58	442,00 105768,39	0,52 124,43	8,85 2117,76	60 км.
51	&С126-1211-В2 варіант 2	Плита підвісної стелі типу "Армстронг" 600х600 мм	м2	487,536	218,09 106326,73	210,58 102665,33	3,23 1574,74	4,28 2086,66	60 км.
52	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	555,2568	170,01 94399,21	165,66 91983,84	1,02 566,36	3,33 1849,01	60 км.
53	&С111-872-22 варіант 1	Сітка д8А400С чар. 100х100	м2	367,3	237,2 87123,56	229,06 84133,74	3,49 1281,88	4,65 1707,94	60 км.
54	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова	кг	883,6227	95,94 84774,76	93,04 82212,26	1,02 901,30	1,88 1661,20	60 км.
55	&С111-1720-2-ИНБ варіант 1	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=110 мм;	м2	193,494	370,45 71679,85	358,46 69359,86	4,73 915,23	7,26 1404,76	60 км.
56	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	25,57038	2610,18 66743,29	2559,00 65434,60	- -	51,18 1308,69	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&С111-1612-9 варіант 1	Підвіконня пластикові 400мм	м	111,3432	512,05 57013,29	500,83 55764,01	1,18 131,38	10,04 1117,90	60 км.
58	&С1-111-18-14-1	Перила та огорожа сходів з нержавіючої сталі для дитячих садківh=1,3м (зпоручнями на висоті 0,9м та 0,5м)	мп	19,2	2557,88 49111,30	2500,00 48000,00	7,73 148,42	50,15 962,88	60 км.
59	&С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 з відкриванням (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	12,81	3686,65 47225,99	3589,20 45977,65	25,16 322,30	72,29 926,04	60 км.
60	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	1,362799	31115,61 42404,32	29586,81 40320,88	918,69 1251,99	610,11 831,45	60 км.
61	+С111-1722 варіант 5	Плінтуси стельового	м	907,2022	45,76 41513,57	43,61 39563,09	1,25 1134,00	0,9 816,48	60 км.
62	&С123-32-В1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2 з відкриванням (з комплектуючими) Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	10,7	3584,65 38355,76	3489,20 37334,44	25,16 269,21	70,29 752,11	60 км.
63	+С123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	355,208	106,1 37687,57	103,63 36810,21	0,39 138,53	2,08 738,83	60 км.
64	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	348,67	106,83 37248,42	103,85 36209,38	0,89 310,32	2,09 728,72	60 км.
65	&С123-1-1 варіант 7	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	5,43	6707,47 36421,56	6552,05 35577,63	23,9 129,78	131,52 714,15	60 км.
66	&С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	193,494	187,64 36307,21	179,23 34679,93	4,73 915,23	3,68 712,05	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	3200,86	11,19 35817,62	10,69 34217,19	0,28 896,24	0,22 704,19	15 км.
68	&С123-1-1 варіант 12	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 з дверним блоком П-1(3000х2000мм)	м2	6,3	5256,01 33112,86	5129,05 32313,02	23,9 150,57	103,06 649,27	60 км.
69	&С126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	882,208	35,26 31106,65	33,20 29289,31	1,37 1208,62	0,69 608,72	60 км.
70	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	713,98055	41,85 29880,09	39,73 28366,45	1,3 928,17	0,82 585,47	60 км.
71	+С111-1722 варіант 4	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	595,1324	45,76 27233,26	43,61 25953,72	1,25 743,92	0,9 535,62	60 км.
72	&С123-198-16 варіант 6	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,95х2,05 Д10	шт	3	8530,83 25592,49	8306,95 24920,85	56,61 169,83	167,27 501,81	60 км.
73	&С111-246-2	Піна монтажна	л	87,183955	286,07 24940,71	280,00 24411,51	0,46 40,10	5,61 489,10	60 км.
74	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	18,73281	1328,18 24880,54	318,54 5967,15	983,6 18425,59	26,04 487,80	60 км.
75	&С126-1211-В2 варіант 1	Плита підвісної стелі металеві типу Kraft 600х600 мм	м2	74,466	332,93 24791,97	323,17 24065,18	3,23 240,53	6,53 486,26	60 км.
76	+С111-1623 варіант 1	Грунтовка	т	0,3873474	58142,48 22521,34	56100,00 21730,19	902,43 349,55	1140,05 441,60	60 км.
77	+С111-283 варіант 6	Плитка керамічна для стін 30х30см	м2	52,6412	402,63 21194,93	386,40 20340,56	8,34 439,03	7,89 415,34	15 км.
78	&С123-1-1 варіант 13	Перегородка металопластикова індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 П-2(3000х2000мм)	м2	6,3	3318,01 20903,46	3229,05 20343,02	23,9 150,57	65,06 409,87	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	&С123-1-1 варіант 5	Зовнішній блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею більше 3м2(комплект + доводчик).Мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередач не менше 0,6м2хК/Вт	м2	3,12	6503,47 20290,83	6352,05 19818,40	23,9 74,57	127,52 397,86	60 км.
80	&С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	501,4656	39,96 20038,57	39,96 20038,57	- -	- -	
81	+С111-609 варіант 1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	427,1176	46,53 19873,78	44,70 19092,16	0,92 392,95	0,91 388,67	60 км.
82	&С123-198-16 варіант 9	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,97х2,05 Д9	шт	2	8734,38 17468,76	8506,51 17013,02	56,61 113,22	171,26 342,52	60 км.
83	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,1298	1173,14 16576,23	332,68 4700,70	817,46 11550,55	23 324,98	60 км.
84	&С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	165,31846	99,8 16498,78	97,09 16050,77	0,75 123,99	1,96 324,02	60 км.
85	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	279,17411	58,72 16393,10	57,29 15993,88	0,28 78,17	1,15 321,05	15 км.
86	&С126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	441,104	37,05 16342,90	34,95 15416,58	1,37 604,31	0,73 322,01	60 км.
87	&С111-246-2 варіант 2	Піна монтажна	л	46,179	314,63 14529,30	308,00 14223,13	0,46 21,24	6,17 284,93	60 км.
88	&С1113-62-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	3,62835	3266,52 11852,08	3097,60 11239,18	104,87 380,51	64,05 232,39	15 км.
89	&С126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	441,104	24,95 11005,54	24,95 11005,54	- -	- -	
90	&С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	774,423	12,98 10052,01	12,60 9757,73	0,13 100,67	0,25 193,61	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	22,95339	434,69 9977,61	425,56 9768,04	0,61 14,00	8,52 195,57	60 км.
92	&С123-198-16 варіант 10	Дверний блок металевий протипожежний ДСТУ В.6-77:2009(з комплектуючими) 0, 85х2,05 Д8	шт	1	9875,24 9875,24	9625,00 9625,00	56,61 56,61	193,63 193,63	60 км.
93	&С123-198-16 варіант 7	Зовнішній дверний блок металевий ДСТУ EN 14351-1:2020(з комплектуючими) з мінімально допустими значенням приведеного опору теплопередачі 0, 6м2/К/Вт 0,99х2,05 Д12	шт	1	9168,68 9168,68	8932,29 8932,29	56,61 56,61	179,78 179,78	60 км.
94	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	61,9674	135,08 8370,56	131,94 8175,98	0,49 30,36	2,65 164,22	60 км.
95	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,2188308	36781,67 8048,96	36066,16 7892,39	441,7 96,66	273,81 59,91	60 км.
96	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,398158	5353,4 7484,90	4427,30 6190,06	821,13 1148,07	104,97 146,77	60 км.
97	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15довжиною 1,2м	м	134,748	51,68 6963,78	49,30 6643,08	1,37 184,60	1,01 136,10	60 км.
98	+С111-978 варіант 3	Сталь листова 5 мм	т	0,1767762	38877,68 6872,65	38146,57 6743,41	441,7 78,08	289,41 51,16	60 км.
99	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	25,9518	227,91 5914,67	223,35 5796,33	0,09 2,34	4,47 116,00	60 км.
100	&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	428,192	13,37 5724,93	12,93 5536,52	0,18 77,07	0,26 111,34	60 км.
101	С111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий 75х75х6мм	т	0,154877	35393,02 5481,56	34687,85 5372,35	441,7 68,41	263,47 40,80	60 км.
102	+С111-609 варіант 2	Клей для стельового плінтуса	кг	46,25833	112,46 5202,21	109,33 5057,42	0,92 42,56	2,21 102,23	60 км.
103	&С114-104-22-1	Фіброволокно	кг	25	201,73 5043,25	197,00 4925,00	0,77 19,25	3,96 99,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&С123-32-В1 варіант 5	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 1м2 (з комплектуючими) \Значення опору теплопередачі не менше 0,7 м2*К/вт	м2	1,02	4094,65 4176,54	3989,20 4068,98	25,16 25,66	80,29 81,90	60 км.
105	&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Профіль KRAFT Fortis Т-15 довжиною 3,6м	м	67,374	51,2 3449,55	48,83 3289,87	1,37 92,30	1 67,38	60 км.
106	&С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	405,1175	7,86 3184,22	7,10 2876,33	0,61 247,12	0,15 60,77	60 км.
107	&С1113-62-1 варіант 2	Блоки газобетонні	м3	1,0593	2979,29 3155,96	2816,00 2982,99	104,87 111,09	58,42 61,88	15 км.
108	&С111-136-14-1-1 варіант 1	Дюбелі 6*40 в комплекті	шт	1589,6628	1,95 3099,84	1,90 3020,36	0,01 15,90	0,04 63,58	60 км.
109	&С111-1844-1-В3 варіант 1	KRAFT Профіль Fortis пристінний L 19*24мм	м	76,5936	39,96 3060,68	39,96 3060,68	- -	- -	
110	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	271,024	11,19 3032,76	10,69 2897,25	0,28 75,89	0,22 59,62	15 км.
111	&С126-1300-Г-Т варіант 1	Профіль KRAFT довжиною 0,6 м	м	67,374	42,93 2892,37	40,72 2743,47	1,37 92,30	0,84 56,60	60 км.
112	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	4593,7972	0,62 2848,15	0,60 2756,28	0,01 45,94	0,01 45,93	60 км.
113	С121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,04	67866,76 2714,67	66729,43 2669,18	632,12 25,28	505,21 20,21	60 км.
114	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0749	33267,57 2491,74	32438,74 2429,66	176,52 13,22	652,31 48,86	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	&C126-374-B4	Тяга підвісу	шт	428,192	5,35 2290,83	5,35 2290,83	- -	- -	
116	&C171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	63,35809	35,06 2221,33	33,99 2153,54	0,38 24,08	0,69 43,71	60 км.
117	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1142014	19303,52 2204,49	17949,42 2049,85	975,6 111,41	378,5 43,23	60 км.
118	+C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	39,848	50,88 2027,47	48,58 1935,82	1,3 51,80	1 39,85	60 км.
119	+C111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,046614	38877,68 1812,24	38146,57 1778,16	441,7 20,59	289,41 13,49	60 км.
120	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,09116	19687,66 1794,73	18382,94 1675,79	918,69 83,75	386,03 35,19	60 км.
121	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,3873474	4008,25 1552,59	2832,11 1097,01	1097,55 425,13	78,59 30,45	60 км.
122	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,61036	58,72 1386,40	57,29 1352,64	0,28 6,61	1,15 27,15	15 км.
123	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02	69203,33 1384,07	67339,52 1346,79	506,88 10,14	1356,93 27,14	60 км.
124	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,1568	8518,83 1335,75	6585,69 1032,64	1766,1 276,92	167,04 26,19	60 км.
125	+C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,3264	3925,34 1281,23	2642,15 862,40	1206,22 393,71	76,97 25,12	50 км.
126	+C111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	83,562	15,31 1279,33	14,74 1231,70	0,27 22,56	0,3 25,07	15 км.
127	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	2,57562	422,77 1088,89	414,10 1066,56	0,38 0,98	8,29 21,35	60 км.
128	+C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	15,79375	67,23 1061,81	64,93 1025,49	0,98 15,48	1,32 20,84	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,0288252	33152,79 955,64	32061,04 924,17	441,7 12,73	650,05 18,74	60 км.
130	&С10000-80 варіант 9	Шпилька М12х810 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	12	74,34 892,08	72,88 874,56	- -	1,46 17,52	
131	&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	648,0961	1,29 836,04	1,26 816,60	- -	0,03 19,44	
132	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,23305	3071,05 715,71	1905,13 443,99	1105,7 257,68	60,22 14,04	50 км.
133	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,006671	107080,06 714,33	104078,02 694,30	902,43 6,02	2099,61 14,01	60 км.
134	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	4,05457	140,77 570,76	137,79 558,68	0,22 0,89	2,76 11,19	60 км.
135	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0172104	31310,79 538,87	30255,15 520,70	441,7 7,60	613,94 10,57	60 км.
136	&С10000-80 варіант 6	Шпилька М10х350з двома гайками М10 та двома шайбами М10	шт	21	25,09 526,89	24,60 516,60	- -	0,49 10,29	
137	&С10000-80 варіант 4	Шпилька М10х620 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	37,33 522,62	36,60 512,40	- -	0,73 10,22	
138	&С10000-80 варіант 3	Шпилька М10х600 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	35,29 494,06	34,60 484,40	- -	0,69 9,66	
139	&С111-246-2 варіант 3	Піна монтажна	л	1,67958	286,07 480,48	280,00 470,28	0,46 0,77	5,61 9,43	60 км.
140	&С10000-80 варіант 8	Шпилька М10х400 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	14	32,23 451,22	31,60 442,40	- -	0,63 8,82	
141	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL Soudafoam FR пожежна9 або аналог	л	0,59	697,47 411,51	683,33 403,16	0,46 0,27	13,68 8,08	60 км.
142	&С10-2-41-36-3	Краєва стрічка 8х150мм	м.п.	132	2,88 380,16	2,72 359,04	0,1 13,20	0,06 7,92	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+С111-327 варіант 2	СБС клейова суміш для газобетону	кг	26,75	13,94 372,90	13,40 358,45	0,27 7,22	0,27 7,23	15 км.
144	С111-1608	Дрантя	кг	27,87813	12,69 353,77	11,10 309,45	1,34 37,36	0,25 6,96	60 км.
145	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,008705	36459,24 317,38	35302,65 307,31	441,7 3,84	714,89 6,23	60 км.
146	&С111-136-1-В1 варіант 1	Дюбель пластмасовий	шт	877,9676	0,33 289,73	0,32 280,95	- -	0,01 8,78	
147	&С111-155-2 варіант 5	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	33,516	7,86 263,44	7,10 237,96	0,61 20,44	0,15 5,04	60 км.
148	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	5,1324	49,14 252,21	47,26 242,56	0,92 4,72	0,96 4,93	60 км.
149	&С10000-80 варіант 10	Шпилька М12х420 з двома гайками М12 та двома шайбами М12	шт	6	39,03 234,18	38,26 229,56	- -	0,77 4,62	
150	&С10000-80 варіант 7	Шпилька М10х390 з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	30,19 211,33	29,60 207,20	- -	0,59 4,13	
151	+С111-1650-1 варіант 1	Добавка BETOCAN	кг	4	47,28 189,12	45,50 182,00	0,85 3,40	0,93 3,72	60 км.
152	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	146,6	1,29 189,11	1,21 177,39	0,05 7,33	0,03 4,39	60 км.
153	&С1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	56	2,96 165,76	2,90 162,40	- -	0,06 3,36	
154	&С10000-80 варіант 5	Шпилька М10х340з двома гайками М10 та двомашайбами М10	шт	7	23,05 161,35	22,60 158,20	- -	0,45 3,15	
155	&С111-147-1 варіант 1	Шуруп60х35	шт	877,9676	0,17 149,25	0,14 122,92	0,03 26,33	- -	60 км.
156	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,04558	2928,72 133,49	2475,80 112,85	395,49 18,03	57,43 2,61	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+С111-1564 варіант 1	Гідроізол	м2	2,932	35,76 104,85	34,84 102,15	0,22 0,65	0,7 2,05	15 км.
158	С112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,01888	4887,32 92,27	4396,00 83,00	395,49 7,47	95,83 1,80	60 км.
159	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,03665	2396,94 87,85	2349,94 86,13	- -	47 1,72	
160	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00073818	116765,83 86,19	113541,35 83,81	934,95 0,69	2289,53 1,69	60 км.
161	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00154	49892,2 76,83	48337,08 74,44	576,84 0,89	978,28 1,50	60 км.
162	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001286	56418,18 72,55	54724,79 70,38	587,15 0,76	1106,24 1,41	60 км.
163	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0112	6356,26 71,19	5836,14 65,36	395,49 4,43	124,63 1,40	60 км.
164	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00192	35501,53 68,16	34218,27 65,70	587,15 1,13	696,11 1,33	60 км.
165	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0015228	44611,33 67,93	43294,90 65,93	441,7 0,67	874,73 1,33	60 км.
166	&С111-136-11 варіант 2	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	53,5	1,17 62,60	1,10 58,85	0,05 2,68	0,02 1,07	60 км.
167	С111-169	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,8х150 мм	т	0,00192	26356,05 50,60	25262,42 48,50	576,84 1,11	516,79 0,99	60 км.
168	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0017459	28876,16 50,41	27733,12 48,42	576,84 1,01	566,2 0,98	60 км.
169	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,53188	16,19 40,99	5,79 14,66	10,08 25,52	0,32 0,81	60 км.
170	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001777	22491,46 39,97	21131,76 37,55	918,69 1,63	441,01 0,79	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	+С111-1564	Гідроізол	м2	1,177	32,53 38,29	31,67 37,28	0,22 0,26	0,64 0,75	15 км.
172	С142-10-2	Вода	м3	0,80808	42,1 34,02	42,10 34,02	- -	- -	
173	+С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00107	30259,61 32,38	29489,76 31,55	176,52 0,19	593,33 0,64	15 км.
174	&С124-64-12 варіант 1	Кріплення	кг	0,321	70,01 22,47	68,20 21,89	0,44 0,14	1,37 0,44	60 км.
175	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,35591	59,56 21,20	43,30 15,41	15,09 5,37	1,17 0,42	60 км.
176	+С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00856	2327,4 19,92	2281,76 19,53	- -	45,64 0,39	
177	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00405	4355,09 17,64	3874,21 15,69	395,49 1,60	85,39 0,35	60 км.
178	+С111-171 варіант 1	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000214	45259,44 9,69	44283,17 9,48	88,83 0,02	887,44 0,19	5 км.
179	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00083	3572,35 2,97	2814,80 2,34	687,5 0,57	70,05 0,06	60 км.
180	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0000576	41720,37 2,40	40325,48 2,32	576,84 0,03	818,05 0,05	60 км.
181	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000547	42397,26 2,32	40663,51 2,22	902,43 0,05	831,32 0,05	60 км.
182	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,0093	107,1 1,00	105,00 0,98	- -	2,1 0,02	
183	&С124-64-12	Кріплення	кг	0,011	76,97 0,85	75,02 0,83	0,44 -	1,51 0,02	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
184	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	471,8705	4,9416 2331,80	4,9416 2331,80			
185	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5249	184,55 96,87	184,55 96,87			
186	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,132	186,09 24,56	186,09 24,56			
187	С1999-9009	Дрова	м3	0,3169	119,13 37,75	119,13 37,75			
		Разом	грн.		2490,98	2490,98			
		Разом по розділу III	**грн.**		**4932362,05**	**4548640,37**	**288055,21**	**95666,47**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	497,484					
		Стиснене повітря	м3	1736,887					
		Мастильні матеріали	кг	14,262					
		Гідравлічна рідина	кг	0,559					
		Дрова	м3	0,317					
		Дизельне паливо	л	320,578					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	72,884455					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на покрівля

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-АБ 22-28

Кошторисна вартість	3284,089	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,20595	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	534,321	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	7,0342	1137,97 1115,30	22,67 19,98	8005	7845	160 141	17,5500 0,2856	123,45 2,01
2	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок (29,5м3)	100м2	7,0342	2483,01 2445,76	37,25 32,82	17466	17204	262 231	35,8300 0,4692	252,04 3,3
3	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	7,0342	2821,79 2752,15	69,64 61,35	19849	19359	490 432	45,4300 0,8772	319,56 6,17
4	КР15-127-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення люків 0,7х0,7м	шт	2	96,76 78,38	18,38 0,69	194	157	37 1	0,9840 0,0092	1,97 0,02
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 19372185	3116,64 200,52	2916,12 681,36	604	39	565 132	3,3100 8,5540	0,64 1,66
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,152465	98,75 98,75	- -	213	213	- -	1,6300 -	3,51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	21,52465	162,03 -	162,03 18,61	3488	-	3488 401	- 0,2240	- 4,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					49819	44817	5002 1338		701,17 17,98
		Разом будівельні роботи, грн.					49819				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					46155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10039				
		Всього будівельні роботи, грн.					**78348**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С112-59 варіант 4	Дошка 100х50мм	м3	0,2205	9395,61 -	- -	2072	-	- -	- -	- -
20	*КБ10-53-2 1,15 заст*	*Укладання конькового прогону*	*м3*	*0,76*	*2010,34* *1826,62*	*58,06* *13,03*	*1528*	*1388*	*44* *10*	*24,3225* *0,1350*	*18,49* *0,1*
21	& С112-28-5	Брус 150х100мм	м3	0,798	9395,61 -	- -	7498	-	- -	- -	- -
22	*КБ10-53-2 1,15 заст*	*Укладання контррейки*	*м3*	*1,28*	*2010,34* *1826,62*	*58,06* *13,03*	*2573*	*2338*	*74* *17*	*24,3225* *0,1350*	*31,13* *0,17*
23	С112-59 варіант 5	Брус 50х25 мм	м3	1,344	9395,61 -	- -	12628	-	- -	- -	- -
24	*КР8-43-8 заст*	*Улаштування лобового зашивання дошками*	*100м2*	*0,0105*	*11572,82* *11056,12*	*38,87* *34,24*	*122*	*116*	- -	*158,0800* *0,4896*	*1,66* *0,01*
25	С112-59 варіант 8	Дошка 100х40мм	м3	0,02835	9395,61 -	- -	266	-	- -	- -	- -
26	*КР4-17-1*	*Улаштування підшивки дошками*	*100 м2*	*0,125*	*7968,11* *7642,88*	*89,56* *74,75*	*996*	*955*	*11* *9*	*105,3900* *0,9657*	*13,17* *0,12*
27	С112-59 варіант 9	Дошка 60х40 мм	м3	0,00315	9395,61 -	- -	30	-	- -	- -	- -
28	*КБ10-53-2 1,15 заст*	*Укладання упорного бруса,накладок,*	*м3*	*2,2996*	*2010,34* *1826,62*	*58,06* *13,03*	*4623*	*4200*	*134* *30*	*24,3225* *0,1350*	*55,93* *0,31*
29	& С112-28-2 варіант 1	Брус 50х50мм	м3	0,0672	9395,61 -	- -	631	-	- -	- -	- -
30	& С112-28-2	Брус 50х150мм	м3	0,06048	9395,61 -	- -	568	-	- -	- -	- -
31	С112-59 варіант 10	Брус 50х165 мм	м3	0,6048	9395,61 -	- -	5682	-	- -	- -	- -
32	С112-59 варіант 11	Брус 30х50 мм	м3	0,04914	9395,61 -	- -	462	-	- -	- -	- -
33	С112-59 варіант 12	Брус 50х200 мм	м3	1,08864	9395,61 -	- -	10228	-	- -	- -	- -
34	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар*	*100м2*	*8,0853*	*925,78* *915,25*	*10,53* *9,27*	*7485*	*7400*	*85* *75*	*12,9200* *0,1326*	*104,46* *1,07*
35	С111-856 варіант 2	Гідробар'єр	м2	889,383	26,53 -	- -	23595	-	- -	- -	- -
36	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*8,0853*	*5596,36* *5596,36*	- -	*45248*	*45248*	- -	*79,0000* -	*638,74* -
37	& С111-829-14	Фальцева покрівля з оцинкованоїсталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	873,2124	503,40 -	- -	439575	-	- -	- -	- -
38	& С111-829-118	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	108,2848	260,46 -	- -	28204	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& С111-829-120 варіант 1	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	108,2848	422,30 -	- -	45729	-	- -	- -	- -
40	& С113-15-1 варіант 1	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	54,1424	212,09 -	- -	11483	-	- -	- -	- -
41	& С111-1846-14	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	33,28	192,98 -	- -	6422	-	- -	- -	- -
42	& С111-1846-13	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	128	23,91 -	- -	3060	-	- -	- -	- -
43	& С111-1846-12	Скрутка 2д6 А240С	шт	128	15,32 -	- -	1961	-	- -	- -	- -
44	& С111-1846-10 варіант 1	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	146	53,69 -	- -	7839	-	- -	- -	- -
45	& С113-11-9	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	113	114,29 -	- -	12915	-	- -	- -	- -
46	& С113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	2432	12,27 -	- -	29841	-	- -	- -	- -
47	& С113-11-8 варіант 1	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	64	19,79 -	- -	1267	-	- -	- -	- -
48	& С113-11-7	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	64	62,91 -	- -	4026	-	- -	- -	- -
49	& С113-11-6	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	64	77,21 -	- -	4941	-	- -	- -	- -
50	& С113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	32	12,27 -	- -	393	-	- -	- -	- -
51	& С113-11-4	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	128	58,95 -	- -	7546	-	- -	- -	- -
52	& С113-11-3	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	64	55,97 -	- -	3582	-	- -	- -	- -
53	& С113-11-2	Скоба д10 l=400мм	шт	128	27,06 -	- -	3464	-	- -	- -	- -
54	КР8-39-1 заст	Установлення перехідних покрівельних містків	100м	1,0412	12968,83 1368,63	143,60 42,27	13503	1425	150 44	19,3200 0,6008	20,12 0,63
55	& С111-829-12-1 варіант 1	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	104,12	3052,97 -	- -	317875	-	- -	- -	- -
56	*КР3-41-1 заст*	*Улаштування вентиляційної стрічки ПВХ*	*100 м*	*1,0415*	*748,07* *748,07*	- -	*779*	*779*	- -	*10,5600* -	*11* -
57	& С111-829-119	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	108,2848	56,99 -	- -	6171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	*КР8-39-1*	*Огородження покрівель перилами зі снігоутримувачами*	*100м*	*1,0412*	*1412,36* *1368,63*	*43,73* *38,52*	*1471*	*1425*	*46* *40*	*19,3200* *0,5508*	*20,12* *0,57*
59	& С111-829-121 варіант 1	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	108,2848	907,50 -	- -	98268	-	- -	- -	- -
60	*КР4-17-7*	*Улаштування підшивки металевими софітами*	*100 м2*	*0,925*	*2875,00* *2875,00*	- -	*2659*	*2659*	- -	*45,2400* -	*41,85* -
61	& С111-829-12 варіант 3	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	97,125	358,90 -	- -	34858	-	- -	- -	- -
62	*КР3-41-1 заст*	*Улаштування аероелемента конька*	*100 м*	*0,5206*	*748,07* *748,07*	- -	*389*	*389*	- -	*10,5600* -	*5,5* -
63	& С113-11-1	Аероелемент конька	м	54,1424	51,82 -	- -	2806	-	- -	- -	- -
64	*КБ9-40-1 к=1,15*	*Монтаж опорного вентиляційного прогону*	*100м*	*1,0412*	*1707,99* *1707,99*	- -	*1778*	*1778*	- -	*23,5520* -	*24,52* -
65	& С111-1846-15	Опорний вентиляційний прогон	мп	108,2848	391,46 -	- -	42389	-	- -	- -	- -
66	*КР2-6-3*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари*	*100 м2*	*0,8911*	*18664,85* *2587,08*	- -	*16632*	*2305*	- -	*36,5200* -	*32,54* -
67	& С111-72-В1 варіант 1	Грунтовка праймер	кг	71,288	58,48 -	- -	4169	-	- -	- -	- -
68	С111-1564	Гідроізол	м2	196,042	32,53 -	- -	6377	-	- -	- -	- -
69	*КР3-33-1*	*Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*42,3*	*631,57* *577,01*	*54,56* *45,54*	*26715*	*24408*	*2307* *1926*	*8,2500* *0,5883*	*348,98* *24,89*
70	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	16,074	8467,76 -	- -	136111	-	- -	- -	- -
71	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,152	2971,66 -	- -	30168	-	- -	- -	- -
72	*КР3-32-1*	*Армування кладки стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,904*	*7259,68* *7259,68*	- -	*6563*	*6563*	- -	*102,4800* -	*92,64* -
73	С111-872 варіант 1	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	160,23	235,91 -	- -	37800	-	- -	- -	- -
74	*КР8-24-3*	*Улаштування слухових вікон*	*шт*	*12*	*798,01* *735,05*	- -	*9576*	*8821*	- -	*11,0500* -	*132,6* -
75	& С123-14-МП-В5	Слухове вікно 1600х780мм	шт	12	6549,90 -	- -	78599	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ13-73-1 1,15*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій*	*100м2*	*29,87*	*3925,03*	*20,34*	*117241*	*116633*	*608*	*53,8430*	*1608,29*
					3904,69	*0,57*			*17*	*0,0076*	*0,23*
77	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	496,4394	106,74	-	52990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	*КБ13-73-3 1,15*	*На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1*	*100м2*	*29,87*	*1793,06*	-	*53559*	*53559*	-	*24,7250*	*738,54*
					1793,06	-			-	-	-
79	С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	496,4394	106,74	-	52990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Водостічна система									
80	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,05	37858,28	21,05	39751	4479	22	58,1400	61,05
					4265,73	18,55			19	0,2652	0,28
81	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,48*	*4061,76*	-	*1950*	*1950*	-	*55,3600*	*26,57*
					4061,76	-			-	-	-
82	& С118-39-129-12 варіант 2	Водостічний жолоб D=150мм	м	109,2	209,37	-	22863	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	& С118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу	шт	36	241,67	-	8700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& С118-39-129-11 варіант 10	Тримач жолобу 150мм	шт	175	150,72	-	26376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	& С118-39-129-12 варіант 3	Труба водостічна D=110мм	м	49,92	241,37	-	12049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	& С118-39-129-11 варіант 11	Коліно труби водостічної 110мм	шт	18	222,42	-	4004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	& С118-39-129-22	Відвід труби 110мм	шт	6	184,89	-	1109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	& С118-39-129-11 варіант 12	Тримач металевий труби 110мм	шт	33	141,29	-	4663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	& С118-39-129-11 варіант 13	Воронка водостічна	шт	6	298,11	-	1789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& С118-39-129-11 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	120,63	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С118-39-129-11 варіант 14	З'єднувач труби 110мм	шт	17	168,71 -	- -	2868	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2492812	370961	4835 3379		5270,14 45,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2492812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2117016				
		всього заробітна плата, грн.					374340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					205991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					560,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65229				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2698803**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С111-115-15 варіант 2	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	864	0,27 -	- -	233	-	- -	- -	- -
101	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,05*	*8531,78* *7468,49*	- -	*427*	*373*	- -	*88,7100* -	*4,44* -
102	& С111-1019-В1-21-1	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	642	13,95 -	- -	8956	-	- -	- -	- -
103	*КР15-127-7*	*Установлення люків*	*шт*	*2*	*401,01* *195,94*	*45,94* *1,73*	*802*	*392*	*92* *3*	*2,4600* *0,0230*	*4,92* *0,05*
104	& С123-14-8 варіант 2	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700х700мм.	шт	2	8351,90 -	- -	16704	-	- -	- -	- -
105	*КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3-1)*	*100м2*	*0,02*	*8361,71* *8278,08*	- -	*167*	*166*	- -	*112,8265* -	*2,26* -
106	& С111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9,1	7,86 -	- -	72	-	- -	- -	- -
107	& С111-246-2	Піна монтажна	л	0,3702	286,07 -	- -	106	-	- -	- -	- -
108	& С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	2	5562,01 -	- -	11124	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					477588	28597	373 128		422,41 1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					477588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448618				
		всього заробітна плата, грн.					28725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5914				
		Всього будівельні роботи, грн.					**494759**				
		Всього по розділу 3					**494759**				
		Розділ 4. Драбина Д-1(АБ-29)									
109	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,14268*	*19359,89* *12913,12*	*5029,45* *297,35*	*2762*	*1842*	*718* *42*	*176,0000* *3,5110*	*25,11* *0,5*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	0, 1015104	36781,67 -	- -	3734	-	- -	- -	- -
111	С111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,006732	38877,68 -	- -	262	-	- -	- -	- -
112	С111-978 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,01122	38877,68 -	- -	436	-	- -	- -	- -
113	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	0, 0260712	26745,40 -	- -	697	-	- -	- -	- -
114	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,14268*	*8020,19* *4041,12*	*3536,47* *513,73*	*1144*	*577*	*505* *73*	*48,0000* *5,3615*	*6,85* *0,76*
115	& С10000-80 варіант 11	Розпірний анкер М12х160	шт	20	14,89 -	- -	298	-	- -	- -	- -
116	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	605,93 590,03	- -	121	118	- -	8,8700 -	1,77 -
117	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,25	21,21 16,96	- -	133	106	- -	0,2800 -	1,75 -
118	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0625*	*11596,96* *8656,65*	- -	*725*	*541*	- -	*122,2000* -	*7,64* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					10312	3184	1223 115		43,12 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					10312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5905				
		всього заробітна плата, грн.					3299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					620				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12179**				
		Всього по розділу 4					**12179**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3030531	447559	11433 4960		6436,84 66,29
		Разом будівельні роботи, грн.					3030531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2571539				
		всього заробітна плата, грн.					452519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					253558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					702,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81802				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3284089**				
		– – –

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт покрівля

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	703,42	
2	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок (29, 5м3)	м2	703,42	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	703,42	
4	(Демонтаж) Установлення люків 0,7х0,7м	шт	2	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	19,372185	
6	Навантаження сміття вручну	т	2,152465	
7	Перевезення сміття до 15 км	т	21,52465	
8	Улаштуванн я з брусу леженя,підкосів,стійок,мауерлату, крокв'яних ніг,затяжок,кобилки	м3	24,11	
9	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	156,19	
10	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	652,34	
11	Укладання конькового прогону	м3	0,76	
12	Укладання контррейки	м3	1,28	
13	Улаштування лобового зашивання дошками	м2	1,05	
14	Улаштування підшивки дошками	м2	12,5	
15	Укладання упорного бруса,накладок,	м3	2,2996	
16	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	808,53	
17	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	808,53	
18	Установлення перехідних покрівельних містків	м	104,12	
19	Улаштування вентиляційної стрічки ПВХ	м	104,15	
20	Огородження покрівель перилами зі снігоутримувачами	м	104,12	
21	Улаштування підшивки металевими софітами	м2	92,5	
22	Улаштування аероелемента конька	м	52,06	
23	Монтаж опорного вентиляційного прогону	м	104,12	
24	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	м2	89,11	
25	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	42,3	
26	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,904	
27	Улаштування слухових вікон	шт	12	
28	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2987	

1	2	3	4	5
29	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-1	м2	2987	
	Водостічна система			
30	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	105	
31	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	48	
32	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	577,2	
33	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	577,2	
34	Укладання дерев'яного брусу	м3	3,21	
35	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2- обшивка прохідних містків	м2	108	
36	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,05	
37	Установлення люків	шт	2	
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Д3-1)	м2	2	
39	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,14268	
40	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,14268	
41	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	20	
42	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6,25	
43	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,25	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на покрівля

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР8-1-1	7,0342	17,8356 125,46	0,12	2,1403 15,06	116,39	249,11 1752	1135,28 7986	304,57 2143	7,48	133,41 938	687,09 4833
2	КР8-1-4	7,0342	36,2992 255,34	0,12	4,3559 30,64	116,39	506,98 3566	2478,58 17435	656,82 4620	7,48	271,52 1910	1435,32 10096
3	КР8-2-4	7,0342	46,3072 325,73	0,12	5,5569 39,09	116,39	646,76 4549	2813,50 19791	761,26 5355	7,48	346,38 2437	1754,40 12341
4	КР15-127-7	2	0,9932 1,99	0,105	0,1043 0,21	116,39	12,14 24	79,07 158	20,07 41	8,7	8,64 17	40,85 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР20-41-1	0,19372185	11,8640	0,12	1,4237	116,39	165,70	881,88	230,47	7,48	88,74	484,91
			2,3		0,28		32	171	45		17	94
6	КР20-40-1	2,152465	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
			3,51		0,42		49	213	58		26	133
7	С311-15-М	21,52465	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			4,82		0,58		67	401	103		36	206
8	КР8-24-1	24,11	40,6802	0,12	4,8816	116,39	568,17	2707,82	720,72	7,48	304,29	1593,18
			980,8		117,7		13699	65285	17377		7336	38412
16	КР8-26-1	1,5619	46,8640	0,12	5,6237	116,39	654,54	3037,23	812,19	7,48	350,54	1817,27
			73,2		8,78		1022	4744	1268		548	2838
18	КР8-26-2	6,5234	31,4702	0,12	3,7764	116,39	439,54	2039,77	545,45	7,48	235,40	1220,39
			205,29		24,64		2867	13306	3558		1536	7961
20	КБ10-53-2	0,76	24,4575	0,12	2,9349	116,39	341,59	1839,65	479,87	7,48	182,94	1004,40
			18,59		2,23		260	1398	364		139	763
22	КБ10-53-2	1,28	24,4575	0,12	2,9349	116,39	341,59	1839,65	479,87	7,48	182,94	1004,40
			31,3		3,76		437	2355	615		234	1286
24	КР8-43-8	0,0105	158,5696	0,12	19,0284	116,39	2214,71	11090,36	2927,12	7,48	1186,10	6327,93
			1,67		0,2		23	116	31		12	66
26	КР4-17-1	0,125	106,3557	0,12	12,7627	116,39	1485,45	7717,63	2024,68	7,48	795,54	4305,67
			13,29		1,6		186	964	253		99	538
28	КБ10-53-2	2,2996	24,4575	0,12	2,9349	116,39	341,59	1839,65	479,87	7,48	182,94	1004,40
			56,24		6,75		786	4230	1103		421	2310
34	КР8-36-3	8,0853	13,0526	0,12	1,5663	116,39	182,30	924,52	243,50	7,48	97,63	523,43
			105,53		12,66		1474	7475	1969		789	4232
36	КР8-30-1	8,0853	79,0000	0,12	9,4800	116,39	1103,38	5596,36	1473,94	7,48	590,92	3168,24
			638,74		76,65		8921	45248	11917		4778	25616
54	КР8-39-1	1,0412	19,9208	0,12	2,3905	116,39	278,23	1410,90	371,61	7,48	149,01	798,85
			20,75		2,49		290	1469	387		155	832
56	КР3-41-1	1,0415	10,5600	0,12	1,2672	116,39	147,49	748,07	197,02	7,48	78,99	423,50
			11		1,32		154	779	205		82	441
58	КР8-39-1	1,0412	19,8708	0,12	2,3845	116,39	277,53	1407,15	370,63	7,48	148,63	796,79
			20,69		2,48		289	1465	386		155	830
60	КР4-17-7	0,925	45,2400	0,12	5,4288	116,39	631,86	2875,00	771,51	7,48	338,40	1741,77
			41,85		5,02		584	2659	714		313	1611
62	КР3-41-1	0,5206	10,5600	0,12	1,2672	116,39	147,49	748,07	197,02	7,48	78,99	423,50
			5,5		0,66		77	389	102		41	220
64	КБ9-40-1	1,0412	23,5520	0,12	2,8262	116,39	328,95	1707,99	448,13	7,48	176,17	953,25
			24,52		2,94		343	1778	467		183	993
66	КР2-6-3	0,8911	36,5200	0,12	4,3824	116,39	510,07	2587,08	681,37	7,48	273,17	1464,61
			32,54		3,91		455	2305	607		243	1305
69	КР3-33-1	42,3	8,8383	0,12	1,0606	116,39	123,44	622,55	164,12	7,48	66,11	353,67
			373,87		44,86		5222	26334	6942		2796	14960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР3-32-1	0,904	102,4800	0,12	12,2976	116,39	1431,32	7259,68	1912,02	7,48	766,55	4109,89
			92,64		11,12		1294	6563	1728		693	3715
74	КР8-24-3	12	11,0500	0,12	1,3260	116,39	154,33	735,05	195,66	7,48	82,65	432,64
			132,6		15,91		1852	8821	2348		992	5192
76	КБ13-73-1	29,87	53,8506	0,087	4,6850	116,39	545,29	3905,26	979,12	6,83	367,80	1892,21
			1608,52		139,94		16288	116650	29246		10986	56520
78	КБ13-73-3	29,87	24,7250	0,087	2,1511	116,39	250,36	1793,06	449,55	6,83	168,87	868,78
			738,54		64,25		7478	53559	13428		5044	25950
80	КР8-42-2	1,05	58,4052	0,12	7,0086	116,39	815,73	4284,28	1122,00	7,48	436,87	2374,60
			61,33		7,36		857	4498	1177		459	2493
81	КР8-41-2	0,48	55,3600	0,12	6,6432	116,39	773,20	4061,76	1063,69	7,48	414,09	2250,98
			26,57		3,19		371	1950	510		199	1080
92	КР8-36-3	5,772	13,0526	0,12	1,5663	116,39	182,30	924,52	243,50	7,48	97,63	523,43
			75,34		9,04		1052	5337	1405		564	3021
94	КР8-37-5	5,772	39,5000	0,12	4,7400	116,39	551,69	2510,23	673,62	7,48	295,46	1520,77
			227,99		27,36		3184	14489	3889		1705	8778
96	КБ10-53-2	3,21	24,4575	0,12	2,9349	116,39	341,59	1839,65	479,87	7,48	182,94	1004,40
			78,51		9,42		1097	5905	1540		587	3224
98	КР7-25-6	1,08	28,2641	0,12	3,3917	116,39	394,76	1907,33	506,46	7,48	211,42	1112,64
			30,52		3,66		426	2060	548		228	1202
101	КР20-12-1	0,05	88,7100	0,12	10,6452	116,39	1238,99	7468,49	1915,65	7,48	663,55	3818,19
			4,44		0,53		62	373	96		33	191
103	КР15-127-7	2	2,4830	0,105	0,2607	116,39	30,34	197,67	50,16	8,7	21,60	102,10
			4,97		0,52		61	395	100		43	204
105	КБ10-28-1	0,02	112,8265	0,12	13,5392	116,39	1575,83	8278,08	2167,86	7,48	843,94	4587,63
			2,26		0,27		32	166	43		17	92
109	КБ9-75-2	0,14268	179,5110	0,12	21,5413	116,39	2507,19	13210,47	3457,89	7,48	1342,74	7307,82
			25,61		3,07		358	1884	493		192	1043
114	КР20-12-5	0,14268	53,3615	0,12	6,4034	116,39	745,29	4554,85	1166,03	7,48	399,14	2310,46
			7,61		0,91		106	650	167		57	330
116	КР20-27-1	0,2	8,8700	0,12	1,0644	116,39	123,89	590,03	157,06	7,48	66,35	347,30
			1,77		0,21		25	118	31		13	69
117	КР20-38-1	6,25	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			1,75		0,21		24	106	29		13	66
118	КР12-54-4	0,0625	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			7,64		0,92		107	541	142		57	306
Разом:			**6503,13**		**702,82**		**81802**	**452519**	**117550**		**47123**	**246475**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(81802 + 452519 * 1) * 0,0078 = **4168 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(81802 + 452519 * 1) * 0,0078 * 0,22= **917 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(81802 + 452519 * 1) * 0,003739 = **1998 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 246475 + 4168 + 917 + 1998 = 253558 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02

покрівля

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6436,84	69,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	61,47	74,20				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,82	83,08				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	702,82	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7205,95					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	31,175069	80,98 2524,56				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	22,86255	102,94 2353,47				
9	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	11,335665	53,6 607,59				
10	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	6,13524	97,94 600,89				
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,274689773	443,18 564,92				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,679464	645,14 438,35				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,520782	633,16 329,74				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,823	39,95 232,63				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,5093676	343,26 174,85				
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,156948	666,2 104,56				
17	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,114144	91,48 10,44				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,342432	5,01 1,72				
19	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	21,52465	162,03 3487,64				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11431,36**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5,501					
		Дизельне паливо	кг	10,096					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	171,059					
		Мастильні матеріали	кг	5,33					
		Гідравлічна рідина	кг	0,124					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	2,6298					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,532					
22	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,848724					
23	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,781128					
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	6,13524					
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,057072					
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7719632					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&С111-829-14	Фальцева покрівля з оцинкованої сталі з полімерним покриттямt=0.7мм ДСТУ 8802:2018	м2	873,2124	503,4 439575,12	490,00 427874,08	3,53 3082,44	9,87 8618,60	60 км.
28	&С111-1590-5-1 варіант 2	Мінераловатний утеплювач р=80кг/м3 товщ.250 мм	м2	594,516	585,94 348350,71	572,91 340604,16	1,54 915,55	11,49 6831,00	60 км.
29	&С111-829-12-1 варіант 1	Перехідні покрівельні містки для фальцевої покрівлі(комплект)	мп	104,12	3052,97 317875,24	2989,58 311275,07	3,53 367,54	59,86 6232,63	60 км.
30	+С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна	1000шт	16,074	8467,76 136110,77	6559,18 105432,26	1742,55 28009,75	166,03 2668,76	60 км.
31	+С1113-286 варіант 2	Вогнезахисний матеріал ДСА-1(або аналог)	кг	992,8788	106,74 105979,88	103,75 103011,18	0,9 893,59	2,09 2075,11	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&С111-829-121 варіант 1	Металева огорожа покрівлі h=600ммзі снігозатримувачами (з кріпленнямидля фальцевої покрівлі)	мп	108,2848	907,5 98268,46	887,50 96102,76	2,21 239,31	17,79 1926,39	60 км.
33	&С112-28-4	Брус 50х200мм	м3	9,2715	9395,61 87111,40	8815,89 81736,52	395,49 3666,79	184,23 1708,09	60 км.
34	&С123-14-МП-В5	Слухове вікно 1600х780мм	шт	12	6549,9 78598,80	6400,00 76800,00	21,47 257,64	128,43 1541,16	60 км.
35	+С112-52 варіант 1	Дошки обрізні товщина 50 мм,	м3	8,2005	9395,61 77048,70	8815,89 72294,71	395,49 3243,22	184,23 1510,77	60 км.
36	С112-28 варіант 1	Бруси обрізні 120х120мм	м3	8,127	9395,61 76358,12	8815,89 71646,74	395,49 3214,15	184,23 1497,23	60 км.
37	&С111-829-120 варіант 1	Карнизна планка крапельник зоцинкованої сталі з полімернимпокриттям 100х65мм	мп	108,2848	422,3 45728,67	413,67 44794,17	0,35 37,90	8,28 896,60	60 км.
38	&С111-1846-15	Опорний вентиляційний прогон	мп	108,2848	391,46 42389,17	383,33 41508,81	0,45 48,73	7,68 831,63	60 км.
39	+С111-872 варіант 1	Кладочна сітка д.5Вр-І чар. 50х50	м2	160,23	235,91 37799,86	230,00 36852,90	1,28 205,09	4,63 741,87	60 км.
40	&С111-829-12 варіант 3	Металевий софіт з полімерним покриттям	м2	97,125	358,9 34858,16	348,33 33831,55	3,53 342,85	7,04 683,76	60 км.
41	&С112-28-2	Брус 50х150мм	м3	3,58848	9395,61 33715,96	8815,89 31635,64	395,49 1419,21	184,23 661,11	60 км.
42	+С112-23 варіант 3	Дерев'яний брус 250х50мм	м3	3,3705	9395,61 31667,90	8815,89 29713,96	395,49 1333,00	184,23 620,94	60 км.
43	&С113-11-5	Шпилька М 12х260	шт	2464	12,27 30233,28	11,96 29469,44	0,22 542,08	0,09 221,76	60 км.
44	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,152	2971,66 30168,29	2913,39 29576,74	- -	58,27 591,55	
45	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,91618	32674,75 29935,95	31457,23 28820,48	576,84 528,49	640,68 586,98	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&С111-829-118	Планка карнизна фальцева 130х80мм	мп	108,2848	260,46 28203,86	254,91 27602,88	0,44 47,65	5,11 553,33	60 км.
47	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,3465	77174,24 26740,87	76158,04 26388,76	441,7 153,05	574,5 199,06	60 км.
48	&С118-39-129-11 варіант 10	Тримач жолобу 150мм	шт	175	150,72 26376,00	147,50 25812,50	0,26 45,50	2,96 518,00	60 км.
49	+С111-856 варіант 2	Гідробар'єр	м2	889,383	26,53 23595,33	25,96 23088,38	0,05 44,47	0,52 462,48	
50	&С118-39-129-12 варіант 2	Водостічний жолоб D=150мм	м	109,2	209,37 22863,20	205,00 22386,00	0,26 28,39	4,11 448,81	60 км.
51	&С112-28-6	Брус 150х150мм	м3	2,3835	9395,61 22394,44	8815,89 21012,67	395,49 942,65	184,23 439,12	60 км.
52	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	3,91404	4738,31 18545,93	4249,91 16634,32	395,49 1547,96	92,91 363,65	60 км.
53	&С123-14-8 варіант 2	Металевий протипожежний люк 2-го типу 700х700мм.	шт	2	8351,9 16703,80	8166,67 16333,34	21,47 42,94	163,76 327,52	60 км.
54	&С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	113,4	135,77 15396,32	130,40 14787,36	2,71 307,31	2,66 301,65	60 км.
55	&С112-28-5	Брус 150х100мм	м3	1,596	9395,61 14995,39	8815,89 14070,16	395,49 631,20	184,23 294,03	60 км.
56	+С111-856 варіант 5	Паробар'єр	м2	634,92	22,37 14203,16	21,88 13892,05	0,05 31,75	0,44 279,36	
57	&С113-11-9	Кутик оцинкований підсилений50х50х2	шт	113	114,29 12914,77	113,00 12769,00	0,44 49,72	0,85 96,05	60 км.
58	+С112-59 варіант 5	Брус 50х25 мм	м3	1,344	9395,61 12627,70	8815,89 11848,56	395,49 531,54	184,23 247,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,374262	32736,89 12252,17	31176,30 11668,10	918,69 343,83	641,9 240,24	60 км.
60	&С118-39-129-12 варіант 3	Труба водостічна D=110мм	м	49,92	241,37 12049,19	236,38 11800,09	0,26 12,98	4,73 236,12	60 км.
61	С111-1755	Грати металеві	т	0,317566	37038,81 11762,27	35475,17 11265,71	837,39 265,93	726,25 230,63	60 км.
62	&С113-15-1 варіант 1	Планка плоского конька160х160х30мм з оцинкованої сталі зполімерним покриттям	м	54,1424	212,09 11483,06	210,00 11369,90	0,51 27,61	1,58 85,55	60 км.
63	&С123-1-1 варіант 1	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м	м2	2	5562,01 11124,02	5429,05 10858,10	23,9 47,80	109,06 218,12	60 км.
64	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,2295324	44970,56 10322,20	43511,94 9987,40	576,84 132,40	881,78 202,40	60 км.
65	+С112-59 варіант 12	Брус 50х200 мм	м3	1,08864	9395,61 10228,44	8815,89 9597,33	395,49 430,55	184,23 200,56	60 км.
66	&С112-28-1	Брус 200х100 мм	м3	1,0605	9395,61 9964,04	8815,89 9349,25	395,49 419,42	184,23 195,37	60 км.
67	&С111-1019-В1-21-1	Кутик кріпильний з ребром жорсткості50х50х35х2,5	шт	642	13,95 8955,90	13,81 8866,02	0,04 25,68	0,1 64,20	60 км.
68	&С112-28-3	Брус 50х100мм	м3	0,945	9395,61 8878,85	8815,89 8331,02	395,49 373,74	184,23 174,09	60 км.
69	&С118-39-129-11 варіант 9	З'єднувач жолобу	шт	36	241,67 8700,12	236,67 8520,12	0,26 9,36	4,74 170,64	60 км.
70	С111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,17745	47156,08 8367,85	45654,61 8101,41	576,84 102,36	924,63 164,08	60 км.
71	&С111-1846-10 варіант 1	Анкер-гайка однорозпірний М12х300	шт	146	53,69 7838,74	52,50 7665,00	0,14 20,44	1,05 153,30	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&С113-11-4	Кутик оцинкований 75х75х90	шт	128	58,95 7545,60	58,00 7424,00	0,51 65,28	0,44 56,32	60 км.
73	&С111-1846-14	Планка торцева фальцевої покрівлі	шт	33,28	192,98 6422,37	188,75 6281,60	0,45 14,98	3,78 125,79	60 км.
74	+С111-1564	Гідроізол	м2	196,042	32,53 6377,25	31,67 6208,65	0,22 43,13	0,64 125,47	15 км.
75	&С111-829-119	Вентиляційна стрічка ПВХ	мп	108,2848	56,99 6171,15	55,83 6045,54	0,04 4,33	1,12 121,28	60 км.
76	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,2621731	22090,81 5791,62	20761,86 5443,20	895,8 234,85	433,15 113,57	200 км.
77	+С112-59 варіант 10	Брус 50х165 мм	м3	0,6048	9395,61 5682,46	8815,89 5331,85	395,49 239,19	184,23 111,42	60 км.
78	&С113-11-6	Кутик оцинкований 90х90х90підсилений	шт	64	77,21 4941,44	76,20 4876,80	0,44 28,16	0,57 36,48	60 км.
79	&С118-39-129-11 варіант 12	Тримач металевий труби 110мм	шт	33	141,29 4662,57	138,26 4562,58	0,26 8,58	2,77 91,41	60 км.
80	&С111-72-В1 варіант 1	Грунтовка праймер	кг	71,288	58,48 4168,92	56,40 4020,64	0,93 66,30	1,15 81,98	60 км.
81	&С113-11-7	Пластина плоска перфорована80х140х2мм	шт	64	62,91 4026,24	62,00 3968,00	0,44 28,16	0,47 30,08	60 км.
82	&С118-39-129-11 варіант 11	Коліно труби водостічної 110мм	шт	18	222,42 4003,56	217,80 3920,40	0,26 4,68	4,36 78,48	60 км.
83	С111-1828 варіант 3	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 75х6мм	т	0,1015104	36781,67 3733,72	36066,16 3661,09	441,7 44,84	273,81 27,79	60 км.
84	&С113-11-3	Анкер-гайка однорозпірний М10х300	шт	64	55,97 3582,08	55,04 3522,56	0,51 32,64	0,42 26,88	60 км.
85	&С113-11-2	Скоба д10 l=400мм	шт	128	27,06 3463,68	26,35 3372,80	0,51 65,28	0,2 25,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	81,4918	39,38 3209,15	38,03 3099,13	0,58 47,27	0,77 62,75	60 км.
87	&С111-1846-13	Розпірний анкер д12 l=120мм	шт	128	23,91 3060,48	23,30 2982,40	0,14 17,92	0,47 60,16	60 км.
88	&С118-39-129-11 варіант 14	З'єднувач труби 110мм	шт	17	168,71 2868,07	165,14 2807,38	0,26 4,42	3,31 56,27	60 км.
89	&С113-11-1	Аероелемент конька	м	54,1424	51,82 2805,66	50,92 2756,93	0,51 27,61	0,39 21,12	60 км.
90	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1056018	24202,06 2555,78	23285,81 2459,02	441,7 46,64	474,55 50,12	60 км.
91	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,22775	931,31 2074,73	913,05 2034,05	- -	18,26 40,68	
92	+С112-59 варіант 4	Дошка 100х50мм	м3	0,2205	9395,61 2071,73	8815,89 1943,90	395,49 87,21	184,23 40,62	60 км.
93	&С111-1846-12	Скрутка 2д6 А240С	шт	128	15,32 1960,96	14,88 1904,64	0,14 17,92	0,3 38,40	60 км.
94	&С118-39-129-11 варіант 13	Воронка водостічна	шт	6	298,11 1788,66	292,00 1752,00	0,26 1,56	5,85 35,10	60 км.
95	&С113-11-8 варіант 1	Кутик монтажний перфорований зребром жорсткості 100х100х80х2мм	шт	64	19,79 1266,56	19,20 1228,80	0,44 28,16	0,15 9,60	60 км.
96	&С118-39-129-22	Відвід труби 110мм	шт	6	184,89 1109,34	181,00 1086,00	0,26 1,56	3,63 21,78	60 км.
97	С111-1641	Клей бустилат	т	0,02376	43292,61 1028,63	41590,09 988,18	853,65 20,28	848,87 20,17	60 км.
98	С124-6 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 18 мм	т	0,026071	26745,4 697,28	25779,28 672,09	441,7 11,52	524,42 13,67	60 км.
99	&С112-28-2 варіант 1	Брус 50х50мм	м3	0,0672	9395,61 631,38	8815,89 592,43	395,49 26,58	184,23 12,37	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
100	&C118-39-129-11 варіант 1	Заглушка жолоба	шт	4	120,63 482,52	118,00 472,00	0,26 1,04	2,37 9,48	60 км.
101	+C112-59 варіант 11	Брус 30х50 мм	м3	0,04914	9395,61 461,70	8815,89 433,21	395,49 19,43	184,23 9,06	60 км.
102	+C111-978 варіант 5	Сталь листова 10 мм	т	0,01122	38877,68 436,21	38146,57 428,00	441,7 4,96	289,41 3,25	60 км.
103	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0053561	69203,33 370,66	67339,52 360,68	506,88 2,71	1356,93 7,27	60 км.
104	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0137447	25996,25 357,31	24979,64 343,34	506,88 6,97	509,73 7,00	60 км.
105	&C10000-80 варіант 11	Розпірний анкер М12х160	шт	20	14,89 297,80	14,60 292,00	- -	0,29 5,80	
106	+C112-59 варіант 8	Дошка 100х40мм	м3	0,02835	9395,61 266,37	8815,89 249,93	395,49 11,21	184,23 5,23	60 км.
107	+C111-978 варіант 2	Сталь листова 6 мм	т	0,006732	38877,68 261,72	38146,57 256,80	441,7 2,97	289,41 1,95	60 км.
108	&C111-115-15 варіант 2	Гвинти самонарізні по дереву 20мм	шт	864	0,27 233,28	0,25 216,00	0,01 8,64	0,01 8,64	60 км.
109	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,0075496	29408,12 222,02	28254,65 213,31	576,84 4,35	576,63 4,36	60 км.
110	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0027109	71958,09 195,07	69960,00 189,65	587,15 1,59	1410,94 3,83	60 км.
111	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,001525	107080,06 163,30	104078,02 158,72	902,43 1,38	2099,61 3,20	60 км.
112	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0037877	28876,16 109,37	27733,12 105,04	576,84 2,18	566,2 2,15	60 км.
113	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,54142	198,74 107,60	194,19 105,14	0,65 0,35	3,9 2,11	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
114	&C111-246-2	Піна монтажна	л	0,3702	286,07 105,90	280,00 103,66	0,46 0,17	5,61 2,07	60 км.
115	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,00399	25996,25 103,73	24979,64 99,67	506,88 2,02	509,73 2,04	60 км.
116	&C111-155-2 варіант 3	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	9,1	7,86 71,53	7,10 64,61	0,61 5,55	0,15 1,37	60 км.
117	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001149	56418,18 64,82	54724,79 62,88	587,15 0,67	1106,24 1,27	60 км.
118	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,002247	26990,35 60,65	25884,29 58,16	576,84 1,30	529,22 1,19	60 км.
119	+C111-1513 варіант 3	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00098	56418,18 55,29	54724,79 53,63	587,15 0,58	1106,24 1,08	60 км.
120	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	1,05	35,84 37,63	34,70 36,44	0,44 0,46	0,7 0,73	60 км.
121	+C112-59 варіант 9	Дошка 60х40 мм	м3	0,00315	9395,61 29,60	8815,89 27,77	395,49 1,25	184,23 0,58	60 км.
122	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00016875	116765,83 19,70	113541,35 19,16	934,95 0,16	2289,53 0,38	60 км.
123	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0625	227,91 14,24	223,35 13,96	0,09 0,01	4,47 0,27	60 км.
124	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0004063	22491,46 9,14	21131,76 8,59	918,69 0,37	441,01 0,18	60 км.
125	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,000175	44577,89 7,80	42679,43 7,47	1024,38 0,18	874,08 0,15	60 км.
126	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0002027	24757,79 5,02	23695,50 4,80	576,84 0,12	485,45 0,10	60 км.
127	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01427	248,07 3,54	242,78 3,46	0,43 0,01	4,86 0,07	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	С111-1608	Дрантя	кг	0,26875	12,69 3,41	11,10 2,98	1,34 0,36	0,25 0,07	60 км.
129	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,15409	16,19 2,49	5,79 0,89	10,08 1,55	0,32 0,05	60 км.
130	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,02112	59,56 1,26	43,30 0,91	15,09 0,32	1,17 0,03	60 км.
131	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06	13,78 0,83	3,43 0,21	10,08 0,60	0,27 0,02	60 км.
132	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000125	42397,26 0,53	40663,51 0,51	902,43 0,01	831,32 0,01	60 км.
133	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,0055	41,47 0,23	25,57 0,14	15,09 0,08	0,81 0,01	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
134	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,2358	4,9416 11,05	4,9416 11,05			
135	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0011	184,55 0,21	184,55 0,21			
		Разом	грн.		11,26	11,26			
		Разом по розділу III	**грн.**		**2571536,66**	**2466338,24**	**56266,17**	**48932,25**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	173,295					
		Мастильні матеріали	кг	5,332					
		Гідравлічна рідина	кг	0,124					
		Бензин	л	7,434					
		Дизельне паливо	л	11,877					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	21,525852					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на ганки та піддашки, пандус,сходи

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23 АБ30-АБ-39

Кошторисна вартість	1133,369	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,59125	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	202,391	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи(АБ31.1, АБ32)									
1	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	1т	0,64482	5304,31 2828,78	2475,53 359,61	3420	1824	1596 232	33,6000 3,7531	21,67 2,42
2	КР4-2-1	Розбирання залізобетонних ганків	1 м3	3,7275	2969,06 1154,12	1752,90 449,70	11067	4302	6534 1676	17,3500 6,1380	64,67 22,88
3	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій стійок піддашку	1т	0,224	5304,31 2828,78	2475,53 359,61	1188	634	554 81	33,6000 3,7531	7,53 0,84
4	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі піддішків	100м2	0,513	1029,72 1003,81	25,91 22,83	528	515	13 12	16,5700 0,3264	8,5 0,17
5	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,513	1137,97 1115,30	22,67 19,98	584	572	12 10	17,5500 0,2856	9 0,15
6	*КР4-16-1 заст к дем.=0,8*	*(Демонтаж) Укладання плит перекриття піддашків*	*100 м2*	*0,0442*	*11191,95 8659,31*	*2532,64 548,32*	*495*	*383*	*112 24*	*130,1760 5,6800*	*5,75 0,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0, 07085493	3116,64 200,52	2916,12 681,36	221	14	207 48	3,3100 8,5540	0,23 0,61
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,787277	98,75 98,75	- -	78	78	- -	1,6300 -	1,28 -
9	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	7,87277	162,03 -	162,03 18,61	1276	-	1276 147	- 0,2240	- 1,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					18857	8322	10304 2230		118,63 29,08
		Разом будівельні роботи, грн.					18857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231				
		всього заробітна плата, грн.					10552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2064				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24966**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,7315*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*4176*	*2956*	*896* *10*	*48,0000* *0,1785*	*35,11* *0,13*
18	& С111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	24	68,74 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
19	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,24	9562,62 9213,12	349,50 37,59	2295	2211	84 9	115,6700 0,5610	27,76 0,13
20	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-0,240	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-691	-665	-26 -3	34,8000 0,1740	-8,35 -0,040
21	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	22,36	21,21 16,96	- -	474	379	- -	0,2800 -	6,26 -
22	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1554	7873,93 4932,59	1,03 0,86	1224	767	- -	69,6300 0,0111	10,82 -
23	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0682*	*11596,96* *8656,65*	- -	*791*	*590*	- -	*122,2000* -	*8,33* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42372	8286	1960 141		107,2 1,58
		Разом будівельні роботи, грн.					42372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32126				
		всього заробітна плата, грн.					8427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47025**				
		Всього по розділу 2					**47025**				
		Розділ 3. ФМ-1(АБ32)									
24	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,005	33161,49 33161,49	- -	166	166	- -	547,4000 -	2,74 -
25	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,005	11122,49 11122,49	- -	56	56	- -	183,6000 -	0,92 -
26	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,8	148,80 -	148,80 18,61	119	-	119 15	- 0,2240	- 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон*	*100м3*	*0,001*	*372710,86*	*-*	*373*	*11*	*-*	*173,3050*	*0,17*
	к=1,15	*важкий В 7,5 (М 100), крупність*			*11013,53*	-			-	-	-
		заповнювача 20-40мм]									
28	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів*	*100м3*	*0,004*	*67426,40*	*2235,39*	*270*	*145*	*9*	*524,7795*	*2,1*
	к=1,15	*залізобетонних, при ширині по верху до*			*36262,26*	*107,83*			-	*1,5025*	*0,01*
		1000 мм									
29	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	0,406	3724,48	-	1512	-	-	-	-
	варіант 2	С12/15			-	-			-	-	-
30	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь А400С	т	0,0096	31836,36	-	306	-	-	-	-
	варіант 2	діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
31	*КБ6-11-2*	*Установлення в готові гнізда із*	*т*	*0,00784*	*16052,34*	*-*	*126*	*126*	*-*	*226,6000*	*1,78*
		закладенням анкерних болтів довжиною			*16052,34*	-			-	-	-
		понад 1 м									
32	& С124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка	шт	8	149,56	-	1196	-	-	-	-
		М12/ шайба М12			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4124	504	128		7,71
									15		0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					4124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3492				
		всього заробітна плата, грн.					519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4441**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**4441**				
		Розділ 4. Ганок Г-1(АБ32)									
33	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100 м3	0,0181	18228,52	-	330	330	-	300,9000	5,45
		глибиною до 2 м без кріплень з укосами,			18228,52	-			-	-	-
		група ґрунту 2									
34	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-	100 м3	0,0154	11122,49	-	171	171	-	183,6000	2,83
		самоскиди			11122,49	-			-	-	-
35	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,464	148,80	148,80	367	-	367	-	-
					-	18,61			46	0,2240	0,55
36	*КР2-12-1*	*Улаштування основи підсипки*	*100 м3*	*0,0238*	*160597,87*	*2749,85*	*3822*	*801*	*65*	*506,0500*	*12,04*
	заст				*33662,45*	*730,80*			*17*	*8,9175*	*0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ6-1-1 к=1,15*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]*	*100м3*	*0,0027*	*372710,86* 11013,53	- -	*1006*	*30*	- -	*173,3050* -	*0,47* -
38	*КБ6-1-22 к=1,15*	*Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*	*100м3*	*0,0164*	*67426,40* 36262,26	*2235,39* 107,83	*1106*	*595*	*37* 2	*524,7795* 1,5025	*8,61* 0,02
39	*КР2-14-3*	*Улаштування конструкції ганку*	*100 м3*	*0,0256*	*180181,36* 102327,20	*2339,36* 129,38	*4613*	*2620*	*60* 3	*1499,0800* 1,6704	*38,38* 0,04
40	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	4,284	3724,48 -	- -	15956	-	- -	- -	- -
41	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,0252	33152,79 -	- -	835	-	- -	- -	- -
42	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	0,2898	31836,36 -	- -	9226	-	- -	- -	- -
43	*КБ11-29-1 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,096*	*14258,81* 12976,73	- -	*1369*	*1246*	- -	*178,9400* -	*17,18* -
44	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	9,792	1089,83 -	- -	10672	-	- -	- -	- -
45	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	62,4	11,19 -	- -	698	-	- -	- -	- -
46	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	3,8976	58,72 -	- -	229	-	- -	- -	- -
47	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,0504*	*20688,43* 19562,67	- -	*1043*	*986*	- -	*269,7555* -	*13,6* -
48	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	10,08	12,98 -	- -	131	-	- -	- -	- -
49	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	5,0904	1089,83 -	- -	5548	-	- -	- -	- -
50	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	32,76	11,19 -	- -	367	-	- -	- -	- -
51	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	2,04624	58,72 -	- -	120	-	- -	- -	- -
52	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*т*	*0,0564*	*21332,67* 14419,20	*5669,85* 336,99	*1203*	*813*	*320* 19	*192,0000* 4,0180	*10,83* 0,23
53	& С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0, 0440536	44103,31 -	- -	1943	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0, 0157304	28502,55 -	- -	448	-	- -	- -	- -
55	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,0564*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*322*	*228*	*69* *1*	*48,0000* *0,1785*	*2,71* *0,01*
56	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,57	21,21 16,96	- -	76	61	- -	0,2800 -	1 -
57	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0357*	*11596,96* *8656,65*	- -	*414*	*309*	- -	*122,2000* -	*4,36* -
58	*КБ11-39-4 заст*	*Улаштування покриттів з ПВХ мембрани*	*100м2*	*0,1272*	*10527,94* *3773,94*	- -	*1339*	*480*	- -	*52,0400* -	*6,62* -
59	& С111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	12,9744	850,35 -	- -	11033	-	- -	- -	- -
60	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*0,1272*	*1006,16* *915,25*	*10,53* *9,27*	*128*	*116*	*1* *1*	*12,9200* *0,1326*	*1,64* *0,02*
61	& С111-1720-В9 варіант 2	Геотекстиль	м2	13,992	34,40 -	- -	481	-	- -	- -	- -
62	& С111-1859-В4-2 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	2,5	92,14 -	- -	230	-	- -	- -	- -
63	*КР7-25-6*	*Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*0,1465*	*2988,02* *1880,69*	*31,91* *26,64*	*438*	*276*	*5* *4*	*27,9200* *0,3441*	*4,09* *0,05*
64	& С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	15,3825	135,77 -	- -	2088	-	- -	- -	- -
65	*КР4-17-4*	*Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими*	*100 м2*	*0,1465*	*8385,79* *8212,53*	- -	*1229*	*1203*	- -	*121,9200* -	*17,86* -
66	& С111-680-В11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	15,3825	135,77 -	- -	2088	-	- -	- -	- -
67	*КБ11-39-4 заст*	*Улаштування покриттів з ПВХ мембрани (додатковий шар)*	*100м2*	*0,0324*	*10527,94* *3773,94*	- -	*341*	*122*	- -	*52,0400* -	*1,69* -
68	& С111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	3,564	850,35 -	- -	3031	-	- -	- -	- -
69	*КБ10-53-2 1,15 заст*	*Укладання перехідного бруска*	*м3*	*0,06*	*2010,34* *1826,62*	*58,06* *13,03*	*121*	*110*	*3* *1*	*24,3225* *0,1350*	*1,46* *0,01*
70	& С112-28-5 варіант 1	Брус 100х100мм	м3	0,063	9395,61 -	- -	592	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів*	*100м*	*0,12*	*2817,09* *2817,09*	- -	*338*	*338*	- -	*41,2700* -	*4,95* -
72	& С123-382-19 варіант 1	Прижимна рейка	м	6,24	88,25 -	- -	551	-	- -	- -	- -
73	& С123-382-19 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	6,24	271,85 -	- -	1696	-	- -	- -	- -
74	& С111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	96	0,87 -	- -	84	-	- -	- -	- -
75	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,06*	*1558,38* *1558,38*	- -	*94*	*94*	- -	*22,8300* -	*1,37* -
76	& С123-382-19 варіант 3	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	6,24	129,05 -	- -	805	-	- -	- -	- -
77	& С111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	48	0,87 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					88764	10929	927 94		157,14 1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					88764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76908				
		всього заробітна плата, грн.					11023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2210				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95245**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон*	*100м3*	*0,0007*	*372710,86*	*-*	*261*	*8*	*-*	*173,3050*	*0,12*
	к=1,15	*важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]*			*11013,53*	-			-	-	-
82	*КБ6-1-22*	*Улаштування стрічкових фундаментів*	*100м3*	*0,004*	*67426,40*	*2235,39*	*270*	*145*	*9*	*524,7795*	*2,1*
	к=1,15	*залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм*			*36262,26*	*107,83*			-	*1,5025*	*0,01*
83	С1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	0,406	3724,48	-	1512	-	-	-	-
	варіант 2	С12/15			-	-			-	-	-
84	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь А400С	т	0,0096	31836,36	-	306	-	-	-	-
	варіант 2	діаметр 10 мм			-	-			-	-	-
85	*КБ6-11-2*	*Установлення в готові гнізда із*	*т*	*0,00784*	*16052,34*	*-*	*126*	*126*	*-*	*226,6000*	*1,78*
		закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м			*16052,34*	-			-	-	-
86	& С124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка	шт	8	149,56	-	1196	-	-	-	-
		М12/ шайба М12			-	-			-	-	-
87	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок,*	*т*	*0,02118*	*19359,89*	*5029,45*	*410*	*273*	*107*	*176,0000*	*3,73*
		кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.			*12913,12*	*297,35*			*6*	*3,5110*	*0,07*
88	С111-1120	Сталь листова товщ 10мм	т	0,0224508	30378,15	-	682	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
89	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою*	*т*	*0,02118*	*5031,33*	*-*	*107*	*106*	*-*	*70,4000*	*1,49*
		понад 10 кг до 20 кг			*4987,14*	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					5190	866	228		12,65
									20		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					5190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4096				
		всього заробітна плата, грн.					886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5716**				
		Всього по розділу 5					**5716**				
		Розділ 6. Піддашок П-2(АБ35)									
90	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших*	*т*	*1,03721*	*4435,46*	*1375,33*	*4601*	*2904*	*1427*	*37,2800*	*38,67*
		подібних конструкцій промислових будівель			*2799,73*	*171,13*			*177*	*1,8640*	*1,93*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,1497972	39731,47 -	- -	5952	-	- -	- -	- -
92	& С111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,2213808	39731,47 -	- -	8796	-	- -	- -	- -
93	& С111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,224604	39731,47 -	- -	8924	-	- -	- -	- -
94	& С111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,2532558	39731,47 -	- -	10062	-	- -	- -	- -
95	& С111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,1668108	39731,47 -	- -	6628	-	- -	- -	- -
96	С111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,035904	30378,15 -	- -	1091	-	- -	- -	- -
97	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,0023256	30378,15 -	- -	71	-	- -	- -	- -
98	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,003876	36781,67 -	- -	143	-	- -	- -	- -
99	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*1,03721*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*5922*	*4191*	*1271* *14*	*48,0000* *0,1785*	*49,79* *0,19*
100	& С111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	50	99,34 -	- -	4967	-	- -	- -	- -
101	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,5	9562,62 9213,12	349,50 37,59	4781	4607	174 19	115,6700 0,5610	57,84 0,28
102	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,5	1754,81 1684,60	70,21 7,55	877	842	35 4	21,1500 0,1127	10,58 0,06
103	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-0,50	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-1440	-1386	-54 -6	34,8000 0,1740	-17,4 -0,090
104	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	36,92	21,21 16,96	- -	783	626	- -	0,2800 -	10,34 -
105	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,133	7873,93 4932,59	1,03 0,86	1047	656	- -	69,6300 0,0111	9,26 -
106	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,2362*	*11596,96* *8656,65*	- -	*2739*	*2045*	- -	*122,2000* -	*28,86* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*0,136*	*5609,32* *5596,36*	*12,96* *11,41*	*763*	*761*	*2* *2*	*79,0000* *0,1632*	*10,74* *0,02*
108	& С1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	18,7	386,08 -	- -	7220	-	- -	- -	- -
109	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	232	3,01 -	- -	698	-	- -	- -	- -
110	& С111-1859-В4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	7,7	132,94 -	- -	1024	-	- -	- -	- -
111	& С111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	12,65	255,34 -	- -	3230	-	- -	- -	- -
112	КР4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,1795	38424,94 2875,00	23,68 19,76	6897	516	4 4	45,2400 0,2553	8,12 0,05
113	& С1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	19,745	214,27 -	- -	4231	-	- -	- -	- -
114	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	160	3,01 -	- -	482	-	- -	- -	- -
115	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,0754	37858,28 4265,73	21,05 18,55	2855	322	2 1	58,1400 0,2652	4,38 0,02
116	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,033*	*4061,76* *4061,76*	- -	*134*	*134*	- -	*55,3600* -	*1,83* -
117	& С118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	7,8416	169,41 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
118	& С118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	3,432	215,31 -	- -	739	-	- -	- -	- -
119	& С118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	14	130,32 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
120	& С118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	3	190,67 -	- -	572	-	- -	- -	- -
121	& С118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	1	100,23 -	- -	100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& С118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	2	120,89 -	- -	242	-	- -	- -	- -
123	& С118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	1	257,31 -	- -	257	-	- -	- -	- -
124	& С118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	1	154,29 -	- -	154	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					98694	16218	2861 215		213,01 2,46
		Разом будівельні роботи, грн.					98694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79615				
		всього заробітна плата, грн.					16433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3009				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107850**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	5,2836	3724,48 -	- -	19679	-	- -	- -	- -
133	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,0378	33152,79 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
134	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	0,3332	31836,36 -	- -	10608	-	- -	- -	- -
135	*КБ11-29-1 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,1396*	*13995,93* *12976,73*	- -	*1954*	*1812*	- -	*178,9400* -	*24,98* -
136	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	14,2392	1089,83 -	- -	15518	-	- -	- -	- -
137	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	59,1904	0,62 -	- -	37	-	- -	- -	- -
138	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	90,74	11,19 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
139	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	5,66776	58,72 -	- -	333	-	- -	- -	- -
140	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,039*	*20688,43* *19562,67*	- -	*807*	*763*	- -	*269,7555* -	*10,52* -
141	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	7,8	12,98 -	- -	101	-	- -	- -	- -
142	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	3,939	1089,83 -	- -	4293	-	- -	- -	- -
143	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	25,35	11,19 -	- -	284	-	- -	- -	- -
144	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	1,5834	58,72 -	- -	93	-	- -	- -	- -
145	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*т*	*0,05467*	*21332,67* *14419,20*	*5669,85* *336,99*	*1166*	*788*	*310* *18*	*192,0000* *4,0180*	*10,5* *0,22*
146	& С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,0432692	44103,31 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
147	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,014681	28502,55 -	- -	418	-	- -	- -	- -
148	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,05467*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*312*	*221*	*67* *1*	*48,0000* *0,1785*	*2,62* *0,01*
149	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	21,21 16,96	- -	74	59	- -	0,2800 -	0,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0347*	*11596,96* *8656,65*	*-* -	*402*	*300*	*-* -	*122,2000* -	*4,24* -
		Разом прямі витрати по розділу 7					76447	9872	1163 125		142,55 1,52
		Разом будівельні роботи, грн.					76447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65412				
		всього заробітна плата, грн.					9997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5892				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82339**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	*КБ9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,04236*	*19359,89* *12913,12*	*5029,45* *297,35*	*820*	*547*	*213* *13*	*176,0000* *3,5110*	*7,46* *0,15*
161	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,0449016	30378,15 -	- -	1364	-	- -	- -	- -
162	*КБ6-11-9*	*Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг*	*т*	*0,04236*	*5031,33* *4987,14*	- -	*213*	*211*	- -	*70,4000* -	*2,98* -
		Разом прямі витрати по розділу 8					10379	1732	455 42		25,31 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					10379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8192				
		всього заробітна плата, грн.					1774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					361				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11430**				
		Всього по розділу 8					**11430**				
		Розділ 9. Піддашок П-3(АБ37)									
163	*КБ9-71-1*	*Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель*	*т*	*2,42343*	*4435,46* *2799,73*	*1375,33* *171,13*	*10749*	*6785*	*3333* *415*	*37,2800* *1,8640*	*90,35* *4,52*
164	& С111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,2995944	39731,47 -	- -	11903	-	- -	- -	- -
165	& С111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,5804004	39731,47 -	- -	23060	-	- -	- -	- -
166	& С111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,56151	39731,47 -	- -	22310	-	- -	- -	- -
167	& С111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,4889778	39731,47 -	- -	19428	-	- -	- -	- -
168	& С111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,4373148	39731,47 -	- -	17375	-	- -	- -	- -
169	С111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,08976	30378,15 -	- -	2727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0, 0046512	30378,15 -	- -	141	-	- -	- -	- -
171	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,00969	36781,67 -	- -	356	-	- -	- -	- -
172	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*2,42343*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*13836*	*9793*	*2970* *32*	*48,0000* *0,1785*	*116,32* *0,43*
173	& С111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	125	99,34 -	- -	12418	-	- -	- -	- -
174	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	1,25	9562,62 9213,12	349,50 37,59	11953	11516	437 47	115,6700 0,5610	144,59 0,7
175	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	1,25	1754,81 1684,60	70,21 7,55	2194	2106	88 9	21,1500 0,1127	26,44 0,14
176	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-1,25	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-3600	-3465	-135 -15	34,8000 0,1740	-43,5 -0,220
177	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	78,36	21,21 16,96	- -	1662	1329	- -	0,2800 -	21,94 -
178	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,2156	7873,93 4932,59	1,03 0,86	1698	1063	- -	69,6300 0,0111	15,01 -
179	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,57*	*11596,96* *8656,65*	*-* -	*6610*	*4934*	*-* -	*122,2000* -	*69,65* -
180	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів*	*100м2*	*0,435*	*5609,32* *5596,36*	*12,96* *11,41*	*2440*	*2434*	*6* *5*	*79,0000* *0,1632*	*34,37* *0,07*
181	& С1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	47,85	386,08 -	- -	18474	-	- -	- -	- -
182	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	606	3,01 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
183	& С111-1859-В4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	20,18	132,94 -	- -	2683	-	- -	- -	- -
184	& С111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	25,08	255,34 -	- -	6404	-	- -	- -	- -
185	КР4-17-7	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	0,458	38424,94 2875,00	23,68 19,76	17599	1317	11 9	45,2400 0,2553	20,72 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& С1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	50,38	214,27 -	- -	10795	-	- -	- -	- -
187	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	368	3,01 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
188	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,194	37858,28 4265,73	21,05 18,55	7345	828	4 4	58,1400 0,2652	11,28 0,05
189	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,066*	*4061,76* *4061,76*	- -	*268*	*268*	- -	*55,3600* -	*3,65* -
190	& С118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	20,176	169,41 -	- -	3418	-	- -	- -	- -
191	& С118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	6,864	215,31 -	- -	1478	-	- -	- -	- -
192	& С118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	28	130,32 -	- -	3649	-	- -	- -	- -
193	& С118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	11	190,67 -	- -	2097	-	- -	- -	- -
194	& С118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	2	100,23 -	- -	200	-	- -	- -	- -
195	& С118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	4	120,89 -	- -	484	-	- -	- -	- -
196	& С118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	2	257,31 -	- -	515	-	- -	- -	- -
197	& С118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	154,29 -	- -	309	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					235910	38908	6714 506		510,82 5,81
		Разом будівельні роботи, грн.					235910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190288				
		всього заробітна плата, грн.					39414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					21958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7215				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257868**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	90,74	11,19 -	- -	1015	-	- -	- -	- -
212	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	5,66776	58,72 -	- -	333	-	- -	- -	- -
213	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,041*	*20425,55* *19562,67*	- -	*837*	*802*	- -	*269,7555* -	*11,06* -
214	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	8,2	12,98 -	- -	106	-	- -	- -	- -
215	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25x70 (або аналог)	м2	4,141	1089,83 -	- -	4513	-	- -	- -	- -
216	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	17,384	0,62 -	- -	11	-	- -	- -	- -
217	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	26,65	11,19 -	- -	298	-	- -	- -	- -
218	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	1,6646	58,72 -	- -	98	-	- -	- -	- -
219	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*т*	*0,05467*	*21332,67* *14419,20*	*5669,85* *336,99*	*1166*	*788*	*310* *18*	*192,0000* *4,0180*	*10,5* *0,22*
220	& С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0, 0432692	44103,31 -	- -	1908	-	- -	- -	- -
221	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,014681	28502,55 -	- -	418	-	- -	- -	- -
222	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,05467*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*312*	*221*	*67* *1*	*48,0000* *0,1785*	*2,62* *0,01*
223	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	21,21 16,96	- -	74	59	- -	0,2800 -	0,97 -
224	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0347*	*11596,96* *8656,65*	- -	*402*	*300*	- -	*122,2000* -	*4,24* -
		Разом прямі витрати по розділу 10					77676	10059	1193 129		145,31 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					77676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66424				
		всього заробітна плата, грн.					10188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**83680**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,0857*	*20688,43* *19562,67*	*-* -	*1773*	*1677*	*-* -	*269,7555* -	*23,12* -
241	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	17,14	12,98 -	- -	222	-	- -	- -	- -
242	С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	8,6557	1089,83 -	- -	9433	-	- -	- -	- -
243	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	55,705	11,19 -	- -	623	-	- -	- -	- -
244	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	3,47942	58,72 -	- -	204	-	- -	- -	- -
245	*КБ7-60-3 к=1,15*	*Установлення металевої огорожі з поручнями*	*100м*	*0,237*	*7643,46* *6986,29*	*289,64* *10,88*	*1812*	*1656*	*69* *3*	*95,2200* *0,1450*	*22,57* *0,03*
246	& С1-111-18-14-1 варіант 1	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м Огорожа порогу	мп	23,7	2515,38 -	- -	59615	-	- -	- -	- -
247	*КБ9-73-2*	*Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею*	*т*	*0,0416*	*21332,67* *14419,20*	*5669,85* *336,99*	*887*	*600*	*236* *14*	*192,0000* *4,0180*	*7,99* *0,17*
248	С111-1120 варіант 1	Сталь листова товщ 6мм	т	0,0231336	30378,15 -	- -	703	-	- -	- -	- -
249	С111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,0217668	30378,15 -	- -	661	-	- -	- -	- -
250	С111-1828 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	0,0058752	36781,67 -	- -	216	-	- -	- -	- -
251	& С111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	24	68,74 -	- -	1650	-	- -	- -	- -
252	& С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,02703	44103,31 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
253	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,017066	28502,55 -	- -	486	-	- -	- -	- -
254	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,0416*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*238*	*168*	*51* *1*	*48,0000* *0,1785*	*2* *0,01*
255	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,54	21,21 16,96	- -	54	43	- -	0,2800 -	0,71 -
256	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,0254*	*11596,96* *8656,65*	*-* -	*295*	*220*	*-* -	*122,2000* -	*3,1* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					238244	17039	2049		246,48
									240		2,93
		Разом будівельні роботи, грн.					238244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					219156				
		всього заробітна плата, грн.					17279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3485				
		Всього будівельні роботи, грн.					**248437**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	С111-978 варіант 4	Сталь листова 10 мм	т	0,062964	38877,68 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
269	& С111-1068-1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	6,095	930,58 -	- -	5672	-	- -	- -	- -
270	& С111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,098262	44103,31 -	- -	4334	-	- -	- -	- -
271	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0, 0555652	28502,55 -	- -	1584	-	- -	- -	- -
272	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0, 0028408	31310,79 -	- -	89	-	- -	- -	- -
273	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	0, 0043248	31836,36 -	- -	138	-	- -	- -	- -
274	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,84621*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*4831*	*3420*	*1037* *11*	*48,0000* *0,1785*	*40,62* *0,15*
275	& С111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	8	83,02 -	- -	664	-	- -	- -	- -
276	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	9562,62 9213,12	349,50 37,59	765	737	28 3	115,6700 0,5610	9,25 0,04
277	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-0,080	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-230	-222	-8 -1	34,8000 0,1740	-2,78 -0,010
278	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	37,8	21,21 16,96	- -	802	641	- -	0,2800 -	10,58 -
279	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,378*	*11596,96* *8656,65*	*-* -	*4384*	*3272*	*-* -	*122,2000* -	*46,19* -
		Разом прямі витрати по розділу 12					67705	20525	6058 323		273,71 3,88
		Разом будівельні роботи, грн.					67705				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41122				
		всього заробітна плата, грн.					20848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3878				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79422**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	0, 0043248	31836,36 -	- -	138	-	- -	- -	- -
297	*КР20-12-5*	*Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень*	*1т*	*0,935662*	*5709,16* *4041,12*	*1225,44* *13,39*	*5342*	*3781*	*1147* *13*	*48,0000* *0,1785*	*44,91* *0,17*
298	& С111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	8	83,02 -	- -	664	-	- -	- -	- -
299	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	9562,62 9213,12	349,50 37,59	765	737	28 3	115,6700 0,5610	9,25 0,04
300	КР20-27-9 заст	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	100шт	-0,080	2880,22 2771,82	108,40 11,66	-230	-222	-8 -1	34,8000 0,1740	-2,78 -0,010
301	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42,2	21,21 16,96	- -	895	716	- -	0,2800 -	11,82 -
302	*КР12-54-4*	*Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази*	*100м2*	*0,422*	*11596,96* *8656,65*	- -	*4894*	*3653*	- -	*122,2000* -	*51,57* -
		Разом прямі витрати по розділу 13					72180	22393	6574 342		298,09 4,1
		Разом будівельні роботи, грн.					72180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43213				
		всього заробітна плата, грн.					22735				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84950**				
		Всього по розділу 13					**84950**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1036542	165653	40614 4422		2258,61 55,01
		Разом будівельні роботи, грн.					1036542				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					830275				
		всього заробітна плата, грн.					170075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					277,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32316				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1133369**				
		_ _ _

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ганки та піддашки, пандус,сходи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,64482	
2	Розбирання залізобетонних ганків	м3	3,7275	
3	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій стійок піддашку	т	0,224	
4	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі піддішків	м2	51,3	
5	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	51,3	
6	(Демонтаж) Укладання плит перекриття піддашків	м2	4,42	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,085493	
8	Навантаження сміття вручну	т	0,787277	
9	Перевезення сміття до 15 км	т	7,87277	
10	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,7315	
11	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,7315	
12	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	24	
13	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-24	
14	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	22,36	
15	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	15,54	
16	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	6,82	
17	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,5	
18	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,5	
19	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,8	
20	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1	
21	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4	
22	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784	
23	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,81	
24	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,54	
25	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,464	

1	2	3	4	5
26	Улаштування основи підсипки	м3	2,38	
27	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,27	
28	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	1,64	
29	Улаштування конструкції ганку	м3	2,56	
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,6	
31	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5,04	
32	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0564	
33	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0564	
34	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,57	
35	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,57	
36	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани	м2	12,72	
37	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	12,72	
38	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	14,65	
39	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	14,65	
40	Улаштування покриттів з ПВХ мембрани (додатковий шар)	м2	3,24	
41	Укладання перехідного бруска	м3	0,06	
42	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	12	
43	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	6	
44	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,47	
45	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,47	
46	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,752	
47	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,07	
48	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,4	
49	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,00784	
50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,02118	
51	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,02118	
52	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	1,03721	
53	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	1,03721	
54	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	50	
55	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	50	
56	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-50	
57	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	36,92	
58	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	13,3	
59	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	23,62	

1	2	3	4	5
60	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	13,6	
61	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	17,95	
62	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	7,54	
63	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	3,3	
64	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,8	
65	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,34	
66	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,744	
67	Улаштування основи підсипки	м3	4,02	
68	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46	
69	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,34	
70	Улаштування конструкції ганку	м3	2,84	
71	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96	
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,9	
73	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467	
74	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467	
75	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	
76	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47	
77	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	0,94	
78	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,94	
79	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,504	
80	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,14	
81	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,8	
82	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,01568	
83	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,04236	
84	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	т	0,04236	
85	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	2,42343	
86	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	2,42343	
87	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	125	
88	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	125	
89	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-125	
90	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	78,36	
91	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	21,56	
92	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	57	
93	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	43,5	

1	2	3	4	5
94	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	м2	45,8	
95	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	19,4	
96	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6,6	
97	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,89	
98	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	2,43	
99	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,888	
100	Улаштування основи підсипки	м3	4,22	
101	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,46	
102	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	2,43	
103	Улаштування конструкції ганку	м3	2,86	
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	13,96	
105	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,1	
106	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,05467	
107	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,05467	
108	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,47	
109	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	3,47	
110	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	м3	4,86	
111	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	4,86	
112	Перевезення ґрунту до 15 км	т	7,776	
113	Улаштування основи підсипки	м3	7,96	
114	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	1,15	
115	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	3,71	
116	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	14,04	
117	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,64	
118	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,57	
119	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	23,7	
	Огорожа порогу			
120	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,0416	
121	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,0416	
122	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,54	
123	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	2,54	
124	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,8	
125	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,8	
126	Перевезення ґрунту до 15 км	т	1,28	
127	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,2	

1	2	3	4	5
128	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,6	
129	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,84621	
130	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,84621	
131	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
132	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8	
133	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	37,8	
134	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	37,8	
135	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	0,4	
136	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	0,4	
137	Перевезення ґрунту до 15 км	т	0,64	
138	Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм]	м3	0,1	
139	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	0,3	
140	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,935662	
141	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень	т	0,935662	
142	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	8	
143	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм віднімати	шт	-8	
144	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42,2	
145	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	42,2	

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на ганки та піддашки, пандус,сходи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-12-5	0,64482	37,3531 24,09	0,12	4,4824 2,89	116,39	521,70 336	3188,39 2056	816,22 527	7,48	279,40 180	1617,32 1043
2	КР4-2-1	3,7275	23,4880 87,55	0,12	2,8186 10,51	116,39	328,05 1223	1603,82 5978	425,01 1584	7,48	175,69 655	928,75 3462
3	КР20-12-5	0,224	37,3531 8,37	0,12	4,4824 1	116,39	521,70 117	3188,39 715	816,22 182	7,48	279,40 63	1617,32 362
4	КР8-2-2	0,513	16,8964 8,67	0,12	2,0276 1,04	116,39	235,99 121	1026,64 527	277,78 142	7,48	126,39 65	640,16 328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР8-1-1	0,513	17,8356	0,12	2,1403	116,39	249,11	1135,28	304,57	7,48	133,41	687,09
			9,15		1,1		128	582	156		68	352
6	КР4-16-1	0,0442	135,8560	0,12	16,3027	116,39	1897,47	9207,63	2443,12	7,48	1016,20	5356,79
			6		0,72		84	407	108		45	237
7	КР20-41-1	0,07085493	11,8640	0,12	1,4237	116,39	165,70	881,88	230,47	7,48	88,74	484,91
			0,84		0,1		12	62	16		6	34
8	КР20-40-1	0,787277	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
			1,28		0,15		18	78	21		10	49
9	С311-15-М	7,87277	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			1,76		0,21		25	147	37		13	75
10	КБ9-71-1	0,7315	39,1440	0,12	4,6973	116,39	546,72	2970,86	773,87	7,48	292,80	1613,39
			28,63		3,44		400	2173	566		214	1180
17	КР20-12-5	0,7315	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			35,24		4,23		492	2966	761		264	1517
19	КР20-27-7	0,24	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			27,89		3,35		390	2220	573		209	1172
20	КР20-27-9	-0,24	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-8,39		-1,01		-117	-668	-173		-63	-353
21	КР20-38-1	22,36	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			6,26		0,75		87	379	103		47	237
22	КР12-54-3	0,1554	69,6411	0,12	8,3569	116,39	972,66	4933,45	1299,34	7,48	520,92	2792,92
			10,82		1,3		151	767	202		81	434
23	КР12-54-4	0,0682	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			8,33		1		116	590	156		62	334
24	КР1-19-2	0,005	547,4000	0,12	65,6880	116,39	7645,43	33161,49	8977,52	7,48	4094,55	20717,50
			2,74		0,33		38	166	46		20	104
25	КР1-6-1	0,005	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			0,92		0,11		13	56	15		7	35
26	С311-15	0,8	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,18		0,02		3	15	4		1	8
27	КБ6-1-1	0,001	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,17		0,02		2	11	4		1	7
28	КБ6-1-22	0,004	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			2,11		0,25		29	145	39		16	84
31	КБ6-11-2	0,00784	226,6000	0,12	27,1920	116,39	3164,88	16052,34	4227,79	7,48	1694,97	9087,64
			1,78		0,21		25	126	33		13	71
33	КР1-18-2	0,0181	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			5,45		0,65		76	330	89		41	206
34	КР1-6-1	0,0154	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			2,83		0,34		39	171	47		21	107
35	С311-15	2,464	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,55		0,07		8	46	12		4	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	КР2-12-1	0,0238	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			12,25		1,47		171	818	218		92	481
37	КБ6-1-1	0,0027	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,47		0,06		7	30	7		4	18
38	КБ6-1-22	0,0164	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			8,63		1,04		121	597	157		65	343
39	КР2-14-3	0,0256	1500,7504	0,12	180,0900	116,39	20960,68	102456,58	27151,80	7,48	11225,61	59338,09
			38,42		4,61		537	2623	695		287	1519
43	КБ11-29-1	0,096	178,9400	0,12	21,4728	116,39	2499,22	12976,73	3404,71	7,48	1338,47	7242,40
			17,18		2,06		240	1246	327		128	695
47	КБ15-25-1	0,0504	269,7555	0,12	32,3707	116,39	3767,62	19562,67	5132,66	7,48	2017,77	10918,05
			13,6		1,63		190	986	258		102	550
52	КБ9-73-2	0,0564	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			11,06		1,33		154	832	217		83	454
55	КР20-12-5	0,0564	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			2,72		0,33		38	229	59		20	117
56	КР20-38-1	3,57	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			1		0,12		14	61	17		7	38
57	КР12-54-4	0,0357	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			4,36		0,52		61	309	81		33	175
58	КБ11-39-4	0,1272	52,0400	0,12	6,2448	116,39	726,83	3773,94	990,17	7,48	389,26	2106,26
			6,62		0,79		92	480	126		50	268
60	КР8-36-3	0,1272	13,0526	0,12	1,5663	116,39	182,30	924,52	243,50	7,48	97,63	523,43
			1,66		0,2		23	117	32		12	67
63	КР7-25-6	0,1465	28,2641	0,12	3,3917	116,39	394,76	1907,33	506,46	7,48	211,42	1112,64
			4,14		0,5		58	280	74		31	163
65	КР4-17-4	0,1465	121,9200	0,12	14,6304	116,39	1702,83	8212,53	2181,38	7,48	911,96	4796,17
			17,86		2,14		249	1203	320		134	703
67	КБ11-39-4	0,0324	52,0400	0,12	6,2448	116,39	726,83	3773,94	990,17	7,48	389,26	2106,26
			1,69		0,2		24	122	31		13	68
69	КБ10-53-2	0,06	24,4575	0,12	2,9349	116,39	341,59	1839,65	479,87	7,48	182,94	1004,40
			1,47		0,18		20	111	29		11	60
71	КР8-40-4	0,12	41,2700	0,12	4,9524	116,39	576,41	2817,09	746,57	7,48	308,70	1631,68
			4,95		0,59		69	338	90		37	196
75	КР8-40-6	0,06	22,8300	0,12	2,7396	116,39	318,86	1558,38	412,99	7,48	170,77	902,62
			1,37		0,16		19	94	25		10	54
78	КР1-19-2	0,0047	547,4000	0,12	65,6880	116,39	7645,43	33161,49	8977,52	7,48	4094,55	20717,50
			2,57		0,31		36	156	42		19	97
79	КР1-6-1	0,0047	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			0,86		0,1		12	52	15		6	33
80	С311-15	0,752	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,17		0,02		2	14	4		1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	КБ6-1-1	0,0007	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,12		0,01		2	8	2		1	5
82	КБ6-1-22	0,004	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			2,11		0,25		29	145	39		16	84
85	КБ6-11-2	0,00784	226,6000	0,12	27,1920	116,39	3164,88	16052,34	4227,79	7,48	1694,97	9087,64
			1,78		0,21		25	126	33		13	71
87	КБ9-75-2	0,02118	179,5110	0,12	21,5413	116,39	2507,19	13210,47	3457,89	7,48	1342,74	7307,82
			3,8		0,46		53	279	74		28	155
89	КБ6-11-9	0,02118	70,4000	0,12	8,4480	116,39	983,26	4987,14	1313,49	7,48	526,59	2823,34
			1,49		0,18		21	106	28		11	60
90	КБ9-71-1	1,03721	39,1440	0,12	4,6973	116,39	546,72	2970,86	773,87	7,48	292,80	1613,39
			40,6		4,87		567	3081	802		304	1673
99	КР20-12-5	1,03721	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			49,98		6		698	4205	1078		374	2150
101	КР20-27-7	0,5	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			58,12		6,97		812	4626	1196		435	2443
102	КР20-27-8	0,5	21,2627	0,12	2,5515	116,39	296,97	1692,15	437,61	7,48	159,04	893,62
			10,64		1,28		148	846	219		80	447
103	КР20-27-9	-0,5	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-17,49		-2,1		-244	-1392	-360		-131	-735
104	КР20-38-1	36,92	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			10,34		1,24		144	626	170		77	391
105	КР12-54-3	0,133	69,6411	0,12	8,3569	116,39	972,66	4933,45	1299,34	7,48	520,92	2792,92
			9,26		1,11		129	656	173		69	371
106	КР12-54-4	0,2362	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			28,86		3,46		403	2045	539		216	1158
107	КР8-30-1	0,136	79,1632	0,12	9,4996	116,39	1105,66	5607,77	1476,95	7,48	592,14	3174,75
			10,76		1,29		150	763	201		81	432
112	КР4-17-7	0,1795	45,4953	0,12	5,4594	116,39	635,42	2894,76	776,64	7,48	340,30	1752,36
			8,17		0,98		114	520	140		61	315
115	КР8-42-2	0,0754	58,4052	0,12	7,0086	116,39	815,73	4284,28	1122,00	7,48	436,87	2374,60
			4,4		0,53		62	323	84		33	179
116	КР8-41-2	0,033	55,3600	0,12	6,6432	116,39	773,20	4061,76	1063,69	7,48	414,09	2250,98
			1,83		0,22		26	134	34		14	74
125	КР1-18-2	0,028	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			8,43		1,01		118	510	138		63	319
126	КР1-6-1	0,0234	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			4,3		0,52		60	260	71		32	163
127	С311-15	3,744	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,84		0,1		12	70	18		6	36
128	КР2-12-1	0,0402	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			20,7		2,48		289	1382	368		155	812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	КБ6-1-1	0,0046	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,8		0,1		11	51	14		6	31
130	КБ6-1-22	0,0234	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			12,32		1,48		172	852	225		92	489
131	КР2-14-3	0,0284	1500,7504	0,12	180,0900	116,39	20960,68	102456,58	27151,80	7,48	11225,61	59338,09
			42,62		5,11		595	2910	771		319	1685
135	КБ11-29-1	0,1396	178,9400	0,12	21,4728	116,39	2499,22	12976,73	3404,71	7,48	1338,47	7242,40
			24,98		3		349	1812	475		187	1011
140	КБ15-25-1	0,039	269,7555	0,12	32,3707	116,39	3767,62	19562,67	5132,66	7,48	2017,77	10918,05
			10,52		1,26		147	763	200		79	426
145	КБ9-73-2	0,05467	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			10,72		1,29		150	806	210		80	440
148	КР20-12-5	0,05467	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			2,63		0,32		37	222	56		20	113
149	КР20-38-1	3,47	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,97		0,12		14	59	16		7	37
150	КР12-54-4	0,0347	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			4,24		0,51		59	300	79		32	170
151	КР1-19-2	0,0094	547,4000	0,12	65,6880	116,39	7645,43	33161,49	8977,52	7,48	4094,55	20717,50
			5,15		0,62		72	312	85		38	195
152	КР1-6-1	0,0094	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			1,73		0,21		24	105	28		13	65
153	С311-15	1,504	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,34		0,04		5	28	6		3	14
154	КБ6-1-1	0,0014	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,24		0,03		3	15	4		2	9
155	КБ6-1-22	0,008	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			4,21		0,51		59	291	77		31	167
158	КБ6-11-2	0,01568	226,6000	0,12	27,1920	116,39	3164,88	16052,34	4227,79	7,48	1694,97	9087,64
			3,55		0,43		50	252	65		27	142
160	КБ9-75-2	0,04236	179,5110	0,12	21,5413	116,39	2507,19	13210,47	3457,89	7,48	1342,74	7307,82
			7,61		0,91		106	560	147		57	310
162	КБ6-11-9	0,04236	70,4000	0,12	8,4480	116,39	983,26	4987,14	1313,49	7,48	526,59	2823,34
			2,98		0,36		42	211	56		22	120
163	КБ9-71-1	2,42343	39,1440	0,12	4,6973	116,39	546,72	2970,86	773,87	7,48	292,80	1613,39
			94,87		11,38		1325	7200	1875		710	3910
172	КР20-12-5	2,42343	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			116,75		14,01		1631	9825	2521		873	5025
174	КР20-27-7	1,25	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			145,29		17,43		2029	11563	2990		1087	6106
175	КР20-27-8	1,25	21,2627	0,12	2,5515	116,39	296,97	1692,15	437,61	7,48	159,04	893,62
			26,58		3,19		371	2115	547		199	1117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	КР20-27-9	-1,25	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-43,72		-5,25		-611	-3480	-899		-327	-1837
177	КР20-38-1	78,36	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			21,94		2,63		306	1329	360		164	830
178	КР12-54-3	0,2156	69,6411	0,12	8,3569	116,39	972,66	4933,45	1299,34	7,48	520,92	2792,92
			15,01		1,8		210	1063	280		112	602
179	КР12-54-4	0,57	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			69,65		8,36		973	4934	1299		521	2793
180	КР8-30-1	0,435	79,1632	0,12	9,4996	116,39	1105,66	5607,77	1476,95	7,48	592,14	3174,75
			34,44		4,13		481	2439	642		258	1381
185	КР4-17-7	0,458	45,4953	0,12	5,4594	116,39	635,42	2894,76	776,64	7,48	340,30	1752,36
			20,84		2,5		291	1326	356		156	803
188	КР8-42-2	0,194	58,4052	0,12	7,0086	116,39	815,73	4284,28	1122,00	7,48	436,87	2374,60
			11,33		1,36		158	832	218		85	461
189	КР8-41-2	0,066	55,3600	0,12	6,6432	116,39	773,20	4061,76	1063,69	7,48	414,09	2250,98
			3,65		0,44		51	268	71		27	149
198	КР1-18-2	0,0289	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			8,7		1,04		121	527	143		65	329
199	КР1-6-1	0,0243	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			4,46		0,54		62	270	74		33	169
200	С311-15	3,888	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,87		0,1		12	72	18		7	37
201	КР2-12-1	0,0422	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			21,74		2,61		304	1452	385		163	852
202	КБ6-1-1	0,0046	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,8		0,1		11	51	14		6	31
203	КБ6-1-22	0,0243	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			12,79		1,53		179	884	233		96	508
204	КР2-14-3	0,0286	1500,7504	0,12	180,0900	116,39	20960,68	102456,58	27151,80	7,48	11225,61	59338,09
			42,92		5,15		599	2931	777		321	1697
208	КБ11-29-1	0,1396	178,9400	0,12	21,4728	116,39	2499,22	12976,73	3404,71	7,48	1338,47	7242,40
			24,98		3		349	1812	475		187	1011
213	КБ15-25-1	0,041	269,7555	0,12	32,3707	116,39	3767,62	19562,67	5132,66	7,48	2017,77	10918,05
			11,06		1,33		154	802	211		83	448
219	КБ9-73-2	0,05467	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			10,72		1,29		150	806	210		80	440
222	КР20-12-5	0,05467	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			2,63		0,32		37	222	56		20	113
223	КР20-38-1	3,47	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,97		0,12		14	59	16		7	37
224	КР12-54-4	0,0347	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			4,24		0,51		59	300	79		32	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	КР1-19-2	0,0486	547,4000	0,12	65,6880	116,39	7645,43	33161,49	8977,52	7,48	4094,55	20717,50
			26,6		3,19		372	1612	436		199	1007
226	КР1-6-1	0,0486	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			8,92		1,07		125	541	146		67	338
227	С311-15	7,776	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			1,74		0,21		24	145	38		13	75
228	КР2-12-1	0,0796	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			40,99		4,92		573	2738	727		307	1607
229	КБ6-1-1	0,0115	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			1,99		0,24		28	127	34		15	77
230	КБ6-1-22	0,0371	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			19,53		2,34		273	1349	357		146	776
231	КБ6-1-16	0,1404	288,3177	0,12	34,5981	116,39	4026,88	19923,39	5269,06	7,48	2156,62	11452,56
			40,48		4,86		565	2798	740		303	1608
235	КБ11-29-1	0,2764	178,9400	0,12	21,4728	116,39	2499,22	12976,73	3404,71	7,48	1338,47	7242,40
			49,46		5,94		691	3587	941		370	2002
240	КБ15-25-1	0,0857	269,7555	0,12	32,3707	116,39	3767,62	19562,67	5132,66	7,48	2017,77	10918,05
			23,12		2,77		323	1677	440		173	936
245	КБ7-60-3	0,237	95,3650	0,12	11,4438	116,39	1331,94	6997,17	1832,40	7,48	713,33	3877,67
			22,6		2,71		316	1659	434		169	919
247	КБ9-73-2	0,0416	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			8,16		0,98		114	614	160		61	335
254	КР20-12-5	0,0416	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			2,01		0,24		28	169	43		15	86
255	КР20-38-1	2,54	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			0,71		0,09		10	43	12		5	27
256	КР12-54-4	0,0254	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			3,1		0,37		43	220	58		23	124
257	КР1-18-2	0,008	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			2,41		0,29		34	146	39		18	91
258	КР1-6-1	0,008	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			1,47		0,18		21	89	24		11	56
259	С311-15	1,28	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,29		0,03		4	24	6		2	12
260	КБ6-1-1	0,002	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,35		0,04		5	22	5		3	13
261	КБ6-1-22	0,006	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			3,16		0,38		44	219	57		24	125
264	КБ9-73-2	0,84621	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			165,87		19,9		2317	12487	3256		1241	6814
274	КР20-12-5	0,84621	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			40,77		4,89		569	3431	880		305	1754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	КР20-27-7	0,08	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			9,29		1,12		130	740	191		70	391
277	КР20-27-9	-0,08	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-2,79		-0,340		-39	-223	-58		-21	-118
278	КР20-38-1	37,8	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			10,58		1,27		148	641	173		79	400
279	КР12-54-4	0,378	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			46,19		5,54		645	3272	861		346	1852
280	КР1-18-2	0,004	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			1,2		0,14		17	73	20		9	46
281	КР1-6-1	0,004	183,6000	0,12	22,0320	116,39	2564,30	11122,49	3011,09	7,48	1373,33	6948,72
			0,73		0,09		10	44	13		5	28
282	С311-15	0,64	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			0,14		0,02		2	12	3		1	6
283	КБ6-1-1	0,001	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			0,17		0,02		2	11	4		1	7
284	КБ6-1-22	0,003	526,2820	0,12	63,1538	116,39	7350,48	36370,09	9618,53	7,48	3936,59	20905,60
			1,57		0,19		22	109	29		12	63
287	КБ9-73-2	0,935662	196,0180	0,12	23,5222	116,39	2737,74	14756,19	3848,66	7,48	1466,21	8052,61
			183,41		22,01		2562	13806	3601		1372	7535
297	КР20-12-5	0,935662	48,1785	0,12	5,7814	116,39	672,90	4054,51	1040,03	7,48	360,38	2073,31
			45,08		5,41		630	3794	973		337	1940
299	КР20-27-7	0,08	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			9,29		1,12		130	740	191		70	391
300	КР20-27-9	-0,08	34,9740	0,12	4,1969	116,39	488,47	2783,48	719,83	7,48	261,61	1469,91
			-2,79		-0,340		-39	-223	-58		-21	-118
301	КР20-38-1	42,2	0,2800	0,12	0,0336	116,39	3,91	16,96	4,59	7,48	2,09	10,59
			11,82		1,42		165	716	194		88	447
302	КР12-54-4	0,422	122,2000	0,12	14,6640	116,39	1706,74	8656,65	2279,95	7,48	914,06	4900,75
			51,57		6,19		720	3653	962		386	2068
Разом:			**2313,62**		**277,63**		**32316**	**170075**	**44518**		**17310**	**94144**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(32316 + 170075 * 1) * 0,0078 = **1579 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(32316 + 170075 * 1) * 0,0078 * 0,22= **347 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(32316 + 170075 * 1) * 0,003739 = **757 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 94144 + 1579 + 347 + 757 = 96827 грн.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

ганки та піддашки, пандус,сходи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2258,61	73,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	48,13	80,01				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	6,88	83,08				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	277,63	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2591,25					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	126,1669276	97,94 12356,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	24,23860782	343,26 8320,14				
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	19,2339	331,36 6373,35				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,6490884	666,2 4429,62				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,3966351	633,16 1517,45				
12	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	102,9275	6,23 641,24				
13	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,8265672	91,48 624,49				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,35771	39,95 613,54				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,535798	379,29 582,51				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,46622544	443,18 206,62				
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	19,2339	5,41 104,06				
18	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	19,855554	5,01 99,48				
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,48574	80,98 39,34				
20	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,19708	102,94 20,29				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0054	645,14 3,48				
22	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005474	533,65 2,92				
23	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	22,848	148,8 3399,78				
24	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	7,87277	162,03 1275,62				
		Разом по розділу II	**грн.**		**40610,72**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	132,598					
		Дизельне паливо	кг	114,094					
		Електроенергія	кВт-год	1987,434					
		Стиснене повітря	м3	1332,909					
		Мастильні матеріали	кг	26,922					
		Гідравлічна рідина	кг	1,039					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
25	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,5859756					
26	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	1,528968					
27	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,38965					
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	10,247436					
29	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,081408					
30	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	3,21655					
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,9353124					
32	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,020022					
33	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,84075					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	3,971918					
35	+КБМ233-301 варіант 1	Машини шліфувальні електричні	маш. год	1,257642					
36	+КБМ204-1100 варіант 1	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	29,34498					
37	+КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	0,838428					
38	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,73222					
39	КБМ270-90 варіант 1	Пилка дискова електрична	маш. год	0,27835					
40	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	11,57004					
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	42,72568284					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
42	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	35,52165	3724,48 132299,67	2445,23 86858,60	1206,22 42846,92	73,03 2594,15	50 км.
43	+С111-283 варіант 4	Керамогранітна плитка підлогова білого кольоруПлитка Pamesa At. Sigma Perla 25х70 (або аналог)	м2	88,2893	1089,83 96220,33	1045,00 92262,32	23,46 2071,27	21,37 1886,74	60 км.
44	&С1-111-18-14-1 варіант 1	Огорожа пандусу з поручнями на висоті 0,7м та 0,9м	мп	23,7	2515,38 59614,51	2458,33 58262,42	7,73 183,20	49,32 1168,89	60 км.
45	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А400С діаметр 10 мм	т	1,8528084	31836,36 58986,68	30770,42 57011,69	441,7 818,39	624,24 1156,60	60 км.
46	&С111-1804-12 варіант 15	Труба профільна 50х50х3мм	т	0,8614512	39731,47 34226,72	38994,00 33591,43	441,7 380,50	295,77 254,79	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	&C111-1804-12 варіант 17	Труба профільна 150х100х8мм	т	0,8017812	39731,47 31855,95	38994,00 31264,66	441,7 354,15	295,77 237,14	60 км.
48	&C111-1804-12 варіант 18	Труба профільна 80х80х4мм	т	0,786114	39731,47 31233,46	38994,00 30653,73	441,7 347,23	295,77 232,50	60 км.
49	C111-1837 варіант 2	Швелери N18	т	0,6766298	39677,21 26846,78	38940,15 26348,07	441,7 298,87	295,36 199,84	60 км.
50	&C1422-11067-44 варіант 3	Профнастил ПН-35-0,6	м2	66,55	386,08 25693,62	376,77 25074,04	1,74 115,80	7,57 503,78	60 км.
51	&C111-1804-12 варіант 19	Труба профільна 30х30х2мм	т	0,6041256	39731,47 24002,80	38994,00 23557,27	441,7 266,84	295,77 178,69	60 км.
52	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,509	1173,14 22886,79	332,68 6490,25	817,46 15947,83	23 448,71	60 км.
53	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,26775	84359,46 22587,25	83289,77 22300,84	441,7 118,27	627,99 168,14	60 км.
54	&C111-1804-12 варіант 13	Труба профільна 100х100х5мм	т	0,4850712	39731,47 19272,59	38994,00 18914,87	441,7 214,26	295,77 143,46	60 км.
55	&C111-1804-12 варіант 16	Труба профільна 100х100х8мм	т	0,4493916	39731,47 17854,99	38994,00 17523,58	441,7 198,50	295,77 132,91	60 км.
56	&C111-887-3 варіант 6	Анкер розпірний 12х380мм	шт	175	99,34 17384,50	97,30 17027,50	0,09 15,75	1,95 341,25	60 км.
57	&C111-1804-12 варіант 6	Труба д40х5мм	т	0,372643	44103,31 16434,79	43333,30 16147,85	441,7 164,60	328,31 122,34	60 км.
58	&C1422-11067-44 варіант 4	Гладкий профнастил	м2	70,125	214,27 15025,68	208,33 14609,14	1,74 122,02	4,2 294,52	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C111-1720-В9 варіант 1	ПВХ-мембрана	м2	16,5384	850,35 14063,43	833,33 13781,94	0,35 5,79	16,67 275,70	60 км.
60	&C111-1068-1	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, товщина 6 мм	м2	13,4196	930,58 12488,01	913,42 12257,73	10,23 137,28	6,93 93,00	60 км.
61	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 50х5 мм	т	0,315687	36781,67 11611,50	36066,16 11385,62	441,7 139,44	273,81 86,44	60 км.
62	+С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,009	3396,98 10221,51	2124,15 6391,57	1206,22 3629,52	66,61 200,42	50 км.
63	&C111-1859-В4-2 варіант 4	Захисна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=790мм	м	37,73	255,34 9633,98	249,20 9402,32	1,13 42,63	5,01 189,03	60 км.
64	С111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,088902	77174,24 6860,94	76158,04 6770,60	441,7 39,27	574,5 51,07	60 км.
65	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	564,005	11,19 6311,22	10,69 6029,21	0,28 157,92	0,22 124,09	15 км.
66	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0563372	107080,06 6032,59	104078,02 5863,46	902,43 50,84	2099,61 118,29	60 км.
67	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,45484	444,95 5986,73	427,15 5747,23	9,08 122,17	8,72 117,33	60 км.
68	&C118-39-129-11 варіант 15	Тримач ринви	шт	42	130,32 5473,44	127,50 5355,00	0,26 10,92	2,56 107,52	60 км.
69	С124-3 варіант 1	Круг, діаметр 10 мм	т	0,1847686	28502,55 5266,38	27501,98 5081,50	441,7 81,61	558,87 103,27	60 км.
70	+С111-978 варіант 4	Сталь листова 10 мм	т	0,132606	38877,68 5155,41	38146,57 5058,46	441,7 58,57	289,41 38,38	60 км.
71	&C124-21-1	Анкерний болт д12 А400С l=1100мм/ гайка М12/ шайба М12	шт	32	149,56 4785,92	146,20 4678,40	0,43 13,76	2,93 93,76	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C118-39-129-12 варіант 4	Ринва 125х80 мм	м	28,0176	169,41 4746,46	165,83 4646,16	0,26 7,28	3,32 93,02	60 км.
73	&C111-680-B11 варіант 1	Плити ОСБ 10мм	м2	30,765	135,77 4176,96	130,40 4011,76	2,71 83,37	2,66 81,83	60 км.
74	&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	1366	3,01 4111,66	2,90 3961,40	0,05 68,30	0,06 81,96	60 км.
75	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,11772	33152,79 3902,75	32061,04 3774,23	441,7 52,00	650,05 76,52	60 км.
76	C111-1120 варіант 3	Сталь листова товщ 5мм	т	0,125664	30378,15 3817,44	29710,31 3733,52	441,7 55,51	226,14 28,41	60 км.
77	&C111-1859-B4-2 варіант 3	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	27,88	132,94 3706,37	129,20 3602,10	1,13 31,50	2,61 72,77	60 км.
78	&C111-1804-12 варіант 14	Труба профільна 80х50х4мм	т	0,0910656	39731,47 3618,17	38994,00 3551,01	441,7 40,22	295,77 26,94	60 км.
79	C111-1120 варіант 2	Сталь листова товщ 10мм	т	0,1178628	30378,15 3580,45	29710,31 3501,74	441,7 52,06	226,14 26,65	60 км.
80	&C111-887-3 варіант 5	Анкер розпірний 12х150мм	шт	48	68,74 3299,52	67,30 3230,40	0,09 4,32	1,35 64,80	60 км.
81	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,047	69203,33 3252,56	67339,52 3164,96	506,88 23,82	1356,93 63,78	60 км.
82	C111-1837 варіант 3	Швелери N10	т	0,0739774	39677,21 2935,22	38940,15 2880,69	441,7 32,68	295,36 21,85	60 км.
83	&C118-39-129-11 варіант 16	Муфти для ринви	шт	14	190,67 2669,38	186,67 2613,38	0,26 3,64	3,74 52,36	60 км.
84	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0330347	71958,09 2377,11	69960,00 2311,11	587,15 19,40	1410,94 46,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	&C118-39-129-12 варіант 5	Труба водостічна 80х80мм	м	10,296	215,31 2216,83	210,83 2170,71	0,26 2,68	4,22 43,44	60 км.
86	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0455286	47156,08 2146,95	45654,61 2078,59	576,84 26,26	924,63 42,10	60 км.
87	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	35,22862	58,72 2068,62	57,29 2018,25	0,28 9,86	1,15 40,51	15 км.
88	&C123-382-19 варіант 2	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=500м	м	6,24	271,85 1696,34	266,20 1661,09	0,32 2,00	5,33 33,25	60 км.
89	C111-1120 варіант 1	Сталь листова товщ 6мм	т	0,046267	30378,15 1405,51	29710,31 1374,61	441,7 20,44	226,14 10,46	60 км.
90	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,24665	5640,53 1391,24	5134,44 1266,41	395,49 97,55	110,6 27,28	60 км.
91	C111-1757	Рядно	м2	22,71784	60,29 1369,66	58,87 1337,40	0,24 5,45	1,18 26,81	60 км.
92	&C111-887-3 варіант 4	Анкер 16х650/Гайка М16/ Шайба М16	шт	16	83,02 1328,32	81,30 1300,80	0,09 1,44	1,63 26,08	60 км.
93	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	5,72326	173,89 995,22	170,37 975,07	0,11 0,63	3,41 19,52	60 км.
94	+C111-1521 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01341485	71958,09 965,31	69960,00 938,50	587,15 7,88	1410,94 18,93	60 км.
95	&C123-382-19 варіант 3	Пристінна планка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям 180х100х220мм	м	6,24	129,05 805,27	126,20 787,49	0,32 2,00	2,53 15,78	60 км.
96	&C118-39-129-11 варіант 18	Воронка водостічна 125х80	шт	3	257,31 771,93	252,00 756,00	0,26 0,78	5,05 15,15	60 км.
97	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,006234	116765,83 727,92	113541,35 707,82	934,95 5,83	2289,53 14,27	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,354	41,85 726,26	39,73 689,47	1,3 22,56	0,82 14,23	60 км.
99	&С118-39-129-11 варіант 19	Тримач труби 80х80мм	шт	6	120,89 725,34	118,26 709,56	0,26 1,56	2,37 14,22	60 км.
100	&С112-28-5 варіант 1	Брус 100х100мм	м3	0,063	9395,61 591,92	8815,89 555,40	395,49 24,92	184,23 11,60	60 км.
101	&С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	43,22	12,98 561,00	12,60 544,57	0,13 5,62	0,25 10,81	60 км.
102	&С123-382-19 варіант 1	Прижимна рейка	м	6,24	88,25 550,68	86,20 537,89	0,32 2,00	1,73 10,79	60 км.
103	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3069	227,91 525,77	223,35 515,25	0,09 0,21	4,47 10,31	60 км.
104	&С111-1720-В9 варіант 2	Геотекстиль	м2	13,992	34,4 481,32	33,38 467,05	0,35 4,90	0,67 9,37	60 км.
105	&С118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	3	154,29 462,87	151,00 453,00	0,26 0,78	3,03 9,09	60 км.
106	С111-1828 варіант 2	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі 90х7 мм	т	0,0117504	36781,67 432,20	36066,16 423,79	441,7 5,19	273,81 3,22	60 км.
107	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0076344	56418,18 430,72	54724,79 417,79	587,15 4,48	1106,24 8,45	60 км.
108	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,014995	22491,46 337,26	21131,76 316,87	918,69 13,78	441,01 6,61	60 км.
109	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,50544	615,12 310,91	590,09 298,26	12,97 6,56	12,06 6,09	60 км.
110	&С118-39-129-11 варіант 17	Торцева заглушка	шт	3	100,23 300,69	98,00 294,00	0,26 0,78	1,97 5,91	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C111-1859-В4-2 варіант 1	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	2,5	92,14 230,35	89,20 223,00	1,13 2,83	1,81 4,52	60 км.
112	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0063006	36459,24 229,72	35302,65 222,43	441,7 2,78	714,89 4,51	60 км.
113	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	367,9048	0,62 228,10	0,60 220,74	0,01 3,68	0,01 3,68	60 км.
114	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0070706	31574,6 223,25	30378,65 214,80	576,84 4,08	619,11 4,37	60 км.
115	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,009086	24202,06 219,90	23285,81 211,57	441,7 4,01	474,55 4,32	60 км.
116	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	12,17555	16,19 197,12	5,79 70,50	10,08 122,73	0,32 3,89	60 км.
117	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,0056816	31310,79 177,90	30255,15 171,90	441,7 2,51	613,94 3,49	60 км.
118	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004378	37472,27 164,05	36150,37 158,27	587,15 2,57	734,75 3,21	60 км.
119	С111-1641	Клей бустилат	т	0,003223	43292,61 139,53	41590,09 134,04	853,65 2,75	848,87 2,74	60 км.
120	С111-1608	Дрантя	кг	10,3867	12,69 131,81	11,10 115,29	1,34 13,92	0,25 2,60	60 км.
121	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,20424	59,56 131,28	43,30 95,44	15,09 33,26	1,17 2,58	60 км.
122	&C111-180-21 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	144	0,87 125,28	0,80 115,20	0,05 7,20	0,02 2,88	60 км.
123	С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02434	4741,35 115,40	4252,89 103,52	395,49 9,63	92,97 2,25	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,015694	6356,26 99,76	5836,14 91,59	395,49 6,21	124,63 1,96	60 км.
125	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,66463	140,77 93,56	137,79 91,58	0,22 0,15	2,76 1,83	60 км.
126	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0030248	28876,16 87,34	27733,12 83,89	576,84 1,74	566,2 1,71	60 км.
127	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00237	35501,53 84,14	34218,27 81,10	587,15 1,39	696,11 1,65	60 км.
128	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0030656	24757,79 75,90	23695,50 72,64	576,84 1,77	485,45 1,49	60 км.
129	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,015087	4738,31 71,49	4249,91 64,12	395,49 5,97	92,91 1,40	60 км.
130	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,51528	25 62,88	14,43 36,30	10,08 25,35	0,49 1,23	60 км.
131	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0023473	26109,83 61,29	25156,17 59,05	441,7 1,04	511,96 1,20	60 км.
132	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,20528	248,07 50,92	242,78 49,84	0,43 0,09	4,86 0,99	60 км.
133	+С111-1639 варіант 1	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,41921	99,86 41,86	97,47 40,86	0,43 0,18	1,96 0,82	60 км.
134	С111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5х50 мм	т	0,0010237	25996,25 26,61	24979,64 25,57	506,88 0,52	509,73 0,52	60 км.
135	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0004618	42397,26 19,58	40663,51 18,78	902,43 0,42	831,32 0,38	60 км.
136	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,43179	41,47 17,91	25,57 11,04	15,09 6,52	0,81 0,35	60 км.
137	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,000586	30041,43 17,60	28875,54 16,92	576,84 0,34	589,05 0,34	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00456	3772,3 17,20	2885,33 13,16	813 3,71	73,97 0,33	60 км.
139	С111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,2694	35,84 9,66	34,70 9,35	0,44 0,12	0,7 0,19	60 км.
140	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,0001652	53661,4 8,86	52167,52 8,62	441,7 0,07	1052,18 0,17	60 км.
141	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,000206	22090,81 4,55	20761,86 4,28	895,8 0,18	433,15 0,09	200 км.
142	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0000711	41720,37 2,97	40325,48 2,87	576,84 0,04	818,05 0,06	60 км.
143	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000108	25996,25 2,81	24979,64 2,70	506,88 0,05	509,73 0,06	60 км.
144	С111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,00006	29408,12 1,76	28254,65 1,70	576,84 0,03	576,63 0,03	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
145	С1999-9003	Бензин	кг	1,3455	61,48 82,72	61,48 82,72			
146	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,8892	4,69098 126,14	4,69098 126,14			
147	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3153	173,72 54,77	173,72 54,77			
		Разом	грн.		263,63	263,63			
		Разом по розділу III	**грн.**		**830274,25**	**747385,69**	**69972,20**	**12916,36**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2014,323					
		Стиснене повітря	м3	1332,909					
		Мастильні матеріали	кг	27,237					
		Гідравлічна рідина	кг	1,039					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Бензин	л	181,004					
		Дизельне паливо	л	134,228					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	7,87277					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на опорядження фасаду

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23 АБ40,АБ41,ПЗО1-5

Кошторисна вартість	2503,198	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,24405	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	673,569	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР20-5-1*	*Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м*	*100м2*	*9,7*	*9380,86* *4883,60*	- -	*90994*	*47371*	- -	*72,5000* -	*703,25* -
2	КР12-65-1	Очищення вручну простих фасадів від бруду	100м2	7,6946	1779,23 1779,23	- -	13690	13690	- -	29,3700 -	225,99 -
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін цоколю з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,4047	5720,98 4634,09	1086,89 287,00	2315	1875	440 116	74,3000 3,8357	30,07 1,55
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,106	895,64 871,14	- -	991	963	- -	14,3800 -	15,9 -
		Утеплення цоколю нижче рівня вимощення									
5	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,5734	18228,52 18228,52	- -	10452	10452	- -	300,9000 -	172,54 -
6	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5734	10504,57 10504,57	- -	6023	6023	- -	173,4000 -	99,43 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ8-3-7 к=1,15*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,6371*	*2862,14*	-	*1823*	*1823*	-	*38,5250*	*24,54*
					2860,87	-			-	-	-
8	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	10,1936	50,88	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	89,194	106,83	-	9529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі*	*м3*	*3,1855*	*2380,04*	-	*7582*	*7552*	-	*31,1000*	*99,07*
					2370,75	-			-	-	-
11	& С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	509,6	1,10	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	382,26	19,33	-	7389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	65,6213	187,64	-	12313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КБ8-3-7 к=1,15*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,6371*	*2862,14*	-	*1823*	*1823*	-	*38,5250*	*24,54*
					2860,87	-			-	-	-
15	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	10,1936	50,88	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	89,194	106,83	-	9529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Цоколь									
17	*КР19-24-1*	*Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі*	*м3*	*7,6536*	*2576,64*	-	*19721*	*19715*	-	*34,3000*	*262,52*
					2575,93	-			-	-	-
18	& С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	340,16	4,09	-	1391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	43,7956	680,57	-	29806	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	255,12	19,33	-	4931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	*КР11-54-2*	*Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам*	*100м2*	*0,4252*	*5707,42* *5707,42*	*-* -	*2427*	*2427*	*-* -	*85,8000* -	*36,48* -
22	& С114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	46,772	23,90 -	- -	1118	-	- -	- -	- -
23	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	255,12	19,33 -	- -	4931	-	- -	- -	- -
24	*КБ15-25-1 к=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,4252*	*20460,55* *19562,67*	*35,00* *29,21*	*8700*	*8318*	*15* *12*	*269,7555* *0,3774*	*114,7* *0,16*
25	С111-283 варіант 8	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	42,9452	1325,15 -	- -	56909	-	- -	- -	- -
26	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	180,2848	0,62 -	- -	112	-	- -	- -	- -
27	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	276,38	11,19 -	- -	3093	-	- -	- -	- -
28	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР СТІНИ	кг	17,26312	58,72 -	- -	1014	-	- -	- -	- -
29	*КБ15-78-1 к=1,15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 180 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі*	*100 м2*	*8,1896*	*40394,30* *38841,97*	*-* -	*330813*	*318100*	*-* -	*480,5390* -	*3935,42* -
30	& С111-220-52 варіант 1	Профіль цокольний	м	134,2	54,49 -	- -	7313	-	- -	- -	- -
31	& С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6617,1968	5,76 -	- -	38115	-	- -	- -	- -
32	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	9827,52	19,33 -	- -	189966	-	- -	- -	- -
33	С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	2211,192	70,09 -	- -	154982	-	- -	- -	- -
34	С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	139,2232	150,02 -	- -	20886	-	- -	- -	- -
35	& С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	876,2872	680,57 -	- -	596375	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& С114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	941,804	23,90 -	- -	22509	-	- -	- -	- -
37	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	411,11792	285,79 -	- -	117493	-	- -	- -	- -
38	& С10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	90,0856	3,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
39	*КР20-28-1 заст*	*Прорізання борозен для деформаційного шва*	*100м*	*1,26*	*1609,93* *1594,16*	- -	*2029*	*2009*	- -	*22,2400* -	*28,02* -
40	*КБ7-19-2 к=1,15 заст*	*Деформаційний шов з поліетиленової пружної прокладки обтиснення*	*100м шва*	*1,26*	*769,04* *769,04*	- -	*969*	*969*	- -	*10,8560* -	*13,68* -
41	& С111-1746-1-М варіант 1	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	127,26	36,36 -	- -	4627	-	- -	- -	- -
42	*КБ15-78-3 1.15*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*1,464*	*46376,15* *44699,96*	- -	*67895*	*65441*	- -	*553,0120* -	*809,61* -
43	& С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	888,648	1,10 -	- -	978	-	- -	- -	- -
44	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	491,904	12,56 -	- -	6178	-	- -	- -	- -
45	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	1786,08	19,33 -	- -	34525	-	- -	- -	- -
46	С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	402,6	70,09 -	- -	28218	-	- -	- -	- -
47	С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	24,888	150,02 -	- -	3734	-	- -	- -	- -
48	& С111-1720-2-ИНБ варіант 4	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	156,648	117,36 -	- -	18384	-	- -	- -	- -
49	& С114-104-18	Склосітка	м2	187,392	10,78 -	- -	2020	-	- -	- -	- -
50	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	73,4928	285,79 -	- -	21004	-	- -	- -	- -
51	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*1,1059*	*2245,45* *2143,02*	*94,49* *57,83*	*2483*	*2370*	*104* *64*	*31,3950* *0,7260*	*34,72* *0,8*
52	& С111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	32,480283	129,65 -	- -	4211	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	390,3827	0,26 -	- -	101	-	- -	- -	- -
54	& С123-389-1 варіант 1	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	114,68183	315,07 -	- -	36133	-	- -	- -	- -
		Парапет піддашків									
55	*КБ15-80-4 заст к=1,15*	*Опорядження парапетів піддішків фіброцементними плитами*	*100 м2*	*0,3422*	*9901,85* *9901,85*	- -	*3388*	*3388*	- -	*126,0900* -	*43,15* -
56	& С114-104-22	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	37,642	1254,90 -	- -	47237	-	- -	- -	- -
		Цегляні стіни ганків									
57	*КБ15-74-1 застк=1,15*	*Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм*	*100м2*	*0,64*	*16141,85* *15290,52*	- -	*10331*	*9786*	- -	*176,7895* -	*113,15* -
58	С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	36,48	150,02 -	- -	5473	-	- -	- -	- -
59	С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	249,6	70,09 -	- -	17494	-	- -	- -	- -
60	*КР12-51-6*	*Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні*	*100м2*	*0,64*	*796,81* *796,81*	- -	*510*	*510*	- -	*10,6100* -	*6,79* -
61	С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	32,128	285,79 -	- -	9182	-	- -	- -	- -
		Нанесення малюнків на стіни фасаду(ПЗО-4)									
62	*КР12-60-8 заст*	*Декоративне олійне оздоблення поверхонь малюнками ,згідно паспорту одоблення фасаду*	*100м2*	*0,7733*	*65965,07* *60800,34*	- -	*51011*	*47017*	- -	*741,9200* -	*573,73* -
63	& С1-8910-82 варіант 1	Барвник (різні кольори)	кг	5,25	329,48 -	- -	1730	-	- -	- -	- -
64	& С1-8910-82 варіант 2	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	32,559	630,38 -	- -	20525	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					2189324	571622	559 192		7367,3 2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					2189324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1617143				
		всього заробітна плата, грн.					571814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					313874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					874,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101755				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2503198**				
		– – –

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опорядження фасаду

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	970	
2	Очищення вручну простих фасадів від бруду	м2	769,46	
3	Розбирання облицювання стін цоколю з керамічних глазурованих плиток	м2	40,47	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	110,6	
	Утеплення цоколю нижче рівня вимощення			
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	57,34	
6	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	57,34	
7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71	
8	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	3,1855	
9	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	63,71	
	Цоколь			
10	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів на бітумі	м3	7,6536	
11	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	42,52	
12	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,52	
	СТІНИ			
13	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 180 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit ". Стіни гладкі	м2	818,96	
14	Прорізання борозен для деформаційного шва	м	126	
15	Деформаційний шов з поліетиленової пружної прокладки обтиснення	м шва	126	
16	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	146,4	
17	Установлення віконних зливів	м	110,59	

1	2	3	4	5
	Парапет піддашків			
18	Опорядження парапетів піддішків фіброцементними плитами	м2	34,22	
	Цегляні стіни ганків			
19	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	64	
20	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	64	
	Нанесення малюнків на стіни фасаду(ПЗО-4)			
21	Декоративне олійне оздоблення поверхонь малюнками , згідно паспорту одоблення фасаду	м2	77,33	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на опорядження фасаду

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР20-5-1	9,7	72,5000 703,25	0,12	8,7000 84,39	116,39	1012,59 9822	4883,60 47371	1297,16 12583	7,48	542,30 5260	2852,05 27665
2	КР12-65-1	7,6946	29,3700 225,99	0,12	3,5244 27,12	116,39	410,20 3156	1779,23 13690	481,67 3707	7,48	219,69 1690	1111,56 8553
3	КР13-15-5	0,4047	78,1357 31,62	0,12	9,3763 3,79	116,39	1091,31 442	4921,09 1991	1322,73 534	7,48	584,46 237	2998,50 1213
4	КР8-4-1	1,106	14,3800 15,9	0,12	1,7256 1,91	116,39	200,84 222	871,14 963	235,84 261	7,48	107,56 119	544,24 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР1-18-2	0,5734	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			172,54		20,7		2410	10452	2829		1291	6530
6	КР1-20-1	0,5734	173,4000	0,12	20,8080	116,39	2421,84	10504,57	2843,81	7,48	1297,03	6562,68
			99,43		11,93		1389	6023	1630		744	3763
7	КБ8-3-7	0,6371	38,5250	0,12	4,6230	116,39	538,07	2860,87	747,77	7,48	288,17	1574,01
			24,54		2,95		343	1823	476		184	1003
10	КР19-26-1	3,1855	31,1000	0,092	2,8612	116,39	333,02	2370,75	594,83	7,15	222,37	1150,22
			99,07		9,11		1061	7552	1895		708	3664
14	КБ8-3-7	0,6371	38,5250	0,12	4,6230	116,39	538,07	2860,87	747,77	7,48	288,17	1574,01
			24,54		2,95		343	1823	476		184	1003
17	КР19-24-1	7,6536	34,3000	0,092	3,1556	116,39	367,28	2575,93	647,51	7,15	245,25	1260,04
			262,52		24,15		2811	19715	4956		1877	9644
21	КР11-54-2	0,4252	85,8000	0,12	10,2960	116,39	1198,35	5707,42	1519,27	7,48	641,78	3359,40
			36,48		4,38		510	2427	645		273	1428
24	КБ15-25-1	0,4252	270,1329	0,12	32,4159	116,39	3772,89	19591,88	5140,25	7,48	2020,59	10933,73
			114,86		13,78		1604	8330	2186		859	4649
29	КБ15-78-1	8,1896	480,5390	0,12	57,6647	116,39	6711,59	38841,97	10021,78	7,48	3594,43	20327,80
			3935,42		472,25		54965	318100	82075		29437	166477
39	КР20-28-1	1,26	22,2400	0,12	2,6688	116,39	310,62	1594,16	419,05	7,48	166,36	896,03
			28,02		3,36		391	2009	528		210	1129
40	КБ7-19-2	1,26	10,8560	0,12	1,3027	116,39	151,62	769,04	202,55	7,48	81,20	435,37
			13,68		1,64		191	969	256		102	549
42	КБ15-78-3	1,464	553,0120	0,12	66,3614	116,39	7723,81	44699,96	11533,23	7,48	4136,53	23393,57
			809,61		97,15		11308	65441	16884		6056	34248
51	КБ10-25-4	1,1059	32,1210	0,12	3,8545	116,39	448,63	2200,85	582,89	7,48	240,27	1271,79
			35,52		4,26		496	2434	644		266	1406
55	КБ15-80-4	0,3422	126,0900	0,12	15,1308	116,39	1761,07	9901,85	2565,84	7,48	943,15	5270,06
			43,15		5,18		603	3388	877		323	1803
57	КБ15-74-1	0,64	176,7895	0,12	21,2147	116,39	2469,18	15290,52	3907,13	7,48	1322,39	7698,70
			113,15		13,58		1580	9786	2501		846	4927
60	КР12-51-6	0,64	10,6100	0,12	1,2732	116,39	148,19	796,81	207,90	7,48	79,36	435,45
			6,79		0,81		95	510	133		51	279
62	КР12-60-8	0,7733	741,9200	0,12	89,0304	116,39	10362,25	60800,34	15655,77	7,48	5549,56	31567,58
			573,73		68,85		8013	47017	12107		4291	24411
Разом:			**7369,81**		**874,24**		**101755**	**571814**	**148183**		**55008**	**304946**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(101755 + 571814 * 1) * 0,0078 = **5254 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(101755 + 571814 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1156 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(101755 + 571814 * 1) * 0,003739 = **2518 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 304946 + 5254 + 1156 + 2518 = 313874 грн.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
опорядження фасаду

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7367,3	77,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,51	76,53				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	874,24	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8244,05					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,862011	331,36 285,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,234726	554,11 130,06				
8	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,66354	157,48 104,49				
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,379294	102,94 39,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**559,23**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	4,403					
		Електроенергія	кВт-год	0,642					
		Мастильні матеріали	кг	0,258					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	202,074832					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	250,868784					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	173,935544					
13	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	1,9113					
14	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	5,59636					
15	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,551618					
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,202768					
17	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	7,815176					
18	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	1,724022					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	&С111-1720-2-ИНБ варіант 3	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=180мм	м2	920,0828	680,57 626180,75	662,50 609554,86	4,73 4351,99	13,34 12273,90	60 км.
20	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 аба аналог	кг	12506,1	19,33 241742,91	18,06 225860,17	0,89 11130,43	0,38 4752,31	60 км.
21	+С111-2012-8 варіант 1	Декоративна штукатурка Ceresit CT60 в кольорі (або аналог)	кг	2863,392	70,09 200695,15	67,83 194223,88	0,89 2548,42	1,37 3922,85	60 км.
22	+С1550-30 варіант 1	Акрилова фарба Ceresit CT 42 в кольорі аба аналог	кг	516,73872	285,79 147678,76	279,80 144583,49	0,39 201,53	5,6 2893,74	60 км.
23	+С111-283 варіант 8	Плитка фасадна almera ceramica Mana Jazz White 30х90см (або аналог)	м2	42,9452	1325,15 56908,83	1290,83 55434,95	8,34 358,16	25,98 1115,72	15 км.
24	&С114-104-22	Фіброцементні плити "Swisspearl"(або аналог) з комплектуючими	м2	37,642	1254,9 47236,95	1217,86 45842,69	12,43 467,89	24,61 926,37	60 км.
25	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10х230мм	шт	6617,1968	5,76 38115,05	5,60 37056,30	0,05 330,86	0,11 727,89	60 км.
26	&С123-389-1 варіант 1	Віконні відливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм	мп	114,68183	315,07 36132,80	306,30 35127,04	2,59 297,03	6,18 708,73	60 км.
27	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3492	90776,47 31699,14	89514,14 31258,34	586,57 204,83	675,76 235,97	60 км.
28	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 або аналог	кг	200,5912	150,02 30092,69	145,86 29258,23	1,22 244,72	2,94 589,74	60 км.
29	&С114-104-18 варіант 1	Склосітка фасадна	м2	988,576	23,9 23626,97	22,66 22401,13	0,77 761,20	0,47 464,64	60 км.
30	&С1-8910-82 варіант 2	Фарба Caparol Amphibolin (або аналог)	кг	32,559	630,38 20524,54	616,50 20072,62	1,52 49,49	12,36 402,43	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 (або аналог)	кг	178,388	106,83 19057,19	103,85 18525,59	0,89 158,77	2,09 372,83	60 км.
32	&С111-1720-2-ИНБ варіант 4	Утеплювач з мінераловатних плит р=150кг/м3/ t=30мм	м2	156,648	117,36 18384,21	110,33 17282,97	4,73 740,95	2,3 360,29	60 км.
33	&С111-1720-2-ИНБ варіант 2	Пінополістирольні плити р=35 кг/м3 , t=50 мм;	м2	65,6213	187,64 12313,18	179,23 11761,31	4,73 310,39	3,68 241,48	60 км.
34	С123-534	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	22,31	480,99 10730,89	460,87 10282,01	10,69 238,49	9,43 210,39	60 км.
35	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	214,376	41,85 8971,64	39,73 8517,16	1,3 278,69	0,82 175,79	60 км.
36	&С111-220-52 варіант 1	Профіль цокольний	м	134,2	54,49 7312,56	52,40 7032,08	1,02 136,88	1,07 143,60	60 км.
37	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	491,904	12,56 6178,31	12,19 5996,31	0,12 59,03	0,25 122,97	60 км.
38	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	91,44832	61,28 5603,95	60,08 5494,22	- -	1,2 109,73	
39	&С111-1746-1-М варіант 1	Поліетиленова пружна прокладка обтиснення б=6мм	мп	127,26	36,36 4627,17	35,00 4454,10	0,65 82,72	0,71 90,35	60 км.
40	&С111-1701-1 варіант 1	Гермобутіл	кг	32,48028	129,65 4211,07	126,30 4102,26	0,81 26,31	2,54 82,50	60 км.
41	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	276,38	11,19 3092,69	10,69 2954,50	0,28 77,39	0,22 60,80	15 км.
42	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0185592	116765,83 2167,08	113541,35 2107,24	934,95 17,35	2289,53 42,49	60 км.
43	&С114-104-18	Склосітка	м2	187,392	10,78 2020,09	9,80 1836,44	0,77 144,29	0,21 39,36	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&С1-8910-82 варіант 1	Барвник (різні кольори)	кг	5,25	329,48 1729,77	321,50 1687,88	1,52 7,98	6,46 33,91	60 км.
45	&С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*50	шт	1398,248	1,1 1538,07	1,03 1440,20	0,05 69,91	0,02 27,96	60 км.
46	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0734635	19303,52 1418,10	17949,42 1318,63	975,6 71,67	378,5 27,80	60 км.
47	&С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10х220	шт	340,16	4,09 1391,25	3,96 1347,03	0,05 17,01	0,08 27,21	60 км.
48	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17(або аналог)	кг	20,3872	50,88 1037,30	48,58 990,41	1,3 26,50	1 20,39	60 км.
49	+С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,26312	58,72 1013,69	57,29 989,00	0,28 4,83	1,15 19,86	15 км.
50	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,07275	9471,25 689,03	8809,07 640,86	476,47 34,66	185,71 13,51	60 км.
51	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0194	25996,25 504,33	24979,64 484,61	506,88 9,83	509,73 9,89	60 км.
52	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,76312	227,91 401,83	223,35 393,79	0,09 0,16	4,47 7,88	60 км.
53	&С10000-22-В2	Дюбелі монтажні	шт	90,0856	3,3 297,28	3,30 297,28	- -	- -	
54	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	180,2848	0,62 111,78	0,60 108,17	0,01 1,80	0,01 1,81	60 км.
55	&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	390,3827	0,26 101,50	0,25 97,60	- -	0,01 3,90	
56	С111-1608	Дрантя	кг	1,77693	12,69 22,55	11,10 19,72	1,34 2,38	0,25 0,45	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	238,6961	4,9416 1179,54	4,9416 1179,54			
58	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,0207	184,55 372,93	184,55 372,93			
59	С1999-9009	Дрова	м3	0,2294	119,13 27,32	119,13 27,32			
		Разом	грн.		1579,79	1579,79			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1617140,84**	**1562414,86**	**23464,54**	**31261,44**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	239,338					
		Мастильні матеріали	кг	2,279					
		Дрова	м3	0,229					
		Дизельне паливо	л	5,18					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	2,244588					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електромонтажні роботи

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23- ЕТР.С

Кошторисна вартість	1046,273	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,90278	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	216,565	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Силовий щит на вводі									
		-- ВУ1 --									
1	*КР17-13-1*	*Монтаж увідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*995,79*	*-*	*996*	*920*	*-*	*11,8800*	*11,88*
					919,51	*-*			*-*	*-*	*-*
2	& С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	1	1810,52	-	1811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*326,79*	*0,25*	*654*	*481*	*1*	*3,2000*	*6,4*
					240,32	*0,03*			*-*	*0,0004*	*-*
4	& С1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А НАЕ 316 "Hager" Польща	шт	1	2136,32	-	2136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1545-504-56 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "ІЕК"	шт	1	1386,55 -	- -	1387	-	- -	- -	- -
6	*КР17-15-3*	*Установлення електролічильників побутових трифазових*	*шт*	*1*	*143,54* *143,19*	- -	*144*	*143*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
7	& С1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	1	2640,99 -	- -	2641	-	- -	- -	- -
8	& С1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	1	35,33 -	- -	35	-	- -	- -	- -
9	& С1545-288-1 варіант 7	Шина РЕ "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-З	шт	1	36,90 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		-- ВУ2 --									
10	*КР17-13-1*	*Монтаж увідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*995,79* *919,51*	- -	*996*	*920*	- -	*11,8800* -	*11,88* -
11	& С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	1	1810,52 -	- -	1811	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*326,79* *240,32*	*0,25* *0,03*	*654*	*481*	*1* -	*3,2000* *0,0004*	*6,4* -
13	& С1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А НАЕ 316 "Hager" Польща	шт	1	2136,32 -	- -	2136	-	- -	- -	- -
14	& С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "ІЕК"	шт	1	1785,29 -	- -	1785	-	- -	- -	- -
15	*КР17-15-3*	*Установлення електролічильників побутових трифазових*	*шт*	*1*	*143,54* *143,19*	- -	*144*	*143*	- -	*1,8500* -	*1,85* -
16	& С1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	1	2640,99 -	- -	2641	-	- -	- -	- -
17	& С1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	1	35,33 -	- -	35	-	- -	- -	- -
18	& С1545-288-1 варіант 7	Шина РЕ "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-З	шт	1	36,90 -	- -	37	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--ЩС1 --									
19	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	*-* -	*218*	*218*	*-* -	*2,9700* -	*2,97* -
20	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
21	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*15594,70* *15594,70*	*-* -	*624*	*624*	*-* -	*217,5600* -	*8,7* -
22	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	82,96 -	- -	83	-	- -	- -	- -
23	& С1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	2	400,96 -	- -	802	-	- -	- -	- -
24	& С1545-504-55 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	399,79 -	- -	400	-	- -	- -	- -
		--ЩС2 --									
25	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	*-* -	*218*	*218*	*-* -	*2,9700* -	*2,97* -
26	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
27	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,07*	*15594,70* *15594,70*	*-* -	*1092*	*1092*	*-* -	*217,5600* -	*15,23* -
28	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	5	82,96 -	- -	415	-	- -	- -	- -
29	& С1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	400,96 -	- -	401	-	- -	- -	- -
30	& С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "ІЕК"	шт	1	1785,29 -	- -	1785	-	- -	- -	- -
31	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*1*	*326,79* *240,32*	*0,25* *0,03*	*327*	*240*	*-* -	*3,2000* *0,0004*	*3,2* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С1545-504-59 варіант 4	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	1	408,36 -	- -	408	-	- -	- -	- -
33	*КМ8-524-1*	*Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А*	*шт*	*3*	*240,32* *240,32*	- -	*721*	*721*	- -	*3,2000* -	*9,6* -
34	& С1514-111 варіант 4	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	3	1830,45 -	- -	5491	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					36011	6201	2 -		82,93 -
		Разом будівельні роботи, грн.					36011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29808				
		всього заробітна плата, грн.					6201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					936				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39248**				
		Всього по розділу 1					**39248**				
		Розділ 2. Електрообладнання									
		-- ЩР1--									
35	*КР17-14-2*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*259,73* *259,73*	- -	*260*	*260*	- -	*3,5400* -	*3,54* -
36	& С16033-8222 варіант 18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1301,29 -	- -	1301	-	- -	- -	- -
37	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,13*	*15594,70* *15594,70*	- -	*2027*	*2027*	- -	*217,5600* -	*28,28* -
38	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	7	82,96 -	- -	581	-	- -	- -	- -
39	& С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	6	358,22 -	- -	2149	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	*КР17-12-8*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*21750,20* *21750,20*	- -	*218*	*218*	- -	*299,9200* -	*3* -
41	& С1545-504-18 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1	873,70 -	- -	874	-	- -	- -	- -
		-- ЩР2--									
42	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	- -	*218*	*218*	- -	*2,9700* -	*2,97* -
43	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
44	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,09*	*15594,70* *15594,70*	- -	*1404*	*1404*	- -	*217,5600* -	*19,58* -
45	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	5	82,96 -	- -	415	-	- -	- -	- -
46	& С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	3	358,22 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
47	& С1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	1	57,70 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		-- ЩР3--									
48	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	- -	*218*	*218*	- -	*2,9700* -	*2,97* -
49	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
50	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,1*	*15594,70* *15594,70*	- -	*1559*	*1559*	- -	*217,5600* -	*21,76* -
51	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	6	82,96 -	- -	498	-	- -	- -	- -
52	& С1-10-5 варіант 10	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	3	353,89 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
53	& С1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	1	57,70 -	- -	58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-- ЩР4--									
54	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	- -	*218*	*218*	- -	*2,9700* -	*2,97* -
55	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
56	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,09*	*15594,70* *15594,70*	- -	*1404*	*1404*	- -	*217,5600* -	*19,58* -
57	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	4	82,96 -	- -	332	-	- -	- -	- -
58	& С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	4	358,22 -	- -	1433	-	- -	- -	- -
59	& С1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	1	57,70 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		-- Провода та кабелі --									
60	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*26,2*	*1688,92* *1293,55*	- -	*44250*	*33891*	- -	*18,7200* -	*490,46* -
61	& С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	1850	7,38 -	- -	13653	-	- -	- -	- -
62	& С199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	770	8,34 -	- -	6422	-	- -	- -	- -
63	*КР17-7-17*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм*	*100м*	*2,5*	*1493,94* *1493,94*	- -	*3735*	*3735*	- -	*21,6200* -	*54,05* -
64	& С10-2-1 варіант 13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	175	13,44 -	- -	2352	-	- -	- -	- -
65	& С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	50	14,57 -	- -	729	-	- -	- -	- -
66	& С10-2-1 варіант 14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	25	18,56 -	- -	464	-	- -	- -	- -
67	*КМ8-395-1*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм*	*100 м*	*0,6*	*2846,76* *2846,76*	- -	*1708*	*1708*	- -	*38,8000* -	*23,28* -
68	& С1-К-22 варіант 4	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	30	339,13 -	- -	10174	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С1545-291-2-2 варіант 4	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	30	81,95 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
70	& С111-89-6 варіант 4	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	120	4,03 -	- -	484	-	- -	- -	- -
71	& С1543-112 варіант 3	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	30	41,20 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
72	& С171-3028П-К5 варіант 1	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	30	32,04 -	- -	961	-	- -	- -	- -
73	& С1545-2859 варіант 7	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	30	219,65 -	- -	6590	-	- -	- -	- -
74	*КМ8-395-2*	*Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм*	*100 м*	*0,09*	*3457,93* *3457,93*	- -	*311*	*311*	- -	*47,1300* -	*4,24* -
75	& С1545-2859 варіант 8	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	9	398,02 -	- -	3582	-	- -	- -	- -
76	& С1110-311 варіант 3	Консоль BBL-55 CM010610	шт	26	409,02 -	- -	10635	-	- -	- -	- -
77	& С1110-312 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 CM010610	шт	32	3,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
78	& С1110-313 варіант 3	Гайка з рискою М6 CM010600	шт	32	1,38 -	- -	44	-	- -	- -	- -
79	& С1110-314 варіант 3	Стандартний анкер з болтом М10 CM431060	шт	48	83,33 -	- -	4000	-	- -	- -	- -
80	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*18,5*	*756,46* *649,35*	- -	*13995*	*12013*	- -	*9,6400* -	*178,34* -
81	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*7,6*	*1144,71* *1028,59*	- -	*8700*	*7817*	- -	*15,2700* -	*116,05* -
82	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби*	*100м*	*1,75*	*1467,94* *1335,75*	- -	*2569*	*2338*	- -	*19,8300* -	*34,7* -
83	*КМ8-398-3*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2*	*100 м*	*0,4*	*398,18* *352,18*	- -	*159*	*141*	- -	*4,8000* -	*1,92* -
84	*КМ8-398-4*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2*	*100 м*	*0,25*	*521,29* *469,57*	- -	*130*	*117*	- -	*6,4000* -	*1,6* -
85	*КМ8-398-5*	*Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2*	*100 м*	*0,03*	*785,73* *704,35*	- -	*24*	*21*	- -	*9,6000* -	*0,29* -
86	& С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	1850	20,66 -	- -	38221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	760	32,72 -	- -	24867	-	- -	- -	- -
88	& С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	175	82,62 -	- -	14459	-	- -	- -	- -
89	& С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	40	193,91 -	- -	7756	-	- -	- -	- -
90	& С1-414-2356-1 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	25	447,54 -	- -	11189	-	- -	- -	- -
91	& С1-414-2356-1 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	3	616,79 -	- -	1850	-	- -	- -	- -
92	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах*	*100м*	*4,8*	*5952,58* *5045,97*	- -	*28572*	*24221*	- -	*67,9500* -	*326,16* -
93	& С100-115-11 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	100	14,04 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
94	& С153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	380	47,59 -	- -	18084	-	- -	- -	- -
95	& С1512-1-17 варіант 17	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	280	43,38 -	- -	12146	-	- -	- -	- -
96	*КР17-12-2*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних*	*100шт*	*0,45*	*2345,50* *2345,50*	- -	*1055*	*1055*	- -	*35,2600* -	*15,87* -
97	& С1547-6-В1 варіант 5	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	45	67,76 -	- -	3049	-	- -	- -	- -
98	*КР17-12-3*	*Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних*	*100шт*	*0,16*	*2495,17* *2495,17*	- -	*399*	*399*	- -	*37,5100* -	*6* -
99	& С1547-6-В4 варіант 5	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	16	91,22 -	- -	1460	-	- -	- -	- -
100	*КР17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,5*	*2355,47* *2355,47*	- -	*1178*	*1178*	- -	*35,4100* -	*17,71* -
101	& С1547-6-В9 варіант 9	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	50	130,32 -	- -	6516	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С1545-90-В9 варіант 5	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1,08	1192,94 -	- -	1288	-	- -	- -	- -
103	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*4*	*217,91* *217,91*	- -	*872*	*872*	- -	*2,9700* -	*11,88* -
104	& С1633-91ВД-1 варіант 5	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	4	655,14 -	- -	2621	-	- -	- -	- -
105	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*15594,70* *15594,70*	- -	*624*	*624*	- -	*217,5600* -	*8,7* -
106	& С1547-6-В3 варіант 13	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	4	118,59 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		-- Світлотехнічне обладнання --									
107	*КР17-11-11*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт*	*100шт*	*1,13*	*27079,58* *26952,46*	- -	*30600*	*30456*	- -	*390,0500* -	*440,76* -
108	& С111-741-108-5 варіант 5	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	113	781,27 -	- -	88284	-	- -	- -	- -
109	*КР17-11-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт*	*100шт*	*0,04*	*11561,38* *11507,35*	- -	*462*	*460*	- -	*156,8400* -	*6,27* -
110	& С1547-111 варіант 5	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	4	425,63 -	- -	1703	-	- -	- -	- -
111	*КБ21-17-12 Н2,3,5=1,15*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,19*	*11784,06* *11678,11*	- -	*2239*	*2219*	- -	*150,8800* -	*28,67* -
112	& С110-107-20 варіант 8	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	2	1615,34 -	- -	3231	-	- -	- -	- -
113	& С110-107-20 варіант 9	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	17	1615,34 -	- -	27461	-	- -	- -	- -
114	*КР17-10-4*	*Монтаж світильників*	*100шт*	*0,5*	*8429,63* *8429,63*	- -	*4215*	*4215*	- -	*108,9100* -	*54,46* -
115	& С10-2-70 варіант 12	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	28	5357,36 -	- -	150006	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С10-2-70 варіант 13	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	22	1579,83 -	- -	34756	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					682350	135317	- -		1926,06 -
		Разом будівельні роботи, грн.					682350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					547033				
		всього заробітна плата, грн.					135317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73132				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21746				
		Всього будівельні роботи, грн.					**755482**				
		Всього по розділу 2					**755482**				
		Розділ 3. Приточно-витяжна система									
117	*КР17-14-1*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*1*	*217,91* *217,91*	- -	*218*	*218*	- -	*2,9700* -	*2,97* -
118	& С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1472,61 -	- -	1473	-	- -	- -	- -
119	*КР17-12-7*	*Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,06*	*15594,70* *15594,70*	- -	*936*	*936*	- -	*217,5600* -	*13,05* -
120	& С1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	2	82,96 -	- -	166	-	- -	- -	- -
121	& С1545-504-56 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	3	203,44 -	- -	610	-	- -	- -	- -
122	& С1545-504-55 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-60М, 220 В, 20 А, хар.С "ІЕК" з незалежним разчіпувачем РН47-60М	шт	1	88,34 -	- -	88	-	- -	- -	- -
123	*КМ8-591-3 застос.*	*Встановлення регулятору*	*100 шт*	*0,05*	*8553,37* *8421,12*	- -	*428*	*421*	- -	*108,8000* -	*5,44* -
124	& С1545-504-69 варіант 4	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	5	803,54 -	- -	4018	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*3*	*1688,92* *1293,55*	- -	*5067*	*3881*	- -	*18,7200* -	*56,16* -
126	& С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	300	7,38 -	- -	2214	-	- -	- -	- -
127	*КР17-7-17*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм*	*100м*	*0,04*	*1493,94* *1493,94*	- -	*60*	*60*	- -	*21,6200* -	*0,86* -
128	& С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	4	14,57 -	- -	58	-	- -	- -	- -
129	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*1,4*	*756,46* *649,35*	- -	*1059*	*909*	- -	*9,6400* -	*13,5* -
130	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*1,55*	*1144,71* *1028,59*	- -	*1774*	*1594*	- -	*15,2700* -	*23,67* -
131	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби*	*100м*	*0,1*	*1467,94* *1335,75*	- -	*147*	*134*	- -	*19,8300* -	*1,98* -
132	& С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	120	20,66 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
133	& С1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	155	52,34 -	- -	8113	-	- -	- -	- -
134	& С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	10	82,62 -	- -	826	-	- -	- -	- -
135	& С153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	20	47,59 -	- -	952	-	- -	- -	- -
136	*КР17-9-3*	*Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах*	*100м*	*1,7*	*6415,42* *5501,92*	- -	*10906*	*9353*	- -	*74,0900* -	*125,95* -
137	& С1-ПРНБ0-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1, 5мм2	м	170	54,93 -	- -	9338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					50930	17506	- -		243,58 -
		Разом будівельні роботи, грн.					50930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33424				
		всього заробітна плата, грн.					17506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9341				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**60271**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	*КР17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,07*	*2355,47* *2355,47*	- -	*165*	*165*	- -	*35,4100* -	*2,48* -
151	& С1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	7	73,12 -	- -	512	-	- -	- -	- -
152	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*1,8*	*1688,92* *1293,55*	- -	*3040*	*2328*	- -	*18,7200* -	*33,7* -
153	& С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	145	7,38 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
154	& С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	35	9,16 -	- -	321	-	- -	- -	- -
155	*КР17-7-17*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм*	*100м*	*0,4*	*1493,94* *1493,94*	- -	*598*	*598*	- -	*21,6200* -	*8,65* -
156	& С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	40	14,57 -	- -	583	-	- -	- -	- -
157	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*1,55*	*1144,71* *1028,59*	- -	*1774*	*1594*	- -	*15,2700* -	*23,67* -
158	*КР17-8-4*	*Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби*	*100м*	*0,4*	*1467,94* *1335,75*	- -	*587*	*534*	- -	*19,8300* -	*7,93* -
159	*КР17-8-5*	*Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби*	*100м*	*0,25*	*1535,63* *1397,05*	- -	*384*	*349*	- -	*20,7400* -	*5,19* -
160	& С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	65	32,72 -	- -	2127	-	- -	- -	- -
161	& С1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	90	52,34 -	- -	4711	-	- -	- -	- -
162	& С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	40	82,62 -	- -	3305	-	- -	- -	- -
163	& С1-414-2356-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	25	318,66 -	- -	7967	-	- -	- -	- -
164	*КР17-9-3*	*Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах*	*100м*	*0,2*	*5501,92* *5501,92*	- -	*1100*	*1100*	- -	*74,0900* -	*14,82* -
165	& С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	20	193,91 -	- -	3878	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					43319	9639	-		137,47
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					43319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33680				
		всього заробітна плата, грн.					9639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5215				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1553				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48534**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& С199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	60	8,34 -	- -	500	-	- -	- -	- -
175	& С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	40	9,16 -	- -	366	-	- -	- -	- -
176	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*0,6*	*1144,71* *1028,59*	- -	*687*	*617*	- -	*15,2700* -	*9,16* -
177	*КР17-8-5*	*Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби*	*100м*	*0,4*	*1535,63* *1397,05*	- -	*614*	*559*	- -	*20,7400* -	*8,3* -
178	& С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	40	32,72 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
179	& С1-414-2356 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	20	74,69 -	- -	1494	-	- -	- -	- -
180	& С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	40	193,91 -	- -	7756	-	- -	- -	- -
181	*КР17-12-11*	*Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,4*	*2355,47* *2355,47*	- -	*942*	*942*	- -	*35,4100* -	*14,16* -
182	& С1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	40	73,12 -	- -	2925	-	- -	- -	- -
183	& С113-2106-3-2 варіант 4	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	2	70,57 -	- -	141	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23204	4751	- -		68,84 -
		Разом будівельні роботи, грн.					23204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18453				
		всього заробітна плата, грн.					4751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					778				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25798**				
		Всього по розділу 5					**25798**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Зовнішнє освітлення									
184	*КР17-7-17*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм*	*100м*	*1,75*	*1493,94* *1493,94*	*-* -	*2614*	*2614*	*-* -	*21,6200* -	*37,84* -
185	& С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	175	14,57 -	- -	2550	-	- -	- -	- -
186	& С1512-1-17 варіант 18	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	8	96,32 -	- -	771	-	- -	- -	- -
187	& С1512-1-17 варіант 19	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	23	282,55 -	- -	6499	-	- -	- -	- -
188	& С1512-1-17 варіант 20	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	175	92,93 -	- -	16263	-	- -	- -	- -
189	*КР17-8-3*	*Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби*	*100м*	*1*	*1144,71* *1028,59*	*-* -	*1145*	*1029*	*-* -	*15,2700* -	*15,27* -
190	& С1-414-2356 варіант 19	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	100	49,60 -	- -	4960	-	- -	- -	- -
191	*КР17-10-4*	*Монтаж світильників*	*100шт*	*0,08*	*8429,63* *8429,63*	*-* -	*674*	*674*	*-* -	*108,9100* -	*8,71* -
192	& С10-2-70 варіант 14	Світильник для зовнішнього освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	8	2007,48 -	- -	16060	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					51536	4317	- -		61,82 -
		Разом будівельні роботи, грн.					51536				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47219				
		всього заробітна плата, грн.					4317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53878**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Захисне заземлення і зрівнювання потенціалів									
193	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*3*	*1854,65* *1643,49*	*172,58* *6,48*	*5564*	*4930*	*518* *19*	*22,4000* *0,0864*	*67,2* *0,26*
194	& С111-1811-2 варіант 6	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	150	94,38 -	- -	14157	-	- -	- -	- -
195	& С111-1811-2 варіант 7	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	150	158,25 -	- -	23738	-	- -	- -	- -
196	& С1-10-10 варіант 4	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	2	535,18 -	- -	1070	-	- -	- -	- -
197	*КМ8-471-3*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм*	*10 шт*	*0,3*	*985,35* *821,74*	*139,83* *5,25*	*296*	*247*	*42* *2*	*11,2000* *0,0700*	*3,36* *0,02*
198	& С124-19-11 варіант 3	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	6,2	93,10 -	- -	577	-	- -	- -	- -
199	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,3*	*991,97* *821,74*	*139,83* *5,25*	*298*	*247*	*42* *2*	*11,2000* *0,0700*	*3,36* *0,02*
200	& С1545-423-22 варіант 3	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	3	1123,57 -	- -	3371	-	- -	- -	- -
201	*КР17-7-15*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм*	*100м*	*1,7*	*1688,92* *1293,55*	- -	*2871*	*2199*	- -	*18,7200* -	*31,82* -
202	& С199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	170	8,34 -	- -	1418	-	- -	- -	- -
203	*КР17-8-2*	*Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби*	*100м*	*1,7*	*756,46* *649,35*	- -	*1286*	*1104*	- -	*9,6400* -	*16,39* -
204	& С1-10-13-1 варіант 7	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2, 5мм2	м.п.	70	13,90 -	- -	973	-	- -	- -	- -
205	& С1-10-13-1 варіант 8	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4, 0мм2	м.п.	100	20,73 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
206	*КБ21-31-3 Н2,3,5=1,15*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,07*	*2997,95* *2997,95*	- -	*210*	*210*	- -	*42,3200* -	*2,96* -
207	& С1512-1-17 варіант 21	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	7	51,97 -	- -	364	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					58266	8937	602 23		125,09 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					58266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48727				
		всього заробітна плата, грн.					8960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63063**				
		_ _ _

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	-- ВУ1 --			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
	-- ВУ2 --			
4	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	
6	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	1	
	--ЩС1 --			
7	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	--ЩС2 --			
9	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	
12	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	3	
	-- ЩР1--			
13	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	13	
15	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
	-- ЩР2--			
16	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	-- ЩР3--			
18	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
19	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10	
	-- ЩР4--			
20	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
21	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	-- Провода та кабелі --			
22	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	2620	
23	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	250	
24	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	60	
25	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	м	9	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	1850	
27	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	760	
28	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	175	
29	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 70 мм2	м	40	
30	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 120 мм2	м	25	
31	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм2	м	3	
32	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	480	
33	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	45	
34	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	16	
35	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	50	
36	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	
37	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
	-- Світлотехнічне обладнання --			
38	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	113	
39	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	4	
40	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	19	
41	Монтаж світильників	шт	50	
42	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
44	Встановлення регулятору	шт	5	
45	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	300	
46	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	4	

1	2	3	4	5
47	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	140	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155	
49	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	10	
50	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	170	
51	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
52	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
53	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
54	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
55	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
56	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	7	
57	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	180	
58	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	40	
59	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	155	
60	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	40	
61	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	25	
62	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	м	20	
63	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
64	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
65	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	3	
66	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	100	
67	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	60	
68	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	м	40	
69	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	40	
70	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	м	175	
71	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	100	
72	Монтаж світильників	шт	8	
73	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	300	
74	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	3	
75	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	3	
76	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	170	
77	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	170	

1	2	3	4	5
78	Установлення розподільних коробок	шт	7	

Склав кошторисник Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на електромонтажні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР17-13-1	1	11,8800 11,88	0,097	1,1524 1,15	116,39	134,12 134	919,51 920	231,80 232	7,66	91,00 91	456,92 457
3	КМ8-526-3	2	3,2004 6,4	0,097	0,3104 0,62	116,39	36,13 72	240,35 481	60,83 122	7,66	24,52 49	121,48 243
6	КР17-15-3	1	1,8500 1,85	0,097	0,1795 0,18	116,39	20,89 21	143,19 143	36,10 36	7,66	14,17 14	71,16 71
10	КР17-13-1	1	11,8800 11,88	0,097	1,1524 1,15	116,39	134,12 134	919,51 920	231,80 232	7,66	91,00 91	456,92 457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КМ8-526-3	2	3,2004	0,097	0,3104	116,39	36,13	240,35	60,83	7,66	24,52	121,48
			6,4		0,62		72	481	122		49	243
15	КР17-15-3	1	1,8500	0,097	0,1795	116,39	20,89	143,19	36,10	7,66	14,17	71,16
			1,85		0,18		21	143	36		14	71
19	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
21	КР17-12-7	0,04	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			8,7		0,84		98	624	159		67	324
25	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
27	КР17-12-7	0,07	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			15,23		1,48		172	1092	278		117	567
31	КМ8-526-3	1	3,2004	0,097	0,3104	116,39	36,13	240,35	60,83	7,66	24,52	121,48
			3,2		0,31		36	240	60		25	121
33	КМ8-524-1	3	3,2000	0,097	0,3104	116,39	36,13	240,32	60,82	7,66	24,51	121,46
			9,6		0,93		108	721	182		74	364
35	КР17-14-2	1	3,5400	0,097	0,3434	116,39	39,97	259,73	65,93	7,66	27,12	133,02
			3,54		0,34		40	260	66		27	133
37	КР17-12-7	0,13	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			28,28		2,74		319	2027	516		217	1052
40	КР17-12-8	0,01	299,9200	0,097	29,0922	116,39	3386,05	21750,20	5529,98	7,66	2297,39	11213,42
			3		0,29		34	218	55		23	112
42	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
44	КР17-12-7	0,09	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			19,58		1,9		221	1404	357		150	728
48	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
50	КР17-12-7	0,1	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			21,76		2,11		246	1559	396		167	809
54	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
56	КР17-12-7	0,09	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			19,58		1,9		221	1404	357		150	728
60	КР17-7-15	26,2	18,7200	0,097	1,8158	116,39	211,35	1293,55	331,08	7,66	143,40	685,83
			490,46		47,58		5537	33891	8675		3757	17969
63	КР17-7-17	2,5	21,6200	0,097	2,0971	116,39	244,09	1493,94	382,37	7,66	165,61	792,07
			54,05		5,24		610	3735	956		414	1980
67	КМ8-395-1	0,6	38,8000	0,097	3,7636	116,39	438,05	2846,76	722,66	7,66	297,21	1457,92
			23,28		2,26		263	1708	434		178	875
74	КМ8-395-2	0,09	47,1300	0,097	4,5716	116,39	532,09	3457,93	877,80	7,66	361,02	1770,91
			4,24		0,41		48	311	79		32	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	КР17-8-2	18,5	9,6400	0,097	0,9351	116,39	108,83	649,35	166,80	7,66	73,84	349,47
			178,34		17,3		2013	12013	3086		1366	6465
81	КР17-8-3	7,6	15,2700	0,097	1,4812	116,39	172,40	1028,59	264,22	7,66	116,97	553,59
			116,05		11,26		1310	7817	2008		889	4207
82	КР17-8-4	1,75	19,8300	0,097	1,9235	116,39	223,88	1335,75	343,12	7,66	151,90	718,90
			34,7		3,37		392	2338	600		266	1258
83	КМ8-398-3	0,4	4,8000	0,097	0,4656	116,39	54,19	352,18	89,40	7,66	36,77	180,36
			1,92		0,19		22	141	35		15	72
84	КМ8-398-4	0,25	6,4000	0,097	0,6208	116,39	72,25	469,57	119,20	7,66	49,02	240,47
			1,6		0,16		18	117	30		12	60
85	КМ8-398-5	0,03	9,6000	0,097	0,9312	116,39	108,38	704,35	178,80	7,66	73,54	360,72
			0,29		0,03		3	21	6		2	11
92	КР17-9-1	4,8	67,9500	0,097	6,5912	116,39	767,14	5045,97	1278,88	7,66	520,50	2566,52
			326,16		31,64		3682	24221	6139		2498	12319
96	КР17-12-2	0,45	35,2600	0,097	3,4202	116,39	398,08	2345,50	603,59	7,66	270,09	1271,76
			15,87		1,54		179	1055	271		122	572
98	КР17-12-3	0,16	37,5100	0,097	3,6385	116,39	423,48	2495,17	642,10	7,66	287,33	1352,91
			6		0,58		68	399	102		46	216
100	КР17-12-11	0,5	35,4100	0,097	3,4348	116,39	399,77	2355,47	606,15	7,66	271,24	1277,16
			17,71		1,72		200	1178	303		136	639
103	КР17-14-1	4	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			11,88		1,15		134	872	221		91	446
105	КР17-12-7	0,04	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			8,7		0,84		98	624	159		67	324
107	КР17-11-11	1,13	390,0500	0,097	37,8349	116,39	4403,60	26952,46	6898,33	7,66	2987,78	14289,71
			440,76		42,75		4976	30456	7795		3376	16147
109	КР17-11-1	0,04	156,8400	0,097	15,2135	116,39	1770,70	11507,35	2921,17	7,66	1201,39	5893,26
			6,27		0,61		71	460	117		48	236
111	КБ21-17-12	0,19	150,8800	0,097	14,6354	116,39	1703,41	11678,11	2943,93	7,66	1155,74	5803,08
			28,67		2,78		324	2219	559		220	1103
114	КР17-10-4	0,5	108,9100	0,097	10,5643	116,39	1229,58	8429,63	2125,03	7,66	834,25	4188,86
			54,46		5,28		615	4215	1062		417	2094
117	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
119	КР17-12-7	0,06	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			13,05		1,27		147	936	239		100	486
123	КМ8-591-3	0,05	108,8000	0,097	10,5536	116,39	1228,33	8421,12	2122,88	7,66	833,41	4184,62
			5,44		0,53		61	421	106		42	209
125	КР17-7-15	3	18,7200	0,097	1,8158	116,39	211,35	1293,55	331,08	7,66	143,40	685,83
			56,16		5,45		634	3881	993		430	2057
127	КР17-7-17	0,04	21,6200	0,097	2,0971	116,39	244,09	1493,94	382,37	7,66	165,61	792,07
			0,86		0,08		10	60	15		7	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	КР17-8-2	1,4	9,6400	0,097	0,9351	116,39	108,83	649,35	166,80	7,66	73,84	349,47
			13,5		1,31		152	909	234		103	489
130	КР17-8-3	1,55	15,2700	0,097	1,4812	116,39	172,40	1028,59	264,22	7,66	116,97	553,59
			23,67		2,3		267	1594	410		181	858
131	КР17-8-4	0,1	19,8300	0,097	1,9235	116,39	223,88	1335,75	343,12	7,66	151,90	718,90
			1,98		0,19		22	134	35		15	72
136	КР17-9-3	1,7	74,0900	0,097	7,1867	116,39	836,46	5501,92	1394,44	7,66	567,53	2798,43
			125,95		12,22		1422	9353	2370		965	4757
138	КР17-14-2	1	3,5400	0,097	0,3434	116,39	39,97	259,73	65,93	7,66	27,12	133,02
			3,54		0,34		40	260	66		27	133
140	КР17-12-7	0,06	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			13,05		1,27		147	936	239		100	486
144	КР17-12-8	0,03	299,9200	0,097	29,0922	116,39	3386,05	21750,20	5529,98	7,66	2297,39	11213,42
			9		0,87		102	653	165		69	336
146	КР17-14-1	3	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			8,91		0,86		101	654	166		68	335
148	КР17-12-7	0,03	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			6,53		0,63		74	468	119		50	243
150	КР17-12-11	0,07	35,4100	0,097	3,4348	116,39	399,77	2355,47	606,15	7,66	271,24	1277,16
			2,48		0,24		28	165	42		19	89
152	КР17-7-15	1,8	18,7200	0,097	1,8158	116,39	211,35	1293,55	331,08	7,66	143,40	685,83
			33,7		3,27		380	2328	596		258	1234
155	КР17-7-17	0,4	21,6200	0,097	2,0971	116,39	244,09	1493,94	382,37	7,66	165,61	792,07
			8,65		0,84		98	598	153		66	317
157	КР17-8-3	1,55	15,2700	0,097	1,4812	116,39	172,40	1028,59	264,22	7,66	116,97	553,59
			23,67		2,3		267	1594	410		181	858
158	КР17-8-4	0,4	19,8300	0,097	1,9235	116,39	223,88	1335,75	343,12	7,66	151,90	718,90
			7,93		0,77		90	534	137		61	288
159	КР17-8-5	0,25	20,7400	0,097	2,0118	116,39	234,15	1397,05	358,86	7,66	158,87	751,88
			5,19		0,5		59	349	89		40	188
164	КР17-9-3	0,2	74,0900	0,097	7,1867	116,39	836,46	5501,92	1394,44	7,66	567,53	2798,43
			14,82		1,44		167	1100	279		114	560
166	КР17-14-1	1	2,9700	0,097	0,2881	116,39	33,53	217,91	55,32	7,66	22,75	111,60
			2,97		0,29		34	218	55		23	112
168	КР17-12-7	0,03	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			6,53		0,63		74	468	119		50	243
170	КР17-12-8	0,03	299,9200	0,097	29,0922	116,39	3386,05	21750,20	5529,98	7,66	2297,39	11213,42
			9		0,87		102	653	165		69	336
173	КР17-7-15	1	18,7200	0,097	1,8158	116,39	211,35	1293,55	331,08	7,66	143,40	685,83
			18,72		1,82		211	1294	332		143	686
176	КР17-8-3	0,6	15,2700	0,097	1,4812	116,39	172,40	1028,59	264,22	7,66	116,97	553,59
			9,16		0,89		103	617	159		70	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	КР17-8-5	0,4	20,7400	0,097	2,0118	116,39	234,15	1397,05	358,86	7,66	158,87	751,88
			8,3		0,8		94	559	143		64	301
181	КР17-12-11	0,4	35,4100	0,097	3,4348	116,39	399,77	2355,47	606,15	7,66	271,24	1277,16
			14,16		1,37		160	942	243		108	511
184	КР17-7-17	1,75	21,6200	0,097	2,0971	116,39	244,09	1493,94	382,37	7,66	165,61	792,07
			37,84		3,67		427	2614	669		290	1386
189	КР17-8-3	1	15,2700	0,097	1,4812	116,39	172,40	1028,59	264,22	7,66	116,97	553,59
			15,27		1,48		172	1029	265		117	554
191	КР17-10-4	0,08	108,9100	0,097	10,5643	116,39	1229,58	8429,63	2125,03	7,66	834,25	4188,86
			8,71		0,85		98	674	170		67	335
193	КМ8-472-2	3	22,4864	0,097	2,1812	116,39	253,87	1649,97	418,84	7,66	172,25	844,96
			67,46		6,54		762	4949	1256		517	2535
197	КМ8-471-3	0,3	11,2700	0,097	1,0932	116,39	127,24	826,99	209,93	7,66	86,33	423,50
			3,38		0,33		38	249	63		26	127
199	КМ8-471-4	0,3	11,2700	0,097	1,0932	116,39	127,24	826,99	209,93	7,66	86,33	423,50
			3,38		0,33		38	249	63		26	127
201	КР17-7-15	1,7	18,7200	0,097	1,8158	116,39	211,35	1293,55	331,08	7,66	143,40	685,83
			31,82		3,09		359	2199	563		244	1166
203	КР17-8-2	1,7	9,6400	0,097	0,9351	116,39	108,83	649,35	166,80	7,66	73,84	349,47
			16,39		1,59		185	1104	283		126	594
206	КБ21-31-3	0,07	42,3200	0,097	4,1050	116,39	477,79	2997,95	764,66	7,66	324,17	1566,62
			2,96		0,29		33	210	54		23	110
Разом:			**2646,09**		**256,69**		**29874**	**186691**	**47638**		**20274**	**97786**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(29874 + 186691 * 1) * 0,0078 = **1689 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(29874 + 186691 * 1) * 0,0078 * 0,22= **372 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(29874 + 186691 * 1) * 0,003739 = **810 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 97786 + 1689 + 372 + 810 = 100657 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2645,79	70,55				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,3	75,00				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	256,69	116,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2902,78					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,06	39,95 601,65				
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,2	6,23 1,25				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**602,90**				
		в тому числі енергоносії:							
		Електроенергія	кВт-год	79,846					
		Мастильні матеріали	кг	0,606					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
8	КБМ270-236 варіант 5	Пилосос промисловий	маш. год	23,748					
9	КБМ270-115 варіант 7	Дрилі електричні	маш. год	14,83879					
10	КБМ270-135 варіант 5	Перфоратори електричні	маш. год	6,1808					
11	КБМ233-302 варіант 4	Машини шліфувальні кутові	маш. год	1,29					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	&С10-2-70 варіант 12	Світлодіодний світильник для аварійного освітлення ВАТРА ДПП06-8-211М У3.1	шт	28	5357,36 150006,08	5251,79 147050,12	0,52 14,56	105,05 2941,40	60 км.
13	&С111-741-108-5 варіант 5	Світлодіодний світильник IP40, 36Вт, 230В, вбудований в підвісну стелю типу "Армстронг" корельована колірна температура – 3750-4750 К ВАТРА ДВО20У-36-011УХЛ4	шт	113	781,27 88283,51	764,87 86430,31	1,08 122,04	15,32 1731,16	60 км.
14	&С1-414-2356 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х1,5мм2	м	1970	20,66 40700,20	19,82 39045,40	0,43 847,10	0,41 807,70	60 км.
15	&С10-2-70 варіант 13	Світлодіодний світильник для загального освітлення ВАТРА ДББ64В-12-003 УХЛ4	шт	22	1579,83 34756,26	1548,33 34063,26	0,52 11,44	30,98 681,56	60 км.
16	&С1-414-2356 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х2,5мм2	м	865	32,72 28302,80	31,65 27377,25	0,43 371,95	0,64 553,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&С110-107-20 варіант 9	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки не в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	17	1615,34 27460,78	1583,00 26911,00	0,67 11,39	31,67 538,39	60 км.
18	&С111-1811-2 варіант 7	Смуга сталева 40х4 мм	м.п.	150	158,25 23737,50	156,94 23541,00	0,13 19,50	1,18 177,00	60 км.
19	&С1-414-2356-1 варіант 16	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х10мм2	м	100	193,91 19391,00	189,68 18968,00	0,43 43,00	3,8 380,00	60 км.
20	&С153-1-48 варіант 5	Кабель живлення з мідної моножілой, вогнестійкий, безгалогенний КОРкНс FRHF FE180/E30-90 переріз 3х1,5мм2	м	400	47,59 19036,00	46,65 18660,00	0,01 4,00	0,93 372,00	60 км.
21	&С1-ПРНБ0-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х4,0мм2	м	225	82,62 18589,50	81,00 18225,00	- -	1,62 364,50	
22	&С113-2125-3 варіант 5	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду16мм	м	2295	7,38 16937,10	7,00 16065,00	0,24 550,80	0,14 321,30	60 км.
23	&С1512-1-17 варіант 20	Тримач з відкидною кришкою Дн36мм код PASW36N	шт	175	92,93 16262,75	91,08 15939,00	0,03 5,25	1,82 318,50	60 км.
24	&С10-2-70 варіант 14	Світильник для зовнішнего освітлення світлодіодний 220В, IP65 ВАТРА ДСУ05У-30-1-311 У1	шт	8	2007,48 16059,84	1967,60 15740,80	0,52 4,16	39,36 314,88	60 км.
25	&С111-1811-2 варіант 6	Смуга сталева 25х4 мм	м.п.	150	94,38 14157,00	93,55 14032,50	0,13 19,50	0,7 105,00	60 км.
26	&С1-ПРНБ0-5 варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х2,5мм2	м	245	52,34 12823,30	51,31 12570,95	- -	1,03 252,35	
27	&С1512-1-17 варіант 17	Коробка відгалужувальна для кабелів Кор 73-1,5У	шт	280	43,38 12146,40	42,50 11900,00	0,03 8,40	0,85 238,00	60 км.
28	&С1-414-2356-1 варіант 17	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х25мм2	м	25	447,54 11188,50	438,33 10958,25	0,43 10,75	8,78 219,50	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	539,2	20,47 11037,42	19,75 10649,20	0,32 172,54	0,4 215,68	60 км.
30	&С1110-311 варіант 3	Консоль BBL-55 CM010610	шт	26	409,02 10634,52	400,81 10421,06	0,19 4,94	8,02 208,52	60 км.
31	&С1-К-22 варіант 4	Лоток дротовий 100х400х3000мм F5 Combitech FC5030	м	30	339,13 10173,90	332,10 9963,00	0,38 11,40	6,65 199,50	60 км.
32	&С1-ПРНБ0-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами контрольний негорючий КВВГнг-LS-0,380 переріз 7х1, 5мм2	м	170	54,93 9338,10	53,03 9015,10	0,82 139,40	1,08 183,60	60 км.
33	&С16033-8222 варіант 17	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-18з-3 36 "ІЕК України"	шт	6	1472,61 8835,66	1442,03 8652,18	1,71 10,26	28,87 173,22	60 км.
34	&С199999-86 варіант 1	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду20мм	м	1000	8,34 8340,00	8,18 8180,00	- -	0,16 160,00	
35	&С1-414-2356-1 варіант 15	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х16мм2	м	25	318,66 7966,50	311,98 7799,50	0,43 10,75	6,25 156,25	60 км.
36	&С1545-2859 варіант 7	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х200(В) 3526415	м	30	219,65 6589,50	215,19 6455,70	0,15 4,50	4,31 129,30	60 км.
37	&С1547-6-В9 варіант 9	Євророзетка з заземленням 250В, 16А IP20	шт	50	130,32 6516,00	127,50 6375,00	0,26 13,00	2,56 128,00	60 км.
38	&С1512-1-17 варіант 19	Муфта труба-коробка, IP66 Дн36 код PAM36M50N	шт	23	282,55 6498,65	276,98 6370,54	0,03 0,69	5,54 127,42	60 км.
39	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	10,53	533,87 5621,65	523,13 5508,56	0,27 2,84	10,47 110,25	60 км.
40	&С1514-111 варіант 4	Ящик з понижуючим трансформатором 220/36В ЯТП-0,250	шт	3	1830,45 5491,35	1792,77 5378,31	1,79 5,37	35,89 107,67	60 км.
41	&С1-10-5 варіант 9	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=16А, Іут.=30мА	шт	15	358,22 5373,30	350,68 5260,20	0,52 7,80	7,02 105,30	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	&С1630-1821-6 варіант 4	Лічильник електроенергії трифазний 5(120) А 3х220/380В NIK 2303 ARP3.1000. МС. 11	шт	2	2640,99 5281,98	2587,50 5175,00	1,71 3,42	51,78 103,56	60 км.
43	&С1-414-2356 варіант 19	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х4мм2	м	100	49,6 4960,00	48,20 4820,00	0,43 43,00	0,97 97,00	60 км.
44	&С1633-91ВД-1 варіант 5	Настінний розподільний модульний щиток IP65 з дверцятами	шт	7	655,14 4585,98	642,00 4494,00	0,29 2,03	12,85 89,95	60 км.
45	&С1545-504-46 варіант 4	Вимикач роз'єднувач на два напрямки 3Р Ін.р.=160А HAE 316 "Hager" Польща	шт	2	2136,32 4272,64	2094,15 4188,30	0,28 0,56	41,89 83,78	60 км.
46	&С1545-504-69 варіант 4	Електроний регулятор швидкості вентилятора "ВЕНТС РС-1-300"	шт	5	803,54 4017,70	787,50 3937,50	0,28 1,40	15,76 78,80	60 км.
47	&С1110-314 варіант 3	Стандартний анкер з болтом М10 СМ431060	шт	48	83,33 3999,84	81,51 3912,48	0,19 9,12	1,63 78,24	60 км.
48	&С10-2-1 варіант 12	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду40мм	м	269	14,57 3919,33	13,76 3701,44	0,52 139,88	0,29 78,01	60 км.
49	&С1-10-1-1 варіант 4	Щит учетно обліково-розподільний навісний корпус металевий розміром 540х310х165мм ЩУРн-3/12ЗО-1 36 УХЛ3 IP31 Компанія УЕК Україна	шт	2	1810,52 3621,04	1774,50 3549,00	0,52 1,04	35,5 71,00	60 км.
50	&С1545-2859 варіант 8	Перфоровані лотки Н80мм 3000 (L)х400(В) 3526415	м	9	398,02 3582,18	390,07 3510,63	0,15 1,35	7,8 70,20	60 км.
51	&С1545-504-72 варіант 4	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33, 100 А, хар. С 160 "IEK"	шт	2	1785,29 3570,58	1750,00 3500,00	0,28 0,56	35,01 70,02	60 км.
52	&С1547-6-В9 варіант 10	Розетка вологозахищена, 20А, 220В, IP44	шт	47	73,12 3436,64	71,43 3357,21	0,26 12,22	1,43 67,21	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	&C1545-423-22 варіант 3	Електрод заземлення - сталь кругла діам. 20мм L=3м	шт	3	1123,57 3370,71	1100,00 3300,00	1,54 4,62	22,03 66,09	60 км.
54	&C110-107-20 варіант 8	Світлодіодний світильник с написом "ВИХІД" для підсвітки в постійному режимі ВАТРА ДБО 02ВСП-6-в-104 УХЛ3.1	шт	2	1615,34 3230,68	1583,00 3166,00	0,67 1,34	31,67 63,34	60 км.
55	&C1547-6-B3 варіант 14	Автомат диффеpенційний викл. АВДТ-32 4Р С 16А 30мА	шт	6	525,64 3153,84	515,07 3090,42	0,26 1,56	10,31 61,86	60 км.
56	&C1547-6-B1 варіант 5	Вимикач одноклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	45	67,76 3049,20	66,17 2977,65	0,26 11,70	1,33 59,85	60 км.
57	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,09568	30979,95 2964,16	29930,80 2863,78	441,7 42,26	607,45 58,12	60 км.
58	&C1545-504-56 варіант 21	Автоматичний вимикач однополюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "IEK"	шт	30	82,96 2488,80	81,05 2431,50	0,28 8,40	1,63 48,90	60 км.
59	&C1545-291-2-2 варіант 4	Шпилька різьбова М10 F5 Combitech CM201001	шт	30	81,95 2458,50	80,24 2407,20	0,1 3,00	1,61 48,30	60 км.
60	&C10-2-1 варіант 13	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду32мм	м	175	13,44 2352,00	12,66 2215,50	0,52 91,00	0,26 45,50	60 км.
61	C1546-20	Клей БМК5	кг	6,74	339,25 2286,55	331,75 2236,00	0,85 5,73	6,65 44,82	60 км.
62	&C1-10-13-1 варіант 8	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 4, 0мм2	м.п.	100	20,73 2073,00	19,80 1980,00	0,52 52,00	0,41 41,00	60 км.
63	&C1-414-2356-1 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 5х35мм2	м	3	616,79 1850,37	604,27 1812,81	0,43 1,29	12,09 36,27	60 км.
64	&C16033-8222 варіант 19	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 18 модулів ЩРВ-36з-3 36 "IEK України"	шт	1	1720,79 1720,79	1685,34 1685,34	1,71 1,71	33,74 33,74	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	&C1547-111 варіант 5	Герметичний LED світильник PWL 36w-Trento IP65 5000K PWL 36w-Trento	шт	4	425,63 1702,52	415,00 1660,00	2,28 9,12	8,35 33,40	60 км.
66	&C1545-504-55 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 25 А, хар.С "ІЕК"	шт	4	400,96 1603,84	392,82 1571,28	0,28 1,12	7,86 31,44	60 км.
67	&C1-414-2356 варіант 18	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболонкою переріз 3х6мм2	м	20	74,69 1493,80	72,80 1456,00	0,43 8,60	1,46 29,20	60 км.
68	&C1547-6-B4 варіант 5	Вимикач двоклавішний прихованої установки 230В, 6А, IP20	шт	16	91,22 1459,52	89,17 1426,72	0,26 4,16	1,79 28,64	60 км.
69	&C100-115-11 варіант 5	Кабель з мідними жилами ВВГнг-LS-0,380 пластмасовою ізоляцією і оболокою 2х1,5 мм2	м	100	14,04 1404,00	13,20 1320,00	0,56 56,00	0,28 28,00	60 км.
70	&C1545-504-56 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА88-33 3Р з Ін.р.=80А, хар.С "ІЕК"	шт	1	1386,55 1386,55	1359,08 1359,08	0,28 0,28	27,19 27,19	60 км.
71	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	9,6665	139,13 1344,90	135,03 1305,27	1,37 13,24	2,73 26,39	60 км.
72	&C16033-8222 варіант 18	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 24 модулів ЩРВ-24з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	1301,29 1301,29	1274,06 1274,06	1,71 1,71	25,52 25,52	60 км.
73	&C1545-90-B9 варіант 5	Коробка для установки розеток і вимикачів У196 УХЛ3	100шт	1,08	1192,94 1288,38	1166,70 1260,04	2,85 3,08	23,39 25,26	60 км.
74	&C1543-112 варіант 3	Пластина для підвісу стельового лотку на шпильці F5 Combitech FC37311	шт	30	41,2 1236,00	40,11 1203,30	0,28 8,40	0,81 24,30	60 км.
75	&C1545-504-55 варіант 22	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 32 А, хар.С "ІЕК"	шт	3	411,16 1233,48	402,82 1208,46	0,28 0,84	8,06 24,18	60 км.
76	&C1545-504-56 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 16 А, хар.С "ІЕК"	шт	6	203,44 1220,64	199,17 1195,02	0,28 1,68	3,99 23,94	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&С1-10-10 варіант 4	Шина заземлення мідна 250Х40Х4, в комплекті з ізоляторами і кріпильним метизом	шт	2	535,18 1070,36	524,17 1048,34	0,52 1,04	10,49 20,98	60 км.
78	&С1-10-5 варіант 10	Диференційний автомат АВДТ32 2Р С 1Іном.=20А, Іут.=30мА	шт	3	353,89 1061,67	346,43 1039,29	0,52 1,56	6,94 20,82	60 км.
79	&С1-10-13-1 варіант 7	Провід гнучкий мідний ПВ1 нгд, переріз 2, 5мм2	м.п.	70	13,9 973,00	13,11 917,70	0,52 36,40	0,27 18,90	60 км.
80	&С171-3028П-К5 варіант 1	З'єднувач лотку F5 Combitech FC34247	шт	30	32,04 961,20	31,41 942,30	- -	0,63 18,90	
81	&С1547-6-В3 варіант 15	Автомат дифференційний викл. АВДТ-32 4Р С 40А 30мА	шт	2	475,53 951,06	465,95 931,90	0,26 0,52	9,32 18,64	60 км.
82	&С1545-504-18 варіант 8	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 32А 380В 50Гц	шт	1	873,7 873,70	856,28 856,28	0,29 0,29	17,13 17,13	60 км.
83	&С1512-1-17 варіант 18	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP55 У2 100х100х50мм код 54800 ДСТУ EN 60670-1	шт	8	96,32 770,56	94,40 755,20	0,03 0,24	1,89 15,12	60 км.
84	&С16033-8222 варіант 20	Щит вбудований IP31 з непрозорими дверима на 12 модулів ЩРВ-12з-3 36 "ІЕК України"	шт	1	690,3 690,30	675,05 675,05	1,71 1,71	13,54 13,54	60 км.
85	&С199999-86 варіант 2	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду25мм	м	75	9,16 687,00	8,98 673,50	- -	0,18 13,50	
86	&С124-19-11 варіант 3	Струмовідвід - сталь кругла діам. 10мм	кг	6,2	93,1 577,22	90,83 563,15	0,44 2,73	1,83 11,34	60 км.
87	&С111-89-6 варіант 4	Гайка з насічкою DIN6923 F5 Combitech CM101000	шт	120	4,03 483,60	3,85 462,00	0,1 12,00	0,08 9,60	60 км.
88	&С1547-6-В3 варіант 13	Вимикач нагрузки 2Р Іном.=20А ВН-32	шт	4	118,59 474,36	116,00 464,00	0,26 1,04	2,33 9,32	60 км.
89	&С10-2-1 варіант 14	Гнучкі гофровані труби серії 7 з поліетилену високого тиску (ПВТ) Ду50мм	м	25	18,56 464,00	17,68 442,00	0,52 13,00	0,36 9,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	&C1545-504-59 варіант 4	Перемикач трьохпозиційний з загальним виходом знизу 230В/16А 1-полюсний SFL116	шт	1	408,36 408,36	399,67 399,67	0,68 0,68	8,01 8,01	60 км.
91	&C1545-504-55 варіант 23	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29, 220 В, 50 А, хар.С "ІЕК"	шт	1	399,79 399,79	391,67 391,67	0,28 0,28	7,84 7,84	60 км.
92	&C1512-1-17 варіант 21	Коробка зрівнювання потенціалів з защелкивающейся кришкою 100х100х50мм IP44 (RAL 7035)	шт	7	51,97 363,79	50,92 356,44	0,03 0,21	1,02 7,14	60 км.
93	&C1545-504-56 варіант 24	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-29 3Р з Ін.р.=50А, хар.С "ІЕК"	шт	1	223,84 223,84	219,17 219,17	0,28 0,28	4,39 4,39	60 км.
94	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,306	567,25 173,58	555,16 169,88	0,97 0,30	11,12 3,40	60 км.
95	&C1545-504-18 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47 3Р С 20А 380В 50Гц	шт	3	57,7 173,10	56,28 168,84	0,29 0,87	1,13 3,39	60 км.
96	&C113-2106-3-2 варіант 4	Комплект вилка-розетка РШ-ВШ 40А (розетка РА40-У14, вилка В40-У03) IP44	компл.	2	70,57 141,14	68,95 137,90	0,24 0,48	1,38 2,76	60 км.
97	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00215	57262,86 123,12	55563,22 119,46	576,84 1,24	1122,8 2,42	60 км.
98	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003117	38980,38 121,50	37628,91 117,29	587,15 1,83	764,32 2,38	60 км.
99	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2	567,19 113,44	554,73 110,95	1,34 0,27	11,12 2,22	60 км.
100	&C1110-312 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10 СМ010610	шт	32	3,26 104,32	3,01 96,32	0,19 6,08	0,06 1,92	60 км.
101	&C1545-504-55 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний ВА47-60М, 220 В, 20 А, хар.С "ІЕК" з незалежним розчіпувачем РН47-60М	шт	1	88,34 88,34	86,33 86,33	0,28 0,28	1,73 1,73	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1923	455,26 87,55	445,62 85,69	0,71 0,14	8,93 1,72	60 км.
103	&С1545-288-1 варіант 7	Шина PE "земля" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-12KD-K06ШНІ-6х9-8-К-С) ШНІ-6Х9-12-к-З	шт	2	36,9 73,80	36,12 72,24	0,06 0,12	0,72 1,44	60 км.
104	&С1545-288-1 варіант 6	Шина N "нуль" в корпусі, ізольована, на DIN-рейку (арт. YNN10-69-8KD-K07) ШНІ-6х9-8-К-С	шт	2	35,33 70,66	34,58 69,16	0,06 0,12	0,69 1,38	60 км.
105	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00102	69203,33 70,59	67339,52 68,69	506,88 0,52	1356,93 1,38	60 км.
106	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,33 64,66	31,32 62,64	0,38 0,76	0,63 1,26	60 км.
107	&С1110-313 варіант 3	Гайка з рискою М6 СМ010600	шт	32	1,38 44,16	1,16 37,12	0,19 6,08	0,03 0,96	60 км.
108	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0715	293,11 20,96	286,85 20,51	0,51 0,04	5,75 0,41	60 км.
109	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,2244	41,59 9,33	40,54 9,10	0,23 0,05	0,82 0,18	60 км.
110	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000177	37357,51 6,61	36048,17 6,38	576,84 0,10	732,5 0,13	60 км.
111	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000076	51619,12 3,92	50030,14 3,80	576,84 0,04	1012,14 0,08	60 км.
112	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,2244	16,81 3,77	16,18 3,63	0,3 0,07	0,33 0,07	60 км.
113	+С142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,003564	- -	- -	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
114	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,6112	4,9416 225,39	4,9416 225,39			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
115	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0258	184,55 4,76	184,55 4,76			
		Разом	грн.		230,15	230,15			
		Разом по розділу III	**грн.**		**758335,01**	**740870,92**	**3066,12**	**14397,97**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	125,457					
		Мастильні матеріали	кг	0,632					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на опалення

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-ОВ

Кошторисна вартість	1517,720	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,58383	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	201,059	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вузол керування(ОВ-8)									
1	*КР15-20-3*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*	*100шт*	*0,04*	*44673,35* *28489,48*	*3595,50* *135,00*	*1787*	*1140*	*144* *5*	*392,8500* *1,8000*	*15,71* *0,07*
2	& С1630-1498-211-1	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	4	2789,84 -	- -	11159	-	- -	- -	- -
3	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,06*	*21874,49* *20334,50*	- -	*1312*	*1220*	- -	*277,1500* -	*16,63* -
4	& С1630-1498-204 варіант 2	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	4	1825,39 -	- -	7302	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1630-1498-204 варіант 3	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	2	625,57 -	- -	1251	-	- -	- -	- -
6	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,1*	*3721,44* *3717,45*	- -	*372*	*372*	- -	*49,5000* -	*4,95* -
7	& С1630-670-88 варіант 2	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	10	282,68 -	- -	2827	-	- -	- -	- -
8	*КР15-85-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм(розподільчий колектор)*	*100м*	*0,04*	*12031,37* *10423,69*	*1166,14* *43,79*	*481*	*417*	*47* *2*	*136,7400* *0,5838*	*5,47* *0,02*
9	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	779,52 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
10	*КР15-85-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,1*	*12031,37* *10423,69*	*1166,14* *43,79*	*1203*	*1042*	*117* *4*	*136,7400* *0,5838*	*13,67* *0,06*
11	С113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	339,95 -	- -	3400	-	- -	- -	- -
12	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,03*	*9327,56* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*280*	*239*	*33* *1*	*104,2900* *0,5478*	*3,13* *0,02*
13	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	179,84 -	- -	540	-	- -	- -	- -
14	*КР15-85-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,03*	*9327,56* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*280*	*239*	*33* *1*	*104,2900* *0,5478*	*3,13* *0,02*
15	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,52 -	- -	230	-	- -	- -	- -
16	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,2	1103,05 1015,26	- -	221	203	- -	11,1800 -	2,24 -
17	*КБ13-16-4 к=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою*	*100м2*	*0,049*	*1845,97* *456,64*	*84,05* *3,81*	*90*	*22*	*4* -	*5,4970* *0,0515*	*0,27* -
18	*КБ13-26-12 к=2 к=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю*	*100м2*	*0,049*	*3976,40* *451,17*	*97,56* *4,43*	*195*	*22*	*5* -	*5,3590* *0,0598*	*0,26* -
19	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*6*	*46,59* *31,25*	- -	*280*	*188*	- -	*0,4100* -	*2,46* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-131-1-33	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	6	553,07 -	- -	3318	-	- -	- -	- -
21	& С1545-131-1-5-22	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	6	311,39 -	- -	1868	-	- -	- -	- -
22	& С1-1-7-1-42	Штуцер для манометра	шт	6	22,52 -	- -	135	-	- -	- -	- -
23	*КР15-104-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих або кутових*	*комплект*	*4*	*48,17* *43,29*	- -	*193*	*173*	- -	*0,5900* -	*2,36* -
24	& С1-1-7-1-29 варіант 1	Бобишка для термометра	шт	4	49,04 -	- -	196	-	- -	- -	- -
25	& С1630-249-1 варіант 1	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	4	613,48 -	- -	2454	-	- -	- -	- -
26	& С1545-131-1-5 варіант 1	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30x15x200мм (або аналог)	шт	6	249,90 -	- -	1499	-	- -	- -	- -
27	*КР15-98-3*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм*	*шт*	*2*	*857,21* *489,51*	*79,10* *2,97*	*1714*	*979*	*158* *6*	*6,7500* *0,0396*	*13,5* *0,08*
28	С130-259 варіант 1	Грязьовик Ду 80мм	шт	2	6534,86 -	- -	13070	-	- -	- -	- -
29	*КР15-104-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*2*	*21,27* *18,32*	- -	*43*	*37*	- -	*0,2300* -	*0,46* -
30	& С1630-1531-1	Повітровідвідник д.15мм	шт	2	489,65 -	- -	979	-	- -	- -	- -
31	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,32*	*9327,56* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*2985*	*2544*	*350* *13*	*104,2900* *0,5478*	*33,37* *0,18*
32	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	8	179,84 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
33	С113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	148,38 -	- -	3561	-	- -	- -	- -
34	*КР15-85-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*1,06*	*9327,56* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*9887*	*8427*	*1160* *44*	*104,2900* *0,5478*	*110,55* *0,58*
35	С113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	78	53,29 -	- -	4157	-	- -	- -	- -
36	С113-131 варіант 1	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	28	110,18 -	- -	3085	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	*КБ13-16-4 к=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою*	*100м2*	*0,138*	*1845,97*	*84,05*	*255*	*63*	*12*	*5,4970*	*0,76*
					456,64	*3,81*			*1*	*0,0515*	*0,01*
38	*КБ13-26-12 к=2 к=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю*	*100м2*	*0,138*	*3976,40*	*97,56*	*549*	*62*	*13*	*5,3590*	*0,74*
					451,17	*4,43*			*1*	*0,0598*	*0,01*
39	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*1,38*	*2791,10*	-	*3852*	*3852*	-	*39,4000*	*54,37*
					2791,10	-			-	-	-
40	& С10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	79,716	68,53	-	5463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	28,616	83,49	-	2389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	24,528	93,01	-	2281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С10-2-41-24 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	8,176	116,47	-	952	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	4	243,37	14,22	973	813	57	3,2000	12,8
					203,36	4,62			18	0,0630	0,25
45	С113-2142 варіант 1	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	4	7264,61	-	29058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	108,30	-	866	279	-	0,4500	3,6
					34,83	-			-	-	-
47	& С130-189-1	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	8	3119,87	-	24959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,12*	*3721,44*	-	*447*	*446*	-	*49,5000*	*5,94*
					3717,45	-			-	-	-
49	& С1630-670-88 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	12	412,91	-	4955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	*КР15-104-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*8*	*46,59*	-	*373*	*250*	-	*0,4100*	*3,28*
					31,25	-			-	-	-
51	& С1545-131-1-33 варіант 1	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	8	493,03	-	3944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,24*	*22080,32*	*1745,82*	*5299*	*4880*	*419*	*277,1500*	*66,52*
					20334,50	*65,55*			*16*	*0,8740*	*0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С113-2301-8 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	8	8083,63 -	- -	64669	-	- -	- -	- -
54	& С113-2301-8 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7	6158,38 -	- -	43109	-	- -	- -	- -
55	& С113-2301-8 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	1	4420,13 -	- -	4420	-	- -	- -	- -
56	*КМ11-350-1 застос.*	*Монтаж автоматичного повітровідвідника*	*шт*	*8*	*117,39* *117,39*	- -	*939*	*939*	- -	*1,6000* -	*12,8* -
57	& С1545-131-1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	8	385,07 -	- -	3081	-	- -	- -	- -
58	*КР15-103-2*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм*	*фільтр*	*4*	*127,94* *103,45*	*19,98* *0,75*	*512*	*414*	*80* *3*	*1,4100* *0,0100*	*5,64* *0,04*
59	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	4	869,44 -	- -	3478	-	- -	- -	- -
60	*КР15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*1,1846*	*8031,54* *7795,51*	- -	*9514*	*9235*	- -	*111,4600* -	*132,04* -
61	& С113-1586-80 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	4	4284,37 -	- -	17137	-	- -	- -	- -
62	& С113-1586-88 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	26	5557,47 -	- -	144494	-	- -	- -	- -
63	& С113-1586-86-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7	6473,66 -	- -	45316	-	- -	- -	- -
64	& С113-1586-86-2	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	4	6964,86 -	- -	27859	-	- -	- -	- -
65	& С113-1586-86 варіант 1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	7456,07 -	- -	14912	-	- -	- -	- -
66	& С113-1586-85-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	8010,54 -	- -	16021	-	- -	- -	- -
67	& С113-1586-85-2	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	2	8496,27 -	- -	16993	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С113-1586-84 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями Н=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	16	11424,14 -	- -	182786	-	- -	- -	- -
		Матеріали для підключення радіатора(ОВ-6)									
69	& С1630-670-40 варіант 1	Футорка радіаторна права	шт	126	23,97 -	- -	3020	-	- -	- -	- -
70	& С1630-670-40 варіант 2	Футорка радіаторна ліва	шт	126	23,97 -	- -	3020	-	- -	- -	- -
71	*КМ11-350-1 застос.*	*Монтаж автоматичного повітровідвідника*	*шт*	*63*	*117,39* *117,39*	- -	*7396*	*7396*	- -	*1,6000* -	*100,8* -
72	& С1545-131-1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	63	385,07 -	- -	24259	-	- -	- -	- -
73	& С1630-670-40 варіант 3	Пробка радіаторна	шт	63	15,92 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
74	*КМ11-350-1 застос.*	*Монтаж термостатичної голівки та клапанів*	*шт*	*189*	*117,39* *117,39*	- -	*22187*	*22187*	- -	*1,6000* -	*302,4* -
75	& С1630-670-32 варіант 2	Термостатична голівка RA2881	шт	63	784,01 -	- -	49393	-	- -	- -	- -
76	& С1630-670-62 варіант 2	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	63	1206,46 -	- -	76007	-	- -	- -	- -
77	& С1630-670-62-1	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	63	240,45 -	- -	15148	-	- -	- -	- -
78	& С1630-670-62 варіант 3	Клапан термостатичний RLV-У	шт	63	437,72 -	- -	27576	-	- -	- -	- -
79	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм -для підключення радіаторів*	*100м*	*0,504*	*4407,34* *4313,86*	- -	*2221*	*2174*	- -	*56,5900* -	*28,52* -
80	С113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2,8мм (або аналог)	м	50,4	56,59 -	- -	2852	-	- -	- -	- -
81	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*2,698*	*4407,34* *4313,86*	- -	*11891*	*11639*	- -	*56,5900* -	*152,68* -
82	С113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2,8мм (або аналог)	м	250	56,59 -	- -	14148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С113-1050-5 варіант 5	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	70	39,58 -	- -	2771	-	- -	- -	- -
84	& С113-1050-5 варіант 2	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	26	35,70 -	- -	928	-	- -	- -	- -
85	& С113-1050-4 варіант 2	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	300	27,34 -	- -	8202	-	- -	- -	- -
86	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*2,9*	*4598,03* *4502,14*	- -	*13334*	*13056*	- -	*59,0600* -	*171,27* -
87	& С113-1696-1 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	280	63,37 -	- -	17744	-	- -	- -	- -
88	& С113-1050-5 варіант 6	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	78	43,86 -	- -	3421	-	- -	- -	- -
89	& С113-1050-3 варіант 2	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	30	33,46 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
90	С113-1050 варіант 1	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	74	115,92 -	- -	8578	-	- -	- -	- -
91	С113-1050 варіант 6	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	18	21,68 -	- -	390	-	- -	- -	- -
92	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,734*	*5064,63* *4967,15*	- -	*3717*	*3646*	- -	*65,1600* -	*47,83* -
93	& С113-1696-2 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	70	139,33 -	- -	9753	-	- -	- -	- -
94	& С113-1050-5 варіант 7	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	20	49,98 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
95	& С113-1050-2 варіант 2	Відвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	20	40,39 -	- -	808	-	- -	- -	- -
96	С113-1050 варіант 7	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	18	64,92 -	- -	1169	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С113-1050 варіант 8	Перехід PP 32/25Wawin(або аналог)	шт	10	30,86 -	- -	309	-	- -	- -	- -
98	& С118-12-1	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	300	5,74 -	- -	1722	-	- -	- -	- -
99	С118-12 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	0,15	54754,74 -	- -	8213	-	- -	- -	- -
100	*КР15-85-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзиL=0.5м 82шт)*	*100м*	*0,41*	*9044,26* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*3708*	*3260*	*448* *17*	*104,2900* *0,5478*	*42,76* *0,22*
101	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	41	179,84 -	- -	7373	-	- -	- -	- -
102	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*6*	*2791,10* *2791,10*	- -	*16747*	*16747*	- -	*39,4000* -	*236,4* -
103	& С10-2-41-22 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	255,5	68,53 -	- -	17509	-	- -	- -	- -
104	& С10-2-41-22 варіант 4	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	286,16	76,01 -	- -	21751	-	- -	- -	- -
105	& С10-2-41-23 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	71,54	88,25 -	- -	6313	-	- -	- -	- -
106	*КР13-11-1*	*Обклеювання стін теплоізоляцією самоклеючою*	*100м2*	*0,35*	*2975,50* *2975,50*	- -	*1041*	*1041*	- -	*41,0300* -	*14,36* -
107	С111-1705 варіант 3	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм Система "теплої підлоги" Розподілювачі №5,№6(ОВ-8)	100м2	0,45	93,80 -	- -	42	-	- -	- -	- -
108	КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	2	243,37 203,36	14,22 4,62	487	407	28 9	3,2000 0,0630	6,4 0,13
109	С113-2142 варіант 2	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	2	7264,61 -	- -	14529	-	- -	- -	- -
110	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,04*	*3721,44* *3717,45*	- -	*149*	*149*	- -	*49,5000* -	*1,98* -
111	& С1630-670-88 варіант 4	Кран кульовий із згоном 1"	шт	4	821,42 -	- -	3286	-	- -	- -	- -
112	*КР15-95-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т*	*насос*	*2*	*1778,19* *1778,19*	- -	*3556*	*3556*	- -	*24,5200* -	*49,04* -
113	& С1630-1162-2	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	2	3649,41 -	- -	7299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	*КМ11-30-1*	*Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні*	*шт*	*4*	*44,70* *34,83*	*-* -	*179*	*139*	*-* -	*0,4500* -	*1,8* -
115	& С1630-1162-3	Блок колекторний 1"	шт	4	2151,10 -	- -	8604	-	- -	- -	- -
116	& С1630-1162-7	Пробка 1"	шт	4	113,93 -	- -	456	-	- -	- -	- -
117	& С1630-1162-6	Ніппель	шт	4	48,96 -	- -	196	-	- -	- -	- -
118	& С1630-1162-5	Кутик колекторний 1"	шт	4	149,97 -	- -	600	-	- -	- -	- -
119	& С1630-1162-4 варіант 1	Пробка 1/2"	шт	4	54,09 -	- -	216	-	- -	- -	- -
120	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*2,5*	*4407,34* *4313,86*	*-* -	*11018*	*10785*	*-* -	*56,5900* -	*141,48* -
121	& С10-2-41-36-1	Труба Blue Floor PE-RTд.18х2	м.п.	250	65,62 -	- -	16405	-	- -	- -	- -
122	*КР17-7-9*	*Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*0,04*	*1737,21* *1737,21*	*-* -	*69*	*69*	*-* -	*25,7900* -	*1,03* -
123	& С10-2-41-36-1 варіант 1	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	4	15,16 -	- -	61	-	- -	- -	- -
		Змішувальний вузол									
124	*КР15-100-1*	*Установлення змішувальних вузлів теплових E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5)*	*вузол*	*3*	*1568,54* *1409,63*	*51,54* *1,94*	*4706*	*4229*	*155* *6*	*18,7700* *0,0258*	*56,31* *0,08*
125	& С10-2-41-36-45	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	3	35897,45 -	- -	107692	-	- -	- -	- -
126	*КР15-85-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,94*	*9327,56* *7950,03*	*1094,23* *41,09*	*8768*	*7473*	*1029* *39*	*104,2900* *0,5478*	*98,03* *0,51*
127	С113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	34	152,93 -	- -	5200	-	- -	- -	- -
128	С113-132 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	36	116,82 -	- -	4206	-	- -	- -	- -
129	С113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	24	53,29 -	- -	1279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,94	1103,05 1015,26	- -	1037	954	- -	11,1800 -	10,51 -
131	*КБ13-16-4 к=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою*	*100м2*	*0,138*	*1845,97* *456,64*	*84,05* *3,81*	*255*	*63*	*12* *1*	*5,4970* *0,0515*	*0,76* *0,01*
132	*КБ13-26-12 к=2 к=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю*	*100м2*	*0,138*	*3976,40* *451,17*	*97,56* *4,43*	*549*	*62*	*13* *1*	*5,3590* *0,0598*	*0,74* *0,01*
133	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,94*	*2791,10* *2791,10*	- -	*2624*	*2624*	- -	*39,4000* -	*37,04* -
134	& С10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	24,528	68,53 -	- -	1681	-	- -	- -	- -
135	& С10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	36,792	83,49 -	- -	3072	-	- -	- -	- -
136	& С10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	34,748	93,01 -	- -	3232	-	- -	- -	- -
137	*КБ13-16-4 к=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою*	*100м2*	*0,103*	*1845,97* *456,64*	*84,05* *3,81*	*190*	*47*	*9* -	*5,4970* *0,0515*	*0,57* *0,01*
138	*КБ13-26-12 к=2 к=1,15*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю*	*100м2*	*0,103*	*3976,40* *451,17*	*97,56* *4,43*	*410*	*46*	*10* -	*5,3590* *0,0598*	*0,55* *0,01*
		Демонтажні роботи									
139	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	6	3698,50 3180,01	518,49 40,04	22191	19080	3111 240	41,7160 0,4847	250,3 2,91
140	*КР15-47-1*	*Демонтаж радіаторів масою до 80 кг*	*100шт*	*0,63*	*6883,57* *6883,57*	- -	*4337*	*4337*	- -	*105,3500* -	*66,37* -
141	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,126	98,75 98,75	- -	12	12	- -	1,6300 -	0,21 -
142	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	287,76 -	287,76 34,14	36	-	36 4	- 0,4110	- 0,05
		Разом прямі витрати по кошторису					1425021	173675	7483 432		2346,79 5,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1425021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1243863				
		всього заробітна плата, грн.					174107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92699				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					231,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1517720**				
		_ _ _

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Вузол керування(ОВ-8)			
1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	шт	4	
2	Установлення фланцевих вентилів на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
3	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм(розподільчий колектор)	м	4	
5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	10	
6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	3	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3	
8	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	4,9	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	4,9	
11	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
12	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	4	
13	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 89 мм	шт	2	
14	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
15	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	32	
16	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	106	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8	
18	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8	
19	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	138	
20	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
21	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	8	
22	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	12	
23	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	
24	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	24	
25	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	8	
26	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	4	
27	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	118,46	
	Матеріали для підключення радіатора(ОВ-6)			
28	Монтаж автоматичного повітровідвідника	шт	63	
29	Монтаж термостатичної голівки та клапанів	шт	189	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм -для підключення радіаторів	м	50,4	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	269,8	
32	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	290	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	73,4	
34	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзиL=0.5м 82шт)	м	41	
35	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	600	
36	Обклеювання стін теплоізоляцією самоклеючою	м2	35	
	Система "теплої підлоги"			
	Розподілювачі №5,№6(ОВ-8)			
37	Шафа наземна, розмір до 700х1000 мм	шт	2	
38	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
39	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
40	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	4	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	250	
42	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	4	
	Змішувальний вузол			
43	Установлення змішувальних вузлів теплових E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5)	вузол	3	
44	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	94	
45	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	94	
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	13,8	
47	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	13,8	
48	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	94	

1	2	3	4	5
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	м2	10,3	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	м2	10,3	
	Демонтажні роботи			
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	600	
52	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	63	
53	Навантаження сміття вручну	т	0,126	
54	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 на опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-20-3	0,04	394,6500 15,78	0,105	41,4383 1,66	116,39	4823,00 193	28624,48 1145	7358,45 295	8,7	3433,46 137	15614,91 625
3	КР15-20-2	0,06	277,1500 16,63	0,105	29,1008 1,75	116,39	3387,04 203	20334,50 1220	5218,74 313	8,7	2411,21 145	11016,99 661
6	КР15-22-1	0,1	49,5000 4,95	0,105	5,1975 0,52	116,39	604,94 60	3717,45 372	950,93 96	8,7	430,65 43	1986,52 199
8	КР15-85-5	0,04	137,3238 5,49	0,105	14,4190 0,58	116,39	1678,23 67	10467,48 419	2672,06 107	8,7	1194,72 48	5545,01 222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР15-85-4	0,1	137,3238	0,105	14,4190	116,39	1678,23	10467,48	2672,06	8,7	1194,72	5545,01
			13,73		1,44		168	1046	268		119	555
12	КР15-85-2	0,03	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			3,15		0,33		38	240	62		27	127
14	КР15-85-1	0,03	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			3,15		0,33		38	240	62		27	127
16	КР15-30-1	0,2	11,1800	0,105	1,1739	116,39	136,63	1015,26	253,42	8,7	97,27	487,32
			2,24		0,23		27	203	51		19	97
17	КБ13-16-4	0,049	5,5485	0,087	0,4827	116,39	56,18	460,45	113,66	6,83	37,90	207,74
			0,27		0,02		3	22	5		2	10
18	КБ13-26-12	0,049	5,4188	0,087	0,4714	116,39	54,87	455,60	112,30	6,83	37,01	204,18
			0,26		0,02		3	22	5		2	10
19	КР15-104-2	6	0,4100	0,105	0,0431	116,39	5,01	31,25	7,98	8,7	3,57	16,56
			2,46		0,26		30	188	48		21	99
23	КР15-104-4	4	0,5900	0,105	0,0620	116,39	7,21	43,29	11,11	8,7	5,13	23,45
			2,36		0,25		29	173	44		21	94
27	КР15-98-3	2	6,7896	0,105	0,7129	116,39	82,98	492,48	126,60	8,7	59,07	268,65
			13,58		1,43		166	985	253		118	537
29	КР15-104-5	2	0,2300	0,105	0,0242	116,39	2,81	18,32	4,65	8,7	2,00	9,46
			0,46		0,05		6	37	9		4	19
31	КР15-85-2	0,32	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			33,55		3,52		410	2557	653		292	1355
34	КР15-85-1	1,06	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			111,13		11,67		1358	8471	2162		967	4487
37	КБ13-16-4	0,138	5,5485	0,087	0,4827	116,39	56,18	460,45	113,66	6,83	37,90	207,74
			0,77		0,07		8	64	16		5	29
38	КБ13-26-12	0,138	5,4188	0,087	0,4714	116,39	54,87	455,60	112,30	6,83	37,01	204,18
			0,75		0,07		8	63	15		5	28
39	КР19-21-1	1,38	39,4000	0,092	3,6248	116,39	421,89	2791,10	706,86	7,15	281,71	1410,46
			54,37		5		582	3852	975		389	1946
44	КМ10-901-2	4	3,2630	0,088	0,2871	116,39	33,42	207,98	53,11	6,83	22,29	108,82
			13,05		1,15		134	831	212		89	435
46	КМ11-30-1	8	0,4500	0,079	0,0356	116,39	4,14	34,83	8,57	6,23	2,80	15,51
			3,6		0,28		33	279	69		22	124
48	КР15-22-1	0,12	49,5000	0,105	5,1975	116,39	604,94	3717,45	950,93	8,7	430,65	1986,52
			5,94		0,62		73	446	113		52	238
50	КР15-104-2	8	0,4100	0,105	0,0431	116,39	5,01	31,25	7,98	8,7	3,57	16,56
			3,28		0,34		40	250	63		29	132
52	КР15-20-1	0,24	278,0240	0,105	29,1925	116,39	3397,72	20400,05	5235,51	8,7	2418,81	11052,04
			66,73		7,01		815	4896	1256		581	2652
56	КМ11-350-1	8	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	117,39	29,06	6,23	9,97	53,74
			12,8		1,01		118	939	232		80	430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	КР15-103-2	4	1,4200	0,105	0,1491	116,39	17,35	104,20	26,74	8,7	12,35	56,44
			5,68		0,6		69	417	108		49	226
60	КР15-90-2	1,1846	111,4600	0,105	11,7033	116,39	1362,15	7795,51	2014,69	8,7	969,70	4346,54
			132,04		13,86		1614	9235	2386		1149	5149
71	КМ11-350-1	63	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	117,39	29,06	6,23	9,97	53,74
			100,8		7,96		927	7396	1831		628	3386
74	КМ11-350-1	189	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	117,39	29,06	6,23	9,97	53,74
			302,4		23,89		2780	22187	5493		1884	10157
79	КР15-19-1	0,504	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4313,86	1101,20	8,7	492,33	2285,11
			28,52		2,99		349	2174	555		248	1152
81	КР15-19-1	2,698	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4313,86	1101,20	8,7	492,33	2285,11
			152,68		16,03		1866	11639	2971		1328	6165
86	КР15-19-2	2,9	59,0600	0,105	6,2013	116,39	721,77	4502,14	1149,26	8,7	513,82	2384,85
			171,27		17,98		2093	13056	3333		1490	6916
92	КР15-19-3	0,734	65,1600	0,105	6,8418	116,39	796,32	4967,15	1267,96	8,7	566,89	2631,17
			47,83		5,02		584	3646	931		416	1931
100	КР15-85-2	0,41	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			42,98		4,51		525	3277	837		374	1736
102	КР19-21-1	6	39,4000	0,092	3,6248	116,39	421,89	2791,10	706,86	7,15	281,71	1410,46
			236,4		21,75		2531	16747	4242		1690	8463
106	КР13-11-1	0,35	41,0300	0,12	4,9236	116,39	573,06	2975,50	780,68	7,48	306,90	1660,64
			14,36		1,72		201	1041	273		107	581
108	КМ10-901-2	2	3,2630	0,088	0,2871	116,39	33,42	207,98	53,11	6,83	22,29	108,82
			6,53		0,57		67	416	106		45	218
110	КР15-22-1	0,04	49,5000	0,105	5,1975	116,39	604,94	3717,45	950,93	8,7	430,65	1986,52
			1,98		0,21		24	149	38		17	79
112	КР15-95-1	2	24,5200	0,105	2,5746	116,39	299,66	1778,19	457,13	8,7	213,32	970,11
			49,04		5,15		599	3556	914		427	1940
114	КМ11-30-1	4	0,4500	0,079	0,0356	116,39	4,14	34,83	8,57	6,23	2,80	15,51
			1,8		0,14		17	139	34		11	62
120	КР15-19-1	2,5	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4313,86	1101,20	8,7	492,33	2285,11
			141,48		14,85		1729	10785	2753		1231	5713
122	КР17-7-9	0,04	25,7900	0,097	2,5016	116,39	291,16	1737,21	446,24	7,66	197,55	934,95
			1,03		0,1		12	69	17		8	37
124	КР15-100-1	3	18,7958	0,105	1,9736	116,39	229,70	1411,57	361,08	8,7	163,52	754,30
			56,39		5,92		689	4235	1083		491	2263
126	КР15-85-1	0,94	104,8378	0,105	11,0080	116,39	1281,22	7991,12	2039,91	8,7	912,09	4233,22
			98,54		10,35		1204	7512	1918		857	3979
130	КР15-30-1	0,94	11,1800	0,105	1,1739	116,39	136,63	1015,26	253,42	8,7	97,27	487,32
			10,51		1,1		128	954	239		91	458
131	КБ13-16-4	0,138	5,5485	0,087	0,4827	116,39	56,18	460,45	113,66	6,83	37,90	207,74
			0,77		0,07		8	64	16		5	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	КБ13-26-12	0,138	5,4188	0,087	0,4714	116,39	54,87	455,60	112,30	6,83	37,01	204,18
			0,75		0,07		8	63	15		5	28
133	КР19-21-1	0,94	39,4000	0,092	3,6248	116,39	421,89	2791,10	706,86	7,15	281,71	1410,46
			37,04		3,41		397	2624	664		265	1326
137	КБ13-16-4	0,103	5,5485	0,087	0,4827	116,39	56,18	460,45	113,66	6,83	37,90	207,74
			0,58		0,05		6	47	11		4	21
138	КБ13-26-12	0,103	5,4188	0,087	0,4714	116,39	54,87	455,60	112,30	6,83	37,01	204,18
			0,56		0,05		6	46	11		4	21
139	КР15-85-1	6	42,2007	0,105	4,4311	116,39	515,73	3220,05	821,87	8,7	367,15	1704,75
			253,21		26,59		3094	19320	4932		2203	10229
140	КР15-47-1	0,63	105,3500	0,105	11,0618	116,39	1287,48	6883,57	1797,63	8,7	916,55	4001,66
			66,37		6,97		811	4337	1133		577	2521
141	КР20-40-1	0,126	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
			0,21		0,02		3	12	3		2	8
142	С311-30-М	0,126	0,4110	0,12	0,0493	116,39	5,74	34,14	8,77	7,48	3,07	17,58
			0,05		0,01		1	4	1		0	2
Разом:			**2352,28**		**231,55**		**26952**	**174107**	**44232**		**18850**	**90034**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(26952 + 174107 * 1) * 0,0078 = **1568 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(26952 + 174107 * 1) * 0,0078 * 0,22= **345 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(26952 + 174107 * 1) * 0,003739 = **752 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 90034 + 1568 + 345 + 752 = 92699 грн.

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1905,16	74,24				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	441,63	72,98				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,44	78,96				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,05	83,07				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	231,55	116,40				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2583,83					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	170,1587	39,95 6797,84				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,672	633,16 425,48				
11	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	284,44 85,33				
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,191124	53,6 63,84				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,576	102,94 59,29				
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,191124	11,66 13,89				
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,126	287,76 36,26				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7481,93**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	4,591					
		Електроенергія	кВт-год	906,603					
		Мастильні матеріали	кг	7,331					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	76,4					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	68,64474					
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	24,25908					
19	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	&C113-1586-84 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1800мм "Korado" VK(або аналог)	шт	16	11424,14 182786,24	11135,00 178160,00	65,14 1042,24	224 3584,00	60 км.
21	&C113-1586-88 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=700мм "Korado" VK (або аналог).	шт	26	5557,47 144494,22	5420,00 140920,00	28,5 741,00	108,97 2833,22	60 км.
22	&C10-2-41-36-45	Змішувальний вузол E-SUMX-bypass-2.5-(APE-25-8) (Kvs=2.5).	шт	3	35897,45 107692,35	35191,00 105573,00	2,58 7,74	703,87 2111,61	60 км.
23	&C1630-670-62 варіант 2	Клапан термостатичний кутовий RA-DV-II	шт	63	1206,46 76006,98	1181,66 74444,58	1,14 71,82	23,66 1490,58	60 км.
24	&C113-2301-8 варіант 3	Автоматичний балансувальний клапан д.25мм ASV-M Danfoss(або аналог)	шт	8	8083,63 64669,04	7925,00 63400,00	0,13 1,04	158,5 1268,00	60 км.
25	&C1630-670-32 варіант 2	Термостатична голівка RA2881	шт	63	784,01 49392,63	767,50 48352,50	1,14 71,82	15,37 968,31	60 км.
26	&C113-1586-86-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=800мм "Korado"VK (або аналог)	шт	7	6473,66 45315,62	6314,17 44199,19	32,56 227,92	126,93 888,51	60 км.
27	&C113-2301-8 варіант 4	Автоматичний балансувальний клапан д.20мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	7	6158,38 43108,66	6037,50 42262,50	0,13 0,91	120,75 845,25	60 км.
28	+C113-2142 варіант 1	Шафа виносна SWN-4 KAN therm (або аналог)	шт	4	7264,61 29058,44	7120,83 28483,32	1,34 5,36	142,44 569,76	60 км.
29	&C113-1586-86-2	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=900мм "Korado"VK (або аналог)	шт	4	6964,86 27859,44	6791,66 27166,64	36,63 146,52	136,57 546,28	60 км.
30	&C1630-670-62 варіант 3	Клапан термостатичний RLV-У	шт	63	437,72 27576,36	428,00 26964,00	1,14 71,82	8,58 540,54	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C1545-131-1-34	Автоматичний повітровипускник з краном д.15мм	шт	71	385,07 27339,97	376,95 26763,45	0,57 40,47	7,55 536,05	60 км.
32	&C130-189-1	Розподілювач на 2 виходи з ніпелями для конусних з'єднувачів 1 1/4" Kan-Therm(або аналог)	шт	8	3119,87 24958,96	3058,33 24466,64	0,37 2,96	61,17 489,36	60 км.
33	&C10-2-41-22 варіант 4	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	286,16	76,01 21751,02	74,00 21175,84	0,52 148,80	1,49 426,38	60 км.
34	&C113-1696-1 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 25 х3,5 ммPN20(або аналог)	м	280	63,37 17743,60	61,73 17284,40	0,4 112,00	1,24 347,20	60 км.
35	&C10-2-41-22 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 20мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	255,5	68,53 17509,42	66,67 17034,19	0,52 132,86	1,34 342,37	60 км.
36	&C113-1586-80 варіант 1	Стальний панельний радіатор тип 22"Korado" VK в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=400мм(або аналог)	шт	4	4284,37 17137,48	4180,00 16720,00	20,36 81,44	84,01 336,04	60 км.
37	+C113-1696 варіант 1	Труба полипропиленовая Wavin PN20 20х2, 8мм (або аналог)	м	300,4	56,59 16999,64	55,35 16627,14	0,13 39,05	1,11 333,45	60 км.
38	&C113-1586-85-2	Стальний панельний радіатор тип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1200мм "Korado" VK(або аналог)	шт	2	8496,27 16992,54	8280,83 16561,66	48,85 97,70	166,59 333,18	60 км.
39	&C10-2-41-36-1	Труба Blue Floor PE-RTд.18х2	м.п.	250	65,62 16405,00	64,23 16057,50	0,1 25,00	1,29 322,50	60 км.
40	&C113-1586-85-1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1100мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	8010,54 16021,08	7808,33 15616,66	45,14 90,28	157,07 314,14	60 км.
41	&C1630-670-62-1	З'єднувач роз'ємний ЗР	шт	63	240,45 15148,35	235,73 14850,99	0,01 0,63	4,71 296,73	60 км.
42	&C113-1586-86 варіант 1	Стальний панельний радіатортип 22 в комплекті з кріпленнями H=500мм, L=1000мм "Korado"VK (або аналог)	шт	2	7456,07 14912,14	7269,16 14538,32	40,71 81,42	146,2 292,40	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+С113-2142 варіант 2	Шафа для розподілювача KAN therm (або аналог)	шт	2	7264,61 14529,22	7120,83 14241,66	1,34 2,68	142,44 284,88	60 км.
44	+С130-259 варіант 1	Грязьовик Ду 80мм	шт	2	6534,86 13069,72	6361,67 12723,34	45,06 90,12	128,13 256,26	60 км.
45	&С1630-1498-211-1	Клапан сталевий фланцевий д.80мм	шт	4	2789,84 11159,36	2734,00 10936,00	1,14 4,56	54,7 218,80	60 км.
46	&С113-1696-2 варіант 1	Труба поліпропиленова Wavin 32х4,4 ммPN20(або аналог)	м	70	139,33 9753,10	136,20 9534,00	0,4 28,00	2,73 191,10	60 км.
47	+С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	52	179,84 9351,68	176,73 9189,96	1,77 92,04	1,34 69,68	60 км.
48	&С1630-1162-3	Блок колекторний 1"	шт	4	2151,1 8604,40	2108,64 8434,56	0,28 1,12	42,18 168,72	60 км.
49	+С113-1050 варіант 1	Трійник Ecoplastic Stabi Plus Ду 25/20/25 мм Wawin(або аналог)	шт	74	115,92 8578,08	113,25 8380,50	0,4 29,60	2,27 167,98	60 км.
50	С118-12 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	0,15	54754,74 8213,21	53036,36 7955,45	644,76 96,71	1073,62 161,05	60 км.
51	&С113-1050-4 варіант 2	Відвід 90* Ду20х2,8мм Wawin(або аналог)	шт	300	27,34 8202,00	26,40 7920,00	0,4 120,00	0,54 162,00	60 км.
52	&С1630-1498-204 варіант 2	Клапан сталевий фланцевий д.50мм	шт	4	1825,39 7301,56	1789,00 7156,00	0,6 2,40	35,79 143,16	60 км.
53	&С1630-1162-2	Насос циркуляційний з комплектом гаєк WILO Star RS 25/6	шт	2	3649,41 7298,82	3575,00 7150,00	2,85 5,70	71,56 143,12	60 км.
54	&С10-2-41-22 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 25 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	104,244	68,53 7143,84	66,67 6949,95	0,52 54,21	1,34 139,68	60 км.
55	&С10-2-41-23 варіант 3	Теплова ізоляція для трубопроводів товщиною 20 мм для труб 25мм "Thermaflex тип FRZ"(або аналог)	м.п.	71,54	88,25 6313,41	86,00 6152,44	0,52 37,20	1,73 123,77	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C10-2-41-28 варіант 1	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 45 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	59,276	93,01 5513,26	90,67 5374,55	0,52 30,82	1,82 107,89	60 км.
57	&C10-2-41-23 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 32 мм "K-flex"(або аналог)	м.п.	65,408	83,49 5460,91	81,33 5319,63	0,52 34,01	1,64 107,27	60 км.
58	+C113-129 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 25 мм	м	102	53,29 5435,58	52,50 5355,00	0,39 39,78	0,4 40,80	60 км.
59	+C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні діаметр 45мм, товщина стінки 3 мм	м	34	152,93 5199,62	150,32 5110,88	1,47 49,98	1,14 38,76	60 км.
60	&C1630-670-88 варіант 3	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	12	412,91 4954,92	403,67 4844,04	1,14 13,68	8,1 97,20	60 км.
61	&C113-2301-8 варіант 5	Автоматичний балансувальний клапан д.15мм ASV-PV 25 Danfoss(або аналог)	шт	1	4420,13 4420,13	4333,33 4333,33	0,13 0,13	86,67 86,67	60 км.
62	+C113-132 варіант 2	Труби сталеві легкі водогазопровідні діаметр 32 мм,	м	36	116,82 4205,52	115,00 4140,00	0,95 34,20	0,87 31,32	60 км.
63	&C1545-131-1-33 варіант 1	Манометр з термометром ДМТ05080	шт	8	493,03 3944,24	482,79 3862,32	0,57 4,56	9,67 77,36	60 км.
64	+C113-135 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні , зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	24	148,38 3561,12	146,07 3505,68	1,21 29,04	1,1 26,40	60 км.
65	+C1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий діаметром 32 мм	шт	4	869,44 3477,76	838,95 3355,80	13,44 53,76	17,05 68,20	60 км.
66	&C113-1050-5 варіант 6	Муфта Ду25мм Wawin(або аналог)	шт	78	43,86 3421,08	42,60 3322,80	0,4 31,20	0,86 67,08	60 км.
67	+C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	10	339,95 3399,50	334,16 3341,60	3,26 32,60	2,53 25,30	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C1545-131-1-33	Манометр Ру =16кгс/см2 МП4-У-16	шт	6	553,07 3318,42	541,66 3249,96	0,57 3,42	10,84 65,04	60 км.
69	&C1630-670-88 варіант 4	Кран кульовий із згоном 1"	шт	4	821,42 3285,68	804,17 3216,68	1,14 4,56	16,11 64,44	60 км.
70	+C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	779,52 3118,08	769,17 3076,68	4,55 18,20	5,8 23,20	60 км.
71	+C113-131 варіант 1	Труби сталеві легкі водогазопровідні , зовнішній діаметр 32 мм	м	28	110,18 3085,04	108,56 3039,68	0,8 22,40	0,82 22,96	60 км.
72	&C1630-670-40 варіант 1	Футорка радіаторна права	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
73	&C1630-670-40 варіант 2	Футорка радіаторна ліва	шт	126	23,97 3020,22	23,49 2959,74	0,01 1,26	0,47 59,22	60 км.
74	&C1630-670-88 варіант 2	Клапан сталевий муфтовий д.25мм	шт	10	282,68 2826,80	276,00 2760,00	1,14 11,40	5,54 55,40	60 км.
75	&C113-1050-5 варіант 5	Муфта Ду20мм Wawin(або аналог)	шт	70	39,58 2770,60	38,40 2688,00	0,4 28,00	0,78 54,60	60 км.
76	&C1630-249-1 варіант 1	Термометр ,шкала 0-150*,з оправою ГОСТ28498-90	шт	4	613,48 2453,92	600,00 2400,00	1,45 5,80	12,03 48,12	60 км.
77	&C1545-131-1-5-22	Трьохходовий кран для манометра д.15мм	шт	6	311,39 1868,34	305,00 1830,00	0,28 1,68	6,11 36,66	60 км.
78	&C118-12-1	Крюк пластмасовий для труб подвійний	шт	300	5,74 1722,00	5,50 1650,00	0,13 39,00	0,11 33,00	60 км.
79	&C1545-131-1-5 варіант 1	Консоль стінова Walraven BIS RapidRail WM1 BUP 30x15x200мм (або аналог)	шт	6	249,9 1499,40	245,00 1470,00	- -	4,9 29,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	&C1630-1498-204 варіант 3	Клапан сталевий фланцевий д.32мм	шт	2	625,57 1251,14	612,70 1225,40	0,6 1,20	12,27 24,54	60 км.
81	+C113-1050 варіант 7	Трійник РР Ду32/20/32 мм Wawin(або аналог)	шт	18	64,92 1168,56	63,25 1138,50	0,4 7,20	1,27 22,86	60 км.
82	C1113-227 варіант 1	Емаль захисна	т	0,016264	70022,47 1138,85	67625,10 1099,85	1024,38 16,66	1372,99 22,34	60 км.
83	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0185888	56418,18 1048,75	54724,79 1017,27	587,15 10,91	1106,24 20,57	60 км.
84	&C113-1050-3 варіант 2	Відвід 90* Ду25*3,5мм Wawin(або аналог)	шт	30	33,46 1003,80	32,40 972,00	0,4 12,00	0,66 19,80	60 км.
85	&C1630-670-40 варіант 3	Пробка радіаторна	шт	63	15,92 1002,96	15,60 982,80	0,01 0,63	0,31 19,53	60 км.
86	&C113-1050-5 варіант 7	Муфта Ду32мм Wawin(або аналог)	шт	20	49,98 999,60	48,60 972,00	0,4 8,00	0,98 19,60	60 км.
87	&C1630-1531-1	Повітровідвідник д.15мм	шт	2	489,65 979,30	480,00 960,00	0,05 0,10	9,6 19,20	60 км.
88	&C10-2-41-24 варіант 2	Теплова ізоляція для трубопроводів, трубчата, товщиною 20 мм для труб 57 мм "К-flex"(або аналог)	м.п.	8,176	116,47 952,26	113,67 929,37	0,52 4,25	2,28 18,64	60 км.
89	&C113-1050-5 варіант 2	Трійник РР Ду20/20/20мм Wawin(або аналог)	шт	26	35,7 928,20	34,60 899,60	0,4 10,40	0,7 18,20	60 км.
90	&C113-1050-2 варіант 2	ВІдвід 90* РР Ду32х4,4мм Wawin(або аналог)	шт	20	40,39 807,80	39,20 784,00	0,4 8,00	0,79 15,80	60 км.
91	&C1630-1162-5	Кутик колекторний 1"	шт	4	149,97 599,88	147,00 588,00	0,03 0,12	2,94 11,76	60 км.
92	C1113-26	Грунтовка ФЛ-03К коричнева	т	0,003852	141629,95 545,56	137828,51 530,92	1024,38 3,95	2777,06 10,69	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0016	318007,31 508,81	311145,27 497,83	626,6 1,00	6235,44 9,98	60 км.
94	&С1630-1162-7	Пробка 1"	шт	4	113,93 455,72	111,67 446,68	0,03 0,12	2,23 8,92	60 км.
95	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01218	34192,27 416,46	32883,83 400,53	638 7,77	670,44 8,16	60 км.
96	+С113-1050 варіант 6	Перехід РР 25/20Wawin(або аналог)	шт	18	21,68 390,24	20,85 375,30	0,4 7,20	0,43 7,74	60 км.
97	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,006848	47925,84 328,20	45961,74 314,75	1024,38 7,01	939,72 6,44	60 км.
98	+С113-1050 варіант 8	Перехід РР 32/25Wawin(або аналог)	шт	10	30,86 308,60	29,85 298,50	0,4 4,00	0,61 6,10	60 км.
99	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,006	49108,98 294,65	46785,61 280,71	1360,45 8,16	962,92 5,78	60 км.
100	С1546-54	Пароніт	т	0,00188	153999,15 289,52	150085,26 282,16	894,3 1,68	3019,59 5,68	60 км.
101	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00628	38955,63 244,64	37553,79 235,84	638 4,01	763,84 4,79	60 км.
102	С113-132	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	76,52 229,56	75,00 225,00	0,95 2,85	0,57 1,71	60 км.
103	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0053307	41720,37 222,40	40325,48 214,96	576,84 3,07	818,05 4,37	60 км.
104	&С1630-1162-4 варіант 1	Пробка 1/2"	шт	4	54,09 216,36	53,00 212,00	0,03 0,12	1,06 4,24	60 км.
105	&С1-1-7-1-29 варіант 1	Бобишка для термометра	шт	4	49,04 196,16	48,00 192,00	0,08 0,32	0,96 3,84	60 км.
106	&С1630-1162-6	Ніппель	шт	4	48,96 195,84	47,97 191,88	0,03 0,12	0,96 3,84	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
107	&C1-1-7-1-42	Штуцер для манометра	шт	6	22,52 135,12	22,00 132,00	0,08 0,48	0,44 2,64	60 км.
108	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,12	987,3 118,48	950,90 114,11	17,04 2,04	19,36 2,33	60 км.
109	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00156	69203,33 107,96	67339,52 105,05	506,88 0,79	1356,93 2,12	60 км.
110	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,3728	225,82 84,19	220,46 82,19	0,93 0,35	4,43 1,65	60 км.
111	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02198	2971,66 65,32	2913,39 64,04	- -	58,27 1,28	
112	&С10-2-41-36-1 варіант 1	Труба захисна гофрирована (пешель) 28 мм	м.п.	4	15,16 60,64	14,76 59,04	0,1 0,40	0,3 1,20	60 км.
113	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0020505	26621,32 54,59	25438,55 52,16	660,78 1,35	521,99 1,08	60 км.
114	С142-10-2	Вода	м3	1,14	42,1 47,99	42,10 47,99	- -	- -	
115	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00066	69924,81 46,15	67529,36 44,57	1024,38 0,68	1371,07 0,90	60 км.
116	+С111-1705 варіант 3	Теплоізоляція "Алюфом" т.5мм	100м2	0,45	93,8 42,21	82,50 37,13	9,46 4,26	1,84 0,82	60 км.
117	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000557	42397,26 23,62	40663,51 22,65	902,43 0,50	831,32 0,47	60 км.
118	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00134	17568,47 23,54	16113,55 21,59	1110,44 1,49	344,48 0,46	60 км.
119	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000599	21865,4 13,10	20615,54 12,35	821,13 0,49	428,73 0,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
120	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	45,8901	4,9416 226,77	4,9416 226,77			
121	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0012	184,55 0,22	184,55 0,22			
122	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	3,82	186,09 710,86	186,09 710,86			
		Разом	грн.		937,85	937,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1243864,52**	**1215513,06**	**4439,56**	**23911,90**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	952,493					
		Мастильні матеріали	кг	7,332					
		Гідравлічна рідина	кг	3,82					
		Бензин	л	6,205					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,126					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на вентиляція

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-ОВ.СО

Кошторисна вартість	1207,717	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,92356	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	215,493	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Вентиляція									
		ПВ-1									
1	КБ20-55-1 к=1,15	*Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*шт*	*1*	*1946,11*	*12,90*	*1946*	*1586*	*13*	*21,1140*	*21,11*
					1585,66	*2,90*			*3*	*0,0300*	*0,03*
2	КР15-122-1 заст	*Установлення дифузора*	*грати*	*38*	*147,27*	-	*5596*	*5554*	-	*2,0900*	*79,42*
					146,17	-			-	-	-
3	& С113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	38	466,31	-	17720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-123-3	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм*	*клапан*	*8*	*631,71*	-	*5054*	*4449*	-	*7,8500*	*62,8*
					556,09	-			-	-	-
5	& С113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	4	5176,68	-	20707	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	2	4894,48 -	- -	9789	-	- -	- -	- -
7	& С113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	2	4744,88 -	- -	9490	-	- -	- -	- -
8	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*1*	*146,17* *146,17*	- -	*146*	*146*	- -	*2,0900* -	*2,09* -
9	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	189,89 -	- -	190	-	- -	- -	- -
10	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*2*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*260*	*230*	*14* *1*	*1,6675* *0,0034*	*3,34* *0,01*
11	С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	4400,78 -	- -	8802	-	- -	- -	- -
12	*КР15-121-3*	*Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм*	*100м2*	*1,95*	*23246,45* *18816,55*	- -	*45331*	*36692*	- -	*275,6600* -	*537,54* -
13	& С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	70	828,94 -	- -	58026	-	- -	- -	- -
14	& С130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	125	828,94 -	- -	103618	-	- -	- -	- -
15	*КР15-121-11*	*Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,6*	*17564,43* *12250,62*	- -	*10539*	*7350*	- -	*179,4700* -	*107,68* -
16	& С130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	60	828,94 -	- -	49736	-	- -	- -	- -
17	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*12,8*	*543,38* *543,38*	- -	*6955*	*6955*	- -	*7,6705* -	*98,18* -
18	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	130,816	78,78 -	- -	10306	-	- -	- -	- -
19	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*1*	*147,27* *146,17*	- -	*147*	*146*	- -	*2,0900* -	*2,09* -
20	& С130-1124-27 варіант 1	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	1	1677,34 -	- -	1677	-	- -	- -	- -
21	*КБ20-19-3 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм*	*зонт*	*1*	*155,10* *107,99*	*5,59* *0,21*	*155*	*108*	*6* -	*1,5065* *0,0028*	*1,51* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм ПВ-2	шт	1	713,10 -	- -	713	-	- -	- -	- -
23	*КБ20-55-1 к=1,15*	*Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*шт*	*1*	*1946,11* *1585,66*	*12,90* *2,90*	*1946*	*1586*	*13* *3*	*21,1140* *0,0300*	*21,11* *0,03*
24	*КР15-122-1 заст*	*Установлення дифузора*	*грати*	*31*	*147,27* *146,17*	- -	*4565*	*4531*	- -	*2,0900* -	*64,79* -
25	& С113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	31	466,31 -	- -	14456	-	- -	- -	- -
26	*КР15-123-3*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм*	*клапан*	*5*	*631,71* *556,09*	- -	*3159*	*2780*	- -	*7,8500* -	*39,25* -
27	& С113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	2	5176,68 -	- -	10353	-	- -	- -	- -
28	& С113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	1	4894,48 -	- -	4894	-	- -	- -	- -
29	& С113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	2	4744,88 -	- -	9490	-	- -	- -	- -
30	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*1*	*146,17* *146,17*	- -	*146*	*146*	- -	*2,0900* -	*2,09* -
31	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	189,89 -	- -	190	-	- -	- -	- -
32	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*2*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*260*	*230*	*14* *1*	*1,6675* *0,0034*	*3,34* *0,01*
33	С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	4400,78 -	- -	8802	-	- -	- -	- -
34	*КР15-121-3*	*Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм*	*100м2*	*1,846*	*23246,45* *18816,55*	- -	*42913*	*34735*	- -	*275,6600* -	*508,87* -
35	& С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	54,6	828,94 -	- -	45260	-	- -	- -	- -
36	& С130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	130	828,94 -	- -	107762	-	- -	- -	- -
37	*КР15-121-11*	*Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,6*	*17564,43* *12250,62*	- -	*10539*	*7350*	- -	*179,4700* -	*107,68* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	48	828,94 -	- -	39789	-	- -	- -	- -
39	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*11,2*	*543,38* *543,38*	- -	*6086*	*6086*	- -	*7,6705* -	*85,91* -
40	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	114,464	78,78 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
41	*КР15-122-2*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2*	*грати*	*1*	*218,65* *189,54*	- -	*219*	*190*	- -	*2,7100* -	*2,71* -
42	& С130-1124-44-1	Грати зовнішні 800х800мм	шт	1	3546,55 -	- -	3547	-	- -	- -	- -
43	*КБ20-19-3 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм*	*зонт*	*1*	*155,10* *107,99*	*5,59* *0,21*	*155*	*108*	*6* -	*1,5065* *0,0028*	*1,51* -
44	С130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм ПВ-3	шт	1	713,10 -	- -	713	-	- -	- -	- -
45	*КБ20-55-1 к=1,15*	*Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*шт*	*1*	*1946,11* *1585,66*	*12,90* *2,90*	*1946*	*1586*	*13* *3*	*21,1140* *0,0300*	*21,11* *0,03*
46	*КР15-123-4*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм*	*клапан*	*4*	*958,30* *728,33*	- -	*3833*	*2913*	- -	*10,6700* -	*42,68* -
47	& С113-992-2-68	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	4	6318,94 -	- -	25276	-	- -	- -	- -
48	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*2*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*260*	*230*	*14* *1*	*1,6675* *0,0034*	*3,34* *0,01*
49	С130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	4400,78 -	- -	8802	-	- -	- -	- -
50	*КБ20-45-1 к=1,15*	*Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*фільтр*	*1*	*1388,61* *1388,61*	- -	*1389*	*1389*	- -	*18,2160* -	*18,22* -
51	& С130-524-1 варіант 1	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	1	2566,50 -	- -	2567	-	- -	- -	- -
52	*КБ20-55-1 к=1,15*	*Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*шт*	*2*	*1594,13* *1585,66*	- -	*3188*	*3171*	- -	*21,1140* -	*42,23* -
53	С130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	6244,10 -	- -	12488	-	- -	- -	- -
54	С130-314 варіант 2	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	8144,71 -	- -	16289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	*КР15-122-1 заст*	*Установлення дифузора*	*грати*	*15*	*147,27* *146,17*	*-* -	*2209*	*2193*	*-* -	*2,0900* -	*31,35* -
56	& С113-992-2-59 варіант 2	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	15	687,83 -	- -	10317	-	- -	- -	- -
57	*КР15-121-3*	*Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм*	*100м2*	*0,14*	*23246,45* *18816,55*	*-* -	*3255*	*2634*	*-* -	*275,6600* -	*38,59* -
58	& С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	14	828,94 -	- -	11605	-	- -	- -	- -
59	*КР15-121-10*	*Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В\товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,26*	*20968,82* *16280,69*	*-* -	*5452*	*4233*	*-* -	*238,5100* -	*62,01* -
60	& С130-1126-32 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	26	828,94 -	- -	21552	-	- -	- -	- -
61	*КР15-121-11*	*Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,552*	*17564,43* *12250,62*	*-* -	*9696*	*6762*	*-* -	*179,4700* -	*99,07* -
62	& С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	55,2	828,94 -	- -	45757	-	- -	- -	- -
63	*КР15-121-4*	*Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм*	*100м2*	*0,053*	*24980,94* *20551,04*	*-* -	*1324*	*1089*	*-* -	*301,0700* -	*15,96* -
64	& С130-1126-32 варіант 11	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	5,3	828,94 -	- -	4393	-	- -	- -	- -
65	& С130-605-1-В1 варіант 2	Шибер д.280 мм	шт	1	1349,12 -	- -	1349	-	- -	- -	- -
66	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*5,96*	*543,38* *543,38*	*-* -	*3239*	*3239*	*-* -	*7,6705* -	*45,72* -
67	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	60,9112	78,78 -	- -	4799	-	- -	- -	- -
68	*КБ20-19-4 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм*	*зонт*	*1*	*173,29* *123,97*	*6,79* *0,26*	*173*	*124*	*7* -	*1,7940* *0,0034*	*1,79* -
69	С130-309 варіант 2	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	1	815,10 -	- -	815	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПВ-4									
70	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*2*	*539,07* *536,21*	*-* -	*1078*	*1072*	*-* -	*7,1400* -	*14,28* -
71	& С130-74-1	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	5494,63 -	- -	10989	-	- -	- -	- -
72	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*2*	*172,08* *139,06*	*-* -	*344*	*278*	*-* -	*2,0125* -	*4,03* -
73	& С172-1367-22 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	753,84 -	- -	1508	-	- -	- -	- -
74	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	*-* -	*1243*	*1112*	*-* -	*7,8500* -	*15,7* -
75	& С172-1367-22 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2	1773,84 -	- -	3548	-	- -	- -	- -
76	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,7536*	*784,08* *767,72*	*-* -	*591*	*579*	*-* -	*11,2470* -	*8,48* -
77	& С172-1367-28	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	454,29 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*2*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*260*	*230*	*14* *1*	*1,6675* *0,0034*	*3,34* *0,01*
79	С130-524 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	2244,33 -	- -	4489	-	- -	- -	- -
80	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*8*	*146,17* *146,17*	*-* -	*1169*	*1169*	*-* -	*2,0900* -	*16,72* -
81	& С130-605-1-В1 варіант 3	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	8	251,09 -	- -	2009	-	- -	- -	- -
82	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
83	С130-296 варіант 1	Зонт круглий д.200 мм	шт	1	506,94 -	- -	507	-	- -	- -	- -
84	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,143*	*26018,99* *20551,04*	*-* -	*3721*	*2939*	*-* -	*301,0700* -	*43,05* -
85	& С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	11,3	828,94 -	- -	9367	-	- -	- -	- -
86	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	3	828,94 -	- -	2487	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,13*	*543,38* 543,38	- -	*71*	*71*	- -	*7,6705* -	*1* -
88	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	1,3286	78,78 -	- -	105	-	- -	- -	- -
89	*КР15-122-1*	*Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2*	*грати*	*1*	*147,27* *146,17*	- -	*147*	*146*	- -	*2,0900* -	*2,09* -
90	& С130-1124-27 варіант 2	Грати зовнішні 250х250мм	шт	1	453,34 -	- -	453	-	- -	- -	- -
91	*КБ20-34-1 к=1,15*	*Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т*	*шт*	*1*	*1000,86* *1000,86*	- -	*1001*	*1001*	- -	*14,6625* -	*14,66* -
92	& С130-9-В1-2 варіант 1	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт) В-1	шт	1	4622,85 -	- -	4623	-	- -	- -	- -
93	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	- -	*539*	*536*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
94	& С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	6157,63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
95	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	- -	*172*	*139*	- -	*2,0125* -	*2,01* -
96	& С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	1	753,84 -	- -	754	-	- -	- -	- -
97	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	- -	*1243*	*1112*	- -	*7,8500* -	*15,7* -
98	& С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	2	1467,84 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
99	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,25*	*784,08* *767,72*	- -	*196*	*192*	- -	*11,2470* -	*2,81* -
100	& С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	423,69 -	- -	847	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* -	*1,6675* *0,0034*	*1,67* -
102	С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1362,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
103	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	- -	*292*	*292*	- -	*2,0900* -	*4,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
106	С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	1	425,34 -	- -	425	-	- -	- -	- -
107	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,09*	*26018,99* *20551,04*	- -	*2342*	*1850*	- -	*301,0700* -	*27,1* -
108	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	9	828,94 -	- -	7460	-	- -	- -	- -
109	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,1*	*543,38* *543,38*	- -	*54*	*54*	- -	*7,6705* -	*0,77* -
110	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм В-2	м2	1,022	78,78 -	- -	81	-	- -	- -	- -
111	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	- -	*539*	*536*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
112	& С130-74-1 варіант 2	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	3237,03 -	- -	3237	-	- -	- -	- -
113	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	- -	*172*	*139*	- -	*2,0125* -	*2,01* -
114	& С172-1367-22 варіант 5	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	1	651,84 -	- -	652	-	- -	- -	- -
115	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	- -	*1243*	*1112*	- -	*7,8500* -	*15,7* -
116	& С172-1367-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	2	1263,84 -	- -	2528	-	- -	- -	- -
117	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,16*	*784,08* *767,72*	- -	*125*	*123*	- -	*11,2470* -	*1,8* -
118	& С172-1367-28 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	393,09 -	- -	786	-	- -	- -	- -
119	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* -	*1,6675* *0,0034*	*1,67* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С130-524 варіант 4	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1777,68 -	- -	1778	-	- -	- -	- -
121	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	- -	*292*	*292*	- -	*2,0900* -	*4,18* -
122	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
123	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
124	С130-296 варіант 3	Зонт круглий д.100 мм	шт	1	404,94 -	- -	405	-	- -	- -	- -
125	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,038*	*26018,99* *20551,04*	- -	*989*	*781*	- -	*301,0700* -	*11,44* -
126	& С130-1126-32 варіант 14	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	3,8	828,94 -	- -	3150	-	- -	- -	- -
127	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,06*	*543,38* *543,38*	- -	*33*	*33*	- -	*7,6705* -	*0,46* -
128	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм В-3	м2	0,6132	78,78 -	- -	48	-	- -	- -	- -
129	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	- -	*539*	*536*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
130	& С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	6157,63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
131	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	- -	*172*	*139*	- -	*2,0125* -	*2,01* -
132	& С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	1	753,84 -	- -	754	-	- -	- -	- -
133	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	- -	*1243*	*1112*	- -	*7,8500* -	*15,7* -
134	& С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	2	1467,84 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
135	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,25*	*784,08* *767,72*	- -	*196*	*192*	- -	*11,2470* -	*2,81* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	& С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	423,69 -	- -	847	-	- -	- -	- -
137	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* *-*	*1,6675* *0,0034*	*1,67* *-*
138	С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1362,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
139	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	*-* *-*	*292*	*292*	*-* *-*	*2,0900* *-*	*4,18* *-*
140	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
141	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* *-*	*0,7015* *0,0014*	*0,7* *-*
142	С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	1	425,34 -	- -	425	-	- -	- -	- -
143	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,09*	*26018,99* *20551,04*	*-* *-*	*2342*	*1850*	*-* *-*	*301,0700* *-*	*27,1* *-*
144	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	8	828,94 -	- -	6632	-	- -	- -	- -
145	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,1*	*543,38* *543,38*	*-* *-*	*54*	*54*	*-* *-*	*7,6705* *-*	*0,77* *-*
146	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм В-4	м2	1,022	78,78 -	- -	81	-	- -	- -	- -
147	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	*-* *-*	*539*	*536*	*-* *-*	*7,1400* *-*	*7,14* *-*
148	& С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	6157,63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
149	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	*-* *-*	*172*	*139*	*-* *-*	*2,0125* *-*	*2,01* *-*
150	& С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	1	753,84 -	- -	754	-	- -	- -	- -
151	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	*-* *-*	*1243*	*1112*	*-* *-*	*7,8500* *-*	*15,7* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	& С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	2	1467,84 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
153	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,25*	*784,08* *767,72*	- -	*196*	*192*	- -	*11,2470* -	*2,81* -
154	& С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	423,69 -	- -	847	-	- -	- -	- -
155	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* -	*1,6675* *0,0034*	*1,67* -
156	С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1362,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
157	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	- -	*292*	*292*	- -	*2,0900* -	*4,18* -
158	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
160	С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	1	425,34 -	- -	425	-	- -	- -	- -
161	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,075*	*26018,99* *20551,04*	- -	*1951*	*1541*	- -	*301,0700* -	*22,58* -
162	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	7,5	828,94 -	- -	6217	-	- -	- -	- -
163	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,1*	*543,38* *543,38*	- -	*54*	*54*	- -	*7,6705* -	*0,77* -
164	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм В-5	м2	1,022	78,78 -	- -	81	-	- -	- -	- -
165	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	- -	*539*	*536*	- -	*7,1400* -	*7,14* -
166	& С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	6157,63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
167	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	- -	*172*	*139*	- -	*2,0125* -	*2,01* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	1	753,84 -	- -	754	-	- -	- -	- -
169	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	- -	*1243*	*1112*	- -	*7,8500* -	*15,7* -
170	& С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	2	1467,84 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
171	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,25*	*784,08* *767,72*	- -	*196*	*192*	- -	*11,2470* -	*2,81* -
172	& С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	423,69 -	- -	847	-	- -	- -	- -
173	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* -	*1,6675* *0,0034*	*1,67* -
174	С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1362,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
175	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	- -	*292*	*292*	- -	*2,0900* -	*4,18* -
176	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
177	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
178	С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	1	425,34 -	- -	425	-	- -	- -	- -
179	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,07*	*26018,99* *20551,04*	- -	*1821*	*1439*	- -	*301,0700* -	*21,07* -
180	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	7	828,94 -	- -	5803	-	- -	- -	- -
181	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,1*	*543,38* *543,38*	- -	*54*	*54*	- -	*7,6705* -	*0,77* -
182	& С130-1126-32-2 варіант 1 В-6	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	1,022	78,78 -	- -	81	-	- -	- -	- -
183	*КР15-129-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*шт*	*1*	*539,07* *536,21*	- -	*539*	*536*	- -	*7,1400* -	*7,14* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	& С130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	6157,63 -	- -	6158	-	- -	- -	- -
185	*КБ20-13-1 к=1,15*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*клапан*	*1*	*172,08* *139,06*	- -	*172*	*139*	- -	*2,0125* -	*2,01* -
186	& С172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	1	753,84 -	- -	754	-	- -	- -	- -
187	*КР15-123-3 заст*	*Установлення клапанів вогнезатримувальних*	*клапан*	*2*	*621,33* *556,09*	- -	*1243*	*1112*	- -	*7,8500* -	*15,7* -
188	& С172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	2	1467,84 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
189	*КБ20-29-1 к=1,15*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*м2*	*0,25*	*784,08* *767,72*	- -	*196*	*192*	- -	*11,2470* -	*2,81* -
190	& С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	423,69 -	- -	847	-	- -	- -	- -
191	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*1*	*129,87* *115,22*	*6,79* *0,26*	*130*	*115*	*7* -	*1,6675* *0,0034*	*1,67* -
192	С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1362,04 -	- -	1362	-	- -	- -	- -
193	*КР15-122-1 заст*	*Установлення анемостата*	*грати*	*2*	*146,17* *146,17*	- -	*292*	*292*	- -	*2,0900* -	*4,18* -
194	& С130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	189,89 -	- -	380	-	- -	- -	- -
195	*КБ20-18-1 к=1,15*	*Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм*	*зонт*	*1*	*55,13* *50,28*	*2,80* *0,11*	*55*	*50*	*3* -	*0,7015* *0,0014*	*0,7* -
196	С130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	1	425,34 -	- -	425	-	- -	- -	- -
197	*КР15-121-1*	*Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм*	*100м2*	*0,08*	*26018,99* *20551,04*	- -	*2082*	*1644*	- -	*301,0700* -	*24,09* -
198	& С130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	8	828,94 -	- -	6632	-	- -	- -	- -
199	*КБ26-27-1 заст к=1,15*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол*	*10 м2*	*0,1*	*543,38* *543,38*	- -	*54*	*54*	- -	*7,6705* -	*0,77* -
200	& С130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	1,022	78,78 -	- -	81	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	*КМ28-932-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонти витяжні)*	*шт*	*3*	*251,96* 251,78	- -	*756*	*755*	- -	*3,6000* -	*10,8* -
202	& С130-277-57	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200х900х400 (h)	шт	1	6124,03 -	- -	6124	-	- -	- -	- -
203	& С130-277-56	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	1	7523,47 -	- -	7523	-	- -	- -	- -
204	& С130-277-55	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300х900х400 (h)	шт	1	6411,96 -	- -	6412	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по відділу 1					1103478	183878	177 13		2651,88 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1103478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					919423				
		всього заробітна плата, грн.					183891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					271,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31602				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1207717**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**215493**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт вентиляція

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПВ-1			
1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
2	Установлення дифузора	грати	38	
3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	8	
4	Установлення анемостата	грати	1	
5	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
6	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	195	
7	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60	
8	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	128	
9	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
10	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
	ПВ-2			
11	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
12	Установлення дифузора	грати	31	
13	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	5	
14	Установлення анемостата	грати	1	
15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
16	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	184,6	
17	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	60	
18	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	112	
19	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	1	
20	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	1	
	ПВ-3			
21	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	

1	2	3	4	5
22	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	
23	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
24	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
25	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	2	
26	Установлення дифузора	грати	15	
27	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	14	
28	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В\товщиною 0,7 мм	м2	26	
29	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	м2	55,2	
30	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7мм	м2	5,3	
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	59,6	
32	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	
	ПВ-4			
33	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	
34	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	
35	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
36	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,7536	
37	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	
38	Установлення анемостата	грати	8	
39	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
40	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	14,3	
41	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1,3	
42	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	1	
43	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
	В-1			
44	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
45	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
46	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
47	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
48	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
49	Установлення анемостата	грати	2	
50	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
51	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9	
52	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
	В-2			
53	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
54	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
55	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
56	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,16	
57	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
58	Установлення анемостата	грати	2	

1	2	3	4	5
59	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
60	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	3,8	
61	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	0,6	
	В-3			
62	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
63	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
64	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
65	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
66	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
67	Установлення анемостата	грати	2	
68	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
69	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	9	
70	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
	В-4			
71	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
72	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
73	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
74	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
75	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
76	Установлення анемостата	грати	2	
77	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
78	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7,5	
79	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
	В-5			
80	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
81	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
82	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
83	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
84	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
85	Установлення анемостата	грати	2	
86	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
87	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	7	
88	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
	В-6			
89	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
90	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
91	Установлення клапанів вогнезатримувальних	клапан	2	
92	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,25	
93	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	1	
94	Установлення анемостата	грати	2	
95	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	
96	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу D] товщиною 0,7 мм	м2	8	

1	2	3	4	5
97	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь теплоізоляцією Пенофол	м2	1	
98	Монтаж місцевого вентиляційного відсмоктування, маса 0,075 т(зонти витяжні)	шт	3	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 на вентиляція

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-55-1	1	21,1440 21,14	0,079	1,6704 1,67	116,39	194,42 194	1588,56 1589	392,26 393	6,26	132,36 132	719,04 719
2	КР15-122-1	38	2,0900 79,42	0,105	0,2195 8,34	116,39	25,54 971	146,17 5554	37,78 1435	8,7	18,18 691	81,50 3097
4	КР15-123-3	8	7,8500 62,8	0,105	0,8243 6,59	116,39	95,93 767	556,09 4449	143,44 1148	8,7	68,30 546	307,67 2461
8	КР15-122-1	1	2,0900 2,09	0,105	0,2195 0,22	116,39	25,54 26	146,17 146	37,78 38	8,7	18,18 18	81,50 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ20-27-5	2	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			3,35		0,35		41	231	60		29	130
12	КР15-121-3	1,95	275,6600	0,105	28,9443	116,39	3368,83	18816,55	4880,78	8,7	2398,24	10647,85
			537,54		56,44		6569	36692	9517		4677	20763
15	КР15-121-11	0,6	179,4700	0,105	18,8444	116,39	2193,29	12250,62	3177,66	8,7	1561,39	6932,34
			107,68		11,31		1316	7350	1906		937	4159
17	КБ26-27-1	12,8	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			98,18		9,03		1051	6955	1762		702	3515
19	КР15-122-1	1	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			2,09		0,22		26	146	38		18	82
21	КБ20-19-3	1	1,5093	0,105	0,1585	116,39	18,45	108,20	27,86	8,7	13,13	59,44
			1,51		0,16		18	108	28		13	59
23	КБ20-55-1	1	21,1440	0,079	1,6704	116,39	194,42	1588,56	392,26	6,26	132,36	719,04
			21,14		1,67		194	1589	393		132	719
24	КР15-122-1	31	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			64,79		6,8		792	4531	1171		564	2527
26	КР15-123-3	5	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			39,25		4,12		480	2780	716		342	1538
30	КР15-122-1	1	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			2,09		0,22		26	146	38		18	82
32	КБ20-27-5	2	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			3,35		0,35		41	231	60		29	130
34	КР15-121-3	1,846	275,6600	0,105	28,9443	116,39	3368,83	18816,55	4880,78	8,7	2398,24	10647,85
			508,87		53,43		6219	34735	9010		4427	19656
37	КР15-121-11	0,6	179,4700	0,105	18,8444	116,39	2193,29	12250,62	3177,66	8,7	1561,39	6932,34
			107,68		11,31		1316	7350	1906		937	4159
39	КБ26-27-1	11,2	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			85,91		7,9		920	6086	1541		614	3075
41	КР15-122-2	1	2,7100	0,105	0,2846	116,39	33,12	189,54	48,99	8,7	23,58	105,69
			2,71		0,28		33	190	49		24	106
43	КБ20-19-3	1	1,5093	0,105	0,1585	116,39	18,45	108,20	27,86	8,7	13,13	59,44
			1,51		0,16		18	108	28		13	59
45	КБ20-55-1	1	21,1440	0,079	1,6704	116,39	194,42	1588,56	392,26	6,26	132,36	719,04
			21,14		1,67		194	1589	393		132	719
46	КР15-123-4	4	10,6700	0,105	1,1204	116,39	130,40	728,33	188,92	8,7	92,83	412,15
			42,68		4,48		522	2913	756		371	1649
48	КБ20-27-5	2	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			3,35		0,35		41	231	60		29	130
50	КБ20-45-1	1	18,2160	0,079	1,4391	116,39	167,49	1388,61	342,34	6,26	114,03	623,86
			18,22		1,44		167	1389	343		114	624
52	КБ20-55-1	2	21,1140	0,079	1,6680	116,39	194,14	1585,66	391,56	6,26	132,17	717,87
			42,23		3,34		388	3171	784		264	1436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	КР15-122-1	15	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			31,35		3,29		383	2193	567		273	1223
57	КР15-121-3	0,14	275,6600	0,105	28,9443	116,39	3368,83	18816,55	4880,78	8,7	2398,24	10647,85
			38,59		4,05		472	2634	683		336	1491
59	КР15-121-10	0,26	238,5100	0,105	25,0436	116,39	2914,82	16280,69	4223,01	8,7	2075,04	9212,87
			62,01		6,51		758	4233	1097		540	2395
61	КР15-121-11	0,552	179,4700	0,105	18,8444	116,39	2193,29	12250,62	3177,66	8,7	1561,39	6932,34
			99,07		10,4		1211	6762	1754		862	3827
63	КР15-121-4	0,053	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			15,96		1,68		195	1089	282		139	616
66	КБ26-27-1	5,96	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			45,72		4,21		489	3239	820		327	1636
68	КБ20-19-4	1	1,7974	0,105	0,1887	116,39	21,97	124,23	32,16	8,7	15,64	69,77
			1,79		0,19		22	124	32		16	70
70	КР15-129-1	2	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			14,28		1,5		175	1072	274		124	573
72	КБ20-13-1	2	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			4,03		0,42		49	278	72		35	156
74	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
76	КБ20-29-1	0,7536	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			8,48		0,89		104	579	149		74	327
78	КБ20-27-5	2	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			3,35		0,35		41	231	60		29	130
80	КР15-122-1	8	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			16,72		1,76		204	1169	303		145	652
82	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
84	КР15-121-1	0,143	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			43,05		4,52		526	2939	762		375	1663
87	КБ26-27-1	0,13	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			1		0,09		11	71	18		7	36
89	КР15-122-1	1	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			2,09		0,22		26	146	38		18	82
91	КБ20-34-1	1	14,6625	0,079	1,1583	116,39	134,82	1000,86	249,85	7,66	112,31	496,98
			14,66		1,16		135	1001	250		112	497
93	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
95	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
97	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	КБ20-29-1	0,25	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			2,81		0,3		34	192	51		24	109
101	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
103	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163
105	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
107	КР15-121-1	0,09	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			27,1		2,85		331	1850	480		236	1047
109	КБ26-27-1	0,1	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,77		0,07		8	54	14		5	27
111	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
113	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
115	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
117	КБ20-29-1	0,16	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			1,8		0,19		22	123	32		16	70
119	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
121	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163
123	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
125	КР15-121-1	0,038	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			11,44		1,2		140	781	202		100	442
127	КБ26-27-1	0,06	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,46		0,04		5	33	8		3	16
129	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
131	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
133	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
135	КБ20-29-1	0,25	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			2,81		0,3		34	192	51		24	109
137	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
139	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
143	КР15-121-1	0,09	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			27,1		2,85		331	1850	480		236	1047
145	КБ26-27-1	0,1	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,77		0,07		8	54	14		5	27
147	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
149	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
151	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
153	КБ20-29-1	0,25	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			2,81		0,3		34	192	51		24	109
155	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
157	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163
159	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
161	КР15-121-1	0,075	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			22,58		2,37		276	1541	400		196	872
163	КБ26-27-1	0,1	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,77		0,07		8	54	14		5	27
165	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
167	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
169	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
171	КБ20-29-1	0,25	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			2,81		0,3		34	192	51		24	109
173	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
175	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163
177	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
179	КР15-121-1	0,07	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			21,07		2,21		258	1439	373		183	814
181	КБ26-27-1	0,1	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,77		0,07		8	54	14		5	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	КР15-129-1	1	7,1400	0,105	0,7497	116,39	87,26	536,21	137,16	8,7	62,12	286,54
			7,14		0,75		87	536	138		62	287
185	КБ20-13-1	1	2,0125	0,105	0,2113	116,39	24,59	139,06	36,00	8,7	17,51	78,10
			2,01		0,21		25	139	35		18	78
187	КР15-123-3	2	7,8500	0,105	0,8243	116,39	95,93	556,09	143,44	8,7	68,30	307,67
			15,7		1,65		192	1112	286		137	615
189	КБ20-29-1	0,25	11,2470	0,105	1,1809	116,39	137,45	767,72	199,14	8,7	97,85	434,44
			2,81		0,3		34	192	51		24	109
191	КБ20-27-5	1	1,6709	0,105	0,1754	116,39	20,42	115,48	29,90	8,7	14,54	64,86
			1,67		0,18		20	115	30		15	65
193	КР15-122-1	2	2,0900	0,105	0,2195	116,39	25,54	146,17	37,78	8,7	18,18	81,50
			4,18		0,44		51	292	76		36	163
195	КБ20-18-1	1	0,7029	0,105	0,0738	116,39	8,59	50,39	12,98	8,7	6,12	27,69
			0,7		0,07		9	50	13		6	28
197	КР15-121-1	0,08	301,0700	0,105	31,6124	116,39	3679,36	20551,04	5330,69	8,7	2619,31	11629,36
			24,09		2,53		294	1644	426		210	930
199	КБ26-27-1	0,1	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			0,77		0,07		8	54	14		5	27
201	КМ28-932-1	3	3,6000	0,079	0,2844	116,39	33,10	251,78	62,67	6,23	22,43	118,20
			10,8		0,85		99	755	189		67	355
Разом:			**2652,01**		**271,55**		**31602**	**183891**	**47416**		**22364**	**101382**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(31602 + 183891 * 1) * 0,0078 = **1681 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(31602 + 183891 * 1) * 0,0078 * 0,22= **370 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(31602 + 183891 * 1) * 0,003739 = **806 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 101382 + 1681 + 370 + 806 = 104239 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2641,08	69,34				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10,8	69,94				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,13	88,17				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	271,55	116,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2923,56					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,32	39,95 132,63				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06	645,14 38,71				
		Разом по розділу II	**грн.**		**171,34**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,342					
		Електроенергія	кВт-год	17,596					
		Мастильні матеріали	кг	0,154					
		Гідравлічна рідина	кг	0,007					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	62,0037					
11	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	55,68					
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	45,99					
13	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,18					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	&С130-1126-32 варіант 7	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 300х200мм	м2	255	828,94 211379,70	809,10 206320,50	3,59 915,45	16,25 4143,75	60 км.
15	&С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200х150мм	м2	138,6	828,94 114891,08	809,10 112141,26	3,59 497,57	16,25 2252,25	60 км.
16	&С130-1126-32 варіант 8	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 500х250мм	м2	108	828,94 89525,52	809,10 87382,80	3,59 387,72	16,25 1755,00	60 км.
17	&С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 600х300мм	м2	55,2	828,94 45757,49	809,10 44662,32	3,59 198,17	16,25 897,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C130-1126-32 варіант 13	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 160мм	м2	42,5	828,94 35229,95	809,10 34386,75	3,59 152,58	16,25 690,62	60 км.
19	&C113-992-2-59 варіант 1	Дифузор ПДК*4 150х150"AEROSTAR"(або аналог)	шт	69	466,31 32175,39	455,83 31452,27	1,34 92,46	9,14 630,66	60 км.
20	&C113-992-2-58	Клапан протипожежний КПУ-1Н 500х250 з електроприводом	шт	6	5176,68 31060,08	5072,50 30435,00	2,68 16,08	101,5 609,00	60 км.
21	&C130-74-1 варіант 1	Вентилятор канальний RV160L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	6157,63 30788,15	6029,16 30145,80	7,73 38,65	120,74 603,70	60 км.
22	+C130-524 варіант 1	Шумоглушник SMN 60-30 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	6	4400,78 26404,68	4303,33 25819,98	11,16 66,96	86,29 517,74	60 км.
23	&C113-992-2-68	Клапан протипожежний КПУ-1Н 600х300 з електроприводом	шт	4	6318,94 25275,76	6188,33 24753,32	6,71 26,84	123,9 495,60	60 км.
24	&C130-1126-32-2 варіант 1	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	313,243	78,78 24677,28	76,67 24016,34	0,57 178,55	1,54 482,39	60 км.
25	+C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0668735	353522,72 23641,30	345723,90 23119,77	867 57,98	6931,82 463,55	60 км.
26	&C130-1126-32 варіант 4	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 400х250мм	м2	26	828,94 21552,44	809,10 21036,60	3,59 93,34	16,25 422,50	60 км.
27	&C113-992-2-56	Клапан протипожежний КПУ-1Н 200х150 з електроприводом	шт	4	4744,88 18979,52	4649,16 18596,64	2,68 10,72	93,04 372,16	60 км.
28	+C130-314 варіант 2	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	8144,71 16289,42	7937,50 15875,00	47,51 95,02	159,7 319,40	60 км.
29	&C113-992-2-57	Клапан протипожежний КПУ-1Н 300х200 з електроприводом	шт	3	4894,48 14683,44	4795,83 14387,49	2,68 8,04	95,97 287,91	60 км.
30	&C172-1367-22 варіант 6	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.160 з електроприводом	шт	10	1467,84 14678,40	1438,68 14386,80	0,38 3,80	28,78 287,80	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С130-314 варіант 1	Зонт витяжний з жироуловлювачем 1300х900х400(h)	шт	2	6244,1 12488,20	6074,16 12148,32	47,51 95,02	122,43 244,86	60 км.
32	&С130-74-1	Вентилятор канальний RV200L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	5494,63 10989,26	5379,16 10758,32	7,73 15,46	107,74 215,48	60 км.
33	&С113-992-2-59 варіант 2	Дифузор ПДК*4 225х225"AEROSTAR"(або аналог)	шт	15	687,83 10317,45	673,00 10095,00	1,34 20,10	13,49 202,35	60 км.
34	&С130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 200мм	м2	11,3	828,94 9367,02	809,10 9142,83	3,59 40,57	16,25 183,62	60 км.
35	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	64,17512	130,94 8403,09	127,72 8196,45	0,65 41,71	2,57 164,93	60 км.
36	&С130-277-56	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1600х900х400 (h)	шт	1	7523,47 7523,47	7360,00 7360,00	15,95 15,95	147,52 147,52	60 км.
37	+С130-524 варіант 3	Шумоглушник RMN 160/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	5	1362,04 6810,20	1324,17 6620,85	11,16 55,80	26,71 133,55	60 км.
38	&С130-277-55	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1300х900х400 (h)	шт	1	6411,96 6411,96	6272,00 6272,00	14,24 14,24	125,72 125,72	60 км.
39	&С130-277-57	Зонт витяжний, пристінний з жироуловлювачем 1200х900х400 (h)	шт	1	6124,03 6124,03	5988,00 5988,00	15,95 15,95	120,08 120,08	60 км.
40	&С130-9-В1-2 варіант 1	Електричний нагрівач REH 200/3,0 (3,0кВт)	шт	1	4622,85 4622,85	4525,83 4525,83	6,38 6,38	90,64 90,64	60 км.
41	+С130-524 варіант 2	Шумоглушник RMN 200/10 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	2244,33 4488,66	2189,16 4378,32	11,16 22,32	44,01 88,02	60 км.
42	&С130-1126-32 варіант 11	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 280мм	м2	5,3	828,94 4393,38	809,10 4288,23	3,59 19,03	16,25 86,12	60 км.
43	&С172-1367-28 варіант 1	Вставка гнучка RFI 160 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	10	423,69 4236,90	415,00 4150,00	0,38 3,80	8,31 83,10	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&C172-1367-22 варіант 1	Клапан зворотній д.160 КОМ	шт	5	753,84 3769,20	738,68 3693,40	0,38 1,90	14,78 73,90	60 км.
45	&C172-1367-22 варіант 3	Клапан протипожежний КПУ-1Н д200 з електроприводом	шт	2	1773,84 3547,68	1738,68 3477,36	0,38 0,76	34,78 69,56	60 км.
46	&C130-1124-44-1	Грати зовнішні 800х800мм	шт	1	3546,55 3546,55	3474,16 3474,16	2,85 2,85	69,54 69,54	60 км.
47	&C130-74-1 варіант 2	Вентилятор канальний RV100L "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	3237,03 3237,03	3165,83 3165,83	7,73 7,73	63,47 63,47	60 км.
48	&C130-1126-32 варіант 14	Повітропровід з листової оцинкованої сталі t=0,7мм, кл.В, 100мм	м2	3,8	828,94 3149,97	809,10 3074,58	3,59 13,64	16,25 61,75	60 км.
49	&C130-605-1-В1 варіант 1	Анемостат D100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	14	189,89 2658,46	186,00 2604,00	0,17 2,38	3,72 52,08	60 км.
50	&C130-524-1 варіант 1	Фільтр жироуловлюючий 600х300мм	шт	1	2566,5 2566,50	2513,33 2513,33	2,85 2,85	50,32 50,32	60 км.
51	&C172-1367-22 варіант 4	Клапан протипожежний КПУ-1Н д.100 з електроприводом	шт	2	1263,84 2527,68	1238,68 2477,36	0,38 0,76	24,78 49,56	60 км.
52	+C130-296 варіант 2	Зонт круглий д.160 мм	шт	5	425,34 2126,70	415,42 2077,10	1,58 7,90	8,34 41,70	60 км.
53	&C130-605-1-В1 варіант 3	Анемостат D150 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	8	251,09 2008,72	246,00 1968,00	0,17 1,36	4,92 39,36	60 км.
54	&C172-1367-28	Вставка гнучка RFI 200"AEROSTAR" (або аналог)	шт	4	454,29 1817,16	445,00 1780,00	0,38 1,52	8,91 35,64	60 км.
55	+C130-524 варіант 4	Шумоглушник RMN 100/5 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	1	1777,68 1777,68	1731,66 1731,66	11,16 11,16	34,86 34,86	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C130-1124-27 варіант 1	Грати зовнішні 600х400 мм	шт	1	1677,34 1677,34	1644,17 1644,17	0,28 0,28	32,89 32,89	60 км.
57	&C172-1367-22 варіант 2	Клапан зворотній КОМ 200	шт	2	753,84 1507,68	738,68 1477,36	0,38 0,76	14,78 29,56	60 км.
58	+C130-309 варіант 1	Зонт вентиляційний 500х250 мм	шт	2	713,1 1426,20	692,00 1384,00	7,12 14,24	13,98 27,96	60 км.
59	&C130-605-1-В1 варіант 2	Шибер д.280 мм	шт	1	1349,12 1349,12	1322,50 1322,50	0,17 0,17	26,45 26,45	60 км.
60	+C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0289674	46026,13 1333,26	44204,97 1280,50	918,69 26,61	902,47 26,15	60 км.
61	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0163927	69203,33 1134,43	67339,52 1103,88	506,88 8,31	1356,93 22,24	60 км.
62	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0186	54690,13 1017,24	53115,42 987,95	502,35 9,34	1072,36 19,95	60 км.
63	+C130-309 варіант 2	Зонт вентиляційний 600х300 мм	шт	1	815,1 815,10	792,00 792,00	7,12 7,12	15,98 15,98	60 км.
64	&C172-1367-28 варіант 2	Вставка гнучка RFI 100 "AEROSTAR" (або аналог)	шт	2	393,09 786,18	385,00 770,00	0,38 0,76	7,71 15,42	60 км.
65	&C172-1367-22 варіант 5	Клапан зворотній д.100 КОМ	шт	1	651,84 651,84	638,68 638,68	0,38 0,38	12,78 12,78	60 км.
66	+C130-296 варіант 1	Зонт круглий д.200 мм	шт	1	506,94 506,94	495,42 495,42	1,58 1,58	9,94 9,94	60 км.
67	&C130-1124-27 варіант 2	Грати зовнішні 250х250мм	шт	1	453,34 453,34	444,17 444,17	0,28 0,28	8,89 8,89	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	+С130-296 варіант 3	Зонт круглий д.100 мм	шт	1	404,94 404,94	395,42 395,42	1,58 1,58	7,94 7,94	60 км.
69	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014	71958,09 100,74	69960,00 97,94	587,15 0,82	1410,94 1,98	60 км.
70	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00054	44434,84 23,99	42976,42 23,21	587,15 0,32	871,27 0,46	60 км.
71	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,03245	168,08 5,45	163,96 5,32	0,82 0,03	3,3 0,10	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	26,0866	4,9416 128,91	4,9416 128,91			
73	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0185	184,55 187,96	184,55 187,96			
		Разом	грн.		316,87	316,87			
		Разом по розділу III	**грн.**		**919410,06**	**898058,96**	**3333,65**	**18017,45**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	43,683					
		Мастильні матеріали	кг	1,173					
		Гідравлічна рідина	кг	0,007					
		Дизельне паливо	л	0,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

устаткування вентиляції

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа: креслення (специфікації) № 3108/07-20-ОВ.СО арк. 1-5 відомості тощо

Кошторисна вартість 911,042 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1508-6002-22	Припливна установка Aerostar GreenSTR 3	шт	3	303680,58	911042
		Разом				**911042**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				**911042**

Склав _____ О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Л.А. Добриніна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,051	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22001	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	22,450	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	4	2257,70 2257,70	- -	9031	9031	- -	22,4000 -	89,6 -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	8	967,58 967,58	- -	7741	7741	- -	9,6000 -	76,8 -
3	КП3-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	3	1209,48 1209,48	- -	3628	3628	- -	12,0000 -	36 -
		Разом прямі витрати по кошторису					20400	20400	- -		202,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					20400				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**29051**				
		_ _ _

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	4	
2	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	8	
3	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	3	

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-12-2	4	22,4000 89,6	0,087	1,9488 7,8	116,39	226,82 907	2257,70 9031	546,59 2187	6,74	150,98 604	924,39 3698
2	КПЗ-2-13	8	9,6000 76,8	0,087	0,8352 6,68	116,39	97,21 778	967,58 7741	234,25 1873	6,74	64,70 518	396,16 3169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КПЗ-37-1	3	12,0000 36	0,087	1,0440 3,13	116,39	121,51 365	1209,48 3628	292,82 878	6,74	80,88 243	495,21 1486
Разом:			**202,4**		**17,61**		**2050**	**20400**	**4938**		**1365**	**8353**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2050 + 20400 * 1) * 0,0078 = **175 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2050 + 20400 * 1) * 0,0078 * 0,22= **39 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2050 + 20400 * 1) * 0,003739 = **84 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8353 + 175 + 39 + 84 = 8651 грн.

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	202,4	100,79				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17,61	116,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	220,01					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.

Склав Кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на водопровід,каналізація

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-ВК.СО

Кошторисна вартість	732,985	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,90707	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,105	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід(холодна вода) В1									
1	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,8265*	*4407,34* / *4313,86*	- / -	*3643*	*3565*	- / -	*56,5900* / -	*46,77* / -
2	С113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	75	22,99 / -	- / -	1724	-	- / -	- / -	- / -
3	& С1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	60	99,38 / -	- / -	5963	-	- / -	- / -	- / -
4	& С113-1095-34	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	60	229,57 / -	- / -	13774	-	- / -	- / -	- / -
5	& С113-1095-39 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	58	247,93 / -	- / -	14380	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1095-35 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	35	130,98 -	- -	4584	-	- -	- -	- -
7	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	75	4,98 -	- -	374	-	- -	- -	- -
8	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,6718*	*4598,03* *4502,14*	- -	*3089*	*3025*	- -	*59,0600* -	*39,68* -
9	С113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	58	36,88 -	- -	2139	-	- -	- -	- -
10	& С1630-1498-202 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	3	196,45 -	- -	589	-	- -	- -	- -
11	& С113-1095-48	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	6	275,47 -	- -	1653	-	- -	- -	- -
12	& С113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	23	277,92 -	- -	6392	-	- -	- -	- -
13	& С113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	25	269,76 -	- -	6744	-	- -	- -	- -
14	& С113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	30	260,84 -	- -	7825	-	- -	- -	- -
15	& С113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	22	297,50 -	- -	6545	-	- -	- -	- -
16	& С113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	25	141,08 -	- -	3527	-	- -	- -	- -
17	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	58	5,98 -	- -	347	-	- -	- -	- -
18	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,498*	*5064,63* *4967,15*	- -	*2522*	*2474*	- -	*65,1600* -	*32,45* -
19	С113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	45	49,61 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
20	& С1630-1498-203	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	5	291,52 -	- -	1458	-	- -	- -	- -
21	& С113-1095-49	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	10	355,37 -	- -	3554	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С113-1095-44 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	15	273,84 -	- -	4108	-	- -	- -	- -
23	& С113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	15	308,67 -	- -	4630	-	- -	- -	- -
24	& С113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	20	151,17 -	- -	3023	-	- -	- -	- -
25	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	6,79 -	- -	306	-	- -	- -	- -
26	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,261	5470,79 5289,60	- -	1428	1381	- -	69,3900 -	18,11 -
27	& С113-1356-1 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	21	78,45 -	- -	1647	-	- -	- -	- -
28	& С113-1095-50	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	1	436,63 -	- -	437	-	- -	- -	- -
29	& С113-1095-45 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	34	292,20 -	- -	9935	-	- -	- -	- -
30	& С113-1095-42 варіант 1	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	6	328,26 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
31	& С113-1095-38 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	10	172,66 -	- -	1727	-	- -	- -	- -
32	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	21	13,03 -	- -	274	-	- -	- -	- -
33	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*1,99*	*2791,10* *2791,10*	- -	*5554*	*5554*	- -	*39,4000* -	*78,41* -
34	& С10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	76,65	19,24 -	- -	1475	-	- -	- -	- -
35	& С10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	59,276	20,87 -	- -	1237	-	- -	- -	- -
36	& С10-2-41-22 варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	45,99	23,94 -	- -	1101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С10-2-41-23 варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	21,462	29,69 -	- -	637	-	- -	- -	- -
38	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	2493,83 42,69	- -	4988	85	- -	0,5600 -	1,12 -
39	*КР15-23-2 заст*	*Установлення поливальних кранів діаметром15мм*	*шт*	*5*	*45,64* *42,69*	- -	*228*	*213*	- -	*0,5600* -	*2,8* -
40	С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	10	66,61 -	- -	666	-	- -	- -	- -
41	С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	100	47,99 -	- -	4799	-	- -	- -	- -
42	С1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	5	153,15 -	- -	766	-	- -	- -	- -
		Водомірний вузол ХВ(ВК-8)									
43	*КР15-25-1*	*Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм*	*шт*	*1*	*836,57* *793,41*	*30,76* *1,16*	*837*	*793*	*31* *1*	*11,2000* *0,0154*	*11,2* *0,02*
44	С1630-113 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	1	4264,15 -	- -	4264	-	- -	- -	- -
45	С1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	2	540,94 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
46	*КР15-103-1*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм*	*фільтр*	*1*	*123,38* *103,45*	*15,98* *0,60*	*123*	*103*	*16* *1*	*1,4100* *0,0080*	*1,41* *0,01*
47	С1630-103 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	1	670,06 -	- -	670	-	- -	- -	- -
48	С1630-103 варіант 2	Редукція сталева 32/20 мм	шт	2	58,06 -	- -	116	-	- -	- -	- -
		Водомірний вузол ПЛК(ВК-9)									
49	*КР15-27-1*	*Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 15 мм*	*шт*	*1*	*210,74* *172,73*	- -	*211*	*173*	- -	*2,3000* -	*2,3* -
50	& С1630-1821-В1 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	1	409,38 -	- -	409	-	- -	- -	- -
51	*КР15-22-1*	*Установлення муфтових кранів водорозбірних*	*100 шт*	*0,02*	*3755,36* *3717,45*	- -	*75*	*74*	- -	*49,5000* -	*0,99* -
52	С1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	2	540,94 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
53	*КР15-103-1*	*Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм*	*фільтр*	*1*	*123,38* *103,45*	*15,98* *0,60*	*123*	*103*	*16* *1*	*1,4100* *0,0080*	*1,41* *0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1630-103 варіант 3	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	1	568,06 -	- -	568	-	- -	- -	- -
55	С1630-103 варіант 4	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	47,86 -	- -	96	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					153650	17543	63 3		236,65 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					153650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136044				
		всього заробітна плата, грн.					17546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2774				
		Всього будівельні роботи, грн.					**163100**				
		Всього по розділу 1					**163100**				
		Розділ 2. Водопровід(гаряча вода) Т3									
56	*КР15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*0,3735*	*4407,34* *4313,86*	- -	*1646*	*1611*	- -	*56,5900* -	*21,14* -
57	С113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	35	22,99 -	- -	805	-	- -	- -	- -
58	& С1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	47	99,38 -	- -	4671	-	- -	- -	- -
59	& С113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	27	297,50 -	- -	8033	-	- -	- -	- -
60	& С113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	10	260,84 -	- -	2608	-	- -	- -	- -
61	& С113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	10	141,08 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
62	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	35	4,98 -	- -	174	-	- -	- -	- -
63	*КР15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,2718*	*4598,03* *4502,14*	- -	*1250*	*1224*	- -	*59,0600* -	*16,05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	18	36,88 -	- -	664	-	- -	- -	- -
65	& С113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	12	277,92 -	- -	3335	-	- -	- -	- -
66	& С113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	20	269,76 -	- -	5395	-	- -	- -	- -
67	& С113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	15	308,67 -	- -	4630	-	- -	- -	- -
68	& С113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	5	151,17 -	- -	756	-	- -	- -	- -
69	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	18	5,98 -	- -	108	-	- -	- -	- -
70	*КР19-21-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену*	*100м*	*0,53*	*2791,10* *2791,10*	- -	*1479*	*1479*	- -	*39,4000* -	*20,88* -
71	& С10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	35,77	19,24 -	- -	688	-	- -	- -	- -
72	& С10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	18,396	20,87 -	- -	384	-	- -	- -	- -
73	*КР15-37-1*	*Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних*	*10к-т*	*0,7*	*10890,31* *10890,31*	- -	*7623*	*7623*	- -	*148,4300* -	*103,9* -
74	& С130-9-В1-К1	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	1	4892,16 -	- -	4892	-	- -	- -	- -
75	& С130-9-В1-К варіант 1	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	6	13179,73 -	- -	79078	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					129630	11937	- -		161,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					129630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117693				
		всього заробітна плата, грн.					11937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6563				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1948				
		Всього будівельні роботи, грн.					**136193**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	102	32,85 -	- -	3351	-	- -	- -	- -
93	*КР15-19-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм*	*100м*	*0,03*	*5064,63* *4967,15*	- -	*152*	*149*	- -	*65,1600* -	*1,95* -
94	С113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	3	49,61 -	- -	149	-	- -	- -	- -
95	*КР15-32-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10к-т*	*0,6*	*1270,29* *1106,47*	- -	*762*	*664*	- -	*14,9000* -	*8,94* -
96	С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	6	4511,64 -	- -	27070	-	- -	- -	- -
97	& С113-1466-3 варіант 2	Редукція пластикова 110/50мм	шт	3	136,19 -	- -	409	-	- -	- -	- -
98	*КР15-20-1*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм*	*100шт*	*0,02*	*26986,04* *20334,50*	*1745,82* *65,55*	*540*	*407*	*35* *1*	*277,1500* *0,8740*	*5,54* *0,02*
99	& С1630-1498-204 варіант 4	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	1	397,39 -	- -	397	-	- -	- -	- -
100	& С1630-1498-204 варіант 5	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	1	360,75 -	- -	361	-	- -	- -	- -
101	*КР15-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*996,01* *975,18*	- -	*996*	*975*	- -	*14,6600* -	*14,66* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					81444	11777	35 1		154,9 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					81444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69632				
		всього заробітна плата, грн.					11778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1893				
		Всього будівельні роботи, грн.					**87874**				
		Всього по розділу 3					**87874**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Каналізація К3									
102	*КР15-14-1*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм*	*100м*	*0,108*	*11014,47* *10367,53*	- -	*1190*	*1120*	- -	*132,0200* -	*14,26* -
103	С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізації д.50	м	10	680,56 -	- -	6806	-	- -	- -	- -
104	& С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	4	328,97 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
105	& С113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	2	1404,83 -	- -	2810	-	- -	- -	- -
106	& С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	10	26,88 -	- -	269	-	- -	- -	- -
107	*КР15-14-2*	*Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм*	*100м*	*0,173*	*12112,96* *11404,13*	- -	*2096*	*1973*	- -	*145,2200* -	*25,12* -
108	С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізації д.100	м	15	1091,08 -	- -	16366	-	- -	- -	- -
109	& С113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	2	1001,06 -	- -	2002	-	- -	- -	- -
110	& С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	8	2712,69 -	- -	21702	-	- -	- -	- -
111	& С113-81-4	Редукція чавунна д 100/50	шт	1	874,20 -	- -	874	-	- -	- -	- -
112	& С113-81-3	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	2	3996,19 -	- -	7992	-	- -	- -	- -
113	& С113-81-2	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1	903,04 -	- -	903	-	- -	- -	- -
114	& С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	15	32,85 -	- -	493	-	- -	- -	- -
115	*КР15-32-12*	*Установлення трапів діаметром 100 мм*	*10к-т*	*0,3*	*1270,29* *1106,47*	- -	*381*	*332*	- -	*14,9000* -	*4,47* -
116	С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	3	4511,64 -	- -	13535	-	- -	- -	- -
117	*КР15-32-11 заст*	*Установлення воронок пластикових діаметром 50 мм*	*10к-т*	*0,5*	*740,99* *643,83*	- -	*370*	*322*	- -	*8,6700* -	*4,34* -
118	С130-635 варіант 1	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	5	1068,77 -	- -	5344	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КР15-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*996,01* *975,18*	- -	*996*	*975*	- -	*14,6600* -	*14,66* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					85445	4722	- -		62,85 -
		Разом будівельні роботи, грн.					85445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80723				
		всього заробітна плата, грн.					4722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2596				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					768				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88041**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	17	1716,21 -	- -	29176	-	- -	- -	- -
127	*КР15-32-10*	*Установлення піддонів душових сталевих*	*10к-т*	*0,5*	*1339,26* *1323,29*	- -	*670*	*662*	- -	*18,6800* -	*9,34* -
128	С130-540 варіант 2	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями, гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	5	5271,84 -	- -	26359	-	- -	- -	- -
129	*КР15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,5*	*1041,13* *1006,24*	- -	*521*	*503*	- -	*13,2000* -	*6,6* -
130	С130-616 варіант 2	Змішувач з лійкою	комплект	5	2226,21 -	- -	11131	-	- -	- -	- -
131	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	3811,29 3200,76	39,12 32,65	381	320	4 3	42,6200 0,4218	4,26 0,04
132	& С130-644-В15	Ванна миюча 2-х секційна 1200х600х850мм з комплектуючими	комплект	1	5952,88 -	- -	5953	-	- -	- -	- -
133	*КР15-36-1*	*Установлення мийок на одне відділення*	*10к-т*	*0,6*	*2699,02* *2209,44*	- -	*1619*	*1326*	- -	*29,4200* -	*17,65* -
134	& С130-644-В2 варіант 9	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	6	3887,38 -	- -	23324	-	- -	- -	- -
135	С130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	6	1740,11 -	- -	10441	-	- -	- -	- -
136	*КМ7-218-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75*	*Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т(насосна станція)*	*шт*	*1*	*3009,04* *2080,04*	*50,13* *7,90*	*3009*	*2080*	*50* *8*	*28,3500* *0,0926*	*28,35* *0,09*
137	& С1630-1164-В1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	1	19199,96 -	- -	19200	-	- -	- -	- -
138	& С113-1095-14 варіант 1	Трійник із поліпропілену д.20	шт	50	46,69 -	- -	2335	-	- -	- -	- -
139	*КБ10-39-1 к=1,15*	*Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.*	*100шт*	*0,05*	*8182,99* *8182,99*	- -	*409*	*409*	- -	*123,0155* -	*6,15* -
140	& С130-13-2 варіант 1	Тумба під мийку	шт	5	2507,71 -	- -	12539	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					249478	15282	54 11		206,06 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					249478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234142				
		всього заробітна плата, грн.					15293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2446				
		Всього будівельні роботи, грн.					**257775**				
		_ _										
		Всього по розділу 5					**257775**				
		Разом прямі витрати по кошторису					699647	61261	152 15		822,43 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					699647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					638234				
		всього заробітна плата, грн.					61276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9829				
		Всього будівельні роботи, грн.					**732985**				
		_ _										
		Всього по кошторису					**732985**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**907,07**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**71105**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопровід,каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	82,65	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	67,18	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	49,8	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	26,1	
5	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	199	
6	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	2	
7	Установлення поливальних кранів діаметром15мм	шт	5	
	Водомірний вузол ХВ(ВК-8)			
8	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 25 мм	шт	1	
9	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
	Водомірний вузол ПЛК(ВК-9)			
10	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 15 мм	шт	1	
11	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
12	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	м	37,35	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	м	27,18	
15	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	53	
16	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	7	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	71,45	
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	121,5	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 32 мм	м	3	
20	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	6	

1	2	3	4	5
21	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2	
22	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
23	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	10,8	
24	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	17,3	
25	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	3	
26	Установлення воронок пластикових діаметром 50 мм	к-т	5	
27	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
28	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	17	
29	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	17	
30	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	5	
31	Установлення змішувачів	шт	5	
32	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
33	Установлення мийок на одне відділення	к-т	6	
34	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0, 064 т(насосна станція)	шт	1	
35	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	5	

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на водопровід,каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-19-1	0,8265	56,5900 46,77	0,105	5,9420 4,91	116,39	691,58 572	4313,86 3565	1101,20 910	8,7	492,33 407	2285,11 1889
8	КР15-19-2	0,6718	59,0600 39,68	0,105	6,2013 4,17	116,39	721,77 485	4502,14 3025	1149,26 772	8,7	513,82 345	2384,85 1602
18	КР15-19-3	0,498	65,1600 32,45	0,105	6,8418 3,41	116,39	796,32 397	4967,15 2474	1267,96 631	8,7	566,89 282	2631,17 1310
26	КР15-19-4	0,261	69,3900 18,11	0,105	7,2860 1,9	116,39	848,01 221	5289,60 1381	1350,27 352	8,7	603,69 158	2801,97 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	КР19-21-1	1,99	39,4000	0,092	3,6248	116,39	421,89	2791,10	706,86	7,15	281,71	1410,46
			78,41		7,21		840	5554	1406		561	2807
38	КР15-23-2	2	0,5600	0,105	0,0588	116,39	6,84	42,69	10,90	8,7	4,87	22,61
			1,12		0,12		14	85	21		10	45
39	КР15-23-2	5	0,5600	0,105	0,0588	116,39	6,84	42,69	10,90	8,7	4,87	22,61
			2,8		0,29		34	213	55		24	113
43	КР15-25-1	1	11,2154	0,105	1,1776	116,39	137,06	794,57	204,96	8,7	97,57	439,59
			11,22		1,18		137	794	205		98	440
46	КР15-103-1	1	1,4180	0,105	0,1489	116,39	17,33	104,05	26,70	8,7	12,34	56,37
			1,42		0,15		17	104	27		12	56
49	КР15-27-1	1	2,3000	0,105	0,2415	116,39	28,11	172,73	44,18	8,7	20,01	92,30
			2,3		0,24		28	173	44		20	92
51	КР15-22-1	0,02	49,5000	0,105	5,1975	116,39	604,94	3717,45	950,93	8,7	430,65	1986,52
			0,99		0,1		12	74	19		9	40
53	КР15-103-1	1	1,4180	0,105	0,1489	116,39	17,33	104,05	26,70	8,7	12,34	56,37
			1,42		0,15		17	104	27		12	56
56	КР15-19-1	0,3735	56,5900	0,105	5,9420	116,39	691,58	4313,86	1101,20	8,7	492,33	2285,11
			21,14		2,22		258	1611	411		184	853
63	КР15-19-2	0,2718	59,0600	0,105	6,2013	116,39	721,77	4502,14	1149,26	8,7	513,82	2384,85
			16,05		1,69		196	1224	312		140	648
70	КР19-21-1	0,53	39,4000	0,092	3,6248	116,39	421,89	2791,10	706,86	7,15	281,71	1410,46
			20,88		1,92		224	1479	375		149	748
73	КР15-37-1	0,7	148,4300	0,105	15,5852	116,39	1813,96	10890,31	2794,94	8,7	1291,34	5900,24
			103,9		10,91		1270	7623	1956		904	4130
76	КР15-18-1	0,7145	65,8200	0,105	6,9111	116,39	804,38	5094,47	1297,75	8,7	572,63	2674,76
			47,03		4,94		575	3640	927		409	1911
82	КР15-18-2	1,215	63,1900	0,105	6,6350	116,39	772,24	4890,91	1245,89	8,7	549,75	2567,88
			76,78		8,06		938	5942	1514		668	3120
93	КР15-19-3	0,03	65,1600	0,105	6,8418	116,39	796,32	4967,15	1267,96	8,7	566,89	2631,17
			1,95		0,21		24	149	38		17	79
95	КР15-32-12	0,6	14,9000	0,105	1,5645	116,39	182,09	1106,47	283,48	8,7	129,63	595,20
			8,94		0,94		109	664	170		78	357
98	КР15-20-1	0,02	278,0240	0,105	29,1925	116,39	3397,72	20400,05	5235,51	8,7	2418,81	11052,04
			5,56		0,58		68	408	105		48	221
101	КР15-28-2	1	14,6600	0,105	1,5393	116,39	179,16	975,18	253,95	8,7	127,54	560,65
			14,66		1,54		179	975	254		128	561
102	КР15-14-1	0,108	132,0200	0,105	13,8621	116,39	1613,41	10367,53	2635,81	8,7	1148,57	5397,79
			14,26		1,5		174	1120	285		124	583
107	КР15-14-2	0,173	145,2200	0,105	15,2481	116,39	1774,73	11404,13	2899,35	8,7	1263,41	5937,49
			25,12		2,64		307	1973	501		219	1027
115	КР15-32-12	0,3	14,9000	0,105	1,5645	116,39	182,09	1106,47	283,48	8,7	129,63	595,20
			4,47		0,47		55	332	85		39	179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	КР15-32-11	0,5	8,6700	0,105	0,9104	116,39	105,96	643,83	164,95	8,7	75,43	346,34
			4,34		0,46		53	322	82		38	173
119	КР15-28-2	1	14,6600	0,105	1,5393	116,39	179,16	975,18	253,95	8,7	127,54	560,65
			14,66		1,54		179	975	254		128	561
120	КР15-34-1	1,7	41,8700	0,105	4,3964	116,39	511,69	3109,27	796,61	8,7	364,27	1672,57
			71,18		7,47		870	5286	1354		619	2843
123	КР15-32-6	1,7	36,7800	0,105	3,8619	116,39	449,49	2762,18	706,57	8,7	319,99	1476,05
			62,53		6,57		764	4696	1201		544	2509
127	КР15-32-10	0,5	18,6800	0,105	1,9614	116,39	228,29	1323,29	341,35	8,7	162,52	732,16
			9,34		0,98		114	662	171		81	366
129	КР15-33-3	0,5	13,2000	0,105	1,3860	116,39	161,32	1006,24	256,86	8,7	114,84	533,02
			6,6		0,69		81	503	129		57	267
131	КР15-36-2	0,1	43,0418	0,105	4,5194	116,39	526,01	3233,41	827,07	8,7	374,46	1727,54
			4,3		0,45		53	323	83		37	173
133	КР15-36-1	0,6	29,4200	0,105	3,0891	116,39	359,54	2209,44	565,18	8,7	255,95	1180,67
			17,65		1,85		216	1326	338		154	708
136	КМ7-218-1	1	28,4426	0,079	2,2470	116,39	261,52	2087,94	516,88	6,23	177,20	955,60
			28,44		2,25		262	2088	517		177	956
139	КБ10-39-1	0,05	123,0155	0,12	14,7619	116,39	1718,13	8182,99	2178,25	7,48	920,16	4816,54
			6,15		0,74		86	409	109		46	241
Разом:			**822,62**		**84,45**		**9829**	**61276**	**15640**		**6926**	**32395**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(9829 + 61276 * 1) * 0,0078 = **555 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(9829 + 61276 * 1) * 0,0078 * 0,22= **122 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(9829 + 61276 * 1) * 0,003739 = **266 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 32395 + 555 + 122 + 266 = 33338 грн.

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010

водопровід,каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	794,08	74,53				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,35	73,37				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,19	80,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	84,45	116,37				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	907,07					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,444	39,95 97,64				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,3925	12,6 30,15				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,03	666,2 19,99				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,038	102,94 3,91				
		Разом по розділу II	**грн.**		**151,69**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	0,171					
		Електроенергія	кВт-год	25,651					
		Мастильні матеріали	кг	0,205					
		Гідравлічна рідина	кг	0,005					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	22,63428					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	29,05168					
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	8,305736					
15	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,6625					
16	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5025					
17	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,3925					
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4575					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	&С130-9-В1-К варіант 1	Водонагрівач електричний Ariston 100л(з комплектуючими)або аналог	шт	6	13179,73 79078,38	12857,50 77145,00	63,8 382,80	258,43 1550,58	60 км.
20	+С130-637 варіант 3	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	9	4511,64 40604,76	4415,83 39742,47	7,35 66,15	88,46 796,14	60 км.
21	+С130-905 варіант 3	Унітаз керамічний дитячий з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм,"Cersanit" (або аналог)	шт	10	2963,44 29634,40	2891,26 28912,60	14,07 140,70	58,11 581,10	60 км.
22	+С130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	17	1716,21 29175,57	1681,73 28589,41	0,83 14,11	33,65 572,05	60 км.
23	+С130-540 варіант 2	Душовий піддон в комплекті з кріпленнями, гнужким підключенням до хол. та гар. води Ду 15мм(L=600мм) Cersanit(або аналог)	шт	5	5271,84 26359,20	5155,14 25775,70	13,33 66,65	103,37 516,85	60 км.
24	+С130-665 варіант 3	Умивальник дитячий в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	12	2051,31 24615,72	1997,02 23964,24	14,07 168,84	40,22 482,64	60 км.
25	+С130-905 варіант 2	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком, комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 (1шт) L=600мм, "Cersanit" (або аналог)	шт	7	3346,35 23424,45	3266,67 22866,69	14,07 98,49	65,61 459,27	60 км.
26	&С130-644-В2 варіант 9	Мийка в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	6	3887,38 23324,28	3800,00 22800,00	11,16 66,96	76,22 457,32	60 км.
27	&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	8	2712,69 21701,52	2657,50 21260,00	2 16,00	53,19 425,52	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&C1630-1164-B1 варіант 1	Каналізаційна насосна станція GRUNDFOS SoloLift+	шт	1	19199,96 19199,96	18600,00 18600,00	223,49 223,49	376,47 376,47	60 км.
29	+C113-2227 варіант 2	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	102	180,66 18427,32	176,85 18038,70	0,27 27,54	3,54 361,08	60 км.
30	+C113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	15	1091,08 16366,20	1072,83 16092,45	10,13 151,95	8,12 121,80	60 км.
31	&C113-1095-40 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	49	297,5 14577,50	291,60 14288,40	0,07 3,43	5,83 285,67	60 км.
32	&C113-1095-39 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 15мм	шт	58	247,93 14379,94	243,00 14094,00	0,07 4,06	4,86 281,88	60 км.
33	&C113-1095-34	Перехід пластик /сталь діам. 20/15мм	шт	60	229,57 13774,20	225,00 13500,00	0,07 4,20	4,5 270,00	60 км.
34	&C130-13-2 варіант 1	Тумба під мийку	шт	5	2507,71 12538,55	2450,00 12250,00	8,54 42,70	49,17 245,85	60 км.
35	+C130-665 варіант 2	Умивальник в комплекті з сифоном, комплектом кріплень, гнучким підключеннм до хол. та гарячої водиДу 15(2шт) L=600мм "Cersanit" (або аналог)	комплект	5	2459,31 12296,55	2397,02 11985,10	14,07 70,35	48,22 241,10	60 км.
36	&C113-1095-46 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/20/25мм	шт	45	269,76 12139,20	264,40 11898,00	0,07 3,15	5,29 238,05	60 км.
37	+C130-616 варіант 2	Змішувач з лійкою	комплект	5	2226,21 11131,05	2181,73 10908,65	0,83 4,15	43,65 218,25	60 км.
38	&C1630-1498-201 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду15мм	шт	107	99,38 10633,66	96,83 10360,81	0,6 64,20	1,95 208,65	60 км.
39	+C130-617 варіант 2	Змішувач для мийки	комплект	6	1740,11 10440,66	1704,16 10224,96	1,83 10,98	34,12 204,72	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C113-1095-43 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 20мм	шт	40	260,84 10433,60	255,66 10226,40	0,07 2,80	5,11 204,40	60 км.
41	&C113-1095-45 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам32/25/32мм	шт	34	292,2 9934,80	286,40 9737,60	0,07 2,38	5,73 194,82	60 км.
42	&C113-1095-47	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам25/25/20мм	шт	35	277,92 9727,20	272,40 9534,00	0,07 2,45	5,45 190,75	60 км.
43	&C113-1095-41 варіант 1	Коліно ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	30	308,67 9260,10	302,55 9076,50	0,07 2,10	6,05 181,50	60 км.
44	&C113-81-3	Трійник чавунний редукційний д 100/50/100 45*	шт	2	3996,19 7992,38	3915,83 7831,66	2 4,00	78,36 156,72	60 км.
45	+C113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізації д.50	м	10	680,56 6805,60	669,08 6690,80	6,41 64,10	5,07 50,70	60 км.
46	&C130-644-B15	Ванна миюча 2-х секційна 1200х600х850мм з комплектуючими	комплект	1	5952,88 5952,88	5825,00 5825,00	11,16 11,16	116,72 116,72	60 км.
47	+C130-635 варіант 1	Воронка пластикова ду 50 мм hl	комплект	5	1068,77 5343,85	1044,40 5222,00	3,41 17,05	20,96 104,80	60 км.
48	&C113-1095-36 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 20мм	шт	35	141,08 4937,80	138,24 4838,40	0,07 2,45	2,77 96,95	60 км.
49	&C130-9-B1-K1	Водонагрівач електричний Ariston 30л (з комплектуючими)або аналог	шт	1	4892,16 4892,16	4782,00 4782,00	14,24 14,24	95,92 95,92	60 км.
50	+C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр15 мм	м	100	47,99 4799,00	46,20 4620,00	0,85 85,00	0,94 94,00	60 км.
51	&C113-1095-35 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам.15мм	шт	35	130,98 4584,30	128,34 4491,90	0,07 2,45	2,57 89,95	60 км.
52	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	40	111,76 4470,40	108,72 4348,80	0,85 34,00	2,19 87,60	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
53	+С113-2226 варіант 3	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	66	65,74 4338,84	64,25 4240,50	0,2 13,20	1,29 85,14	60 км.
54	+С1630-113 варіант 1	Водомірний вузол з лічильником води типу 620.д.25 з універсальним електронним модулем для дистанційної передачі данних Sensus(або аналог)	комплект	1	4264,15 4264,15	4179,00 4179,00	1,54 1,54	83,61 83,61	60 км.
55	+С113-2257 варіант 2	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	28	149,84 4195,52	146,77 4109,56	0,13 3,64	2,94 82,32	60 км.
56	&С113-1095-44 варіант 1	Трійник ПЕ 100 SDR 11 діам 25/32/32мм	шт	15	273,84 4107,60	268,40 4026,00	0,07 1,05	5,37 80,55	60 км.
57	&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	117	32,85 3843,45	31,60 3697,20	0,61 71,37	0,64 74,88	60 км.
58	+С113-2236 варіант 2	Коліно ПВХ 45° д110	шт	38	100,69 3826,22	98,68 3749,84	0,04 1,52	1,97 74,86	60 км.
59	&С113-1095-37 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ 100 SDR 11 діам 25мм	шт	25	151,17 3779,25	148,14 3703,50	0,07 1,75	2,96 74,00	60 км.
60	&С113-1095-49	Перехід пластик /сталь діам. 32/25мм	шт	10	355,37 3553,70	348,33 3483,30	0,07 0,70	6,97 69,70	60 км.
61	&С113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	2	1404,83 2809,66	1376,77 2753,54	0,51 1,02	27,55 55,10	60 км.
62	+С113-1353 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.25х2,3 мм(Ду20)	м	76	36,88 2802,88	36,00 2736,00	0,16 12,16	0,72 54,72	60 км.
63	+С113-1352 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.20х2,0 мм(Ду15)	м	110	22,99 2528,90	22,38 2461,80	0,16 17,60	0,45 49,50	60 км.
64	+С113-1354 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR11 д.32х3мм(Ду25)	м	48	49,61 2381,28	48,26 2316,48	0,38 18,24	0,97 46,56	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	&C113-1095-14 варіант 1	Трійник із поліпропілену д.20	шт	50	46,69 2334,50	45,70 2285,00	0,07 3,50	0,92 46,00	60 км.
66	+C1630-26 варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий діаметр 25мм Ру 16кгс/см2	шт	4	540,94 2163,76	529,36 2117,44	0,97 3,88	10,61 42,44	60 км.
67	&C10-2-41-20-5 варіант 1	Теплова ізоляція трубопроводів д.15 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	112,42	19,24 2162,96	18,81 2114,62	0,05 5,62	0,38 42,72	60 км.
68	&C111-879-4-B1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	76	26,88 2042,88	25,23 1917,48	1,12 85,12	0,53 40,28	60 км.
69	&C113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	2	1001,06 2002,12	978,84 1957,68	2,59 5,18	19,63 39,26	60 км.
70	&C113-1095-42 варіант 1	Коліно ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	6	328,26 1969,56	321,75 1930,50	0,07 0,42	6,44 38,64	60 км.
71	&C113-1095-38 варіант 1	Муфта на трубу ПЕ100 SDR 11 діам 32мм	шт	10	172,66 1726,60	169,20 1692,00	0,07 0,70	3,39 33,90	60 км.
72	&C113-1095-48	Перехід пластик /сталь діам. 25/20мм	шт	6	275,47 1652,82	270,00 1620,00	0,07 0,42	5,4 32,40	60 км.
73	&C113-1356-1 варіант 1	Труба ПЕ100 SDR11 д.40х3,2мм(Ду32)	м	21	78,45 1647,45	75,71 1589,91	1,2 25,20	1,54 32,34	60 км.
74	&C10-2-41-20 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д.20 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м	77,672	20,87 1621,01	19,94 1548,78	0,52 40,39	0,41 31,84	60 км.
75	&C1630-1498-203	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	5	291,52 1457,60	285,20 1426,00	0,6 3,00	5,72 28,60	60 км.
76	C111-1631	Замазка захисна	кг	11,6	116,39 1350,12	113,09 1311,84	1,02 11,83	2,28 26,45	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	4	328,97 1315,88	321,81 1287,24	0,71 2,84	6,45 25,80	60 км.
78	+С113-2235 варіант 2	Коліно ПВХ45° д50	шт	32	39,81 1273,92	38,99 1247,68	0,04 1,28	0,78 24,96	60 км.
79	&С10-2-41-22 варіант 5	Теплова ізоляція трубопроводів д.25 ммтовщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	45,99	23,94 1101,00	22,95 1055,47	0,52 23,91	0,47 21,62	60 км.
80	+С113-2280 варіант 2	Прочистка ПВХ д.110	шт	5	202,7 1013,50	198,60 993,00	0,13 0,65	3,97 19,85	60 км.
81	С1545-248	Скоби будівельні	кг	34	29,03 987,02	27,83 946,22	0,63 21,42	0,57 19,38	60 км.
82	&С113-81-2	Прочистка чавунна в лючку д.100	шт	1	903,04 903,04	883,33 883,33	2 2,00	17,71 17,71	60 км.
83	&С113-81-4	Редукція чавунна д 100/50	шт	1	874,2 874,20	856,20 856,20	0,86 0,86	17,14 17,14	60 км.
84	&С113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	139,13 834,78	136,00 816,00	0,4 2,40	2,73 16,38	60 км.
85	+С1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові діаметр 15мм	шт	5	153,15 765,75	149,18 745,90	0,97 4,85	3 15,00	60 км.
86	С1630-103 варіант 1	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 20мм	шт	1	670,06 670,06	653,79 653,79	3,13 3,13	13,14 13,14	60 км.
87	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	10	66,61 666,10	65,20 652,00	0,1 1,00	1,31 13,10	60 км.
88	&С10-2-41-23 варіант 4	Теплова ізоляція трубопроводів д.32 товщиною 9мм Thermoflex(або аналогічна)	м.п.	21,462	29,69 637,21	28,59 613,60	0,52 11,16	0,58 12,45	60 км.
89	&С1630-1498-202 варіант 1	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	3	196,45 589,35	192,00 576,00	0,6 1,80	3,85 11,55	60 км.
90	+С1630-103 варіант 3	Фільтри сітчастий муфтовий латунь діаметром 15мм	шт	1	568,06 568,06	553,79 553,79	3,13 3,13	11,14 11,14	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	С113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	110	4,98 547,80	4,75 522,50	0,13 14,30	0,1 11,00	60 км.
92	&С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	3	179,65 538,95	176,00 528,00	0,13 0,39	3,52 10,56	60 км.
93	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	7	70,51 493,57	69,00 483,00	0,13 0,91	1,38 9,66	60 км.
94	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	76	5,98 454,48	5,73 435,48	0,13 9,88	0,12 9,12	60 км.
95	+С113-2254 варіант 2	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	15	29,46 441,90	28,75 431,25	0,13 1,95	0,58 8,70	60 км.
96	&С113-1095- 50	Перехід пластик /сталь діам. 40/32мм	шт	1	436,63 436,63	428,00 428,00	0,07 0,07	8,56 8,56	60 км.
97	&С1630-1821- В1 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води Ду15мм Powogaz JS-1.5NR+(або аналог)	шт	1	409,38 409,38	395,08 395,08	6,27 6,27	8,03 8,03	60 км.
98	&С113-1466-3 варіант 2	Редукція пластикова 110/50мм	шт	3	136,19 408,57	133,12 399,36	0,4 1,20	2,67 8,01	60 км.
99	&С1630-1498- 204 варіант 4	Вентиль шаровий латунний Ду25 мм	шт	1	397,39 397,39	389,00 389,00	0,6 0,60	7,79 7,79	60 км.
100	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0114	32674,75 372,49	31457,23 358,61	576,84 6,58	640,68 7,30	60 км.
101	С1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	183,75 367,50	179,18 358,36	0,97 1,94	3,6 7,20	60 км.
102	&С1630-1498- 204 варіант 5	Клапан зворотний сталевий Ду 25мм	шт	1	360,75 360,75	353,08 353,08	0,6 0,60	7,07 7,07	60 км.
103	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	45	6,79 305,55	6,53 293,85	0,13 5,85	0,13 5,85	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	21	13,03 273,63	12,64 265,44	0,13 2,73	0,26 5,46	60 км.
105	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,36	198,74 270,29	194,19 264,10	0,65 0,88	3,9 5,31	60 км.
106	С111-311	Каболка	т	0,00241	107272,19 258,53	104355,81 251,50	813 1,96	2103,38 5,07	60 км.
107	&С113-2280-2	Прочистка ПВХ в лючку д.110мм	шт	1	249,01 249,01	244,00 244,00	0,13 0,13	4,88 4,88	60 км.
108	+С113-2256 варіант 3	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	3	73,57 220,71	72,00 216,00	0,13 0,39	1,44 4,32	60 км.
109	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,3035	140,58 183,25	137,79 179,61	0,03 0,04	2,76 3,60	5 км.
110	+С111-1519 варіант 4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,002625	64834,84 170,19	62976,42 165,31	587,15 1,54	1271,27 3,34	60 км.
111	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,014075	10846,48 152,66	9946,30 139,99	687,5 9,68	212,68 2,99	60 км.
112	С111-1708	Ключчя просочене	кг	2,421	51,04 123,57	49,12 118,92	0,92 2,23	1 2,42	60 км.
113	+С1630-103 варіант 2	Редукція сталева 32/20 мм	шт	2	58,06 116,12	53,79 107,58	3,13 6,26	1,14 2,28	60 км.
114	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,38708	248,07 96,02	242,78 93,98	0,43 0,17	4,86 1,87	60 км.
115	+С1630-103 варіант 4	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	47,86 95,72	43,79 87,58	3,13 6,26	0,94 1,88	60 км.
116	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0022	38955,63 85,70	37553,79 82,62	638 1,40	763,84 1,68	60 км.
117	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	4	14,62 58,48	14,23 56,92	0,1 0,40	0,29 1,16	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,243	225,82 54,87	220,46 53,57	0,93 0,23	4,43 1,07	60 км.
119	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,686	70,98 48,69	68,94 47,29	0,65 0,45	1,39 0,95	60 км.
120	&С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	1	44,69 44,69	43,41 43,41	0,4 0,40	0,88 0,88	60 км.
121	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0009	34192,27 30,77	32883,83 29,60	638 0,57	670,44 0,60	60 км.
122	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00052	56418,18 29,34	54724,79 28,46	587,15 0,31	1106,24 0,57	60 км.
123	+С111-324 варіант 3	Кисень технічний газоподібний	м3	1,05	25 26,25	14,43 15,15	10,08 10,58	0,49 0,52	60 км.
124	С142-10-2	Вода	м3	0,49068	42,1 20,66	42,10 20,66	- -	- -	
125	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000596	26621,32 15,87	25438,55 15,16	660,78 0,39	521,99 0,32	60 км.
126	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000308	42397,26 13,06	40663,51 12,52	902,43 0,28	831,32 0,26	60 км.
127	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,425	4,9416 7,04	4,94160 7,04	- -	- -	
128	+С1546-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,09233	41,47 3,83	25,57 2,36	15,09 1,39	0,81 0,08	60 км.
129	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	2971,66 2,97	2913,39 2,91	- -	58,27 0,06	
130	С111-1608	Дрантя	кг	0,042	12,69 0,53	11,10 0,47	1,34 0,06	0,25 -	60 км.
131	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000026	12952,55 0,03	11853,06 0,03	845,52 -	253,97 -	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
132	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	19,8459	4,9416 98,07	4,9416 98,07			
133	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0583	184,55 10,75	184,55 10,75			
134	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,1317	186,09 210,60	186,09 210,60			
		Разом	грн.		319,42	319,42			
		Разом по розділу III	**грн.**		**638226,70**	**623617,60**	**2383,83**	**12225,27**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	45,496					
		Мастильні матеріали	кг	0,264					
		Гідравлічна рідина	кг	1,136					
		Дизельне паливо	л	0,201					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/4-23-ВКС

Кошторисна вартість	2,297	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01739	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,775	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год(Насосная станція)	Насос	1	1612,64 1612,64	- -	1613	1613	- -	16,0000 -	16 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1613	1613	- -		16 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1613				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					162				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2297**				
		Всього по кошторису					**2297**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**17,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1775**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год(Насосная станція)	Насос	1	

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-52-1	1	16,0000 16	0,087	1,3920 1,39	116,39	162,01 162	1612,64 1613	390,42 390	6,74	107,84 108	660,27 660
Разом:			**16**		**1,39**		**162**	**1613**	**390**		**108**	**660**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(162 + 1613 * 1) * 0,0078 = **14 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(162 + 1613 * 1) * 0,0078 * 0,22= **3 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(162 + 1613 * 1) * 0,003739 = **7 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 660 + 14 + 3 + 7 = 684 грн.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	16	100,79				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,39	116,55				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	17,39					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.

Склав кошторисник _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на блискавкозахист

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-БЗ

Кошторисна вартість	59,178	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25312	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,865	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]][[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]*	*100 м*	*4,5*	*2308,54 2195,23*	*103,22 23,17*	*10388*	*9879*	*464 104*	*29,9200 0,2400*	*134,64 1,08*
2	& С111-793-9-1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	450	21,11 -	- -	9500	-	- -	- -	- -
3	& С111-1788-В3 варіант 5	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021, TDSB - FS	шт	96	26,90 -	- -	2582	-	- -	- -	- -
4	& С111-1788-В3 варіант 6	Тримач коньковий NIRO прямий, Н-042, TDSB - FS	шт	42	48,83 -	- -	2051	-	- -	- -	- -
5	& С111-1788-В3 варіант 3	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	20	27,92 -	- -	558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1788-В3 варіант 4	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	2	51,38 -	- -	103	-	- -	- -	- -
7	*КР17-7-12*	*Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку*	*100м*	*0,24*	*2019,08* *1882,61*	- -	*485*	*452*	- -	*27,5800* -	*6,62* -
8	& С113-1899-3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	24	34,32 -	- -	824	-	- -	- -	- -
9	& С111-1788-В3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	24	6,80 -	- -	163	-	- -	- -	- -
10	& С111-1788-В3 варіант 7	Компенсаційний з'єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	2	51,63 -	- -	103	-	- -	- -	- -
11	С1545-405 варіант 1	Тримач дроту L-120 на закручування, Н-026, TDSB - FS	шт	5	33,77 -	- -	169	-	- -	- -	- -
12	С1545-404 варіант 1	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8	7,23 -	- -	58	-	- -	- -	- -
13	& С1545-402-1	Набір саморізів (упаковка)	шт	4	72,09 -	- -	288	-	- -	- -	- -
14	С1545-401 варіант 1	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	4	174,19 -	- -	697	-	- -	- -	- -
15	& С111-1788-В3 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	227,84 -	- -	911	-	- -	- -	- -
16	С1110-186 варіант 1	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	4	59,46 -	- -	238	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*1*	*4251,87* *821,74*	*3430,13* *471,95*	*4252*	*822*	*3430* *472*	*11,2000* *5,8590*	*11,2* *5,86*
18	С1110-186 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 2, 5 м	шт	10	639,84 -	- -	6398	-	- -	- -	- -
19	*КМ8-471-3*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм*	*10 шт*	*0,2*	*892,71* *821,74*	*70,97* *15,93*	*179*	*164*	*15* *3*	*11,2000* *0,1650*	*2,24* *0,03*
20	С1545-533 варіант 1	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м М-10/31 TDSB - FS	шт	2	2290,01 -	- -	4580	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-472-3*	*Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*0,1*	*2678,88* *1526,10*	*912,42* *130,72*	*268*	*153*	*91* *13*	*20,8000* *1,3984*	*2,08* *0,14*
22	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0081	36558,53 -	- -	296	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1125	18228,52 18228,52	- -	2051	2051	- -	300,9000 -	33,85 -
24	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,1125	14006,10 14006,10	- -	1576	1576	- -	231,2000 -	26,01 -
25	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2*	*100 м*	*0,25*	*6250,18* *1643,49*	*379,03* *52,82*	*1563*	*411*	*95* *13*	*22,4000* *0,5664*	*5,6* *0,14*
		Разом прямі витрати по кошторису					50281	15508	4095 605		222,24 7,25
		Разом будівельні роботи, грн.					50281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30678				
		всього заробітна плата, грн.					16113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2752				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59178**				
		Всього по кошторису					**59178**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**253,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18865**				

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт блискавкозахист

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм]][[при роботі на висоті понад 8 до 15 м]]	м	450	
2	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	24	
3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	10	
4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	шт	2	
5	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	10	
6	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	11,25	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	11,25	
8	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	25	

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 на блискавкозахист

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-472-8	4,5	30,1600 135,72	0,097	2,9255 13,16	116,39	340,50 1532	2218,40 9983	562,96 2533	7,66	231,03 1040	1134,49 5105
7	КР17-7-12	0,24	27,5800 6,62	0,097	2,6753 0,64	116,39	311,37 75	1882,61 452	482,68 115	7,66	211,26 51	1005,31 241
17	КМ8-471-4	1	17,0590 17,06	0,097	1,6547 1,65	116,39	192,59 193	1293,69 1294	326,98 326	7,66	130,67 131	650,24 650
19	КМ8-471-3	0,2	11,3650 2,27	0,097	1,1024 0,22	116,39	128,31 26	837,67 167	212,52 43	7,66	87,06 17	427,89 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	КМ8-472-3	0,1	22,1984	0,097	2,1532	116,39	250,62	1656,82	419,64	7,66	170,04	840,30
			2,22		0,22		25	166	42		17	84
23	КР1-18-2	0,1125	300,9000	0,12	36,1080	116,39	4202,61	18228,52	4934,85	7,48	2250,73	11388,19
			33,85		4,06		473	2051	555		253	1281
24	КР1-18-1	0,1125	231,2000	0,12	27,7440	116,39	3229,12	14006,10	3791,75	7,48	1729,38	8750,25
			26,01		3,12		363	1576	426		195	984
25	КМ8-472-2	0,25	22,9664	0,097	2,2277	116,39	259,29	1696,31	430,23	7,66	175,92	865,44
			5,74		0,56		65	424	107		44	216
Разом:			**229,49**		**23,63**		**2752**	**16113**	**4147**		**1748**	**8647**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2752 + 16113 * 1) * 0,0078 = **147 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2752 + 16113 * 1) * 0,0078 * 0,22= **32 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2752 + 16113 * 1) * 0,003739 = **71 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8647 + 147 + 32 + 71 = 8897 грн.

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012

блискавкозахист

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59,86	60,58				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	162,38	73,16				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,25	83,50				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	23,63	116,43				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	253,12					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	4,2	784,44 3294,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,112	645,14 717,40				
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,072	39,95 82,78				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4094,83**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	36,414					
		Дизельне паливо	кг	6,338					
		Електроенергія	кВт-год	10,982					
		Мастильні матеріали	кг	2,205					
		Гідравлічна рідина	кг	0,668					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,3					
12	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,2765					
13	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,1968					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,76					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	&С111-793-9-1	Дріт оцинкований для блискавкозахисту Ш8мм (1 м.п = 0,39 кг), W-08/ST	мп	450	21,11 9499,50	20,53 9238,50	0,17 76,50	0,41 184,50	60 км.
16	+С1110-186 варіант 2	Комплект стержневого заземлювача d16, 2, 5 м	шт	10	639,84 6398,40	627,25 6272,50	0,04 0,40	12,55 125,50	60 км.
17	+С1545-533 варіант 1	Щогла (блискавкоприймач) конькова L=3м М-10/31 TDSB - FS	шт	2	2290,01 4580,02	2245,00 4490,00	0,11 0,22	44,9 89,80	60 км.
18	&С111-1788-В3 варіант 5	Тримач дроту NIRO з шурупом і підкладкою, Н-021, TDSB - FS	шт	96	26,9 2582,40	25,50 2448,00	0,87 83,52	0,53 50,88	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	&C111-1788-B3 варіант 6	Тримач коньковий NIRO прямий, H-042, TDSB - FS	шт	42	48,83 2050,86	47,00 1974,00	0,87 36,54	0,96 40,32	60 км.
20	+C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0325	31135,53 1011,90	30083,33 977,71	441,7 14,36	610,5 19,83	60 км.
21	&C111-1788-B3 варіант 2	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681	шт	4	227,84 911,36	222,50 890,00	0,87 3,48	4,47 17,88	60 км.
22	&C113-1899-3	Труба монтажна термостійка для блискавкозахисту 20/12, К-201	м	24	34,32 823,68	33,25 798,00	0,4 9,60	0,67 16,08	60 км.
23	+C1545-401 варіант 1	Набір дюбелів з шурупами (упаковка)	шт	4	174,19 696,76	170,00 680,00	0,77 3,08	3,42 13,68	60 км.
24	&C111-1788-B3 варіант 3	Затискач для дроту універсальний оцинкований, С-011	шт	20	27,92 558,40	26,50 530,00	0,87 17,40	0,55 11,00	60 км.
25	+C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0081	36558,53 296,12	35400,00 286,74	441,7 3,58	716,83 5,80	60 км.
26	&C1545-402-1	Набір саморізів (упаковка)	шт	4	72,09 288,36	70,00 280,00	0,68 2,72	1,41 5,64	60 км.
27	+C1110-186 варіант 1	Затискач контрольний (3 пластини) оцинкований, С-031	шт	4	59,46 237,84	58,25 233,00	0,04 0,16	1,17 4,68	60 км.
28	+C1545-405 варіант 1	Тримач дроту L-120 на закручування, H-026, TDSB - FS	шт	5	33,77 168,85	33,00 165,00	0,11 0,55	0,66 3,30	60 км.
29	&C111-1788-B3 варіант 1	Затискач UD-20 для труби 20/12, К-203	шт	24	6,8 163,20	5,80 139,20	0,87 20,88	0,13 3,12	60 км.
30	&C111-1788-B3 варіант 7	Компенсаційний з'єднувач (дріт-дріт), К-221, TDSB - FS	шт	2	51,63 103,26	49,75 99,50	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1788-В3 варіант 4	Затискач для дроту хрестовий оцинкований, С-021	шт	2	51,38 102,76	49,50 99,00	0,87 1,74	1,01 2,02	60 км.
32	+C1545-404 варіант 1	Муфта 20/12 для монтажної труби L=45мм, К-202	шт	8	7,23 57,84	6,96 55,68	0,13 1,04	0,14 1,12	60 км.
33	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001295	36088,93 46,74	34356,92 44,49	1024,38 1,33	707,63 0,92	60 км.
34	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000385	47793,93 18,40	46269,64 17,81	587,15 0,23	937,14 0,36	60 км.
35	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,048	339,25 16,28	331,75 15,92	0,85 0,04	6,65 0,32	60 км.
36	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0005184	30979,95 16,06	29930,80 15,52	441,7 0,23	607,45 0,31	60 км.
37	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00005	44611,33 2,23	43294,90 2,16	441,7 0,02	874,73 0,05	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
38	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,2025	4,9416 15,83	4,9416 15,83			
39	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1715	184,55 31,66	184,55 31,66			
		Разом	грн.		47,49	47,49			
		Разом по розділу III	**грн.**		**30678,71**	**29800,22**	**279,36**	**599,13**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	14,184					
		Мастильні матеріали	кг	2,377					
		Гідравлічна рідина	кг	0,668					
		Бензин	л	49,208					
		Дизельне паливо	л	7,457					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23

Кошторисна вартість	2,125	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,01609	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,641	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	3	120,95 120,95	- -	363	363	- -	1,2000 -	3,6 -
2	КП1-61-7	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	2	322,53 322,53	- -	645	645	- -	3,2000 -	6,4 -
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	2	161,26 161,26	- -	323	323	- -	1,6000 -	3,2 -
4	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	161,26 161,26	- -	161	161	- -	1,6000 -	1,6 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1492	1492	- -		14,8 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1492				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2125**				
		– – –

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	3	
2	Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту	Вимір.	2	
3	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	Струмопр	2	
4	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013 на пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-61-1	3	1,2000 3,6	0,087	0,1044 0,31	116,39	12,15 36	120,95 363	29,28 89	6,74	8,09 24	49,52 149
2	КП1-61-7	2	3,2000 6,4	0,087	0,2784 0,56	116,39	32,40 65	322,53 645	78,08 156	6,74	21,57 43	132,05 264
3	КП1-61-8	2	1,6000 3,2	0,087	0,1392 0,28	116,39	16,20 32	161,26 323	39,04 78	6,74	10,78 22	66,02 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КП1-61-2	1	1,6000 1,6	0,087	0,1392 0,14	116,39	16,20 16	161,26 161	39,04 39	6,74	10,78 11	66,02 66
Разом:			**14,8**		**1,29**		**149**	**1492**	**362**		**100**	**611**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(149 + 1492 * 1) * 0,0078 = **13 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(149 + 1492 * 1) * 0,0078 * 0,22= **3 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(149 + 1492 * 1) * 0,003739 = **6 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 611 + 13 + 3 + 6 = 633 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
пусконалагоджувальні роботи блискавкозахисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	14,8	100,79				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1,29	116,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	16,09					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пожежна сигналізація

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23 ПС.С арк. 1-2

Кошторисна вартість	191,613	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,60902	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	44,091	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	*КМ10-667-2*	*Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П)*	*шт*	*1*	*4335,16* *4307,07*	*1,62* *0,17*	*4335*	*4307*	*2* -	*60,8000* *0,0026*	*60,8* -
2	& С15569-2-1-244 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17473,18 -	- -	17473	-	- -	- -	- -
3	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)*	*шт*	*1*	*455,07* *425,73*	*1,31* *0,14*	*455*	*426*	*1* -	*6,4000* *0,0021*	*6,4* -
4	& С15569-2-1-244 варіант 2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	1	2973,88 -	- -	2974	-	- -	- -	- -
5	*КМ10-669-3*	*Блок живлення і контролю ультразвуковий*	*шт*	*1*	*1022,50* *600,80*	*1,31* *0,14*	*1023*	*601*	*1* -	*8,0000* *0,0021*	*8* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С15569-2-1-244 варіант 3	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4799,28 -	- -	4799	-	- -	- -	- -
7	*КМ8-125-7*	*Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)*	*блок*	*2*	*226,69* *226,69*	- -	*453*	*453*	- -	*3,2000* -	*6,4* -
8	& С15569-2-1-244 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1372,48 -	- -	2745	-	- -	- -	- -
9	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)*	*шт*	*1*	*116,03* *116,03*	- -	*116*	*116*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
10	& С15569-2-1-244 варіант 5	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	2	3514,48 -	- -	7029	-	- -	- -	- -
11	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	2	149,02 106,43	6,29 0,68	298	213	13 1	1,6000 0,0101	3,2 0,02
12	& С1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	2	249,46 -	- -	499	-	- -	- -	- -
13	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3, "Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)*	*шт*	*102*	*242,25* *212,86*	*1,62* *0,17*	*24710*	*21712*	*165* *17*	*3,2000* *0,0026*	*326,4* *0,27*
14	& С1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	75	230,08 -	- -	17256	-	- -	- -	- -
15	& С15569-2-1-244 варіант 6	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	13	653,38 -	- -	8494	-	- -	- -	- -
16	& С15569-2-1-244 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	14	434,93 -	- -	6089	-	- -	- -	- -
17	*КМ10-668-4*	*Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)*	*шт*	*11*	*110,84* *106,43*	- -	*1219*	*1171*	- -	*1,6000* -	*17,6* -
18	& С115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	11	188,87 -	- -	2078	-	- -	- -	- -
19	& С15569-2-1-244 варіант 8	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	11	65,86 -	- -	724	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*2*	*126,08* *120,16*	*0,25* *0,03*	*252*	*240*	*1* -	*1,6000* *0,0004*	*3,2* -
21	& С15569-2-1-244 варіант 9	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	306,49 -	- -	613	-	- -	- -	- -
22	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1	278,35 226,69	8,53 2,77	278	227	9 3	3,2000 0,0378	3,2 0,04
23	& С15569-2-1-244 варіант 10	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	283,12 -	- -	283	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					104195	29466	192 21		436,8 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					104195				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74537				
		всього заробітна плата, грн.					29487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4044				
		Всього будівельні роботи, грн.					**118799**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С111-146-1 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
29	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	2200	1,34 -	- -	2948	-	- -	- -	- -
30	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2200	1,90 -	- -	4180	-	- -	- -	- -
31	*КР17-7-2*	*Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях*	*100м*	*0,05*	*5713,09* *5513,02*	*100,67* *3,78*	*286*	*276*	*5* -	*75,1400* *0,0504*	*3,76* -
32	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	5	76,52 -	- -	383	-	- -	- -	- -
33	& С10000-81-8 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,02 -	- -	110	-	- -	- -	- -
34	*КБ21-13-1 к=1,15*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*14,75*	*563,77* *528,19*	- -	*8316*	*7791*	- -	*7,1990* -	*106,19* -
35	& С152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	983,65	9,80 -	- -	9640	-	- -	- -	- -
36	& С152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	10,3	20,16 -	- -	208	-	- -	- -	- -
37	& С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	515	16,74 -	- -	8621	-	- -	- -	- -
38	& С152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	10,3	49,12 -	- -	506	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					65514	9149	5 -		125,04 -
		Разом будівельні роботи, грн.					65514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56360				
		всього заробітна плата, грн.					9149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1411				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70345**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Обладнання пожежної сигналізації									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 3					**-**				
		Розділ 4. Резерв на склад									
39	& С1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	8	230,08 -	- -	1841	-	- -	- -	- -
40	& С1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	1	249,46 -	- -	249	-	- -	- -	- -
41	& С115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	188,87 -	- -	378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2468	-	- -		- -
		Разом будівельні роботи, грн.					2468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2468				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2468**				
		Всього по розділу 4					**2468**				
		Разом прямі витрати по кошторису					172177	38615	197 21		561,84 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					172177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133365				
		всього заробітна плата, грн.					38636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5455				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191613**				
		Всього по кошторису					**191613**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**609,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**44091**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пожежна сигналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П)	шт	1	
2	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	1	
3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
4	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	2	
5	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1	
6	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магніторконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	2	
7	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24, "Сержант" У-07-12/24)	шт	102	
8	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	11	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	
10	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1	
11	Прокладання коробів пластикових	м	40	
12	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	5	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1475	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 на пожежна сигналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-2	1	60,8026 60,8	0,079	4,8034 4,8	116,39	559,07 559	4307,24 4307	1070,59 1070	6,23	378,80 379	2008,46 2008
3	КМ10-667-13	1	6,4021 6,4	0,079	0,5058 0,51	116,39	58,87 59	425,87 426	106,64 106	6,23	39,89 40	205,40 205
5	КМ10-669-3	1	8,0021 8	0,079	0,6322 0,63	116,39	73,58 74	600,94 601	148,39 148	6,23	49,85 50	271,82 272
7	КМ8-125-7	2	3,2000 6,4	0,097	0,3104 0,62	116,39	36,13 72	226,69 453	57,82 116	7,66	24,51 49	118,46 237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КМ11-96-1	1	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	116,03	28,76	6,23	9,97	53,44
			1,6		0,13		15	116	28		10	53
11	КМ10-668-1	2	1,6101	0,079	0,1272	116,39	14,80	107,11	26,82	6,23	10,03	51,65
			3,22		0,25		30	214	53		20	103
13	КМ10-668-2	102	3,2026	0,079	0,2530	116,39	29,45	213,03	53,35	6,23	19,95	102,75
			326,67		25,81		3004	21729	5442		2035	10481
17	КМ10-668-4	11	1,6000	0,079	0,1264	116,39	14,71	106,43	26,65	6,23	9,97	51,33
			17,6		1,39		162	1171	293		110	565
20	КМ8-526-1	2	1,6004	0,097	0,1552	116,39	18,07	120,19	30,42	7,66	12,26	60,75
			3,2		0,31		36	240	61		25	122
22	КМ10-901-5	1	3,2378	0,088	0,2849	116,39	33,16	229,46	57,78	6,83	22,11	113,05
			3,24		0,28		33	230	58		22	113
24	КБ21-12-2	0,4	37,7200	0,097	3,6588	116,39	425,85	2703,77	688,52	7,66	288,94	1403,31
			15,09		1,46		170	1082	275		116	561
31	КР17-7-2	0,05	75,1904	0,097	7,2935	116,39	848,89	5516,80	1400,45	7,66	575,96	2825,30
			3,76		0,36		42	276	70		29	141
34	КБ21-13-1	14,75	7,1990	0,097	0,6983	116,39	81,28	528,19	134,08	7,66	55,14	270,50
			106,19		10,3		1199	7791	1978		813	3990
Разом:			**562,17**		**46,85**		**5455**	**38636**	**9698**		**3698**	**18851**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5455 + 38636 * 1) * 0,0078 = **344 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5455 + 38636 * 1) * 0,0078 * 0,22= **76 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(5455 + 38636 * 1) * 0,003739 = **165 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 18851 + 344 + 76 + 165 = 19436 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
пожежна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	561,84	68,73				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,33	66,51				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,1					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	46,85	116,42				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	609,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,3	6,23 182,54				
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,03	284,44 8,53				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,126	39,95 5,03				
		Разом по розділу II	**грн.**		**196,10**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,071					
		Електроенергія	кВт-год	4,77					
		Мастильні матеріали	кг	0,594					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,9964					
10	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,084					
11	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,02					
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,2024					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	707	28,48 20135,36	27,40 19371,80	0,52 367,64	0,56 395,92	60 км.
14	&С1-1-1-5-33	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.	шт	83	230,08 19096,64	225,00 18675,00	0,57 47,31	4,51 374,33	60 км.
15	&С15569-2-1-244 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17473,18 17473,18	17130,00 17130,00	0,57 0,57	342,61 342,61	60 км.
16	&С152-760 варіант 1	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	983,65	9,8 9639,77	9,45 9295,49	0,16 157,38	0,19 186,90	60 км.
17	&С152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	515	16,74 8621,10	16,25 8368,75	0,16 82,40	0,33 169,95	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C15569-2-1-244 варіант 6	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	13	653,38 8493,94	640,00 8320,00	0,57 7,41	12,81 166,53	60 км.
19	&C15569-2-1-244 варіант 5	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	2	3514,48 7028,96	3445,00 6890,00	0,57 1,14	68,91 137,82	60 км.
20	&C15569-2-1-244 варіант 7	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	14	434,93 6089,02	425,83 5961,62	0,57 7,98	8,53 119,42	60 км.
21	&C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	80,8	66,57 5378,86	65,00 5252,00	0,26 21,01	1,31 105,85	60 км.
22	&C15569-2-1-244 варіант 3	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4799,28 4799,28	4704,61 4704,61	0,57 0,57	94,1 94,10	60 км.
23	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2200	1,9 4180,00	1,75 3850,00	0,11 242,00	0,04 88,00	60 км.
24	&C15569-2-1-244 варіант 2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	1	2973,88 2973,88	2915,00 2915,00	0,57 0,57	58,31 58,31	60 км.
25	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	2200	1,34 2948,00	1,30 2860,00	0,01 22,00	0,03 66,00	60 км.
26	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,05	934,2 2849,31	915,20 2791,36	0,68 2,07	18,32 55,88	60 км.
27	&C15569-2-1-244 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	2	1372,48 2744,96	1345,00 2690,00	0,57 1,14	26,91 53,82	60 км.
28	&C115-126-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	13	188,87 2455,31	185,00 2405,00	0,17 2,21	3,7 48,10	60 км.
29	&C111-146-1 варіант 4	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C111-146-1 варіант 5	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	60 км.
31	&C1-1-1-5-6 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	3	249,46 748,38	244,00 732,00	0,57 1,71	4,89 14,67	60 км.
32	&C15569-2-1-244 варіант 8	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	11	65,86 724,46	64,00 704,00	0,57 6,27	1,29 14,19	60 км.
33	&C15569-2-1-244 варіант 9	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	306,49 612,98	299,91 599,82	0,57 1,14	6,01 12,02	60 км.
34	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,7375	711,54 524,76	696,22 513,46	1,37 1,01	13,95 10,29	60 км.
35	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0115	44118,39 507,36	42676,48 490,78	576,84 6,63	865,07 9,95	60 км.
36	&C152-760 варіант 4	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	10,3	49,12 505,94	48,00 494,40	0,16 1,65	0,96 9,89	60 км.
37	C113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм,	м	5	76,52 382,60	75,00 375,00	0,95 4,75	0,57 2,85	60 км.
38	&C15569-2-1-244 варіант 10	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	283,12 283,12	277,00 277,00	0,57 0,57	5,55 5,55	60 км.
39	&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	10,3	20,16 207,65	19,60 201,88	0,16 1,65	0,4 4,12	60 км.
40	&C10000-81-8 варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,02 110,20	10,69 106,90	0,11 1,10	0,22 2,20	60 км.
41	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,12	293,11 35,17	286,85 34,42	0,51 0,06	5,75 0,69	60 км.
42	+C1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04	661,71 26,47	648,06 25,92	0,68 0,03	12,97 0,52	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,1	213,78 21,38	208,96 20,90	0,63 0,06	4,19 0,42	60 км.
44	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	777986,09 15,56	762289,76 15,25	441,7 0,01	15254,63 0,30	60 км.
45	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	567,19 11,34	554,73 11,09	1,34 0,03	11,12 0,22	60 км.
46	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,04	190,32 7,61	185,74 7,43	0,85 0,03	3,73 0,15	60 км.
47	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00009	69924,81 6,29	67529,36 6,08	1024,38 0,09	1371,07 0,12	60 км.
48	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000085	56418,18 4,80	54724,79 4,65	587,15 0,05	1106,24 0,10	60 км.
49	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00003	51971,46 1,56	50375,57 1,51	576,84 0,02	1019,05 0,03	60 км.
50	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0001	5353,4 0,54	4427,30 0,44	821,13 0,08	104,97 0,02	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8868	4,9416 4,38	4,9416 4,38			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0002	184,55 0,04	184,55 0,04			
		Разом	грн.		4,42	4,42			
		Разом по розділу III	**грн.**		**133366,56**	**129749,98**	**991,64**	**2624,94**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5,657					
		Мастильні матеріали	кг	0,594					
		Бензин	л	0,096					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23- АПСі СОУЕ

Кошторисна вартість	77,649	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,58807	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	60,006	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1	907,11 907,11	- -	907	907	- -	9,0000 -	9 -
2	КП2-7-1	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	705,53 705,53	- -	706	706	- -	7,0000 -	7 -
3	КП2-1-3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	105	503,95 503,95	- -	52915	52915	- -	5,0000 -	525 -
		Разом прямі витрати по кошторису					54528	54528	- -		541 -
		Разом будівельні роботи, грн.					54528				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					54528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**77649**				
		_ _ _

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	Система	1	
2	Блок живлення або захисту індивідуальний електричний або пневматичний	шт	1	
3	Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик-реле і т.п.]	шт	105	

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП2-16-1	1	9,00009	0,087	0,7830 0,78	116,39	91,13 91	907,11 907	219,61 219	6,74	60,66 61	371,40 371
2	КП2-7-1	1	7,00007	0,087	0,6090 0,61	116,39	70,88 71	705,53 706	170,81 171	6,74	47,18 47	288,87 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КП2-1-3	105	5,0000 525	0,087	0,4350 45,68	116,39	50,63 5316	503,95 52915	122,01 12811	6,74	33,70 3539	206,34 21666
Разом:			**541**		**47,07**		**5478**	**54528**	**13201**		**3647**	**22326**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(5478 + 54528 * 1) * 0,0078 = **468 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(5478 + 54528 * 1) * 0,0078 * 0,22= **103 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(5478 + 54528 * 1) * 0,003739 = **224 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 22326 + 468 + 103 + 224 = 23121 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
пусконалагоджувальні роботи пожежна сигналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	541	100,79				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	47,07	116,38				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	588,07					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання технологічного устаткування

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа: креслення (специфікації) № 411/04-23-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 2117,461 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-19013-7-101 варіант 1	Пароконвектомат бойлерного типу на 10 рівнів з нержавіючої сталі ;t=50?300°С; Е; 3 ф; 380 в; N=18,9 квт; Підведення х.в. Dy=15 мм;Lв=400 м3/г; 850х842х1014 (h) мм; в комплекті: протівні GN1/1 - 8 ш Icombi Classic10-1/1 (ICPO - 1/1E) (або аналог)	компл	1	404005,00	404005
2	& 241996-19013-7-97	Пательня електрична,об'єм 40л,t реж +100...+300 градуси,3Ф,3800в, N= 6,5 кВт, 800х700х900 Kogast EKP17/40SL (або аналог)	компл	1	108929,00	108929
3	& 241996-19013-7-96 варіант 1	Шафа морозильна, об'єм 605 л, треж. -18...-22 градусів, 220 В, N=0,65 кВт, 700х810х2090 Tecnodom AFO7PKMBT(або аналог)	компл	1	64199,16	64199
4	& 241996-19013-7-95 варіант 1	Шафа холодильна об'єм 870 л, треж. 0...+8 градусів; 2 двері; 1Ф; 220 В; N=0, 63 кВт, 1320х750х900 Tecnodom AFO7PKMTN(або аналог)	компл	1	51298,33	51298
5	& 241996-19013-125	Машина протирочно-різальна, виробнича потужність 350/600 кг/год. 220В/380В;N=0,75 кВт. 490х300х720 (h)МПО-1(або аналог)	компл	1	21280,83	21281
6	& 241996-19013-7-94 варіант 1	Тістоміс на 10 л.; одна швидкість; Vдежі=10л; 220В; N=0,65кВт; 315х600х630(h) HURAKAN HKN-10SN(або аналог)	компл	1	21012,50	21013
7	& 241996-19013-7-93	Хліборізка-слайсер ,220в, N= 0,15 кВт Clatronic MA 3585 (або аналог)	компл	1	4299,00	4299
8	& 241996-19013-7-90 варіант 1	М'ясорубка продуктивність 100кг/годину; 1Ф/3Ф; 220В/380В; N=1,1кВт; 440х240х510(h APACH ATS22(або аналог)	компл	1	27831,30	27831
9	& 241996-19013-7-89	Картоплечистка виробнича ,потужність 150кг/год з мезгозбірником нж/с ,3Ф, 220/380В ,N=0,75кВт підвед до хол. води 465х700х1125(h) МКК-150-01-Cubirton(або аналог)	шт	1	25330,00	25330

1	2	3	4	5	6	7
10	& 241996-19013-7-88	Ваги електронні кухонні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 5 кг,точність 1гр, 1ф,220В,N=0,04кВт 350х325х105(h)AD-05(GAS-ED-30H)(або аналог)	шт	4	9135,00	36540
11	& 241996-19013-7-81	Ваги платформені електронні з нержавіючої сталі ,- Межа зважування 15 кг, Ціна ділення 50гр, 1ф,220В,N=0,08кВт 350х580х565(h)DB II -150E (або аналог)	шт	1	11577,50	11578
12	& 241996-19013-7-82	Котел електричний,- \/=100 л„- 3 Ф; 220/380 В,- N=15кВт, підведення хол. води 800х800х850(h) КЕ-100М або аналог)	шт	1	55159,16	55159
13	& 241996-19013-7-67	Підтоварник 1000х500х150 (h)	шт	1	3290,00	3290
14	& 241996-19013-7-78	Шафа для хлібу з н/ж сталі 1100х500х1800(h)	шт	1	15740,00	15740
15	& 2406-3041-5	Сушильна машина; фронтальна загрузка 8 кг, тип сушки конденсаційна (рекуперація)N=9,9 кВт (за цикл сушки) 659х596х855 AWZ8CDS/PRO(або аналог)	шт	1	25979,16	25979
16	2402-3019 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-5(з)	шт	8	675,32	5403
17	2402-3001 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=3л ВВК-3	шт	1	1058,33	1058
18	& 2407-1601-2	Дзеркало навісне прямокутне 400х540мм	шт	1	1082,50	1083
19	& 2407-1601-1	Бачок з кришкою для збору відходів	шт	4	1080,33	4321
20	& 560110-234-15 варіант 1	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х320(h) мм АП-1	компл	1	822,00	822
21	& 2410-3003-59	Шафа на 5 секцій 1520х250х1250мм	шт	19	4570,83	86846
22	& 2410-3003-58	Лавочки дитячі для роздягальні "МД4" 1200х300х300мм	шт	13	714,00	9282
23	& 2410-3003-57	Ліжко дитяче одномісне 1432х640х590мм	шт	82	1316,67	107967
24	& 2410-3003-56	Дитячий столик "Лепесток" 600х400 мм	шт	102	900,00	91800
25	& 2410-3003-55	Стілець для дит. садка 330х310х490мм	шт	129	426,00	54954
26	& 2410-3003-54	Стінка дитяча 2700х300х1528м	шт	5	8448,00	42240
27	& 2410-3003-53	Ігровий набір кухня 1500х460х1320мм	шт	6	6714,30	40286
28	& 2410-3003-52	Стінка дитяча 1230х300х1365мм	шт	6	10845,00	65070
29	& 2410-3003-51	Ігровий набір "Умілі ручки" 2200х550х1400мм	шт	6	9450,00	56700

1	2	3	4	5	6	7
30	& 2410-3003-50	Стелаж для іграшок 1860х360х900мм	шт	5	3828,00	19140
31	& 2410-3003-49	Тумба 2-х дверна зі столешницею	шт	5	2080,00	10400
32	& 2410-3003-48	Шафа 2-х дверна 800х500х2050мм	шт	10	3200,00	32000
33	& 2410-3003-46 варіант 1	Вішалка для рушників на 14 гачків 1820х130х150мм	шт	2	2850,00	5700
34	& 2410-3003-45	Господарча шафа 1800х400х500м	шт	6	4250,00	25500
35	& 2410-3003-44	Гладильна дошка	шт	1	1619,00	1619
36	& 2410-3003-43	Шафа з полицями 800х370х1824мм	шт	4	7089,00	28356
37	& 241996-19013-7-11 варіант 2	Господарча шафа 800х500х1800мм	шт	2	5500,00	11000
38	& 2410-3003-41	Піаніно	шт	1	3627,50	3628
39	& 2410-3003-40	Шафа 800х280х2020мм	шт	3	3495,00	10485
40	& 2410-3003-39	Стілець 470х470х820мм	шт	13	668,00	8684
41	& 2410-3003-38	Стіл письмовий 600х1200мм	шт	7	2757,00	19299
42	& 2410-3003-37	Стіл виробничий з бортом і поличкою 850х500х1200мм	шт	1	5468,00	5468
43	& 2410-3003-36	Стелаж з оцинкованої сталі 1800х900х450мм	шт	8	4769,00	38152
44	& 2410-3003-35	Стіл виробничий з поличкою 6700х850х1200	шт	2	14150,00	28300
45	& 2410-3003-34	Стелаж 1800х1250х450мм	шт	1	3166,00	3166
46	& 2410-3003-32	Стіл виробничий з поличкою 700х850х1500мм	шт	3	4386,00	13158
47	& 241996-19013-7-54 варіант 2	2-х камерний холодильник 1850х600х660мм	шт	2	9568,00	19136
48	& 2410-3003-31	Стелаж 1400х1800х450мм	шт	1	2950,00	2950

1	2	3	4	5	6	7
49	& 2410-3003-30 варіант 1	Стелаж 1000х1800х450мм	шт	3	2080,00	6240
50	& 2410-3003-29	Диван 1500х750х720м	шт	3	5440,00	16320
51	& 2410-3003-28	Столик 900х600х400мм	шт	3	2450,00	7350
52	& 2410-3003-26	Столик маніпуляційний 480х720х800мм	шт	3	5444,00	16332
53	& 2410-3003-25	Кутовий стелаж	шт	3	4518,00	13554
54	& 2410-3003-24	Шкаф медичний 500х400х1600м	шт	1	8083,00	8083
55	& 2410-3003-23	Шкаф медичний з сейфом 400х955х1610м	шт	1	7700,00	7700
56	& 2410-3003-22	Стіл письмовий, кутовий з тумбою 1400х1200х750(h)	шт	2	5720,00	11440
57	& 2410-3003-20	Стілець під'ємно-поворотний	шт	3	1749,00	5247
58	& 2410-3003-19	Тумба верхняя Комфорт 300х320х720мм	шт	1	547,00	547
59	& 2410-3003-18	Стінка Salita 2170х1060х2180	шт	1	21480,83	21481
60	& 2410-3003-17	Шафа для одягу ШО-5	шт	6	7408,33	44450
61	& 2410-3003-16	Шафа 3-місна для роздягальні	шт	1	4845,00	4845
62	& 2410-3003-15	Стінка 4250 мм х 432 мм х 2724 мм	шт	1	32618,33	32618
63	& 2410-3003-12	Шафа комбінована з відкритим верхом	шт	2	5471,00	10942
64	& 2410-3003-11	Вішалка для рушників з поличкою на 10 гачків	шт	6	1515,00	9090
65	& 2410-3003-10	Шафа з ящиками для спортивного інвентарю в дитячий сад	шт	3	5800,00	17400
66	& 2410-3003-9	Шведська стінка для дитячого садка 2400х2200м	шт	1	7600,00	7600
67	& 2410-3003-8	Комплекс рукохід 1,5 (Сосна) спорт-кіндер	шт	1	9344,17	9344
68	& 2410-3003-7	Дитячий спортивний куточок "Карамелька Plus 1"	шт	1	5140,00	5140
69	& 2410-3003-5	Магазин дитячий ігровий "13879"	шт	1	3520,00	3520
70	& 2410-3003-4	Шафа для посібників Д-2 в садок	шт	2	2660,00	5320
71	& 2410-3003-3	Стінка для дитячого садка Стандарт	шт	1	11080,00	11080

1	2	3	4	5	6	7
72	& 2410-3003-2 варіант 1	Пательня електрична об'єм 40 л, треж.+100...+300 градусів, 3 ф; 380 В Kogast EKPT7/40SL(або аналог)	шт	1	16257,00	16257
73	& 2410-3003-2 варіант 2	Плита електрична на 6 квадратних конфорок 300х300 мм, на відкритій базі 3 ф; 380 Kogast EST67/P(або аналог)	шт	1	16257,00	16257
74	& 2410-3003-1	Пральна машина повногабаритна CANDY CSO 1285TW4-S (або аналог)	шт	2	13999,00	27998
		Разом				**2066599**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43264
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1085428	0,007	7598
		Всього вартість устаткування				**2109863**
		Всього вартість будівельних робіт				**7598**
		Всього по кошторису				**2117461**

Склав _____ О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на монтажні роботи (технологчна частина)

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	27,621	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27381	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,201	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ36-2-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	2	1636,40 1636,40	- -	3273	3273	- -	23,1000 -	46,2 -
2	КМ36-2-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 заст	Монтаж машини сушильної, маса до 0,5 т	шт	1	1636,40 1636,40	- -	1636	1636	- -	23,1000 -	23,1 -
3	КМ28-927-12	Монтаж плити електричної	шт	2	895,23 895,23	- -	1790	1790	- -	12,8000 -	25,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-33-5	Установлення поличок,вішалок	10шт	0,8	894,27	-	715	714	-	11,8800	9,5
					892,19	-			-	-	-
5	КМ28-927-7	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	1	2594,08	-	2594	2238	-	32,0000	32
					2238,08	-			-	-	-
6	КМ28-927-5	Монтаж сковороди електричної	шт	1	2079,82	719,92	2080	1171	720	17,6000	17,6
					1170,75	173,22			173	2,3320	2,33
7	КМ28-926-1	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	957,89	-	958	958	-	14,4000	14,4
					957,89	-			-	-	-
8	КМ28-605-10	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	2270,42	-	2270	2267	-	32,0000	32
					2266,88	-			-	-	-
9	КМ28-924-2	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	2787,98	-	2788	2785	-	38,4000	38,4
					2784,77	-			-	-	-
10	КМ28-922-3	Монтаж м'ясорубки	шт	1	745,02	-	745	745	-	11,2000	11,2
					745,02	-			-	-	-
11	КР15-33-5 заст	Установлення дзеркала	10шт	0,1	894,27	-	89	89	-	11,8800	1,19
					892,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					18938	17666	720		251,19
									173		2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					18938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					552				
		всього заробітна плата, грн.					17839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8683				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2362				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27621**				
		Всього по кошторису					**27621**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**273,81**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20201**				

Склав О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт монтажні роботи (технологчна частина)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т	шт	2	
2	Монтаж машини сушильної, маса до 0,5 т	шт	1	
3	Монтаж плити електричної	шт	2	
4	Установлення поличок,вішалок	шт	8	
5	Монтаж апарата пароварильного електричного	шт	1	
6	Монтаж сковороди електричної	шт	1	
7	Монтаж машини тістомісильної	шт	1	
8	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	
9	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	1	
10	Монтаж м'ясорубки	шт	1	
11	Установлення дзеркала	шт	1	

Склав _____О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017 на монтажні роботи (технологчна частина)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ36-2-1	2	23,1000 46,2	0,079	1,8249 3,65	116,39	212,40 425	1636,40 3273	406,74 813	6,23	143,91 288	763,05 1526
2	КМ36-2-1	1	23,1000 23,1	0,079	1,8249 1,82	116,39	212,40 212	1636,40 1636	406,74 407	6,23	143,91 144	763,05 763
3	КМ28-927-12	2	12,8000 25,6	0,079	1,0112 2,02	116,39	117,69 235	895,23 1790	222,84 447	6,23	79,74 159	420,27 841
4	КР15-33-5	0,8	11,8800 9,5	0,105	1,2474 1	116,39	145,18 116	892,19 714	228,22 182	8,7	103,36 83	476,76 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ28-927-7	1	32,0000 32	0,079	2,5280 2,53	116,39	294,23 294	2238,08 2238	557,11 558	6,23	199,36 199	1050,70 1051
6	КМ28-927-5	1	19,9320 19,93	0,079	1,5746 1,57	116,39	183,27 183	1343,97 1344	335,99 336	6,23	124,18 124	643,44 643
7	КМ28-926-1	1	14,4000 14,4	0,079	1,1376 1,14	116,39	132,41 132	957,89 958	239,87 240	6,23	89,71 90	461,99 462
8	КМ28-605-10	1	32,0000 32	0,079	2,5280 2,53	116,39	294,23 294	2266,88 2267	563,44 564	6,23	199,36 199	1057,03 1057
9	КМ28-924-2	1	38,4000 38,4	0,079	3,0336 3,03	116,39	353,08 353	2784,77 2785	690,33 691	6,23	239,23 239	1282,64 1283
10	КМ28-922-3	1	11,2000 11,2	0,079	0,8848 0,88	116,39	102,98 103	745,02 745	186,56 186	6,23	69,78 70	359,32 359
11	КР15-33-5	0,1	11,8800 1,19	0,105	1,2474 0,12	116,39	145,18 15	892,19 89	228,22 23	8,7	103,36 10	476,76 48
Разом:			**253,52**		**20,29**		**2362**	**17839**	**4447**		**1605**	**8414**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2362 + 17839 * 1) * 0,0078 = **158 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2362 + 17839 * 1) * 0,0078 * 0,22= **35 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2362 + 17839 * 1) * 0,003739 = **76 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8414 + 158 + 35 + 76 = 8683 грн.

Склав _____О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Будівля закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
монтажні роботи (технологчна частина)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,69	75,10				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	240,5	70,12				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,33	74,28				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20,29	116,48				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	273,81					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,88	533,65 469,61				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,88	284,44 250,31				
		Разом по розділу II	**грн.**		**719,92**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2,094					
		Дизельне паливо	кг	4,488					
		Мастильні матеріали	кг	0,273					
		Гідравлічна рідина	кг	0,123					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	1,12					
11	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,15					
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,9					
13	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,27					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	109,5	4,9416 541,11	4,94160 541,11	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6138	4,9416 7,97	4,9416 7,97			
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0254	184,55 4,69	184,55 4,69			
		Разом	грн.		12,66	12,66			
		Разом по розділу III	**грн.**		**553,77**	**553,77**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1,614					
		Мастильні матеріали	кг	0,298					
		Гідравлічна рідина	кг	0,123					
		Бензин	л	2,83					
		Дизельне паливо	л	5,28					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.

Склав _____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	377,054 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,63210 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,259 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на каналізація	377,054	-	377,054	0,63210	48,259	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	377,054	-	377,054	0,63210	48,259	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ С.В.Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В.Костирко
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	каналізація	0,36105 24,489	0,08320 6,342	0,08451 6,861	0,04384 3,641	- -	0,57260 41,333	0,05950 6,926	0,63210 48,259
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,36105 24,489	0,08320 6,342	0,08451 6,861	0,04384 3,641	- -	0,57260 41,333	0,05950 6,926	0,63210 48,259

Склав _____ О.В.Костирко Перевірив _____ С.В.Крутчик

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 06-01

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-01-01	ЛК на каналізація	572,6	59,5	6926	41333	10613	4093	639	22271
Разом:		572,6	59,5	**6926**	41333	**10613**	**4093**	639	**22271**

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 06-01
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	361,05	67,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	83,2	76,23				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	84,51	81,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	43,84	83,08				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	59,5	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	632,1					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,7242248	443,18 10070,92				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,103955	331,36 5667,57				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,62174	633,16 5458,94				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,457724	592,81 3828,20				
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,3393	379,29 2404,43				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,6262	533,65 1935,12				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,09	666,2 726,16				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,28	86,66 197,58				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,28	5,89 13,43				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,0573	6,23 6,59				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01718708	102,94 1,77				
20	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	195,68	148,8 29117,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**59427,89**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	52,255					
		Дизельне паливо	кг	241,67					
		Електроенергія	кВт-год	4,579					
		Мастильні матеріали	кг	16,547					
		Гідравлічна рідина	кг	1,575					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,44					
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,4564					
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,48188					
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,1104					
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	17,103955					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	+С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	55,2147	1071,14 59142,67	232,68 12847,36	817,46 45135,81	21 1159,50	60 км.
27	&С113-1453-8	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200	м	60	766,81 46008,60	746,67 44800,20	5,1 306,00	15,04 902,40	60 км.
28	&К585521-Л049-5 варіант 1	Дощоприймач пластиковий Base 400х400хh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	22	1705,52 37521,44	1670,00 36740,00	2,08 45,76	33,44 735,68	60 км.
29	&К585521-Л049-6	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400х400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	8	3203,9 25631,20	3139,00 25112,00	2,08 16,64	62,82 502,56	60 км.
30	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	13,75	1632,34 22444,68	616,73 8480,04	983,6 13524,50	32,01 440,14	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&К585521-Л049-3 варіант 1	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	1	11916,04 11916,04	11223,74 11223,74	458,65 458,65	233,65 233,65	60 км.
32	&К585521-Л049-2	Кільце стінове КС 20.9	шт	3	3866,26 11598,78	3234,00 9702,00	556,45 1669,35	75,81 227,43	60 км.
33	+С113-754 варіант 1	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	1	9748,1 9748,10	9500,00 9500,00	56,96 56,96	191,14 191,14	60 км.
34	&К585521-Л049-1	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	1	6932,1 6932,10	6311,00 6311,00	485,18 485,18	135,92 135,92	60 км.
35	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2301,92 4603,84	2199,82 4399,64	56,96 113,92	45,14 90,28	60 км.
36	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,00108	1936,11 3874,31	1898,15 3798,35	- -	37,96 75,96	
37	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1777,27 3554,54	1590,80 3181,60	151,62 303,24	34,85 69,70	60 км.
38	+С1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	0,6324	3888,71 2459,22	2606,24 1648,19	1206,22 762,81	76,25 48,22	50 км.
39	+С1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,375	1652,74 2272,52	636,73 875,50	983,6 1352,45	32,41 44,57	60 км.
40	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2211,7 2211,70	1997,76 1997,76	170,57 170,57	43,37 43,37	60 км.
41	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,066	32736,89 2160,63	31176,30 2057,64	918,69 60,63	641,9 42,36	60 км.
42	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1828,64 1828,64	1698,02 1698,02	94,76 94,76	35,86 35,86	60 км.
43	С113-1453-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	6,552	276,66 1812,68	266,14 1743,75	5,1 33,42	5,42 35,51	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,03765	40275,73 1516,38	38527,89 1450,58	958,12 36,07	789,72 29,73	60 км.
45	+К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1170,69 1170,69	1005,60 1005,60	142,14 142,14	22,95 22,95	60 км.
46	С113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	4,032	175,4 707,21	167,93 677,09	4,03 16,25	3,44 13,87	60 км.
47	+С1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	0,4125	1713,94 707,00	696,73 287,40	983,6 405,74	33,61 13,86	60 км.
48	С111-1748	Жмут смоляний	кг	13,586	50,64 688,00	49,12 667,34	0,53 7,20	0,99 13,46	60 км.
49	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	643,19 643,19	583,20 583,20	47,38 47,38	12,61 12,61	60 км.
50	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26179	2396,94 627,49	2349,94 615,19	- -	47 12,30	
51	&С121-781-11	Скоби	шт	5	117,5 587,50	116,00 580,00	0,63 3,15	0,87 4,35	60 км.
52	&С111-1883-В1 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,6	19,94 570,28	19,20 549,12	0,35 10,01	0,39 11,15	60 км.
53	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,37409	1173,14 438,86	332,68 124,45	817,46 305,80	23 8,61	60 км.
54	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	225,01 225,01	218,66 218,66	1,94 1,94	4,41 4,41	60 км.
55	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,115	1628,11 187,23	1596,19 183,56	- -	31,92 3,67	
56	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	166,32 166,32	160,72 160,72	2,34 2,34	3,26 3,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21	4,9416 103,77	4,94160 103,77	- -	- -	
58	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,03264	2610,18 85,20	2559,00 83,53	- -	51,18 1,67	
59	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001656	44726,76 74,07	42739,32 70,78	1110,44 1,84	877 1,45	60 км.
60	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,03531	1541,68 54,44	1511,45 53,37	- -	30,23 1,07	
61	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,01932	2366,82 45,73	1768,68 34,17	551,73 10,66	46,41 0,90	60 км.
62	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,72	51,04 36,75	49,12 35,37	0,92 0,66	1 0,72	60 км.
63	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0060064	6112,97 36,72	5597,62 33,62	395,49 2,38	119,86 0,72	60 км.
64	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00182	18431,6 33,55	16533,63 30,09	1536,57 2,80	361,4 0,66	60 км.
65	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	10846,48 20,83	9946,30 19,10	687,5 1,32	212,68 0,41	60 км.
66	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00124	14177,81 17,58	13078,68 16,22	821,13 1,02	278 0,34	60 км.
67	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016971	42397,26 7,20	40663,51 6,90	902,43 0,15	831,32 0,15	60 км.
68	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00481	1451,37 6,98	439,31 2,11	983,6 4,73	28,46 0,14	60 км.
69	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01811	225,82 4,09	220,46 3,99	0,93 0,02	4,43 0,08	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00062	2928,72 1,82	2475,80 1,53	395,49 0,25	57,43 0,04	60 км.
71	С142-10-2	Вода	м3	0,0016	42,1 0,07	42,10 0,07	- -	- -	
72	С111-1608	Дрантя	кг	0,00201	12,69 0,03	11,10 0,02	1,34 -	0,25 0,01	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8107	4,9416 18,83	4,9416 18,83			
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0592	184,55 10,93	184,55 10,93			
75	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0228	186,09 4,25	186,09 4,25			
76	С1999-9009	Дрова	м3	0,0132	119,13 1,58	119,13 1,58			
		Разом	грн.		35,59	35,59			
		Разом по розділу III	**грн.**		**264521,27**	**193749,93**	**65594,50**	**5176,83**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,39					
		Мастильні матеріали	кг	16,606					
		Гідравлічна рідина	кг	1,598					
		Дрова	м3	0,013					
		Бензин	л	70,615					
		Дизельне паливо	л	284,317					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,001					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на каналізація

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23 ЗВК

Кошторисна вартість	377,054	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,6321	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48,259	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. К1,К3									
1	КР1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,0471	7518,19 157,86	7360,33 1719,76	354	7	347 81	2,5560 21,5904	0,12 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,186	10111,93 392,05	9714,07 2130,89	1881	73	1807 396	6,3480 26,5069	1,18 4,93
3	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29,76	148,80 -	148,80 18,61	4428	-	4428 554	- 0,2240	- 6,67
4	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,034	21874,23 21874,23	- -	744	744	- -	361,0800 -	12,28 -
5	*КР16-40-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи*	*м3*	*3,675*	*1283,74* *105,49*	- -	*4718*	*388*	- -	*1,6600* -	*6,1* -
6	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 Для засипки траншеї	100 м3	0,267	806,22 -	806,22 145,74	215	-	215 39	- 1,7544	- 0,47
7	С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	5,8	1071,14 -	- -	6213	-	- -	- -	- -
8	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,267	8218,32 1402,24	6816,08 1735,49	2194	374	1820 463	21,0800 23,6555	5,63 6,32
9	*КР16-44-1 заст*	*Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм в траншеї*	*100м*	*0,04*	*4346,80* *4081,70*	- -	*174*	*163*	- -	*58,3600* -	*2,33* -
10	С113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	4,032	175,40 -	- -	707	-	- -	- -	- -
11	*КР16-44-2 заст*	*Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 160 мм в траншеї*	*100м*	*0,065*	*5169,08* *4164,93*	- -	*336*	*271*	- -	*59,5500* -	*3,87* -
12	С113-1453-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	6,552	276,66 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
13	*КР15-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*1424,08* *975,18*	- -	*1424*	*975*	- -	*14,6600* -	*14,66* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЯЗЬ К-1-2									
14	*КР16-46-4*	*Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах*	*м3*	*0,92*	*5719,66* *1902,76*	*2133,75* *461,96*	*5262*	*1751*	*1963* *425*	*26,8600* *4,7854*	*24,71* *4,4*
15	С111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,0093	40275,73 -	- -	375	-	- -	- -	- -
16	К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2211,70 -	- -	2212	-	- -	- -	- -
17	К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1777,27 -	- -	3555	-	- -	- -	- -
18	К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1828,64 -	- -	1829	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	643,19 -	- -	643	-	- -	- -	- -
20	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2301,92 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
21	КБ15-172-4	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (скоб)	100м2	0,006708	9214,66 7527,46	1,03 0,86	62	50	- -	106,2600 0,0111	0,71 -
22	& С121-781-11	Скоби	шт	5	117,50 -	- -	588	-	- -	- -	- -
23	*КМ28-277-3*	*Монтаж сепаратора для очищення жиру, продуктивність 1500 л/год*	*шт*	*1*	*9131,60* *6342,34*	*2657,97* *534,67*	*9132*	*6342*	*2658* *535*	*83,2000* *6,6559*	*83,2* *6,66*
24	С113-754 варіант 1	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	1	9748,10 -	- -	9748	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					60909	11138	13238 2493		154,79 30,47
		Разом будівельні роботи, грн.					60909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36533				
		всього заробітна плата, грн.					13631				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2006				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67832**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С113-1453-8	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200 Дощоприймальні колодязі ДК1-ДК8	м	60	766,81 -	- -	46009	-	- -	- -	- -
35	*КБ34-106-1 к=1,15*	*Улаштування дощоприймальних колодязів*	*колодязь*	*6*	*722,25* *722,25*	- -	*4334*	*4334*	- -	*9,8440* -	*59,06* -
36	& К585521-Л049-5 варіант 1	Дощоприймач пластиковий Base 400х400хh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	22	1705,52 -	- -	37521	-	- -	- -	- -
37	*КР16-53-1 заст*	*Установлення решітки*	*шт*	*8*	*163,01* *163,01*	- -	*1304*	*1304*	- -	*2,4200* -	*19,36* -
38	& К585521-Л049-6	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400х400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	8	3203,90 -	- -	25631	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					189991	12123	19995 3381		177,46 41,96
		Разом будівельні роботи, грн.					189991				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					157873				
		всього заробітна плата, грн.					15504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2803				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198662**				
		Всього по розділу 2					**198662**				
		Розділ 3. Фільтруючий колодязь дощових каналізації (ЗВК6)									
39	КР1-8-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,1135	7518,19 157,86	7360,33 1719,76	853	18	835 195	2,5560 21,5904	0,29 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР1-9-10 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.2 к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	100 м3	0,565	10111,93 392,05	9714,07 2130,89	5713	222	5488 1204	6,3480 26,5069	3,59 14,98
41	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	90,4	148,80 -	148,80 18,61	13452	-	13452 1682	- 0,2240	- 20,25
42	КР1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,056	21874,23 21874,23	- -	1225	1225	- -	361,0800 -	20,22 -
43	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,1695	806,22 -	806,22 145,74	137	-	137 25	- 1,7544	- 0,3
44	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,1695	8218,32 1402,24	6816,08 1735,49	1393	238	1155 294	21,0800 23,6555	3,57 4,01
45	*КР16-40-2*	*Улаштування щебеневої основи пролитої бетоном*	*м3*	*12,43*	*298,93* *105,49*	*193,44* *51,41*	*3716*	*1311*	*2405* *639*	*1,6600* *0,6273*	*20,63* *7,8*
46	С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	13,75	1632,34 -	- -	22445	-	- -	- -	- -
47	С1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,375	1652,74 -	- -	2273	-	- -	- -	- -
48	С1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	0,4125	1713,94 -	- -	707	-	- -	- -	- -
49	*КР16-46-7*	*Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах*	*м3*	*2,834*	*3319,90* *907,46*	*956,07* *206,99*	*9409*	*2572*	*2710* *587*	*12,8100* *2,1442*	*36,3* *6,08*
50	& К585521- Л049-1	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	1	6932,10 -	- -	6932	-	- -	- -	- -
51	& К585521- Л049-3 варіант 1	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	1	11916,04 -	- -	11916	-	- -	- -	- -
52	& К585521- Л049-2	Кільце стінове КС 20.9	шт	3	3866,26 -	- -	11599	-	- -	- -	- -
53	К585521- Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1170,69 -	- -	1171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	*КР2-6-2*	*Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар*	*100 м2*	*0,26*	*1840,42* *1840,42*	*-* -	*479*	*479*	*-* -	*25,9800* -	*6,75* -
55	С111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,0091	40275,73 -	- -	367	-	- -	- -	- -
56	& С111-1883-В1 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,6	19,94 -	- -	570	-	- -	- -	- -
57	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 - верх плити	100м2	0,016	10207,65 4745,54	110,15 91,93	163	76	2 1	71,3400 1,1877	1,14 0,02
58	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,275	11464,40 3607,55	- -	3153	992	- -	48,5800 -	13,36 -
59	С111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,01925	40275,73 -	- -	775	-	- -	- -	- -
60	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	2301,92 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
61	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	9562,62 9213,12	349,50 37,59	96	92	4 -	115,6700 0,5610	1,16 0,01
62	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,010	1754,81 1684,60	70,21 7,55	-18	-17	-1 -	21,1500 0,1127	-0,210 -
63	КР20-27-9 к=3,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 140мм	100шт	0,01	10080,78 9701,37	379,41 40,80	101	97	4 -	121,8000 0,6090	1,22 0,01
64	*КБ11-2-9 к=1,15*	*Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів бетон В 25 крупність заповнювача 20-40мм*	*м3*	*0,62*	*798,57* *426,86*	*5,34* *1,04*	*495*	*265*	*3* *1*	*6,4170* *0,0139*	*3,98* *0,01*
65	С1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	0,6324	3888,71 -	- -	2459	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					103883	7570	26194 4628		112 55,92
		Разом будівельні роботи, грн.					103883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70119				
		всього заробітна плата, грн.					12198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**110561**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,71	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	18,6	
3	Перевезення ґрунту до 15 км	т	29,76	
4	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	3,4	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,675	
6	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	26,7	
	Для засипки траншеї			
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	26,7	
8	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм в траншеї	м	4	
9	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 160 мм в траншеї	м	6,5	
10	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
	КОЛОДЯЗЬ К-1-2			
11	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих грунтах	м3	0,92	
12	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (скоб)	м2	0,6708	
13	Монтаж сепаратора для очищення жиру, продуктивність 1500 л/год	шт	1	

1	2	3	4	5
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	4,9	
15	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	45,2	
16	Перевезення ґрунту до 15 км	т	75,52	
17	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	6,2	
18	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	16,8	
19	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	39,5	
	Для засипки траншеї			
20	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	39,5	
21	Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 200 мм в траншеї	м	60	
	Дощоприймальні колодязі ДК1-ДК8			
22	Улаштування дощоприймальних колодязів	колодязь	6	
23	Установлення решітки	шт	8	
24	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	11,35	
25	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму грунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора	м3	56,5	
26	Перевезення ґрунту до 15 км	т	90,4	
27	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	м3	5,6	
28	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	м3	16,95	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	16,95	
30	Улаштування щебеневої основи пролитої бетоном	м3	12,43	
31	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 2,0 м із збірного залізобетону в сухих грунтах	м3	2,834	
32	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	26	
33	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 -верх плити	м2	1,6	

1	2	3	4	5
34	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	27,5	
35	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
36	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	-1	
37	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 140мм	шт	1	
38	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів бетон В 25 крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,62	

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР1-8-10	0,0471	24,1464 1,14	0,12	2,8976 0,14	116,39	337,25 16	1877,62 88	487,27 22	7,48	180,62 9	1005,14 47
2	КР1-9-10	0,186	32,8549 6,11	0,12	3,9426 0,73	116,39	458,88 85	2522,94 469	656,00 122	7,48	245,75 46	1360,63 253
3	С311-15	29,76	0,2240 6,67	0,12	0,0269 0,8	116,39	3,13 93	18,61 554	4,78 142	7,48	1,68 50	9,59 285
4	КР1-18-2	0,034	361,0800 12,28	0,12	43,3296 1,47	116,39	5043,13 171	21874,23 744	5921,82 202	7,48	2700,88 92	13665,83 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР16-40-1	3,675	1,6600	0,094	0,1560	116,39	18,16	105,49	27,20	6,99	11,60	56,96
			6,1		0,57		67	388	99		43	209
6	КР1-12-1	0,267	1,7544	0,12	0,2105	116,39	24,50	145,74	37,45	7,48	13,12	75,07
			0,47		0,06		7	39	9		4	20
8	КР1-14-1	0,267	44,7355	0,12	5,3683	116,39	624,81	3137,73	827,76	7,48	334,62	1787,19
			11,95		1,43		167	837	221		89	477
9	КР16-44-1	0,04	58,3600	0,094	5,4858	116,39	638,50	4081,70	1038,44	6,99	407,94	2084,88
			2,33		0,22		26	163	41		16	83
11	КР16-44-2	0,065	59,5500	0,094	5,5977	116,39	651,52	4164,93	1059,62	6,99	416,25	2127,39
			3,87		0,36		42	271	69		27	138
13	КР15-28-2	1	14,6600	0,105	1,5393	116,39	179,16	975,18	253,95	8,7	127,54	560,65
			14,66		1,54		179	975	254		128	561
14	КР16-46-4	0,92	31,6454	0,094	2,9747	116,39	346,22	2364,72	596,41	6,99	221,20	1163,83
			29,11		2,74		319	2176	548		204	1071
21	КБ15-172-4	0,006708	106,2711	0,092	9,7769	116,39	1137,94	7528,32	1906,58	7,15	759,84	3804,36
			0,71		0,07		8	50	13		5	26
23	КМ28-277-3	1	89,8559	0,079	7,0986	116,39	826,21	6877,01	1694,71	6,23	559,80	3080,72
			89,86		7,1		826	6877	1695		560	3081
25	КР1-8-10	0,049	24,1464	0,12	2,8976	116,39	337,25	1877,62	487,27	7,48	180,62	1005,14
			1,19		0,14		17	92	23		9	49
26	КР1-9-10	0,452	32,8549	0,12	3,9426	116,39	458,88	2522,94	656,00	7,48	245,75	1360,63
			14,85		1,78		207	1140	297		111	615
27	С311-15	75,52	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			16,92		2,03		236	1405	361		127	724
28	КР1-18-2	0,062	361,0800	0,12	43,3296	116,39	5043,13	21874,23	5921,82	7,48	2700,88	13665,83
			22,39		2,69		313	1356	367		167	847
29	КР16-40-1	16,8	1,6600	0,094	0,1560	116,39	18,16	105,49	27,20	6,99	11,60	56,96
			27,89		2,62		305	1772	457		195	957
30	КР1-12-1	0,395	1,7544	0,12	0,2105	116,39	24,50	145,74	37,45	7,48	13,12	75,07
			0,69		0,08		10	58	15		5	30
32	КР1-14-1	0,395	44,7355	0,12	5,3683	116,39	624,81	3137,73	827,76	7,48	334,62	1787,19
			17,67		2,12		247	1240	327		132	706
33	КР16-44-3	0,6	65,6614	0,094	6,1722	116,39	718,38	4671,92	1185,87	6,99	458,97	2363,22
			39,4		3,7		431	2803	712		275	1418
35	КБ34-106-1	6	9,8440	0,12	1,1813	116,39	137,49	722,25	189,14	7,48	73,63	400,26
			59,06		7,09		825	4334	1135		442	2402
37	КР16-53-1	8	2,4200	0,094	0,2275	116,39	26,48	163,01	41,69	6,99	16,92	85,09
			19,36		1,82		212	1304	334		135	681
39	КР1-8-10	0,1135	24,1464	0,12	2,8976	116,39	337,25	1877,62	487,27	7,48	180,62	1005,14
			2,74		0,33		38	213	55		21	114
40	КР1-9-10	0,565	32,8549	0,12	3,9426	116,39	458,88	2522,94	656,00	7,48	245,75	1360,63
			18,57		2,23		259	1426	371		139	769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	С311-15	90,4	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			20,25		2,43		283	1682	432		152	867
42	КР1-18-2	0,056	361,0800	0,12	43,3296	116,39	5043,13	21874,23	5921,82	7,48	2700,88	13665,83
			20,22		2,43		282	1225	332		151	765
43	КР1-12-1	0,1695	1,7544	0,12	0,2105	116,39	24,50	145,74	37,45	7,48	13,12	75,07
			0,3		0,04		4	25	7		2	13
44	КР1-14-1	0,1695	44,7355	0,12	5,3683	116,39	624,81	3137,73	827,76	7,48	334,62	1787,19
			7,58		0,91		106	532	140		57	303
45	КР16-40-2	12,43	2,2873	0,094	0,2150	116,39	25,02	156,90	40,02	6,99	15,99	81,03
			28,43		2,67		311	1950	497		199	1007
49	КР16-46-7	2,834	14,9542	0,094	1,4057	116,39	163,61	1114,45	281,17	6,99	104,53	549,31
			42,38		3,98		464	3159	797		296	1557
54	КР2-6-2	0,26	25,9800	0,12	3,1176	116,39	362,86	1840,42	484,72	7,48	194,33	1041,91
			6,75		0,81		94	479	126		51	271
57	КР7-17-1	0,016	72,5277	0,12	8,7033	116,39	1012,98	4837,47	1287,10	7,48	542,51	2842,59
			1,16		0,14		16	77	20		9	45
58	КР2-6-7	0,275	48,5800	0,12	5,8296	116,39	678,51	3607,55	942,93	7,48	363,38	1984,82
			13,36		1,6		187	992	259		100	546
61	КР20-27-7	0,01	116,2310	0,12	13,9477	116,39	1623,38	9250,71	2392,30	7,48	869,41	4885,09
			1,17		0,14		16	92	24		9	49
62	КР20-27-8	-0,01	21,2627	0,12	2,5515	116,39	296,97	1692,15	437,61	7,48	159,04	893,62
			-0,210		-0,030		-3	-17	-4		-2	-9
63	КР20-27-9	0,01	122,4090	0,12	14,6891	116,39	1709,66	9742,17	2519,40	7,48	915,62	5144,68
			1,23		0,15		17	97	25		9	51
64	КБ11-2-9	0,62	6,4309	0,092	0,5916	116,39	68,86	427,90	109,29	7,15	45,98	224,13
			3,99		0,37		43	266	67		29	139
Разом:			**572,6**		**59,5**		**6926**	**41333**	**10613**		**4093**	**21632**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(6926 + 41333 * 1) * 0,0078 = **376 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(6926 + 41333 * 1) * 0,0078 * 0,22= **83 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(6926 + 41333 * 1) * 0,003739 = **180 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 21632 + 376 + 83 + 180 = 22271 грн.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	361,05	67,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	83,2	76,23				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	84,51	81,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	43,84	83,08				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	59,5	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	632,1					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,7242248	443,18 10070,92				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,103955	331,36 5667,57				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,62174	633,16 5458,94				
12	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,457724	592,81 3828,20				
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,3393	379,29 2404,43				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,6262	533,65 1935,12				
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,09	666,2 726,16				
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	2,28	86,66 197,58				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	2,28	5,89 13,43				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,0573	6,23 6,59				
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,01718708	102,94 1,77				
20	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	195,68	148,8 29117,18				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	**грн.**		**59427,89**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	52,255					
		Дизельне паливо	кг	241,67					
		Електроенергія	кВт-год	4,579					
		Мастильні матеріали	кг	16,547					
		Гідравлічна рідина	кг	1,575					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
21	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,44					
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,4564					
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,48188					
24	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,1104					
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	17,103955					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	+С1421-10634 варіант 6	Пісок природний, рядовий	м3	55,2147	1071,14 59142,67	232,68 12847,36	817,46 45135,81	21 1159,50	60 км.
27	&С113-1453-8	Труба ПВХ SN8 для зовнішньої каналізації О200	м	60	766,81 46008,60	746,67 44800,20	5,1 306,00	15,04 902,40	60 км.
28	&К585521-Л049-5 варіант 1	Дощоприймач пластиковий Base 400х400хh800 мм Vodaland(або аналог)	шт	22	1705,52 37521,44	1670,00 36740,00	2,08 45,76	33,44 735,68	60 км.
29	&К585521-Л049-6	Решітка водоприймальна чавунна\Base 400х400 чавунна чарункова С250 Vodaland (або аналог)	шт	8	3203,9 25631,20	3139,00 25112,00	2,08 16,64	62,82 502,56	60 км.
30	+С1421-9471 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70мм	м3	13,75	1632,34 22444,68	616,73 8480,04	983,6 13524,50	32,01 440,14	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&К585521-Л049-3 варіант 1	Плита перекриття 3ПП20-2.2	шт	1	11916,04 11916,04	11223,74 11223,74	458,65 458,65	233,65 233,65	60 км.
32	&К585521-Л049-2	Кільце стінове КС 20.9	шт	3	3866,26 11598,78	3234,00 9702,00	556,45 1669,35	75,81 227,43	60 км.
33	+С113-754 варіант 1	Сепаратор жиру SF-2, q=2л/с	шт	1	9748,1 9748,10	9500,00 9500,00	56,96 56,96	191,14 191,14	60 км.
34	&К585521-Л049-1	Плита перекриття 1ПП20-1	шт	1	6932,1 6932,10	6311,00 6311,00	485,18 485,18	135,92 135,92	60 км.
35	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	2301,92 4603,84	2199,82 4399,64	56,96 113,92	45,14 90,28	60 км.
36	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,00108	1936,11 3874,31	1898,15 3798,35	- -	37,96 75,96	
37	+К585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	1777,27 3554,54	1590,80 3181,60	151,62 303,24	34,85 69,70	60 км.
38	+С1424-11614 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В5, к	м3	0,6324	3888,71 2459,22	2606,24 1648,19	1206,22 762,81	76,25 48,22	50 км.
39	+С1421-9471 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,375	1652,74 2272,52	636,73 875,50	983,6 1352,45	32,41 44,57	60 км.
40	+К585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	2211,7 2211,70	1997,76 1997,76	170,57 170,57	43,37 43,37	60 км.
41	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,066	32736,89 2160,63	31176,30 2057,64	918,69 60,63	641,9 42,36	60 км.
42	+К585521-Л032 варіант 2	Плити покриття 1ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1828,64 1828,64	1698,02 1698,02	94,76 94,76	35,86 35,86	60 км.
43	С113-1453-1 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 160 мм	м	6,552	276,66 1812,68	266,14 1743,75	5,1 33,42	5,42 35,51	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+С111-73 варіант 1	Праймер на бітумній основі	т	0,03765	40275,73 1516,38	38527,89 1450,58	958,12 36,07	789,72 29,73	60 км.
45	+К585521-Л002 варіант 1	Кільця КС7.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1170,69 1170,69	1005,60 1005,60	142,14 142,14	22,95 22,95	60 км.
46	С113-1451 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8 діаметром 110мм	м	4,032	175,4 707,21	167,93 677,09	4,03 16,25	3,44 13,87	60 км.
47	+С1421-9471 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм	м3	0,4125	1713,94 707,00	696,73 287,40	983,6 405,74	33,61 13,86	60 км.
48	С111-1748	Жмут смоляний	кг	13,586	50,64 688,00	49,12 667,34	0,53 7,20	0,99 13,46	60 км.
49	+К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	643,19 643,19	583,20 583,20	47,38 47,38	12,61 12,61	60 км.
50	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26179	2396,94 627,49	2349,94 615,19	- -	47 12,30	
51	&С121-781-11	Скоби	шт	5	117,5 587,50	116,00 580,00	0,63 3,15	0,87 4,35	60 км.
52	&С111-1883-В1 варіант 1	Геотекстиль	м2	28,6	19,94 570,28	19,20 549,12	0,35 10,01	0,39 11,15	60 км.
53	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,37409	1173,14 438,86	332,68 124,45	817,46 305,80	23 8,61	60 км.
54	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	225,01 225,01	218,66 218,66	1,94 1,94	4,41 4,41	60 км.
55	С1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,115	1628,11 187,23	1596,19 183,56	- -	31,92 3,67	
56	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	166,32 166,32	160,72 160,72	2,34 2,34	3,26 3,26	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21	4,9416 103,77	4,94160 103,77	- -	- -	
58	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,03264	2610,18 85,20	2559,00 83,53	- -	51,18 1,67	
59	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,001656	44726,76 74,07	42739,32 70,78	1110,44 1,84	877 1,45	60 км.
60	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,03531	1541,68 54,44	1511,45 53,37	- -	30,23 1,07	
61	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,01932	2366,82 45,73	1768,68 34,17	551,73 10,66	46,41 0,90	60 км.
62	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,72	51,04 36,75	49,12 35,37	0,92 0,66	1 0,72	60 км.
63	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0060064	6112,97 36,72	5597,62 33,62	395,49 2,38	119,86 0,72	60 км.
64	С111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00182	18431,6 33,55	16533,63 30,09	1536,57 2,80	361,4 0,66	60 км.
65	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	10846,48 20,83	9946,30 19,10	687,5 1,32	212,68 0,41	60 км.
66	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00124	14177,81 17,58	13078,68 16,22	821,13 1,02	278 0,34	60 км.
67	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00016971	42397,26 7,20	40663,51 6,90	902,43 0,15	831,32 0,15	60 км.
68	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00481	1451,37 6,98	439,31 2,11	983,6 4,73	28,46 0,14	60 км.
69	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01811	225,82 4,09	220,46 3,99	0,93 0,02	4,43 0,08	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00062	2928,72 1,82	2475,80 1,53	395,49 0,25	57,43 0,04	60 км.
71	С142-10-2	Вода	м3	0,0016	42,1 0,07	42,10 0,07	- -	- -	
72	С111-1608	Дрантя	кг	0,00201	12,69 0,03	11,10 0,02	1,34 -	0,25 0,01	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	3,8107	4,9416 18,83	4,9416 18,83			
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0592	184,55 10,93	184,55 10,93			
75	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0228	186,09 4,25	186,09 4,25			
76	С1999-9009	Дрова	м3	0,0132	119,13 1,58	119,13 1,58			
		Разом	грн.		35,59	35,59			
		Разом по розділу III	**грн.**		**264521,27**	**193749,93**	**65594,50**	**5176,83**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,39					
		Мастильні матеріали	кг	16,606					
		Гідравлічна рідина	кг	1,598					
		Дрова	м3	0,013					
		Бензин	л	70,615					
		Дизельне паливо	л	284,317					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,001					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта	2177,309 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,94193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	292,445 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 18 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на благоустрій території	2177,309	-	2177,309	3,94193	292,445	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	2177,309	-	2177,309	3,94193	292,445	-

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ С.В.Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В.Костирко
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	благоустрій території	3,09339 208,733	0,09850 7,061	0,19464 16,559	0,13664 11,352	- -	3,52317 243,705	0,41876 48,74	3,94193 292,445
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	3,09339 208,733	0,09850 7,061	0,19464 16,559	0,13664 11,352	- -	3,52317 243,705	0,41876 48,74	3,94193 292,445

Склав _____ О.В.Костирко Перевірив _____ С.В.Крутчик

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Загальновиробничі витрати до об'єкту 07-01

Благоустрій території

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07-01-01	ЛК на благоустрій території	3523,17	418,76	48740	243705	64336	26232	3876	143184
Разом:		3523,17	418,76	**48740**	243705	**64336**	**26232**	3876	**143184**

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 07-01
Благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3093,39	67,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	98,5	71,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	194,64	85,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	136,64	83,08				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	418,76	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3941,93					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	54, 413983374	443,18 24115,19				
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,647187	585,65 14434,63				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,5354079	1065,89 6966,03				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,636932	379,29 5551,64				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,2698	633,16 5236,11				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,33448225	461,56 5231,54				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,8654534	331,36 4594,46				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,4342902	563,02 3622,63				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,2885066	788,49 3381,44				
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,71610035	817,34 1402,64				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,1020842	1014,63 1118,21				
20	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,319265	652,16 860,37				
21	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,345616	356,81 836,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	1,494657	460,14 687,75				
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,319265	136,32 179,84				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,7309068	5,41 150,02				
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,06702	55,74 115,22				
26	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,036616	84,61 87,71				
27	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,175842	468,77 82,43				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,63232	80,98 51,21				
29	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	393,152	148,8 58501,02				
30	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	216,86311	162,03 35138,33				
		Разом по розділу II	**грн.**		**172345,36**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	70,672					
		Дизельне паливо	кг	696,927					
		Електроенергія	кВт-год	0,266					
		Стиснене повітря	м3	1921,752					
		Мастильні матеріали	кг	40,846					
		Гідравлічна рідина	кг	7,388					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,80615					
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,0129					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,732675					
34	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	4,3672702					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
35	&С1426-11789-1	Бетонна плитка Polbruk Ideo-60мм(або аналог)	м2	496,3544	570,92 283378,65	489,17 242801,68	70,56 35022,77	11,19 5554,20	60 км.
36	&К583122-1-1 варіант 1	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2,6х5м (або аналог)	шт	5	48235,32 241176,60	47100,00 235500,00	189,53 947,65	945,79 4728,95	60 км.
37	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм,	м3	129,003	1640,77 211664,25	625,00 80626,88	983,6 126887,35	32,17 4150,02	60 км.
38	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	49,86477	3724,48 185720,34	2445,23 121930,83	1206,22 60147,88	73,03 3641,63	50 км.
39	+С1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	92,31705	1832,45 169166,38	529,72 48902,19	1266,8 116947,24	35,93 3316,95	60 км.
40	&С1-1422-11-В1 варіант 1	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	35,402856	4217,42 149308,71	3583,00 126848,43	551,73 19532,82	82,69 2927,46	60 км.
41	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	251,49	510,91 128488,76	413,33 103948,36	87,56 22020,46	10,02 2519,94	60 км.
42	&К589921-А001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	562,33	196,69 110604,69	150,00 84349,50	42,83 24084,59	3,86 2170,60	60 км.
43	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	48,37305	1173,14 56748,36	332,68 16092,75	817,46 39543,03	23 1112,58	60 км.
44	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	26,145	1579,57 41297,86	565,00 14771,93	983,6 25716,22	30,97 809,71	60 км.
45	+С1421-10634 варіант 4	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	13,7697	2425,01 33391,66	1560,00 21480,73	817,46 11256,18	47,55 654,75	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С1421-10634 варіант 5	Пісок з додаванням цементу М30010% від ваги суміші	м3	13,7697	1915,01 26369,11	1060,00 14595,88	817,46 11256,18	37,55 517,05	60 км.
47	С111-1757	Рядно	м2	68,475	60,29 4128,36	58,87 4031,12	0,24 16,43	1,18 80,81	60 км.
48	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,95579	4065,13 3885,41	3589,93 3431,22	395,49 378,01	79,71 76,18	60 км.
49	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0439605	6356,26 279,42	5836,14 256,56	395,49 17,39	124,63 5,47	60 км.
50	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0056223	28876,16 162,35	27733,12 155,92	576,84 3,24	566,2 3,19	60 км.
51	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0040444	19230,46 77,78	17822,98 72,08	1030,41 4,17	377,07 1,53	60 км.
52	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001817	32674,75 59,37	31457,23 57,16	576,84 1,05	640,68 1,16	60 км.
53	С142-10-2	Вода	м3	0,47933	42,1 20,18	42,10 20,18	- -	- -	
54	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0008206	23125,26 18,98	21834,43 17,92	837,39 0,69	453,44 0,37	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,4495	4,9416 21,99	4,9416 21,99			
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0781	184,55 14,41	184,55 14,41			
		Разом	грн.		36,40	36,40			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1645983,62**	**1119927,72**	**493783,35**	**32272,55**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,715					
		Стиснене повітря	м3	1921,752					
		Мастильні матеріали	кг	40,924					
		Гідравлічна рідина	кг	7,388					
		Бензин	л	95,502					
		Дизельне паливо	л	819,915					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	158,97451					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область
411/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на благоустрій території

Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 411/04-23-ГП

Кошторисна вартість	2177,309	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,94193	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	292,445	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 травня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи (ГП-2)									
1	КР18-48-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	3,759	6016,56 4400,96	1615,60 363,90	22616	16543	6073 1368	66,1600 3,9539	248,7 14,86
2	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,22643	30488,35 7739,10	22749,25 4924,39	6903	1752	5151 1115	127,7500 62,4780	28,93 14,15
3	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,14725	32927,40 11608,34	21319,06 4728,30	4849	1709	3140 696	191,6200 62,1681	28,22 9,15
4	КР18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,52093	7292,23 1570,23	5722,00 801,40	3799	818	2981 417	25,9200 8,6041	13,5 4,48
5	КР8-1-3 заст	Розбирання покриття навісів з дощок суцільних	100м2	0,494	2077,12 2010,72	66,40 58,50	1026	993	33 29	31,6400 0,8364	15,63 0,41
6	КР8-1-4 заст	Розбирання стійок навісів з дощок	100м2	0,494	2483,01 2445,76	37,25 32,82	1227	1208	19 16	35,8300 0,4692	17,7 0,23
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	195, 176799	98,75 98,75	- -	19274	19274	- -	1,6300 -	318,14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1, 95176799	3116,64 200,52	2916,12 681,36	6083	391	5692 1330	3,3100 8,5540	6,46 16,7
9	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	216, 86311	162,03 -	162,03 18,61	35138	-	35138 4036	- 0,2240	- 48,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					100915	42688	58227 9007		677,28 108,56
		Разом будівельні роботи, грн.					100915				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					51695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**132388**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					362176	33847	16911		481,04
									2684		32,76
		Разом будівельні роботи, грн.					362176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311418				
		всього заробітна плата, грн.					36531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21214				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7176				
		Всього будівельні роботи, грн.					**383390**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	92,31705	1832,45 -	- -	169166	-	- -	- -	- -
31	*КР18-43-1*	*Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей*	*100м2*	*2,9307*	*2218,17* *455,86*	*1619,46* *348,69*	*6501*	*1336*	*4746* *1022*	*6,0700* *3,7562*	*17,79* *11,01*
32	*КР18-43-2 к=2*	*На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 додавати 1см*	*100м2*	*2,9307*	*8,77* *3,00*	- -	*26*	*9*	- -	*0,0400* -	*0,12* -
33	& С1-1422-11-В1 варіант 1	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	35, 402856	4217,42 -	- -	149309	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1084455	90176	97208 16220		1297,5 189,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1084455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					897071				
		всього заробітна плата, грн.					106396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					178,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20777				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1146021**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**263893**				
		Всього по розділу 4					**263893**				
		Розділ 5. Малі форми									
36	*КМ38-1-4 заст*	*Установлення навісів*	*шт*	*5*	*1412,10* *1412,10*	*-* -	*7061*	*7061*	*-* -	*19,7000* -	*98,5* -
37	& К583122-1-1 варіант 1	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2,6х5м (або аналог)	шт	5	48235,32 -	- -	241177	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					248238	7061	- -		98,5 -
		Разом будівельні роботи, грн.					248238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241177				
		всього заробітна плата, грн.					7061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					906				
		Всього будівельні роботи, грн.					**251616**				
		Всього по розділу 5					**251616**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2034125	215794	172346 27911		3191,89 331,28
		Разом будівельні роботи, грн.					2034125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1645985				
		всього заробітна плата, грн.					243705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					418,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48740				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2177309**				
		Всього по кошторису					**2177309**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3941,93**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**292445**				

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт благоустрій території

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	м2	375,9	
2	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	22,643	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	14,725	
4	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	52,093	
5	Розбирання покриття навісів з дощок суцільних	м2	49,4	
6	Розбирання стійок навісів з дощок	м2	49,4	
7	Навантаження сміття вручну	т	195,176799	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	195,176799	
9	Перевезення сміття до 15 км	т	216,86311	
10	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	249	
11	Перевезення ґрунту до 15 км	т	79,68	
12	Улаштування основи щебеневої	м3	24,9	
13	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	27,39	
14	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	249	
15	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	491,44	
16	Перевезення ґрунту до 15 км	т	172,832	
17	Улаштування основи щебеневої	м3	122,86	
18	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	491,44	
	Асфальтобетонний проїзд			
19	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	293,07	
20	Перевезення ґрунту до 15 км	т	140,64	
21	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	43,9755	
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	м3	73,2675	
23	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	м2	293,07	
24	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 додавати 1см	м2	293,07	

1	2	3	4	5
25	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	562,23	
26	Установлення навісів	шт	5	

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на благоустрій території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР18-48-1	3,759	70,1139 263,56	0,12	8,4137 31,63	116,39	979,27 3681	4764,86 17911	1263,71 4751	7,48	524,45 1971	2767,43 10403
2	КР18-1-7	0,22643	190,2280 43,08	0,12	22,8274 5,17	116,39	2656,88 602	12663,49 2867	3370,48 763	7,48	1422,91 322	7450,27 1687
3	КР18-1-5	0,14725	253,7881 37,37	0,12	30,4546 4,48	116,39	3544,61 522	16336,64 2405	4373,88 644	7,48	1898,33 280	9816,82 1446
4	КР18-1-3	0,52093	34,5241 17,98	0,12	4,1429 2,16	116,39	482,19 251	2371,63 1235	627,84 327	7,48	258,24 135	1368,27 713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КР8-1-3	0,494	32,4764	0,12	3,8972	116,39	453,59	2069,22	555,02	7,48	242,92	1251,53
			16,04		1,93		224	1022	274		120	618
6	КР8-1-4	0,494	36,2992	0,12	4,3559	116,39	506,98	2478,58	656,82	7,48	271,52	1435,32
			17,93		2,15		250	1224	325		134	709
7	КР20-40-1	195,176799	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
			318,14		38,18		4444	19274	5217		2379	12040
8	КР20-41-1	1,95176799	11,8640	0,12	1,4237	116,39	165,70	881,88	230,47	7,48	88,74	484,91
			23,16		2,78		323	1721	450		173	946
9	С311-15-М	216,86311	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			48,58		5,83		679	4036	1037		364	2080
10	КР18-12-7	2,49	8,1380	0,12	0,9766	116,39	113,66	578,98	152,38	7,48	60,87	326,91
			20,26		2,43		283	1442	379		152	814
11	С311-15	79,68	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			17,85		2,14		249	1483	381		134	764
12	КР2-12-1	0,249	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			128,23		15,39		1791	8564	2278		959	5028
14	КБ6-1-1	0,2739	173,3050	0,12	20,7966	116,39	2420,52	11013,53	2955,49	7,48	1296,32	6672,33
			47,47		5,7		663	3017	810		355	1828
16	КР18-49-1	2,49	120,4803	0,12	14,4576	116,39	1682,72	8845,22	2316,15	7,48	901,19	4900,06
			299,99		36		4190	22025	5767		2244	12201
19	КР18-12-7	4,9144	8,1380	0,12	0,9766	116,39	113,66	578,98	152,38	7,48	60,87	326,91
			39,99		4,8		559	2846	749		299	1607
20	С311-15	172,832	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			38,71		4,65		541	3216	826		290	1657
21	КР2-12-1	1,2286	514,9675	0,12	61,7961	116,39	7192,45	34393,25	9148,85	7,48	3851,96	20193,26
			632,69		75,92		8837	42256	11239		4733	24809
23	КР18-49-1	4,9144	120,4803	0,12	14,4576	116,39	1682,72	8845,22	2316,15	7,48	901,19	4900,06
			592,08		71,05		8270	43469	11382		4429	24081
26	КР18-12-8	2,9307	11,9080	0,12	1,4290	116,39	166,32	879,28	230,03	7,48	89,07	485,42
			34,9		4,19		487	2577	675		261	1423
27	С311-15	140,64	0,2240	0,12	0,0269	116,39	3,13	18,61	4,78	7,48	1,68	9,59
			31,5		3,78		440	2617	673		236	1349
28	КР18-20-1	0,439755	37,3877	0,12	4,4865	116,39	522,19	2685,69	705,73	7,48	279,66	1507,58
			16,44		1,97		230	1181	310		123	663
29	КР18-20-4	0,732675	98,5946	0,12	11,8314	116,39	1377,05	8007,86	2064,68	7,48	737,49	4179,22
			72,23		8,67		1009	5867	1513		540	3062
31	КР18-43-1	2,9307	9,8262	0,12	1,1791	116,39	137,24	804,55	207,19	7,48	73,50	417,93
			28,8		3,46		402	2358	608		215	1225
32	КР18-43-2	2,9307	0,0400	0,12	0,0048	116,39	0,56	3,00	0,78	7,48	0,30	1,64
			0,12		0,01		2	9	2		1	5
34	КР18-29-1	5,6223	113,4000	0,12	13,6080	116,39	1583,84	7474,19	1992,77	7,48	848,23	4424,84
			637,57		76,51		8905	42022	11204		4769	24878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	КМ38-1-4	5	19,7000 98,5	0,079	1,5563 7,78	116,39	181,14 906	1412,10 7061	350,51 1752	6,23	122,73 614	654,38 3272
Разом:			**3523,17**		**418,76**		**48740**	**243705**	**64336**		**26232**	**139308**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(48740 + 243705 * 1) * 0,0078 = **2281 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(48740 + 243705 * 1) * 0,0078 * 0,22= **502 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(48740 + 243705 * 1) * 0,003739 = **1093 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 139308 + 2281 + 502 + 1093 = 143184 грн.

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область

Благоустрій території

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
благоустрій території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3093,39	67,48				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	98,5	71,68				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	194,64	85,06				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	136,64	83,08				
8		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	418,76	116,39				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3941,93					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	54, 413983374	443,18 24115,19				
10	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	24,647187	585,65 14434,63				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,5354079	1065,89 6966,03				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,636932	379,29 5551,64				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,2698	633,16 5236,11				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	11,33448225	461,56 5231,54				
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,8654534	331,36 4594,46				
16	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	6,4342902	563,02 3622,63				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	4,2885066	788,49 3381,44				
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,71610035	817,34 1402,64				
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,1020842	1014,63 1118,21				
20	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,319265	652,16 860,37				
21	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,345616	356,81 836,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	1,494657	460,14 687,75				
23	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	1,319265	136,32 179,84				
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	27,7309068	5,41 150,02				
25	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,06702	55,74 115,22				
26	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	1,036616	84,61 87,71				
27	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,175842	468,77 82,43				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,63232	80,98 51,21				
29	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	393,152	148,8 58501,02				
30	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	216,86311	162,03 35138,33				
		Разом по розділу II	**грн.**		**172345,36**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	70,672					
		Дизельне паливо	кг	696,927					
		Електроенергія	кВт-год	0,266					
		Стиснене повітря	м3	1921,752					
		Мастильні матеріали	кг	40,846					
		Гідравлічна рідина	кг	7,388					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,80615					
32	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,0129					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,732675					
34	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	4,3672702					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
35	&С1426-11789-1	Бетонна плитка Polbruk Ideo-60мм(або аналог)	м2	496,3544	570,92 283378,65	489,17 242801,68	70,56 35022,77	11,19 5554,20	60 км.
36	&К583122-1-1 варіант 1	Тіньовий навіс "Євро" для дитячих садків з лавками з трьох сторін 2,6х5м (або аналог)	шт	5	48235,32 241176,60	47100,00 235500,00	189,53 947,65	945,79 4728,95	60 км.
37	+С1421-9465 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм,	м3	129,003	1640,77 211664,25	625,00 80626,88	983,6 126887,35	32,17 4150,02	60 км.
38	+С1424-11608 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	49,86477	3724,48 185720,34	2445,23 121930,83	1206,22 60147,88	73,03 3641,63	50 км.
39	+С1421-9723 варіант 1	Щебінь для дорожнього будівництва марка М600	м3	92,31705	1832,45 169166,38	529,72 48902,19	1266,8 116947,24	35,93 3316,95	60 км.
40	&С1-1422-11-В1 варіант 1	Асфальтобетонна суміші дрібнозерниста щільна типу Б марки І на бітумі БНД 50/70 згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	35,402856	4217,42 149308,71	3583,00 126848,43	551,73 19532,82	82,69 2927,46	60 км.
41	+С1426-11789 варіант 3	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм,	м2	251,49	510,91 128488,76	413,33 103948,36	87,56 22020,46	10,02 2519,94	60 км.
42	&К589921-А001-2 варіант 1	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	562,33	196,69 110604,69	150,00 84349,50	42,83 24084,59	3,86 2170,60	60 км.
43	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	48,37305	1173,14 56748,36	332,68 16092,75	817,46 39543,03	23 1112,58	60 км.
44	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	26,145	1579,57 41297,86	565,00 14771,93	983,6 25716,22	30,97 809,71	60 км.
45	+С1421-10634 варіант 4	Суміш цементно-піщана М150(гарцовка)	м3	13,7697	2425,01 33391,66	1560,00 21480,73	817,46 11256,18	47,55 654,75	60 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	+С1421-10634 варіант 5	Пісок з додаванням цементу М30010% від ваги суміші	м3	13,7697	1915,01 26369,11	1060,00 14595,88	817,46 11256,18	37,55 517,05	60 км.
47	С111-1757	Рядно	м2	68,475	60,29 4128,36	58,87 4031,12	0,24 16,43	1,18 80,81	60 км.
48	С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,95579	4065,13 3885,41	3589,93 3431,22	395,49 378,01	79,71 76,18	60 км.
49	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0439605	6356,26 279,42	5836,14 256,56	395,49 17,39	124,63 5,47	60 км.
50	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0056223	28876,16 162,35	27733,12 155,92	576,84 3,24	566,2 3,19	60 км.
51	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0040444	19230,46 77,78	17822,98 72,08	1030,41 4,17	377,07 1,53	60 км.
52	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001817	32674,75 59,37	31457,23 57,16	576,84 1,05	640,68 1,16	60 км.
53	С142-10-2	Вода	м3	0,47933	42,1 20,18	42,10 20,18	- -	- -	
54	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0008206	23125,26 18,98	21834,43 17,92	837,39 0,69	453,44 0,37	60 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
55	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,4495	4,9416 21,99	4,9416 21,99			
56	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0781	184,55 14,41	184,55 14,41			
		Разом	грн.		36,40	36,40			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1645983,62**	**1119927,72**	**493783,35**	**32272,55**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,715					
		Стиснене повітря	м3	1921,752					
		Мастильні матеріали	кг	40,924					
		Гідравлічна рідина	кг	7,388					
		Бензин	л	95,502					
		Дизельне паливо	л	819,915					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	158,97451					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "18 травня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]