

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО

Україна, 61071, м. Харків, Північнокавказький в'їзд, б. 22; Тел. (095) 338-74-76, Email: proect.remeslo@gmail.com, ЄРДПОУ 44850159

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка
№ 9" Харківської міської ради

**Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А**

Кошторисна документація – 0523-01-К

ТОМ-2

Директор

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту
(Сертифікат АА №003101)
Виданий 07.06.2016р.

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Інженер-кошторисник
(Сертифікат АР №011539
Виданий 25.15.2015р.)

Вікторія ВОРОНА

м. Харків – 2023р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусканалагоджувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
3. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
4. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)
5. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
6. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусканалагоджувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
7. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусканалагоджувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

8. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%

9. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)

10. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва

5 029,774 тис. грн.

в тому числі:

будівельних робіт

3 635,837 тис. грн.

устаткування, меблів та інвентарю

289,983 тис. грн.

інші витрати

1 103,954 тис. грн.

в тому числі:

податок на додану вартість (ПДВ)

836,560 тис. грн.

Кошторисні трудовитрати

8,273 тис. люд.г.

Кошторисна заробітна плата

744,818 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

5 029,774 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	3 360,814	272,797		3 633,611
		Разом за главою № 2	3 360,814	272,797		3 633,611
		Разом за главами № 1 - 7	3 360,814	272,797		3 633,611
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			50,412	50,412
3	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			7,267	7,267
		Разом за главою № 10			57,679	57,679
		Разом за главами № 1 - 10	3 360,814	272,797	57,679	3 691,290
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			138,573	138,573
5	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)			5,340	5,340
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			28,106	28,106
		Разом за главою № 12			172,019	172,019
		Разом за главами № 1 - 12	3 360,814	272,797	229,698	3 863,309

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	63,291			63,291
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			32,183	32,183
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	80,660	6,547	5,513	92,720
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	131,072	10,639		141,711
		Разом	3 635,837	289,983	267,394	4 193,214
		в т.ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів		16,020		16,020
		Податок на додану вартість			836,560	836,560
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	3 635,837	289,983	1 103,954	5 029,774

Директор ТОВ "Проектне ремесло"

Сергій БОРОВИЙ

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Директор КНП "Міська поліклініка №9" ХМР

Олександр АМЕЛІН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул. Роганська,
130А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 3 633,611 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 8,27337 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 744,818 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Внутрішнє опорядження	1 928,602		1 928,602	4,86647	431,962	
2	02-001-002	Зовнішні загальнобудівельні роботи	709,828		709,828	1,59689	144,102	
3	02-001-003	Сантехнічні роботи	295,957		295,957	0,47172	43,013	
4	02-001-004	Електромонтажні роботи	150,055		150,055	0,27761	24,821	
5	02-001-005	Локальний кошторис на придбання устаткування	0,117	16,649	16,766	-		
6	02-001-006	Вентиляція та кондиціонування	171,971		171,971	0,39998	36,332	
7	02-001-007	Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування		134,147	134,147	-		
8	02-001-008	Система зв'язку	104,284		104,284	0,66070	64,588	
9	02-001-009	Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується		122,001	122,001	-		
		Всього по кошторису	3 360,814	272,797	3 633,611	8,27337	744,818	

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Внутрішнє опорядження. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 928,602 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 4,86647 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 431,962 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
		Розділ № 1.1 Віконні конструкції									
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0758	1 278,05	-	97	95	-	17,2560	1,31
					1 248,64	-			-	-	-
2	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2 підвікон- них дощок	0,0758	29 846,7 5	284,29	2 262	2 240	22	414,4680	31,42
					29 547,4 2	243,85			18	2,6374	0,20
3	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1273	5 296,13	211,06	674	647	27	68,2560	8,69
					5 085,07	181,04			23	1,9580	0,25
4	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,05	16 023,2 4	1 469,55	801	727	73	191,4960	9,57
					14 536,4 6	443,59			22	4,5313	0,23
5	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 4.6а к=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні решітки) (Демонтаж)	1т	0,0084	10 906,0 2	3 411,91	92	63	29	74,5164	0,63
					7 494,11	509,73			4	4,4666	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1						3 926	3 772	151	51,62
										67	0,72
		Розділ № 1.2 Дверні конструкції									
6	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,189	588,68	-	111	111	-	7,9800	1,51
		налични ків			588,68	-			-	-	-
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0756	3 955,25	-	299	299	-	53,6160	4,05
		дверних полотен			3 955,25	-			-	-	-
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	18 377,3 7	1 565,28	919	840	78	221,2440	11,06
		дверних коробок			16 794,6 3	472,49			24	4,8265	0,24
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2						1 329	1 250	78	16,62
										24	0,24
		Розділ № 1.3 Стіни, вхідні групи									
9	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,1	3 186,78	2 357,22	319	83	236	10,4400	1,04
		конструк ції			829,56	689,13			69	7,8331	0,78
10	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,79	777,41	77,54	7 611	6 852	759	9,6720	94,69
		кладки			699,87	42,56			417	0,4525	4,43
11	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	1,47	1 913,45	311,14	2 813	2 355	458	21,1080	31,03
					1 602,31	93,92			138	0,9594	1,41
		Разом прямих витрат по розділу № 1.3						10 743	9 290	1 453	126,76
										624	6,62
		Розділ № 1.4 Підлоги									
12	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100 м	0,658	517,52	-	341	341	-	7,1520	4,71
		плінтусі в			517,52	-			-	-	-
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100 м2	0,713	1 618,67	55,69	1 154	1 114	40	21,6000	15,40
		покриття			1 562,98	13,14			9	0,1361	0,10
14	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	0,0245	8 985,75	136,13	220	217	3	111,3720	2,73
		покриття			8 849,62	32,12			1	0,3326	0,01
15	КР7-2-10	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	100 м2	0,713	1 830,42	-	1 305	1 305	-	25,2960	18,04
		покриття			1 830,42	-			-	-	-
16	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2	0,713	4 609,91	-	3 287	3 287	-	63,7080	45,42
		покриття			4 609,91	-			-	-	-
17	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100 м2	0,713	960,36	-	685	685	-	13,2720	9,46
		основи			960,36	-			-	-	-
18	КР7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100 м2	0,713	1 398,11	55,69	997	957	40	18,5520	13,23
		основи			1 342,42	13,14			9	0,1361	0,10
19	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (Виймання та винос глини та будівельного сміття)	100 м3	0,47	64 123,3 2	-	30 138	30 138	-	877,2000	412,28
		ґрунту			64 123,3 2	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1.4						38 127	38 044	83	521,27
										19	0,21
		Розділ № 1.5 Різне									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплектів	0,01	6 126,36 5 824,10	302,26 97,93	61	58	3	73,2960	0,73
21	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплектів	0,01	14 609,5 4 14 002,4 4	607,10 193,58	146	140	6 2	176,2200 2,0936	1,76 0,02
Разом прямих витрат по розділу № 1.5							207	198	9		2,49
									3		0,03
Разом прямих витрат по розділу № 1							54 332	52 554	1 774		718,76
									737		7,82
Розділ № 2 Монтажні роботи											
Розділ № 2.1 Віконні конструкції											
22	КБ10-20-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0195	20 440,5 8 19 075,4 2	1 303,46 851,52	399	372	25 17	206,3100 8,9501	4,02 0,17
23	С126-2	Віконний блок металопластиковий	м 2	1,95	6 505,33		12 685				
24	С1550-38	Монтажна піна	балон	0,98	362,49		355				
25	С1632-102	Силікон	туба	0,29	485,97		141				
26	С1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	10,0	9,50		95				
27	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,0113	50 997,5 1 3 546,79	194,55 127,09	576	40	2 1	43,4976 1,3358	0,49 0,02
28	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,0113	30 906,3 2 3 071,94	145,91 95,32	349	35	2 1	37,6740 1,0019	0,43 0,01
29	С126-931	Зливи віконні	м	1,17	204,27		239				
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							14 839	447	29		4,94
									19		0,20
Розділ № 2.2 Дверні конструкції											
30	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,076383	21 163,5 0 11 864,3 8	9 198,76 2 363,12	1 617	906	703 181	135,3918 20,4930	10,34 1,57
31	КБ10-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,071415	16 515,0 7 9 587,28	6 847,97 1 759,21	1 179	685	489 126	109,4064 15,2559	7,81 1,09
32	С126-384	Дверний блок з алюмінієвого профілю	м2	14,7798	10 339,0 6		152 809				
33	С1550-38	Монтажна піна	балон	3,34	362,49		1 211				
34	С1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	61,0	9,50		580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,04	32 224,6 9	2 174,25	1 289	1 202	87	324,8796	13,00
					30 038,3 7	558,55			22	4,8438	0,19
36	C126-384	Двері металеві утеплені одноповерхні з доводчиком	шт	2,0	21 890,2 1		43 780				
37	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	16,0	9,50		152				
38	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт наборів	0,02	2 231,24	-	45	45	-	28,0800	0,56
					2 231,24	-			-	-	-
39	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100 м щілини	0,1	1 786,70	-	179	179	-	21,9120	2,19
					1 786,70	-			-	-	-
40	C1550-38	Монтажна піна	балон	1,0	362,49		362				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							203 203	3 017	1 279		33,90
									329		2,85
Розділ № 2.3 Стіни											
41	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	5,82	7 926,64	76,10	46 133	4 814	443	9,9000	57,62
					827,15	65,27			380	0,7060	4,11
42	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	2,52	6 139,43		15 471				
43	КБ8-22-2 К149=1,15; К150=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 муруван ня	9,41	8 012,05	84,55	75 393	4 871	796	6,3480	59,73
					517,62	36,10			340	0,3589	3,38
44	C147-3-12	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм	100кг	0,6881	5 642,17		3 882				
45	C1545-269	Кутик 50x50x150x3мм	шт	98,0	77,60		7 605				
46	C1545-42	Турбогвинт 7,5*60	шт	392,0	5,10		1 999				
47	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,072	6 139,43		442				
48	КР3-45-1	Улаштування перемичок	1 т перемич ок	0,07293	30 128,6 9	1 151,07	2 197	1 306	84	235,9560	17,21
					17 911,4 2	335,07			24	3,7786	0,28
49	C121-783	Перемичка Пр1	шт.	3,0	1 871,98		5 616				
50	C121-783	Перемичка Пр2	шт.	1,0	1 714,70		1 715				
51	C121-783	Перемичка Пр3	шт.	3,0	2 219,14		6 657				
52	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,072	6 139,43		442				
Разом прямих витрат по розділу № 2.3							167 552	10 991	1 323		134,56
									744		7,77
Разом прямих витрат по розділу № 2							385 594	14 455	2 631		173,40
									1 092		10,82
Розділ № 3 Приміщення I											
Розділ № 3.1 Підлога											
53	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0091	10 594,3 7	8 584,35	96	18	78	25,2960	0,23
					2 010,02	2 487,65			23	28,3866	0,26
54	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,907	2 145,56	220,32	1 946	396	200	5,4960	4,98
					436,71	59,85			54	0,6644	0,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1944	7 585,34	-	1 475	1 475	-	89,6400	17,43
					7 585,34	-			-	-	-
56	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	19,87	77,67		1 543				
57	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	39,0	8,47		330				
58	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	3,628	4 423,75	145,15	16 049	1 842	527	6,5040	23,60
					507,70	86,03			312	0,9238	3,35
59	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	1,814	509,82	-	925	921	-	6,5040	11,80
					507,70	-			-	-	-
60	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0189	600 065,61	5 460,35	11 341	561	103	410,3800	7,76
					29 695,10	3 944,93			75	49,6480	0,94
61	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0977	4 820,38	3,30	471	107	-	12,9720	1,27
					1 097,69	2,83			-	0,0306	-
62	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0907	64 853,56	386,37	5 882	1 062	35	147,3012	13,36
					11 704,55	331,41			30	3,5844	0,33
63	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0907	33 288,03	237,77	3 019	271	22	37,5912	3,41
					2 987,00	203,95			18	2,2058	0,20
64	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100 м2 стяжки	0,0907	16 236,99	84,21	1 473	154	8	22,3560	2,03
					1 697,04	72,23			7	0,7812	0,07
65	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0907	141 174,09	59,44	12 804	1 687	5	214,7280	19,48
					18 601,89	50,99			5	0,5514	0,05
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							57 354	8 494	978		105,35
									524		5,80
Розділ № 3.2 Стіни											
66	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1053	5 103,42	507,40	537	484	53	63,5160	6,69
					4 596,02	153,16			16	1,5646	0,16
67	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,1053	938,57	-	99	99	-	11,4840	1,21
			кг		936,41	-			-	-	-
68	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,9477	397,41		377				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштінні] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,1053	52 796,1 3 22 905,6 7	- -	5 559	2 412	-	264,4080	27,84
70	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,1053	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-415	-403	-12 -4	-47,6100 -0,4038	-5,01 -0,04
71	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	9,5	35,65		339				
72	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	21,1	58,90		1 243				
73	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	179,0	0,71		127				
74	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	42,0	17,04		716				
75	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	64,0	2,65		170				
76	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	263,0	0,52		137				
77	КБ34-60-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,1053	11 445,4 0 9 980,99	425,75 135,01	1 205	1 051	45 14	122,4060 1,5050	12,89 0,16
78	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	11,1	272,67		3 027				
79	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,2087	2 792,77 936,41	- -	583	195	-	11,4840	2,40
80	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,2087	14 882,0 3 13 912,0 8	142,14 121,92	3 106	2 903	30 25	152,7960 1,3187	31,89 0,28
81	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	331,8	27,04		8 972				
82	КБ15-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,314	132 927, 88 28 042,7 0	56,14 48,15	41 739	8 805	18 15	323,7066 0,5208	101,64 0,16
Разом прямих витрат по розділу № 3.2							67 521	15 546	134		179,55
									66		0,72
Розділ № 3.3 Укоси											
83	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,0198	7 425,31 6 917,91	507,40 153,16	147	137	10 3	95,6040 1,5646	1,89 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0907	938,57	-	85	85	-	11,4840	1,04
					936,41	-			-	-	-
100	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,8163	397,41		324				
101	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної проекції стелі	0,0907	20 801,86	80,91	1 887	1 873	7	226,7616	20,57
					20 646,64	69,40			6	0,7506	0,07
102	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	8,2	35,65		292				
103	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	23,1	58,90		1 361				
104	С111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,0	15,88		48				
105	С1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	79,0	6,48		512				
106	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	141,0	0,71		100				
107	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	54,0	17,04		920				
108	С111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	8,2	51,40		421				
109	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	0,0907	49 774,72	34,67	4 515	1 648	3	188,1906	17,07
					18 169,80	29,74			3	0,3217	0,03
110	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукатурення	0,0907	19 945,14	245,52	1 809	1 787	22	230,0520	20,87
					19 699,35	210,60			19	2,2777	0,21
111	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	16,33	19,71		322				
112	С114-103	Склосітка армуюча	м2	9,52	44,13		420				
113	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,0165	9 446,26	8,26	156	129	-	86,9400	1,43
					7 799,39	7,08			-	0,0766	-
114	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0165	1 738,10	3,30	29	27	-	18,2160	0,30
					1 634,16	2,83			-	0,0306	-
115	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	1,65	19,71		33				
116	С111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	12,45	48,95		609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0907	11 151,16	1,44	1 011	575	-	74,9400	6,80
					6 341,42	1,23			-	0,0133	-
118	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,1525	4 931,40	16,51	752	745	3	59,2020	9,03
					4 886,53	14,16			2	0,1532	0,02
119	С111-327	Клей монтажний	л	0,95	958,93		911				
120	С111-1614	Герметик силікон	л	0,43	933,84		402				
121	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	15,4	68,09		1 049				
122	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0122	11 151,16	1,44	136	77	-	74,9400	0,91
					6 341,42	1,23			-	0,0133	-
Разом прямих витрат по розділу № 3.4							18 104	6 946	35		78,02
									30		0,33
Разом прямих витрат по розділу № 3							169 524	36 624	1 179		425,82
									641		7,09
Розділ № 4 Приміщення 2											
Розділ № 4.1 Підлога											
123	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,0078	10 594,37	8 584,35	83	16	67	25,2960	0,20
					2 010,02	2 487,65			19	28,3866	0,22
124	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	0,779	2 145,56	220,32	1 671	340	172	5,4960	4,28
					436,71	59,85			47	0,6644	0,52
125	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1541	7 585,34	-	1 169	1 169	-	89,6400	13,81
					7 585,34	-			-	-	-
126	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	15,75	77,67		1 223				
127	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	44,0	8,47		373				
128	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	3,116	4 423,75	145,15	13 784	1 582	452	6,5040	20,27
					507,70	86,03			268	0,9238	2,88
129	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	1,558	509,82	-	794	791	-	6,5040	10,13
					507,70	-			-	-	-
130	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0162	600 065,61	5 460,35	9 721	481	88	410,3800	6,65
					29 695,10	3 944,93			64	49,6480	0,80
131	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,1026	4 820,38	3,30	495	113	-	12,9720	1,33
					1 097,69	2,83			-	0,0306	-
132	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0779	64 853,56	386,37	5 052	912	30	147,3012	11,47
					11 704,55	331,41			26	3,5844	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ11-11-4 K0=6; K149=1,15; K150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0779	33 288,0 3 2 987,00	237,77 203,95	2 593	233	19 16	37,5912 2,2058	2,93 0,17
134	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0779	16 236,9 9 1 697,04	84,21 72,23	1 265	132	7 6	22,3560 0,7812	1,74 0,06
135	КБ11-11-13 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	0,0779	27 139,3 2 6 985,01	33,02 28,33	2 114	544	3 2	87,9060 0,3064	6,85 0,02
136	КБ11-39-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	0,0779	124 293, 83 8 374,44	13,21 11,33	9 682	652	1 1	96,6690 0,1225	7,53 0,01
137	КБ11-43-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусі в	0,1036	11 254,4 6 1 527,69	3,30 2,83	1 166	158	- -	17,0292 0,0306	1,76 -
138	C111-1844-1	Кут зовнішній для плінтуса	шт	1,0	30,83		31				
139	C111-1844-1	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5,0	30,83		154				
140	C111-1844-1	Заглушка для плінтуса	шт	2,0	30,87		62				
141	C111-1844-1	З'єднання для плінтуса	шт	5,0	34,81		174				
142	KP20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т	1т	0,04	18 061,8 1 10 705,8 8	4 874,16 728,19	722	428	195 29	106,4520 6,3809	4,26 0,26
143	C123-236	Люк ЛЛ-1	шт	1,0	7 767,07		7 767				
144	КБ13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,015	12 432,4 2 978,04	169,50 19,86	186	15	3 -	9,9912 0,2219	0,15 -
145	KP7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,005	47 991,4 1 3 234,89	44,51 38,18	240	16	- -	40,2000 0,4129	0,20 -
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							60 521	7 582	1 037		93,56
									478		5,22
Розділ № 4.2 Стіни											
146	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,1345	5 103,42 4 596,02	507,40 153,16	686	618	68 21	63,5160 1,5646	8,54 0,21
147	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1345	938,57 936,41	- -	126	126	- -	11,4840 -	1,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,21	397,41		481				
149	KP20-19-1	Грунтування стін	100 м2	0,1381	2 792,77	-	386	129	-	11,4840	1,59
			стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в		936,41	-			-	-	-
150	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,1381	14 882,03	142,14	2 055	1 921	20	152,7960	21,10
			поверхні штукату рення		13 912,08	121,92			17	1,3187	0,18
151	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	219,6	27,04		5 938				
152	KB10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,1345	52 796,13	-	7 101	3 081	-	264,4080	35,56
			обшивки стін за вирахува нням прорізів		22 905,67	-			-	-	-
153	KB34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2	0,1345	-3 945,41	-114,23	-531	-515	-16	-47,6100	-6,40
			поверхні		-3 831,18	-36,22			-5	-0,4038	-0,05
154	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	12,1	35,65		431				
155	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	26,9	58,90		1 584				
156	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	229,0	0,71		163				
157	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	54,0	17,04		920				
158	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	90,0	2,65		239				
159	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	336,0	0,52		175				
160	KB34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2	0,1345	11 445,40	425,75	1 539	1 342	57	122,4060	16,46
			поверхні		9 980,99	135,01			18	1,5050	0,20
161	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	14,1	272,67		3 845				
162	KP11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2	0,2726	19 945,14	245,52	5 437	5 370	67	230,0520	62,71
			поверхні штукату рення		19 699,35	210,60			57	2,2777	0,62
163	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	49,07	19,71		967				
164	C114-103	Склосітка армуюча	м2	28,62	44,13		1 263				
165	KB15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2726	6 435,48	4,95	1 754	1 334	1	54,5376	14,87
			поверхні опорядж ення		4 892,57	4,25			1	0,0460	0,01
166	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	27,26	19,71		537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КБ15-56-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,2726	2 800,24 2 592,37	6,60 5,67	763	707	2 2	28,8972 0,0613	7,88 0,02
168	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	27,26	48,95		1 334				
169	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,2726	41 130,8 9 5 010,18	1,44 1,23	11 212	1 366	- -	59,2080 0,0133	16,14 -
Разом прямих витрат по розділу № 4.2							48 405	15 479	199		179,99
									111		1,19
Розділ № 4.3 Укоси											
170	KP11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,0132	7 425,31 6 917,91	507,40 153,16	98	91	7 2	95,6040 1,5646	1,26 0,02
171	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стіл, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0132	938,57 936,41	- -	12	12	- -	11,4840 -	0,15 -
172	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,32	397,41		525				
173	КБ15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0132	78 347,2 7 48 854,8 4	49,54 42,49	1 034	645	1 1	536,5716 0,4595	7,08 0,01
174	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,04	31,00		156				
175	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	4,4	35,65		157				
176	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	6,0	58,90		353				
177	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	22,0	0,71		16				
178	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	16,0	1,84		29				
179	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	60,0	0,52		31				
180	KP20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стіл, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0049	2 792,77 936,41	- -	14	5	- -	11,4840 -	0,06 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0049	39 436,6 1 34 313,1 9	347,46 298,04	193	168	2 1	360,6600 3,2234	1,77 0,02
182	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	27,04		484				
183	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0461	5 801,91 2 546,91	- -	267	117	-	27,9726	1,29
184	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0181	6 435,48 4 892,57	4,95 4,25	116	89	-	54,5376 0,0460	0,99 -
185	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	1,81	19,71		36				
186	КБ15-56-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0181	2 800,24 2 592,37	6,60 5,67	51	47	-	28,8972 0,0613	0,52 -
187	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	1,81	48,95		89				
188	КР11-35-1	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0181	17 361,8 7 17 123,2 6	238,34 204,44	314	310	4 4	199,9680 2,2111	3,62 0,04
189	C114-103	Склосітка армуюча	м2	1,9	44,13		84				
190	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	3,26	19,71		64				
191	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0181	37 429,1 9 4 450,67	1,44 1,23	677	81	- -	52,5960 0,0133	0,95 -
Разом прямих витрат по розділу № 4.3							4 800	1 565	14		17,69
									8		0,09
Розділ № 4.4 Стеля											
192	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0779	938,57 936,41	- -	73	73	- -	11,4840 -	0,89 -
193	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,7	397,41		278				
194	КБ15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0779	20 801,8 6 20 646,6 4	80,91 69,40	1 620	1 608	6 5	226,7616 0,7506	17,66 0,06
195	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	7,0	35,65		250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	19,9	58,90		1 172				
197	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2,0	15,88		32				
198	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	68,0	6,48		441				
199	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	122,0	0,71		87				
200	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	47,0	17,04		801				
201	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	7,0	51,40		360				
202	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	0,0779	49 774,7 2 18 169,8 0	34,67 29,74	3 877	1 415	3	188,1906	14,66
									2	0,3217	0,03
203	KP11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0779	19 945,1 4 19 699,3 5	245,52 210,60	1 554	1 535	19 16	230,0520 2,2777	17,92 0,18
204	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	14,02	19,71		276				
205	C114-103	Склосітка армуюча	м2	8,18	44,13		361				
206	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,0779	9 446,26 7 799,39	8,26 7,08	736	608	1	86,9400	6,77
									1	0,0766	0,01
207	KB15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0779	1 738,10 1 634,16	3,30 2,83	135	127	-	18,2160	1,42
									-	0,0306	-
208	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,79	19,71		154				
209	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	7,79	48,95		381				
210	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0779	41 130,8 9 5 010,18	1,44 1,23	3 204	390	-	59,2080	4,61
									-	0,0133	-
211	KB15-101-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,112	4 931,40 4 886,53	16,51 14,16	552	547	2 2	59,2020 0,1532	6,63 0,02
212	C111-327	Клей монтажний	л	0,69	958,93		662				
213	C111-1614	Герметик силікон	л	0,31	933,84		289				
214	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	11,31	68,09		770				
215	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,009	41 130,8 9 5 010,18	1,44 1,23	370	45	-	59,2080	0,53
									-	0,0133	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,043	5 103,42 4 596,02	507,40 153,16	219	198	21 7	63,5160 1,5646	2,73 0,07
230	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,043	938,57 936,41	- -	40	40	-	11,4840	0,49
231	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,39	397,41		155				
232	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1853	2 792,77 936,41	- -	518	174	-	11,4840	2,13
233	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,1853	14 882,0 3 13 912,0 8	142,14 121,92	2 758	2 578	26 23	152,7960 1,3187	28,31 0,24
234	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	294,6	27,04		7 966				
235	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштетіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,043	52 796,1 3 22 905,6 7	- -	2 270	985	-	264,4080	11,37
236	КБ34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,043	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-170	-165	-5 -2	-47,6100 -0,4038	-2,05 -0,02
237	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	3,9	35,65		139				
238	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	8,6	58,90		507				
239	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	73,0	0,71		52				
240	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	17,0	17,04		290				
241	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	29,0	2,65		77				
242	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	108,0	0,52		56				
243	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,043	11 445,4 0 9 980,99	425,75 135,01	492	429	18 6	122,4060 1,5050	5,26 0,06
244	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	4,5	272,67		1 227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ15-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,2283	132 927,88 28 042,70	56,14 48,15	30 347	6 402	13 11	323,7066 0,5208	73,90 0,12
Разом прямих витрат по розділу № 5.2							46 943	10 641	73 45	122,14 0,47	
Розділ № 5.3 Укоси											
246	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0049	2 792,77 936,41	- -	14	5	- -	11,4840 -	0,06 -
247	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0049	39 436,61 34 313,19	347,46 298,04	193	168	2 1	360,6600 3,2234	1,77 0,02
248	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	27,04	-	484	-	-	-	-
249	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0488	5 801,91 2 546,91	- -	283	124	- -	27,9726 -	1,37 -
250	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,0049	54 237,73 33 998,65	56,14 48,15	266	167	- -	392,4582 0,5208	1,92 -
251	С111-283	Плитки керамічні для стін 600*300мм	м2	0,5	826,70	-	413	-	-	-	-
252	С111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	4,88	200,91	-	980	-	-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 5.3							2 633	464	2 1	5,12 0,02	
Розділ № 5.4 Стеля											
253	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0453	938,57 936,41	- -	43	42	- -	11,4840 -	0,52 -
254	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,4077	397,41	-	162	-	-	-	-
255	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної проекції стелі	0,0453	20 801,86 20 646,64	80,91 69,40	942	935	4 3	226,7616 0,7506	10,27 0,03
256	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	4,1	35,65	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	11,6	58,90		683				
258	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,0	15,88		16				
259	C1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	39,0	6,48		253				
260	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	71,0	0,71		50				
261	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	27,0	17,04		460				
262	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	4,1	51,40		211				
263	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	0,0453	49 774,7 2 18 169,8 0	34,67 29,74	2 255	823	2	188,1906	8,53
									1	0,3217	0,01
264	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0453	19 945,1 4 19 699,3 5	245,52 210,60	904	892	11	230,0520	10,42
									10	2,2777	0,10
265	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	8,15	19,71		161				
266	C114-103	Склосітка армуюча	м2	4,76	44,13		210				
267	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,0453	9 446,26 7 799,39	8,26 7,08	428	353	-	86,9400	3,94
									-	0,0766	-
268	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0453	1 738,10 1 634,16	3,30 2,83	79	74	-	18,2160	0,83
									-	0,0306	-
269	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	4,53	19,71		89				
270	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	4,53	48,95		222				
271	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0453	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	505	287	-	74,9400	3,39
									-	0,0133	-
272	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,0893	4 931,40 4 886,53	16,51 14,16	440	436	1	59,2020	5,29
									1	0,1532	0,01
273	C111-327	Клей монтажний	л	0,55	958,93		527				
274	C111-1614	Герметик силікон	л	0,25	933,84		233				
275	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	9,02	68,09		614				
276	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0071	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	79	45	-	74,9400	0,53
									-	0,0133	-
Разом прямих витрат по розділу № 5.4							9 712	3 887	18		43,72
									15		0,15
Разом прямих витрат по розділу № 5							88 384	19 345	582		224,89
									321		3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 6 Приміщення 4									
		Розділ № 6.1 Підлога									
277	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0102	10 594,3 7 2 010,02	8 584,35 2 487,65	108	21	87 25	25,2960 28,3866	0,26 0,29
278	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	1,021	2 145,56 436,71	220,32 59,85	2 191	446	225 61	5,4960 0,6644	5,61 0,68
279	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,2082	7 585,34 7 585,34	- -	1 579	1 579	-	89,6400	18,66
280	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	21,28	77,67		1 653				
281	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	62,0	8,47		525				
282	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	4,084	4 423,75 507,70	145,15 86,03	18 067	2 073	593 351	6,5040 0,9238	26,56 3,77
283	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	2,042	509,82 507,70	- -	1 041	1 037	-	6,5040	13,28
284	КР20-16-3 K16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0212	600 065, 61 29 695,1 0	5 460,35 3 944,93	12 721	630	116 84	410,3800 49,6480	8,70 1,05
285	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,1366	4 820,38 1 097,69	3,30 2,83	658	150	- -	12,9720 0,0306	1,77 -
286	КБ11-11-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,1021	64 853,5 6 11 704,5 5	386,37 331,41	6 622	1 195	39 34	147,3012 3,5844	15,04 0,37
287	КБ11-11-4 K0=6; K149=1,15; K150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,1021	33 288,0 3 2 987,00	237,77 203,95	3 399	305	24 21	37,5912 2,2058	3,84 0,23
288	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,1021	16 236,9 9 1 697,04	84,21 72,23	1 658	173	9 7	22,3560 0,7812	2,28 0,08
289	ХБ1-5-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,1021	79 126,7 8 2 654,31	- -	8 079	271	-	31,3674	3,20
290	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,1366	13 034,0 8 1 097,69	3,30 2,83	1 780	150	- -	12,9720 0,0306	1,77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,1021	141 174,09 18 601,89	59,44 50,99	14 414	1 899	6 214,7280 5 0,5514	21,92 0,06	
Разом прямих витрат по розділу № 6.1							74 495	9 929	1 099	122,89	
									588	6,53	
Розділ № 6.2 Стіни											
292	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,15	5 103,42 4 596,02	507,40 153,16	766	689	77 63,5160 23 1,5646	9,53 0,23	
293	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в кг	0,15	938,57 936,41	- -	141	140	- 11,4840 - -	1,72 -	
294	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,35	397,41		537				
295	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,234	2 792,77 936,41	- -	654	219	- 11,4840 - -	2,69 -	
296	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,234	14 882,03 13 912,08	142,14 121,92	3 482	3 255	33 152,7960 29 1,3187	35,75 0,31	
297	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	372,1	27,04		10 062				
298	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштєни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,15	52 796,13 22 905,67	- -	7 919	3 436	- 264,4080 - -	39,66 -	
299	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,15	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-592	-575	-17 -47,6100 -5 -0,4038	-7,14 -0,06	
300	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	13,5	35,65		481				
301	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	30,0	58,90		1 767				
302	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	255,0	0,71		181				
303	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	60,0	17,04		1 022				
304	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	56,0	2,65		148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	C1545-42	Саморіз 3,5х25	шт	375,0	0,52		195				
306	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,15	11 445,4 0	425,75	1 717	1 497	64	122,4060	18,36
307	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	15,8	9 980,99 272,67	135,01	4 308		20	1,5050	0,23
308	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0683	20 473,5 5 4 355,72	- -	1 398	297	-	50,8668	3,47
309	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,06	13 034,0 8	3,30	782	66	-	12,9720	0,78
310	КБ15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,384	1 097,69 132 927, 88 28 042,7 0	2,83 56,14 48,15	51 044	10 768	- 22 18	0,0306 323,7066 0,5208	- 124,30 0,20
Разом прямих витрат по розділу № 6.2							86 012	19 792	179		229,12
									85		0,91
Розділ № 6.3 Укоси											
311	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,0025	7 425,31 6 917,91	507,40 153,16	19	17	2	95,6040	0,24
312	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0025	938,57 936,41	- -	2	2	-	11,4840	0,03
313	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,0225	397,41		9				
314	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0025	2 792,77 936,41	- -	7	2	-	11,4840	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0026	39 436,6 1	347,46	103	89	1	360,6600	0,94
					34 313,1 9	298,04			1	3,2234	0,01
316	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	9,5	27,04		257				
317	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0508	5 801,91	-	295	129	-	27,9726	1,42
	К149=1,15; К150=1,15				2 546,91	-			-	-	-
318	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0025	78 347,2 7	49,54	196	122	-	536,5716	1,34
	К149=1,15; К150=1,15				48 854,8 4	42,49			-	0,4595	-
319	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	31,00		164				
320	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	1,0	35,65		36				
321	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	1,1	58,90		65				
322	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	4,0	0,71		3				
323	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	3,0	1,84		6				
324	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	11,0	0,52		6				
325	КБ15-25-5	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицов ання	0,051	137 899, 77	56,14	7 033	1 734	3	392,4582	20,02
	К149=1,15; К150=1,15				33 998,6 5	48,15			2	0,5208	0,03
326	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	10,16	200,91		2 041				
Разом прямих витрат по розділу № 6.3							10 242	2 095	6		24,02
									3		0,04
Розділ № 6.4 Стеля											
327	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1021	938,57	-	96	96	-	11,4840	1,17
					936,41	-			-	-	-
328	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,9189	397,41		365				
329	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,1021	20 801,8 6	80,91	2 124	2 108	8	226,7616	23,15
	К149=1,15; К150=1,15				20 646,6 4	69,40			7	0,7506	0,08
330	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	9,2	35,65		328				
331	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	26,0	58,90		1 531				
332	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,0	15,88		48				
333	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	89,0	6,48		577				
334	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	159,0	0,71		113				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,03	10 594,3 7	8 584,35	318	60	258 75	25,2960 28,3866	0,76 0,85
					2 010,02	2 487,65					
352	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	3,004	2 145,56 436,71	220,32 59,85	6 445	1 312	662 180	5,4960 0,6644	16,51 2,00
353	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,4497	7 585,34 7 585,34	- -	3 411	3 411	-	89,6400	40,31
354	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	45,96	77,67		3 570				
355	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	100,0	8,47		847				
356	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	12,016	4 423,75 507,70	145,15 86,03	53 156	6 101	1 744 1 034	6,5040 0,9238	78,15 11,10
357	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	6,008	509,82 507,70	- -	3 063	3 050	-	6,5040	39,08
358	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляці йного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0625	600 065, 61	5 460,35	37 504	1 856	341 247	410,3800 49,6480	25,65 3,10
359	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,2195	4 820,38 1 097,69	3,30 2,83	1 058	241	1	12,9720 0,0306	2,85 0,01
360	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,3004	64 853,5 6	386,37	19 482	3 516	116 100	147,3012 3,5844	44,25 1,08
361	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,3004	33 288,0 3	237,77	10 000	897	71 61	37,5912 2,2058	11,29 0,66
362	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,3004	16 236,9 9	84,21	4 878	510	25 22	22,3560 0,7812	6,72 0,23
363	ХБ1-5-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,3004	79 126,7 8	-	23 770	797	-	31,3674	9,42
					2 654,31	-					
364	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,2195	13 034,0 8	3,30	2 861	241	1 1	12,9720 0,0306	2,85 0,01
365	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,3004	141 174, 09	59,44	42 409	5 588	18 15	214,7280 0,5514	64,50 0,17
					18 601,8 9	50,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1					212 772	27 580	3 237		342,34
									1 736		19,21
		Розділ № 7.2 Стіни									
366	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,4884	5 103,42 4 596,02	507,40 153,16	2 493	2 245	248 75	63,5160 1,5646	31,02 0,76
367	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,4884	938,57 936,41	- -	458	457	-	11,4840	5,61
368	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	4,4	397,41		1 749				
369	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1393	2 792,77 936,41	- -	389	130	-	11,4840	1,60
370	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,1393	14 882,0 3 13 912,0 8	142,14 121,92	2 073	1 938	20 17	152,7960 1,3187	21,28 0,18
371	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	221,5	27,04		5 989				
372	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,4884	52 796,1 3 22 905,6 7	- -	25 786	11 187	-	264,4080	129,14
373	КБ34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,4884	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-1 927	-1 871	-56 -18	-47,6100 -0,4038	-23,25 -0,20
374	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	44,0	35,65		1 569				
375	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	97,7	58,90		5 755				
376	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	830,0	0,71		589				
377	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	195,0	17,04		3 323				
378	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	327,0	2,65		867				
379	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	1 221,0	0,52		635				
380	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,4884	11 445,4 0 9 980,99	425,75 135,01	5 590	4 875	208 66	122,4060 1,5050	59,78 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	51,3	272,67		13 988				
382	ХБ4-1-2 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,6277	20 473,5 5 4 355,72	- -	12 851	2 734	-	50,8668	31,93
383	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,22	13 034,0 8 1 097,69	3,30 2,83	2 867	241	1	12,9720	2,85
384	КБ15-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,6277	132 927, 88 28 042,7 0	56,14 48,15	83 439	17 602	35 30	323,7066 0,5208	203,19 0,33
Разом прямих витрат по розділу № 7.2							168 483	39 538	456 171		463,15 1,82
Розділ № 7.3 Укоси											
385	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,01	7 425,31 6 917,91	507,40 153,16	74	69	5 2	95,6040 1,5646	0,96 0,02
386	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,01	938,57 936,41	- -	9	9	-	11,4840	0,11
387	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,09	397,41		36				
388	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0049	2 792,77 936,41	- -	14	5	-	11,4840	0,06
389	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0049	39 436,6 1 34 313,1 9	347,46 298,04	193	168	2 1	360,6600 3,2234	1,77 0,02
390	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	27,04		484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,099	5 801,91 2 546,91	- -	574	252	-	27,9726	2,77
392	КБ15-63-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевго каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,01	78 347,2 7 48 854,8 4	49,54 42,49	783	489	-	536,5716 0,4595	5,37
393	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	31,00		164				
394	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	3,33	35,65		119				
395	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	4,6	58,90		271				
396	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	17,0	0,71		12				
397	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	12,0	1,84		22				
398	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	46,0	0,52		24				
399	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,0149	137 899, 77 33 998,6 5	56,14 48,15	2 055	507	1	392,4582 0,5208	5,85 0,01
400	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	14,9	200,91		2 994				
Разом прямих витрат по розділу № 7.3							7 828	1 499	8		16,89
										4	0,05
Розділ № 7.4 Стеля											
401	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,3004	938,57 936,41	- -	282	281	-	11,4840	3,45
402	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	2,7	397,41		1 073				
403	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,3004	20 801,8 6 20 646,6 4	80,91 69,40	6 249	6 202	24 21	226,7616 0,7506	68,12 0,23
404	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	27,0	35,65		963				
405	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	76,6	58,90		4 512				
406	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	9,0	15,88		143				
407	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	261,0	6,48		1 691				
408	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	469,0	0,71		333				
409	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	180,0	17,04		3 067				
410	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	27,0	51,40		1 388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
411	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	49 774,7 2 18 169,8 0	34,67 29,74	14 952	5 458	10 9	188,1906 0,3217	56,53 0,10
412	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,3004	19 945,1 4 19 699,3 5	245,52 210,60	5 992	5 918	74 63	230,0520 2,2777	69,11 0,68
413	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	54,07	19,71		1 066				
414	С114-103	Склосітка армуюча	м2	31,54	44,13		1 392				
415	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	9 446,26 7 799,39	8,26 7,08	2 838	2 343	2 2	86,9400 0,0766	26,12 0,02
416	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	1 738,10 1 634,16	3,30 2,83	522	491	1 1	18,2160 0,0306	5,47 0,01
417	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	30,04	19,71		592				
418	С111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	30,04	48,95		1 470				
419	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,3004	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	3 350	1 905	- -	74,9400 0,0133	22,51 -
420	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,2473	4 931,40 4 886,53	16,51 14,16	1 220	1 208	4 4	59,2020 0,1532	14,64 0,04
421	С111-327	Клей монтажний	л	1,86	958,93		1 784				
422	С111-1614	Герметик силікон	л	0,84	933,84		784				
423	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	30,34	68,09		2 066				
424	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0198	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	221	126	- -	74,9400 0,0133	1,48 -
Разом прямих витрат по розділу № 7.4							57 950	23 932	115 100		267,43 1,08
Разом прямих витрат по розділу № 7							447 033	92 549	3 816 2 011		1 089,81 22,16
Розділ № 8 Приміщення 6											
Розділ № 8.1 Підлога											
425	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0042	10 594,3 7 2 010,02	8 584,35 2 487,65	44	8	36 10	25,2960 28,3866	0,11 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,419	2 145,56 436,71	220,32 59,85	899	183	92 25	5,4960 0,6644	2,30 0,28
427	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,0926	7 585,34 7 585,34	- -	702	702	- -	89,6400 -	8,30 -
428	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	9,46	77,67		735				
429	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	33,0	8,47		280				
430	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	1,676	4 423,75 507,70	145,15 86,03	7 414	851	243 144	6,5040 0,9238	10,90 1,55
431	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	0,838	509,82 507,70	- -	427	425	- -	6,5040 -	5,45 -
432	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0087	600 065, 61	5 460,35	5 221	258	48 34	410,3800 49,6480	3,57 0,43
433	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0746	4 820,38 1 097,69	3,30 2,83	360	82	- -	12,9720 0,0306	0,97 -
434	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0419	64 853,5 6	386,37	2 717	490	16 14	147,3012 3,5844	6,17 0,15
435	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0419	33 288,0 3	237,77	1 395	125	10 9	37,5912 2,2058	1,58 0,09
436	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0419	16 236,9 9	84,21	680	71	4 3	22,3560 0,7812	0,94 0,03
437	ХБ1-5-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0419	79 126,7 8	- -	3 315	111	- -	31,3674 -	1,31 -
438	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,0745	13 034,0 8	3,30	971	82	- -	12,9720 0,0306	0,97 -
439	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0355	141 174, 09	59,44	5 012	660	2 2	214,7280 0,5514	7,62 0,02
					18 601,8 9	50,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0064	40 009,7 1 19 719,6 7	59,44 50,99	256	126	-	227,6310	1,46
441	С111-283	Плитки 185*600мм	м2	0,6528	740,00		483		-	0,5514	-
Разом прямих витрат по розділу № 8.1							30 911	4 174	451		51,65
									241		2,67
Розділ № 8.2 Стіни											
442	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,0618	5 103,42 4 596,02	507,40 153,16	315	284	31	63,5160	3,93
443	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в кг	0,0618	938,57 936,41	-	58	58	9	1,5646	0,10
444	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,56	397,41		223		-	11,4840	0,71
445	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1494	2 792,77 936,41	-	417	140	-	11,4840	1,72
446	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,1494	14 882,0 3 13 912,0 8	142,14 121,92	2 223	2 078	21 18	152,7960 1,3187	22,83 0,20
447	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	237,5	27,04		6 422		-	264,4080	16,34
448	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштінни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,0618	52 796,1 3 22 905,6 7	-	3 263	1 416	-	-	-
449	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,0618	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-244	-237	-7 -2	-47,6100 -0,4038	-2,94 -0,02
450	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	5,6	35,65		200				
451	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	12,4	58,90		730				
452	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	105,0	0,71		75				
453	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	25,0	17,04		426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	42,0	2,65		111				
455	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	155,0	0,52		81				
456	KB34-60-5	Облицювання каркасів стін	100 м2	0,0618	11 445,4	425,75	707	617	26	122,4060	7,56
	K149=1,15;	неперфорованими плитами	поверхні		0				8	1,5050	0,09
	K150=1,15	акустичними (гіпсокартон)			9 980,99	135,01					
457	C111-741	Листи гіпсокартонні для	м2	6,5	272,67		1 772				
		перегородок вологостійкі,									
		товщина 12,5 мм									
458	XB4-1-2	Улаштування	100 м2	0,0664	20 473,5	-	1 359	289	-	50,8668	3,38
	K2=1,15;	полімерцементної			5				-	-	-
	K5=1,15	гідроізоляції із			4 355,72	-					
		застосуванням матеріалів									
		ТМ "Ceresit": вертикальна									
		гідроізоляція в два шари									
		товщиною 2,5 мм для									
		захисту конструкцій від									
		періодичного/постійного									
		зволоження									
459	KB15-67-1	Наклеювання стрічки	100м	0,04	13 034,0	3,30	521	44	-	12,9720	0,52
	K149=1,15;	гідроізоляційної	шва		8				-	0,0306	-
	K150=1,15				1 097,69	2,83					
460	KB15-25-1	Облицювання поверхонь	100 м2	0,1672	132 927,	56,14	22 226	4 689	9	323,7066	54,12
	K149=1,15;	стін керамічними плитками	поверхні		88				8	0,5208	0,09
	K150=1,15	на розчині із сухої клеючої	облицов		28 042,7	48,15					
		суміші, число плиток в 1 м2	ання		0						
		до 7 шт									
461	KB15-25-2	Облицювання поверхонь	100 м2	0,044	50 745,6	56,14	2 233	1 345	2	352,8246	15,52
	K149=1,15;	стін керамічними плитками	поверхні		2				2	0,5208	0,02
	K150=1,15	на розчині із сухої клеючої	облицов		30 565,2	48,15					
		суміші, число плиток в 1 м2	ання		0						
		понад 7 до 12 шт									
462	C111-283	Плитки 185*600мм	м2	4,444	740,00		3 289				
Разом прямих витрат по розділу № 8.2							46 407	10 723	82		123,69
									43		0,48
Розділ № 8.3 Укоси											
463	KP20-19-1	Грунтування укосів	100 м2	0,0048	2 792,77	-	13	4	-	11,4840	0,06
			стін,		936,41	-			-	-	-
			перегоро								
			док за								
			вирахува								
			нням								
			прорізів,								
			покритті								
			в								
464	KP11-30-1	Штукатурення плоских	100 м2	0,0048	39 436,6	347,46	189	165	2	360,6600	1,73
		поверхонь віконних та	поверхні		1				1	3,2234	0,02
		дверних укосів по бетону та	штукату		34 313,1	298,04					
		каменю	рення		9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,0048	137 899, 77 33 998,6 5	56,14 48,15	662	163	-	392,4582	1,88
468	С111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	4,81	200,91		966				
Разом прямих витрат по розділу № 8.3							2 583	455	2		5,02
									1		0,02
Розділ № 8.4 Стеля											
469	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0419	938,57 936,41	- -	39	39	-	11,4840	0,48
470	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,3771	397,41		150				
471	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0419	20 801,8 6 20 646,6 4	80,91 69,40	872	865	3	226,7616	9,50
472	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	3,8	35,65		135				
473	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	10,7	58,90		630				
474	С111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,0	15,88		16				
475	С1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	36,0	6,48		233				
476	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	65,0	0,71		46				
477	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	25,0	17,04		426				
478	С111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	3,8	51,40		195				
479	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0419	49 774,7 2 18 169,8 0	34,67 29,74	2 086	761	1	188,1906	7,89
480	КР11-35-2	Улаштування армуючої склоітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0419	19 945,1 4 19 699,3 5	245,52 210,60	836	825	10	230,0520	9,64
481	С114-103	Склоітка армуюча	м2	4,4	44,13		194				
482	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,54	19,71		149				
483	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0419	9 446,26 7 799,39	8,26 7,08	396	327	-	86,9400	3,64
									-	0,0766	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	KB15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0419	1 738,10 1 634,16	3,30 2,83	73	68	- -	18,2160 0,0306	0,76 -
485	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	4,19	19,71		83				
486	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	4,19	48,95		205				
487	KP12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0419	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	467	266	- -	74,9400 0,0133	3,14 -
488	KB15-101-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,0823	4 931,40 4 886,53	16,51 14,16	406	402	1 1	59,2020 0,1532	4,87 0,01
489	C111-327	Клей монтажний	л	0,51	958,93		489				
490	C111-1614	Герметик силікон	л	0,23	933,84		215				
491	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	8,31	68,09		566				
492	KP12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0066	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	74	42	- -	74,9400 0,0133	0,49 -
Разом прямих витрат по розділу № 8.4							8 981	3 595	15		40,41
									14		0,15
Розділ № 8.5 Різне											
493	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	570,89 568,40	- -	57	57	- -	6,3360 -	0,63 -
494	C111-249	Карніз для ванної кутовий	шт	1,0	901,58		902				
495	C111-249	Шторка з кільцями	шт	1,0	442,07		442				
496	C121-136	Кріплення	комплек т	1,0	84,60		85				
Разом прямих витрат по розділу № 8.5							1 486	57			0,63
Разом прямих витрат по розділу № 8							90 368	19 004	550		221,40
									299		3,32
Розділ № 9 Приміщення 7											
Розділ № 9.1 Підлога											
497	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0074	10 594,3 7 2 010,02	8 584,35 2 487,65	78	15	63 18	25,2960 28,3866	0,19 0,21
498	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,735	2 145,56 436,71	220,32 59,85	1 577	321	162 44	5,4960 0,6644	4,04 0,49
499	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1344	7 585,34 7 585,34	- -	1 019	1 019	- -	89,6400 -	12,05 -
500	C111-1720	Шиповидна мембрана	м2	13,74	77,67		1 067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	44,0	8,47		373				
502	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3	2,94	4 423,75	145,15	13 006	1 493	427	6,5040	19,12
			ізоляції		507,70	86,03			253	0,9238	2,72
503	KP7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3	1,47	509,82	-	749	746	-	6,5040	9,56
			ізоляції		507,70	-			-	-	-
504	KP20-16-3 K16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3	0,0153	600 065,62	5 460,35	9 181	454	84	410,3800	6,28
			бетону		29 695,10	3 944,93			60	49,6480	0,76
505	KB15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0896	4 820,38	3,30	432	98	-	12,9720	1,16
					1 097,69	2,83			-	0,0306	
506	KB11-11-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2	0,0735	64 853,56	386,37	4 767	860	28	147,3012	10,83
			стяжки		11 704,55	331,41			24	3,5844	0,26
507	KB11-11-4 K0=6; K149=1,15; K150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2	0,0735	33 288,03	237,77	2 447	220	17	37,5912	2,76
			стяжки		2 987,00	203,95			15	2,2058	0,16
508	KB11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,0735	16 236,99	84,21	1 193	125	6	22,3560	1,64
			стяжки		1 697,04	72,23			5	0,7812	0,06
509	XB1-5-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0735	79 126,78	-	5 816	195	-	31,3674	2,31
					2 654,31	-			-	-	-
510	KB15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,0896	13 034,08	3,30	1 168	98	-	12,9720	1,16
					1 097,69	2,83			-	0,0306	-
511	KB11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,0735	141 174,09	59,44	10 376	1 367	4	214,7280	15,78
			покриття		18 601,89	50,99			4	0,5514	0,04
Разом прямих витрат по розділу № 9.1							53 249	7 011	791	86,88	
									423	4,70	
Розділ № 9.2 Стіни											
512	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	0,131	5 103,42	507,40	669	602	67	63,5160	8,32
			поверхні відбивання		4 596,02	153,16			20	1,5646	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,131	938,57 936,41	- -	123	123	-	11,4840	1,50
514	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,18	397,41		469				
515	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,1312	2 792,77 936,41	- -	366	123	-	11,4840	1,51
516	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,1312	14 882,03 13 912,08	142,14 121,92	1 953	1 825	19 16	152,7960 1,3187	20,05 0,17
517	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	208,6	27,04		5 641				
518	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштєни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	0,131	52 796,13 22 905,67	- -	6 916	3 001	-	264,4080	34,64
519	КБ34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,131	-3 945,41 -3 831,18	-114,23 -36,22	-517	-502	-15 -5	-47,6100 -0,4038	-6,24 -0,05
520	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	11,8	35,65		421				
521	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	26,2	58,90		1 543				
522	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	223,0	0,71		158				
523	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	52,0	17,04		886				
524	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	87,0	2,65		231				
525	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	327,5	0,52		170				
526	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,131	11 445,40 9 980,99	425,75 135,01	1 499	1 308	56 18	122,4060 1,5050	16,04 0,20
527	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	13,8	272,67		3 763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2622	20 473,55 4 355,72	- -	5 368	1 142	-	50,8668	13,34
529	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,138	13 034,08 1 097,69	3,30 2,83	1 799	151	-	12,9720 0,0306	1,79
530	КБ15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,2622	132 927,88 28 042,70	56,14 48,15	34 854	7 353	15 13	323,7066 0,5208	84,88 0,14
Разом прямих витрат по розділу № 9.2							66 312	15 126	142		175,83
									62		0,66
Розділ № 9.3 Укоси											
531	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,005	7 425,31 6 917,91	507,40 153,16	37	35	2 1	95,6040 1,5646	0,48 0,01
532	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,005	938,57 936,41	- -	5	5	-	11,4840	0,06
533	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,045	397,41		18				
534	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,005	2 792,77 936,41	- -	14	5	-	11,4840	0,06
535	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,005	39 436,61 34 313,19	347,46 298,04	197	172	2 1	360,6600 3,2234	1,80 0,02
536	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	18,28	27,04		494				
537	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,05	5 801,91 2 546,91	- -	290	127	-	27,9726	1,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	KB15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,005	78 347,2 7 48 854,8 4	49,54 42,49	392	244	-	536,5716	2,68
539	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	31,00		164				
540	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	1,7	35,65		61				
541	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	2,3	58,90		135				
542	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	8,0	0,71		6				
543	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	6,0	1,84		11				
544	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	23,0	0,52		12				
545	KB15-25-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,01	137 899, 77 33 998,6 5	56,14 48,15	1 379	340	1	392,4582	3,92
546	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	10,02	200,91		2 013				
Разом прямих витрат по розділу № 9.3							5 228	928	5		10,40
									2		0,04
Розділ № 9.4 Стеля											
547	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стіл, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0735	938,57 936,41	- -	69	69	-	11,4840	0,84
548	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,6615	397,41		263				
549	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0735	20 801,8 6 20 646,6 4	80,91 69,40	1 529	1 518	6 5	226,7616 0,7506	16,67 0,06
550	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	6,6	35,65		235				
551	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	18,7	58,90		1 101				
552	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2,0	15,88		32				
553	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	64,0	6,48		415				
554	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	115,0	0,71		82				
555	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	44,0	17,04		750				
556	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	6,6	51,40		339				
557	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	49 774,7 2 18 169,8 0	34,67 29,74	3 658	1 335	3 2	188,1906 0,3217	13,83 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0735	19 945,1 4 19 699,3 5	245,52 210,60	1 466	1 448	18 15	230,0520 2,2777	16,91 0,17
559	С114-103	Склосітка армуюча	м2	7,72	44,13		341				
560	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	13,23	19,71		261				
561	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	9 446,26 7 799,39	8,26 7,08	694	573	1 1	86,9400 0,0766	6,39 0,01
562	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	1 738,10 1 634,16	3,30 2,83	128	120	- -	18,2160 0,0306	1,34 -
563	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,35	19,71		145				
564	С111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	7,35	48,95		360				
565	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0735	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	820	466	- -	74,9400 0,0133	5,51 -
566	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,109	4 931,40 4 886,53	16,51 14,16	538	533	2 2	59,2020 0,1532	6,45 0,02
567	С111-327	Клей монтажний	л	0,68	958,93		652				
568	С111-1614	Герметик силікон	л	0,31	933,84		289				
569	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	11,01	68,09		750				
570	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0087	11 151,1 6 6 341,42	1,44 1,23	97	55	- -	74,9400 0,0133	0,65 -
		Разом прямих витрат по розділу № 9.4					15 014	6 117	30	68,59	
									25	0,28	
		Разом прямих витрат по розділу № 9					139 803	29 182	968	341,70	
									512	5,68	
		Розділ № 10 Інші роботи									
571	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	118,3896	141,54 141,54	- -	16 757	16 757	- -	1,9560 -	231,57 -
572	С314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	64,47 -	64,47 9,82	7 633	-	7 633 1 163	- 0,0990	- 11,72
		Разом прямих витрат по розділу № 10					24 390	16 757	7 633	231,57	
									1 163	11,72	
		Разом прямих витрат по кошторису					1 723 28	351 781	21 739	4 261,30	
							8		8 110	86,79	
		Разом прямі витрати					грн. 1 723 28				
							8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 349 76				
							8				
		вартість ЕММ				грн.	21 739				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		8 110			
		заробітна плата робітників				грн.		351 781			
		всього заробітна плата				грн.		359 891			
		Загальновиробничі витрати				грн.	205 314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					518,38
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		72 071			
		Всього по кошторису				грн.	1 928 60				
							2				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					4 866,47
		Кошторисна заробітна плата				грн.		431 962			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ПОДОВІНЬКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-002

Зовнішні загальнобудівельні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

OCHOBA:

Кошторисна вартість	709,828 тис. грн.
---------------------	-------------------

креслення(специфікації)№9

Кошторисна трудомісткість	1,59689	тис. люд.-год
---------------------------	---------	---------------

Кошторисна заробітна плата	144,102	тис. грн.
----------------------------	---------	-----------

Середній розряд робіт	3,5 розряд
-----------------------	------------

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників. люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати			в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коєф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коєф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Вхідна група									
		Розділ № 1.1 Площадка і пандус									
1	KP2-15-2	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100 м3 у ділі	0,01	121 442,93	48 435,26	1 214	454	484	576,2880	5,76
					45 371,15	12 021,43			120	104,2688	1,04
2	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B15	100 м3 бетону	0,0102	479 540,88	4 157,40	4 891	382	42	517,7520	5,28
					37 464,53	3 003,59			31	37,8010	0,39
3	KB11-29-2 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 шт	100 м2 покриття	0,065	50 208,34	59,44	3 264	1 282	4	227,6310	14,80
					19 719,67	50,99			3	0,5514	0,04
4	C111-283	Плитка тротуарна 100x200мм	м2	6,63	735,21		4 874				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					14 243	2 118	530	25,84	
									154	1,47	
		Розділ № 1.2 Козирок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,042	6 143,37 6 113,77	29,60 26,59	258	257	1 1	69,7680 0,3182	2,93 0,01
26	C130-1156	Жолоб водостоківий 125 мм	м	4,2	245,00		1 029				
27	C130-1156	З'єднання жолобів водостоківих 125мм	шт	1,0	386,94		387				
28	C130-1156	Заглушка жолоба 125мм	шт	2,0	190,08		380				
29	C130-1156	Тримач жолобів водостоківих 125мм	шт	9,0	231,90		2 087				
30	C130-1156	Лійки водостоківі 125*90мм	шт	1,0	445,88		446				
31	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,022	5 821,44 5 821,44	- -	128	128	- -	66,4320 -	1,46 -
32	C130-1156	Труби водостічні д.90мм	м	2,29	308,70		707				
33	C130-1156	Коліна водостічні 90мм	шт	3,0	329,51		989				
34	C130-1156	Муфта водостічної труби 90мм	шт	1,0	269,33		269				
35	C130-1156	Тримач труб водостоківих Д.90мм	шт	4,0	237,47		950				
Разом прямих витрат по розділу № 1.3							7 630	385	1		4,39
									1		0,01
Разом прямих витрат по розділу № 1							104 213	7 075	1 830		79,41
									374		3,45
Розділ № 2 Благоустрій											
36	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів	100 м3 конструкцій	0,009	39 540,6 1 11 092,7 9	28 447,8 2 7 057,99	356	100	256 64	153,3000 74,9736	1,38 0,67
37	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3 конструкцій	0,115	43 324,1 9 16 638,7 5	26 685,4 4 6 776,53	4 982	1 913	3 069 779	229,9440 74,6017	26,44 8,58
38	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13	10 526,5 2 8 858,60	1 667,92 445,25	1 368	1 152	216 58	122,4240 4,6800	15,92 0,61
39	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3 ґрунту	0,4252	26 127,7 5 26 127,7 5	- -	11 110	11 110	- -	361,0800 -	153,53 -
40	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	20,84	2 145,56 436,71	220,32 59,85	44 713	9 101	4 591 1 247	5,4960 0,6644	114,54 13,85
41	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,104	7 585,34 7 585,34	- -	789	789	- -	89,6400 -	9,32 -
42	C111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	10,63	73,75		784				
43	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	36,0	8,47		305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	10,42	4 698,89	610,15	48 962	5 465	6 358	6,6000	68,77
			підстильного шару		524,44	171,15			1 783	1,9268	20,08
45	КБ27-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0,1042	40 993,37	-	4 272	25	-	3,0636	0,32
					243,43	-			-	-	-
46	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	1,042	66 738,58	268,06	69 542	13 129	279	143,7840	149,82
					12 599,79	77,44			81	0,7924	0,83
47	С1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	105,24	781,30		82 224				
48	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	1 м поребрика	30,5	157,29	-	4 797	3 771	-	1,5840	48,31
49	С1416-8685	Поребрик 1000*200*80 мм	шт	23,0	270,23		6 215				
50	С1416-8685	Зливовий сток 250*160*80 мм	шт	30,0	261,05		7 832				
51	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,0156	489 238,48	4 157,40	7 632	584	65	517,7520	8,08
					37 464,53	3 003,59			47	37,8010	0,59
52	КР16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	1 колодязь	1,0	11 630,47	525,37	11 630	2 280	525	23,9640	23,96
					2 279,93	157,28			157	1,7986	1,80
53	КР7-16-3 К16=1,085	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	0,65	4 590,16	551,68	2 984	308	359	5,9675	3,88
					474,18	154,75			101	1,7422	1,13
54	КР18-46-1 К16=1,085	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	0,065	4 851,74	-	315	159	-	28,2100	1,83
					2 443,83	-			-	-	-
55	КР18-46-2 К0=14; К16=1,085	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10см	100 м2 покриття	0,065	5 513,66	-	358	358	-	63,6461	4,14
					5 513,66	-			-	-	-
56	С1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні	т	1,5652	14 902,81		23 326				
Разом прямих витрат по розділу № 2							334 496	50 244	15 718		630,24
									4 317		48,14
Розділ № 3 Вимощення											
57	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	3,432	2 145,56	220,32	7 364	1 499	756	5,4960	18,86
					436,71	59,85			205	0,6644	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1913	7 585,34	-	1 451	1 451	-	89,6400	17,15
					7 585,34	-			-	-	-
59	С111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	19,55	73,75		1 442				
60	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	64,0	8,47		542				
61	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	1,716	4 698,89	610,15	8 063	900	1 047	6,6000	11,33
					524,44	171,15			294	1,9268	3,31
62	КБ27-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0,01716	40 993,37	-	703	4	-	3,0636	0,05
					243,43	-			-	-	-
63	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	0,1716	66 738,58	268,06	11 452	2 162	46	143,7840	24,67
					12 599,79	77,44			13	0,7924	0,14
64	С1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	17,3	781,30		13 516				
65	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	1 м поребрика	30,5	157,29	-	4 797	3 771	-	1,5840	48,31
					123,65	-			-	-	-
66	С1416-8685	Поребрик 1000*200*80 мм	шт	23,0	270,23		6 215				
67	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,0156	489 238,48	4 157,40	7 632	584	65	517,7520	8,08
					37 464,53	3 003,59			47	37,8010	0,59
Разом прямих витрат по розділу № 3							63 177	10 371	1 914		128,45
									559		6,32
Розділ № 4 Фасад											
Розділ № 4.1 Стіни											
68	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,8	5 103,42	507,40	4 083	3 677	406	63,5160	50,81
					4 596,02	153,16			123	1,5646	1,25
69	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,12	8 013,68	1 371,26	962	797	165	89,1600	10,70
					6 642,42	411,40			49	4,6028	0,55
70	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,006	5 110,52	-	5 141	942	-	11,4840	11,55
					936,41	-			-	-	-
71	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином RS-88	10 м тріщин	3,96	664,04	14,36	2 630	2 573	57	7,7760	30,79
					649,68	12,32			49	0,1332	0,53
72	С111-1896	Ремонтна суміш RS-88	кг	39,6	65,05		2 576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	1,006	7 930,11 7 833,08	87,58 75,13	7 978	7 880	88 76	90,4200 0,8125	90,96 0,82
74	C111-2015-3	Суміш полімерцементна СТ 29	кг	201,2	20,93		4 211				
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер	л	20,12	92,71		1 865				
76	ХБ4-14-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2 поверхні армування	1,006	23 438,4 5 7 199,51	- -	23 579	7 243	- -	81,1578 -	81,64 -
77	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,3462	2 546,91 2 546,91	- -	882	882	- -	27,9726 -	9,68 -
78	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	11,34	65,60		744				
79	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	25,011	99,10		2 479				
80	ХБ4-10-3 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 3,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,871	36 303,0 1 13 913,3 6	- -	31 620	12 119	- -	138,3450 -	120,50 -
81	ХБ4-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2 поверхні опорядження	0,871	19 719,0 2 3 450,39	- -	17 175	3 005	- -	36,2664 -	31,59 -
82	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,135	20 473,5 5 4 355,72	- -	2 764	588	- -	50,8668 -	6,87 -
83	КБ15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,135	141 714,61 28 042,7 0	56,14 48,15	19 131	3 786	8 7	323,7066 0,5208	43,70 0,07
Розділ № 4.1.1 Укоси											
84	ХБ4-14-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх укосів	100 м2 поверхні армування	0,1377	23 438,4 5 7 199,51	- -	3 227	991	- -	81,1578 -	11,18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,1162	2 546,91	-	296	296	-	27,9726	3,25
					2 546,91	-			-	-	-
86	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	8,56	65,60		562				
87	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	3,64	99,10		361				
88	XB4-10-3 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішнім укосам, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 3,0 мм	100 м2	0,1377	36 303,0	-	4 999	1 916	-	138,3450	19,05
			поверхні		1				-	-	-
			опорядження		13 913,3	-					
					6						
89	XB4-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Фарбування зовнішніх укосів за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2	0,1377	19 719,0	-	2 715	475	-	36,2664	4,99
			поверхні		2				-	-	-
			опорядження		3 450,39	-					
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1.1					12 160	3 678			38,47
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					139 980	47 170	724		527,26
									304		3,22
		Разом прямих витрат по розділу № 4					139 980	47 170	724		527,26
									304		3,22
		Разом прямих витрат по кошторису					641 866	114 860	20 186		1 365,36
									5 554		61,13
		Разом прямі витрати				грн.	641 866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	506 820				
		вартість ЕММ				грн.	20 186				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 554			
		заробітна плата робітників				грн.		114 860			
		всього заробітна плата				грн.		120 414			
		Загальновиробничі витрати				грн.	67 962				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					170,40
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		23 688			
		Всього по кошторису				грн.	709 828				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 596,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		144 102			

Склад

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003на Сантехнічні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	295,957	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,47172	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	43,013	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Опалення									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,08	10 978,84	1 110,49	878	789	89	126,4200	10,11
									38	5,0249	0,40
2	КР15-83-1 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,14	9 868,35	478,88	338	326	12	26,2128	3,67
					2 417,53	89,79			4	0,2915	0,04
3	КР15-83-2 тех.част. п. 4.6г κ=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,08	2 441,59	89,79	195	188	7	26,4864	2,12
					2 349,61	30,69			2	0,2915	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,24	7 127,24 5 963,44	224,49 76,71	1 711	1 431	54 18	67,2240 0,7286	16,13 0,17
5	КР15-83-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,12	8 702,53 7 302,61	224,49 76,71	1 044	876	27 9	82,3200 0,7286	9,88 0,09
6	КМ11-350-1 Вказ. заст. п. 6.1 κ=0,4;	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм (Демонтаж)	шт	1,0	74,02 67,30	4,35 1,59	74	67	4 2	0,7680 0,0181	0,77 0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1					4 240	3 677	193	42,68	
									73	0,74	
Розділ № 1.2 Монтажні роботи											
7	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10 м борозни	1,2	457,00 447,26	- -	548	537	- -	5,8920 -	7,07 -
8	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,04	13 633,2 9 13 205,8 1	427,48 53,18	545	528	17 2	138,8040 0,6732	5,55 0,03
9	КР20-27-8	Додавати 100 мм глибини свердлення до 300	100 отворів	0,04	2 500,53 2 414,65	85,88 10,68	100	97	3 -	25,3800 0,1352	1,02 0,01
10	КР20-27-9 K0=-0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм до 40мм	100 отворів	0,04	-2 052,81 -1 986,52	-66,29 -8,25	-82	-79	-3 -	-20,8800 -0,1044	-0,84 -
11	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,16	864,85 845,77	- -	138	135	- -	10,6440 -	1,70 -
12	КР20-27-2 K0=1,67	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 320мм	100 отворів	0,16	1 088,09 1 065,30	- -	174	170	- -	13,4068 -	2,15 -
13	КР20-27-3 K0=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 50мм	100 отворів	0,04	1 573,76 1 544,70	- -	63	62	- -	19,4400 -	0,78 -
14	КР20-27-3 K0=1,2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 32мм	100 отворів	0,06	629,51 617,88	- -	38	37	- -	7,7760 -	0,47 -
15	КР20-27-3 K0=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 25мм	100 отворів	0,06	262,29 257,45	- -	16	15	- -	3,2400 -	0,19 -
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,178	6 307,88 6 183,02	- -	1 123	1 101	- -	67,9080 -	12,09 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	16,0	102,59		1 641				
18	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90' (F)	шт.	48,0	13,72		659				
19	C15301-202	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F)	шт.	18,0	104,62		1 883				
20	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	14,0	10,71		150				
21	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	20,0	63,50		1 270				
22	C1630-1494	Кран кульовий з америк. 1/2"	шт	18,0	518,74		9 337				
23	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,172	6 587,94	-	1 133	1 110	-	70,8720	12,19
					6 452,90	-			-	-	-
24	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	16,0	164,58		2 633				
25	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90' (F)	шт.	12,0	17,40		209				
26	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	4,0	13,56		54				
27	C15301-194	Муфта PP-R d25*20 (F)	шт.	4,0	16,78		67				
28	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	34,0	67,88		2 308				
29	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,341	7 269,01	-	2 479	2 428	-	78,1920	26,66
					7 119,38	-			-	-	-
30	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	32,0	238,61		7 636				
31	C15301-103	Коліно PP-R ВП d32 90' (F)	шт.	10,0	24,25		243				
32	C15301-267	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F)	шт.	4,0	39,93		160				
33	C15301-158	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F)	шт.	4,0	17,81		71				
34	C15301-167	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F)	шт.	4,0	21,38		86				
35	C113-1881	Хомут металевий з шурупом діам. 1"	шт	48,0	68,06		3 267				
36	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,235	7 754,58	-	1 822	1 782	-	83,2680	19,57
					7 581,55	-			-	-	-
37	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	22,0	354,74		7 804				
38	C15301-105	Коліно PP-R ВП d40 90' (F)	шт.	10,0	53,40		534				
39	C15301-266	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F)	шт.	6,0	98,26		590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C15301-159	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F)	шт.	4,0	44,07		176				
41	C1530-157	Перехід 40/25	шт	4,0	30,70		123				
42	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм	шт	36,0	73,52		2 647				
43	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопр оводу	0,212	7 842,21 7 635,76	- -	1 663	1 619	-	85,1160	18,04
44	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	20,0	541,32		10 826				
45	C15301-102	Коліно PP-R ВП d50 90° (F)	шт.	14,0	114,56		1 604				
46	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F)	шт	2,0	147,45		295				
47	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F)	шт	2,0	155,82		312				
48	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F)	шт	4,0	149,49		598				
49	C15301-160	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F)	шт.	4,0	85,39		342				
50	C130-932	Бурт з фланцем, діам. 50 мм	шт	2,0	1 084,93		2 170				
51	C1545-160	Прокладки діам. 50 мм	шт	4,0	26,66		107				
52	C111-1388	Болти, діаметр M16*70	шт	16,0	39,57		633				
53	C111-1848-1	Гайка M16	шт	16,0	8,77		140				
54	C111-1848-1	Шайба	шт	16,0	14,69		235				
55	15302-184	Перехід 50/40	шт	4,0	58,51		234				
56	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм	шт	28,0	88,01		2 464				
57	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	308 817,32 29 143,99	2 749,44 190,66	12 353	1 166	110 8	332,5800 2,0974	13,30 0,08
58	C1630-2016	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм	шт	4,0	5 738,28		22 953				
59	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1,0	185,07 168,25	10,89 3,97	185	168	11 4	1,9200 0,0454	1,92 0,05
60	C1630-981	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажа)	шт	1,0	-		-				
61	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт радіаторі в	0,156	12 262,56 11 174,98	673,02 167,01	1 913	1 743	105 26	133,7520 1,4484	20,87 0,23
62	C130-559	Радіатори біметалеві H500	секція	78,0	672,55		52 459				
63	C1630-115	Комплект радіаторний 1/2"	комплек т	9,0	256,44		2 308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1630-115	Кріплення для радіатора	шт	27,0	115,73		3 125				
65	C1545-160	Прокладки радіаторні	шт	20,0	19,02		380				
66	C1545-160	Ніпель радіаторний	шт	6,0	18,99		114				
67	KP19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	0,1226	14 459,56 13 839,04	620,52 226,56	1 773	1 697	76 28	149,6760 2,5855	18,35 0,32
68	C113-2150	Ізоляція базальтова д50*40мм	м	12,63	377,86		4 772				
69	C113-1883	Стяжка І 500	шт	49,0	7,66		375				
70	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	124,47		124				
71	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	485,51		486				
72	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єдна ння	2,0	195,44 140,91	8,69 0,39	391	282	17 1	1,5240 0,0043	3,05 0,01
73	C1530-156	Різьба (мет) 2 "	шт	2,0	52,20		104				
Разом прямих витрат по розділу № 1.2							177 083	14 598	336 69		164,13 0,73
Разом прямих витрат по розділу № 1							181 323	18 275	529 142		206,81 1,47
Розділ № 2 Водопостачання											
Розділ № 2.1 Демонтаж											
74	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,14	7 259,93 6 625,98	34,46 29,56	1 016	928	5 4	73,8600 0,3197	10,34 0,04
Разом прямих витрат по розділу № 2.1							1 016	928	5 4		10,34 0,04
Розділ № 2.2 Монтажні роботи											
75	KP20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10 м борозни	1,2	457,00 447,26	- -	548	537	- -	5,8920 -	7,07 -
76	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м борозни	0,14	3 961,69 3 325,18	603,14 182,06	555	466	84 25	38,8320 1,8598	5,44 0,26
77	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,156	6 308,24 6 183,02	- -	984	965	- -	67,9080 -	10,59 -
78	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	14,0	71,24		997				
79	C15301-252	Трійник PP-R d20 (F)	шт.	4,0	17,30		69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C15301-287	Обвід PP-R PN20 d20 (F)	шт.	4,0	61,93		248				
81	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90' (F)	шт.	16,0	13,72		220				
82	C15301-345	Настінне коліно PP-R ВП 20 * 1/2 (F)	шт.	15,0	134,61		2 019				
83	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	4,0	10,71		43				
84	C1630-1494	Кран кутовий 1/2" з фільтром	шт	7,0	504,51		3 532				
85	C1630-1494	Кран поливальний 1/2"	шт	6,0	468,42		2 811				
86	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	14,0	63,50		889				
87	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,129	6 588,30	-	850	832	-	70,8720	9,14
					6 452,90	-			-	-	-
88	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	12,0	101,94		1 223				
89	C15301-263	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F)	шт.	10,0	22,45		225				
90	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90' (F)	шт.	6,0	17,40		104				
91	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	4,0	13,56		54				
92	C1630-1494	Кран кульовий d25	шт	1,0	436,76		437				
93	C15301-165	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F)	шт.	3,0	16,74		50				
94	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	12,0	67,88		815				
Разом прямих витрат по розділу № 2.2							16 673	2 800	84		32,24
									25		0,26
Разом прямих витрат по розділу № 2							17 689	3 728	89		42,58
									29		0,30
Розділ № 3 Каналізація											
Розділ № 3.1 Демонтаж											
95	KP15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,04	6 570,55	32,16	263	262	1	69,7056	2,79
	Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;				6 538,39	27,59			1	0,2984	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							263	262	1		2,79
									1		0,01
Розділ № 3.2 Мотнажні роботи											
96	KP20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	10 м борозни	0,8	717,16	-	574	560	-	9,2280	7,38
					700,50	-			-	-	-
97	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10 м борозни	0,6	993,23	-	596	582	-	12,7680	7,66
					969,22	-			-	-	-
98	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3 ґрунту	0,12	63 287,93	-	7 595	6 738	-	726,2400	87,15
					56 152,88	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплек тів	0,01	6 126,36 5 824,10	302,26 97,93	61	58	3	73,2960	0,73
125	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплек тів	0,01	14 609,5 4	607,10	146	140	6	176,2200	1,76
126	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплек тів	0,2	3 977,34 3 959,44	12,92 11,08	795	792	3	44,1360	8,83
127	С130-767	Умивальник з напівногою	комплек т	2,0	6 200,63		12 401				
128	С130-626	Змішувач для умивальника	комплек т	2,0	1 807,71		3 615				
129	С1630-973	Сифон для умивальника	шт	2,0	370,56		741				
130	С130-486	Кріплення для умивальників	шт	2,0	139,16		278				
131	С130-486	Кріплення для напівного	шт	2,0	139,46		279				
132	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Іх1/2" 500мм	шт	4,0	257,85		1 031				
133	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплек тів	0,1	4 487,97 4 457,15	25,84 22,17	449	446	3	50,2440	5,02
134	С130-905	Унітази з безпосередньо приєднаним бачком	шт	1,0	5 621,34		5 621				
135	С113-2311	Труби гофровані для унітазу	шт	1,0	315,30		315				
136	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	1,0	243,36		243				
137	КР15-37-1	Установлення нагрівача води	10 комплек тів	0,1	15 662,8 7	54,56	1 566	1 561	5	178,1160	17,81
138	І507-5149	Бойлер V 80	шт	1,0	12 723,4 4		12 723				
139	С130-486	Кріплення бойлеру	шт	1,0	221,51		222				
140	І5093-35013	Кабель з вилкою 1,5м	шт	1,0	224,04		224				
141	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	2,0	243,36		487				
142	КР15-33-3	Установлення змішувачів(душових)	10шт	0,1	1 444,72 1 442,23	-	144	144	-	15,8400	1,58
143	С130-626	Змішувачі душові	комплек т	1,0	3 727,04		3 727				
144	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплек тів	0,4	15 555,6 1	2,87	6 222	369	1	10,4040	4,16
145	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	4,0	922,94 485,51	2,46	1 942		1	0,0266	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 4							53 232	3 510	21		39,89
									13		0,13
Разом прямих витрат по кошторису							275 972	36 362	668		423,28
									190		1,98
Разом прямі витрати							грн. 275 972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	238 942				
		вартість ЕММ				грн.	668				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		190			
		заробітна плата робітників				грн.		36 362			
		всього заробітна плата				грн.		36 552			
		Загальновиробничі витрати				грн.	19 985				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					46,46
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		6 461			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	295 957				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					471,72
		Кошторисна заробітна плата				грн.		43 013			

Склав

Інженер з ПКР



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проєкту



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Електромонтажні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	150,055	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,27761	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	24,821	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коэф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,11	2 235,05	-	246	246	-	28,1280	3,09
					2 235,05	-			-	-	-
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	696,85	-	91	91	-	9,1800	1,19
					696,85	-			-	-	-
3	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	354,03	19,19	354	312	19	3,5640	3,56
					312,31	12,53			13	0,1356	0,14
4	C113-2129	Щит металопластиковий (3х12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього виконання)	шт	1,0	7 830,66		7 831				
5	1503-8862	Шина електромонтажна	шт	3,0	379,51		1 139				
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	22 379,38	-	4 252	4 248	-	261,0720	49,60
					22 355,60	-			-	-	-
7	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А	шт	10,0	246,95		2 470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	234,30		234				
9	C1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 16А	шт	5,0	2 163,12		10 816				
10	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	шт	2,0	525,62		1 051				
11	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А	шт	1,0	771,84		772				
12	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	31 202,26	-	624	624	-	359,9040	7,20
					31 178,48	-			-	-	-
13	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А	шт	1,0	854,06		854				
14	C1547-16	Реле часу, затримка після вимкнення	шт	1,0	1 377,63		1 378				
15	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за конструкціями	100м труб	2,55	1 862,92	-	4 750	4 728	-	22,4640	57,28
					1 854,18	-			-	-	-
16	C111-1301	Труби гофровані д.20мм	м	257,55	18,50		4 765				
17	C1512-5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажна із сальниками, пластикова, IP54, 100x100x50мм	шт	32,0	106,00		3 392				
18	C1545-119	Кріплення-кліпса ф20	шт	300,0	5,97		1 791				
19	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	100м проводу	1,6	1 034,74	11,49	1 656	1 489	18	11,5680	18,51
					930,88	9,85			16	0,1066	0,17
20	15093-35013	Кабель перерізом 3.1,5мм ² ВВГ нгд	1000м	0,1648	48 798,25		8 042				
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	100м проводу	0,95	1 624,82	24,41	1 544	1 401	23	18,3240	17,41
					1 474,53	20,94			20	0,2264	0,22
22	15093-35023	Кабель перерізом 3.2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,08466	78 205,81		6 621				
23	15093-35023	Кабель перерізом 5*2,5мм ² ВВГнгд	1000м	0,01224	97 296,65		1 191				
24	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	0,05	6 717,22	59,79	336	328	3	74,8800	3,74
					6 561,73	16,93			1	0,1650	0,01
25	C157-270	Провід мідний ПВ3 6 мм ²	1000м	0,00515	56 422,82		291				
26	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,22	3 418,35	-	752	743	-	42,4920	9,35
					3 376,41	-			-	-	-
27	C1512-13	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла	шт	11,0	295,72		3 253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1512-13	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла	шт	11,0	153,43		1 688				
29	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	22,0	25,31		557				
30	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	3 423,18	-	137	134	-	42,3120	1,69
					3 362,11	-			-	-	-
31	C1547-6	Вимикач одноклавішний	шт	4,0	184,27		737				
32	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	4,0	25,31		101				
33	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	4,0	62,33		249				
34	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	3 637,72	-	146	143	-	45,0120	1,80
					3 576,65	-			-	-	-
35	C1547-6	Вимикач двоклавішний	шт	4,0	324,32		1 297				
36	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	4,0	25,31		101				
37	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	4,0	62,33		249				
38	KP17-11-1	Монтаж світильників накладних	100шт	0,39	16 966,69	265,62	6 617	6 432	104	188,2080	73,40
					16 492,67	227,84			89	2,4642	0,96
39	C1547-7	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite	шт	34,0	998,63		33 953				
40	C1547-7	Світильник світлодіодний, 12W 5000K	шт	3,0	561,66		1 685				
41	C1547-7	Прожектор, 100W 5000K	шт	2,0	2 412,76		4 826				
42	KB21-17-12 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,02	19 276,43	2 433,63	386	335	49	181,0560	3,62
					16 740,44	649,97			13	6,3434	0,13
43	C1547-7	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід"	шт	2,0	985,89		1 972				
44	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin	шт	148,0	45,85		6 786				
45	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin	шт	147,0	42,69		6 275				
46	C1545-42	Дюбель круглий 20 мм "ялинка"	шт	400,0	0,51		204				
47	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	200,0	1,84		368				
48	C1545-144-1	Накінечник трубчастий НТ 1,5-10,0	шт	100,0	0,82		82				
		Разом прямих витрат по кошторису					138 912	21 254	216		251,44
									152		1,63
		Разом прямі витрати				грн.	138 912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	117 442				
		вартість ЕММ				грн.	216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		152			
		заробітна плата робітників				грн.		21 254			
		всього заробітна плата				грн.		21 406			
		Загальновиробничі витрати				грн.	11 143				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					24,54
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 415			
		Всього по кошторису				грн.	150 055				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					277,61
		Кошторисна заробітна плата				грн.		24 821			

Склад

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проєкту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-005

Локальний кошторис на придбання устаткування. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків,
вул. Роганська, 130А

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

16,766 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1507-3079 К44=0,70	Опромінювач бактерицидний медичний	шт	2,0	8 010,00	16 020

Разом

16 020

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

629

Всього по кошторису

16 766

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

Вентиляція та кондиціювання. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська,

на 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 171,971 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,39998 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 36,332 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів											
		Розділ № 1 Система ПІ											
1	КБ20-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1,0	8 599,46	584,27	8 599	7 961	584	94,0746	94,07		
					7 960,59	142,87			143	1,5393	1,54		
2	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	1 клапан	1,0	332,43	-	332	331	-	3,9600	3,96		
					330,86	-			-	-	-		
3	КР17-12-4	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	5 000,00	-	50	50	-	62,8320	0,63		
					4 992,63	-			-	-	-		
4	С1547-16	Регулятор обертів Propeller-500	шт	1,0	2 185,16		2 185						
5	КБ20-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу	шт	1,0	227,47	15,58	227	211	16	2,5530	2,55		
					210,72	4,94			5	0,0551	0,06		
6	С130-233	Шумоглушник ф160	шт	1,0	3 387,68		3 388						
7	С130-231	Гнучка вставка ВВГ 160	шт.	1,0	543,21		543						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анемостату	1	3,0	296,33	44,66	889	751	134	2,8566	8,57
		розподіл ьник повітря			250,32	14,28			43	0,1591	0,48
9	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	3,0	475,48		1 426				
10	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	220,52	9,66	221	210	10	2,5080	2,51
					209,54	0,43			-	0,0048	-
11	С130-602-1	Решітка 300*300	шт	1,0	1 769,37		1 769				
12	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподіл ьник повітря	2,0	296,33	44,66	593	501	89	2,8566	5,71
					250,32	14,28			29	0,1591	0,32
13	2403-11159	Дифузор ДП 258*258	шт	2,0	2 369,62		4 739				
14	2403-11159	Адаптер для дифузора ДП 258*258	шт	2,0	1 664,80		3 330				
15	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітров одів	0,0872	29 593,7 5	128,12	2 581	2 569	11	361,2840	31,50
					29 459,1 0	84,39			7	0,9407	0,08
16	С130-1125	Повітропровід 0,5 ф100	м	12,0	539,30		6 472				
17	С130-1125	Повітропровід 0,5 ф160	м	5,0	717,21		3 586				
18	С1630-470	Клапан КР 100	шт	4,0	1 148,21		4 593				
19	С113-1517	Відвід 90° ф100	шт	7,0	265,98		1 862				
20	С113-1517	Відвід 90° ф160	шт	1,0	557,29		557				
21	С113-1608	Перехід 160/100	шт	1,0	452,09		452				
22	С113-1608	Перехід 160/300*300	шт	1,0	785,32		785				
23	С113-1527	Трійник 100/100/100	шт	1,0	377,56		378				
24	С113-1527	Трійник 160/100/160	шт	1,0	588,13		588				
25	С113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	2 244,60		2 245				
26	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,02	7 585,34	-	152	152	-	89,6400	1,79
					7 585,34	-			-	-	-
27	С111-1720	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	2,044	430,64		880				
28	С1630-114	Матеріали для кріплення системи ПІ	комплек т	1,0	4 443,52		4 444				
29	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	100 шт отворів	0,02	63 974,8 3	23 155,5 8	1 279	467	463	245,5200	4,91
					23 358,7 7	14 787,1 8			296	172,7903	3,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ46-26-32 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм	100 шт отворів	0,01	16 422,3 2 4 909,22	2 898,91 2 468,29	164	49	29 25	51,6000 29,1696	0,52 0,29
31	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,04	55 509,3 4 23 358,7 7	21 435,4 1 14 241,7 0	2 220	934	857 570	245,5200 166,7095	9,82 6,67
Разом прямих витрат по розділу № 1							61 529	14 186	2 193 1 118	166,54 12,90	
Розділ № 2 Система В1											
32	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	1,0	787,91 768,64	15,84 3,93	788	769	16 4	8,5680 0,0341	8,57 0,03
33	КБ20-13-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0	210,83 199,33	10,38 3,29	211	199	10 3	2,4150 0,0367	2,42 0,04
34	КР17-12-4	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	5 000,00 4 992,63	- -	50	50	-	62,8320	0,63
35	C1547-16	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1,0	1 938,32		1 938				
36	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	5,0	220,52 209,54	9,66 0,43	1 103	1 048	48 2	2,5080 0,0048	12,54 0,02
37	C130-602-1	Решітка МВ450/2	шт	5,0	943,17		4 716				
38	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,0649	29 593,7 5 29 459,1 0	128,12 84,39	1 921	1 912	8 5	361,2840 0,9407	23,45 0,06
39	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф100	м	22,0	539,30		11 865				
40	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф125	м	3,0	611,85		1 836				
41	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф160	м	3,0	717,21		2 152				
42	C113-1517	Відвід 90° ф100	шт	10,0	265,98		2 660				
43	C113-1517	Відвід 90° ф125	шт	1,0	359,02		359				
44	C113-1517	Відвід 90° ф160	шт	1,0	557,29		557				
45	C113-1517	Відвід 45° ф160	шт	2,0	531,40		1 063				
46	C113-1608	Перехід 125/100	шт	1,0	377,46		377				
47	C113-1608	Перехід 160/125	шт	1,0	477,18		477				
48	C113-1527	Трійник 125/100/125	шт	1,0	390,01		390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-1527	Трійник 100/100/100	шт	2,0	377,56		755				
50	C113-1527	Трійник 160/100/160	шт	2,0	588,13		1 176				
51	C1630-470	Клапан КР 100	шт	5,0	1 148,21		5 741				
52	C113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	2 244,60		2 245				
53	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0207	29 593,75	128,12	613	610	3	361,2840	7,48
			поверхні повітроводів		29 459,10	84,39			2	0,9407	0,02
54	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220	м	2,0	1 655,67		3 311				
55	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф160/220	шт	1,0	1 422,46		1 422				
56	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф160/220	шт	1,0	940,65		941				
57	C113-1608	Конус утеплений ф160/220 оцинкований	шт	1,0	1 052,06		1 052				
58	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	791,19		791				
59	KB20-10-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення анемостату	1	6,0	296,33	44,66	1 778	1 502	268	2,8566	17,14
			розподільник повітря		250,32	14,28			86	0,1591	0,95
60	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	6,0	475,48		2 853				
61	C1630-114	Матеріали для кріплення системи В1	комплект	1,0	4 752,58		4 753				
62	KB46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	100 шт отворів	0,02	63 974,83	23 155,58	1 279	467	463	245,5200	4,91
					23 358,77	14 787,18			296	172,7903	3,46
63	KB46-26-32 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм)	100 шт отворів	0,01	16 422,32	2 898,91	164	49	29	51,6000	0,52
					4 909,22	2 468,29			25	29,1696	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	100 шт отворів	0,01	60 370,70 23 358,77	22 424,17 14 555,25	604	234	224 146	245,5200 170,2048	2,46 1,70
65	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,02	55 509,34 23 358,77	21 435,41 14 241,70	1 110	467	429 285	245,5200 166,7095	4,91 3,33
Разом прямих витрат по розділу № 2							63 051	7 307	1 498 854		85,03 9,90
Розділ № 3 Система В2											
66	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	1,0	787,91 768,64	15,84 3,93	788	769	16 4	8,5680 0,0341	8,57 0,03
67	КБ20-13-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1,0	210,83 199,33	10,38 3,29	211	199	10 3	2,4150 0,0367	2,42 0,04
68	КР17-12-4	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	5 000,00 4 992,63	- -	50	50	-	62,8320	0,63
69	С1547-16	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1,0	1 938,32		1 938				
70	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анемостату	1 розподільник повітря	1,0	296,33 250,32	44,66 14,28	296	250	45 14	2,8566 0,1591	2,86 0,16
71	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	1,0	475,48		475				
72	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,046	29 593,75 29 459,10	128,12 84,39	1 361	1 355	6 4	361,2840 0,9407	16,62 0,04
73	С130-1125	Повітропровід 0,5 ф100	м	5,0	539,30		2 697				
74	С113-1517	Відвід 90° ф100	шт	3,0	265,98		798				
75	С113-1517	Відвід 45° ф100	шт	2,0	265,89		532				
76	С113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	2 244,60		2 245				
77	С130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160	м	2,0	1 247,61		2 495				
78	С113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф100/160	шт	1,0	1 100,63		1 101				
79	С130-1125	Платформа розвантажувальна ф100	шт	1,0	722,87		723				
80	С130-1125	Платформа опорна	шт	1,0	698,52		699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-1608	Конус утеплений ф100 оцинкований	шт	1,0	655,36		655				
82	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	655,17		655				
83	C113-1492	Заглушка утеплена ф внутр 100	шт	1,0	271,71		272				
84	C1630-114	Матеріали для кріплення системи В2	комплект	1,0	1 358,02		1 358				
85	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	100 шт отворів	0,01	60 370,70	22 424,17	604	234	224	245,5200	2,46
					23 358,77	14 555,25			146	170,2048	1,70
86	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,01	55 509,34	21 435,41	555	234	214	245,5200	2,46
					23 358,77	14 241,70			142	166,7095	1,67
Разом прямих витрат по розділу № 3							20 508	3 091	515		36,02
									313		3,64
Розділ № 4 Кондиціонування приміщень К1, К2											
87	КБ20-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів	блок	1,0	2 819,31	345,42	2 819	2 462	345	27,4482	27,45
					2 462,38	105,62			106	1,1360	1,14
88	КБ20-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	блок	1,0	1 650,52	132,81	1 651	1 512	133	16,8498	16,85
					1 511,60	41,00			41	0,4452	0,45
89	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	100 м	0,05	5 311,13	486,38	266	241	24	53,7600	2,69
					4 822,81	74,57			4	0,8714	0,04
90	C1545-265	Фреонопровід 6,35"/9,53" (комплектна поставка)	м	5,0	827,58		4 138				
91	C111-1846	Кронштейн (комп. 2 шт.)	комплект	1,0	1 062,08		1 062				
92	C1630-114	Матеріали для кріплення К1, К2	комплект	1,0	432,88		433				
93	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 52 мм	100 шт отворів	0,01	23 941,12	8 543,52	239	115	85	120,3840	1,20
					11 453,33	6 369,73			64	74,9159	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
94	КБ46-26-22	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 52 мм (до 300мм)	100 шт отворів	0,01	568,75	139,32	6	2	1	2,4600	0,02	
					234,04	118,62			1	1,4018	0,01	
		Разом прямих витрат по розділу № 4						10 614	4 332	588	48,21	
										216	2,39	
		Разом прямих витрат по кошторису						155 702	28 916	4 794	335,80	
										2 501	28,83	
		Разом прямі витрати						грн.	155 702			
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	121 992			
		вартість ЕММ						грн.	4 794			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.	2 501			
		заробітна плата робітників						грн.	28 916			
		всього заробітна плата						грн.	31 417			
		Загальновиробничі витрати						грн.	16 269			
		трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г				35,35
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.	4 915			
		Всього по кошторису						грн.	171 971			
		Кошторисна трудоємність						люд-г				399,98
		Кошторисна заробітна плата						грн.	36 332			

Склад Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1" за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-007Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1" за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

134,147 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C1630-717	Припливна установка з комплектом автоматики SAB-700-E-96,0	шт	1,0	77 932,00	77 932
2	C1630-729	Клапан KVK-160-M220	шт	1,0	7 079,00	7 079
3	C130-65	Вентилятор ВКМС - 160	шт	1,0	8 506,00	8 506
4	C1630-461	Клапан зворотний КОМ 160	шт	1,0	774,00	774
5	C130-65	Вентилятор ВКМЦ-100	шт	1,0	7 139,00	7 139
6	C1630-461	Клапан зворотний КОМ 100	шт	1,0	665,00	665
7	C130-4	Кондиціонер Gree Smart inv, wi-fi, R32, -15°C, GWH07QA-K6DNB6C/ GWH07AGA-K6DNA1C	шт	1,0	26 984,00	26 984

Разом

129 079

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

5 068

Всього по кошторису

134 147

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008

на Система зв'язку. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	104,284	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,66070	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	64,588	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коэф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних	100 м	0,14	1 785,20	-	250	250	-	17,2800	2,42
					1 785,20	-			-	-	-
2	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	14,3	24,69		353				
3	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	3,28	7 241,68	-	23 753	23 726	-	81,5400	267,45
					7 233,41	-			-	-	-
4	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	245,1	24,69		6 052				
5	15093-37023	Оптичний кабель	м	92,7	8,21		761				
6	C1530-42	Конектори RJ-45	шт	12,0	4,11		49				
7	C111-1867	Кабелеорганізатор	шт	1,0	135,49		135				
8	C1530-42	Елементи кріплення	шт	74,0	5,43		402				
9	C1530-42	Кріплення дюбель	шт	82,0	3,20		262				
10	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) 4,2х200	100шт	3,0	68,78		206				
11	KP17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м кабелю	0,3	3 344,94	-	1 003	954	-	38,5440	11,56
					3 181,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	I5093-37023	Оптичний кабель	м	30,9	8,21		254				
13	C111-824	Дріт сталевий	м	30,0	11,03		331				
14	C1530-42	Анкерний підвіс та елементи кріплення	шт	2,0	68,56		137				
15	KM10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	1 пристрій	2,0	1 515,85	365,79	3 032	2 300	732	9,5520	19,10
					1 150,06	12,76			26	0,1176	0,24
16	C1545-42	Комплект розхідників для зварювання	шт	4,0	112,64		451				
17	KM11-107-1	Підключення патч-кордів	шт	9,0	35,75	-	322	322	-	0,4080	3,67
					35,75	-			-	-	-
18	KM10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 (патч-панелі)	шт	1,0	4 650,57	-	4 651	4 651	-	51,8400	51,84
					4 650,57	-			-	-	-
19	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2,0	166,33	-	333	333	-	1,9200	3,84
					166,33	-			-	-	-
20	KM10-901-5	Шафа настінна	шт	1,0	324,94	-	325	325	-	3,8400	3,84
					324,94	-			-	-	-
21	C1545-42	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	6,15		172				
22	KP17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] бшт	100шт	0,01	5 594,23	-	56	56	-	70,1160	0,70
					5 571,42	-			-	-	-
23	C1512-14	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	514,16		514				
24	KM10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1,0	1 299,76	-	1 300	1 300	-	15,3600	15,36
					1 299,76	-			-	-	-
25	KM10-350-22	Монтаж камери	шт	7,0	2 826,56	-	19 786	19 786	-	27,3600	191,52
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, к=0,75	телевізійної пересувної кольорового телебачення (відеокамери)			2 826,56	-			-	-	-
26	C118-43	Комутаційний бокс для встановлення камери	шт	7,0	1 369,25		9 585				
27	KM10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (монітор)	шт	1,0	1 205,70	-	1 206	1 206	-	13,4400	13,44
					1 205,70	-			-	-	-
28	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1,0	305,13	-	305	305	-	3,8400	3,84
					305,13	-			-	-	-
29	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2,0	861,22	-	1 722	1 722	-	9,6000	19,20
					861,22	-			-	-	-
Разом прямих витрат по кошторису							77 708	57 236	732		607,78
									26		0,24
Разом прямі витрати в тому числі:							грн. 77 708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	19 740				
		вартість ЕММ				грн.	732				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		26			
		заробітна плата робітників				грн.		57 236			
		всього заробітна плата				грн.		57 262			
		Загальновиробничі витрати				грн.	26 576				
		трудоємність в загальновиробничих				люд-г					52,68
		витратах									
		заробітна плата в загальновиробничих				грн.		7 326			
		витратах									
		Всього по кошторису				грн.	104 284				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					660,70
		Кошторисна заробітна плата				грн.		64 588			

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ТАП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

*Воронко В.А.**Половченко О.П.*

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

122,001 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C1512-12	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	9,0	42,00	378
2	C1512-12	Патч-панель RJ-45 5e 19" 1U	шт	1,0	1 327,20	1 327
3	C1545-312	Комутаційна шафа	шт	1,0	4 920,00	4 920
4	1602-11129	Відео-реєстратор 16-канальний NVR з комутатором на 16 каналів	шт	1,0	13 617,00	13 617
5	1503-8515	Відео камера для приміщення Hikvision 2.8мм 4 МП ColorVu	шт	5,0	6 297,41	31 487
6	1503-8515	Відео камера вулична Hikvision 4 MP EXIR Turret IP	шт	2,0	6 248,40	12 497
7	280222-2054-1	Монітор 22" Philips	шт	1,0	6 294,00	6 294
8	1601-2390-5-B1	Жорсткий диск 3.5" SATA 3TB WD Purple	шт	1,0	3 345,00	3 345
9	1601-2390-5-B1	Комутатор D-Link з SFP портом 1210-28P	шт	2,0	18 856,80	37 714
10	1504-15222	SFP модуль	шт	2,0	2 071,20	4 142
11	C1512-12	Оптична патч панель	шт	2,0	1 092,00	2 184

Разом

117 905

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

4 096

Всього по кошторису

122 001

Склав Інженер з ПКР

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресур- су	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда	люд.год.	6 378,47	83,29	-	-	-
2		робітників-будівельників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	3,40	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-будівельниками						
3	27	Витрати труда	люд.год.	866,49	91,31	-	-	-
4		робітників-монтажників						
		Середній розряд робіт, що	розряд	4,10	-	-	-	-
		виконуються						
		робітниками-монтажниками						
5	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	168,88	91,0114	-	-	-
6		зайнятих керуванням та						
		обслуговуванням машин						
		Середній розряд ланки	розряд	4,10	-	-	-	-
		робітників, зайнятих						
		керуванням та						
		обслуговуванням машин						
7	3	Витрати труда робітників,	люд.год.	11,72	99,2321	-	-	-
		зайнятих на керуванні та						
		обслуговуванні автотранспорту						
		при перевезенні ґрунту і						
		будівельного сміття						
8		Витрати труда робітників,	люд.год.	847,81	139,0359	-	-	-
		заробітна плата яких						
		передбачена в						
		загальновиробничих витратах						
9		Разом загальна кошторисна	люд.год.	8 273,37	90,026	-	-	-
		трудомісткість						
10		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу,	маш-г	0,76038	1 091,98	-	-	-
		потужність 99 кВт [135 к.с.]			830			
2	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для	маш-г	11,76	62,21	-	-	-
		зварювання оптичних волокон			732			
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові,	маш-г	0,5365152	302,40	-	-	-
		вантажопідйомність 3 т			162			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові,	маш-г	6,35927736	376,24	-	-	-
		вантажопідйомність 5 т			2 393			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,008418	553,95	-	-	-
					5			
6	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	1,57182936	344,00	-	-	-
					541			
7	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-г	0,0192	955,19	-	-	-
					18			
8	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,394266	11,96	-	-	-
					5			
9	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	8,56775936	117,68	-	-	-
					1 008			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	0,056376	813,63	-	-	-
					46			
11	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-г	0,2038848	85,45	-	-	-
					17			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	0,468	463,31	-	-	-
					217			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	42,60592666	347,77	-	-	-
					14 817			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,394266	53,90	-	-	-
					21			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,033216	94,87	-	-	-
					3			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	2,207586	360,42	-	-	-
					796			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,05454	694,18	-	-	-
					38			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,154235545	673,31	-	-	-
					1 450			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	2,41662432	659,82	-	-	-
					1 595			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	7,9868352	6,35	-	-	-
					51			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	15,108048	5,79	-	-	-
					87			
22	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	10,8177125	515,64	-	-	-
					5 578			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,10968	573,39	-	-	-
					63			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	6,29501256	398,90	-	-	-
					2 511			
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	0,1660692	176,22	-	-	-
					29			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,3351152	159,35	-	-	-
					213			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	41,00212974	119,65	-	-	-
					4 906			
28	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	0,148176	583,33	-	-	-
					86			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	13,762296	40,25	-	-	-
					554			
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	16,53444	117,27	-	-	-
					1 939			
31	С314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	64,47	-	-	-
					7 633			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	9,688903				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	5,757384				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,364608				
4	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	6,160464				
5	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-г	1,008				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	146,752343				
7	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	0,148176				
8	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-г	0,0192				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,009936				
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	7,447232				
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	53,4828				
12	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-г	0,852				
13	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	0,460258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,278401				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	13,29				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	1,056				
17	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,828729				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	118,663345				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	16,288997				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	2,107454				
21	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	59,523993				
22	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	33,549493				
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	4,220449				
24	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	1,029869				
25	КБМ270-119	Шурупверти	маш-г	91,377079				

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C113-1883	Стяжка І 500	шт	49,0	7,66	7,50	0,01	0,15
					375	368	-	7
2	C113-2150	Ізоляція базальтова д50*40мм	м	12,63	377,86	370,45	-	7,41
					4 772	4 679	-	94
3	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	234,30	229,40	0,31	4,59
					234	229	-	5
4	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А	шт	10,0	246,95	241,80	0,31	4,84
					2 470	2 418	3	48
5	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А	шт	1,0	854,06	837,00	0,31	16,75
					854	837	-	17
6	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А	шт	1,0	771,84	756,40	0,31	15,13
					772	756	-	15
7	2403-11159	Адаптер для дифузора ДП 258*258	шт	2,0	1 664,80	1 632,00	0,16	32,64
					3 330	3 264	-	65
8	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	кг	50,83848	322,67	316,10	0,24	6,33
					16 404	16 070	12	322
9	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	10,0	475,48	466,00	0,16	9,32
					4 755	4 660	2	93
10	C1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	636,0	6,48	6,35	-	0,13
					4 121	4 039	-	83
11	C1530-42	Анкерний підвіс та елементи кріплення	шт	2,0	68,56	67,20	0,02	1,34
					137	134	-	3
12	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	919,54	892,53	8,98	18,03
					9	9	-	-
13	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0004154	791 246,93	766 986,96	8 745,32	15 514,65
					329	319	4	6
14	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні	т	0,0039	29 078,66	27 900,00	608,49	570,17
					113	109	2	2
15	C1512-14	Блок розеток І,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	514,16	504,00	0,08	10,08
					514	504	-	10
16	1507-5149	Бойлер V 80	шт	1,0	12 723,44	12 460,00	13,96	249,48
					12 723	12 460	14	249
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004302847	160 219,80	156 774,00	304,24	3 141,56
					689	675	1	14
18	C111-1388	Болти, діаметр М16*70	шт	48,0	39,57	38,75	0,04	0,78
					1 899	1 860	2	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,001196016	15 934,97	15 390,00	232,52	312,45
					19	18	-	-
20	5	Будівельне сміття	т	118,3896	-	-	-	-
					-	-	-	-
21	C130-932	Бурт з фланцем, діам.50 мм	шт	10,0	1 084,93	1 063,30	0,36	21,27
					10 849	10 633	4	213
22	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0153678	17 735,29	17 360,00	27,54	347,75
					273	267	-	5
23	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	791,19	774,00	1,68	15,51
					791	774	2	16
24	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	655,17	641,00	1,32	12,85
					655	641	1	13
25	C113-1517	Відвід 45° ф100	шт	2,0	265,89	260,00	0,68	5,21
					532	520	1	10
26	C113-1517	Відвід 45° ф160	шт	2,0	531,40	520,00	0,98	10,42
					1 063	1 040	2	21
27	C113-1517	Відвід 90° ф100	шт	20,0	265,98	260,00	0,76	5,22
					5 320	5 200	15	104
28	C113-1517	Відвід 90° ф125	шт	1,0	359,02	351,00	0,98	7,04
					359	351	1	7
29	C113-1517	Відвід 90° ф160	шт	2,0	557,29	545,00	1,36	10,93
					1 115	1 090	3	22
30	C126-2	Віконний блок металопластиковий	м 2	1,95	6 505,33	6 444,50	12,40	48,43
					12 685	12 567	24	94
31	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00000425	36 484,77	35 277,75	491,63	715,39
					-	-	-	-
32	C1547-6	Вимикач двоклавішний	шт	4,0	324,32	317,80	0,16	6,36
					1 297	1 271	1	25
33	C1547-6	Вимикач одноклавішний	шт	4,0	184,27	180,50	0,16	3,61
					737	722	1	14
34	C142-10-2	Вода	м3	21,780542591	26,99	26,99000	-	-
					588	588	-	-
35	C111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	30,18	73,75	72,10	0,20	1,45
					2 226	2 176	6	44
36	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	463,84	40,27	39,00	0,48	0,79
					18 679	18 090	223	366
37	C111-219	Гіпсові в'язучі	т	0,049539816	9 551,84	8 967,50	397,05	187,29
					473	444	20	9
38	C111-1848-1	Гайка М16	шт	48,0	8,77	8,60	-	0,17
					421	413	-	8
39	C111-1720	Геотекстиль щільн.120г/м2	м2	125,48624	39,41	38,44	0,20	0,77
					4 945	4 824	25	97
40	C1632-102	Герметик "Ceresit" CS25; 280 мл	шт	0,0735	411,86	403,65	0,13	8,08
					30	30	-	1
41	C111-1614	Герметик силікон	л	3,141881	933,84	915,39	0,14	18,31
					2 934	2 876	-	58
42	C130-231	Гнучка вставка ВВГ 160	шт.	1,0	543,21	532,00	0,56	10,65
					543	532	1	11
43	C111-1624-1	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	1,53463	214,60	209,87	0,52	4,21
					329	322	1	6
44	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	18,2749	397,41	389,10	0,52	7,79
					7 263	7 111	10	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 супер	л	178,627308	92,71	90,37	0,52	1,82
					16 561	16 143	93	325
46	C1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,000990048	151 367,62	147 804,00	595,63	2 967,99
					150	146	1	3
47	C126-384	Двері металеві утеплені одноповерхні з доводчиком	шт	2,0	21 890,21	21 700,00	27,26	162,95
					43 780	43 400	55	326
48	C126-384	Дверний блок з алюмінієвого профілю	м2	14,7798	10 339,06	10 258,00	4,09	76,97
					152 809	151 611	60	1 138
49	2403-11159	Дифузор ДП 258*258	шт	2,0	2 369,62	2 323,00	0,16	46,46
					4 739	4 646	-	93
50	C1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 16А	шт	5,0	2 163,12	2 120,40	0,31	42,41
					10 816	10 602	2	212
51	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000719756	9 565,07	9 145,00	232,52	187,55
					7	7	-	-
52	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0852	9 565,07	9 145,00	232,52	187,55
					815	779	20	16
53	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00044	15 934,97	15 390,00	232,52	312,45
					7	7	-	-
54	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004128	15 934,97	15 390,00	232,52	312,45
					66	64	1	1
55	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000814	91 978,89	89 900,00	275,38	1 803,51
					75	73	-	1
56	C111-824	Дріт сталевий	м	30,0	11,03	10,80	0,01	0,22
					331	324	-	7
57	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00043758	88 816,89	86 800,00	275,38	1 741,51
					39	38	-	1
58	C1545-42	Дюбель круглий 20 мм "ялінка"	шт	400,0	0,51	0,50	-	0,01
					204	200	-	4
59	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	458,0	8,47	8,30	-	0,17
					3 879	3 801	-	78
60	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	87,0	9,50	9,30	0,01	0,19
					827	809	1	17
61	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	258,95	109,88	107,25	0,48	2,15
					28 453	27 772	124	557
62	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	73,987194	137,69	134,50	0,49	2,70
					10 187	9 951	36	200
63	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	124,53446	185,49	181,35	0,50	3,64
					23 100	22 584	62	453
64	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000051987	125 397,67	122 580,00	358,89	2 458,78
					7	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001549627	190 086,07	186 000,00	358,89	3 727,18
66	C1530-42	Елементи кріплення	шт	74,0	295	288	1	6
67	C1113-246	Емаль	т	0,03092232	402	394	-	8
68	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,004749956	101 791,54	99 200,00	595,63	1 995,91
69	C130-1156	Жолоб водостоків 125 мм	м	4,2	3 148	3 067	18	62
70	C130-1156	З'єднання жолобів водостоків 125мм	шт	1,0	286 935,82	280 714,00	595,63	5 626,19
71	C111-1844-1	З'єднання для плінтуса	шт	5,0	1 363	1 333	3	27
72	C111-1844-1	Заглушка для плінтуса	шт	2,0	245,00	238,80	1,40	4,80
73	C130-1156	Заглушка жолоба 125мм	шт	2,0	1 029	1 003	6	20
74	C113-1492	Заглушка утеплена ф внутр 100	шт	1,0	386,94	379,00	0,35	7,59
75	C124-64	Закладна деталь ЗД	шт	6,0	387	379	-	8
76	C126-931	Зливи віконні	м	1,17	34,81	34,10	0,03	0,68
77	C1416-8685	Зливовий сток 250*160*80 мм	шт	30,0	174	171	-	3
78	C130-626	Змішувач для умивальника	комплект	2,0	30,87	30,23	0,03	0,61
79	C130-626	Змішувачі душові	комплект	1,0	62	60	-	1
80	C111-1867	Кабелеорганізатор	шт	1,0	190,08	186,00	0,35	3,73
81	15093-35013	Кабель перерізом 3,1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1648	380	372	1	7
82	15093-35023	Кабель перерізом 3,2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08466	271,71	266,00	0,38	5,33
83	15093-35023	Кабель перерізом 5*2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	272	266	-	5
84	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	259,4	388,16	380,00	0,55	7,61
85	15093-35013	Кабель з вилкою 1,5м	шт	1,0	2 329	2 280	3	46
86	C111-249	Карніз для ванної кутовий	шт	1,0	204,27	202,00	0,75	1,52
87	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	101,15	239	236	1	2
88	C1423-11197	Керамзит, марка М100	м3	45,72978	261,05	247,00	8,93	5,12
89	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,864386	7 832	7 410	268	154
90	C1630-470	Клапан КР 100	шт	9,0	3 615	3 543	1	71
91	C111-327	Клей монтажний	л	6,21	3 727,04	3 653,35	0,61	73,08
					3 727	3 653	1	73
					135	133	-	3
					48 798,25	47 810,00	31,42	956,83
					8 042	7 879	5	158
					78 205,81	76 620,00	52,36	1 533,45
					6 621	6 487	4	130
					97 296,65	95 340,00	48,87	1 907,78
					1 191	1 167	1	23
					24,69	24,20	0,01	0,48
					6 405	6 277	3	125
					224,04	219,60	0,05	4,39
					224	220	-	4
					901,58	883,50	0,40	17,68
					902	884	-	18
					68,09	66,65	0,10	1,34
					6 887	6 742	10	136
					3 428,09	3 200,00	160,87	67,22
					156 766	146 335	7 357	3 074
					58,76	51,75	5,86	1,15
					51	45	5	1
					1 148,21	1 125,00	0,70	22,51
					10 334	10 125	6	203
					958,93	940,00	0,13	18,80
					5 955	5 837	1	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	C111-327	Клей Форбо 522	кг	2,1033	430,01	421,10	0,48	8,43
					904	886	1	18
93	ЦІ-190	Клейова суміш Ceresit ThermoUniversal	кг	457,48	20,97	20,30	0,26	0,41
					9 593	9 287	119	188
94	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	121,55	37,43	36,20	0,50	0,73
					4 550	4 400	61	89
95	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	1 816,165	17,81	16,99	0,47	0,35
					32 346	30 857	854	636
96	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90' (F)	шт.	64,0	13,72	13,44	0,01	0,27
					878	860	1	17
97	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90' (F)	шт.	18,0	17,40	17,05	0,01	0,34
					313	307	-	6
98	C15301-103	Коліно PP-R ВП d32 90' (F)	шт.	10,0	24,25	23,75	0,02	0,48
					243	238	-	5
99	C15301-105	Коліно PP-R ВП d40 90' (F)	шт.	10,0	53,40	52,31	0,04	1,05
					534	523	-	11
100	C15301-102	Коліно PP-R ВП d50 90' (F)	шт.	14,0	114,56	112,30	0,01	2,25
					1 604	1 572	-	32
101	15302-87	Коліно внутр 110x45'	шт.	3,0	107,51	105,32	0,08	2,11
					323	316	-	6
102	C15301-106	Коліно кан. d50 90'	шт.	2,0	47,74	46,73	0,07	0,94
					95	93	-	2
103	C15301-117	Коліно канал. d50 45'	шт.	24,0	44,22	43,30	0,05	0,87
					1 061	1 039	1	21
104	C130-1156	Коліна водостічні 90мм	шт	3,0	329,51	322,00	1,05	6,46
					989	966	3	19
105	C1545-42	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	6,15	6,00	0,03	0,12
					172	168	1	3
106	C1630-115	Комплект радіаторний 1/2"	комплект	9,0	256,44	251,10	0,31	5,03
					2 308	2 260	3	45
107	C1545-42	Комплект розхідників для зварювання	шт	4,0	112,64	110,40	0,03	2,21
					451	442	-	9
108	C118-43	Комутаційний бокс для встановлення камери	шт	7,0	1 369,25	1 342,18	0,22	26,85
					9 585	9 395	2	188
109	C1530-42	Конектори RJ-45	шт	12,0	4,11	4,03	-	0,08
					49	48	-	1
110	C113-1608	Конус утеплений ф100 оцинкований	шт	1,0	655,36	641,00	1,51	12,85
					655	641	2	13
111	C113-1608	Конус утеплений ф160/220 оцинкований	шт	1,0	1 052,06	1 029,00	2,43	20,63
					1 052	1 029	2	21
112	C1512-5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажна із сальниками, пластикова, IP54, 100x100x50мм	шт	32,0	106,00	103,90	0,02	2,08
					3 392	3 325	1	67
113	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	30,0	25,31	24,80	0,01	0,50
					759	744	-	15
114	C121-136	Кріплення	комплект	1,0	84,60	83,60	0,37	0,63
					85	84	-	1
115	C130-486	Кріплення бойлеру	шт	1,0	221,51	216,70	0,47	4,34
					222	217	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	C130-486	Кріплення для напівноги	шт	2,0	139,46	136,40	0,33	2,73
					279	273	1	5
117	C1630-115	Кріплення для радіатора	шт	27,0	115,73	113,15	0,31	2,27
					3 125	3 055	8	61
118	C130-486	Кріплення для умивальників	шт	2,0	139,16	136,40	0,03	2,73
					278	273	-	5
119	C1530-42	Кріплення дюбель	шт	82,0	3,20	3,14	-	0,06
					262	257	-	5
120	C1545-119	Кріплення-кліпса ф20	шт	300,0	5,97	5,65	0,20	0,12
					1 791	1 695	60	36
121	C1630-1494	Кран поливальний 1/2"	шт	6,0	468,42	458,80	0,44	9,18
					2 811	2 753	3	55
122	C1630-1494	Кран кульовий d25	шт	1,0	436,76	428,03	0,17	8,56
					437	428	-	9
123	C1630-1494	Кран кульовий з америк. 1/2"	шт	18,0	518,74	508,40	0,17	10,17
					9 337	9 151	3	183
124	C1630-2016	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм	шт	4,0	5 738,28	5 625,06	0,70	112,52
					22 953	22 500	3	450
125	C1630-1494	Кран кутовий 1/2" з фільтром	шт	7,0	504,51	494,45	0,17	9,89
					3 532	3 461	1	69
126	C111-1846	Кронштейн (комп. 2 шт.)	комплект	1,0	1 062,08	1 041,00	0,25	20,83
					1 062	1 041	-	21
127	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,734705985	68,12	66,65	0,13	1,34
					50	49	-	1
128	C111-1844-1	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5,0	30,83	30,20	0,03	0,60
					154	151	-	3
129	C111-1844-1	Кут зовнішній для плінтуса	шт	1,0	30,83	30,20	0,03	0,60
					31	30	-	1
130	C1545-269	Кутик 50x50x150x3мм	шт	98,0	77,60	76,00	0,08	1,52
					7 605	7 448	8	149
131	C1776-24	Кутик декоративний 50*50мм RAL	м.п.	7,59	191,97	187,55	0,66	3,76
					1 457	1 424	5	29
132	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	19,9	65,60	65,60	-	-
					1 305	1 305	-	-
133	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	28,651	99,10	99,10	-	-
					2 839	2 839	-	-
134	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	74,17	200,91	196,90	0,07	3,94
					14 901	14 604	5	292
135	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	98,324	31,00	31,00	-	-
					3 048	3 048	-	-
136	C130-1156	Лійки водостоків 125*90мм	шт	1,0	445,88	426,60	10,54	8,74
					446	427	11	9
137	C111-562	Лінолеум комерційний	м2	7,9458	974,18	953,30	1,78	19,10
					7 741	7 575	14	152
138	C1630-981	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажа)	шт	1,0	-	-	-	-
					-	-	-	-
139	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	316,2115	272,67	263,50	3,82	5,35
					86 221	83 322	1 208	1 692
140	C123-236	Люк ЛІ-1	шт	1,0	7 767,07	7 600,00	14,77	152,30
					7 767	7 600	15	152
141	C113-754	Люк чавунний для колодязів посилений	шт	1,0	7 260,78	7 083,50	34,91	142,37
					7 261	7 084	35	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	C1630-114	Матеріали для кріплення K1, K2	комплект	1,0	432,88	424,00	0,39	8,49
					433	424	-	8
143	C1630-114	Матеріали для кріплення системи B1	комплект	1,0	4 752,58	4 659,00	0,39	93,19
					4 753	4 659	-	93
144	C1630-114	Матеріали для кріплення системи B2	комплект	1,0	1 358,02	1 331,00	0,39	26,63
					1 358	1 331	-	27
145	C1630-114	Матеріали для кріплення системи П1	комплект	1,0	4 443,52	4 356,00	0,39	87,13
					4 444	4 356	-	87
146	C121-782	Металеві конструкції козирку	шт	1,0	59 822,72	59 261,00	116,39	445,33
					59 823	59 261	116	445
147	C1630-114	Металевий хомут з шурупом діам. 100мм	шт	8,0	202,22	198,25	-	3,97
					1 618	1 586	-	32
148	C1630-114	Металевий хомут з шурупом діам. 50мм	шт	12,0	101,49	99,50	-	1,99
					1 218	1 194	-	24
149	C1550-38	Монтажна піна	балон	18,98535	362,49	354,95	0,43	7,11
					6 882	6 739	8	135
150	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	18,0	10,71	10,50	-	0,21
					193	189	-	4
151	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	8,0	13,56	13,26	0,03	0,27
					108	106	-	2
152	C15301-194	Муфта PP-R d25*20 (F)	шт.	4,0	16,78	16,40	0,05	0,33
					67	66	-	1
153	C15301-158	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F)	шт.	4,0	17,81	17,45	0,01	0,35
					71	70	-	1
154	C15301-159	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F)	шт.	4,0	44,07	43,20	0,01	0,86
					176	173	-	3
155	C15301-160	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F)	шт.	4,0	85,39	83,70	0,02	1,67
					342	335	-	7
156	C15301-202	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F)	шт.	18,0	104,62	102,55	0,02	2,05
					1 883	1 846	-	37
157	C15301-165	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F)	шт.	3,0	16,74	16,40	0,01	0,33
					50	49	-	1
158	C15301-167	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F)	шт.	4,0	21,38	20,95	0,01	0,42
					86	84	-	2
159	C130-1156	Муфта водостічної труби 90мм	шт	1,0	269,33	263,00	1,05	5,28
					269	263	1	5
160	C1545-160	Ніпель радіаторний	шт	6,0	18,99	18,60	0,02	0,37
					114	112	-	2
161	C1545-144-1	Накінечник трубчастий НТ 1,5-10,0	шт	100,0	0,82	0,80	-	0,02
					82	80	-	2
162	C15301-345	Настінне коліно PP-R ВР 20 * 1/2 (F)	шт.	15,0	134,61	131,90	0,07	2,64
					2 019	1 979	1	40
163	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	шт	2,0	525,62	515,00	0,31	10,31
					1 051	1 030	1	21
164	C15301-287	Обвід PP-R PN20 d20 (F)	шт.	4,0	61,93	60,70	0,02	1,21
					248	243	-	5
165	15093-37023	Оптичний кабель	м	123,6	8,21	8,04	0,01	0,16
					1 015	994	1	20
166	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	124,47	122,00	0,03	2,44
					124	122	-	2
167	C123-383	Підвіконня	м	1,1526	397,55	387,50	2,25	7,80
					458	447	3	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	C1427-11803-1	Піноблоки	м3	9,3159	6 634,02	6 393,75	110,19	130,08
					61 802	59 564	1 027	1 212
169	C1423-11233	Пісок керамзитовий, марка М800	м3	8,15792	1 219,74	883,44	312,38	23,92
					9 951	7 207	2 548	195
170	C1421-10634	Пісок природний	м3	36,5623	1 326,39	810,70	489,68	26,01
					48 496	29 641	17 904	951
171	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,258860503	1 295,18	810,70	459,08	25,40
					2 926	1 831	1 037	57
172	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,535225005	245,87	241,00	0,05	4,82
					869	852	-	17
173	C121-783	Перемичка Пр1	шт.	3,0	1 871,98	1 854,40	3,64	13,94
					5 616	5 563	11	42
174	C121-783	Перемичка Пр2	шт.	1,0	1 714,70	1 698,60	3,34	12,76
					1 715	1 699	3	13
175	C121-783	Перемичка Пр3	шт.	3,0	2 219,14	2 198,30	4,32	16,52
					6 657	6 595	13	50
176	15302-187	Перехід 110/50	шт	1,0	81,86	80,21	0,04	1,61
					82	80	-	2
177	15302-184	Перехід 50/40	шт	4,0	58,51	57,35	0,01	1,15
					234	229	-	5
178	C113-1608	Перехід 125/100	шт	1,0	377,46	369,00	1,06	7,40
					377	369	1	7
179	C113-1608	Перехід 160/100	шт	1,0	452,09	442,00	1,23	8,86
					452	442	1	9
180	C113-1608	Перехід 160/125	шт	1,0	477,18	466,00	1,82	9,36
					477	466	2	9
181	C113-1608	Перехід 160/300*300	шт	1,0	785,32	768,00	1,92	15,40
					785	768	2	15
182	C1530-157	Перехід 40/25	шт	4,0	30,70	30,10	-	0,60
					123	120	-	2
183	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	76,1072	25,55	24,85	0,20	0,50
					1 945	1 891	15	38
184	C111-1722	Пліткуси для підлог з пластикату	м	10,4636	94,98	92,40	0,72	1,86
					994	967	8	19
185	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	2,793494	64,78	63,45	0,06	1,27
					181	177	-	4
186	C113-2088	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1 366,9596	0,80	0,70	0,08	0,02
					1 094	957	109	27
187	C130-1125	Платформа опорна	шт	1,0	698,52	684,00	0,82	13,70
					699	684	1	14
188	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф100	шт	1,0	722,87	708,00	0,70	14,17
					723	708	1	14
189	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф160/220	шт	1,0	940,65	920,00	2,21	18,44
					941	920	2	18
190	C111-696	Плити вологостійкі OSB 12мм	100м2	0,0051	43 085,78	41 912,00	328,96	844,82
					220	214	2	4
191	C111-283	Плитка тротуарна 100x200мм	м2	6,63	735,21	706,80	13,99	14,42
					4 874	4 686	93	96
192	C1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	122,54	781,30	745,55	20,43	15,32
					95 741	91 360	2 503	1 877
193	C111-283	Плитки 185*600мм	м2	5,0968	740,00	711,50	13,99	14,51
					3 772	3 626	71	74
194	C111-283	Плитки керамічні 400*400мм	м2	13,635	787,43	758,00	13,99	15,44
					10 737	10 335	191	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	C111-283	Плитки керамічні для стін 600*300мм	м2	215,87184	826,70	796,50	13,99	16,21
					178 461	171 942	3 020	3 499
196	C111-283	Плитки керамогранитні для підлоги 600х600	м2	66,045	991,12	957,70	13,99	19,43
					65 459	63 251	924	1 283
197	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160	м	2,0	1 247,61	1 222,00	1,15	24,46
					2 495	2 444	2	49
198	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220	м	2,0	1 655,67	1 621,00	2,21	32,46
					3 311	3 242	4	65
199	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф100	м	39,0	539,30	528,00	0,73	10,57
					21 033	20 592	28	412
200	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф125	м	3,0	611,85	599,00	0,85	12,00
					1 836	1 797	3	36
201	C130-1125	Повітропровід 0,5 ф160	м	8,0	717,21	702,00	1,15	14,06
					5 738	5 616	9	112
202	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	21,0	15,88	15,50	0,07	0,31
					333	326	1	7
203	C1416-8685	Поребрик 1000*200*80 мм	шт	46,0	270,23	256,00	8,93	5,30
					12 431	11 776	411	244
204	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1017	6 782,00	6 248,00	401,02	132,98
					690	635	41	14
205	C111-825	Примикання RAL 150мм	пог.м	4,284	313,77	306,90	0,72	6,15
					1 344	1 315	3	26
206	C157-270	Провід мідний ПВЗ 6 мм2	1000м	0,00515	56 422,82	55 290,00	26,49	1 106,33
					291	285	-	6
207	C1547-7	Прожектор, 100W 5000K	шт	2,0	2 412,76	2 365,00	0,45	47,31
					4 826	4 730	1	95
208	C1545-160	Прокладки діам. 50 мм	шт	12,0	26,66	26,04	0,10	0,52
					320	312	1	6
209	C1545-160	Прокладки радіаторні	шт	20,0	19,02	18,64	0,01	0,37
					380	373	-	7
210	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0044	47,46	37,76	8,77	0,93
					-	-	-	-
211	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	183,33	35,65	35,65	-	-
					6 536	6 536	-	-
212	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	432,6	58,90	58,90	-	-
					25 480	25 480	-	-
213	C1776-4	Профнастил ПК 20 gal	м2	7,82	431,89	421,20	2,22	8,47
					3 377	3 294	17	66
214	C1776-4	Профнастил ПС 8 RAL	м2	11,04	407,84	398,25	1,59	8,00
					4 503	4 397	18	88
215	C1530-156	Різьба (мет) 2 "	шт	2,0	52,20	51,15	0,03	1,02
					104	102	-	2
216	C130-559	Радіатори біметалеві H500	секція	78,0	672,55	658,75	0,61	13,19
					52 459	51 383	48	1 029
217	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	8,0	62,33	61,10	0,01	1,22
					499	489	-	10
218	I5302-147	Ревізія внутр I10	шт	1,0	297,66	291,70	0,12	5,84
					298	292	-	6
219	C1547-16	Регулятор обертів Propeller-500	шт	1,0	2 185,16	2 142,00	0,31	42,85
					2 185	2 142	-	43
220	C1547-16	Регулятор швидкості PC-1-300	шт	2,0	1 938,32	1 900,00	0,31	38,01
					3 877	3 800	1	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	C1547-16	Реле часу, затримка після вимкнення	шт	1,0	1 377,63	1 350,31	0,31	27,01
					1 378	1 350	-	27
222	C111-1896	Ремонтна суміш RS-88	кг	39,6	65,05	63,20	0,57	1,28
					2 576	2 503	23	51
223	C130-602-1	Решітка 300*300	шт	1,0	1 769,37	1 730,00	4,68	34,69
					1 769	1 730	5	35
224	C130-602-1	Решітка MB450/2	шт	5,0	943,17	920,00	4,68	18,49
					4 716	4 600	23	92
225	C1512-13	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла	шт	11,0	153,43	150,40	0,02	3,01
					1 688	1 654	-	33
226	C1512-13	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла	шт	11,0	295,72	289,90	0,02	5,80
					3 253	3 189	-	64
227	C111-852	Руберойд	м2	5,646	28,17	26,40	1,22	0,55
					159	149	7	3
228	C111-870	Сітка дротяна для армування стяжки 100*100*4мм	м2	80,498	128,03	125,50	0,02	2,51
					10 306	10 102	2	202
229	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,57044	139,08	136,05	0,30	2,73
					914	894	2	18
230	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin	шт	147,0	42,69	41,85	-	0,84
					6 275	6 152	-	123
231	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin	шт	148,0	45,85	44,95	-	0,90
					6 786	6 653	-	133
232	C1774-37	Саморіз покрівельний 4,8*35	шт	293,0	3,26	3,20	-	0,06
					955	938	-	18
233	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	3 120,0	0,71	0,70	-	0,01
					2 215	2 184	-	31
234	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	6 447,08	0,52	0,51	-	0,01
					3 352	3 288	-	64
235	C1545-42	Саморіз 35 мм	шт	3,9889	0,71	0,70	-	0,01
					3	3	-	-
236	C1547-7	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite	шт	34,0	998,63	978,60	0,45	19,58
					33 953	33 272	15	666
237	C1547-7	Світильник світлодіодний, 12W 5000K	шт	3,0	561,66	550,20	0,45	11,01
					1 685	1 651	1	33
238	C1547-7	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід"	шт	2,0	985,89	966,00	0,56	19,33
					1 972	1 932	1	39
239	C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 112 мм	шт	0,1414	5 169,91	5 068,00	0,54	101,37
					731	717	-	14
240	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 132 мм	шт	0,0404	7 069,26	6 930,00	0,65	138,61
					286	280	-	6
241	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 172 мм	шт	0,101	8 446,59	8 280,00	0,97	165,62
					853	836	-	17
242	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 52 мм	шт	0,02184	1 866,81	1 830,00	0,21	36,60
					41	40	-	1
243	Ц1-69	Ceresit CN 69 Самовирівнююча суміш	кг	57,0228	21,00	20,12	0,47	0,41
					1 197	1 147	27	23
244	C1632-102	Силікон	туба	0,29	485,97	475,85	0,59	9,53
					141	138	-	3
245	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	5,0	485,51	475,85	0,14	9,52
					2 428	2 379	1	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	C1630-973	Сифон для умивальника	шт	2,0	370,56	362,70	0,59	7,27
					741	725	1	15
247	C114-103	Скелітка армуюча	м2	107,36	44,13	43,09	0,17	0,87
					4 738	4 626	18	93
248	C114-103	Скелітка армуюча 160г/м2	м2	131,5255	68,16	66,65	0,17	1,34
					8 965	8 766	22	176
249	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	883,0	17,04	16,90	0,01	0,13
					15 046	14 923	9	115
250	C1544-92	Стрічка ізоляційна	кг	0,695	545,08	533,60	0,79	10,69
					379	371	1	7
251	C111-1678	Стрічка армувальна	м	168,2522	2,05	2,00	0,01	0,04
					345	337	2	7
252	C111-1678	Стрічка гідроізоляційна	м	107,602	108,48	106,20	0,15	2,13
					11 673	11 427	16	229
253	C111-1678	Стрічка демпферна	м	89,089	33,81	33,00	0,15	0,66
					3 012	2 940	13	59
254	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	65,9	51,40	50,38	0,01	1,01
					3 387	3 320	1	67
255	C147-3-12	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм	100кг	0,6881	5 642,17	5 504,00	27,54	110,63
					3 882	3 787	19	76
256	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) 4,2х200	100шт	3,0	68,78	67,40	0,03	1,35
					206	202	-	4
257	C111-327	Суміш для укладання піноблоків	кг	235,25	11,68	10,97	0,48	0,23
					2 748	2 581	113	54
258	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	12,2183808	6 139,43	5 713,00	306,05	120,38
					75 014	69 804	3 739	1 471
259	C111-2015-3	Суміш полімерцементна СТ 29	кг	201,2	20,93	20,00	0,52	0,41
					4 211	4 024	105	82
260	C1421-10634	Суміш цементно-піщана	м3	6,711208	9 729,34	9 140,70	397,87	190,77
					65 296	61 345	2 670	1 280
261	C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні	т	1,5652	14 902,81	14 260,00	350,60	292,21
					23 326	22 320	549	457
262	C113-1484	Тапер 100 мм	шт	2,0	153,90	150,65	0,23	3,02
					308	301	-	6
263	C15301-252	Трійник PP-R d20 (F)	шт.	4,0	17,30	16,95	0,01	0,34
					69	68	-	1
264	C15301-263	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F)	шт.	10,0	22,45	22,00	0,01	0,44
					224	220	-	4
265	C15301-267	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F)	шт.	4,0	39,93	39,10	0,05	0,78
					160	156	-	3
266	C15301-266	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F)	шт.	6,0	98,26	96,30	0,03	1,93
					590	578	-	12
267	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F)	шт	2,0	147,45	144,50	0,06	2,89
					295	289	-	6
268	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F)	шт	4,0	149,49	146,50	0,06	2,93
					598	586	-	12
269	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F)	шт	2,0	155,82	152,70	0,06	3,06
					312	305	-	6
270	15302-125	Трійник внутр 110/110 45°	шт	1,0	205,05	200,90	0,13	4,02
					205	201	-	4
271	15302-125	Трійник внутр 110/110 90°	шт	1,0	205,05	200,90	0,13	4,02
					205	201	-	4
272	15302-125	Трійник внутр 110/50 45°	шт	1,0	166,39	163,00	0,13	3,26
					166	163	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	15302-125	Трійник внутр 110/50 90°	шт	2,0	166,39	163,00	0,13	3,26
					333	326	-	7
274	15302-110	Трійник внутр 50/50 90°	шт	1,0	117,43	115,10	0,03	2,30
					117	115	-	2
275	C113-1527	Трійник 100/100/100	шт	3,0	377,56	369,00	1,16	7,40
					1 133	1 107	3	22
276	C113-1527	Трійник 125/100/125	шт	1,0	390,01	381,00	1,36	7,65
					390	381	1	8
277	C113-1527	Трійник 160/100/160	шт	3,0	588,13	575,00	1,60	11,53
					1 764	1 725	5	35
278	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф100/160	шт	1,0	1 100,63	1 077,00	2,05	21,58
					1 101	1 077	2	22
279	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф160/220	шт	1,0	1 422,46	1 392,00	2,57	27,89
					1 422	1 392	3	28
280	C130-635	Трапи діам.50	комплект	4,0	1 462,98	1 432,20	2,09	28,69
					5 852	5 729	8	115
281	C130-1156	Тримач жолобів водостоків 125мм	шт	9,0	231,90	227,00	0,35	4,55
					2 087	2 043	3	41
282	C130-1156	Тримач труб водостоків Д.90мм	шт	4,0	237,47	232,50	0,31	4,66
					950	930	1	19
283	15302-36	Труба внутр 110*1000	шт	3,0	418,16	409,20	0,76	8,20
					1 254	1 228	2	25
284	15302-38	Труба внутр 110*2000	шт.	2,0	775,88	759,20	1,47	15,21
					1 552	1 518	3	30
285	C1630-1	Труба каналізаційна 110x315	шт	2,0	163,94	160,50	0,23	3,21
					328	321	-	6
286	C1630-1	Труба каналізаційна 110x500	шт	2,0	269,36	263,70	0,38	5,28
					539	527	1	11
287	C130-1199	Труба каналізаційна 50x1000	шт	4,0	166,16	162,60	0,30	3,26
					665	650	1	13
288	C130-1199	Труба каналізаційна 50x2000	шт	4,0	269,60	263,70	0,61	5,29
					1 078	1 055	2	21
289	C130-1199	Труба каналізаційна 50x500	шт	6,0	85,53	83,70	0,15	1,68
					513	502	1	10
290	C130-1156	Труби водостічні д.90мм	м	2,29	308,70	301,60	1,05	6,05
					707	691	2	14
291	C113-2311	Труби гофровані для унітазу	шт	1,0	315,30	308,45	0,67	6,18
					315	308	1	6
292	C111-1301	Труби гофровані д.20мм	м	257,55	18,50	18,00	0,14	0,36
					4 765	4 636	36	93
293	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	14,0	71,24	69,75	0,09	1,40
					997	977	1	20
294	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	12,0	101,94	99,85	0,09	2,00
					1 223	1 198	1	24
295	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	32,0	238,61	233,70	0,23	4,68
					7 636	7 478	7	150
296	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	22,0	354,74	347,40	0,38	6,96
					7 804	7 643	8	153
297	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	16,0	164,58	161,20	0,15	3,23
					2 633	2 579	2	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	20,0	541,32	530,10	0,61	10,61
					10 826	10 602	12	212
299	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	16,0	102,59	100,50	0,08	2,01
					1 641	1 608	1	32
300	C1545-42	Турбогвинт 7,5*60	шт	392,0	5,10	5,00	-	0,10
					1 999	1 960	-	39
301	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000350047	136 055,93	132 750,00	638,17	2 667,76
					48	46	-	1
302	C130-767	Умивальник з напівногою	комплект	2,0	6 200,63	6 069,80	9,25	121,58
					12 401	12 140	19	243
303	C130-905	Унітази з безпосередньо приєднаним бачком	шт	1,0	5 621,34	5 502,50	8,62	110,22
					5 621	5 503	9	110
304	C111-1720	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	2,044	430,64	422,00	0,20	8,44
					880	863	-	17
305	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна колір.	кг	25,9458	518,39	507,63	0,60	10,16
					13 450	13 171	16	264
306	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	75,6525	112,08	109,39	0,49	2,20
					8 479	8 276	37	166
307	C113-1527	Фасонні вироби	м2	3,0	2 244,60	2 190,00	10,59	44,01
					6 734	6 570	32	132
308	C1545-265	Фреонопровід 6,35"/9,53" (комплектна поставка)	м	5,0	827,58	811,00	0,35	16,23
					4 138	4 055	2	81
309	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм	шт	28,0	88,01	86,20	0,08	1,73
					2 464	2 414	2	48
310	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм	шт	36,0	73,52	72,00	0,08	1,44
					2 647	2 592	3	52
311	C113-1881	Хомут металевий з шурупом діам. 1"	шт	48,0	68,06	66,65	0,08	1,33
					3 267	3 199	4	64
312	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	34,0	63,50	62,20	0,05	1,25
					2 159	2 115	2	43
313	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	46,0	67,88	66,50	0,05	1,33
					3 122	3 059	2	61
314	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000025122	124 893,12	122 140,00	304,24	2 448,88
					3	3	-	-
315	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00036	114 616,62	112 065,00	304,24	2 247,38
					41	40	-	1
316	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000345822	142 649,65	139 500,00	352,60	2 797,05
					49	48	-	1
317	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,00002	190 283,65	186 200,00	352,60	3 731,05
					4	4	-	-
318	C111-171	Цвяхи дріт'яні оцинковані 4,0x100 мм	т	0,000941	125 100,55	122 295,00	352,60	2 452,95
					118	115	-	2
319	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	2,2531701	18 479,48	17 050,00	1 067,14	362,34
					41 637	38 417	2 404	816
320	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M75	1000шт	0,075	18 479,48	17 050,00	1 067,14	362,34
					1 386	1 279	80	27
321	C111-1324	Цемент	т	4,663202516	6 782,00	6 248,00	401,02	132,98
					31 626	29 136	1 870	620

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322	C111-1848-1	Шайба	шт	48,0	14,69	14,40	-	0,29
					705	691	-	14
323	C1545-42	Швидкий монтаж 5*40	шт	15,4364	0,82	0,80	-	0,02
					13	12	-	-
324	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	261,0	1,84	1,80	-	0,04
					480	470	-	10
325	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	695,0	2,65	2,60	-	0,05
					1 842	1 807	-	35
326	1503-8862	Шина електромонтажна	шт	3,0	379,51	372,00	0,07	7,44
					1 139	1 116	-	22
327	C111-1720	Шиповидна мембрана	м2	136,89	77,67	75,95	0,20	1,52
					10 632	10 397	27	208
328	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,89232	6 782,00	6 248,00	401,02	132,98
					6 052	5 575	358	119
329	C1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	3,0	243,36	238,50	0,09	4,77
					730	716	-	14
330	C1630-1530	Шланги гнучкі Г-Их1/2" 500мм	шт	4,0	257,85	252,70	0,09	5,06
					1 031	1 011	-	20
331	C111-1895	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,588145	64,63	62,89	0,47	1,27
					38	37	-	1
332	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	279,789	19,71	18,85	0,47	0,39
					5 515	5 274	132	109
333	C111-1896	Шпаклівка суперфініш	кг	111,30175	48,95	47,52	0,47	0,96
					5 448	5 289	52	107
334	C111-1895	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	61,10486	29,19	28,15	0,47	0,57
					1 784	1 720	29	35
335	C111-249	Шторка з кільцями	шт	1,0	442,07	433,00	0,40	8,67
					442	433	-	9
336	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35	кг	494,263	28,47	27,43	0,48	0,56
					14 072	13 558	237	277
337	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	2 160,92	27,04	26,04	0,47	0,53
					58 431	56 270	1 016	1 145
338	C130-233	Шумоглушник ф160	шт	1,0	3 387,68	3 315,00	6,25	66,43
					3 388	3 315	6	66
339	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	3,4096	2 305,50	1 650,00	610,29	45,21
					7 861	5 626	2 081	154
340	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	19,767156	2 305,50	1 650,00	610,29	45,21
					45 573	32 616	12 064	894
341	C113-2129	Щит металопластиковий (3х12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього виконання)	шт	1,0	7 830,66	7 669,40	7,72	153,54
					7 831	7 669	8	154
342	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,0594	390,41	377,41	5,34	7,66
					23	22	-	-
343	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,301	539,59	521,39	7,62	10,58
					162	157	2	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 червня 2023 р.

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Олександр Головченко
Олександр Головченко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ УСТАТКУВАННЯ

до Зведеного кошторисного розрахунку № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Устаткування								
1	1504-15222	SFP модуль	шт	2,0	2 152,54	2 071,20	62,14	19,20
					4 305	4 142	124	38
2	1503-8515	Відео камера вулична Hikvision 4 MP EXIR Turret IP	шт	2,0	6 493,77	6 248,40	187,45	57,92
					12 988	12 497	375	116
3	1503-8515	Відео камера для приміщення Hikvision 2.8мм 4 МП ColorVu	шт	5,0	6 544,71	6 297,41	188,92	58,38
					32 724	31 487	945	292
4	1602-11129	Відео-реєстратор 16-канальний NVR з комутатором на 16 каналів	шт	1,0	13 617,00	13 617,00	-	-
					13 617	13 617	-	-
5	C130-65	Вентилятор ВКМС - 160	шт	1,0	8 840,03	8 506,00	255,18	78,85
					8 840	8 506	255	79
6	C130-65	Вентилятор ВКМЦ-100	шт	1,0	7 419,35	7 139,00	214,17	66,18
					7 419	7 139	214	66
7	1601-2390-5-B1	Жорсткий диск 3.5" SATA 3TB WD Purple	шт	1,0	3 476,36	3 345,00	100,35	31,01
					3 476	3 345	100	31
8	C1630-729	Клапан KVK-160-M220	шт	1,0	7 356,99	7 079,00	212,37	65,62
					7 357	7 079	212	66
9	C1630-461	Клапан зворотний KOM 100	шт	1,0	691,11	665,00	19,95	6,16
					691	665	20	6
10	C1630-461	Клапан зворотний KOM 160	шт	1,0	804,39	774,00	23,22	7,17
					804	774	23	7
11	1601-2390-5-B1	Комутатор D-Link з SFP портом 1210-28P	шт	2,0	19 597,30	18 856,80	565,70	174,80
					39 195	37 714	1 131	350
12	C1545-312	Комутаційна шафа	шт	1,0	5 113,21	4 920,00	147,60	45,61
					5 113	4 920	148	46
13	C130-4	Кондиціонер Gree Smart inv, wi-fi, R32, -15°C, GWH07QA-K6DNB6C/ GWH07AGA-K6DNA1C	шт	1,0	28 043,66	26 984,00	809,52	250,14
					28 044	26 984	810	250
14	280222-2054-1	Монітор 22" Philips	шт	1,0	6 541,17	6 294,00	188,82	58,35
					6 541	6 294	189	58
15	1507-3079	Опромінювач бактерицидний медичний	шт	2,0	8 324,55	8 010,00	240,30	74,25
					16 649	16 020	481	149
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	8 010,00	8 010,00	-	-
					16 020	16 020		
16	C1512-12	Оптична патч панель	шт	2,0	1 134,88	1 092,00	32,76	10,12
					2 270	2 184	66	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	C1512-12	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	9,0	43,65	42,00	1,26	0,39
					393	378	11	4
18	C1512-12	Патч-панель RJ-45 5e 19" 1U	шт	1,0	1 379,32	1 327,20	39,82	12,30
					1 379	1 327	40	12
19	C1630-717	Припливна установка з комплектом автоматики SAB-700-E-96,0	шт	1,0	80 992,39	77 932,00	2 337,96	722,43
					80 992	77 932	2 338	722
		Разом:	грн.	-	272 797	263 004	7 482	2 312
		в т. ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів	грн.	-	16 020	16 020	-	-

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 29 червня 2023 р.

Склад

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Викторія ВОРОНА

Перевірів

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Засновник

Директор

М.П. МП "ХАР



Олександр
Головченко

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

К1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

К2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 29 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	К1	Трудомі сткість [4x5]	Вартість люд.год. робітни ків, заробітна плата яких врахову ється в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6x7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%]	К2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Внутрішні опорядження										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
	Розділ № 1.1	Віконні конструкції										
1	КР8-4-1	0,0758	17,2560	0,12	2,0707	139,03	287,89	1 248,64	338,04	7,48	129,07	755,00
			1,31		0,16		22	95	25		10	57
2	КР6-3-1	0,0758	417,1054	0,12	50,0526	139,03	6 958,82	29 791,27	8 085,02	7,48	3 119,95	18 163,79
			31,62		3,79		527	2 258	614		236	1 377
3	КР6-2-2	0,1273	70,2140	0,12	8,4257	139,03	1 171,42	5 266,11	1 416,26	7,48	525,20	3 112,88
			8,94		1,07		149	670	180		67	396
4	КР6-1-1	0,05	196,0273	0,12	23,5233	139,03	3 270,44	14 980,05	4 015,11	7,48	1 466,28	8 751,83
			9,80		1,18		164	749	201		73	438
5	КР20-12-1	0,0084	78,9830	0,12	9,4780	139,03	1 317,72	8 003,84	2 050,74	7,48	590,79	3 959,25
			0,67		0,08		11	67	17		5	33
		Разом	52,34		6,28		873	3 839	1 037		391	2 301
	Розділ № 1.2	Дверні конструкції										
6	КР6-15-1	0,189	7,9800	0,12	0,9576	139,03	133,14	588,68	158,80	7,48	59,69	351,63
			1,51		0,18		25	111	30		11	66
7	КР6-14-1	0,0756	53,6160	0,12	6,4339	139,03	894,51	3 955,25	1 066,95	7,48	401,05	2 362,51
			4,05		0,49		68	299	81		30	179
8	КР6-13-1	0,05	226,0705	0,12	27,1285	139,03	3 771,67	17 267,12	4 628,53	7,48	1 691,01	10 091,21
			11,30		1,36		189	864	231		85	505
		Разом	16,86		2,03		282	1 274	342		126	750
	Розділ № 1.3	Стіни, вхідні групи										
9	КР2-1-3	0,1	18,2731	0,12	2,1928	139,03	304,86	1 518,69	401,18	7,48	136,68	842,72
			1,82		0,22		30	152	40		14	84
10	КР5-3-1	9,79	10,1245	0,12	1,2149	139,03	168,91	742,43	200,49	7,48	75,73	445,13
			99,12		11,89		1 654	7 269	1 963		741	4 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КР3-23-1	1,47	22,0674	0,12	2,6481	139,03	368,16	1 696,23	454,17	7,48	165,06	987,39
			32,44		3,89		541	2 493	667		243	1 451
		Разом	133,38		16,00		2 225	9 914	2 670		998	5 893
	Розділ № 1.4	Підлоги										
12	КР7-3-1	0,658	7,1520	0,12	0,8582	139,03	119,32	517,52	140,10	7,48	53,50	312,92
			4,71		0,56		79	341	92		35	206
13	КР7-2-5	0,713	21,7361	0,12	2,6083	139,03	362,64	1 576,12	426,53	7,48	162,59	951,76
			15,50		1,86		259	1 123	304		116	679
14	КР7-2-7	0,0245	111,7046	0,12	13,4046	139,03	1 863,64	8 881,74	2 363,98	7,48	835,55	5 063,17
			2,74		0,33		46	218	58		20	124
15	КР7-2-10	0,713	25,2960	0,12	3,0355	139,03	422,03	1 830,42	495,54	7,48	189,21	1 106,78
			18,04		2,16		301	1 305	353		135	789
16	КР7-2-1	0,713	63,7080	0,12	7,6450	139,03	1 062,88	4 609,91	1 248,01	7,48	476,54	2 787,43
			45,42		5,45		758	3 287	889		340	1 987
17	КР7-1-2	0,713	13,2720	0,12	1,5926	139,03	221,42	960,36	259,99	7,48	99,27	580,68
			9,46		1,14		158	685	185		71	414
18	КР7-1-1	0,713	18,6881	0,12	2,2426	139,03	311,78	1 355,56	366,81	7,48	139,79	818,38
			13,33		1,60		222	966	262		100	584
19	КР1-3-2	0,47	877,2000	0,12	105,2640	139,03	14 634,85	64 123,32	17 326,80	7,48	6 561,46	38 523,11
			412,28		49,47		6 878	30 138	8 144		3 084	18 106
		Разом	521,48		62,57		8 701	38 063	10 287		3 901	22 889
	Розділ № 1.5	Різне										
20	КР15-3-1	0,01	74,3551	0,105	7,8073	139,03	1 085,45	5 922,03	1 541,65	8,7	646,89	3 273,99
			0,74		0,08		11	59	16		6	33
21	КР15-3-3	0,01	178,3136	0,105	18,7229	139,03	2 603,05	14 196,02	3 695,80	8,7	1 551,33	7 850,18
			1,78		0,19		26	142	37		16	79
		Разом	2,52		0,27		37	201	53		22	112
		Разом	726,58		87,15		12 118	53 291	14 389		5 438	31 945
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
	Розділ № 2.1	Віконні конструкції										
22	КБ10-20-2	0,0195	215,2601	0,12	25,8312	139,03	3 591,31	19 926,94	5 174,02	7,48	1 610,15	10 375,48
			4,19		0,50		70	389	101		31	202
27	КБ10-25-3	0,0113	44,8334	0,12	5,3800	139,03	747,98	3 673,88	972,81	7,48	335,35	2 056,14
			0,51		0,06		8	41	11		4	23
28	КБ10-25-4	0,0113	38,6759	0,12	4,6411	139,03	645,25	3 167,26	838,75	7,48	289,30	1 773,30
			0,44		0,05		7	36	10		3	20
		Разом	5,14		0,61		85	466	122		38	245
	Розділ № 2.2	Дверні конструкції										
30	КБ10-28-1	0,076383	155,8848	0,12	18,7062	139,03	2 600,72	14 227,50	3 702,21	7,48	1 166,02	7 468,95
			11,91		1,43		199	1 087	283		89	571
31	КБ10-28-2	0,071415	124,6623	0,12	14,9595	139,03	2 079,82	11 346,49	2 953,79	7,48	932,47	5 966,08
			8,90		1,07		149	811	210		67	426
35	КБ10-96-2	0,04	329,7234	0,12	39,5668	139,03	5 500,97	30 596,92	7 941,54	7,48	2 466,33	15 908,84
			13,19		1,58		220	1 224	317		99	636
38	КР6-27-2	0,02	28,0800	0,12	3,3696	139,03	468,48	2 231,24	593,94	7,48	210,04	1 272,46
			0,56		0,07		9	45	12		4	25
39	КР20-37-2	0,1	21,9120	0,12	2,6294	139,03	365,57	1 786,70	473,50	7,48	163,90	1 002,97
			2,19		0,26		37	179	47		16	100
		Разом	36,75		4,41		614	3 346	869		275	1 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 2.3	Стіни										
41	КР3-33-1	5,82	10,6060	0,12	1,2727	139,03	176,95	892,42	235,26	7,48	79,33	491,54
			61,73		7,41		1 030	5 194	1 369		462	2 861
43	КБ8-22-2	9,41	6,7069	0,12	0,8048	139,03	111,90	553,72	146,44	7,48	50,17	308,51
			63,11		7,57		1 053	5 211	1 378		472	2 903
48	КР3-45-1	0,07293	239,7346	0,12	28,7681	139,03	3 999,64	18 246,49	4 894,15	7,48	1 793,21	10 687,00
			17,49		2,10		292	1 330	356		131	779
		Разом	142,33		17,08		2 375	11 735	3 103		1 065	6 543
		Разом	184,22		22,10		3 074	15 547	4 094		1 378	8 546
	Розділ № 3	Приміщення 1										
	Розділ № 3.1	Підлога										
53	КР1-14-1	0,0091	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,49		0,06		8	41	11		4	23
54	КР7-16-2	0,907	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			5,58		0,67		93	450	120		42	255
55	КР19-22-1	0,1944	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			17,43		1,60		223	1 475	373		125	721
58	КР7-21-3	3,628	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			26,95		3,23		450	2 154	572		202	1 224
59	КР7-21-2	1,814	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			11,80		1,42		197	921	246		88	531
60	КР20-16-3	0,0189	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			8,70		1,04		145	636	172		65	382
61	КБ15-67-1	0,0977	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,27		0,15		21	107	28		10	59
62	КБ11-11-3	0,0907	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			13,69		1,64		228	1 092	291		102	621
63	КБ11-11-4	0,0907	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			3,61		0,43		60	289	77		27	164
64	КБ11-11-18	0,0907	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			2,10		0,25		35	161	43		16	94
65	КБ11-29-1	0,0907	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			19,53		2,34		326	1 692	444		146	916
		Разом	111,15		12,83		1 786	9 018	2 377		827	4 990
	Розділ № 3.2	Стіни										
66	КР11-50-2	0,1053	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			6,85		0,82		114	500	136		51	301
67	КР20-19-1	0,1053	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,21		0,15		20	99	26		9	55
69	КБ10-9-1	0,1053	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			27,84		3,34		465	2 412	633		208	1 306
70	КБ34-57-1	0,1053	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-5,05		-0,61		-84	-407	-108		-38	-230
77	КБ34-60-5	0,1053	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			13,05		1,57		218	1 065	282		98	598
79	КР20-19-1	0,2087	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			2,40		0,29		40	195	52		18	110
80	КР11-26-3	0,2087	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			32,17		3,86		537	2 928	762		241	1 540
82	КБ15-25-1	0,314	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			101,80		12,22		1 699	8 820	2 313		762	4 774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	180,27		21,64		3 009	15 612	4 096		1 349	8 454
	Розділ № 3.3	Укоси										
83	КР11-50-3	0,0198	97,1686	0,12	11,6602	139,03	1 621,12	7 071,07	1 912,28	7,48	726,82	4 260,22
			1,92		0,23		32	140	38		14	84
84	КР20-19-1	0,0198	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,23		0,03		4	19	4		2	10
86	КБ15-63-4	0,0198	537,0311	0,12	64,4437	139,03	8 959,61	48 897,33	12 728,53	7,48	4 016,99	25 705,13
			10,63		1,28		177	968	252		80	509
93	КР20-19-1	0,0482	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,55		0,07		9	45	12		4	25
94	КР11-30-1	0,0482	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			17,54		2,10		293	1 668	431		131	855
96	КБ15-47-5	0,198	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			5,54		0,66		92	504	132		41	265
97	КБ15-25-5	0,068	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			26,73		3,21		446	2 315	607		200	1 253
		Разом	63,14		7,58		1 053	5 659	1 476		472	3 001
	Розділ № 3.4	Стеля										
99	КР20-19-1	0,0907	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,04		0,12		17	85	23		8	48
101	КБ15-64-1	0,0907	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			20,64		2,48		344	1 879	490		154	988
109	КБ15-66-1	0,0907	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			17,10		2,05		285	1 651	426		128	839
110	КР11-35-2	0,0907	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			21,08		2,53		352	1 806	474		158	984
113	КБ15-56-5	0,0165	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			1,43		0,17		24	129	33		11	68
114	КБ15-56-6	0,0165	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			0,30		0,04		5	27	7		2	14
117	КР12-41-11	0,0907	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			6,80		0,82		113	575	152		51	316
118	КБ15-101-1	0,1525	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			9,05		1,09		151	747	197		68	416
122	КР12-41-11	0,0122	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			0,91		0,11		15	77	20		7	42
		Разом	78,35		9,41		1 306	6 976	1 822		587	3 715
		Разом	432,91		51,46		7 154	37 265	9 771		3 235	20 160
	Розділ № 4	Приміщення 2										
	Розділ № 4.1	Підлога										
123	КР1-14-1	0,0078	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,42		0,05		7	35	9		3	19
124	КР7-16-2	0,779	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			4,80		0,58		80	387	103		36	219
125	КР19-22-1	0,1541	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			13,81		1,27		177	1 169	295		99	571
128	КР7-21-3	3,116	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			23,15		2,78		386	1 850	492		173	1 051
129	КР7-21-2	1,558	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			10,13		1,22		169	791	211		76	456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130	КР20-16-3	0,0162	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			7,45		0,89		124	545	147		56	327
131	КБ15-67-1	0,1026	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,33		0,16		22	113	30		10	62
132	КБ11-11-3	0,0779	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			11,75		1,41		196	938	249		88	533
133	КБ11-11-4	0,0779	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			3,10		0,37		52	249	66		23	141
134	КБ11-11-18	0,0779	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,80		0,22		30	138	37		13	80
135	КБ11-11-13	0,0779	88,2124	0,12	10,5855	139,03	1 471,70	7 013,34	1 866,71	7,48	659,83	3 998,24
			6,87		0,82		115	546	145		51	311
136	КБ11-39-3	0,0779	96,7915	0,12	11,6150	139,03	1 614,83	8 385,77	2 200,13	7,48	724,00	4 538,96
			7,54		0,90		126	653	172		56	354
137	КБ11-43-3	0,1036	17,0598	0,12	2,0472	139,03	284,62	1 530,52	399,33	7,48	127,61	811,56
			1,76		0,21		29	158	42		13	84
142	КР20-12-1	0,04	112,8329	0,12	13,5399	139,03	1 882,46	11 434,07	2 929,64	7,48	843,99	5 656,09
			4,52		0,54		75	457	117		34	226
144	КБ13-26-6	0,015	10,2131	0,087	0,8885	139,03	123,53	997,90	246,71	6,83	69,76	440,00
			0,15		0,01		2	15	4		1	7
145	КР7-25-5	0,005	40,6129	0,12	4,8736	139,03	677,57	3 273,07	869,14	7,48	303,78	1 850,49
			0,20		0,02		3	16	4		2	9
		Разом	98,78		11,45		1 593	8 060	2 123		734	4 450
	Розділ № 4.2	Стіни										
146	КР11-50-2	0,1345	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			8,75		1,05		146	639	173		65	384
147	КР20-19-1	0,1345	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,54		0,19		26	126	33		12	71
149	КР20-19-1	0,1381	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,59		0,19		26	129	35		12	73
150	КР11-26-3	0,1381	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			21,28		2,55		355	1 938	505		159	1 019
152	КБ10-9-1	0,1345	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			35,56		4,27		593	3 081	809		266	1 668
153	КБ34-57-1	0,1345	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-6,45		-0,77		-108	-520	-138		-48	-294
160	КБ34-60-5	0,1345	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			16,66		2,00		278	1 360	360		125	763
162	КР11-35-2	0,2726	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			63,33		7,60		1 057	5 427	1 426		474	2 957
165	КБ15-56-3	0,2726	54,5836	0,12	6,5500	139,03	910,65	4 896,82	1 277,64	7,48	408,28	2 596,57
			14,88		1,79		248	1 335	349		111	708
167	КБ15-56-4	0,2726	28,9585	0,12	3,4750	139,03	483,13	2 598,04	677,86	7,48	216,61	1 377,60
			7,90		0,95		132	709	185		59	376
169	КР12-49-6	0,2726	59,2213	0,12	7,1066	139,03	988,02	5 011,41	1 319,87	7,48	442,98	2 750,87
			16,14		1,94		269	1 366	360		121	750
		Разом	181,18		21,76		3 022	15 590	4 097		1 356	8 475
	Розділ № 4.3	Укоси										
170	КР11-50-3	0,0132	97,1686	0,12	11,6602	139,03	1 621,12	7 071,07	1 912,28	7,48	726,82	4 260,22
			1,28		0,15		21	93	25		10	56
171	КР20-19-1	0,0132	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,15		0,02		3	12	3		1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
173	КБ15-63-4	0,0132	537,0311	0,12	64,4437	139,03	8 959,61	48 897,33	12 728,53	7,48	4 016,99	25 705,13
			7,09		0,85		118	646	168		53	339
180	КР20-19-1	0,0049	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
181	КР11-30-1	0,0049	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			1,79		0,21		30	169	44		13	87
183	КБ15-47-5	0,0461	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1,29		0,15		22	117	30		10	62
184	КБ15-56-3	0,0181	54,5836	0,12	6,5500	139,03	910,65	4 896,82	1 277,64	7,48	408,28	2 596,57
			0,99		0,12		16	89	24		7	47
186	КБ15-56-4	0,0181	28,9585	0,12	3,4750	139,03	483,13	2 598,04	677,86	7,48	216,61	1 377,60
			0,52		0,06		9	47	12		4	25
188	КР11-35-1	0,0181	202,1791	0,12	24,2615	139,03	3 373,08	17 327,70	4 554,17	7,48	1 512,30	9 439,55
			3,66		0,44		61	314	83		27	171
191	КР12-49-5	0,0181	52,6093	0,12	6,3131	139,03	877,71	4 451,90	1 172,51	7,48	393,52	2 443,74
			0,95		0,11		16	81	21		7	44
		Разом	17,78		2,12		297	1 573	412		132	841
	Розділ № 4.4	Стеля										
192	КР20-19-1	0,0779	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,89		0,11		15	73	19		7	41
194	КБ15-64-1	0,0779	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			17,72		2,13		296	1 613	419		133	848
202	КБ15-66-1	0,0779	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			14,69		1,76		245	1 417	366		110	721
203	КР11-35-2	0,0779	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			18,10		2,17		302	1 551	408		135	845
206	КБ15-56-5	0,0779	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			6,78		0,81		113	609	158		51	322
207	КБ15-56-6	0,0779	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			1,42		0,17		24	127	33		11	68
210	КР12-49-6	0,0779	59,2213	0,12	7,1066	139,03	988,02	5 011,41	1 319,87	7,48	442,98	2 750,87
			4,61		0,55		77	390	102		35	214
211	КБ15-101-1	0,112	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			6,65		0,80		111	549	145		50	306
215	КР12-49-6	0,009	59,2213	0,12	7,1066	139,03	988,02	5 011,41	1 319,87	7,48	442,98	2 750,87
			0,53		0,06		9	45	12		4	25
		Разом	71,39		8,56		1 192	6 374	1 662		536	3 390
		Разом	369,13		43,89		6 104	31 597	8 294		2 758	17 156
	Розділ № 5	Приміщення 3										
	Розділ № 5.1	Підлога										
216	КР1-14-1	0,0045	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,24		0,03		4	20	5		2	11
217	КР7-16-2	0,453	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			2,79		0,33		47	225	59		21	127
218	КР19-22-1	0,106	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			9,50		0,87		122	804	203		68	393
221	КР7-21-3	1,812	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			13,46		1,62		225	1 076	285		101	611
222	КР7-21-2	0,906	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			5,89		0,71		98	460	123		44	265
223	КР20-16-3	0,0094	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			4,33		0,52		72	316	86		32	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	КБ15-67-1	0,0893	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,16		0,14		19	98	26		9	54
225	КБ11-11-3	0,0453	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			6,83		0,82		114	545	145		51	310
226	КБ11-11-4	0,0453	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			1,80		0,22		30	144	39		13	82
227	КБ11-11-18	0,0453	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,05		0,13		17	80	22		8	47
228	КБ11-29-1	0,0453	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			9,75		1,17		163	845	221		73	457
		Разом	56,80		6,56		911	4 613	1 214		422	2 547
	Розділ № 5.2	Стіни										
229	КР11-50-2	0,043	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			2,80		0,34		47	205	55		21	123
230	КР20-19-1	0,043	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,49		0,06		8	40	11		4	23
232	КР20-19-1	0,1853	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			2,13		0,26		36	174	45		16	97
233	КР11-26-3	0,1853	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			28,55		3,43		476	2 601	677		214	1 367
235	КБ10-9-1	0,043	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			11,37		1,36		190	985	258		85	533
236	КБ34-57-1	0,043	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-2,07		-0,25		-34	-167	-45		-15	-94
243	КБ34-60-5	0,043	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			5,32		0,64		89	435	115		40	244
245	КБ15-25-1	0,2283	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			74,02		8,88		1 235	6 413	1 682		554	3 471
		Разом	122,61		14,72		2 047	10 686	2 798		919	5 764
	Розділ № 5.3	Укоси										
246	КР20-19-1	0,0049	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
247	КР11-30-1	0,0049	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			1,79		0,21		30	169	44		13	87
249	КБ15-47-5	0,0488	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1,37		0,16		23	124	32		10	65
250	КБ15-25-5	0,0049	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			1,92		0,23		32	167	44		14	90
		Разом	5,14		0,61		86	465	122		37	245
	Розділ № 5.4	Стеля										
253	КР20-19-1	0,0453	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,52		0,06		9	42	11		4	24
255	КБ15-64-1	0,0453	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			10,30		1,24		172	938	244		77	493
263	КБ15-66-1	0,0453	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			8,54		1,02		142	824	213		64	419
264	КР11-35-2	0,0453	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			10,52		1,26		176	902	236		79	491
267	КБ15-56-5	0,0453	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			3,94		0,47		66	353	93		29	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268	КБ15-56-6	0,0453	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			0,83		0,10		14	74	19		6	39
271	КР12-41-11	0,0453	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			3,39		0,41		57	287	76		25	158
272	КБ15-101-1	0,0893	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			5,30		0,64		88	437	116		40	244
276	КР12-41-11	0,0071	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			0,53		0,06		9	45	12		4	25
		Разом	43,87		5,26		733	3 902	1 020		328	2 081
		Разом	228,42		27,15		3 777	19 666	5 154		1 706	10 637
	Розділ № 6	Приміщення 4										
	Розділ № 6.1	Підлога										
277	КР1-14-1	0,0102	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,55		0,07		9	46	12		4	25
278	КР7-16-2	1,021	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			6,29		0,75		105	507	135		47	287
279	КР19-22-1	0,2082	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			18,66		1,72		239	1 579	400		133	772
282	КР7-21-3	4,084	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			30,33		3,64		506	2 424	645		227	1 378
283	КР7-21-2	2,042	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			13,28		1,59		222	1 037	277		99	598
284	КР20-16-3	0,0212	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			9,75		1,17		163	714	192		73	428
285	КБ15-67-1	0,1366	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,77		0,21		30	150	40		13	83
286	КБ11-11-3	0,1021	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			15,41		1,85		257	1 229	327		115	699
287	КБ11-11-4	0,1021	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			4,07		0,49		68	326	87		30	185
288	КБ11-11-18	0,1021	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			2,36		0,28		39	180	48		18	105
289	ХБ1-5-1	0,1021	31,3674	0,12	3,7641	139,03	523,32	2 654,31	699,08	7,48	234,63	1 457,03
			3,20		0,38		53	271	72		24	149
290	КБ15-67-1	0,1366	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,77		0,21		30	150	40		13	83
291	КБ11-29-1	0,1021	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			21,98		2,64		367	1 904	500		164	1 031
		Разом	129,42		15,00		2 088	10 517	2 775		960	5 823
	Розділ № 6.2	Стіни										
292	КР11-50-2	0,15	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			9,76		1,17		163	712	192		73	428
293	КР20-19-1	0,15	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,72		0,21		29	140	37		13	79
295	КР20-19-1	0,234	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			2,69		0,32		45	219	58		20	123
296	КР11-26-3	0,234	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			36,06		4,33		602	3 284	854		270	1 726
298	КБ10-9-1	0,15	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			39,66		4,76		662	3 436	901		297	1 860
299	КБ34-57-1	0,15	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-7,20		-0,86		-120	-580	-154		-54	-328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	КБ34-60-5	0,15	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			18,59		2,23		310	1 517	402		139	851
308	ХБ4-1-2	0,0683	50,8668	0,12	6,1040	139,03	848,64	4 355,72	1 144,96	7,48	380,48	2 374,08
			3,47		0,42		58	297	78		26	162
309	КБ15-67-1	0,06	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			0,78		0,09		13	66	17		6	36
310	КБ15-25-1	0,384	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			124,50		14,94		2 077	10 786	2 831		931	5 839
		Разом	230,03		27,61		3 839	19 877	5 216		1 721	10 776
	Розділ № 6.3	Укоси										
311	КР11-50-3	0,0025	97,1686	0,12	11,6602	139,03	1 621,12	7 071,07	1 912,28	7,48	726,82	4 260,22
			0,24		0,03		4	17	5		2	11
312	КР20-19-1	0,0025	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,03		-		-	2	1		-	1
314	КР20-19-1	0,0025	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,03		-		-	2	1		-	1
315	КР11-30-1	0,0026	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			0,95		0,11		16	90	23		7	46
317	КБ15-47-5	0,0508	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1,42		0,17		24	129	33		11	68
318	КБ15-63-4	0,0025	537,0311	0,12	64,4437	139,03	8 959,61	48 897,33	12 728,53	7,48	4 016,99	25 705,13
			1,34		0,16		22	122	32		10	64
325	КБ15-25-5	0,051	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			20,05		2,41		334	1 736	456		150	940
		Разом	24,06		2,88		400	2 098	551		180	1 131
	Розділ № 6.4	Стеля										
327	КР20-19-1	0,1021	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,17		0,14		20	96	25		9	54
329	КБ15-64-1	0,1021	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			23,23		2,79		388	2 115	550		174	1 112
337	КБ15-66-1	0,1021	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			19,24		2,31		321	1 858	480		144	945
338	КР11-35-2	0,1021	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			23,72		2,85		396	2 033	534		177	1 107
341	КБ15-56-5	0,1021	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			8,89		1,07		148	797	209		66	423
342	КБ15-56-6	0,1021	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			1,86		0,22		31	167	44		14	89
345	КР12-41-11	0,1021	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			7,65		0,92		128	647	170		57	355
346	КБ15-101-1	0,156	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			9,26		1,11		154	764	203		69	426
350	КР12-41-11	0,0125	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			0,94		0,11		16	79	21		7	44
		Разом	95,96		11,52		1 602	8 556	2 236		717	4 555
		Разом	479,47		57,01		7 929	41 048	10 778		3 578	22 285
	Розділ № 7	Приміщення 5										
	Розділ № 7.1	Підлога										
351	КР1-14-1	0,03	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			1,61		0,19		27	135	36		12	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
352	КР7-16-2	3,004	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			18,51		2,22		309	1 492	396		138	843
353	КР19-22-1	0,4497	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			40,31		3,71		516	3 411	864		288	1 668
356	КР7-21-3	12,016	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			89,25		10,71		1 489	7 135	1 897		668	4 054
357	КР7-21-2	6,008	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			39,08		4,69		652	3 050	815		292	1 759
358	КР20-16-3	0,0625	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			28,75		3,45		480	2 103	568		215	1 263
359	КБ15-67-1	0,2195	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			2,86		0,34		48	242	64		21	133
360	КБ11-11-3	0,3004	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			45,33		5,44		756	3 616	962		339	2 057
361	КБ11-11-4	0,3004	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			11,95		1,43		199	958	256		89	544
362	КБ11-11-18	0,3004	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			6,95		0,83		116	532	142		52	310
363	ХБ1-5-1	0,3004	31,3674	0,12	3,7641	139,03	523,32	2 654,31	699,08	7,48	234,63	1 457,03
			9,42		1,13		157	797	211		70	438
364	КБ15-67-1	0,2195	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			2,86		0,34		48	242	64		21	133
365	КБ11-29-1	0,3004	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			64,67		7,76		1 079	5 603	1 470		484	3 033
		Разом	361,55		42,24		5 876	29 316	7 745		2 689	16 310
	Розділ № 7.2	Стіни										
366	КР11-50-2	0,4884	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			31,78		3,81		530	2 320	627		238	1 395
367	КР20-19-1	0,4884	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			5,61		0,67		94	457	121		42	257
369	КР20-19-1	0,1393	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,60		0,19		27	130	34		12	73
370	КР11-26-3	0,1393	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			21,46		2,58		358	1 955	509		161	1 028
372	КБ10-9-1	0,4884	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			129,14		15,50		2 154	11 187	2 936		966	6 056
373	КБ34-57-1	0,4884	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-23,45		-2,81		-391	-1 889	-502		-175	-1 068
380	КБ34-60-5	0,4884	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			60,52		7,26		1 010	4 941	1 308		453	2 771
382	ХБ4-1-2	0,6277	50,8668	0,12	6,1040	139,03	848,64	4 355,72	1 144,96	7,48	380,48	2 374,08
			31,93		3,83		533	2 734	718		239	1 490
383	КБ15-67-1	0,22	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			2,86		0,34		48	242	64		21	133
384	КБ15-25-1	0,6277	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			203,52		24,42		3 395	17 632	4 627		1 522	9 544
		Разом	464,97		55,79		7 758	39 709	10 442		3 479	21 679
	Розділ № 7.3	Укоси										
385	КР11-50-3	0,01	97,1686	0,12	11,6602	139,03	1 621,12	7 071,07	1 912,28	7,48	726,82	4 260,22
			0,98		0,12		16	71	20		7	43
386	КР20-19-1	0,01	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,11		0,01		2	9	2		1	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
388	КР20-19-1	0,0049	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
389	КР11-30-1	0,0049	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			1,79		0,21		30	169	44		13	87
391	КБ15-47-5	0,099	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			2,77		0,33		46	252	66		21	133
392	КБ15-63-4	0,01	537,0311	0,12	64,4437	139,03	8 959,61	48 897,33	12 728,53	7,48	4 016,99	25 705,13
			5,37		0,64		90	489	127		40	257
399	КБ15-25-5	0,0149	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			5,86		0,70		98	508	133		44	275
		Разом	16,94		2,02		283	1 503	394		126	803
	Розділ № 7.4	Стеля										
401	КР20-19-1	0,3004	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			3,45		0,41		58	281	74		26	158
403	КБ15-64-1	0,3004	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			68,35		8,20		1 140	6 223	1 620		511	3 271
411	КБ15-66-1	0,3004	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			56,63		6,80		945	5 467	1 410		424	2 779
412	КР11-35-2	0,3004	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			69,79		8,38		1 164	5 981	1 572		522	3 258
415	КБ15-56-5	0,3004	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			26,14		3,14		436	2 345	611		196	1 243
416	КБ15-56-6	0,3004	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			5,48		0,66		91	492	129		41	261
419	КР12-41-11	0,3004	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			22,51		2,70		376	1 905	502		168	1 046
420	КБ15-101-1	0,2473	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			14,68		1,76		245	1 212	320		110	675
424	КР12-41-11	0,0198	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			1,48		0,18		25	126	33		11	69
		Разом	268,51		32,23		4 480	24 032	6 271		2 009	12 760
		Разом	1 111,97		132,28		18 397	94 560	24 852		8 303	51 552
	Розділ № 8	Приміщення 6										
	Розділ № 8.1	Підлога										
425	КР1-14-1	0,0042	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,23		0,03		4	18	4		2	10
426	КР7-16-2	0,419	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			2,58		0,31		43	208	56		19	118
427	КР19-22-1	0,0926	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			8,30		0,76		106	702	178		59	343
430	КР7-21-3	1,676	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			12,45		1,49		208	995	264		93	565
431	КР7-21-2	0,838	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			5,45		0,65		91	425	113		41	245
432	КР20-16-3	0,0087	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			4,00		0,48		67	292	79		30	176
433	КБ15-67-1	0,0746	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			0,97		0,12		16	82	22		7	45
434	КБ11-11-3	0,0419	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			6,32		0,76		105	504	135		47	287
435	КБ11-11-4	0,0419	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			1,67		0,20		28	134	36		12	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
436	КБ11-11-18	0,0419	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			0,97		0,12		16	74	20		7	43
437	ХБ1-5-1	0,0419	31,3674	0,12	3,7641	139,03	523,32	2 654,31	699,08	7,48	234,63	1 457,03
			1,31		0,16		22	111	29		10	61
438	КБ15-67-1	0,0745	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			0,97		0,12		16	82	22		7	45
439	КБ11-29-1	0,0355	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			7,64		0,92		128	662	173		57	358
440	КБ11-29-2	0,0064	228,1824	0,12	27,3819	139,03	3 806,90	19 770,66	5 187,06	7,48	1 706,80	10 700,76
			1,46		0,18		24	126	33		11	68
		Разом	54,32		6,30		874	4 415	1 164		402	2 440
	Розділ № 8.2	Стіни										
442	КР11-50-2	0,0618	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			4,03		0,48		67	293	80		30	177
443	КР20-19-1	0,0618	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,71		0,09		12	58	15		5	32
445	КР20-19-1	0,1494	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,72		0,21		29	140	37		13	79
446	КР11-26-3	0,1494	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			23,03		2,76		384	2 096	546		172	1 102
448	КБ10-9-1	0,0618	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			16,34		1,96		273	1 416	371		122	766
449	КБ34-57-1	0,0618	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-2,96		-0,36		-50	-239	-63		-22	-135
456	КБ34-60-5	0,0618	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			7,65		0,92		128	625	166		57	351
458	ХБ4-1-2	0,0664	50,8668	0,12	6,1040	139,03	848,64	4 355,72	1 144,96	7,48	380,48	2 374,08
			3,38		0,41		56	289	77		25	158
459	КБ15-67-1	0,04	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			0,52		0,06		9	44	11		4	24
460	КБ15-25-1	0,1672	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			54,21		6,51		904	4 697	1 233		405	2 542
461	КБ15-25-2	0,044	353,3454	0,12	42,4014	139,03	5 895,07	30 613,35	8 031,85	7,48	2 643,02	16 569,94
			15,54		1,87		259	1 347	354		116	729
		Разом	124,17		14,91		2 071	10 766	2 827		927	5 825
	Розділ № 8.3	Укоси										
463	КР20-19-1	0,0048	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	4	2		-	3
464	КР11-30-1	0,0048	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			1,75		0,21		29	166	43		13	85
466	КБ15-47-5	0,0481	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1,35		0,16		22	123	32		10	64
467	КБ15-25-5	0,0048	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			1,88		0,23		31	163	43		14	88
		Разом	5,04		0,61		83	456	120		37	240
	Розділ № 8.4	Стеля										
469	КР20-19-1	0,0419	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,48		0,06		8	39	10		4	22
471	КБ15-64-1	0,0419	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			9,53		1,14		159	868	226		71	456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
479	КБ15-66-1	0,0419	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			7,90		0,95		132	762	197		59	388
480	КР11-35-2	0,0419	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			9,74		1,17		162	834	219		73	454
483	КБ15-56-5	0,0419	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			3,64		0,44		61	327	85		27	173
484	КБ15-56-6	0,0419	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			0,76		0,09		13	68	17		6	36
487	КР12-41-11	0,0419	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			3,14		0,38		52	266	71		23	146
488	КБ15-101-1	0,0823	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			4,88		0,59		81	403	107		37	225
492	КР12-41-11	0,0066	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			0,49		0,06		8	42	11		4	23
		Разом	40,56		4,88		676	3 609	943		304	1 923
	Розділ № 8.5	Різне										
493	КР15-33-4	0,1	6,3360	0,105	0,6653	139,03	92,49	568,40	145,40	8,7	55,12	293,01
			0,63		0,07		9	57	14		6	29
		Разом	0,63		0,07		9	57	14		6	29
		Разом	224,72		26,77		3 713	19 303	5 068		1 676	10 457
	Розділ № 9	Приміщення 7										
	Розділ № 9.1	Підлога										
497	КР1-14-1	0,0074	53,6826	0,12	6,4419	139,03	895,62	4 497,67	1 186,52	7,48	401,55	2 483,69
			0,40		0,05		7	33	8		3	18
498	КР7-16-2	0,735	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			4,53		0,54		76	365	96		34	206
499	КР19-22-1	0,1344	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			12,05		1,11		154	1 019	258		86	498
502	КР7-21-3	2,94	7,4278	0,12	0,8913	139,03	123,92	593,73	157,88	7,48	55,56	337,36
			21,84		2,62		364	1 746	465		163	992
503	КР7-21-2	1,47	6,5040	0,12	0,7805	139,03	108,51	507,70	135,57	7,48	48,65	292,73
			9,56		1,15		160	746	198		72	430
504	КР20-16-3	0,0153	460,0280	0,12	55,2034	139,03	7 674,92	33 640,03	9 089,29	7,48	3 441,01	20 205,22
			7,04		0,84		117	514	139		53	309
505	КБ15-67-1	0,0896	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,16		0,14		19	98	26		9	54
506	КБ11-11-3	0,0735	150,8856	0,12	18,1063	139,03	2 517,32	12 035,96	3 201,72	7,48	1 128,62	6 847,66
			11,09		1,33		185	884	235		83	503
507	КБ11-11-4	0,0735	39,7970	0,12	4,7756	139,03	663,96	3 190,95	848,08	7,48	297,68	1 809,72
			2,92		0,35		49	235	62		22	133
508	КБ11-11-18	0,0735	23,1372	0,12	2,7765	139,03	386,01	1 769,27	474,16	7,48	173,07	1 033,24
			1,70		0,20		28	130	35		13	76
509	ХБ1-5-1	0,0735	31,3674	0,12	3,7641	139,03	523,32	2 654,31	699,08	7,48	234,63	1 457,03
			2,31		0,28		38	195	52		17	107
510	КБ15-67-1	0,0896	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,16		0,14		19	98	26		9	54
511	КБ11-29-1	0,0735	215,2794	0,12	25,8335	139,03	3 591,64	18 652,88	4 893,79	7,48	1 610,29	10 095,72
			15,82		1,90		264	1 371	360		118	742
		Разом	91,58		10,65		1 480	7 434	1 960		682	4 122
	Розділ № 9.2	Стіни										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
512	КР11-50-2	0,131	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			8,52		1,02		142	622	168		64	374
513	КР20-19-1	0,131	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,50		0,18		25	123	33		11	69
515	КР20-19-1	0,1312	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			1,51		0,18		25	123	33		11	69
516	КР11-26-3	0,1312	154,1147	0,12	18,4938	139,03	2 571,19	14 034,00	3 653,14	7,48	1 152,78	7 377,11
			20,22		2,43		337	1 841	480		151	968
518	КБ10-9-1	0,131	264,4080	0,12	31,7290	139,03	4 411,28	22 905,67	6 009,73	7,48	1 977,77	12 398,78
			34,64		4,16		578	3 001	787		259	1 624
519	КБ34-57-1	0,131	-48,0138	0,12	-5,7617	139,03	-801,04	-3 867,40	-1 027,06	7,48	-359,14	-2 187,24
			-6,29		-0,75		-105	-507	-135		-47	-287
526	КБ34-60-5	0,131	123,9110	0,12	14,8693	139,03	2 067,28	10 116,00	2 680,32	7,48	926,85	5 674,45
			16,24		1,95		271	1 326	351		121	743
528	ХБ4-1-2	0,2622	50,8668	0,12	6,1040	139,03	848,64	4 355,72	1 144,96	7,48	380,48	2 374,08
			13,34		1,60		223	1 142	299		100	622
529	КБ15-67-1	0,138	13,0026	0,12	1,5603	139,03	216,93	1 100,52	289,84	7,48	97,26	604,03
			1,79		0,22		30	151	40		13	83
530	КБ15-25-1	0,2622	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			85,02		10,20		1 418	7 366	1 933		636	3 987
		Разом	176,49		21,19		2 944	15 188	3 989		1 319	8 252
	Розділ № 9.3	Укоси										
531	КР11-50-3	0,005	97,1686	0,12	11,6602	139,03	1 621,12	7 071,07	1 912,28	7,48	726,82	4 260,22
			0,49		0,06		8	36	9		4	21
532	КР20-19-1	0,005	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
534	КР20-19-1	0,005	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
535	КР11-30-1	0,005	363,8834	0,12	43,6660	139,03	6 070,89	34 611,23	8 950,07	7,48	2 721,85	17 742,81
			1,82		0,22		30	173	45		14	89
537	КБ15-47-5	0,05	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			1,40		0,17		23	127	34		10	67
538	КБ15-63-4	0,005	537,0311	0,12	64,4437	139,03	8 959,61	48 897,33	12 728,53	7,48	4 016,99	25 705,13
			2,68		0,32		45	244	64		20	129
545	КБ15-25-5	0,01	392,9790	0,12	47,1575	139,03	6 556,30	34 046,80	8 932,68	7,48	2 939,48	18 428,46
			3,93		0,47		66	340	89		29	184
		Разом	10,44		1,26		174	930	245		77	496
	Розділ № 9.4	Стеля										
547	КР20-19-1	0,0735	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			0,84		0,10		14	69	19		6	39
549	КБ15-64-1	0,0735	227,5122	0,12	27,3015	139,03	3 795,72	20 716,04	5 392,59	7,48	1 701,79	10 890,10
			16,73		2,01		279	1 523	396		125	800
557	КБ15-66-1	0,0735	188,5123	0,12	22,6215	139,03	3 145,06	18 199,54	4 695,81	7,48	1 410,07	9 250,94
			13,85		1,66		231	1 337	345		104	680
558	КР11-35-2	0,0735	232,3297	0,12	27,8796	139,03	3 876,10	19 909,95	5 232,93	7,48	1 737,83	10 846,86
			17,08		2,05		285	1 463	384		128	797
561	КБ15-56-5	0,0735	87,0166	0,12	10,4420	139,03	1 451,75	7 806,47	2 036,81	7,48	650,88	4 139,44
			6,40		0,77		107	574	149		48	304
562	КБ15-56-6	0,0735	18,2466	0,12	2,1896	139,03	304,42	1 636,99	427,11	7,48	136,48	868,01
			1,34		0,16		22	120	32		10	64
565	КР12-41-11	0,0735	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			5,51		0,66		92	466	123		41	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
566	КБ15-101-1	0,109	59,3552	0,12	7,1226	139,03	990,26	4 900,69	1 296,01	7,48	443,98	2 730,25
			6,47		0,78		108	535	142		48	298
570	КР12-41-11	0,0087	74,9533	0,12	8,9944	139,03	1 250,49	6 342,65	1 670,49	7,48	560,65	3 481,63
			0,65		0,08		11	55	14		5	30
		Разом	68,87		8,27		1 149	6 142	1 604		515	3 268
		Разом	347,38		41,37		5 747	29 694	7 798		2 593	16 138
	Розділ № 10	Інші роботи										
571	КР20-40-1	118,3896	1,9560	0,12	0,2347	139,03	32,63	141,54	38,32	7,48	14,63	85,58
			231,57		27,79		3 863	16 757	4 537		1 732	10 132
572	С314-5-1	118,3896	0,0990	0,12	0,0119	139,03	1,65	9,82	2,52	7,48	0,74	4,91
			11,72		1,41		195	1 163	298		88	581
		Разом	243,29		29,20		4 058	17 920	4 835		1 820	10 713
	Разом по кошторису		4 348,09		518,38		72 071	359 891	95 033		32 485	199 589
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (72 071,00 + 359 891,00) * 0,007800											3 369	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (72 071,00 + 359 891,00) * 0,007800 * 0,220000											741	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (72 071,00 + 359 891,00) * 0,003739											1 615	
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											205 314	
02-001-002		Зовнішні загальнобудівельні роботи										
Розділ № 1		Вхідна група										
Розділ № 1.1		Площадка і пандус										
1	КР2-15-2	0,01	680,5568	0,12	81,6668	139,03	11 354,14	57 392,58	15 124,28	7,48	5 090,57	31 568,99
			6,80		0,82		114	574	151		51	316
2	КР20-15-10	0,0102	555,5530	0,12	66,6664	139,03	9 268,62	40 468,12	10 942,08	7,48	4 155,54	24 366,24
			5,67		0,68		95	413	112		42	249
3	КБ11-29-2	0,065	228,1824	0,12	27,3819	139,03	3 806,90	19 770,66	5 187,06	7,48	1 706,80	10 700,76
			14,84		1,78		247	1 285	338		111	696
		Разом	27,31		3,28		456	2 272	601		204	1 261
Розділ № 1.2		Козирок										
5	КР2-15-1	0,0012	918,6661	0,12	110,2399	139,03	15 326,66	77 087,33	20 331,08	7,48	6 871,62	42 529,36
			1,11		0,13		18	92	25		8	51
6	КР20-15-10	0,00122	555,5530	0,12	66,6664	139,03	9 268,62	40 468,12	10 942,08	7,48	4 155,54	24 366,24
			0,68		0,08		11	50	14		5	30
7	КБ6-11-7	0,012	319,6287	0,12	38,3554	139,03	5 332,56	27 073,03	7 129,23	7,48	2 390,82	14 852,61
			3,84		0,46		64	325	85		29	178
9	КР20-12-2	0,3119	87,9733	0,12	10,5568	139,03	1 467,71	8 915,06	2 284,21	7,48	658,04	4 409,96
			27,44		3,29		458	2 780	712		205	1 375
11	КБ13-16-6	0,11	6,6958	0,087	0,5825	139,03	80,99	663,43	163,77	6,83	45,73	290,49
			0,74		0,06		9	73	18		5	32
12	КБ13-26-6	0,11	10,2131	0,087	0,8885	139,03	123,53	997,90	246,71	6,83	69,76	440,00
			1,12		0,10		14	110	26		8	48
13	КР8-30-1	0,068	94,9958	0,12	11,3995	139,03	1 584,87	8 038,34	2 117,11	7,48	710,57	4 412,55
			6,46		0,78		108	546	144		48	300
16	КБ9-47-1	0,096	67,4888	0,12	8,0987	139,03	1 125,96	5 580,05	1 475,32	7,48	504,82	3 106,10
			6,48		0,78		108	536	142		48	298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	КР8-40-6	0,042	27,5674	0,12	3,3081	139,03	459,92	2 248,19	595,78	7,48	206,20	1 261,90
			1,16		0,14		19	95	25		9	53
22	КБ9-40-1	0,0744	28,5010	0,12	3,4201	139,03	475,50	2 469,77	647,96	7,48	213,19	1 336,65
			2,12		0,25		35	184	48		16	99
		Разом	51,15		6,07		844	4 791	1 239		381	2 464
	Розділ № 1.3	Водовідведення										
25	КР8-42-2	0,042	70,0862	0,12	8,4103	139,03	1 169,29	6 140,36	1 608,12	7,48	524,25	3 301,66
			2,94		0,35		49	258	68		22	139
31	КР8-41-2	0,022	66,4320	0,12	7,9718	139,03	1 108,32	5 821,44	1 524,55	7,48	496,91	3 129,78
			1,46		0,18		24	128	34		11	69
		Разом	4,40		0,53		73	386	102		33	208
		Разом	82,86		9,88		1 373	7 449	1 942		618	3 933
	Розділ № 2	Благоустрій										
36	КР18-1-7	0,009	228,2736	0,12	27,3928	139,03	3 808,43	18 150,78	4 831,03	7,48	1 707,49	10 346,95
			2,05		0,25		34	164	44		15	93
37	КР18-1-5	0,115	304,5457	0,12	36,5455	139,03	5 080,92	23 415,28	6 269,16	7,48	2 278,00	13 628,08
			35,02		4,20		584	2 692	721		262	1 567
38	КР18-2-1	0,13	127,1040	0,12	15,2525	139,03	2 120,55	9 303,85	2 513,37	7,48	950,74	5 584,66
			16,53		1,98		276	1 210	326		124	726
39	КР1-18-2	0,4252	361,0800	0,12	43,3296	139,03	6 024,11	26 127,75	7 073,41	7,48	2 700,88	15 798,40
			153,53		18,42		2 561	11 110	3 008		1 148	6 717
40	КР7-16-2	20,84	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			128,39		15,41		2 142	10 348	2 748		960	5 850
41	КР19-22-1	0,104	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			9,32		0,86		119	789	200		67	386
44	КР7-16-3	10,42	8,5268	0,12	1,0232	139,03	142,26	695,59	184,33	7,48	63,78	390,37
			88,85		10,66		1 482	7 248	1 921		665	4 068
45	КБ27-29-1	0,1042	3,0636	0,132	0,4044	139,03	56,22	243,43	65,92	9,18	28,12	150,26
			0,32		0,04		6	25	7		3	16
46	КР18-49-1	1,042	144,5764	0,12	17,3492	139,03	2 412,05	12 677,23	3 319,64	7,48	1 081,43	6 813,12
			150,65		18,08		2 513	13 210	3 459		1 127	7 099
48	КР18-30-1	30,5	1,5840	0,12	0,1901	139,03	26,43	123,65	33,02	7,48	11,85	71,30
			48,31		5,80		806	3 771	1 008		361	2 175
51	КР20-15-10	0,0156	555,5530	0,12	66,6664	139,03	9 268,62	40 468,12	10 942,08	7,48	4 155,54	24 366,24
			8,67		1,04		145	631	170		65	380
52	КР16-89-4	1,0	25,7626	0,12	3,0915	139,03	429,81	2 437,21	630,74	7,48	192,70	1 253,25
			25,76		3,09		430	2 437	630		193	1 253
53	КР7-16-3	0,65	7,7097	0,12	0,9252	139,03	128,63	628,93	166,66	7,48	57,67	352,96
			5,01		0,60		84	409	108		37	229
54	КР18-46-1	0,065	28,2100	0,12	3,3852	139,03	470,64	2 443,83	641,18	7,48	211,01	1 322,83
			1,83		0,22		31	159	41		14	86
55	КР18-46-2	0,065	63,6461	0,12	7,6375	139,03	1 061,85	5 513,66	1 446,61	7,48	476,07	2 984,53
			4,14		0,50		69	358	94		31	194
		Разом	678,38		81,15		11 282	54 561	14 485		5 072	30 839
	Розділ № 3	Вимощення										
57	КР7-16-2	3,432	6,1604	0,12	0,7393	139,03	102,78	496,56	131,85	7,48	46,08	280,71
			21,14		2,54		353	1 704	452		158	963
58	КР19-22-1	0,1913	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			17,15		1,58		219	1 451	367		123	709
61	КР7-16-3	1,716	8,5268	0,12	1,0232	139,03	142,26	695,59	184,33	7,48	63,78	390,37
			14,64		1,76		244	1 194	317		109	670
62	КБ27-29-1	0,01716	3,0636	0,132	0,4044	139,03	56,22	243,43	65,92	9,18	28,12	150,26
			0,05		0,01		1	4	2		-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КР18-49-1	0,1716	144,5764	0,12	17,3492	139,03	2 412,05	12 677,23	3 319,64	7,48	1 081,43	6 813,12
			24,81		2,98		414	2 175	569		186	1 169
65	КР18-30-1	30,5	1,5840	0,12	0,1901	139,03	26,43	123,65	33,02	7,48	11,85	71,30
			48,31		5,80		806	3 771	1 008		361	2 175
67	КР20-15-10	0,0156	555,5530	0,12	66,6664	139,03	9 268,62	40 468,12	10 942,08	7,48	4 155,54	24 366,24
			8,67		1,04		145	631	170		65	380
		Разом	134,77		15,71		2 182	10 930	2 885		1 002	6 069
	Розділ № 4 Фасад											
	Розділ № 4.1 Стіни											
68	КР11-50-2	0,8	65,0806	0,12	7,8097	139,03	1 085,78	4 749,18	1 283,69	7,48	486,80	2 856,27
			52,06		6,25		869	3 800	1 027		389	2 285
69	КР13-15-5	0,12	93,7628	0,12	11,2515	139,03	1 564,30	7 053,82	1 895,99	7,48	701,35	4 161,64
			11,25		1,35		188	846	227		84	499
70	КР20-19-1	1,006	11,4840	0,12	1,3781	139,03	191,59	936,41	248,16	7,48	85,90	525,65
			11,55		1,39		193	942	250		86	529
71	КР3-10-1	3,96	7,9092	0,12	0,9491	139,03	131,95	662,00	174,67	7,48	59,16	365,78
			31,32		3,76		523	2 622	691		234	1 448
73	КР11-1-4	1,006	91,2325	0,12	10,9479	139,03	1 522,09	7 908,21	2 074,67	7,48	682,42	4 279,18
			91,78		11,01		1 531	7 956	2 087		687	4 305
76	ХБ4-14-1	1,006	81,1578	0,12	9,7389	139,03	1 354,00	7 199,51	1 881,77	7,48	607,06	3 842,83
			81,64		9,80		1 362	7 243	1 893		611	3 866
77	КБ15-47-5	0,3462	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			9,68		1,16		162	882	230		72	464
80	ХБ4-10-3	0,871	138,3450	0,12	16,6014	139,03	2 308,09	13 913,36	3 568,72	7,48	1 034,82	6 911,63
			120,50		14,46		2 010	12 119	3 109		901	6 020
81	ХБ4-13-2	0,871	36,2664	0,12	4,3520	139,03	605,05	3 450,39	892,20	7,48	271,27	1 768,52
			31,59		3,79		527	3 005	777		236	1 540
82	ХБ4-1-2	0,135	50,8668	0,12	6,1040	139,03	848,64	4 355,72	1 144,96	7,48	380,48	2 374,08
			6,87		0,82		115	588	155		51	321
83	КБ15-25-1	0,135	324,2274	0,12	38,9073	139,03	5 409,28	28 090,85	7 370,03	7,48	2 425,22	15 204,53
			43,77		5,25		730	3 793	996		327	2 053
	Розділ № 4.1.1 Укоси											
84	ХБ4-14-1	0,1377	81,1578	0,12	9,7389	139,03	1 354,00	7 199,51	1 881,77	7,48	607,06	3 842,83
			11,18		1,34		186	991	259		84	529
85	КБ15-47-5	0,1162	27,9726	0,12	3,3567	139,03	466,68	2 546,91	662,99	7,48	209,24	1 338,91
			3,25		0,39		54	296	78		24	156
88	ХБ4-10-3	0,1377	138,3450	0,12	16,6014	139,03	2 308,09	13 913,36	3 568,72	7,48	1 034,82	6 911,63
			19,05		2,29		318	1 916	492		142	952
89	ХБ4-13-2	0,1377	36,2664	0,12	4,3520	139,03	605,05	3 450,39	892,20	7,48	271,27	1 768,52
			4,99		0,60		83	475	124		37	244
		Разом	38,47		4,62		641	3 678	953		287	1 881
		Разом	530,48		63,66		8 851	47 474	12 395		3 965	25 211
		Разом	530,48		63,66		8 851	47 474	12 395		3 965	25 211
	Разом по кошторису		1 426,49		170,40		23 688	120 414	31 707		10 657	66 052
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 688,00 + 120 414,00) * 0,007800										1 124	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 688,00 + 120 414,00) * 0,007800 * 0,220000										247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 688,00 + 120 414,00) * 0,003739										539	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										67 962	
	02-001-003	Сантехнічні роботи										
	Розділ № 1	Опалення										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР15-47-1	0,08	131,4449	0,105	13,8017	139,03	1 918,85	10 347,23	2 698,54	8,7	1 143,57	5 760,96
			10,51		1,10		154	827	216		91	461
2	КР15-83-1	0,14	26,5043	0,105	2,7829	139,03	386,91	2 356,03	603,45	8,7	230,59	1 220,95
			3,71		0,39		54	330	85		32	171
3	КР15-83-2	0,08	26,7779	0,105	2,8117	139,03	390,91	2 380,30	609,67	8,7	232,97	1 233,55
			2,14		0,22		31	190	49		19	99
4	КР15-83-4	0,24	67,9526	0,105	7,1350	139,03	991,98	6 040,15	1 547,07	8,7	591,19	3 130,24
			16,30		1,71		238	1 449	371		142	751
5	КР15-83-5	0,12	83,0486	0,105	8,7201	139,03	1 212,36	7 379,32	1 890,17	8,7	722,52	3 825,05
			9,97		1,05		145	885	227		87	459
6	КМ11-350-1	1,0	0,7861	0,079	0,0621	139,03	8,63	68,89	17,05	6,23	4,90	30,58
			0,79		0,06		9	69	17		5	31
		Разом	43,42		4,53		631	3 750	965		376	1 972
	Розділ № 1.2	Монтажні роботи										
7	КР20-29-5	1,2	5,8920	0,12	0,7070	139,03	98,30	447,26	120,02	7,48	44,07	262,39
			7,07		0,85		118	537	144		53	315
8	КР20-27-7	0,04	139,4772	0,12	16,7373	139,03	2 326,98	13 258,99	3 428,91	7,48	1 043,29	6 799,18
			5,58		0,67		93	530	137		42	272
9	КР20-27-8	0,04	25,5152	0,12	3,0618	139,03	425,69	2 425,33	627,22	7,48	190,85	1 243,76
			1,03		0,12		17	97	25		8	50
10	КР20-27-9	0,04	-20,9844	0,12	-2,5181	139,03	-350,10	-1 994,77	-515,87	7,48	-156,96	-1 022,93
			-0,84		-0,10		-14	-79	-21		-6	-41
11	КР20-27-1	0,16	10,6440	0,12	1,2773	139,03	177,58	845,77	225,14	7,48	79,62	482,34
			1,70		0,20		28	135	36		13	77
12	КР20-27-2	0,16	13,4068	0,12	1,6088	139,03	223,67	1 065,30	283,57	7,48	100,28	607,52
			2,15		0,26		36	170	45		16	97
13	КР20-27-3	0,04	19,4400	0,12	2,3328	139,03	324,33	1 544,70	411,19	7,48	145,41	880,93
			0,78		0,09		13	62	16		6	35
14	КР20-27-3	0,06	7,7760	0,12	0,9331	139,03	129,73	617,88	164,47	7,48	58,16	352,36
			0,47		0,06		8	37	10		3	21
15	КР20-27-3	0,06	3,2400	0,12	0,3888	139,03	54,05	257,45	68,53	7,48	24,24	146,82
			0,19		0,02		3	15	5		1	9
16	КР15-19-1	0,178	67,9080	0,105	7,1303	139,03	991,33	6 183,02	1 578,36	8,7	590,80	3 160,49
			12,09		1,27		176	1 101	282		105	563
23	КР15-19-2	0,172	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			12,19		1,28		178	1 110	283		106	567
29	КР15-19-3	0,341	78,1920	0,105	8,2102	139,03	1 141,46	7 119,38	1 817,38	8,7	680,27	3 639,11
			26,66		2,80		389	2 428	620		232	1 241
36	КР15-19-4	0,235	83,2680	0,105	8,7431	139,03	1 215,56	7 581,55	1 935,36	8,7	724,43	3 875,35
			19,57		2,05		286	1 782	455		170	911
43	КР15-19-5	0,212	85,1160	0,105	8,9372	139,03	1 242,54	7 635,76	1 953,23	8,7	740,51	3 936,28
			18,04		1,89		263	1 619	414		157	834
57	КР15-20-2	0,04	334,6774	0,105	35,1411	139,03	4 885,67	29 334,65	7 528,47	8,7	2 911,69	15 325,83
			13,38		1,41		195	1 174	302		116	613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	KM11-350-1	1,0	1,9654	0,079	0,1553	139,03	21,59	172,22	42,64	6,23	12,24	76,47
			1,97		0,16		22	172	42		12	76
61	KP15-90-2	0,156	135,2004	0,105	14,1960	139,03	1 973,68	11 341,99	2 929,45	8,7	1 176,24	6 079,37
			21,10		2,21		308	1 769	457		183	948
67	KP19-2-7	0,1226	152,2615	0,092	14,0081	139,03	1 947,54	14 065,60	3 522,89	7,15	1 088,67	6 559,10
			18,67		1,72		239	1 725	432		133	804
72	KP15-16-6	2,0	1,5283	0,105	0,1605	139,03	22,31	141,30	35,99	8,7	13,30	71,60
			3,06		0,32		45	283	71		27	143
		Разом	164,86		17,28		2 403	14 667	3 755		1 377	7 535
		Разом	208,28		21,81		3 034	18 417	4 720		1 753	9 507
	Розділ № 2	Водопостачання										
	Розділ № 2.1	Демонтаж										
74	KP15-15-3	0,14	74,1797	0,105	7,7889	139,03	1 082,89	6 655,54	1 702,45	8,7	645,36	3 430,70
			10,38		1,09		152	932	238		90	480
		Разом	10,38		1,09		152	932	238		90	480
	Розділ № 2.2	Монтажні роботи										
75	KP20-29-5	1,2	5,8920	0,12	0,7070	139,03	98,30	447,26	120,02	7,48	44,07	262,39
			7,07		0,85		118	537	144		53	315
76	KP20-28-2	0,14	40,6918	0,12	4,8830	139,03	678,89	3 507,24	920,95	7,48	304,37	1 904,21
			5,70		0,68		95	491	129		43	267
77	KP15-19-1	0,156	67,9080	0,105	7,1303	139,03	991,33	6 183,02	1 578,36	8,7	590,80	3 160,49
			10,59		1,11		155	965	246		92	493
87	KP15-19-2	0,129	70,8720	0,105	7,4416	139,03	1 034,60	6 452,90	1 647,25	8,7	616,59	3 298,44
			9,14		0,96		133	832	212		80	425
		Разом	32,50		3,60		501	2 825	731		268	1 500
		Разом	42,88		4,69		653	3 757	969		358	1 980
	Розділ № 3	Каналізація										
	Розділ № 3.1	Демонтаж										
95	KP15-14-2	0,04	70,0040	0,105	7,3504	139,03	1 021,93	6 565,98	1 669,34	8,7	609,03	3 300,30
			2,80		0,29		41	263	67		24	132
		Разом	2,80		0,29		41	263	67		24	132
	Розділ № 3.2	Монтажні роботи										
96	KP20-29-9	0,8	9,2280	0,12	1,1074	139,03	153,96	700,50	187,98	7,48	69,03	410,97
			7,38		0,89		123	560	151		55	329
97	KP20-29-11	0,6	12,7680	0,12	1,5322	139,03	213,02	969,22	260,09	7,48	95,50	568,61
			7,66		0,92		128	582	156		57	341
98	KP1-1-2	0,12	726,2400	0,12	87,1488	139,03	12 116,30	56 152,88	15 019,22	7,48	5 432,28	32 567,80
			87,15		10,46		1 454	6 738	1 802		652	3 908
99	KP20-27-7	0,04	139,4772	0,12	16,7373	139,03	2 326,98	13 258,99	3 428,91	7,48	1 043,29	6 799,18
			5,58		0,67		93	530	137		42	272
100	KP20-27-8	0,04	25,5152	0,12	3,0618	139,03	425,69	2 425,33	627,22	7,48	190,85	1 243,76
			1,03		0,12		17	97	25		8	50
101	KP20-27-9	0,04	52,4610	0,12	6,2953	139,03	875,24	4 986,93	1 289,68	7,48	392,41	2 557,33
			2,10		0,25		35	200	51		16	102
102	KP15-18-1	0,1635	79,0506	0,105	8,3003	139,03	1 153,99	7 309,02	1 861,86	8,7	687,74	3 703,59
			12,92		1,36		189	1 195	305		112	606
110	KP15-18-2	0,0983	75,9479	0,105	7,9745	139,03	1 108,70	7 022,14	1 788,78	8,7	660,75	3 558,23
			7,46		0,78		109	690	176		65	350
		Разом	131,28		15,45		2 148	10 592	2 803		1 007	5 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Разом	134,08		15,74		2 189	10 855	2 870		1 031	6 090	
	Розділ № 4	Сантехприладдя											
124	KP15-3-1	0,01	74,3551	0,105	7,8073	139,03	1 085,45	5 922,03	1 541,65	8,7	646,89	3 273,99	
			0,74		0,08		11	59	16		6	33	
125	KP15-3-3	0,01	178,3136	0,105	18,7229	139,03	2 603,05	14 196,02	3 695,80	8,7	1 551,33	7 850,18	
			1,78		0,19		26	142	37		16	79	
126	KP15-32-6	0,2	44,2559	0,105	4,6469	139,03	646,05	3 970,52	1 015,65	8,7	385,03	2 046,73	
			8,85		0,93		129	794	203		77	409	
133	KP15-34-1	0,1	50,4838	0,105	5,3008	139,03	736,97	4 479,32	1 147,58	8,7	439,21	2 323,76	
			5,04		0,53		74	448	114		44	232	
137	KP15-37-1	0,1	178,6222	0,105	18,7553	139,03	2 607,55	15 655,11	4 017,79	8,7	1 554,01	8 179,35	
			17,86		1,88		261	1 566	402		155	818	
142	KP15-33-3	0,1	15,8400	0,105	1,6632	139,03	231,23	1 442,23	368,16	8,7	137,81	737,20	
			1,58		0,17		23	144	37		14	74	
144	KP15-32-11	0,4	10,4306	0,105	1,0952	139,03	152,27	925,40	237,09	8,7	90,75	480,11	
			4,17		0,44		61	370	95		36	192	
		Разом	40,02		4,22		585	3 523	904		348	1 837	
	Разом по кошторису		425,26		46,46		6 461	36 552	9 463		3 490	19 414	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 461,00 + 36 552,00) * 0,007800											336	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 461,00 + 36 552,00) * 0,007800 * 0,220000											74	
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (6 461,00 + 36 552,00) * 0,003739											161	
	Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											19 985	
	02-001-004	Електромонтажні роботи											
1	KP17-4-5	0,11	28,1280	0,097	2,7284	139,03	379,33	2 235,05	575,16	7,66	215,46	1 169,95	
			3,09		0,30		42	246	63		24	129	
2	KP17-4-1	0,13	9,1800	0,097	0,8905	139,03	123,80	696,85	180,54	7,66	70,32	374,66	
			1,19		0,12		16	91	24		9	49	
3	KP17-14-1	1,0	3,6996	0,097	0,3589	139,03	49,89	324,84	82,44	7,66	28,34	160,67	
			3,70		0,36		50	325	83		28	161	
6	KP17-12-7	0,19	261,0720	0,097	25,3240	139,03	3 520,79	22 355,60	5 692,81	7,66	1 999,81	11 213,41	
			49,60		4,81		669	4 248	1 082		380	2 131	
12	KP17-12-8	0,02	359,9040	0,097	34,9107	139,03	4 853,63	31 178,48	7 927,06	7,66	2 756,86	15 537,55	
			7,20		0,70		97	624	159		55	311	
15	KP17-7-15	2,55	22,4640	0,097	2,1790	139,03	302,95	1 854,18	474,57	7,66	172,07	949,59	
			57,28		5,56		773	4 728	1 209		439	2 421	
19	KP17-8-2	1,6	11,6746	0,097	1,1324	139,03	157,44	940,73	241,60	7,66	89,43	488,47	
			18,68		1,81		252	1 505	387		143	782	
21	KP17-8-3	0,95	18,5504	0,097	1,7994	139,03	250,17	1 495,47	384,04	7,66	142,10	776,31	
			17,63		1,71		238	1 421	364		135	737	
24	KM8-472-1 0	0,05	75,0450	0,097	7,2794	139,03	1 012,05	6 578,66	1 669,96	7,66	574,84	3 256,85	
			3,75		0,36		51	329	83		29	163	
26	KP17-12-11	0,22	42,4920	0,097	4,1217	139,03	573,04	3 376,41	868,88	7,66	325,49	1 767,41	
			9,35		0,91		126	743	191		72	389	
30	KP17-12-2	0,04	42,3120	0,097	4,1043	139,03	570,62	3 362,11	865,20	7,66	324,11	1 759,93	
			1,69		0,16		23	134	34		13	70	
34	KP17-12-3	0,04	45,0120	0,097	4,3662	139,03	607,03	3 576,65	920,41	7,66	344,79	1 872,23	
			1,80		0,17		24	143	37		14	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	КР17-11-1	0,39	190,6722	0,097	18,4952	139,03	2 571,39	16 720,51	4 244,22	7,66	1 460,55	8 276,16
			74,36		7,21		1 003	6 521	1 655		570	3 228
42	КБ21-17-12	0,02	187,3994	0,097	18,1777	139,03	2 527,25	17 390,41	4 381,89	7,66	1 435,48	8 344,62
			3,75		0,36		51	348	87		29	167
Разом по кошторису			253,07		24,54		3 415	21 406	5 458		1 940	10 813
Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 415,00 + 21 406,00) * 0,007800											194	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності (3 415,00 + 21 406,00) * 0,007800 * 0,220000											43	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 415,00 + 21 406,00) * 0,003739											93	
Всього загальновиробничі витрати по кошторису											11 143	
02-001-006		Вентиляція та кондиціонування										
Розділ № 1		Система П1										
1	КБ20-42-1	1,0	95,6139	0,079	7,5535	139,03	1 050,16	8 103,46	2 013,80	7,66	732,40	3 796,36
			95,61		7,55		1 050	8 104	2 014		732	3 796
2	КР15-123-6	1,0	3,9600	0,105	0,4158	139,03	57,81	330,86	85,51	8,7	34,45	177,77
			3,96		0,42		58	331	86		34	178
3	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	139,03	847,35	4 992,63	1 284,80	7,66	481,29	2 613,44
			0,63		0,06		8	50	13		5	26
5	КБ20-25-2	1,0	2,6081	0,105	0,2738	139,03	38,07	215,66	55,82	8,7	22,69	116,58
			2,61		0,27		38	216	56		23	117
8	КБ20-10-1	3,0	3,0157	0,105	0,3166	139,03	44,02	264,60	67,90	8,7	26,24	138,16
			9,05		0,95		132	794	203		79	414
10	КР15-122-1	1,0	2,5128	0,105	0,2638	139,03	36,68	209,97	54,26	8,7	21,86	112,80
			2,51		0,26		37	210	54		22	113
12	КБ20-10-1	2,0	3,0157	0,105	0,3166	139,03	44,02	264,60	67,90	8,7	26,24	138,16
			6,03		0,63		88	530	136		52	276
15	КР15-121-1	0,0872	362,2247	0,105	38,0336	139,03	5 287,81	29 543,49	7 662,89	8,7	3 151,35	16 102,05
			31,58		3,32		461	2 576	668		275	1 404
26	КР19-22-1	0,02	89,6400	0,092	8,2469	139,03	1 146,56	7 585,34	1 921,02	7,15	640,93	3 708,51
			1,79		0,16		23	152	38		13	74
29	КБ46-26-16	0,02	418,3103	0,12	50,1972	139,03	6 978,92	38 145,95	9 927,47	7,48	3 128,96	20 035,35
			8,37		1,00		140	763	198		63	401
30	КБ46-26-32	0,01	80,7696	0,12	9,6924	139,03	1 347,53	7 377,51	1 919,51	7,48	604,16	3 871,20
			0,81		0,10		13	74	20		6	39
31	КБ46-26-13	0,04	412,2295	0,12	49,4675	139,03	6 877,47	37 600,47	9 785,15	7,48	3 083,48	19 746,10
			16,49		1,98		275	1 504	392		123	790
Разом			179,44		16,70		2 323	15 304	3 878		1 427	7 628
Розділ № 2		Система В1										
32	КР15-129-1	1,0	8,6021	0,105	0,9032	139,03	125,57	772,57	197,59	8,7	74,84	398,00
			8,60		0,90		126	773	197		75	398
33	КБ20-13-1	1,0	2,4517	0,105	0,2574	139,03	35,79	202,62	52,45	8,7	21,33	109,57
			2,46		0,26		36	202	53		21	110
34	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	139,03	847,35	4 992,63	1 284,80	7,66	481,29	2 613,44
			0,63		0,06		8	50	13		5	26
36	КР15-122-1	5,0	2,5128	0,105	0,2638	139,03	36,68	209,97	54,26	8,7	21,86	112,80
			12,56		1,32		183	1 050	272		109	564
38	КР15-121-1	0,0649	362,2247	0,105	38,0336	139,03	5 287,81	29 543,49	7 662,89	8,7	3 151,35	16 102,05
			23,51		2,47		343	1 917	497		205	1 045
53	КР15-121-2	0,0207	362,2247	0,105	38,0336	139,03	5 287,81	29 543,49	7 662,89	8,7	3 151,35	16 102,05
			7,50		0,79		109	612	159		65	333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	КБ20-10-1	6,0	3,0157	0,105	0,3166	139,03	44,02	264,60	67,90	8,7	26,24	138,16
			18,09		1,90		264	1 588	408		157	829
62	КБ46-26-16	0,02	418,3103	0,12	50,1972	139,03	6 978,92	38 145,95	9 927,47	7,48	3 128,96	20 035,35
			8,37		1,00		140	763	198		63	401
63	КБ46-26-32	0,01	80,7696	0,12	9,6924	139,03	1 347,53	7 377,51	1 919,51	7,48	604,16	3 871,20
			0,81		0,10		13	74	20		6	39
64	КБ46-26-14	0,01	415,7248	0,12	49,8870	139,03	6 935,79	37 914,02	9 866,96	7,48	3 109,62	19 912,37
			4,16		0,50		69	380	99		31	199
65	КБ46-26-13	0,02	412,2295	0,12	49,4675	139,03	6 877,47	37 600,47	9 785,15	7,48	3 083,48	19 746,10
			8,24		0,99		138	752	195		62	395
		Разом	94,93		10,29		1 429	8 161	2 111		799	4 339
	Розділ № 3	Система В2										
66	КР15-129-1	1,0	8,6021	0,105	0,9032	139,03	125,57	772,57	197,59	8,7	74,84	398,00
			8,60		0,90		126	773	197		75	398
67	КБ20-13-1	1,0	2,4517	0,105	0,2574	139,03	35,79	202,62	52,45	8,7	21,33	109,57
			2,46		0,26		36	202	53		21	110
68	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	139,03	847,35	4 992,63	1 284,80	7,66	481,29	2 613,44
			0,63		0,06		8	50	13		5	26
70	КБ20-10-1	1,0	3,0157	0,105	0,3166	139,03	44,02	264,60	67,90	8,7	26,24	138,16
			3,02		0,32		44	264	68		26	138
72	КР15-121-1	0,046	362,2247	0,105	38,0336	139,03	5 287,81	29 543,49	7 662,89	8,7	3 151,35	16 102,05
			16,66		1,75		243	1 359	353		145	741
85	КБ46-26-14	0,01	415,7248	0,12	49,8870	139,03	6 935,79	37 914,02	9 866,96	7,48	3 109,62	19 912,37
			4,16		0,50		69	380	99		31	199
86	КБ46-26-13	0,01	412,2295	0,12	49,4675	139,03	6 877,47	37 600,47	9 785,15	7,48	3 083,48	19 746,10
			4,13		0,49		69	376	97		31	197
		Разом	39,66		4,28		595	3 404	880		334	1 809
	Розділ № 4	Кондиціонування приміщень К1, К2										
87	КБ20-57-1	1,0	28,5842	0,079	2,2582	139,03	313,95	2 568,00	634,03	6,26	178,94	1 126,92
			28,59		2,26		314	2 568	634		179	1 127
88	КБ20-56-1	1,0	17,2950	0,079	1,3663	139,03	189,96	1 552,60	383,36	6,26	108,27	681,59
			17,30		1,37		190	1 553	384		108	682
89	КМ12-548-1	0,05	54,6314	0,079	4,3159	139,03	600,04	4 897,38	1 209,43	6,23	340,35	2 149,82
			2,73		0,22		30	245	60		17	107
93	КБ46-26-6	0,01	195,2999	0,12	23,4360	139,03	3 258,31	17 823,06	4 637,90	7,48	1 460,84	9 357,05
			1,95		0,23		33	179	46		15	94
94	КБ46-26-22	0,01	3,8618	0,12	0,4634	139,03	64,43	352,66	91,76	7,48	28,89	185,08
			0,03		-		1	3	1		-	2
		Разом	50,60		4,08		568	4 548	1 125		319	2 012
	Разом по кошторису		364,63		35,35		4 915	31 417	7 994		2 879	15 788
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 915,00 + 31 417,00) * 0,007800											283
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 915,00 + 31 417,00) * 0,007800 * 0,220000											62
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 915,00 + 31 417,00) * 0,003739											136
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											16 269
	02-001-008	Система зв'язку										
I	КМ11-169-1	0,14	17,2800	0,079	1,3651	139,03	189,79	1 785,20	434,50	6,23	107,65	731,94
			2,42		0,19		27	250	60		15	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР17-9-1	3,28	81,5400	0,097	7,9094	139,03	1 099,64	7 233,41	1 833,27	7,66	624,60	3 557,51
			267,45		25,94		3 607	23 726	6 013		2 049	11 669
11	КР17-9-4	0,3	38,5440	0,097	3,7388	139,03	519,80	3 181,42	814,27	7,66	295,25	1 629,32
			11,56		1,12		156	954	244		89	489
15	КМ10-929-5	2,0	9,6696	0,088	0,8509	139,03	118,30	1 162,82	281,85	6,83	66,04	466,19
			19,34		1,70		237	2 326	563		132	932
17	КМ11-107-1	9,0	0,4080	0,079	0,0322	139,03	4,48	35,75	8,85	6,23	2,54	15,87
			3,67		0,29		40	322	80		23	143
18	КМ10-398-2	1,0	51,8400	0,077	3,9917	139,03	554,96	4 650,57	1 145,22	6,17	319,85	2 020,03
			51,84		3,99		555	4 651	1 145		320	2 020
19	М11-96-1	2,0	1,9200	0,079	0,1517	139,03	21,09	166,33	41,23	6,23	11,96	74,28
			3,84		0,30		42	333	83		24	149
20	КМ10-901-5	1,0	3,8400	0,088	0,3379	139,03	46,98	324,94	81,82	6,83	26,23	155,03
			3,84		0,34		47	325	82		26	155
22	КР17-12-14	0,01	70,1160	0,097	6,8013	139,03	945,58	5 571,42	1 433,74	7,66	537,09	2 916,41
			0,70		0,07		9	56	15		5	29
24	КМ10-372-14	1,0	15,3600	0,077	1,1827	139,03	164,43	1 299,76	322,12	6,17	94,77	581,32
			15,36		1,18		164	1 300	322		95	581
25	КМ10-350-22	7,0	27,3600	0,077	2,1067	139,03	292,90	2 826,56	686,28	6,17	168,81	1 147,99
			191,52		14,75		2 050	19 786	4 804		1 182	8 036
27	КМ10-385-4	1,0	13,4400	0,077	1,0349	139,03	143,88	1 205,70	296,91	6,17	82,92	523,71
			13,44		1,03		144	1 206	297		83	524
28	КМ10-172-4	1,0	3,8400	0,079	0,3034	139,03	42,18	305,13	76,41	6,23	23,92	142,51
			3,84		0,30		42	305	77		24	143
29	КМ10-398-1	2,0	9,6000	0,077	0,7392	139,03	102,77	861,22	212,08	6,17	59,23	374,08
			19,20		1,48		206	1 722	424		118	748
Разом по кошторису			608,02		52,68		7 326	57 262	14 209		4 185	25 720
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 326,00 + 57 262,00) * 0,007800											504	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 326,00 + 57 262,00) * 0,007800 * 0,220000											111	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (7 326,00 + 57 262,00) * 0,003739											241	
Всього загальновиборничі витрати по кошторису											26 576	
Разом по зведеному кошторисному розрахунку			7 425,56		847,81		117 876	626 942	163 864		55 636	337 376
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											7 088	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											2 785	
Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											347 249	

Склад

Інженер з ПКР

Перевірив

Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 8 273,37
загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 8 273,37

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	8 273,37	3,89	32 183
	Разом за видом будівництва	8 273,37		32 183
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальноновиробничих витрат	8 273,37		32 183
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат			-
	Всього адміністративних витрат			32 183

Склад Інженер з ПКР

Перевірів Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр БОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	8 273,37
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	8 273,37
будівельні роботи	люд.год.	7 327,06
монтажні роботи	люд.год.	946,31
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	3 360 814

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	8 273,37	7,65	63 291
	Разом за видом будівництва	8 273,37		63 291
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	8 273,37		63 291
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		63 291
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $3\,360\,814 \cdot 0.15$	-		504 122
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $63\,291 \leq 504\,122$	-		-
	Всього кошторисного прибутку			63 291

Склад Інженер з ПКР

Перевірив Головний архітектор проекту

Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн.	3 360 814
	у тому числі	
ПР3	- будівельні роботи, грн.	3 099 732
ПР4	- монтажні роботи, грн.	261 082
ПР8	Вартість устаткування, грн.	272 797
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,078
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,078
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (3\,360\,814,0 * 1,0) ^ 2,0$	3 360 814,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0,5+1) - (РПР101)^0 = 3\,360\,814,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (3\,360\,814,0) ^ 0,0$	131 071,746
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (272\,797,0 * 1,0) ^ 2,0$	272 797,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0,5+1) - (РПО101)^0 = 272\,797,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (272\,797,0) ^ 0,0$	10 639,083
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (131\,071,746 + 10\,639,083) ^ 0,0$	141 711,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (131\,071,746 * 3\,099\,732,0 / 3\,360\,814,0) ^ 0,0$	120 890
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (131\,071,746 * 261\,082,0 / 3\,360\,814,0) ^ 0,0$	10 182
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (10\,639,083) ^ 0,0$	10 639

Склав Інженер з ПКР

Перевірів Головний архітектор проекту



Вікторія ВОРОНА

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка № 9" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор КНП "Міська поліклініка №9" ХМР

Олександр АМЕЛІН

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Стислі умови виконання будівельно-ремонтних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Внутрішнє опорядження			
	Демонтажні роботи			
	Віконні конструкції			
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	7,58	
2	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2 підвіконних дощок	7,58	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	12,73	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	5	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні решітки)	т	0,0084	Демонтаж
	Дверні конструкції			
6	Знімання наличників	м наличників	18,9	
7	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,56	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
	Стіни, вхідні групи			
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3 конструкції	0,1	
10	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	9,79	
11	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,47	
	Підлоги			
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	65,8	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	71,3	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	2,45	
15	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2 покриття	71,3	
16	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	71,3	

1	2	3	4	5
17	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2 основи	71,3	
18	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2 основи	71,3	
19	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (Виймання та винос глини та будівельного сміття)	м3 ґрунту	47	
	Різне			
20	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	1	
21	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	1	
	Монтажні роботи			
	Віконні конструкції			
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1,95	
23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	1,13	
24	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	1,13	
	Дверні конструкції			
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,6383	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,1415	
27	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4	
28	Установлення дверних доводчиків	шт наборів	2	
29	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м щілини	10	
	Стіни			
30	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	5,82	
31	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	9,41	
32	Улаштування перемичок	т перемичок	0,0729	
	Приміщення 1			
	Підлога			
33	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,91	
34	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,907	
35	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	19,44	
36	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	3,628	
37	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,814	
38	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,89	
39	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	9,77	
40	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	9,07	

1	2	3	4	5
41	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	9,07	
42	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2 стяжки	9,07	
43	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	9,07	
	Стіни			
44	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	10,53	
45	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	10,53	
46	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	10,53	
47	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	10,53	
48	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	10,53	
49	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	20,87	
50	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	20,87	
51	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	31,4	
	Укоси			
52	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2 поверхні відбивання	1,98	
53	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,98	
54	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1,98	
55	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,82	
56	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,82	
57	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	19,8	

1	2	3	4	5
58	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	6,8	
	Стеля			
59	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	9,07	
60	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	9,07	
61	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	9,07	
62	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	9,07	
63	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	1,65	
64	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	1,65	
65	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	9,07	
66	Установлення бордюрів	м виробів	15,25	
67	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,22	
	Приміщення 2			
	Підлога			
68	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,78	
69	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,779	
70	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	15,41	
71	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	3,116	
72	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,558	
73	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,62	
74	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	10,26	
75	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	7,79	
76	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	7,79	
77	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2 стяжки	7,79	
78	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2 стяжки	7,79	
79	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETТна клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	7,79	
80	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	10,36	

1	2	3	4	5
81	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04	
82	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	1,5	
83	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2 покриття підлоги	0,5	
	Стіни			
84	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	13,45	
85	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,45	
86	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,81	
87	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,81	
88	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	13,45	
89	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	13,45	
90	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	13,45	
91	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	27,26	
92	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	27,26	
93	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	27,26	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	27,26	
	Укоси			
95	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2 поверхні відбивання	1,32	
96	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,32	
97	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1,32	

1	2	3	4	5
98	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
99	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
100	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,61	
101	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	1,81	
102	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	1,81	
103	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	1,81	
104	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,81	
	Стеля			
105	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	7,79	
106	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	7,79	
107	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	7,79	
108	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	7,79	
109	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	7,79	
110	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	7,79	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	7,79	
112	Установлення бордюрів	м виробів	11,2	
113	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,9	
	Приміщення 3			
	Підлога			
114	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,45	
115	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,453	
116	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	10,6	
117	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	1,812	

1	2	3	4	5
118	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	0,906	
119	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	0,94	
120	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	8,93	
121	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	4,53	
122	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	4,53	
123	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	4,53	
124	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	4,53	
Стіни				
125	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	4,3	
126	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,3	
127	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	18,53	
128	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	18,53	
129	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	4,3	
130	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	4,3	
131	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	4,3	
132	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	22,83	
Укоси				
133	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
134	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
135	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,88	
136	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	0,49	
Стеля				

1	2	3	4	5
137	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покріттів	4,53	
138	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	4,53	
139	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	4,53	
140	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	4,53	
141	Безпіддане накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	4,53	
142	Безпіддане накріття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	4,53	
143	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	4,53	
144	Установлення бордюрів	м виробів	8,93	
145	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,71	
	Приміщення 4			
	Підлога			
146	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	1,02	
147	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	1,021	
148	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	20,82	
149	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	4,084	
150	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	2,042	
151	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	2,12	
152	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	13,66	
153	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	10,21	
154	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	10,21	
155	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	10,21	
156	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	10,21	
157	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	13,66	
158	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	10,21	
	Стіни			
159	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	15	

1	2	3	4	5
160	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	15	
161	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	23,4	
162	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	23,4	
163	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	15	
164	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	15	
165	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	15	
166	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	6,83	
167	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	6	
168	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	38,4	
	Укоси			
169	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2 поверхні відбивання	0,25	
170	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,25	
171	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,25	
172	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,26	
173	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,08	
174	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	0,25	
175	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	5,1	
	Стеля			

1	2	3	4	5
176	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	10,21	
177	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	10,21	
178	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	10,21	
179	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	10,21	
180	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	10,21	
181	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	10,21	
182	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	10,21	
183	Установлення бордюрів	м виробів	15,6	
184	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,25	
	Приміщення 5			
	Підлога			
185	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	3	
186	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	3,004	
187	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	44,97	
188	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	12,016	
189	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	6,008	
190	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	6,25	
191	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	21,95	
192	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	30,04	
193	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	30,04	
194	Армування стяжки дрютяною сіткою	м2 стяжки	30,04	
195	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	30,04	
196	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	21,95	
197	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	30,04	
	Стіни			
198	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	48,84	

1	2	3	4	5
199	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	48,84	
200	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,93	
201	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,93	
202	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	48,84	
203	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	48,84	
204	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	48,84	
205	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	62,77	
206	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	22	
207	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	62,77	
	Укоси			
208	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2 поверхні відбивання	1	
209	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1	
210	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
211	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
212	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,9	
213	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1	
214	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	1,49	
	Стеля			

1	2	3	4	5
215	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	30,04	
216	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	30,04	
217	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	30,04	
218	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	30,04	
219	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	30,04	
220	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	30,04	
221	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	30,04	
222	Установлення бордюрів	м виробів	24,73	
223	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,98	
	Приміщення 6			
	Підлога			
224	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,42	
225	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,419	
226	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	9,26	
227	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	1,676	
228	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	0,838	
229	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	0,87	
230	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	7,46	
231	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	4,19	
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	4,19	
233	Армування стяжки дріткою сіткою	м2 стяжки	4,19	
234	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	4,19	
235	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	7,45	
236	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	3,55	
237	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	0,64	
	Стіни			

1	2	3	4	5
238	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	6,18	
239	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	6,18	
240	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	14,94	
241	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	14,94	
242	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	6,18	
243	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	6,18	
244	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	6,18	
245	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	6,64	
246	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	4	
247	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	16,72	
248	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	4,4	
	Укоси			
249	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,48	
250	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,48	
251	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,81	
252	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	0,48	
	Стеля			
253	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,19	
254	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	4,19	

1	2	3	4	5
255	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	4,19	
256	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	4,19	
257	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	4,19	
258	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	4,19	
259	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	4,19	
260	Установлення бордюрів	м виробів	8,23	
261	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,66	
	Різне			
262	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
	Приміщення 7			
	Підлога			
263	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,74	
264	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,735	
265	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	13,44	
266	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	2,94	
267	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,47	
268	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,53	
269	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	8,96	
270	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	7,35	
271	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	7,35	
272	Армування стяжки дріткою сіткою	м2 стяжки	7,35	
273	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	7,35	
274	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	8,96	
275	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	7,35	
	Стіни			
276	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	13,1	
277	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,1	

1	2	3	4	5
278	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,12	
279	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,12	
280	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	13,1	
281	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	13,1	
282	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	13,1	
283	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	26,22	
284	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	13,8	
285	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	26,22	
	Укоси			
286	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	м2 поверхні відбивання	0,5	
287	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,5	
288	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,5	
289	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,5	
290	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
291	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	0,5	
292	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	1	
	Стеля			
293	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	7,35	

1	2	3	4	5
294	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	7,35	
295	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	7,35	
296	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	7,35	
297	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	7,35	
298	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	7,35	
299	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	7,35	
300	Установлення бордюрів	м виробів	10,9	
301	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,87	
	Інші роботи			
302	Навантаження сміття вручну	т сміття	118,3896	
303	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	
	Зовнішні загальнобудівельні роботи			
	Вхідна група			
	Площадка і пандус			
304	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	м3 у ділі	1	
305	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,02	
306	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 шт	м2 покриття	6,5	
	Козирок			
307	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3 у ділі	0,12	
308	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	0,122	
309	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	
310	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3119	
311	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	11	
312	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	11	
313	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	6,8	
314	Облицювання піддашку профільованим листом	м2	9,6	
315	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	4,2	
316	Монтаж кутика декоративного	м	7,44	
	Водовідведення			
317	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4,2	
318	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,2	
	Благоустрій			
319	Розбирання цементобетонних покриттів	м3 конструкцій	0,9	
320	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3 конструкцій	11,5	

1	2	3	4	5
321	Розбирання бортових каменів	м	13	
322	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3 ґрунту	42,52	
323	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	20,84	
324	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	10,4	
325	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	10,42	
326	Армування покриття геотекстилем	м2 покриття	104,2	
327	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	104,2	
328	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	м поребрика	30,5	
329	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,56	
330	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	
331	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	0,65	
332	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	6,5	
333	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10см	м2 покриття	6,5	
	Вимощення			
334	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	3,432	
335	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	19,13	
336	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	1,716	
337	Армування покриття геотекстилем	м2 покриття	17,16	
338	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	17,16	
339	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	м поребрика	30,5	
340	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,56	
	Фасад			
	Стіни			
341	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	80	
342	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	12	
343	Ґрунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	100,6	

1	2	3	4	5
344	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином RS-88	м тріщин	39,6	
345	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2 відремонтовано ї поверхні	100,6	
346	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій	м2 поверхні армування	100,6	
347	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,62	
348	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 3,0 мм	м2 поверхні опорядження	87,1	
349	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit CT 42	м2 поверхні опорядження	87,1	
350	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	13,5	
351	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	13,5	
	Укоси			
352	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх укосів	м2 поверхні армування	13,77	
353	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	11,62	
354	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішнім укосам, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 3,0 мм	м2 поверхні опорядження	13,77	
355	Фарбування зовнішніх укосів за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit CT 42	м2 поверхні опорядження	13,77	
	Сантехнічні роботи			
	Опалення			
	Демонтажні роботи			
356	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
357	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	14	Демонтаж
358	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	8	Демонтаж
359	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	24	
360	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	м трубопроводу	12	
361	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	Демонтаж
	Монтажні роботи			
362	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м борозни	12	
363	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	4	
364	Додавати 100 мм глибини свердлення до 300	отворів	4	
365	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм до 40мм	отворів	4	
366	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	16	
367	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 320мм	отворів	16	

1	2	3	4	5
368	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 50мм	отворів	4	
369	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 32мм	отворів	6	
370	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 25мм	отворів	6	
371	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	17,8	
372	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	17,2	
373	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	34,1	
374	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	23,5	
375	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	21,2	
376	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	шт	4	
377	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
378	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт радіаторів	15,6	
379	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	12,26	
380	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	під'єднання	2	
	Водопостачання			
	Демонтаж			
381	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	14	
	Монтажні роботи			
382	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м борозни	12	
383	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м борозни	14	
384	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	15,6	
385	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	12,9	
	Каналізація			
	Демонтаж			
386	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м трубопроводу	4	Демонтаж
	Монтажні роботи			
387	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	м борозни	8	
388	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м борозни	6	
389	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3 ґрунту	12	
390	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	4	

1	2	3	4	5
391	Додавати 100 мм глибини свердлення (доведення до 300мм)	отворів	4	
392	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (доведення до 110мм)	отворів	4	
393	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	16,35	
394	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	9,83	
	Сантехприладдя			
395	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	1	
396	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	1	
397	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	2	
398	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	1	
399	Установлення нагрівача води	комплектів	1	
400	Установлення змішувачів(душових)	шт	1	
401	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	4	
	Електромонтажні роботи			
402	Демонтаж світильників	шт	11	
403	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	13	
404	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
405	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
406	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
407	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за конструкціями	м труб	255	
408	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	160	
409	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	95	
410	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	м	5	
411	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	22	
412	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
413	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
414	Монтаж світильників накладних	шт	39	
415	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	2	
	Локальний кошторис на придбання устаткування			
	Вентиляція та кондиціонування			
	Система ПІ			
416	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
417	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
418	Установлення регулятора обертів	шт	1	
419	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу	шт	1	
420	Установлення анемостату	розподільник повітря	3	

1	2	3	4	5
421	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
422	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	розподільник повітря	2	
423	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	8,72	
424	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	2	
425	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	шт отворів	2	
426	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм)	шт отворів	1	
427	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	4	
	Система В1			
428	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1	
429	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
430	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
431	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
432	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	6,49	
433	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	2,07	
434	Установлення анемостату	розподільник повітря	6	
435	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	шт отворів	2	
436	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм)	шт отворів	1	
437	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	шт отворів	1	
438	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	2	
	Система В2			
439	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1	
440	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
441	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
442	Установлення анемостату	розподільник повітря	1	

1	2	3	4	5
443	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	4,6	
444	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	шт отворів	1	
445	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	1	
Кондиціонування приміщень К1, К2				
446	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів	блок	1	
447	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	блок	1	
448	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	5	
449	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 52 мм	шт отворів	1	
450	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 52 мм (до 300мм)	шт отворів	1	
Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування				
Система зв'язку				
451	Електричні проводки у щитах і пультів шафних і панельних	м	14	
452	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м кабелю	328	
453	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	м кабелю	30	
454	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	2	
455	Підключення патч-кордів	шт	9	
456	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 (патч-панелі)	шт	1	
457	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	
458	Шафа настінна	шт	1	
459	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] бшт	шт	1	
460	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	
461	Монтаж камери телевізійної пересувної кольорового телебачення (відеокамери)	шт	7	
462	Апаратура настільна, маса до 20 кг (монітор)	шт	1	
463	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	
464	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	
Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується				

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



ПОГОДЖЕНО

(Замовник)

КНП "Міська поліклініка № 9" Харківської
міської ради

Директор КНП "Міська поліклініка № 9"

ХМР

/Олександр АМЕЛІН/

2023



ЗАТВЕРДЖЕНО

(Проектувальник)

ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

/Сергій БОРОВИЙ/

2023



Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

Ми, представник Замовника Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради в особі директора Олександра Амеліна з однієї сторони, та представник Проектувальника ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО" в особі директора Сергія Борового з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси в складі кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А":

Ч. ч.	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4	5
	Матеріали			
1	Стяжка І 500 [С113-1883]	шт	7,50	9,00
2	Ізоляція базальтова д50*40мм [С113-2150]	м	370,45	444,54
3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А [С1547-16]	шт	229,40	275,28
4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А [С1547-16]	шт	241,80	290,16
5	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А [С1547-16]	шт	837,00	1 004,40
6	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А [С1547-16]	шт	756,40	907,68
7	Адаптер для дифузора ДП 258*258 [2403-11159]	шт	1 632,00	1 958,40
8	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована [С1550-30]	кг	316,10	379,32
9	Анемостат ВРФ100 [2403-11159]	шт	466,00	559,20
10	Анкер ТДН 6х40 [С1545-42]	шт	6,35	7,62
11	Анкерний підвіс та елементи кріплення [С1530-42]	шт	67,20	80,64
12	Ацетилен газоподібний технічний [С111-1599]	м3	892,53	1 071,04
13	Ацетилен розчинений технічний, марка А [С111-63]	т	766 986,96	920 384,35
14	Бітуми нафтові дорожні [С111-1561]	т	27 900,00	33 480,00
15	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток [С1512-14]	шт	504,00	604,80
16	Бойлер V 80 [1507-5149]	шт	12 460,00	14 952,00
17	Болти будівельні з гайками та шайбами [С111-1848]	т	156 774,00	188 128,80
18	Болти будівельні з гайками та шайбами [С111-1848]	т	156 774,00	188 128,80
19	Болти, діаметр М16*70 [С111-1388]	шт	38,75	46,50
20	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-	м3	15 390,00	18 468,00
21	Бург з фланцем, діам.50 мм [С130-932]	шт	1 063,30	1 275,96
22	В'язальний дріт [С147-29]	100кг	17 360,00	20 832,00
23	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм [С113-1517]	шт	774,00	928,80
24	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм [С113-1517]	шт	641,00	769,20
25	Відвід 45° ф100 [С113-1517]	шт	260,00	312,00
26	Відвід 45° ф160 [С113-1517]	шт	520,00	624,00
27	Відвід 90° ф100 [С113-1517]	шт	260,00	312,00
28	Відвід 90° ф125 [С113-1517]	шт	351,00	421,20
29	Відвід 90° ф160 [С113-1517]	шт	545,00	654,00
30	Віконний блок металопластиковий [С126-2]	м 2	6 444,50	7 733,40
31	Вапно хлорне, марка А [С111-254]	т	35 277,75	42 333,30
32	Вимикач двоклавішний [С1547-6]	шт	317,80	381,36
33	Вимикач одноклавішний [С1547-6]	шт	180,50	216,60

1	2	3	4	5
34	Вода [C142-10-2]	м3	26,99	32,38800
35	Гідроізоляційна мембрана [C111-1720]	м2	72,10	86,52
36	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 [C1550-43]	кг	39,00	46,80
37	Гіпсові в'язучі [C111-219]	т	8 967,50	10 761,00
38	Гайка М16 [C111-1848-1]	шт	8,60	10,32
39	Геотекстиль щільн. 120г/м2 [C111-1720]	м2	38,44	46,13
40	Герметик "Ceresit" CS25; 280 мл [C1632-102]	шт	403,65	484,38
41	Герметик силікон [C111-1614]	л	915,39	1 098,47
42	Гнучка вставка ВВГ 160 [C130-231]	шт.	532,00	638,40
43	Грунтовка Thomsit RS-777 [C111-1624-1]	кг	209,87	251,84
44	Грунтовка антимікробна СТ 99 [C111-1624-2]	кг	389,10	466,92
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер [C111-2014-6]	л	90,37	108,44
46	Грунтовка ГФ-021 [C1113-21]	т	147 804,00	177 364,80
47	Двері металеві утеплені однопольні з доводчиком [C126-384]	шт	21 700,00	26 040,00
48	Дверний блок з алюмінієвого профілю [C126-384]	м2	10 258,00	12 309,60
49	Дифузор ДП 258*258 [2403-11159]	шт	2 323,00	2 787,60
50	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 16А [C1547-16]	шт	2 120,40	2 544,48
51	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22	м3	9 145,00	10 974,00
52	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і	м3	9 145,00	10 974,00
53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25	м3	15 390,00	18 468,00
54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44	м3	15 390,00	18 468,00
55	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [C111-807]	т	89 900,00	107 880,00
56	Дріт сталевий [C111-824]	м	10,80	12,96
57	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6	т	86 800,00	104 160,00
58	Дюбель круглий 20 мм "ялинка" [C1545-42]	шт	0,50	0,60
59	Дюбель фасадний [C1545-42]	шт	8,30	9,96
60	Дюбель-шуруп 10х100мм [C1545-42]	шт	9,30	11,16
61	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А] [C1550-33]	кг	107,25	128,70
62	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В] [C1550-34]	л	134,50	161,40
63	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic [C111-	кг	181,35	217,62
64	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [C111-1513]	т	186 000,00	223 200,00
65	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [C111-1513]	т	122 580,00	147 096,00
66	Елементи кріплення [C1530-42]	шт	5,32	6,38
67	Емаль [C1113-246]	т	99 200,00	119 040,00
68	Емаль антикорозійна ПФ-115 [C1113-246]	т	280 714,00	336 856,80
69	Жолоб водостоків 125 мм [C130-1156]	м	238,80	286,56
70	З'єднання жолобів водостоків 125мм [C130-1156]	шт	379,00	454,80
71	З'єднання для плінтусу [C111-1844-1]	шт	34,10	40,92
72	Заглушка для плінтуса [C111-1844-1]	шт	30,23	36,28
73	Заглушка жолоба 125мм [C130-1156]	шт	186,00	223,20
74	Заглушка утеплення ф внутр 100 [C113-1492]	шт	266,00	319,20
75	Закладна деталь ЗД [C124-64]	шт	380,00	456,00
76	Зливи віконні [C126-931]	м	202,00	242,40
77	Зливовий сток 250*160*80 мм [C1416-8685]	шт	247,00	296,40
78	Змішувач для умивальника [C130-626]	комплект	1 771,65	2 125,98
79	Змішувачі душові [C130-626]	комплект	3 653,35	4 384,02
80	Кабелеорганізатор [C111-1867]	шт	132,80	159,36
81	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд [15093-35013]	1000м	47 810,00	57 372,00
82	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГ нгд [15093-35023]	1000м	76 620,00	91 944,00
83	Кабель перерізом 5*2,5мм2 ВВГ нгд [15093-35023]	1000м	95 340,00	114 408,00
84	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51 [15093-37023]	м	24,20	29,04
85	Кабель з вишкою 1,5м [15093-35013]	шт	219,60	263,52
86	Карніз для ванної кутовий [C111-249]	шт	883,50	1 060,20
87	Карніз пінопластовий [C1545-269]	м	66,65	79,98

1	2	3	4	5
88	Керамзит, марка М100 [C1423-11197]	м3	3 200,00	3 840,00
89	Кисень технічний газоподібний [C111-324]	м3	51,75	62,10
90	Кисень технічний газоподібний [C111-324]	м3	50,23	60,28
91	Клапан КР 100 [C1630-470]	шт	1 125,00	1 350,00
92	Клей монтажний [C111-327]	л	940,00	1 128,00
93	Клей Форбо 522 [C111-327]	кг	421,10	505,32
94	Клейова суміш Ceresit ThermoUniversal [C1-190]	кг	20,30	24,36
95	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM	кг	36,20	43,44
96	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus [C111-2000-1]	кг	16,99	20,39
97	Коліно PP-R ВП d20 90° (F) [C15301-101]	шт.	13,44	16,13
98	Коліно PP-R ВП d25 90° (F) [C15301-102]	шт.	17,05	20,46
99	Коліно PP-R ВП d32 90° (F) [C15301-103]	шт.	23,75	28,50
100	Коліно PP-R ВП d40 90° (F) [C15301-105]	шт.	52,31	62,77
101	Коліно PP-R ВП d50 90° (F) [C15301-102]	шт.	112,30	134,76
102	Коліно внутр. 110x45° [C15302-87]	шт.	105,32	126,38
103	Коліно кан. d50 90° [C15301-106]	шт.	46,73	56,08
104	Коліно канал. d50 45° [C15301-117]	шт.	43,30	51,96
105	Коліна водостічні 90мм [C130-1156]	шт	322,00	386,40
106	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка [C1545-42]	шт	6,00	7,20
107	Комплект радіаторний 1/2" [C1630-115]	комплект	251,10	301,32
108	Комплект роз'єдників для зварювання [C1545-42]	шт	110,40	132,48
109	Комутаційний бокс для встановлення камери [C118-43]	шт	1 342,18	1 610,62
110	Конектори RJ-45 [C1530-42]	шт	4,03	4,84
111	Конус утеплений ф100 оцинкований [C113-1608]	шт	641,00	769,20
112	Конус утеплений ф160/220 оцинкований [C113-1608]	шт	1 029,00	1 234,80
113	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажу із сальниками, пластикова, IP54,	шт	103,90	124,68
114	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм [C1545-	шт	24,80	29,76
115	Кріплення [C121-136]	комплект	83,60	100,32
116	Кріплення бойлеру [C130-486]	шт	216,70	260,04
117	Кріплення для напівноги [C130-486]	шт	136,40	163,68
118	Кріплення для радіатора [C1630-115]	шт	113,15	135,78
119	Кріплення для умивальників [C130-486]	шт	136,40	163,68
120	Кріплення дюбель [C1530-42]	шт	3,14	3,77
121	Кріплення-кліпса ф20 [C1545-119]	шт	5,65	6,78
122	Кран поливальний 1/2" [C1630-1494]	шт	458,80	550,56
123	Кран кульовий d25 [C1630-1494]	шт	428,03	513,64
124	Кран кульовий з америк. 1/2" [C1630-1494]	шт	508,40	610,08
125	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм [C1630-2016]	шт	5 625,06	6 750,07
126	Кран кутовий 1/2" з фільтром [C1630-1494]	шт	494,45	593,34
127	Кронштейн (комп. 2 шт.) [C111-1846]	комплект	1 041,00	1 249,20
128	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм [C111-1638]	шт	66,65	79,98
129	Кут внутрішній для плінтуса [C111-1844-1]	шт	30,20	36,24
130	Кут зовнішній для плінтуса [C111-1844-1]	шт	30,20	36,24
131	Кутик 50x50x150x3мм [C1545-269]	шт	76,00	91,20
132	Кутик декоративний 50*50мм RAL [C1776-24]	м.п.	187,55	225,06
133	Кутики перфоровані для фасаду [C111-1844-1]	м	65,60	78,72
134	Кутики перфоровані з крапельником [C111-1844-1]	м	99,10	118,92
135	Кутики алюмінієві [C111-1844-1]	м	196,90	236,28
136	Кутики штукатурні [C111-1844-1]	м	31,00	37,20
137	Лійки водостоків 125*90мм [C130-1156]	шт	426,60	511,92
138	Лінолеум комерційний [C111-562]	м2	953,30	1 143,96
139	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажу) [C1630-981]	шт		
140	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм [C111-741]	м2	263,50	316,20
141	Люк Л-1 [C123-236]	шт	7 600,00	9 120,00

1	2	3	4	5
142	Люк чавунний для колодязів посилений [C113-754]	шт	7 083,50	8 500,20
143	Матеріали для кріплення К1, К2 [C1630-114]	комплект	424,00	508,80
144	Матеріали для кріплення системи В1 [C1630-114]	комплект	4 659,00	5 590,80
145	Матеріали для кріплення системи В2 [C1630-114]	комплект	1 331,00	1 597,20
146	Матеріали для кріплення системи П1 [C1630-114]	комплект	4 356,00	5 227,20
147	Металеві конструкції козирку [C121-782]	шт	59 261,00	71 113,20
148	Металевий хомут з шурупом діам. 100мм [C1630-114]	шт	198,25	237,90
149	Металевий хомут з шурупом діам. 50мм [C1630-114]	шт	99,50	119,40
150	Монтажна піна [C1550-38]	балон	354,95	425,94
151	Муфта PP-R d20 (F) [C15301-156]	шт.	10,50	12,60
152	Муфта PP-R d25 [C15301-205]	шт.	13,26	15,91
153	Муфта PP-R d25*20 (F) [C15301-194]	шт.	16,40	19,68
154	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F) [C15301-158]	шт.	17,45	20,94
155	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F) [C15301-159]	шт.	43,20	51,84
156	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F) [C15301-160]	шт.	83,70	100,44
157	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F) [C15301-202]	шт.	102,55	123,06
158	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F) [C15301-165]	шт.	16,40	19,68
159	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F) [C15301-167]	шт.	20,95	25,14
160	Муфта водостічної труби 90мм [C130-1156]	шт	263,00	315,60
161	Ніпель радіаторний [C1545-160]	шт	18,60	22,32
162	Накінечник трубчастий НТ 1,5-10,0 [C1545-144-1]	шт	0,80	0,96
163	Настігніе коліно PP-R BP 20 * 1/2 (F) [C15301-345]	шт.	131,90	158,28
164	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC [C1547-16]	шт	515,00	618,00
165	Обвід PP-R PN20 d20 (F) [C15301-287]	шт.	60,70	72,84
166	Оптичний кабель [15093-37023]	м	8,04	9,65
167	Очіс льняний 100 гр [C1545-159]	шт	122,00	146,40
168	Підвіконня [C123-383]	м	387,50	465,00
169	Піноблоки [C1427-11803-1]	м3	6 393,75	7 672,50
170	Пісок керамзитовий, марка М800 [C1423-11233]	м3	883,44	1 060,13
171	Пісок природний [C1421-10634]	м3	810,70	972,84
172	Пісок природний, збагачений [C1421-9552]	м3	810,70	972,84
173	Папір шліфувальний [C111-1604]	м2	241,00	289,20
174	Перемичка Пр1 [C121-783]	шт.	1 854,40	2 225,28
175	Перемичка Пр2 [C121-783]	шт.	1 698,60	2 038,32
176	Перемичка Пр3 [C121-783]	шт.	2 198,30	2 637,96
177	Перехід 110/50 [15302-187]	шт	80,21	96,25
178	Перехід 50/40 [15302-184]	шт	57,35	68,82
179	Перехід 125/100 [C113-1608]	шт	369,00	442,80
180	Перехід 160/100 [C113-1608]	шт	442,00	530,40
181	Перехід 160/125 [C113-1608]	шт	466,00	559,20
182	Перехід 160/300*300 [C113-1608]	шт	768,00	921,60
183	Перехід 40/25 [C1530-157]	шт	30,10	36,12
184	Плівка поліетиленова [C111-1720]	м2	24,85	29,82
185	Плінтуси для підлог з пластику [C111-1722]	м	92,40	110,88
186	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) [C111-1714]	м	63,45	76,14
187	Пластмасові хрестики для укладання плитки [C113-2088]	шт	0,70	0,84
188	Платформа опорна [C130-1125]	шт	684,00	820,80
189	Платформа розвантажувальна ф100 [C130-1125]	шт	708,00	849,60
190	Платформа розвантажувальна ф160/220 [C130-1125]	шт	920,00	1 104,00
191	Плити вологостійкі OSB 12мм [C111-696]	100м2	41 912,00	50 294,40
192	Плитка тротуарна 100x200мм [C111-283]	м2	706,80	848,16
193	Плитка тротуарна 60мм [C1426-11789]	м2	745,55	894,66
194	Плитки 185*600мм [C111-283]	м2	711,50	853,80
195	Плитки керамічні 400*400мм [C111-283]	м2	758,00	909,60

1	2	3	4	5
196	Плитки керамічні для стін 600*300мм [C111-283]	м2	796,50	955,80
197	Плитки керамогранитні для підлоги 600х600 [C111-283]	м2	957,70	1 149,24
198	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160 [C130-1125]	м	1 222,00	1 466,40
199	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220 [C130-1125]	м	1 621,00	1 945,20
200	Повітропровід 0,5 ф100 [C130-1125]	м	528,00	633,60
201	Повітропровід 0,5 ф125 [C130-1125]	м	599,00	718,80
202	Повітропровід 0,5 ф160 [C130-1125]	м	702,00	842,40
203	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [C111-1859]	шт	15,50	18,60
204	Поребрик 1000*200*80 мм [C1416-8685]	шт	256,00	307,20
205	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6 248,00	7 497,60
206	Примикання RAL 150мм [C111-825]	пог.м	306,90	368,28
207	Провід мідний ПВЗ 6 мм2 [C157-270]	1000м	55 290,00	66 348,00
208	Прожектор, 100W 5000K [C1547-7]	шт	2 365,00	2 838,00
209	Прокладки діам. 50 мм [C1545-160]	шт	26,04	31,25
210	Прокладки радіаторні [C1545-160]	шт	18,64	22,37
211	Пропан-бутан технічний [C1546-66]	м3	37,76	45,31
212	Профіль напрямний UD 27 [C1555-229]	м	35,65	42,78
213	Профіль стійковий CD 60 [C1555-229]	м	58,90	70,68
214	Профнастил ПК 20 ral [C1776-4]	м2	421,20	505,44
215	Профнастил ПС 8 RAL [C1776-4]	м2	398,25	477,90
216	Різьба (мет) 2 " [C1530-156]	шт	51,15	61,38
217	Радіатори біметалеві H500 [C130-559]	секція	658,75	790,50
218	Рамка 1 пост IP44 Біл. [C1545-209]	1шт	61,10	73,32
219	Ревізія внітр 110 [15302-147]	шт	291,70	350,04
220	Регулятор обертів Propeller-500 [C1547-16]	шт	2 142,00	2 570,40
221	Регулятор швидкості PC-1-300 [C1547-16]	шт	1 900,00	2 280,00
222	Реле часу, затримка після вимкнення [C1547-16]	шт	1 350,31	1 620,37
223	Ремонтна суміш RS-88 [C111-1896]	кг	63,20	75,84
224	Решітка 300*300 [C130-602-1]	шт	1 730,00	2 076,00
225	Решітка MB450/2 [C130-602-1]	шт	920,00	1 104,00
226	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла [C1512-13]	шт	150,40	180,48
227	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла [C1512-13]	шт	289,90	347,88
228	Руберойд [C111-852]	м2	26,40	31,68
229	Сітка дротяна для армування стяжки 100*100*4мм [C111-870]	м2	125,50	150,60
230	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [C111-874]	м2	136,05	163,26
231	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin [C1545-69]	шт	41,85	50,22
232	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin [C1545-69]	шт	44,95	53,94
233	Саморіз покрівельний 4,8*35 [C1774-37]	шт	3,20	3,84
234	Саморіз 3,5*9,5 мм [C1545-42]	шт	0,70	0,84
235	Саморіз 3,5x25 [C1545-42]	шт	0,51	0,61
236	Саморіз 35 мм [C1545-42]	шт	0,70	0,84
237	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite [C1547-7]	шт	978,60	1 174,32
238	Світильник світлодіодний, 12W 5000K [C1547-7]	шт	550,20	660,24
239	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід" [C1547-7]	шт	966,00	1 159,20
240	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 112 мм [C111-1772]	шт	5 068,00	6 081,60
241	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 132 мм [C111-1773]	шт	6 930,00	8 316,00
242	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 172 мм [C111-1775]	шт	8 280,00	9 936,00
243	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 52 мм [C111-1765]	шт	1 830,00	2 196,00
244	Ceresit CN 69 Самовирівнююча суміш [Ц1-69]	кг	20,12	24,14
245	Силікон [C1632-102]	туба	475,85	571,02
246	Силікон 300 мл [C1632-102]	шт	475,85	571,02
247	Сифон для умивальника [C1630-973]	шт	362,70	435,24
248	Скловітка армуюча [C114-103]	м2	43,09	51,71

1	2	3	4	5
249	Скелітка армуюча 160г/м2 [C114-103]	м2	66,65	79,98
250	Скоба П-обр. 125 [C111-1831]	шт	16,90	20,28
251	Стрічка ізоляційна [C1544-92]	кг	533,60	640,32
252	Стрічка ізоляційна [C1544-92]	кг	533,60	640,32
253	Стрічка армувальна [C111-1678]	м	2,00	2,40
254	Стрічка гідроізоляційна [C111-1678]	м	106,20	127,44
255	Стрічка демпферна [C111-1678]	м	33,00	39,60
256	Стрічка звукоізоляційна [C111-1678]	м	50,38	60,46
257	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм [C147-3-12]	100кг	5 504,00	6 604,80
258	Стяжка кабельна (хомут) 4,2х200 [C111-1482]	100шт	67,40	80,88
259	Суміш для укладання піноблоків [C111-327]	кг	10,97	13,16
260	Суміш піскоцементна [C1421-9656-4]	т	5 713,00	6 855,60
261	Суміш полімерцементна СТ 29 [C111-2015-3]	кг	20,00	24,00
262	Суміш цементно-піщана [C1421-10634]	м3	9 140,70	10 968,84
263	Суміші асфальтобетонні холодні [C1421-9863]	т	14 260,00	17 112,00
264	Тапер 100 мм [C113-1484]	шт	150,65	180,78
265	Трійник PP-R d20 (F) [C15301-252]	шт.	16,95	20,34
266	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F) [C15301-263]	шт.	22,00	26,40
267	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F) [C15301-267]	шт.	39,10	46,92
268	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F) [C15301-266]	шт.	96,30	115,56
269	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F) [C15301-269]	шт	144,50	173,40
270	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F) [C15301-269]	шт	146,50	175,80
271	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F) [C15301-269]	шт	152,70	183,24
272	Трійник внутр 110/110 45° [15302-125]	шт	200,90	241,08
273	Трійник внутр 110/110 90° [15302-125]	шт	200,90	241,08
274	Трійник внутр 110/50 45° [15302-125]	шт	163,00	195,60
275	Трійник внутр 110/50 90° [15302-125]	шт	163,00	195,60
276	Трійник внутр 50/50 90° [15302-110]	шт	115,10	138,12
277	Трійник 100/100/100 [C113-1527]	шт	369,00	442,80
278	Трійник 125/100/125 [C113-1527]	шт	381,00	457,20
279	Трійник 160/100/160 [C113-1527]	шт	575,00	690,00
280	Трійник утеплений оцинкований ф100/160 [C113-1527]	шт	1 077,00	1 292,40
281	Трійник утеплений оцинкований ф160/220 [C113-1527]	шт	1 392,00	1 670,40
282	Трапи діам.50 [C130-635]	комплект	1 432,20	1 718,64
283	Тримач жолобів водостоків 125мм [C130-1156]	шт	227,00	272,40
284	Тримач труб водостоків Д.90мм [C130-1156]	шт	232,50	279,00
285	Труба внутр 110*1000 [15302-36]	шт	409,20	491,04
286	Труба внутр 110*2000 [15302-38]	шт.	759,20	911,04
287	Труба каналізаційна 110х315 [C1630-1]	шт	160,50	192,60
288	Труба каналізаційна 110х500 [C1630-1]	шт	263,70	316,44
289	Труба каналізаційна 50х1000 [C130-1199]	шт	162,60	195,12
290	Труба каналізаційна 50х2000 [C130-1199]	шт	263,70	316,44
291	Труба каналізаційна 50х500 [C130-1199]	шт	83,70	100,44
292	Труби водостічні д.90мм [C130-1156]	м	301,60	361,92
293	Труби гофровані для унітазу [C113-2311]	шт	308,45	370,14
294	Труби гофровані д.20мм [C111-1301]	м	18,00	21,60
295	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм [C1530-64]	м	69,75	83,70
296	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм [C1530-64]	м	99,85	119,82
297	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	233,70	280,44
298	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	347,40	416,88
299	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	161,20	193,44

1	2	3	4	5
300	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	530,10	636,12
301	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	100,50	120,60
302	Турбогвинт 7,5*60 [C1545-42]	шт	5,00	6,00
303	Уайт-спірит [C111-1292]	т	132 750,00	159 300,00
304	Умивальник з напівногою [C130-767]	комплект	6 069,80	7 283,76
305	Унітази з безпосередньо присланим бачком [C130-905]	шт	5 502,50	6 603,00
306	Утеплювач алюфом 8 мм [C111-1720]	м2	422,00	506,40
307	Фарба водоемульсійна колір. [C111-1626-1]	кг	507,63	609,16
308	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro [C1550-22]	кг	109,39	131,27
309	Фасонні вироби [C113-1527]	м2	2 190,00	2 628,00
310	Фреоновий провід 6,35"/9,53" (комплектна поставка) [C1545-265]	м	811,00	973,20
311	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм [C113-1883]	шт	86,20	103,44
312	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм [C113-1882]	шт	72,00	86,40
313	Хомут металевий з шурупом діам. 1" [C113-1881]	шт	66,65	79,98
314	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм [C1530-149]	шт	62,20	74,64
315	Хомут металевий з шурупом, 3/4 [C1530-149]	шт	66,50	79,80
316	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [C111-1853-3]	т	122 140,00	146 568,00
317	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм [C111-1853-7]	т	112 065,00	134 478,00
318	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [C111-179]	т	139 500,00	167 400,00
319	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм [C111-180]	т	186 200,00	223 440,00
320	Цвяхи дрітчасті оцинковані 4,0x100 мм [C111-171]	т	122 295,00	146 754,00
321	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	17 050,00	20 460,00
322	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M75 [C1422-	1000шт	17 050,00	20 460,00
323	Цемент [C111-1324]	т	6 248,00	7 497,60
324	Шайба [C111-1848-1]	шт	14,40	17,28
325	Швидкий монтаж 5*40 [C1545-42]	шт	0,80	0,96
326	Швидкий монтаж 6*40 [C1545-42]	шт	1,80	2,16
327	Швидкий монтаж 6*60 [C1545-42]	шт	2,60	3,12
328	Шина електромонтажна [1503-8862]	шт	372,00	446,40
329	Шпиповидна мембрана [C111-1720]	м2	75,95	91,14
330	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	6 248,00	7 497,60
331	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм [C1630-1530]	шт	238,50	286,20
332	Шланги гнучкі Г-Их1/2" 500мм [C1630-1530]	шт	252,70	303,24
333	Шпаклівка Thomsit RS-88 [C111-1895]	кг	62,89	75,47
334	Шпаклівка стартова [C111-1896]	кг	18,85	22,62
335	Шпаклівка суперфініш [C111-1896]	кг	47,52	57,02
336	Шпатлівка Фюгенфюллер [C111-1895]	кг	28,15	33,78
337	Шторка з кільцями [C111-249]	шт	433,00	519,60
338	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35 [C1550-3]	кг	27,43	32,92
339	Штукатурна суміш Rotband [C111-1895]	кг	26,04	31,25
340	Шумоглушник ф160 [C130-233]	шт	3 315,00	3 978,00
341	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M400 [C1421-9470]	м3	1 650,00	1 980,00
342	Щебін з природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка M400 [C1421-9469]	м3	1 650,00	1 980,00
343	Щит металопластиковий (3x12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього виконання)	шт	7 669,40	9 203,28
344	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [C123-514-У]	м2	377,41	452,89
345	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [C123-515-У]	м2	521,39	625,67
346	Бензин	кг	61,48	73,776
347	Дизельне паливо	кг	56,48	67,776

1	2	3	4	5
348	Електроенергія	кВт.г.	4,94	5,9299
349	Стиснене повітря	м3	0,07	0,0867
350	Мастильні матеріали	кг	184,55	221,46
351	Гідравлічна рідина	кг	186,09	223,308
	Устаткування			
1	SFP модуль	шт	2 071,20	2 485,44
2	Відео камера вулична Hikvision 4 MP EXIR Turret IP	шт	6 248,40	7 498,08
3	Відео камера для приміщення Hikvision 2.8мм 4 МП ColorVu	шт	6 297,41	7 556,89
4	Відео-реєстратор 16-канальний NVR з комутатором на 16 каналів	шт	13 617,00	16 340,40
5	Вентилятор ВКМС - 160	шт	8 506,00	10 207,20
6	Вентилятор ВКМЦ-100	шт	7 139,00	8 566,80
7	Жорсткий диск 3.5" SATA 3TB WD Purple	шт	3 345,00	4 014,00
8	Клапан КVK-160-M220	шт	7 079,00	8 494,80
9	Клапан зворотний КОМ 100	шт	665,00	798,00
10	Клапан зворотний КОМ 160	шт	774,00	928,80
11	Комутатор D-Link з SFP портом 1210-28P	шт	18 856,80	22 628,16
12	Комутаційна шафа	шт	4 920,00	5 904,00
13	Кондиціонер Gree Smart inv, wi-fi, R32, -15°C, GWH07QA-K6DNB6C/ GWH07AGA-K6DNA1C	шт	26 984,00	32 380,80
14	Монітор 22" Philips	шт	6 294,00	7 552,80
15	Опромінювач бактерицидний медичний	шт	8 010,00	9 612,00
16	Оптична патч панель	шт	1 092,00	1 310,40
17	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	42,00	50,40
18	Патч-панель RJ-45 5e 19" 1U	шт	1 327,20	1 592,64
19	Припливна установка з комплектом автоматики SAB-700-E-96,0	шт	77 932,00	93 518,40

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис]

Перевірив

Директор ТОВ "ПРОСКТНЕ ФЕМЕСЛО"

Сергій БОРОВИЙ

[посада, підпис]

