

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
ДНЗ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1460,656 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,77206 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 451,721 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,46	<u>1543,86</u>	-	710	710	-	<u>20,9280</u>	<u>9,63</u>
					1543,86	-			-	-	-
2	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,6166	<u>1242,85</u>	-	2009	1962	-	<u>17,2560</u>	<u>27,9</u>
					1213,44	-			-	-	-
3	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,5493	<u>5645,44</u>	<u>503,08</u>	3101	2825	<u>276</u>	<u>73,1280</u>	<u>40,17</u>
					5142,36	148,84			82	1,5646	0,86
		Разом прямі витрати по розділу 1					5820	5497	<u>276</u>		<u>77,7</u>
									82		0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					5820				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47				
		всього заробітна плата, грн.					5579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9280				

		Всього по розділу 1					9280				
		Розділ 2. Водовідведення з покрівлі									
4	KP8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	1,1	8743,33	-	9618	6224	-	66,4320	73,08
					5658,01	-			-	-	-
5 & C117-4-2	Водостічні жолоби	м		110	302,31	-	33254	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
6 & C117-4-18	Заглушка жолоба	шт		8	93,21	-	746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7 & C117-4-19	Воронка	шт		8	221,73	-	1774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8 & C117-4-22	Муфта жолоба	шт		55	111,57	-	6136	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
9 & C112-12-2	Кронштейни	шт		220	114,50	-	25190	-	-	-	-
варіант 1					-	-			-	-	-
10 & C117-4-22	Коліно	шт		24	209,49	-	5028	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
11	KP8-41-2	Навішування водостічних труб з готових елементів	100м	0,46	5658,01	-	2603	2603	-	66,4320	30,56
					5658,01	-			-	-	-
12 & C111-1-6	Водостічна труба (кругла)	м.п.		46	296,21	-	13626	-	-	-	-
варіант 2					-	-			-	-	-
13 & C117-4-23	Хомут для труби	шт		36	123,81	-	4457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					102432	8827	-		103,64
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					102432				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93605				
		всього заробітна плата, грн.					8827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4906				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1680				
		Всього будівельні роботи, грн.					107338				

		Всього по розділу 2					107338				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Зовнішнє оздоблення									
14	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,75	<u>10181,22</u> 6803,40	-	17817	11906	-	<u>87,0000</u>	<u>152,25</u>
15	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,5493	<u>13016,11</u> 12862,67	<u>138,70</u> 118,48	7150	7065	<u>76</u> 65	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>76,42</u> 0,72
16	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,01038	<u>363161,00</u> 31127,57	<u>5259,69</u> 4373,46	3770	323	<u>55</u> 45	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>4,59</u> 0,59
17	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм (130 кг/м3) з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	4,5226	<u>111123,77</u> 54101,00	-	502568	244677	-	<u>576,6468</u>	<u>2607,94</u>
18	& C111-224-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна на пісчаній основі під акрилові декоративні штукатурки	кг	62,18	<u>56,45</u> -	-	3510	-	-	-	-
19	& C111-871-31-Р варіант 1	Скловітка фасадна ширина 100 см (sto - armiangsgewebe)	м2	520,1	<u>24,91</u> -	-	12956	-	-	-	-
20	C111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна - акриловий баранік з ефектом "лотос" 3,0 мм (Stolotusan) , колір V-096(eskaro) (кірпічний)	кг	987,6	<u>107,55</u> -	-	106216	-	-	-	-
21	& C111-327-21 варіант 1	Клей "Сіптек"	кг	5427,12	<u>9,60</u> -	-	52100	-	-	-	-
22	& C111-136-2 варіант 1	Дюбеля 200 мм	шт	3654	<u>12,75</u> -	-	46589	-	-	-	-
23	& C113-73-2 варіант 1	Кутник перф.	м	26	<u>12,47</u> -	-	324	-	-	-	-
24	KP11-45-1	Віднімається. Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	-0,8648	<u>32036,02</u> 31821,67	<u>214,35</u> 183,10	-27705	-27519	<u>-186</u> -158	<u>325,6080</u> 2,0380	<u>-281,59</u> -1,76
25	KP12-51-6	Віднімається. Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,8648	<u>1111,38</u> 1109,98	<u>1,40</u> 1,20	-961	-960	<u>-1</u> -1	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>-11,01</u> -0,01
26	КБ15-78-3 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,5191	<u>65827,15</u> 62260,30	-	34171	32319	-	<u>663,6144</u>	<u>344,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C188888-66 варіант 2	Екструдований пінополістерол	м3	1,81685	<u>5164,84</u> -	- -	9384	-	- -	- -	- -
28	& C113-73-2 варіант 1	Кутник перф.	м	179	<u>12,47</u> -	- -	2232	-	- -	- -	- -
29	& C111-136-2 варіант 2	Дюбеля 200 мм	шт	315	<u>2,75</u> -	- -	866	-	- -	- -	- -
30	& C111-327-21 варіант 1	Клей "Сілтек"	кг	633,3	<u>9,60</u> -	- -	6080	-	- -	- -	- -
31	& C111-871-31-Р варіант 1	Скловітка фасадна ширина 100 см (sto - armiengsgewebe)	м2	66,4	<u>24,91</u> -	- -	1654	-	- -	- -	- -
32	& C111-224-1 варіант 1	Фарба ґрунтувальна на пісчаній основі під акрилові декоративні штукатурки	кг	8,82	<u>56,45</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
33	C111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна - акріловий баранік з ефектом "лотос" 3,0 мм (Stolotusan) , колір V-096(eskaro) (кірпічний)	кг	142,75	<u>107,55</u> -	- -	15353	-	- -	- -	- -
34	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,147	<u>25391,15</u> 25391,15	- -	3732	3732	- -	<u>361,0800</u> -	<u>53,08</u> -
35	KP2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,9157	<u>14640,81</u> 6518,51	- -	13407	5969	- -	<u>75,6120</u> -	<u>69,24</u> -
36	& C1633-107-1 варіант 2	Гідроізоляція (полімерна плівка)	м2	105,3	<u>96,35</u> -	- -	10146	-	- -	- -	- -
37	KB15-78-1 H2,H5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм (130 кг/м3) з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі (Утеплення цоколю плитами з екструдованого пінополістиролю)	100 м2	1,2829	<u>57245,85</u> 54101,00	- -	73441	69406	- -	<u>576,6468</u> -	<u>739,78</u> -
38	& C188888-66 варіант 2	Екструдований пінополістерол	м3	13,72703	<u>5164,84</u> -	- -	70898	-	- -	- -	- -
39	& C111-327-21 варіант 1	Клей "Сілтек"	кг	1539,48	<u>9,60</u> -	- -	14779	-	- -	- -	- -
40	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	141,12	<u>33,46</u> -	- -	4722	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	KP11-45-1	Віднімається. Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	-1,2829	<u>32036,02</u> 31821,67	<u>214,35</u> 183,10	-41099	-40824	<u>-275</u> -235	<u>325,6080</u> 2,0380	<u>-417,72</u> -2,61
42	KP12-51-6	Віднімається. Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні	100м2	-1,2829	<u>1111,38</u> 1109,98	<u>1,40</u> 1,20	-1426	-1424	<u>-2</u> -2	<u>12,7320</u> 0,0133	<u>-16,33</u> -0,02
43	KP3-41-1	Улаштування герметизації стиків між відмосткою і цоколем	100 м	1,224	<u>4957,92</u> 1042,02	-	6068	1275	-	<u>12,6720</u> -	<u>15,51</u> -
44	KP8-36-3	Улаштування прокладної профільованої мембрани	100м2	0,3672	<u>2344,08</u> 1274,89	<u>14,42</u> 12,92	861	468	<u>5</u> 5	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>5,69</u> 0,06
45	& C1555-108-1	Профільована мембрана	м2	40,39	<u>56,34</u> -	-	2276	-	-	-	-
46	& C1545-4-24	Тарілчасте кріплення	шт	120	<u>7,00</u> -	-	840	-	-	-	-
47	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,147	<u>14632,19</u> 14632,19	-	2151	2151	-	<u>208,0800</u> -	<u>30,59</u> -
48	KP13-26-2	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	1,0684	<u>57201,33</u> 51695,81	<u>104,08</u> 63,78	61114	55232	<u>111</u> 68	<u>606,9720</u> 0,7128	<u>648,49</u> 0,76
49	C111-277	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	108,97	<u>518,33</u> -	-	56482	-	-	-	-
50	КБ10-25-4 Н2, Н5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,5166	<u>3139,47</u> 2985,29	<u>143,23</u> 92,64	1622	1542	<u>74</u> 48	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>19,46</u> 0,52
51	& C123-390-1	Зливи віконні	м	53,6	<u>184,94</u> -	-	9913	-	-	-	-
52	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	15,17	<u>173,81</u> -	-	2637	-	-	-	-
53	КБ10-25-4 Н2, Н5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,24	<u>3139,47</u> 2985,29	<u>143,23</u> 92,64	753	716	<u>34</u> 22	<u>37,6740</u> 1,0019	<u>9,04</u> 0,24
54	& C123-390-1	Зливи на фронтон 200мм	м	24,9	<u>215,54</u> -	-	5367	-	-	-	-
55	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами (снігозатримувачів)	100м	0,48	<u>2225,82</u> 1906,42	<u>180,48</u> 58,88	1068	915	<u>87</u> 28	<u>23,1840</u> 0,7210	<u>11,13</u> 0,35
56	& C112-297-1	Снігозатримувач трубчастий	шт	48	<u>766,67</u> -	-	36800	-	-	-	-
57	КБ10-14-6 Н2, Н5=1,15	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100м2	0,248	<u>4099,30</u> 4004,91	-	1017	993	-	<u>54,2892</u> -	<u>13,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C111-741-2	Профіль Т-8	м2	27,28	489,94	-	13366	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1145507	367962	-22 -115		4074,5 -1,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. трудомісткість в транспортуванні, люд.год. заробітна плата в транспортуванні, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1145507 777567 0,56 57 367904 197741 488,88 66045 1343248				


		Всього по розділу 3					1343248				
59	KP20-40-1	Розділ 4. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	2,2	137,55	-	303	303	-	1,9560	4,3
60	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	2,2	137,55 128,12	- 128,12	282	-	- 282	-	-
					-	15,53			34	0,1610	0,35
		Разом прямі витрати по розділу 4					585	303	282 34		4,3 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					585 337 207 0,56 76 792				

		Всього по розділу 4					792				
		Разом прямі витрати по кошторису					1254344	382589	536 1		4260,14 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1254344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					871219				
		трудоємність в транспортуванні, люд.год.					0,56				
		заробітна плата в транспортуванні, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					382647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					511,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69074				
		Всього будівельні роботи, грн.					1460656				

		Всього по кошторису					1460656				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4772,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					451721				

Склав



С.П. Заруцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



А.І. Бочкор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на монтажні роботи
ДНЗ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 480,807 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну	10блок	0,3	<u>42034,72</u>	<u>3181,19</u>	12610	8960	<u>954</u>	<u>358,9380</u>	<u>107,68</u>
	Н2,Н5=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год			29867,23	867,85			260	9,6538	2,9
2	& C130-433-1	Комплект мульти-спліт системи Gree Free Match IV R32 GWHD(24)NK600 + Pular R32	шт	2	<u>95420,25</u>	-	190841	-	-	-	-
	варіант 2	GWH(12)AGB-K6DNA1B/I *2шт			-	-			-	-	-
3	& C130-433-1	Кондиціонер спліт-система Mitsubishi Electric PEAD-M100JA/PUHZ-P100VKA	шт	1	<u>255390,24</u>	-	255390	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,22	<u>14656,45</u>	<u>1150,66</u>	3224	2946	<u>253</u>	<u>153,6000</u>	<u>33,79</u>
					13390,85	377,45			83	4,6800	1,03
5	& C1545-265-6	Трубка мідна d9.52	м	22,88	<u>79,87</u>	-	1827	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,22	<u>3887,83</u>	-	855	855	-	<u>47,2800</u>	<u>10,4</u>
					3887,83	-			-	-	-
7	& C14-9-16	Каучукова ізоляція d10	м	22	<u>34,72</u>	-	764	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>7120,14</u>	<u>7,01</u>	641	639	<u>1</u>	<u>78,9840</u>	<u>7,11</u>
					7096,71	5,98			1	0,0666	0,01
9	C130-1199	Трубка дренажна d32	м	9	<u>87,99</u>	-	792	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КБ46-29-7	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,03	<u>25300,37</u>	<u>12976,64</u>	759	370	<u>389</u>	<u>148,1040</u>	<u>4,44</u>
11	& С1546-94-1	Фреон R410	кг	6	<u>12323,73</u>	<u>3684,88</u>			<u>111</u>	<u>43,2630</u>	<u>1,3</u>
12	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,58	<u>255,41</u>	-	1532	-	-	-	-
13	15093-35023	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,05916	-	-	1779	1693	-	<u>36,3840</u>	<u>21,1</u>
14	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,009	<u>3067,37</u>	-	1605	-	-	-	-
15	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,009	<u>2918,72</u>	-	178	122	-	-	-
16	& С111-871-31-Р	Скловітка фасадна ширина 100 см	м2	1,035	<u>27134,50</u>	-			<u>1</u>	<u>152,7960</u>	<u>1,38</u>
17	варіант 2				<u>13519,39</u>	<u>118,48</u>			<u>1</u>	<u>1,3187</u>	<u>0,01</u>
18	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,009	<u>9508,25</u>	<u>6,44</u>	86	78	-	<u>106,0116</u>	<u>0,95</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			<u>8717,33</u>	<u>5,51</u>			-	<u>0,0613</u>	-
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>24,91</u>	-	26	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>8,48</u>	-	14	-	-	-	-
		в тому числі:			-	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-			-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-			-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			<u>15002,12</u>	<u>1,40</u>	135	39	-	<u>52,5960</u>	<u>0,47</u>
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			<u>4324,97</u>	<u>1,20</u>			-	<u>0,0133</u>	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					480807				
		Всього по кошторису					480807				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					208,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18355				

Склад

С.П. Заруцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.І. Бочкор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на дощову каналізацію
Зовнішні інженерні мережі дощової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

76,759 тис. грн.
0,08754 тис.люд.год.
7,623 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,3668	<u>6516,61</u> 152,70	<u>6363,91</u> 1663,43	2390	56	<u>2334</u> 610	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,78</u> 6,6
2	KP1-18-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.4 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,01834	<u>25391,15</u> 25391,15	<u>-</u> -	466	466	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>6,62</u> -
3	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1364	<u>8763,59</u> 379,24	<u>8380,45</u> 2061,13	1195	52	<u>1143</u> 281	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,72</u> 3,01
4	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,6	<u>2065,46</u> 122,46	<u>138,43</u> 40,95	21894	1298	<u>1467</u> 434	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>17,6</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP1-12-2	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,24874	<u>963,86</u> -	<u>963,86</u> 196,54	240	-	<u>240</u> 49	- 2,0382	- 0,51
6	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	23,188	<u>59,90</u> -	<u>59,90</u> 9,55	1389	-	<u>1389</u> 221	- 0,0990	- 2,3
Разом прямі витрати по розділу 1							27574	1872	<u>6573</u> 1595		<u>25,72</u> 16,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							27574 19129 3467 1875 4,55 614 29449				
----- Всього по розділу 1							29449				
Розділ 2. Монтажні роботи											
7	KГ23-1-4 H2=0,98 H5=0,87	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	0,405	<u>1644,42</u> 1203,95	<u>438,91</u> 106,59	666	488	<u>178</u> 43	<u>15,3958</u> 0,9513	<u>6,24</u> 0,39
8	C113-1439-3 варіант 1	Труба каналізаційна Корсис SN8 d200/176	м	40,5	<u>311,93</u> -	- -	12633	-	- -	- -	- -
9	& C113-1285-1 варіант 1	Муфта для труб Корсис d200 мм	шт	7	<u>353,22</u> -	- -	2473	-	- -	- -	- -
10	& C113-741-1 варіант 1	Ущільнююче кільце d200 мм	шт	16	<u>49,38</u> -	- -	790	-	- -	- -	- -
11	& C113-1719-1 варіант 2	Коліно 90 град. діам. 200 мм	шт	2	<u>469,33</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							17501	488	<u>178</u> 43		<u>6,24</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							17501 16835 531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					274 0,62 84 17775 17775				
		Розділ 3. Колодязі									
12	KP16-51-3	Улаштування колодязів дощоприймальних круглих діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,08	<u>4455,52</u> 1460,78	<u>2286,30</u> 560,55	4812	1578	<u>2469</u> 605	<u>18,6800</u> 5,0647	<u>20,17</u> 5,47
13	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,36	<u>1011,06</u> -	- -	364	-	- -	- -	- -
14	& C1415-11-10 варіант 1	Колодязь із збірних залізобетонних елементів, h=900мм	шт	2	<u>1983,87</u> -	- -	3968	-	- -	- -	- -
15	& C1415-12-10 варіант 1	Плита днища d1500мм	шт	2	<u>1959,23</u> -	- -	3918	-	- -	- -	- -
16	& C1415-13-10 варіант 1	Плита покриття d1160мм	шт	2	<u>2644,34</u> -	- -	5289	-	- -	- -	- -
17	& C1415-4-10	Кільце опорне d840мм КЦО-1	шт	2	<u>673,53</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
18	C113-753 варіант 2	Люк чавунний легкий	шт	2	<u>3488,21</u> -	- -	6976	-	- -	- -	- -
19	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,004176	<u>32226,75</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
20	KP2-15-1	Улаштування бетонних оголовків	100 м3	0,0036	<u>135187,38</u> 50260,50	<u>50058,23</u> 12159,98	487	181	<u>180</u> 44	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>2,37</u> 0,39
21	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00367	<u>257605,34</u> 30340,27	<u>3393,84</u> 2432,33	945	111	<u>12</u> 9	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>1,58</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 3					28241	1870	<u>2661</u> 658		<u>24,12</u> 5,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					28241 23710 2528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1294 2,94 399 29535				
		Всього по розділу 3					29535				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					73316 73316 59674 6526 3443 8,11 1097 76759	4230	9412 2296		56,08 23,35
		Всього по кошторису					76759				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					87,54 7623				

Склав

С.П. Заруцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

А.І. Бочкор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на водовідведення
Зовнішні інженерні мережі дощової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


394,779 тис. грн.
0,1075 тис.люд.год.
8,730 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПВ1-1-3	Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 300 мм	100 м	1,13	5251,73	-	5934	5934	-	68,0100	76,85
					5251,73	-			-	-	-
2	& C1633-88-2	Лоток водовідвідний пластиковий з чар. решіткою, PolyMax Basic DN200	м	113	3286,52	-	371377	-	-	-	-
	варіант 1	1000x260x300 C250			-	-			-	-	-
3	& C113-1719-1	Ревізія	шт	6	433,63	-	2602	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B7,5	100м3	0,0452	239401,28	3393,84	10821	1371	153	431,4600	19,5
					30340,27	2432,33			110	31,5008	1,42
		Разом прямі витрати по кошторису					390734	7305	153		96,35
									110		1,42
		Разом будівельні роботи, грн.					390734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383276				
		всього заробітна плата, грн.					7415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4045 9,73 1315 394779 394779				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					107,5 8730				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на мощення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 769,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,29308 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 113,905 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,1073	<u>35553,62</u>	<u>22078,90</u>	3815	1446	<u>2369</u>	<u>191,6200</u>	<u>20,56</u>
					13474,72	5488,14			589	62,1681	6,67
2	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,04498	<u>32524,07</u>	<u>23540,69</u>	1463	404	<u>1059</u>	<u>127,7500</u>	<u>5,75</u>
					8983,38	5715,83			257	62,4780	2,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					5278	1850	<u>3428</u>		<u>26,31</u>
									846		9,48
		Разом будівельні роботи, грн.					5278				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					580				
		Всього будівельні роботи, грн.					6891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					6891				
		Розділ 2. Мощення									
		Тип I									
3	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,53	<u>8723,22</u> 1627,80	<u>7095,42</u> 2014,83	4623	863	<u>3760</u> 1068	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>11,17</u> 12,54
4	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	5,3	<u>24978,02</u> 439,67	<u>4382,53</u> 932,71	132384	2330	<u>23227</u> 4943	<u>5,9600</u> 8,7330	<u>31,59</u> 46,28
5	KБ27-65-6 H2,H5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,53	<u>655084,16</u> 99275,75	<u>13136,21</u> 1663,50	347195	52616	<u>6962</u> 882	<u>1179,1870</u> 18,9541	<u>624,97</u> 10,05
6	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	33,73	<u>2155,01</u> -	<u>-</u> -	72688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1776-2	Круг алмазний, діаметр 230 мм	шт	8,48	<u>489,65</u> -	<u>-</u> -	4152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	158	<u>134,58</u> 100,12	<u>-</u> -	21264	15819	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>208,56</u> -
9	& C1633-88-1	Поребрик бетонний, 1м	шт	158	<u>203,86</u> -	<u>-</u> -	32210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B7,5	100м3	0,08058	<u>239401,28</u> 30340,27	<u>3393,84</u> 2432,33	19291	2445	<u>273</u> 196	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>34,77</u> 2,54
		Тип II									
11	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,04117	<u>8723,22</u> 1627,80	<u>7095,42</u> 2014,83	359	67	<u>292</u> 83	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,87</u> 0,97
12	KБ27-29-1 H2,H5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,04117	<u>197,14</u> 197,14	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>2,5530</u> -	<u>0,11</u> -
13	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	46,1	<u>18,74</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KБ27-17-3 H2,H5=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,4117	<u>22030,74</u> 2547,76	<u>1583,90</u> 405,58	9070	1049	<u>652</u> 167	<u>33,3040</u> 4,1398	<u>13,71</u> 1,7
15	KБ27-17-4 K=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	0,4117	<u>4071,27</u> -	<u>227,99</u> 59,66	1676	-	<u>94</u> 25	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 0,26
16	KБ27-65-6 H2,H5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,04117	<u>655084,16</u> 99275,75	<u>13136,21</u> 1663,50	26970	4087	<u>541</u> 68	<u>1179,1870</u> 18,9541	<u>48,55</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	2,62	<u>2155,01</u>	-	5646	-	-	-	-
18	& C111-1776-2	Круг алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,66	<u>489,65</u>	-	323	-	-	-	-
19	KP1-14-1	Тип III Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,04333	<u>8723,22</u>	<u>7095,42</u>	378	71	<u>307</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,91</u>
20	KB27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,4333	<u>1627,80</u>	<u>2014,83</u>	9546	1104	<u>87</u>	<u>23,6555</u>	<u>1,02</u>
21	KB27-17-4	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,4333	<u>22030,74</u>	<u>1583,90</u>	-1176	-	<u>686</u>	<u>33,3040</u>	<u>14,43</u>
22	KP18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,4333	<u>2547,76</u>	<u>405,58</u>	6918	1872	<u>176</u>	<u>4,1398</u>	<u>1,79</u>
23	KP18-34-2	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,4333	<u>2714,18</u>	<u>151,99</u>	-482	-326	<u>-66</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B7,5	100м3	0,0442	-	<u>39,78</u>	10582	1341	<u>-17</u>	<u>0,4210</u>	<u>-0,18</u>
25	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,4333	<u>15964,77</u>	<u>3745,60</u>	72	72	<u>1623</u>	<u>54,5200</u>	<u>23,62</u>
26	& C111-1586-2	Сітка металева, діаметр 4 мм	м2	47,663	<u>4320,16</u>	<u>581,77</u>	3921	-	<u>252</u>	<u>6,5389</u>	<u>2,83</u>
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					708482	83418	<u>38501</u>		<u>1029,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					708482		<u>8038</u>		<u>81,97</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586563				
		всього заробітна плата, грн.					91456				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					141,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19173				
		Всього будівельні роботи, грн.					762987				

		Всього по розділу 2					762987				
		Разом прямі витрати по кошторису					713760	85268	<u>41929</u>		<u>1055,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					713760		<u>8884</u>		<u>91,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					586563 94152 56116 146,22 19753 769876 769876				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1293,08 113905				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на підпірна стінка
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 424,713 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48101 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,942 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Підпірна стінка - 1									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,3882	<u>6516,61</u> 152,70	<u>6363,91</u> 1663,43	2530	59	<u>2471</u> 646	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,83</u> 6,98
2	KБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти	1 м3	15,3	<u>1510,57</u> 203,61	<u>175,22</u> 50,19	23112	3115	<u>2681</u> 768	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>42,23</u> 8,81
3	KБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,4748	<u>165834,00</u> 99360,17	<u>29000,50</u> 10958,95	78738	47176	<u>13769</u> 5203	<u>1238,5960</u> 112,5614	<u>588,09</u> 53,44
4	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	19,2711	<u>3203,61</u> -	<u>-</u> -	61737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C147-1-8	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	100кг	0,907	<u>3433,33</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,4843	<u>257605,34</u> 30340,27	<u>3393,84</u> 2432,33	124758	14694	<u>1644</u> 1178	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>208,96</u> 15,26
7	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,3882	<u>13388,93</u> 13388,93	<u>-</u> -	5198	5198	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>73,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 Зд-1	100 м3	0,3882	<u>8723,22</u> 1627,80	<u>7095,42</u> 2014,83	3386	632	<u>2754</u> 782	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>8,18</u> 9,18
9	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,071901	<u>20961,72</u> 14989,92	<u>5263,99</u> 403,43	1507	1078	<u>378</u> 29	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>12,65</u> 0,3
10	C111-1119 варіант 1	Товстолистовий гарячекатаний прокат, товщина 8 мм	т	0,038151	<u>29288,27</u> -	-	1117	-	-	-	-
11	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,3375	<u>3203,61</u> -	-	1081	-	-	-	-
12	KB6-11-7 H2, H5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,071901	<u>22413,63</u> 21844,40	<u>315,16</u> 79,25	1612	1571	<u>23</u> 6	<u>265,6500</u> 0,7073	<u>19,1</u> 0,05
13	KP13-26-2	Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні	100м2	0,5418	<u>101437,67</u> 43079,84	<u>86,73</u> 53,15	54959	23341	<u>47</u> 29	<u>505,8100</u> 0,5940	<u>274,05</u> 0,32
14	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	28,4	<u>32,56</u> -	-	925	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							363774	96864	<u>23767</u> 8641		<u>1228</u> 94,34
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							363774 243143 105505 60939 158,67 21437 424713				

Всього по кошторису							424713				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1481,01				
Кошторисна заробітна плата, грн.							126942				


Склад



С.П. Заруцький

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



А.І. Бочкор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на зовнішні сходи
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,071 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних сходів	100 м3	0,0108	129570,82	50261,47	1399	558	543	675,3400	7,29
					51663,51	12167,48			131	108,6453	1,17
2	C147-1-12	Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм	100кг	0,366	3203,61	-	1173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,0108	257605,34	3393,84	2782	328	37	431,4600	4,66
					30340,27	2432,33			26	31,5008	0,34
4	КБ15-26-1 Н2, Н5=1,15	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,16	525,55	1,34	4288	4195	11	6,1065	49,83
					514,11	1,15			9	0,0128	0,1
5	C111-287-2 варіант 2	Плитки керамічні для зовнішнього облицювання	м2	8,32	454,00	-	3777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C1425-11686-85	Ceresit CT-85	кг	42,43	12,23	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1113-21-15 варіант 1	Суміш для заповнення плиткових швів Ceresit CE-33 super	кг	3,72	143,32	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14471	5081	591		61,78
									166		1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14471 8799 5247 2965 7,61 1028 17436				
		Всього по кошторису					17436				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					71 6275				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на огорожа
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


108,947 тис. грн.
0,32575 тис.люд.год.
29,836 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,67354	20961,72	5263,99	14119	10096	3546	176,0000	118,54
2	С111-826	Профілі сталеві з гарячекатаного прокату	т	0,67354	14989,92	403,43	21191	-	272	4,1760	2,81
3	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,67354	31462,58	-	9258	5839	-	-	-
4	КБ10-44-6	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м при установлених стовпах	100м2	0,65	13745,01	4044,62	20193	8517	2724	88,7100	59,75
5	Н2, Н5=1,15	Пластикова штахета	шт	390	8669,63	589,65	26384	-	397	5,3174	3,58
6	С111-1302-1	Наконечник до штахети	шт	390	31066,82	-	3951	-	-	163,3345	106,17
	С111-1302-2				13102,69	-			-	-	-
					67,65	-			-	-	-
					10,13	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	95096	24452	6270		284,46
		Разом будівельні роботи, грн.					95096		669		6,39
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64374				
		всього заробітна плата, грн.					25121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					13851 34,9 4715 108947 108947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					325,75 29836				

Склав

 С.П. Заруцький
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 А.І. Бочкор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування
002.2017-K23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на озеленення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт


123,710 тис. грн.
0,47582 тис.люд.год.
37,946 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "21 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	1,7679	<u>1689,81</u> -	<u>1689,81</u> 344,56	2987	-	<u>2987</u> 609	- 3,5733	- 6,32
2	KP1-9-10	Розробка (додаткового) ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,9229	<u>8763,59</u> 379,24	<u>8380,45</u> 2061,13	8088	350	<u>7734</u> 1902	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>4,88</u> 20,39
3	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	156,893	<u>59,90</u> -	<u>59,90</u> 9,55	9398	-	<u>9398</u> 1498	- 0,0990	- 15,53
4	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	6,71	<u>10652,76</u> 3466,21	<u>51,05</u> 11,52	71480	23258	<u>343</u> 77	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>324,43</u> 0,79
5	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,71	<u>2153,57</u> 725,22	- -	14450	4866	- -	<u>9,4800</u> -	<u>63,61</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					106403	28474	<u>20462</u> 4086		<u>392,92</u> 43,03
		Разом будівельні роботи, грн.					106403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					57467 32560 17307 39,87 5386 123710 123710				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					475,82 37946				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : ДНЗ

Кошторисна вартість об'єкта	1941,463 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,98091 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	470,076 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	


Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1460,656	-	1460,656	4,77206	451,721	-
2	02-01-02	на монтажні роботи	480,807	-	480,807	0,20885	18,355	-
		Всього:	1941,463	-	1941,463	4,98091	470,076	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]


А.І. Бочкор

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]


С.П. Заруцький

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор


Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	загальнобудівельні роботи	4,26014 382,589	- -	0,00026 0,024	0,00035 0,034	- -	4,26075 382,647	0,51131 69,074	4,77206 451,721
02-01-02	монтажні роботи	0,13243 11,063	0,05489 4,639	0,00525 0,456	- -	- -	0,19257 16,158	0,01628 2,197	0,20885 18,355
	Разом :	4,39257 393,652	0,05489 4,639	0,00551 0,48	0,00035 0,034	- -	4,45332 398,805	0,52759 71,271	4,98091 470,076

Склав



С.П. Заруцький

Перевірів



А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні інженерні мережі дощової каналізації

Кошторисна вартість об'єкта
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

471,538 тис.грн.
 0,19504 тис.люд.год.
 16,353 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на дощову каналізацію	76,759	-	76,759	0,08754	7,623	-
2	06-01-02	на водовідведення	394,779	-	394,779	0,10750	8,73	-
		Всього:	471,538	-	471,538	0,19504	16,353	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	дощову каналізацію	<u>0,05608</u> 4,23	<u>-</u> -	<u>0,02105</u> 2,075	<u>0,00230</u> 0,221	<u>-</u> -	<u>0,07943</u> 6,526	<u>0,00811</u> 1,097	<u>0,08754</u> 7,623
06-01-02	водовідведення	<u>0,09635</u> 7,305	<u>-</u> -	<u>0,00142</u> 0,11	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,09777</u> 7,415	<u>0,00973</u> 1,315	<u>0,10750</u> 8,73
	Разом :	<u>0,15243</u> 11,535	<u>-</u> -	<u>0,02247</u> 2,185	<u>0,00230</u> 0,221	<u>-</u> -	<u>0,17720</u> 13,941	<u>0,01784</u> 2,412	<u>0,19504</u> 16,353

Склав



С.П. Заруцький

Перевірів



А.І. Бочкор

"Капітальний ремонт фасаду та благоустрою Золотарівського ДНЗ, Хустського району" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	1444,682 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,64666 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	314,904 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на мощення	769,876	-	769,876	1,29308	113,905	-
2	07-01-02	на підпірна стінка	424,713	-	424,713	1,48101	126,942	-
3	07-01-03	на зовнішні сходи	17,436	-	17,436	0,07100	6,275	-
4	07-01-04	на огорожа	108,947	-	108,947	0,32575	29,836	-
5	07-01-05	на озеленення	123,71	-	123,71	0,47582	37,946	-
		Всього:	1444,682	-	1444,682	3,64666	314,904	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Заруцький

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.І. Бочкор

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	мощення	<u>1,05541</u> 85,268	-	<u>0,09145</u> 8,884	-	-	<u>1,14686</u> 94,152	<u>0,14622</u> 19,753	<u>1,29308</u> 113,905
07-01-02	підпірна стінка	<u>1,22800</u> 96,864	-	<u>0,09434</u> 8,641	-	-	<u>1,32234</u> 105,505	<u>0,15867</u> 21,437	<u>1,48101</u> 126,942
07-01-03	зовнішні сходи	<u>0,06178</u> 5,081	-	<u>0,00161</u> 0,166	-	-	<u>0,06339</u> 5,247	<u>0,00761</u> 1,028	<u>0,07100</u> 6,275
07-01-04	огорожа	<u>0,28446</u> 24,452	-	<u>0,00639</u> 0,669	-	-	<u>0,29085</u> 25,121	<u>0,03490</u> 4,715	<u>0,32575</u> 29,836
07-01-05	озеленення	<u>0,39292</u> 28,474	-	<u>0,02750</u> 2,588	<u>0,01553</u> 1,498	-	<u>0,43595</u> 32,56	<u>0,03987</u> 5,386	<u>0,47582</u> 37,946
	Разом :	<u>3,02257</u> 240,139	-	<u>0,22129</u> 20,948	<u>0,01553</u> 1,498	-	<u>3,25939</u> 262,585	<u>0,38727</u> 52,319	<u>3,64666</u> 314,904

Склав



С.П. Заруцький

Перевірив



А.І. Бочкор