

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ



Україна, 61071, м. Харків, Північнокавказький в'їзд, б. 22; Тел. (095) 338-74-76, Email: proect.remeslo@gmail.com, ЄРДПОУ 44850159

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка
№ 9" Харківської міської ради

**Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А**

Кошторисна документація – 0523-01-К

ТОМ-2

Директор

Сергій БОРОВИЙ

Головний архітектор проекту
(Сертифікат АА №003101)
Виданий 07.06.2016р.

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Інженер-кошторисник
(Сертифікат АР №011539)
Виданий 25.15.2015р.)

Вікторія ВОРОНА

м. Харків – 2023р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А.

Будівництво розташоване на території: .

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

*

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 15 000,00 грн. за 172,67 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.48 Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %
3. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
4. Додаток 8, Настанова п.54 Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)
5. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
6. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г. Встановити межу кошторисного прибутку 15% від прямих витрат і ЗВВ (Настанова п 5.30)
7. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Додаток 27, Настанова п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.

8. Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) На стадії РП: Об'єкти ремонту - 2,4%
9. Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)
10. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	4 083,264 тис. грн.
в тому числі:	
будівельних робіт	2 906,362 тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	242,146 тис. грн.
інші витрати	934,756 тис. грн.
в тому числі:	
податок на додану вартість (ПДВ)	679,424 тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 8,267 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	737,738 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

4 083,264 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	2 674,621	227,795		2 902,416
		Разом за главою № 2	2 674,621	227,795		2 902,416
		Разом за главами № 1 - 7	2 674,621	227,795		2 902,416
Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги						
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			40,119	40,119
3	Додаток 8, Настанова п.48	Кошти на проведення процедури закупівлі - 0,2 %			5,805	5,805
		Разом за главою № 10			45,924	45,924
		Разом за главами № 1 - 10	2 674,621	227,795	45,924	2 948,340
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			138,573	138,573
5	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу кошторисної частини проектної документації на будівництво (клас наслідків СС1, незначні наслідки)			5,340	5,340
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			28,106	28,106
		Разом за главою № 12			172,019	172,019
		Разом за главами № 1 - 12	2 674,621	227,795	217,943	3 120,359

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	63,240			63,240
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			32,158	32,158
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.5	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	64,191	5,467	5,231	74,889
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	104,310	8,884		113,194
		Разом	2 906,362	242,146	255,332	3 403,840
		в т.ч. вартість обладнання, що відноситься до медичних виробів		10,336		10,336
		Податок на додану вартість			679,424	679,424
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2 906,362	242,146	934,756	4 083,264

Директор ТОВ "Проектне ремесло"

Сергій БОРОВИЙ

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник

Директор КНП "Міська поліклініка №9" ХМР

Олександр АМЕЛІН

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська,
130А

(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

на будівництво

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 2 902,416 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 8,26672 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 737,738 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Внутрішнє опорядження	1 536,289		1 536,289	4,85982	427,653	
2	02-001-002	Зовнішні загальнобудівельні роботи	594,621		594,621	1,59689	142,832	
3	02-001-003	Сантехнічні роботи	228,822		228,822	0,47172	42,633	
4	02-001-004	Електромонтажні роботи	99,658		99,658	0,27761	24,600	
5	02-001-005	Локальний кошторис на придбання устаткування	0,075	10,742	10,817	-		
6	02-001-006	Вентиляція та кондиціонування	111,593		111,593	0,39998	36,001	
7	02-001-007	Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування		95,052	95,052	-		
8	02-001-008	Система зв'язку	103,563		103,563	0,66070	64,019	
9	02-001-009	Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується		122,001	122,001	-		
		Всього по кошторису	2 674,621	227,795	2 902,416	8,26672	737,738	

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

на Внутрішнє опорядження. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 536,289 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 4,85982 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 427,653 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Демонтажні роботи									
		Розділ № 1.1 Віконні конструкції									
1	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,0758	1 267,01	-	96	94	-	17,2560	1,31
					1 237,60	-			-	-	-
2	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2 підвіконних дощок	0,0758	29 583,52	282,17	2 242	2 220	21	414,4680	31,42
					29 286,31	241,73			18	2,6374	0,20
3	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1273	5 250,20	209,49	668	642	26	68,2560	8,69
					5 040,71	179,47			23	1,9580	0,25
4	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт коробок	0,05	15 891,03	1 465,64	795	720	73	191,4960	9,57
					14 408,16	439,69			22	4,5313	0,23
5	КР20-12-1 Вказ. заст. п. 4.6а κ=0,7;	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні решітки) (Демонтаж)	1т	0,0084	10 835,18	3 407,39	91	62	29	74,5164	0,63
					7 427,79	505,22			4	4,4666	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1					53 653	51 892	1 755		716,27
									727		7,79
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
		Розділ № 2.1 Віконні конструкції									
20	КБ10-20-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2 прорізів	0,0195	20 266,00	1 295,99	395	369	25	206,3100	4,02
					18 908,31	844,05			16	8,9501	0,17
21	C126-2	Віконний блок металопластиковий	м 2	1,95	4 098,71		7 992				
22	C1550-38	Монтажна піна	балон	0,98	234,02		229				
23	C1632-102	Силікон	туба	0,29	327,00		95				
24	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	10,0	6,03		60				
25	КБ10-25-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100 м підвіконної дошки	0,0113	34 282,88	193,43	387	40	2	43,4976	0,49
					3 515,48	125,98			1	1,3358	0,02
26	КБ10-25-4 К149=1,15; К150=1,15	Установлення віконних зливів	100 м віконних зливів	0,0113	32 422,47	145,07	366	34	2	37,6740	0,43
					3 044,81	94,48			1	1,0019	0,01
27	C126-931	Зливи віконні 300мм	м	1,17	131,73		154				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					9 678	443	29		4,94
									18		0,20
		Розділ № 2.2 Дверні конструкції									
28	КБ10-28-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,076383	21 039,57	9 177,72	1 607	898	701	135,3918	10,34
					11 761,49	2 342,08			179	20,4930	1,57
29	КБ10-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,071415	16 416,25	6 832,30	1 172	679	488	109,4064	7,81
					9 504,13	1 743,55			125	15,2559	1,09
30	C126-384	Дверний блок з алюмінієвого профілю	м2	14,7798	6 665,18		98 510				
31	C1550-38	Монтажна піна	балон	3,34	234,02		782				
32	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	61,0	6,03		368				
33	КБ10-96-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100 м2 прорізів	0,046144	31 956,57	2 169,28	1 475	1 374	100	324,8796	14,99
					29 775,22	553,58			26	4,8438	0,22
34	C126-384	Двері металеві утеплені однопольні з доводчиком 2060*1120мм	шт	2,0	14 132,46		28 265				
35	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	16,0	6,03		96				
36	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100 м щілини	0,1	1 770,93	-	177	177	-	21,9120	2,19
					1 770,93	-			-	-	-
37	C1550-38	Монтажна піна	балон	1,0	234,02		234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2						132 686	3 128	1 289	35,33
									330		2,88
		Розділ № 2.3 Стіни									
38	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3 кладки	5,82	5 767,56 819,82	75,53 64,71	33 567	4 771	440 377	9,9000 0,7060	57,62 4,11
39	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	2,52	4 228,97		10 657				
40	КБ8-22-2 К149=1,15; К150=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 муруван ня	9,41	5 209,03 513,05	84,24 35,78	49 017	4 828	793 337	6,3480 0,3589	59,73 3,38
41	С147-3-12	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм	100кг	0,6881	4 465,09		3 072				
42	С1545-269	Кутик 50х50х150х3мм	шт	98,0	47,21		4 627				
43	С1545-42	Турбогвинт 7,5*60	шт	392,0	2,86		1 121				
44	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,072	4 228,97		304				
45	КР3-45-1	Улаштування перемичок	1 т перемич ок	0,07293	26 546,3 0 17 753,3 3	1 148,15 332,14	1 936	1 295	84 24	235,9560 3,7786	17,21 0,28
46	С121-783	Перемичка Пр1	шт.	3,0	1 301,65		3 905				
47	С121-783	Перемичка Пр2	шт.	1,0	1 192,30		1 192				
48	С121-783	Перемичка Пр3	шт.	3,0	1 543,05		4 629				
49	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	0,072	4 228,97		304				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.3						114 331	10 894	1 317	134,56
									738		7,77
		Разом прямих витрат по розділу № 2						256 695	14 465	2 635	174,83
									1 086		10,85
		Розділ № 3 Приміщення 1									
		Розділ № 3.1 Підлога									
50	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0091	10 554,9 4 1 992,31	8 562,63 2 465,93	96	18	78 22	25,2960 28,3866	0,23 0,26
51	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,907	2 700,15 432,86	219,79 59,32	2 449	393	199 54	5,4960 0,6644	4,98 0,60
52	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1944	7 519,00 7 519,00	- -	1 462	1 462	- -	89,6400 -	17,43 -
53	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	19,87	71,60		1 423				
54	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	39,0	10,40		406				
55	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	3,628	4 418,51 503,21	144,40 85,28	16 030	1 826	524 309	6,5040 0,9238	23,60 3,35
56	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	1,814	505,33 503,21	- -	917	913	- -	6,5040 -	11,80 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0189	701 681,68	5 426,02	13 262	556	103	410,3800	7,76
					29 432,45	3 910,59			74	49,6480	0,94
58	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0977	2 174,06	3,28	212	106	-	12,9720	1,27
					1 088,09	2,81			-	0,0306	-
59	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0907	48 887,83	383,50	4 434	1 052	35	147,3012	13,36
					11 601,44	328,54			30	3,5844	0,33
60	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0907	23 906,33	236,00	2 168	269	21	37,5912	3,41
					2 960,68	202,18			18	2,2058	0,20
61	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0907	11 080,01	83,58	1 005	153	8	22,3560	2,03
					1 682,07	71,60			6	0,7812	0,07
62	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0907	91 965,33	59,00	8 341	1 672	5	214,7280	19,48
					18 438,69	50,54			5	0,5514	0,05
Разом прямих витрат по розділу № 3.1							52 205	8 420	973		105,35
									518		5,80
Розділ № 3.2 Стіни											
63	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1053	5 061,42	506,05	533	480	53	63,5160	6,69
					4 555,37	151,81			16	1,5646	0,16
64	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стіл, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,1053	930,30	-	98	98	-	11,4840	1,21
					928,14	-			-	-	-
65	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,9477	256,55		243				
66	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стіл за вирахуванням прорізів	0,1053	39 956,45	-	4 207	2 391	-	264,4080	27,84
					22 704,71	-			-	-	-
67	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,1053	-3 911,28	-113,91	-412	-400	-12	-47,6100	-5,01
					-3 797,37	-35,90			-4	-0,4038	-0,04
68	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	9,5	35,00		333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	21,1	53,40		1 127				
70	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	179,0	0,45		81				
71	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	42,0	8,57		360				
72	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	64,0	0,82		52				
73	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	263,0	0,46		121				
74	KB34-60-5	Облицювання каркасів стін	100 м2	0,1053	11 254,0	424,57	1 185	1 042	45	122,4060	12,89
	K149=1,15; K150=1,15	неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	поверхні		8				14	1,5050	0,16
75	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	11,1	156,90		1 742				
76	KP20-19-1	Грунтування стін	100 м2	0,2087	2 130,30	-	445	194	-	11,4840	2,40
		стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в			928,14	-			-	-	-
77	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,2087	14 195,9	141,09	2 963	2 878	29	152,7960	31,89
		поверхні штукатурення			9				25	1,3187	0,28
					13 789,8	120,87					
					4						
78	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	331,8	14,96		4 964				
79	KB15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,314	94 499,9	55,72	29 673	8 728	17	323,7066	101,64
	K149=1,15; K150=1,15	поверхні облицювання			3				15	0,5208	0,16
					27 796,6	47,74					
					9						
Разом прямих витрат по розділу № 3.2							47 715	15 411	132		179,55
									66		0,72
Розділ № 3.3 Укоси											
80	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2	0,0198	930,30	-	18	18	-	11,4840	0,23
		стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в			928,14	-			-	-	-
81	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,1782	256,55		46				
82	KB15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2	0,0198	65 623,2	49,17	1 299	959	1	536,5716	10,62
	K149=1,15; K150=1,15	поверхні опорядження			0				1	0,4595	0,01
					48 425,5	42,12					
					9						
83	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	20,6	11,00		227				
84	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	6,6	35,00		231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	9,1	53,40		486				
86	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	33,0	0,45		15				
87	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	24,0	0,46		11				
88	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	91,0	0,46		42				
89	KP20-19-1	Грунтування укосів	100 м2	0,0482	2 130,30	-	103	45	-	11,4840	0,55
		стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в			928,14	-			-	-	-
90	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0482	37 464,6 4	344,88	1 806	1 639	17	360,6600	17,38
					34 010,2 4	295,45			14	3,2234	0,16
91	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	176,17	14,96		2 636				
92	KB15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,198	3 679,53	-	729	500	-	27,9726	5,54
					2 524,53	-			-	-	-
93	KB15-25-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицю вання	0,068	99 775,7 9	55,72	6 785	2 292	4	392,4582	26,69
					33 700,3 9	47,74			3	0,5208	0,04
94	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	29,4	129,61		3 811				
Разом прямих витрат по розділу № 3.3							18 245	5 453	22		61,01
									18		0,21
Розділ № 3.4 Стеля											
95	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0907	930,30	-	84	84	-	11,4840	1,04
					928,14	-			-	-	-
96	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,8163	256,55		209				
97	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0907	20 619,8 5	80,31	1 870	1 856	7	226,7616	20,57
					20 465,2 3	68,80			6	0,7506	0,07
98	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	8,2	35,00		287				
99	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	23,1	53,40		1 234				
100	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,0	6,70		20				
101	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	79,0	4,64		367				
102	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	141,0	0,45		63				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0078	10 554,9 4	8 562,63	82	16	66 19	25,2960 28,3866	0,20 0,22
					1 992,31	2 465,93					
120	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,779	2 700,15	219,79	2 103	337	171 46	5,4960 0,6644	4,28 0,52
					432,86	59,32					
121	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1541	7 519,00	-	1 159	1 159	-	89,6400	13,81
					7 519,00	-			-	-	-
122	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	15,75	71,60		1 128				
123	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	44,0	10,40		458				
124	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	3,116	4 418,51	144,40	13 768	1 568	450 266	6,5040 0,9238	20,27 2,88
125	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	1,558	505,33	-	787	784	-	6,5040	10,13
					503,21	-			-	-	-
126	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляці йного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0162	701 681, 68	5 426,02	11 367	477	88 63	410,3800 49,6480	6,65 0,80
					29 432,4 5	3 910,59					
127	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,1026	2 174,06	3,28	223	112	-	12,9720	1,33
					1 088,09	2,81			-	0,0306	-
128	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0779	48 887,8 3	383,50	3 808	904	30 26	147,3012 3,5844	11,47 0,28
					11 601,4 4	328,54					
129	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0779	23 906,3 3	236,00	1 862	231	18 16	37,5912 2,2058	2,93 0,17
					2 960,68	202,18					
130	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0779	11 080,0 1	83,58	863	131	7 6	22,3560 0,7812	1,74 0,06
					1 682,07	71,60					
131	КБ11-11-13 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	0,0779	22 181,1 0	32,78	1 728	539	3 2	87,9060 0,3064	6,85 0,02
					6 923,48	28,08					
132	КБ11-39-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100 м2 покриття	0,0779	85 648,1 4	13,11	6 672	647	1 1	96,6690 0,1225	7,53 0,01
					8 300,97	11,23					
133	КБ11-43-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м плінтусі в	0,1036	6 490,46	3,28	672	157	-	17,0292	1,76
					1 514,24	2,81			-	0,0306	-
134	С111-1844-1	Кут зовнішній для плінтуса	шт	1,0	19,92		20				
135	С111-1844-1	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5,0	19,92		100				
136	С111-1844-1	Заглушка для плінтуса	шт	2,0	19,92		40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C111-1844-1	З'єднання для плінтусу	шт	5,0	13,80		69				
138	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04	18 422,07	4 867,71	737	424	195	106,4520	4,26
					10 611,14	721,74			29	6,3809	0,26
139	C123-236	Люк Л-1	шт	1,0	5 400,67		5 401				
140	KB13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,015	9 172,05	169,31	138	15	3	9,9912	0,15
					969,45	19,67			-	0,2219	-
141	KP7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100 м2 покриття підлоги	0,005	19 031,10	44,18	95	16	-	40,2000	0,20
					3 206,35	37,85			-	0,4129	-
Разом прямих витрат по розділу № 4.1							53 280	7 517	1 032		93,56
									474		5,22
Розділ № 4.2 Стіни											
142	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,1345	5 061,42	506,05	681	613	68	63,5160	8,54
					4 555,37	151,81			20	1,5646	0,21
143	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,1345	930,30	-	125	125	-	11,4840	1,54
					928,14	-			-	-	-
144	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,21	256,55		310				
145	KP20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,1381	2 130,30	-	294	128	-	11,4840	1,59
					928,14	-			-	-	-
146	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукатурення	0,1381	14 195,99	141,09	1 960	1 904	19	152,7960	21,10
					13 789,84	120,87			17	1,3187	0,18
147	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	219,6	14,96		3 285				
148	KB10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	0,1345	39 956,45	-	5 374	3 054	-	264,4080	35,56
					22 704,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0132	930,30 928,14	- -	12	12	- -	11,4840	0,15 -
167	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,32	256,55		339				
168	КБ15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0132	65 623,2 0 48 425,5 9	49,17 42,12	866	639	1 1	536,5716 0,4595	7,08 0,01
169	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,04	11,00		55				
170	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	4,4	35,00		154				
171	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	6,0	53,40		320				
172	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	22,0	0,45		10				
173	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	16,0	0,46		7				
174	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	60,0	0,46		28				
175	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0049	2 130,30 928,14	- -	10	5	- -	11,4840	0,06 -
176	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0049	37 464,6 4 34 010,2 4	344,88 295,45	184	167	2 1	360,6600 3,2234	1,77 0,02
177	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	14,96		268				
178	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0461	3 679,53 2 524,53	- -	170	116	- -	27,9726	1,29 -
179	КБ15-56-3 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0181	5 887,22 4 849,48	4,92 4,21	107	88	- -	54,5376 0,0460	0,99 -
180	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	1,81	12,01		22				
181	КБ15-56-4 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0181	2 743,91 2 569,54	6,56 5,62	50	47	- -	28,8972 0,0613	0,52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	1,81	15,27		28				
183	KP11-35-1	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0181	17 208,1 2	236,57	311	307	4	199,9680	3,62
					16 971,2 8	202,67			4	2,2111	0,04
184	C114-103	Склосітка армуюча	м2	1,9	40,97		78				
185	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	3,26	12,01		39				
186	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0181	12 866,6 3	1,43	233	80	-	52,5960	0,95
					4 411,75	1,22			-	0,0133	-
Разом прямих витрат по розділу № 4.3							3 291	1 461	7		16,43
									6		0,07
Розділ № 4.4 Стеля											
187	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0779	930,30 928,14	- -	72	72	- -	11,4840 -	0,89 -
188	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,7	256,55		180				
189	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0779	20 619,8 5 20 465,2 3	80,31 68,80	1 606	1 594	6 5	226,7616 0,7506	17,66 0,06
190	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	7,0	35,00		245				
191	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	19,9	53,40		1 063				
192	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2,0	6,70		13				
193	C1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	68,0	4,64		316				
194	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	122,0	0,45		55				
195	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	47,0	8,57		403				
196	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	7,0	6,13		43				
197	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0779	36 707,4 4 18 009,8 4	34,42 29,48	2 860	1 403	3 2	188,1906 0,3217	14,66 0,03
198	KP11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0779	19 768,4 8 19 524,5 1	243,70 208,77	1 540	1 521	19 16	230,0520 2,2777	17,92 0,18
199	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	14,02	12,01		168				
200	C114-103	Склосітка армуюча	м2	8,18	40,97		335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0779	8 855,64 7 730,70	8,19 7,02	690	602	1 1	86,9400 0,0766	6,77 0,01
202	КБ15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0779	1 706,96 1 619,77	3,28 2,81	133	126	- -	18,2160 0,0306	1,42 -
203	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,79	12,01		94				
204	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	7,79	15,27		119				
205	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0779	14 226,6 3 4 966,37	1,43 1,22	1 108	387	- -	59,2080 0,0133	4,61 -
206	КБ15-101-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,112	4 888,66 4 843,91	16,39 14,04	548	543	2 2	59,2020 0,1532	6,63 0,02
207	C111-327	Клей монтажний	л	0,69	612,13		422				
208	C111-1614	Герметик силікон	л	0,31	989,54		307				
209	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	11,31	23,56		266				
210	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,009	14 226,6 3 4 966,37	1,43 1,22	128	45	- -	59,2080 0,0133	0,53 -
Разом прямих витрат по розділу № 4.4							12 714	6 293	31 26		71,09 0,30
Разом прямих витрат по розділу № 4							101 294	30 613	1 268 616		361,07 6,78
Розділ № 5 Приміщення 3											
Розділ № 5.1 Підлога											
211	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0045	10 554,9 4 1 992,31	8 562,63 2 465,93	47	9	38 11	25,2960 28,3866	0,11 0,13
212	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,453	2 700,15 432,86	219,79 59,32	1 223	196	100 27	5,4960 0,6644	2,49 0,30
213	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,106	7 519,00 7 519,00	- -	797	797	- -	89,6400 -	9,50 -
214	C111-1720	Шиповидна мембрана	м2	10,83	71,60		775				
215	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	36,0	10,40		374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	1,812	4 418,51 503,21	144,40 85,28	8 006	912	262 155	6,5040 0,9238	11,79 1,67
217	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	0,906	505,33 503,21	- -	458	456	- -	6,5040 -	5,89 -
218	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0094	701 681,68 29 432,45	5 426,02 3 910,59	6 596	277	51 37	410,3800 49,6480	3,86 0,47
219	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0893	2 174,06 1 088,09	3,28 2,81	194	97	- -	12,9720 0,0306	1,16 -
220	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0453	48 887,83 11 601,44	383,50 328,54	2 215	526	17 15	147,3012 3,5844	6,67 0,16
221	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0453	23 906,33 2 960,68	236,00 202,18	1 083	134	11 9	37,5912 2,2058	1,70 0,10
222	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100 м2 стяжки	0,0453	11 080,01 1 682,07	83,58 71,60	502	76	4 3	22,3560 0,7812	1,01 0,04
223	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0453	91 965,33 18 438,69	59,00 50,54	4 166	835	3 2	214,7280 0,5514	9,73 0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 5.1					26 436	4 315	486 259	53,91 2,89	
		Розділ № 5.2 Стіни									
224	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,043	5 061,42 4 555,37	506,05 151,81	218	196	22 7	63,5160 1,5646	2,73 0,07
225	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів в	0,043	930,30 928,14	- -	40	40	- -	11,4840 -	0,49 -
226	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,39	256,55		100				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0049	2 130,30 928,14	- -	10	5	- -	11,4840 -	0,06 -
242	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,0049	37 464,6 4 34 010,2 4	344,88 295,45	184	167	2 360,6600 1	1,77 3,2234	0,02
243	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	14,96		268				
244	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0488	3 679,53 2 524,53	- -	180	123	- -	27,9726 -	1,37 -
245	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицю вання	0,0049	47 751,9 0 33 700,3 9	55,72 47,74	234	165	- -	392,4582 0,5208	1,92 -
246	С111-283	Плитки керамічні для стін 600*300мм	м2	0,5	514,07		257				
247	С111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	4,88	129,61		632				
Разом прямих витрат по розділу № 5.3							1 765	460	2		5,12
									1		0,02
Розділ № 5.4 Стеля											
248	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0453	930,30 928,14	- -	42	42	- -	11,4840 -	0,52 -
249	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,4077	256,55		105				
250	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0453	20 619,8 5 20 465,2 3	80,31 68,80	934	927	4 3	226,7616 0,7506	10,27 0,03
251	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	4,1	35,00		144				
252	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	11,6	53,40		619				
253	С111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,0	6,70		7				
254	С1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	39,0	4,64		181				
255	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	71,0	0,45		32				
256	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	27,0	8,57		231				
257	С111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	4,1	6,13		25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0453	36 707,4 4 18 009,8 4	34,42 29,48	1 663	816	2 1	188,1906 0,3217	8,53 0,01
259	KP11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0453	19 768,4 8 19 524,5 1	243,70 208,77	896	884	11 9	230,0520 2,2777	10,42 0,10
260	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	8,15	12,01		98				
261	C114-103	Склосітка армуюча	м2	4,76	40,97		195				
262	KB15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0453	8 855,64 7 730,70	8,19 7,02	401	350	-	86,9400 0,0766	3,94 -
263	KB15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0453	1 706,96 1 619,77	3,28 2,81	77	73	-	18,2160 0,0306	0,83 -
264	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	4,53	12,01		54				
265	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	4,53	15,27		69				
266	KP12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0453	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	432	285	-	74,9400 0,0133	3,39 -
267	KB15-101-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,0893	4 888,66 4 843,91	16,39 14,04	437	433	1 1	59,2020 0,1532	5,29 0,01
268	C111-327	Клей монтажний	л	0,55	612,13		337				
269	C111-1614	Герметик силікон	л	0,25	989,54		247				
270	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	9,02	23,56		213				
271	KP12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0071	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	68	45	-	74,9400 0,0133	0,53 -
		Разом прямих витрат по розділу № 5.4					7 507	3 855	18 14	43,72 0,15	
		Разом прямих витрат по розділу № 5					68 662	19 177	580 318	224,89 3,53	
		Розділ № 6 Приміщення 4									
		Розділ № 6.1 Підлога									
272	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0102	10 554,9 4 1 992,31	8 562,63 2 465,93	108	20	88 25	25,2960 28,3866	0,26 0,29

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,15	5 061,42 4 555,37	506,05 151,81	759	683	76 23	63,5160 1,5646	9,53 0,23
288	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,15	930,30 928,14	- -	140	139	-	11,4840	1,72
289	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,35	256,55		346				
290	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,234	2 130,30 928,14	- -	498	217	-	11,4840	2,69
291	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,234	14 195,9 9 13 789,8 4	141,09 120,87	3 322	3 227	33 28	152,7960 1,3187	35,75 0,31
292	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	372,1	14,96		5 567				
293	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,15	39 956,4 5 22 704,7 1	- -	5 993	3 406	-	264,4080	39,66
294	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,15	-3 911,28 -3 797,37	-113,91 -35,90	-587	-570	-17 -5	-47,6100 -0,4038	-7,14 -0,06
295	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	13,5	35,00		473				
296	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	30,0	53,40		1 602				
297	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	255,0	0,45		115				
298	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	60,0	8,57		514				
299	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	56,0	0,82		46				
300	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	375,0	0,46		173				
301	КБ34-60-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,15	11 254,0 8 9 892,85	424,57 133,82	1 688	1 484	64 20	122,4060 1,5050	18,36 0,23
302	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	15,8	156,90		2 479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	ХБ4-1-2 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0683	14 926,90 4 317,07	- -	1 020	295	- -	50,8668	3,47
304	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,06	12 440,36 1 088,09	3,28 2,81	746	65	- -	12,9720 0,0306	0,78
305	КБ15-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,384	94 499,93 27 796,69	55,72 47,74	36 288	10 674	21 18	323,7066 0,5208	124,30 0,20
Разом прямих витрат по розділу № 6.2							61 182	19 620	177	229,12	
									84	0,91	
Розділ № 6.3 Укуси											
306	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0025	930,30 928,14	- -	2	2	- -	11,4840	0,03
307	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,0225	256,55		6				
308	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0025	2 130,30 928,14	- -	5	2	- -	11,4840	0,03
309	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0026	37 464,64 34 010,24	344,88 295,45	97	88	1 1	360,6600 3,2234	0,94 0,01
310	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	9,5	14,96		142				
311	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,0508	3 679,53 2 524,53	- -	187	128	- -	27,9726	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	KB15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0025	65 623,2 0 48 425,5 9	49,17 42,12	164	121	- -	536,5716 0,4595	1,34 -
313	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	11,00		58				
314	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	1,0	35,00		35				
315	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	1,1	53,40		59				
316	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	4,0	0,45		2				
317	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	3,0	0,46		1				
318	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	11,0	0,46		5				
319	KB15-25-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,051	99 775,7 9 33 700,3 9	55,72 47,74	5 089	1 719	3 2	392,4582 0,5208	20,02 0,03
320	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	10,16	129,61		1 317				
Разом прямих витрат по розділу № 6.3							7 169	2 060	4		23,78
										3	0,04
Розділ № 6.4 Стеля											
321	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1021	930,30 928,14	- -	95	95	- -	11,4840 -	1,17 -
322	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,9189	256,55		236				
323	KB15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,1021	20 619,8 5 20 465,2 3	80,31 68,80	2 105	2 089	8 7	226,7616 0,7506	23,15 0,08
324	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	9,2	35,00		322				
325	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	26,0	53,40		1 388				
326	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3,0	6,70		20				
327	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	89,0	4,64		413				
328	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	159,0	0,45		72				
329	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	61,0	8,57		523				
330	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	9,2	6,13		56				
331	KB15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,1021	36 707,4 4 18 009,8 4	34,42 29,48	3 748	1 839	4 3	188,1906 0,3217	19,21 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,1021	19 768,4 8	243,70	2 018	1 993	25	230,0520	23,49
					19 524,5 1	208,77			21	2,2777	0,23
333	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	18,38	12,01		221				
334	С114-103	Склосітка армуюча	м2	10,72	40,97		439				
335	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,1021	8 855,64	8,19	904	789	1	86,9400	8,88
					7 730,70	7,02			1	0,0766	0,01
336	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,1021	1 706,96	3,28	174	165	-	18,2160	1,86
					1 619,77	2,81			-	0,0306	-
337	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	10,21	12,01		123				
338	С111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	10,21	15,27		156				
339	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,1021	9 530,36	1,43	973	642	-	74,9400	7,65
					6 285,97	1,22			-	0,0133	-
340	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,156	4 888,66	16,39	763	756	3	59,2020	9,24
					4 843,91	14,04			2	0,1532	0,02
341	С111-327	Клей монтажний	л	0,97	612,13		594				
342	С111-1614	Герметик силікон	л	0,44	989,54		435				
343	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	15,76	23,56		371				
344	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0125	9 530,36	1,43	119	79	-	74,9400	0,94
					6 285,97	1,22			-	0,0133	-
Разом прямих витрат по розділу № 6.4							16 268	8 447	41	95,59	
									34	0,37	
Разом прямих витрат по розділу № 6							151 463	39 970	1 317	471,38	
									705	7,85	
Розділ № 7 Приміщення 5											
Розділ № 7.1 Підлога											
345	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,03	10 554,9 4	8 562,63	317	60	257	25,2960	0,76
					1 992,31	2 465,93			74	28,3866	0,85
346	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	3,004	2 700,15	219,79	8 111	1 300	660	5,4960	16,51
					432,86	59,32			178	0,6644	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,4497	7 519,00	-	3 381	3 381	-	89,6400	40,31
					7 519,00	-			-	-	-
348	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	45,96	71,60		3 291				
349	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	100,0	10,40		1 040				
350	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	12,016	4 418,51	144,40	53 093	6 047	1 735	6,5040	78,15
					503,21	85,28			1 025	0,9238	11,10
351	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	6,008	505,33	-	3 036	3 023	-	6,5040	39,08
					503,21	-			-	-	-
352	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0625	701 681,68	5 426,02	43 855	1 840	339	410,3800	25,65
					29 432,45	3 910,59			244	49,6480	3,10
353	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,2195	2 174,06	3,28	477	239	1	12,9720	2,85
					1 088,09	2,81			1	0,0306	0,01
354	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,3004	48 887,83	383,50	14 686	3 485	115	147,3012	44,25
					11 601,44	328,54			99	3,5844	1,08
355	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожній 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,3004	23 906,33	236,00	7 181	889	71	37,5912	11,29
					2 960,68	202,18			61	2,2058	0,66
356	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100 м2 стяжки	0,3004	11 080,01	83,58	3 328	505	25	22,3560	6,72
					1 682,07	71,60			22	0,7812	0,23
357	ХБ1-5-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,3004	62 123,43	-	18 662	790	-	31,3674	9,42
					2 631,10	-			-	-	-
358	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,2195	12 440,36	3,28	2 731	239	1	12,9720	2,85
					1 088,09	2,81			1	0,0306	0,01
359	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,3004	91 965,33	59,00	27 626	5 539	18	214,7280	64,50
					18 438,69	50,54			15	0,5514	0,17
		Разом прямих витрат по розділу № 7.1					190 815	27 337	3 222		342,34
									1 720		19,21
		Розділ № 7.2 Стіни									
360	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,4884	5 061,42	506,05	2 472	2 225	247	63,5160	31,02
					4 555,37	151,81			74	1,5646	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,4884	930,30 928,14	- -	454	453	- -	11,4840 -	5,61 -
362	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	4,4	256,55		1 129				
363	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1393	2 130,30 928,14	- -	297	129	- -	11,4840 -	1,60 -
364	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,1393	14 195,9 9 13 789,8 4	141,09 120,87	1 978	1 921	20 17	152,7960 1,3187	21,28 0,18
365	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	221,5	14,96		3 314				
366	КБ10-9-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,4884	39 956,4 5 22 704,7 1	- -	19 515	11 089	- -	264,4080 -	129,14 -
367	КБ34-57-1 К0=-1; К149=1,15; К150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,4884	-3 911,28 -3 797,37	-113,91 -35,90	-1 910	-1 855	-55 -18	-47,6100 -0,4038	-23,25 -0,20
368	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	44,0	35,00		1 540				
369	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	97,7	53,40		5 217				
370	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	830,0	0,45		374				
371	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	195,0	8,57		1 671				
372	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	327,0	0,82		268				
373	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	1 221,0	0,46		562				
374	КБ34-60-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,4884	11 254,0 8 9 892,85	424,57 133,82	5 496	4 832	207 65	122,4060 1,5050	59,78 0,74
375	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	51,3	156,90		8 049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,6277	14 926,90 4 317,07	- -	9 370	2 710	- -	50,8668	31,93
377	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,22	12 440,36 1 088,09	3,28 2,81	2 737	239	1 1	12,9720 0,0306	2,85 0,01
378	КБ15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,6277	94 499,93 27 796,69	55,72 47,74	59 318	17 448	35 30	323,7066 0,5208	203,19 0,33
Разом прямих витрат по розділу № 7.2							121 851	39 191	455 169	463,15 1,82	
Розділ № 7.3 Укоси											
379	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,01	930,30 928,14	- -	9	9	- -	11,4840	0,11
380	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,09	256,55		23				
381	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0049	2 130,30 928,14	- -	10	5	- -	11,4840	0,06
382	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукатурення	0,0049	37 464,64 34 010,24	344,88 295,45	184	167	2 1	360,6600 3,2234	1,77 0,02
383	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	17,91	14,96		268				
384	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,099	3 679,53 2 524,53	- -	364	250	- -	27,9726	2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ15-63-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,01	65 623,2 0 48 425,5 9	49,17 42,12	656 	484 	- -	536,5716 0,4595	5,37 -
386	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	11,00		58				
387	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	3,33	35,00		117				
388	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	4,6	53,40		246				
389	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	17,0	0,45		8				
390	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	12,0	0,46		6				
391	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	46,0	0,46		21				
392	КБ15-25-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,0149	99 775,7 9 33 700,3 9	55,72 47,74	1 487 	502 	1 1	392,4582 0,5208	5,85 0,01
393	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	14,9	129,61		1 931				
Разом прямих витрат по розділу № 7.3							5 388	1 417	3		15,93
									2		0,03
Розділ № 7.4 Стеля											
394	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,3004	930,30 928,14	- -	279 	279 	- -	11,4840 -	3,45 -
395	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	2,7	256,55		693				
396	КБ15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,3004	20 619,8 5 20 465,2 3	80,31 68,80	6 194 	6 148 	24 21	226,7616 0,7506	68,12 0,23
397	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	27,0	35,00		945				
398	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	76,6	53,40		4 090				
399	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	9,0	6,70		60				
400	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	261,0	4,64		1 211				
401	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	469,0	0,45		211				
402	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	180,0	8,57		1 543				
403	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	27,0	6,13		166				
404	КБ15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	36 707,4 4 18 009,8 4	34,42 29,48	11 027 	5 410 	10 9	188,1906 0,3217	56,53 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,3004	19 768,4 8 19 524,5 1	243,70 208,77	5 938	5 865	73 63	230,0520 2,2777	69,11 0,68
406	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	54,07	12,01		649				
407	С114-103	Склосітка армуюча	м2	31,54	40,97		1 292				
408	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	8 855,64 7 730,70	8,19 7,02	2 660	2 322	2 2	86,9400 0,0766	26,12 0,02
409	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,3004	1 706,96 1 619,77	3,28 2,81	513	487	1 1	18,2160 0,0306	5,47 0,01
410	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	30,04	12,01		361				
411	С111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	30,04	15,27		459				
412	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,3004	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	2 863	1 888	- -	74,9400 0,0133	22,51 -
413	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,2473	4 888,66 4 843,91	16,39 14,04	1 209	1 198	4 3	59,2020 0,1532	14,64 0,04
414	С111-327	Клей монтажний	л	1,86	612,13		1 139				
415	С111-1614	Герметик силікон	л	0,84	989,54		831				
416	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	30,34	23,56		715				
417	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0198	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	189	124	- -	74,9400 0,0133	1,48 -
		Разом прямих витрат по розділу № 7.4						45 237	23 721	114 99	267,43 1,08
		Разом прямих витрат по розділу № 7						363 291	91 666	3 794 1 990	1 088,85 22,14
		Розділ № 8 Приміщення 6									
		Розділ № 8.1 Підлога									
418	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,0042	10 554,9 4 1 992,31	8 562,63 2 465,93	44	8	36 10	25,2960 28,3866	0,11 0,12
419	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстиль ного шару	0,419	2 700,15 432,86	219,79 59,32	1 131	181	92 25	5,4960 0,6644	2,30 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,0926	7 519,00	-	696	696	-	89,6400	8,30
					7 519,00	-			-	-	-
421	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	9,46	71,60		677				
422	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	33,0	10,40		343				
423	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	1,676	4 418,51	144,40	7 405	843	242	6,5040	10,90
					503,21	85,28			143	0,9238	1,55
424	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	0,838	505,33	-	423	422	-	6,5040	5,45
					503,21	-			-	-	-
425	КР20-16-3 К16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0087	701 681,68	5 426,02	6 105	256	47	410,3800	3,57
					29 432,45	3 910,59			34	49,6480	0,43
426	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0746	2 174,06	3,28	162	81	-	12,9720	0,97
					1 088,09	2,81			-	0,0306	-
427	КБ11-11-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0419	48 887,83	383,50	2 048	486	16	147,3012	6,17
					11 601,44	328,54			14	3,5844	0,15
428	КБ11-11-4 К0=6; К149=1,15; К150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0419	23 906,33	236,00	1 002	124	10	37,5912	1,58
					2 960,68	202,18			8	2,2058	0,09
429	КБ11-11-18 К149=1,15; К150=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2 стяжки	0,0419	11 080,01	83,58	464	70	4	22,3560	0,94
					1 682,07	71,60			3	0,7812	0,03
430	ХБ1-5-1 К2=1,15; К5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0419	62 123,43	-	2 603	110	-	31,3674	1,31
					2 631,10	-			-	-	-
431	КБ15-67-1 К149=1,15; К150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,0745	12 440,36	3,28	927	81	-	12,9720	0,97
					1 088,09	2,81			-	0,0306	-
432	КБ11-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0355	91 965,33	59,00	3 265	655	2	214,7280	7,62
					18 438,69	50,54			2	0,5514	0,02
433	КБ11-29-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0064	33 634,59	59,00	215	125	-	227,6310	1,46
					19 546,67	50,54			-	0,5514	-
434	С111-283	Плитки 185*600мм	м2	0,6528	472,25		308				
Разом прямих витрат по розділу № 8.1							27 818	4 138	449		51,65
									239		2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 8.2 Стіни									
435	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбиван ня	0,0618	5 061,42 4 555,37	506,05 151,81	313	282	31 9	63,5160 1,5646	3,93 0,10
436	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0618	930,30 928,14	- -	57	57	- -	11,4840 -	0,71 -
437	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,56	256,55		144				
438	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,1494	2 130,30 928,14	- -	318	139	- -	11,4840 -	1,72 -
439	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні штукату рення	0,1494	14 195,9 9 13 789,8 4	141,09 120,87	2 121	2 060	21 18	152,7960 1,3187	22,83 0,20
440	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	237,5	14,96		3 553				
441	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	100 м2 обшивки стін за вирахува нням прорізів	0,0618	39 956,4 5 22 704,7 1	- -	2 469	1 403	- -	264,4080 -	16,34 -
442	КБ34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2 поверхні	0,0618	-3 911,28 -3 797,37	-113,91 -35,90	-242	-235	-7 -2	-47,6100 -0,4038	-2,94 -0,02
443	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	5,6	35,00		196				
444	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	12,4	53,40		662				
445	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	105,0	0,45		47				
446	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	25,0	8,57		214				
447	С1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	42,0	0,82		34				
448	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	155,0	0,46		71				
449	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2 поверхні	0,0618	11 254,0 8 9 892,85	424,57 133,82	696	611	26 8	122,4060 1,5050	7,56 0,09
450	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	6,5	156,90		1 020				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,0419	930,30 928,14	- -	39	39	-	11,4840	0,48
463	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,3771	256,55		97				
464	КБ15-64-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної проекції стелі	0,0419	20 619,85 20 465,23	80,31 68,80	864	857	3	226,7616 0,7506	9,50 0,03
465	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	3,8	35,00		133				
466	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	10,7	53,40		571				
467	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1,0	6,70		7				
468	C1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	36,0	4,64		167				
469	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	65,0	0,45		29				
470	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	25,0	8,57		214				
471	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	3,8	6,13		23				
472	КБ15-66-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	0,0419	36 707,44 18 009,84	34,42 29,48	1 538	755	1	188,1906 0,3217	7,89 0,01
473	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукатурення	0,0419	19 768,48 19 524,51	243,70 208,77	828	818	10 9	230,0520 2,2777	9,64 0,10
474	C114-103	Склосітка армуюча	м2	4,4	40,97		180				
475	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,54	12,01		91				
476	КБ15-56-5 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядження	0,0419	8 855,64 7 730,70	8,19 7,02	371	324	-	86,9400 0,0766	3,64 -
477	КБ15-56-6 K149=1,15; K150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядження	0,0419	1 706,96 1 619,77	3,28 2,81	72	68	-	18,2160 0,0306	0,76 -
478	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	4,19	12,01		50				
479	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	4,19	15,27		64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0419	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	399	263	- -	74,9400 0,0133	3,14 -
481	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,0823	4 888,66 4 843,91	16,39 14,04	402	399	1 1	59,2020 0,1532	4,87 0,01
482	С111-327	Клей монтажний	л	0,51	612,13		312				
483	С111-1614	Герметик силікон	л	0,23	989,54		228				
484	С1545-269	Карніз пінопластовий	м	8,31	23,56		196				
485	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбування	0,0066	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	63	41	- -	74,9400 0,0133	0,49 -
		Разом прямих витрат по розділу № 8.4					6 938	3 564	15 14		40,41 0,15
		Розділ № 8.5 Різне									
486	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,1	565,89 563,40	- -	57	56	- -	6,3360 -	0,63 -
487	С111-249	Карніз для ванної кутовий з кріпленням	шт	1,0	918,41		918				
488	С111-249	Шторка з кільцями	шт	1,0	284,99		285				
		Разом прямих витрат по розділу № 8.5					1 260	56			0,63 -
		Разом прямих витрат по розділу № 8					70 757	18 837	548 297		221,40 3,32
		Розділ № 9 Приміщення 7									
		Розділ № 9.1 Підлога									
489	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,0074	10 554,94 1 992,31	8 562,63 2 465,93	78	15	63 18	25,2960 28,3866	0,19 0,21
490	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	0,735	2 700,15 432,86	219,79 59,32	1 985	318	162 44	5,4960 0,6644	4,04 0,49
491	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1344	7 519,00 7 519,00	- -	1 011	1 011	- -	89,6400 -	12,05 -
492	С111-1720	Шиповидна мембрана	м2	13,74	71,60		984				
493	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	44,0	10,40		458				
494	КР7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	1 м3 ізоляції	2,94	4 418,51 503,21	144,40 85,28	12 990	1 479	425 251	6,5040 0,9238	19,12 2,72
495	КР7-21-2	Улаштування основи з керамзитобетону М100	1 м3 ізоляції	1,47	505,33 503,21	- -	743	740	- -	6,5040 -	9,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	КР20-16-3 K16=1	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	100 м3 бетону	0,0153	701 681,68 29 432,45	5 426,02 3 910,59	10 736	450	83 60	410,3800 49,6480	6,28 0,76
497	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання демпферної стрічки	100м шва	0,0896	2 174,06 1 088,09	3,28 2,81	195	97	- -	12,9720 0,0306	1,16 -
498	КБ11-11-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100 м2 стяжки	0,0735	48 887,83 11 601,44	383,50 328,54	3 593	853	28 24	147,3012 3,5844	10,83 0,26
499	КБ11-11-4 K0=6; K149=1,15; K150=1,15	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	100 м2 стяжки	0,0735	23 906,33 2 960,68	236,00 202,18	1 757	218	17 15	37,5912 2,2058	2,76 0,16
500	КБ11-11-18 K149=1,15; K150=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100 м2 стяжки	0,0735	11 080,01 1 682,07	83,58 71,60	814	124	6 5	22,3560 0,7812	1,64 0,06
501	ХБ1-5-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,0735	62 123,43 2 631,10	- -	4 566	193	- -	31,3674	2,31
502	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,0896	12 440,36 1 088,09	3,28 2,81	1 115	97	- -	12,9720 0,0306	1,16 -
503	КБ11-29-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 покриття	0,0735	91 965,33 18 438,69	59,00 50,54	6 759	1 355	4 4	214,7280 0,5514	15,78 0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 9.1					47 784	6 950	788	86,88	
									421	4,70	
		Розділ № 9.2 Стіни									
504	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,131	5 061,42 4 555,37	506,05 151,81	663	597	66 20	63,5160 1,5646	8,32 0,20
505	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покритті в	0,131	930,30 928,14	- -	122	122	- -	11,4840	1,50
506	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	1,18	256,55		303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2	0,1312	2 130,30	-	279	122	-	11,4840	1,51
		стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в			928,14	-			-	-	-
508	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2	0,1312	14 195,9 9	141,09	1 863	1 809	19	152,7960	20,05
		штукату рення			13 789,8 4	120,87			16	1,3187	0,17
509	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	208,6	14,96		3 121				
510	КБ10-9-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100 м2	0,131	39 956,4 5	-	5 234	2 974	-	264,4080	34,64
		обшивки стін за вирахува нням прорізів			22 704,7 1	-			-	-	-
511	КБ34-57-1 K0=-1; K149=1,15; K150=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	100 м2	0,131	-3 911,28	-113,91	-512	-497	-15	-47,6100	-6,24
		поверхні			-3 797,37	-35,90			-5	-0,4038	-0,05
512	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	11,8	35,00		413				
513	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	26,2	53,40		1 399				
514	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	223,0	0,45		100				
515	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	52,0	8,57		446				
516	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	87,0	0,82		71				
517	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	327,5	0,46		151				
518	КБ34-60-5 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	100 м2	0,131	11 254,0 8	424,57	1 474	1 296	56	122,4060	16,04
		поверхні			9 892,85	133,82			18	1,5050	0,20
519	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	13,8	156,90		2 165				
520	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,2622	14 926,9 0	-	3 914	1 132	-	50,8668	13,34
					4 317,07	-			-	-	-
521	КБ15-67-1 K149=1,15; K150=1,15	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	100м шва	0,138	12 440,3 6	3,28	1 717	150	-	12,9720	1,79
					1 088,09	2,81			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	КБ15-25-1 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,2622	94 499,9 3 27 796,6 9	55,72 47,74	24 778	7 288	15 13	323,7066 0,5208	84,88 0,14
		Разом прямих витрат по розділу № 9.2					47 701	14 993	141		175,83
									62		0,66
		Розділ № 9.3 Укоси									
523	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,005	930,30 928,14	- -	5	5	- -	11,4840 -	0,06 -
524	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,045	256,55		12				
525	КР20-19-1	Грунтування укосів	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,005	2 130,30 928,14	- -	11	5	- -	11,4840 -	0,06 -
526	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2 поверхні штукату рення	0,005	37 464,6 4 34 010,2 4	344,88 295,45	187	170	2 1	360,6600 3,2234	1,80 0,02
527	С111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	18,28	14,96		273				
528	КБ15-47-5 К149=1,15; К150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,05	3 679,53 2 524,53	- -	184	126	- -	27,9726 -	1,40 -
529	КБ15-63-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100 м2 поверхні опорядж ення	0,005	65 623,2 0 48 425,5 9	49,17 42,12	328	242	- -	536,5716 0,4595	2,68 -
530	С111-1844-1	Кутики штукатурні	м	5,3	11,00		58				
531	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	1,7	35,00		60				
532	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	2,3	53,40		123				
533	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	8,0	0,45		4				
534	С1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	6,0	0,46		3				
535	С1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	23,0	0,46		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	КБ15-25-5 К149=1,15; К150=1,15	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 поверхні облицюв ання	0,01	99 775,7 9 33 700,3 9	55,72 47,74	998	337	1	392,4582	3,92
									-	0,5208	0,01
537	С111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	10,02	129,61		1 299				
Разом прямих витрат по розділу № 9.3							3 556	885	3		9,92
									1		0,03
Розділ № 9.4 Стеля											
538	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100 м2 стін, перегоро док за вирахува нням прорізів, покритті в	0,0735	930,30 928,14	- -	68	68	-	11,4840	0,84
539	С111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	0,6615	256,55		170				
540	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонт альної проекції стелі	0,0735	20 619,8 5 20 465,2 3	80,31 68,80	1 516	1 504	6	226,7616	16,67
									5	0,7506	0,06
541	С1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	6,6	35,00		231				
542	С1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	18,7	53,40		999				
543	С111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2,0	6,70		13				
544	С1545-42	Анкер ТДН 6х40	шт	64,0	4,64		297				
545	С1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	115,0	0,45		52				
546	С111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	44,0	8,57		377				
547	С111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	6,6	6,13		40				
548	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	36 707,4 4 18 009,8 4	34,42 29,48	2 698	1 324	3	188,1906	13,83
									2	0,3217	0,02
549	КР11-35-2	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	100 м2 поверхні штукату рення	0,0735	19 768,4 8 19 524,5 1	243,70 208,77	1 453	1 435	18	230,0520	16,91
									15	2,2777	0,17
550	С114-103	Склосітка армуюча	м2	7,72	40,97		316				
551	С111-1896	Шпаклівка стартова	кг	13,23	12,01		159				
552	КБ15-56-5 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	8 855,64 7 730,70	8,19 7,02	651	568	1	86,9400	6,39
									1	0,0766	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
553	КБ15-56-6 К149=1,15; К150=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	100 м2 поверхні опорядж ення	0,0735	1 706,96 1 619,77	3,28 2,81	125	119	- -	18,2160 0,0306	1,34 -
554	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	7,35	12,01		88				
555	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	7,35	15,27		112				
556	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0735	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	700	462	- -	74,9400 0,0133	5,51 -
557	КБ15-101-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення бордюрів	100 м виробів	0,109	4 888,66 4 843,91	16,39 14,04	533	528	2 2	59,2020 0,1532	6,45 0,02
558	C111-327	Клей монтажний	л	0,68	612,13		416				
559	C111-1614	Герметик силікон	л	0,31	989,54		307				
560	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	11,01	23,56		259				
561	КР12-41-11	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2 поверхні фарбува ння	0,0087	9 530,36 6 285,97	1,43 1,22	83	55	- -	74,9400 0,0133	0,65 -
		Разом прямих витрат по розділу № 9.4					11 663	6 063	30		68,59
									25		0,28
		Разом прямих витрат по розділу № 9					110 704	28 891	962		341,22
									509		5,67
		Розділ № 10 Інші роботи									
562	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	118,3896	140,28	-	16 608	16 608	-	1,9560	231,57
563	C314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	140,28 64,39	- 64,39	7 623	-	- 7 623	- -	- -
					-	9,74			1 153	0,0990	11,72
		Разом прямих витрат по розділу № 10					24 231	16 608	7 623		231,57
									1 153		11,72
		Разом прямих витрат по кошторису					1 332 75	348 288	21 643		4 255,41
							1		8 033		86,71
		Разом прямі витрати				грн.	1 332 75				
							1				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	962 820				
		вартість ЕММ				грн.	21 643				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		8 033			
		заробітна плата робітників				грн.		348 288			
		всього заробітна плата				грн.		356 321			
		Загальновиробничі витрати				грн.	203 538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					517,70
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		71 332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	1 536 28				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г	9				4 859,82
		Кошторисна заробітна плата				грн.	427 653				

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,042	6 090,11 6 060,75	29,36 26,35	256	255	1 1	69,7680 0,3182	2,93 0,01
26	C130-1156	Жолоб водостоківий 125 мм	м	4,2	203,39		854				
27	C130-1156	З'єднання жолобів водостоківих 125мм	шт	1,0	311,46		311				
28	C130-1156	Заглушка жолоба 125мм	шт	2,0	153,36		307				
29	C130-1156	Тримач жолобів водостоківих 125мм	шт	9,0	179,88		1 619				
30	C130-1156	Лійки водостоківі 125*90мм	шт	1,0	386,11		386				
31	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,022	5 770,95 5 770,95	- -	127	127	-	66,4320	1,46
32	C130-1156	Труби водостічні д.90мм	м	2,29	248,93		570				
33	C130-1156	Коліна водостічні 90мм	шт	3,0	266,27		799				
34	C130-1156	Муфта водостічної труби 90мм	шт	1,0	217,31		217				
35	C130-1156	Тримач труб водостоківих Д.90мм	шт	4,0	231,86		927				
Разом прямих витрат по розділу № 1.3							6 373	382	1		4,39
									1		0,01
Разом прямих витрат по розділу № 1							77 941	7 015	1 826		79,41
									370		3,45
Розділ № 2 Благоустрій											
36	КР18-1-7	Розбирання цементобетонних покриттів	100 м3	0,009	39 381,3 4	28 386,6 6	354	99	255	153,3000	1,38
			конструкцій		10 994,6 8	6 996,83			63	74,9736	0,67
37	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	0,115	43 118,9 5	26 627,3 7	4 959	1 897	3 062	229,9440	26,44
			конструкцій		16 491,5 8	6 718,46			773	74,6017	8,58
38	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100 м	0,13	10 444,2 4	1 663,99	1 358	1 141	217	122,4240	15,92
					8 780,25	441,32			57	4,6800	0,61
39	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,4252	25 896,6 6	-	11 011	11 011	-	361,0800	153,53
			ґрунту		25 896,6 6	-			-	-	-
40	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3	20,84	2 700,15 432,86	219,79 59,32	56 271	9 021	4 580	5,4960	114,54
			підстильного шару						1 236	0,6644	13,85
41	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2	0,104	7 519,00 7 519,00	- -	782	782	-	89,6400	9,32
			поверхні ізоляції						-	-	-
42	C111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	10,63	71,60		761				
43	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	36,0	10,40		374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	10,42	4 456,24	608,65	46 434	5 417	6 342	6,6000	68,77
			підстильний шар		519,82	169,65			1 768	1,9268	20,08
45	КБ27-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0,1042	33 670,51	-	3 508	25	-	3,0636	0,32
46	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	1,042	47 559,47	267,38	49 557	13 015	279	143,7840	149,82
					12 490,52	76,76			80	0,7924	0,83
47	С1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	105,24	490,04		51 572				
48	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	1 м поребрика	30,5	163,96	-	5 001	3 738	-	1,5840	48,31
					122,55	-			-	-	-
49	С1416-8685	Поребрик 1000*200*80 мм	шт	23,0	172,31		3 963				
50	С1416-8685	Зливовий сток 250*160*80 мм	шт	30,0	286,96		8 609				
51	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,0156	478 354,37	4 131,26	7 462	579	64	517,7520	8,08
					37 133,17	2 977,44			46	37,8010	0,59
52	КР16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	1 колодязь	1,0	12 385,61	524,02	12 386	2 260	524	23,9640	23,96
					2 259,81	155,93			156	1,7986	1,80
53	КР7-16-3 К16=1,085	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	0,65	4 348,10	550,33	2 826	306	358	5,9675	3,88
					470,00	153,39			100	1,7422	1,13
54	КР18-46-1 К16=1,085	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2 покриття	0,065	4 473,96	-	291	157	-	28,2100	1,83
					2 422,39	-			-	-	-
55	КР18-46-2 К0=14; К16=1,085	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10см	100 м2 покриття	0,065	5 465,29	-	355	355	-	63,6461	4,14
					5 465,29	-			-	-	-
56	С1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні	т	1,5652	9 741,61		15 248				
Разом прямих витрат по розділу № 2							283 082	49 803	15 681		630,24
									4 279		48,14
Розділ № 3 Вимощення											
57	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	1 м3 підстильного шару	3,432	2 700,15	219,79	9 267	1 486	754	5,4960	18,86
					432,86	59,32			204	0,6644	2,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,1913	7 519,00	-	1 438	1 438	-	89,6400	17,15
					7 519,00	-			-	-	-
59	С111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	19,55	71,60		1 400				
60	С1545-42	Дюбель фасадний	шт	64,0	10,40		666				
61	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3 підстильного шару	1,716	4 456,24	608,65	7 647	892	1 044	6,6000	11,33
					519,82	169,65			291	1,9268	3,31
62	КБ27-29-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування покриття геотекстилем	1000 м2 покриття	0,01716	33 670,51	-	578	4	-	3,0636	0,05
					241,29	-			-	-	-
63	КР18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100 м2 покриття	0,1716	47 559,47	267,38	8 161	2 143	46	143,7840	24,67
					12 490,52	76,76			13	0,7924	0,14
64	С1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	17,3	490,04		8 478				
65	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	1 м поребрика	30,5	163,96	-	5 001	3 738	-	1,5840	48,31
					122,55	-			-	-	-
66	С1416-8685	Поребрик 1000*200*80 мм	шт	23,0	172,31		3 963				
67	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100 м3 бетону	0,0156	478 354,37	4 131,26	7 462	579	64	517,7520	8,08
					37 133,17	2 977,44			46	37,8010	0,59
Разом прямих витрат по розділу № 3							54 061	10 280	1 908		128,45
									554		6,32
Розділ № 4 Фасад											
Розділ № 4.1 Стіни											
68	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	0,8	5 061,42	506,05	4 049	3 644	405	63,5160	50,81
					4 555,37	151,81			121	1,5646	1,25
69	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2 поверхні облицювання	0,12	7 952,13	1 367,66	954	790	164	89,1600	10,70
					6 584,47	407,80			49	4,6028	0,55
70	КР20-19-1	Грунтування стін	100 м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,006	3 630,30	-	3 652	934	-	11,4840	11,55
					928,14	-			-	-	-
71	КР3-10-1	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином RS-88	10 м тріщин	3,96	658,18	14,25	2 606	2 550	56	7,7760	30,79
					643,93	12,21			48	0,1332	0,53
72	С111-1896	Ремонтна суміш RS-88	кг	39,6	46,28		1 833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КР11-1-4	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	1,006	7 860,75 7 764,37	86,93 74,47	7 908	7 811	87 75	90,4200 0,8125	90,96 0,82
74	C111-2015-3	Суміш полімерцементна СТ 29	кг	201,2	15,32		3 082				
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер	л	20,12	60,00		1 207				
76	ХБ4-14-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2 поверхні армування	1,006	17 596,30 7 136,21	-	17 702	7 179	-	81,1578	81,64
77	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,3462	2 524,53 2 524,53	-	874	874	-	27,9726	9,68
78	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	11,34	11,00		125				
79	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	25,011	86,00		2 151				
80	ХБ4-10-3 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 3,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,871	34 108,33 13 790,23	-	29 708	12 011	-	138,3450	120,50
81	ХБ4-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2 поверхні опорядження	0,871	12 691,52 3 419,92	-	11 054	2 979	-	36,2664	31,59
82	ХБ4-1-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,135	14 926,90 4 317,07	-	2 015	583	-	50,8668	6,87
83	КБ15-25-1 K149=1,15; K150=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2 поверхні облицювання	0,135	100 681,53 27 796,69	55,72 47,74	13 592	3 753	8 6	323,7066 0,5208	43,70 0,07
Розділ № 4.1.1 Укоси											
84	ХБ4-14-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх укосів	100 м2 поверхні армування	0,1377	17 596,30 7 136,21	-	2 423	983	-	81,1578	11,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ15-47-5 K149=1,15; K150=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,1162	2 524,53	-	293	293	-	27,9726	3,25
					2 524,53	-			-	-	-
86	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	8,56	11,00		94				
87	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	3,64	86,00		313				
88	ХБ4-10-3 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішнім укосам, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 3,0 мм	100 м2 поверхні опорядження	0,1377	34 108,3 3 13 790,2 3	-	4 697	1 899	-	138,3450	19,05
						-			-	-	-
89	ХБ4-13-2 K2=1,15; K5=1,15	Фарбування зовнішніх укосів за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	100 м2 поверхні опорядження	0,1377	12 691,5 2 3 419,92	-	1 748	471	-	36,2664	4,99
						-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1.1					9 568	3 646			38,47
											-
		Разом прямих витрат по розділу № 4.1					112 080	46 754	720		527,26
									299		3,22
		Разом прямих витрат по розділу № 4					112 080	46 754	720		527,26
									299		3,22
		Разом прямих витрат по кошторису					527 164	113 852	20 135		1 365,36
									5 502		61,13
		Разом прямі витрати				грн.	527 164				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	393 177				
		вартість ЕММ				грн.	20 135				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		5 502			
		заробітна плата робітників				грн.		113 852			
		всього заробітна плата				грн.		119 354			
		Загальновиробничі витрати				грн.	67 457				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					170,40
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		23 478			
		Всього по кошторису				грн.	594 621				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					1 596,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		142 832			

Склад Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-003

на Сантехнічні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 228,822 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,47172 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 42,633 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Опалення									
		Розділ № 1.1 Демонтажні роботи									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,08	10 887,43	1 106,31	871	782	89	126,4200	10,11
									38	5,0249	0,40
2	KP15-83-1 Вказ. заст. п. 2.8в к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,14	9 781,12 2 396,82	474,69 89,53	336	323	13	26,2128	3,67
					2 304,89	30,42			4	0,2915	0,04
3	KP15-83-2 тех.част. п. 4.6г к=0,4;	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,08	2 420,67 2 328,95	89,53 30,42	194	186	7	26,4864	2,12
									2	0,2915	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-83-4	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,24	7 074,13	223,81	1 698	1 419	54	67,2240	16,13
	5 911,01				76,04	18			0,7286	0,17	
5	КР15-83-5	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,12	8 637,64	223,81	1 037	869	27	82,3200	9,88
	7 238,40				76,04	9			0,7286	0,09	
6	КМ11-350-1 Вказ. заст. п. 6.1 κ=0,4;	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм (Демонтаж)	шт	1,0	73,43	4,34	73	67	4	0,7680	0,77
					66,72	1,58			2	0,0181	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 1.1						4 209	3 646	194	42,68
										73	0,74
Розділ № 1.2 Монтажні роботи											
7	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10 м борозни	1,2	453,05	-	544	532	-	5,8920	7,07
					443,31	-			-	-	
8	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100 отворів	0,04	13 516,7 0	427,48	541	524	17	138,8040	5,55
					13 089,2 2	53,18			2	0,6732	0,03
9	КР20-27-8	Додавати 100 мм глибини свердлення до 300	100 отворів	0,04	2 479,21	85,88	99	96	3	25,3800	1,02
					2 393,33	10,68			-	0,1352	0,01
10	КР20-27-9 K0=-0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм до 40мм	100 отворів	0,04	-2 035,27	-66,29	-81	-79	-2	-20,8800	-0,84
					-1 968,98	-8,25			-	-0,1044	-
11	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	0,16	857,40	-	137	134	-	10,6440	1,70
					838,32	-			-	-	-
12	КР20-27-2 K0=1,67	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 320мм	100 отворів	0,16	1 078,71	-	173	169	-	13,4068	2,15
					1 055,92	-			-	-	-
13	КР20-27-3 K0=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 50мм	100 отворів	0,04	1 560,15	-	62	61	-	19,4400	0,78
					1 531,09	-			-	-	-
14	КР20-27-3 K0=1,2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 32мм	100 отворів	0,06	624,07	-	37	37	-	7,7760	0,47
					612,44	-			-	-	-
15	КР20-27-3 K0=0,5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 25мм	100 отворів	0,06	260,02	-	16	15	-	3,2400	0,19
					255,18	-			-	-	-
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,178	6 253,56	-	1 113	1 091	-	67,9080	12,09
					6 128,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	16,0	102,60		1 642				
18	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90' (F)	шт.	48,0	12,67		608				
19	C15301-202	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F)	шт.	18,0	93,14		1 677				
20	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	14,0	12,21		171				
21	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	20,0	30,64		613				
22	C1630-1494	Кран кульовий з америк.1/2"	шт	18,0	377,57		6 796				
23	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,172	6 531,24	-	1 123	1 100	-	70,8720	12,19
					6 396,20	-			-	-	-
24	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	16,0	146,99		2 352				
25	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90' (F)	шт.	12,0	16,13		194				
26	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	4,0	15,70		63				
27	C15301-194	Муфта PP-R d25*20 (F)	шт.	4,0	15,72		63				
28	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	34,0	32,01		1 088				
29	KP15-19-3	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м трубопр оводу	0,341	7 206,46	-	2 457	2 406	-	78,1920	26,66
					7 056,83	-			-	-	-
30	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	32,0	237,06		7 586				
31	C15301-103	Коліно PP-R ВП d32 90' (F)	шт.	10,0	23,30		233				
32	C15301-267	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F)	шт.	4,0	36,76		147				
33	C15301-158	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F)	шт.	4,0	16,13		65				
34	C15301-167	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F)	шт.	4,0	29,11		116				
35	C113-1881	Хомут металевий з шурупом діам. 1"	шт	48,0	35,87		1 722				
36	KP15-19-4	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м трубопр оводу	0,235	7 687,97	-	1 807	1 766	-	83,2680	19,57
					7 514,94	-			-	-	-
37	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	22,0	361,66		7 957				
38	C15301-105	Коліно PP-R ВП d40 90' (F)	шт.	10,0	51,07		511				
39	C15301-266	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F)	шт.	6,0	92,70		556				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C15301-159	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F)	шт.	4,0	42,54		170				
41	C1530-157	Перехід 40/25	шт	4,0	28,07		112				
42	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм	шт	36,0	38,36		1 381				
43	KP15-19-5	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	100м трубопроводу	0,212	7 774,96	-	1 648	1 605	-	85,1160	18,04
					7 568,51	-			-	-	-
44	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	20,0	538,28		10 766				
45	C15301-102	Коліно PP-R ВП d50 90° (F)	шт.	14,0	109,69		1 536				
46	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F)	шт	2,0	139,74		279				
47	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F)	шт	2,0	175,10		350				
48	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F)	шт	4,0	78,80		315				
49	C15301-160	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F)	шт.	4,0	81,05		324				
50	C130-932	Бурт з фланцем, діам. 50 мм	шт	2,0	982,75		1 966				
51	C1545-160	Прокладки діам. 50 мм	шт	4,0	20,70		83				
52	C111-1388	Болти, діаметр M16*70	шт	16,0	31,66		507				
53	C111-1848-1	Гайка M16	шт	16,0	6,63		106				
54	C111-1848-1	Шайба	шт	16,0	2,40		38				
55	I5302-184	Перехід 50/40	шт	4,0	98,51		394				
56	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм	шт	28,0	44,59		1 249				
57	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,04	267 805,96	2 747,49	10 712	1 156	110	332,5800	13,30
					28 891,22	188,72			8	2,0974	0,08
58	C1630-2016	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм	шт	4,0	2 829,17		11 317				
59	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1,0	183,57	10,85	184	167	11	1,9200	1,92
					166,79	3,94			4	0,0454	0,05
60	C1630-981	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажа)	шт	1,0	-		-				
61	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт радіаторів	0,156	12 162,10	671,54	1 897	1 728	105	133,7520	20,87
					11 076,00	165,54			26	1,4484	0,23
62	C130-559	Радіатори біметалеві H500	секція	78,0	491,91		38 369				
63	C1630-115	Комплект радіаторний 1/2"	комплект	9,0	272,05		2 448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C1630-115	Кріплення для радіатора	шт	27,0	32,96		890				
65	C1545-160	Прокладки радіаторні	шт	20,0	8,52		170				
66	C1545-160	Ніпель радіаторний	шт	6,0	22,41		134				
67	KP19-2-7	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	100м трубопр оводу	0,1226	14 336,3 9 13 717,8 1	618,58 224,61	1 758	1 682	76 28	149,6760 2,5855	18,35 0,32
68	C113-2150	Ізоляція базальтова д50*40мм	м	12,63	298,17		3 766				
69	C113-1883	Стяжка L 500	шт	49,0	3,10		152				
70	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	79,71		80				
71	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	1,0	274,30		274				
72	KP15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 під'єдна ння	2,0	182,21 139,67	8,69 0,38	364	279	17 1	1,5240 0,0043	3,05 0,01
73	C1530-156	Різьба (мет) 2 "	шт	2,0	54,78		110				
		Разом прямих витрат по розділу № 1.2					136 037	14 469	337		164,13
									69		0,73
		Разом прямих витрат по розділу № 1					140 246	18 115	531		206,81
									142		1,47
		Розділ № 2 Водопостачання									
		Розділ № 2.1 Демонтаж									
74	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,14	7 201,32 6 567,63	34,20 29,30	1 008	919	5 4	73,8600 0,3197	10,34 0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 2.1					1 008	919	5		10,34
									4		0,04
		Розділ № 2.2 Монтажні роботи									
75	KP20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10 м борозни	1,2	453,05 443,31	- -	544	532	- -	5,8920 -	7,07 -
76	KP20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100 м борозни	0,14	3 930,57 3 295,67	601,53 180,46	550	461	84 25	38,8320 1,8598	5,44 0,26
77	KP15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м трубопр оводу	0,156	6 253,92 6 128,70	- -	976	956	- -	67,9080 -	10,59 -
78	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	14,0	60,53		847				
79	C15301-252	Трійник PP-R d20 (F)	шт.	4,0	13,89		56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C15301-287	Обвід PP-R PN20 d20 (F)	шт.	4,0	60,01		240				
81	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90° (F)	шт.	16,0	12,67		203				
82	C15301-345	Настінне коліно PP-R ВР 20 * 1/2 (F)	шт.	15,0	102,14		1 532				
83	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	4,0	12,21		49				
84	C1630-1494	Кран кутовий 1/2" з фільтром	шт	7,0	283,10		1 982				
85	C1630-1494	Кран поливальний 1/2"	шт	6,0	394,17		2 365				
86	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	14,0	30,64		429				
87	KP15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м трубопр оводу	0,129	6 531,60	-	843	825	-	70,8720	9,14
					6 396,20	-			-	-	-
88	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	12,0	95,45		1 145				
89	C15301-263	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F)	шт.	10,0	21,05		211				
90	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90° (F)	шт.	6,0	16,13		97				
91	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	4,0	15,70		63				
92	C1630-1494	Кран кульовий d25	шт	1,0	418,75		419				
93	C15301-165	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F)	шт.	3,0	15,68		47				
94	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	12,0	32,01		384				
		Разом прямих витрат по розділу № 2.2					12 982	2 774	84		32,24
									25		0,26
		Разом прямих витрат по розділу № 2					13 990	3 693	89		42,58
									29		0,30
		Розділ № 3 Каналізація									
		Розділ № 3.1 Демонтаж									
95	KP15-14-2 Вказ. заст. п. 2.8в κ=0,4;	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж)	100м трубопр оводу	0,04	6 512,45	31,92	260	259	1	69,7056	2,79
					6 480,53	27,35			1	0,2984	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 3.1					260	259	1		2,79
									1		0,01
		Розділ № 3.2 Мотнажні роботи									
96	KP20-29-9	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	10 м борозни	0,8	710,97	-	569	555	-	9,2280	7,38
					694,31	-			-	-	-
97	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10 м борозни	0,6	984,67	-	591	576	-	12,7680	7,66
					960,66	-			-	-	-
98	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3 ґрунту	0,12	62 929,49	-	7 552	6 679	-	726,2400	87,15
					55 659,03	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100 комплек тів	0,01	6 074,20 5 772,79	301,41 97,07	61	58	3	73,2960	0,73
125	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100 комплек тів	0,01	14 484,5 0	605,41	145	139	6	176,2200	1,76
126	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплек тів	0,2	3 942,38 3 924,57	12,83 10,99	788	785	3	44,1360	8,83
127	С130-767	Умивальник з напівногою	комплек т	2,0	2 029,04		4 058		2	0,1199	0,02
128	С130-626	Змішувач для умивальника	комплек т	2,0	1 937,60		3 875				
129	С1630-973	Сифон для умивальника	шт	2,0	202,56		405				
130	С130-486	Кріплення для умивальників	шт	2,0	60,21		120				
131	С130-486	Кріплення для напівного	шт	2,0	46,24		92				
132	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Их1/2" 500мм	шт	4,0	192,87		771				
133	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо присланим бачком	10 комплек тів	0,1	4 448,58 4 417,95	25,65 21,98	445	442	3	50,2440	5,02
134	С130-905	Унітази з безпосередньо присланим бачком	шт	1,0	4 387,65		4 388		2	0,2398	0,02
135	С113-2311	Труби гофровані для унітазу	шт	1,0	255,68		256				
136	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	1,0	200,01		200				
137	КР15-37-1	Установлення нагрівача води	10 комплек тів	0,1	15 527,0 9	54,15	1 553	1 547	6	178,1160	17,81
138	1507-5149	Бойлер V 80	шт	1,0	10 641,6 2		10 642		5	0,5062	0,05
139	С130-486	Кріплення бойлеру	шт	1,0	77,29		77				
140	15093-35013	Кабель з вилкою 1,5м	шт	1,0	107,15		107				
141	С1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	2,0	200,01		400				
142	КР15-33-3	Установлення змішувачів(душових)	10шт	0,1	1 432,05 1 429,56	- -	143	143	-	15,8400	1,58
143	С130-626	Змішувачі душові	комплек т	1,0	2 479,22		2 479		-	-	-
144	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплек тів	0,4	3 550,17 914,82	2,85 2,44	1 420	366	1	10,4040	4,16
145	С1632-102	Силікон 300 мл	шт	4,0	274,30		1 097		1	0,0266	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 4					33 522	3 480	22		39,89
									13		0,13
		Разом прямих витрат по кошторису					208 981	36 041	672		423,28
									190		1,98
		Разом прямі витрати				грн.	208 981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів			грн.	172 268					
		вартість ЕММ			грн.	672					
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ			грн.		190				
		заробітна плата робітників			грн.		36 041				
		всього заробітна плата			грн.		36 231				
		Загальновиробничі витрати			грн.	19 841					
		трудоємність в загальновиробничих витратах			люд-г						46,46
		заробітна плата в загальновиробничих витратах			грн.		6 402				
		Всього по кошторису			грн.	228 822					
		Кошторисна трудоємність			люд-г						471,72
		Кошторисна заробітна плата			грн.		42 633				

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проєкту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-004

на Електромонтажні роботи. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	99,658	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27761	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	24,600	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників	100шт	0,11	2 215,36	-	244	244	-	28,1280	3,09
2	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	2 215,36	-	90	90	-	-	-
3	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1 шт	1,0	690,70	-	344	310	-	9,1800	1,19
4	C113-2129	Щит металопластиковий (3х12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього виконання)	шт	1,0	343,80	19,08	2 429,15	2 429	19	3,5640	3,56
5	1503-8862	Шина електромонтажна	шт	3,0	309,60	12,42	762	762	12	0,1356	0,14
6	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	2 429,15	-	4 214	4 210	-	261,0720	49,60
7	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А	шт	10,0	22 180,96	-	1 739	1 739	-	-	-
					22 157,18	-					
					173,87						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	165,40		165				
9	C1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 16А	шт	5,0	1 519,96		7 600				
10	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	шт	2,0	351,66		703				
11	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А	шт	1,0	542,14		542				
12	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	30 928,74	-	619	618	-	359,9040	7,20
					30 904,96	-			-	-	-
13	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А	шт	1,0	601,40		601				
14	C1547-16	Реле часу, затримка після вимкнення	шт	1,0	1 926,33		1 926				
15	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за конструкціями	100м труб	2,55	1 844,41	-	4 703	4 687	-	22,4640	57,28
					1 838,00	-			-	-	-
16	C111-1301	Труби гофровані д.20мм	м	257,55	11,96		3 080				
17	C1512-5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажна із сальниками, пластикова, IP54, 100x100x50мм	шт	32,0	115,58		3 699				
18	C1545-119	Кріплення-кліпса ф20	шт	300,0	3,63		1 089				
19	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби	100м проводу	1,6	998,10	11,40	1 597	1 476	18	11,5680	18,51
					922,66	9,77			16	0,1066	0,17
20	15093-35013	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1648	35 946,25		5 924				
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби	100м проводу	0,95	1 572,67	24,23	1 494	1 388	23	18,3240	17,41
					1 461,52	20,75			20	0,2264	0,22
22	15093-35023	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08466	55 786,21		4 723				
23	15093-35023	Кабель перерізом 5*2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	88 922,45		1 088				
24	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	0,05	6 660,18	59,65	333	325	3	74,8800	3,74
					6 504,83	16,79			1	0,1650	0,01
25	C157-270	Провід мідний ПВ3 6 мм2	1000м	0,00515	32 962,82		170				
26	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,22	3 381,95	-	744	736	-	42,4920	9,35
					3 346,67	-			-	-	-
27	C1512-13	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла	шт	11,0	230,91		2 540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C1512-13	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла	шт	11,0	122,44		1 347				
29	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	22,0	16,33		359				
30	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	3 380,23	-	135	133	-	42,3120	1,69
					3 332,49	-			-	-	-
31	C1547-6	Вимикач одноклавішний	шт	4,0	118,48		474				
32	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	4,0	16,33		65				
33	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	4,0	172,53		690				
34	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	3 592,89	-	144	142	-	45,0120	1,80
					3 545,15	-			-	-	-
35	C1547-6	Вимикач двоклавішний	шт	4,0	209,26		837				
36	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	4,0	16,33		65				
37	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	4,0	172,53		690				
38	KP17-11-1	Монтаж світильників накладних	100шт	0,39	16 758,06	263,65	6 536	6 376	103	188,2080	73,40
					16 349,63	225,86			88	2,4642	0,96
39	C1547-7	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite	шт	34,0	490,06		16 662				
40	C1547-7	Світильник світлодіодний, 12W 5000K	шт	3,0	275,86		828				
41	C1547-7	Прожектор, 100W 5000K	шт	2,0	1 183,66		2 367				
42	KB21-17-12 K149=1,15; K150=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,02	19 124,06	2 427,92	382	332	49	181,0560	3,62
					16 593,78	644,26			13	6,3434	0,13
43	C1547-7	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід"	шт	2,0	469,77		940				
44	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin	шт	148,0	9,72		1 439				
45	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin	шт	147,0	6,54		961				
46	C1545-42	Дюбель круглий 20 мм "ялинка"	шт	400,0	0,92		368				
47	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	200,0	0,46		92				
48	C1545-144-1	Накінецьник трубчастий НТ 1,5-10,0	шт	100,0	0,56		56				
		Разом прямих витрат по кошторису					88 599	21 067	215		251,44
									150		1,63
		Разом прямі витрати				грн.	88 599				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	67 317				
		вартість ЕММ				грн.	215				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		150			
		заробітна плата робітників				грн.		21 067			
		всього заробітна плата				грн.		21 217			
		Загальновиробничі витрати				грн.	11 059				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					24,54
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		3 383			
		Всього по кошторису				грн.		99 658			
		Кошторисна трудоємність				люд-г					277,61
		Кошторисна заробітна плата				грн.		24 600			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-005

Локальний кошторис на придбання устаткування. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м.
Харків, вул. Роганська, 130А

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

10,817 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1507-3079 К44=0,70	Опромінювач бактерицидний медичний	шт	2,0	5 168,00	10 336

Разом

10 336

Транспортні та заготівельно-складові

406

витрати

Всього по кошторису

10 817

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-006

Вентиляція та кондиціонування. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

на

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	111,593	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,39998	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	36,001	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
		Розділ № 1 Система П1									
1	КБ20-42-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1,0	8 528,58	583,00	8 529	7 891	583	94,0746	94,07
					7 890,98	141,60			142	1,5393	1,54
2	КР15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	1 клапан	1,0	329,50	-	330	328	-	3,9600	3,96
					327,93	-			-	-	-
3	КР17-12-4	Установлення регулятора обертів	100шт	0,01	4 956,02	-	50	49	-	62,8320	0,63
					4 948,65	-			-	-	-
4	С1547-16	Регулятор обертів Propeller-500	шт	1,0	1 407,92	-	1 408				
5	КБ20-25-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу	шт	1,0	225,59	15,53	226	209	16	2,5530	2,55
					208,89	4,90			5	0,0551	0,06
6	С130-233	Шумоглушник ф160	шт	1,0	1 679,18	-	1 679				
7	С130-231	Гнучка вставка ВВГ 160	шт.	1,0	204,57	-	205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анемостату	1	3,0	294,04	44,54	882	744	134	2,8566	8,57
		розподіл бник повітря			248,15	14,15			42	0,1591	0,48
9	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	3,0	168,46		505				
10	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	1,0	218,67	9,66	219	208	10	2,5080	2,51
					207,69	0,43			-	0,0048	-
11	С130-602-1	Решітка 300*300	шт	1,0	1 004,37		1 004				
12	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 розподіл бник повітря	2,0	294,04	44,54	588	496	89	2,8566	5,71
					248,15	14,15			28	0,1591	0,32
13	2403-11159	Дифузор ДП 258*258	шт	2,0	1 509,76		3 020				
14	2403-11159	Адаптер для дифузора ДП 258*258	шт	2,0	601,96		1 204				
15	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітров одів	0,0872	29 332,8 8	127,38	2 558	2 546	11 7	361,2840 0,9407	31,50 0,08
					29 198,9 7	83,65					
16	С130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф100	м	12,0	200,66		2 408				
17	С130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф160	м	5,0	327,57		1 638				
18	С1630-470	Клапан КР 100	шт	4,0	694,31		2 777				
19	С113-1517	Відвід 90° ф100	шт	7,0	97,68		684				
20	С113-1517	Відвід 90° ф160	шт	1,0	297,19		297				
21	С113-1608	Перехід 160/100	шт	1,0	179,75		180				
22	С113-1608	Перехід 160/300*300	шт	1,0	404,86		405				
23	С113-1527	Трійник 100/100/100	шт	1,0	149,08		149				
24	С113-1527	Трійник 160/100/160	шт	1,0	261,73		262				
25	С113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	867,60		868				
26	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	100м2 поверхні ізоляції	0,02	7 519,00	-	150	150	-	89,6400	1,79
					7 519,00	-			-	-	-
27	С111-1720	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	2,044	137,90		282				
28	С1630-114	Матеріали для кріплення системи ПП	комплек т	1,0	3 672,40		3 672				
29	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	100 шт отворів	0,02	59 508,4 0	23 026,4 8	1 190	463	461 293	245,5200 172,7903	4,91 3,46
					23 152,5 4	14 658,0 9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ46-26-32 K0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм	100 шт отворів	0,01	14 291,9 2	2 877,41	143	49	29	51,6000	0,52
					4 865,88	2 446,79			24	29,1696	0,29
31	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,04	53 468,6 8	21 311,1 1	2 139	926	852	245,5200	9,82
					23 152,5 4	14 117,4 0			565	166,7095	6,67
Разом прямих витрат по розділу № 1							39 651	14 059	2 185		166,54
									1 106		12,90
Розділ № 2 Система В1											
32	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	1,0	781,10	15,80	781	762	16	8,5680	8,57
					761,87	3,89			4	0,0341	0,03
33	КБ20-13-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0	209,08	10,36	209	198	10	2,4150	2,42
					197,60	3,26			3	0,0367	0,04
34	КР17-12-4	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	4 956,02	-	50	49	-	62,8320	0,63
					4 948,65	-			-	-	-
35	C1547-16	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1,0	1 203,92		1 204				
36	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	1 ґрати	5,0	218,67	9,66	1 093	1 038	48	2,5080	12,54
					207,69	0,43			2	0,0048	0,02
37	C130-602-1	Решітка МВ450/2	шт	5,0	351,57		1 758				
38	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,0649	29 332,8 8	127,38	1 904	1 895	8	361,2840	23,45
					29 198,9 7	83,65			5	0,9407	0,06
39	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф100	м	22,0	200,66		4 415				
40	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф125	м	3,0	260,97		783				
41	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф160	м	3,0	327,57		983				
42	C113-1517	Відвід 90° ф100	шт	10,0	97,68		977				
43	C113-1517	Відвід 90° ф125	шт	1,0	133,60		134				
44	C113-1517	Відвід 90° ф160	шт	1,0	297,19		297				
45	C113-1517	Відвід 45° ф160	шт	2,0	276,40		553				
46	C113-1608	Перехід 125/100	шт	1,0	148,98		149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-1608	Перехід 160/125	шт	1,0	200,76		201				
48	C113-1527	Трійник 125/100/125	шт	1,0	159,49		159				
49	C113-1527	Трійник 100/100/100	шт	2,0	149,08		298				
50	C113-1527	Трійник 160/100/160	шт	2,0	261,73		523				
51	C1630-470	Клапан КР 100	шт	5,0	694,31		3 472				
52	C113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	867,60		868				
53	КР15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітров одів	0,0207	29 332,8 8	127,38	607	604	3	361,2840	7,48
					29 198,9 7	83,65			2	0,9407	0,02
54	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220	м	2,0	838,65		1 677				
55	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф160/220	шт	1,0	808,42		808				
56	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф160/220	шт	1,0	553,05		553				
57	C113-1608	Конус утеплений ф160/220 оцинкований	шт	1,0	604,28		604				
58	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	389,31		389				
59	КБ20-10-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анемостату	1 розподіл ьник повітря	6,0	294,04 248,15	44,54 14,15	1 764	1 489	267 85	2,8566 0,1591	17,14 0,95
60	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	6,0	168,46		1 011				
61	C1630-114	Матеріали для кріплення системи В1	комплек т	1,0	3 927,40		3 927				
62	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	100 шт отворів	0,02	59 508,4 0	23 026,4 8	1 190	463	461 293	245,5200 172,7903	4,91 3,46
					23 152,5 4	14 658,0 9					
63	КБ46-26-32 К0=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм	100 шт отворів	0,01	14 291,9 2	2 877,41	143	49	29 24	51,6000 29,1696	0,52 0,29
					4 865,88	2 446,79					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KB46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	100 шт отворів	0,01	56 493,5 2	22 297,1 1	565	232	223	245,5200	2,46
					23 152,5 4	14 428,1 9			144	170,2048	1,70
65	KB46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,02	53 468,6 8	21 311,1 1	1 069	463	426	245,5200	4,91
					23 152,5 4	14 117,4 0			282	166,7095	3,33
Разом прямих витрат по розділу № 2							35 118	7 242	1 491		85,03
									844		9,90
Розділ № 3 Система В2											
66	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 вентилятор	1,0	781,10	15,80	781	762	16	8,5680	8,57
					761,87	3,89			4	0,0341	0,03
67	KB20-13-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1,0	209,08	10,36	209	198	10	2,4150	2,42
					197,60	3,26			3	0,0367	0,04
68	KP17-12-4	Установлення регулятора швидкості	100шт	0,01	4 956,02	-	50	49	-	62,8320	0,63
					4 948,65	-			-	-	-
69	C1547-16	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1,0	1 203,92		1 204				
70	KB20-10-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення анемостату	1 розподільник повітря	1,0	294,04	44,54	294	248	45	2,8566	2,86
					248,15	14,15			14	0,1591	0,16
71	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	1,0	168,46		168				
72	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2 поверхні повітроводів	0,046	29 332,8 8	127,38	1 349	1 343	6	361,2840	16,62
					29 198,9 7	83,65			4	0,9407	0,04
73	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф100	м	5,0	200,66		1 003				
74	C113-1517	Відвід 90° ф100	шт	3,0	97,68		293				
75	C113-1517	Відвід 45° ф100	шт	2,0	97,59		195				
76	C113-1527	Фасонні вироби	м2	1,0	867,60		868				
77	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160	м	2,0	602,97		1 206				
78	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф100/160	шт	1,0	624,29		624				
79	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф100	шт	1,0	551,51		552				
80	C130-1125	Платформа опорна	шт	1,0	352,74		353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C113-1608	Конус утеплений ф100 оцинкований	шт	1,0	297,34		297				
82	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф100мм	шт	1,0	215,55		216				
83	C113-1492	Заглушка утеплена ф внутр 100	шт	1,0	122,79		123				
84	C1630-114	Матеріали для кріплення системи В2	комплект	1,0	1 122,40		1 122				
85	КБ46-26-14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	100 шт отворів	0,01	56 493,52 23 152,54	22 297,11 14 428,19	565	232	223 144	245,5200 170,2048	2,46 1,70
86	КБ46-26-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	100 шт отворів	0,01	53 468,68 23 152,54	21 311,11 14 117,40	535	232	213 141	245,5200 166,7095	2,46 1,67
Разом прямих витрат по розділу № 3							12 007	3 064	513 310		36,02 3,64
Розділ № 4 Кондиціонування приміщень К1, К2											
87	КБ20-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів	блок	1,0	2 796,68 2 440,69	344,48 104,69	2 797	2 441	344 105	27,4482 1,1360	27,45 1,14
88	КБ20-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	блок	1,0	1 636,84 1 498,28	132,45 40,64	1 637	1 498	132 41	16,8498 0,4452	16,85 0,45
89	КМ12-548-1	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	100 м	0,05	5 268,01 4 780,34	485,73 73,91	263	239	24 4	53,7600 0,8714	2,69 0,04
90	C1545-265	Фреонопровід 6,35"/9,53" (комплектна поставка)	м	5,0	561,36		2 807				
91	C111-1846	Кронштейн (комп. 2 шт.)	комплект	1,0	551,06		551				
92	C1630-114	Матеріали для кріплення К1, К2	комплект	1,0	357,40		357				
93	КБ46-26-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 52 мм	100 шт отворів	0,01	24 522,77 11 352,21	8 487,98 6 314,19	245	114	85 63	120,3840 74,9159	1,20 0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КБ46-26-22	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 52 мм (до 300мм)	100 шт отворів	0,01	602,57 231,98	138,28 117,59	6	2	1 1	2,4600 1,4018	0,02 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 4					8 663	4 294	586		48,21
									214		2,39
		Разом прямих витрат по кошторису					95 439	28 659	4 775		335,80
									2 474		28,83
		Разом прямі витрати				грн.	95 439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	62 005				
		вартість ЕММ				грн.	4 775				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 474			
		заробітна плата робітників				грн.		28 659			
		всього заробітна плата				грн.		31 133			
		Загальновиробничі витрати				грн.	16 154				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					35,35
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		4 868			
		Всього по кошторису				грн.	111 593				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					399,98
		Кошторисна заробітна плата				грн.		36 001			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-007

Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

95,052 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C1630-717	Припливна установка з комплектом автоматики SAB-700-E-96,0	шт	1,0	55 400,00	55 400
2	C1630-729	Клапан KVK-160-M220	шт	1,0	4 900,00	4 900
3	C130-65	Вентилятор ВКМС - 160	шт	1,0	6 230,00	6 230
4	C1630-461	Клапан зворотний КОМ 160	шт	1,0	360,00	360
5	C130-65	Вентилятор ВКМЦ-100	шт	1,0	5 100,00	5 100
6	C1630-461	Клапан зворотний КОМ 100	шт	1,0	270,00	270
7	C130-4	Кондиціонер Gree Smart inv, wi-fi, R32, -15°C, GWH07QA-K6DNB6C/ GWH07AGA-K6DNA1C	шт	1,0	19 200,00	19 200

Разом

91 460

Транспортні та заготівельно-складські
витрати

3 592

Всього по кошторису

95 052

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-008

на Система зв'язку. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	103,563	тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	0,66070	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	64,019	тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр порми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлу- атації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів									
1	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,14	1 769,47	-	248	248	-	17,2800	2,42
					1 769,47	-			-	-	-
2	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	14,3	24,69		353				
3	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м кабелю	3,28	7 178,08	-	23 544	23 517	-	81,5400	267,45
					7 169,81	-			-	-	-
4	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	245,1	24,69		6 052				
5	15093-37023	Оптичний кабель	м	92,7	8,21		761				
6	С1530-42	Конектори RJ-45	шт	12,0	4,11		49				
7	С111-1867	Кабелеорганізатор	шт	1,0	135,49		135				
8	С1530-42	Елементи кріплення	шт	74,0	5,43		402				
9	С1530-42	Кріплення дюбель	шт	82,0	3,20		262				
10	С111-1482	Стяжка кабельна (хомут) 4,2х200	100шт	3,0	68,78		206				
11	КР17-9-4	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2 на тросі	100м кабелю	0,3	3 264,07	-	979	946	-	38,5440	11,56
					3 153,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	15093-37023	Оптичний кабель	м	30,9	8,21		254				
13	C111-824	Дріт сталевий	м	30,0	11,03		331				
14	C1530-42	Анкерний підвіс та елементи кріплення	шт	2,0	68,56		137				
15	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	1 пристрій	2,0	1 505,62 1 139,94	365,68 12,64	3 011	2 280	731	9,5520	19,10
16	C1545-42	Комплект розхідників для зварювання	шт	4,0	112,64		451				
17	КМ11-107-1	Підключення патч-кордів	шт	9,0	35,44	-	319	319	-	0,4080	3,67
18	КМ10-398-2	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 (патч-панелі)	шт	1,0	35,44 4 609,61	- -	4 610	4 610	- -	- 51,8400	- 51,84
19	M11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2,0	164,87 164,87	- -	330	330	-	1,9200	3,84
20	КМ10-901-5	Шафа настінна	шт	1,0	322,10 322,10	- -	322	322	-	3,8400	3,84
21	C1545-42	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	6,15		172				
22	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] 6шт	100шт	0,01	5 545,15 5 522,34	- -	55	55	-	70,1160	0,70
23	C1512-14	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	514,16		514				
24	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1,0	1 288,40 1 288,40	- -	1 288	1 288	-	15,3600	15,36
25	КМ10-350-22	Монтаж камери	шт	7,0	2 801,66 2 801,66	- -	19 612	19 612	-	27,3600	191,52
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	телевізійної пересувної кольорового телебачення (відеокамери)									
26	C118-43	Комутаційний бокс для встановлення камери	шт	7,0	1 369,25		9 585				
27	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (монітор)	шт	1,0	1 195,08 1 195,08	- -	1 195	1 195	-	13,4400	13,44
28	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1,0	302,44 302,44	- -	302	302	-	3,8400	3,84
29	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2,0	853,63 853,63	- -	1 707	1 707	-	9,6000	19,20
Разом прямих витрат по кошторису							77 186	56 731	731		607,78
									25		0,24
Разом прямі витрати в тому числі:							грн. 77 186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	19 724				
		вартість ЕММ				грн.	731				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		25			
		заробітна плата робітників				грн.		56 731			
		всього заробітна плата				грн.		56 756			
		Загальновиробничі витрати				грн.	26 377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					52,68
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		7 263			
		Всього по кошторису				грн.	103 563				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					660,70
		Кошторисна заробітна плата				грн.		64 019			

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ВОРОНА

Перевірив

Головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олександр
ГОЛОВЧЕНКО

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул.
Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-009

Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується. Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за
адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної
інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) №

Кошторисна вартість

122,001 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	C1512-12	Патч-корд FTP кат. 5Е, 1 м	шт	9,0	42,00	378
2	C1512-12	Патч-панель RJ-45 5е 19" 1U	шт	1,0	1 327,20	1 327
3	C1545-312	Комутаційна шафа	шт	1,0	4 920,00	4 920
4	1602-11129	Відео-реєстратор 16-канальний NVR з комутатором на 16 каналів	шт	1,0	13 617,00	13 617
5	1503-8515	Відео камера для приміщення Hikvision 2.8мм 4 МП ColorVu	шт	5,0	6 297,41	31 487
6	1503-8515	Відео камера вулична Hikvision 4 MP EXIR Turret IP	шт	2,0	6 248,40	12 497
7	280222-2054-1	Монітор 22" Philips	шт	1,0	6 294,00	6 294
8	1601-2390-5-B1	Жорсткий диск 3.5" SATA 3TB WD Purple	шт	1,0	3 345,00	3 345
9	1601-2390-5-B1	Комутатор D-Link з SFP портом 1210-28P	шт	2,0	18 856,80	37 714
10	1504-15222	SFP модуль	шт	2,0	2 071,20	4 142
11	C1512-12	Оптична патч панель	шт	2,0	1 092,00	2 184

Разом

117 905

Транспортні та заготівельно-складські

4 096

витрати

Всього по кошторису

122 001

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	6 372,58	82,58	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	866,49	90,50	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	168,80	90,1718	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,10	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	11,72	98,3788	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	847,13	137,7899	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 266,72	89,2419	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-г	0,76038	1 090,57	-	-	-
					829	-	-	-
2	КБМ217-1303	Автоматичний апарат для зварювання оптичних волокон	маш-г	11,76	62,19	-	-	-
					731	-	-	-
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-г	0,5365152	301,45	-	-	-
					162	-	-	-
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	6,35927736	375,19	-	-	-
					2 386	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,008418	552,86	-	-	-
					5			
6	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-г	1,57182936	343,96	-	-	-
					541			
7	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-г	0,0192	954,26	-	-	-
					18			
8	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	0,394266	11,94	-	-	-
					5			
9	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш-г	8,56775936	116,94	-	-	-
					1 002			
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-г	0,056376	812,28	-	-	-
					46			
11	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-г	0,2038848	85,41	-	-	-
					17			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	0,468	462,22	-	-	-
					216			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	42,60592666	346,89	-	-	-
					14 780			
14	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	0,394266	53,88	-	-	-
					21			
15	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	0,033216	94,11	-	-	-
					3			
16	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-г	2,207586	359,06	-	-	-
					793			
17	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,05454	692,66	-	-	-
					38			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,17407575	671,77	-	-	-
					1 460			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	2,41662432	658,37	-	-	-
					1 591			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш-г	7,9868352	6,35	-	-	-
					51			
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	15,108048	5,78	-	-	-
					87			
22	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	10,8177125	514,56	-	-	-
					5 566			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш-г	0,0966	572,35	-	-	-
					55			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	6,23077656	397,84	-	-	-
					2 479			
25	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	0,1660692	175,21	-	-	-
					29			
26	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-г	1,3351152	158,43	-	-	-
					212			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	40,98880974	118,76	-	-	-
					4 868			
28	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-г	0,148176	582,22	-	-	-
					86			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	13,762296	40,23	-	-	-
					554			
30	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	16,53444	116,40	-	-	-
					1 925			
31	С314-5-1	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	64,39	-	-	-
					7 623			
		Разом:	грн.	-	48 179	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	9,688903				
2	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	5,757384				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-г	0,364608				
4	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-г	6,160464				
5	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-г	1,008				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	146,752343				
7	КБМ270-150	Киркувальник	маш-г	0,148176				
8	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-г	0,0192				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,009936				
10	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	7,447232				
11	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-г	53,4828				
12	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш-г	0,852				
13	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	0,460258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,278401				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-г	13,29				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-г	1,056				
17	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-г	0,828729				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	118,663345				
19	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	16,288997				
20	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш-г	2,107454				
21	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	59,523993				
22	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	33,549493				
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-г	4,220449				
24	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-г	1,029869				
25	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	91,423967				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	1 139	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C113-1883	Стяжка L 500	шт	49,0	3,10	3,03	0,01	0,06
					152	148	-	2
2	C113-2150	Ізоляція базальтова д50*40мм	м	12,63	298,17	292,32	-	5,88
					3 766	3 692	-	74
3	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А	шт	1,0	165,40	161,85	0,31	3,24
					165	162	-	3
4	C1547-16	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А	шт	10,0	173,87	170,15	0,31	3,41
					1 739	1 702	3	34
5	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А	шт	1,0	601,40	589,30	0,31	11,78
					601	589	-	12
6	C1547-16	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А	шт	1,0	542,14	531,20	0,31	10,63
					542	531	-	11
7	2403-11159	Адаптер для дифузора ДП 258*258	шт	2,0	601,96	590,00	0,16	11,80
					1 204	1 180	-	24
8	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорована	кг	50,83848	183,84	180,00	0,24	3,60
					9 346	9 151	12	183
9	2403-11159	Анемостат ВРФ100	шт	10,0	168,46	165,00	0,16	3,30
					1 685	1 650	2	33
10	C1545-42	Анкер ТДН 6x40	шт	636,0	4,64	4,55	-	0,09
					2 951	2 894	-	57
11	C1530-42	Анкерний підвіс та елементи кріплення	шт	2,0	68,56	67,20	0,02	1,34
					137	134	-	3
12	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	919,54	892,53	8,98	18,03
					9	9	-	-
13	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0004154	791 246,93	766 986,96	8 745,32	15 514,65
					329	319	4	6
14	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні	т	0,0039	18 980,66	18 000,00	608,49	372,17
					74	70	2	11
15	C1512-14	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток	шт	1,0	514,16	504,00	0,08	10,08
					514	504	-	10
16	1507-5149	Бойлер V 80	шт	1,0	10 641,62	10 419,00	13,96	208,66
					10 642	10 419	14	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004302847	192 478,32	188 400,00	304,24	3 774,08
					828	811	1	16
18	C111-1388	Болти, діаметр М16*70	шт	48,0	31,66	31,00	0,04	0,62
					1 520	1 488	2	30
19	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,001196016	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					12	11	-	-
20	5	Будівельне сміття	т	118,1901	-	-	-	-
					-	-	-	-
21	C130-932	Бурт з фланцем, діам.50 мм	шт	10,0	982,75	963,12	0,36	19,27
					9 828	9 631	4	193
22	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0153678	5 321,89	5 190,00	27,54	104,35
					82	80	-	2
23	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф100мм	шт	1,0	215,55	210,00	1,32	4,23
					216	210	1	4
24	C113-1517	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм	шт	1,0	389,31	380,00	1,68	7,63
					389	380	2	8
25	C113-1517	Відвід 45` ф100	шт	2,0	97,59	95,00	0,68	1,91
					195	190	1	4
26	C113-1517	Відвід 45` ф160	шт	2,0	276,40	270,00	0,98	5,42
					553	540	2	11
27	C113-1517	Відвід 90` ф100	шт	20,0	97,68	95,00	0,76	1,92
					1 954	1 900	15	38
28	C113-1517	Відвід 90` ф125	шт	1,0	133,60	130,00	0,98	2,62
					134	130	1	3
29	C113-1517	Відвід 90` ф160	шт	2,0	297,19	290,00	1,36	5,83
					594	580	3	12
30	C126-2	Віконний блок металопластиковий	м 2	1,95	4 098,71	4 055,80	12,40	30,51
					7 992	7 909	24	59
31	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00000425	36 484,77	35 277,75	491,63	715,39
					-	-	-	-
32	C1547-6	Вимикач двоклавішний	шт	4,0	209,26	205,00	0,16	4,10
					837	820	1	16
33	C1547-6	Вимикач одноклавішний	шт	4,0	118,48	116,00	0,16	2,32
					474	464	1	9
34	C142-10-2	Вода	м3	21,780542591	26,99	26,99000	-	-
					588	588	-	-
35	C111-1720	Гідроізоляційна мембрана	м2	30,18	71,60	70,00	0,20	1,40
					2 161	2 113	6	42
36	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	463,84	26,50	25,50	0,48	0,52
					12 292	11 828	223	241
37	C111-219	Гіпсові в'язучі	т	0,049539816	6 218,99	5 700,00	397,05	121,94
					308	282	20	6
38	C111-1848-1	Гайка М16	шт	48,0	6,63	6,50	-	0,13
					318	312	-	6
39	C111-1720	Геотекстиль щільн.120г/м2	м2	125,48624	32,33	31,50	0,20	0,63
					4 057	3 953	25	79
40	C1632-102	Герметик "Ceresit" CS25; 280 мл	шт	0,0735	329,59	323,00	0,13	6,46
					24	24	-	-
41	C111-1614	Герметик силікон	л	3,141881	989,54	970,00	0,14	19,40
					3 109	3 048	-	61
42	C130-231	Гнучка вставка ВВГ 160	шт.	1,0	204,57	200,00	0,56	4,01
					205	200	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	C111-1624-1	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	1,53463	159,65	156,00	0,52	3,11
					245	239	1	5
44	C111-1624-2	Грунтовка антимікробна СТ 99	кг	18,2749	256,55	251,00	0,52	5,03
					4 688	4 587	10	92
45	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер	л	178,627308	60,00	58,30	0,52	1,18
					10 718	10 414	93	211
46	C1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,000990048	98 017,54	95 500,00	595,63	1 921,91
					97	95	1	2
47	C126-384	Двері металеві утеплені однопольні з доводчиком 2060*1120мм	шт	2,0	14 132,46	14 000,00	27,26	105,20
					28 265	28 000	55	210
48	C126-384	Дверний блок з алюмінієвого профілю	м2	14,7798	6 665,18	6 611,47	4,09	49,62
					98 510	97 716	60	733
49	2403-11159	Дифузор ДП 258*258	шт	2,0	1 509,76	1 480,00	0,16	29,60
					3 020	2 960	-	59
50	C1547-16	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30mA; 16А	шт	5,0	1 519,96	1 489,85	0,31	29,80
					7 600	7 449	2	149
51	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,000719756	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					7	7	-	-
52	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0852	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					846	809	20	17
53	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,00044	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					4	4	-	-
54	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,004128	9 927,17	9 500,00	232,52	194,65
					41	39	1	1
55	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000814	91 978,89	89 900,00	275,38	1 803,51
					75	73	-	1
56	C111-824	Дріт сталевий	м	30,0	11,03	10,80	0,01	0,22
					331	324	-	7
57	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,00043758	56 380,89	55 000,00	275,38	1 105,51
					25	24	-	-
58	C1545-42	Дюбель круглий 20 мм "ялинка"	шт	400,0	0,92	0,90	-	0,02
					368	360	-	8
59	C1545-42	Дюбель фасадний	шт	458,0	10,40	10,20	-	0,20
					4 763	4 672	-	92
60	C1545-42	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	87,0	6,03	5,90	0,01	0,12
					525	513	1	10
61	C1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	258,95	27,83	26,80	0,48	0,55
					7 207	6 940	124	142
62	C1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	73,987194	310,58	304,00	0,49	6,09
					22 979	22 492	36	451

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	124,53446	143,31	140,00	0,50	2,81
					17 847	17 435	62	350
64	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,001601614	132 966,07	130 000,00	358,89	2 607,18
65	C1530-42	Елементи кріплення	шт	74,0	213	208	1	4
					5,43	5,32	-	0,11
66	C1113-246	Емаль	т	0,03092232	402	394	-	8
					71 788,24	69 785,00	595,63	1 407,61
67	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,004749956	2 220	2 158	18	44
					206 647,54	202 000,00	595,63	4 051,91
68	C130-1156	Жолоб водостоковий 125 мм	м	4,2	982	959	3	19
					203,39	198,00	1,40	3,99
69	C130-1156	З'єднання жолобів водостоків 125мм	шт	1,0	854	832	6	17
					311,46	305,00	0,35	6,11
70	C111-1844-1	З'єднання для плінтусу	шт	5,0	311	305	-	6
					13,80	13,50	0,03	0,27
71	C111-1844-1	Заглушка для плінтуса	шт	2,0	69	68	-	1
					19,92	19,50	0,03	0,39
72	C130-1156	Заглушка жолоба 125мм	шт	2,0	40	39	-	1
					153,36	150,00	0,35	3,01
73	C113-1492	Заглушка утеплення ф внутр 100	шт	1,0	307	300	1	6
					122,79	120,00	0,38	2,41
74	C124-64	Закладна деталь ЗД	шт	6,0	123	120	-	2
					269,84	264,00	0,55	5,29
75	C126-931	Зливи віконні 300мм	м	1,17	1 619	1 584	3	32
					131,73	130,00	0,75	0,98
76	C1416-8685	Зливовий сток 250*160*80 мм	шт	30,0	154	152	1	1
					286,96	272,40	8,93	5,63
77	C130-626	Змішувач для умивальника	комплект	2,0	8 609	8 172	268	169
					1 937,60	1 899,00	0,61	37,99
78	C130-626	Змішувачі душові	комплект	1,0	3 875	3 798	1	76
					2 479,22	2 430,00	0,61	48,61
79	C111-1867	Кабелеорганізатор	шт	1,0	2 479	2 430	1	49
					135,49	132,80	0,03	2,66
80	15093-35013	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1648	135	133	-	3
					35 946,25	35 210,00	31,42	704,83
81	15093-35023	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,08466	5 924	5 803	5	116
					55 786,21	54 640,00	52,36	1 093,85
82	15093-35023	Кабель перерізом 5*2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,01224	4 723	4 626	4	93
					88 922,45	87 130,00	48,87	1 743,58
83	15093-37023	Кабель FTP 5е кат. 4х2х0,51	м	259,4	1 088	1 066	1	21
					24,69	24,20	0,01	0,48
84	15093-35013	Кабель з вилкою 1,5м	шт	1,0	6 405	6 277	3	125
					107,15	105,00	0,05	2,10
85	C111-249	Карніз для ванної кутовий з кріпленням	шт	1,0	107	105	-	2
					918,41	900,00	0,40	18,01
86	C1545-269	Карніз пінопластовий	м	101,15	918	900	-	18
					23,56	23,00	0,10	0,46
87	C1423-11197	Керамзит, марка М100	м3	45,72978	2 383	2 326	10	47
					3 428,09	3 200,00	160,87	67,22
88	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,864386	156 766	146 335	7 357	3 074
					58,76	51,75	5,86	1,15
					51	45	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	C1630-470	Клапан КР 100	шт	9,0	694,31	680,00	0,70	13,6
					6 249	6 120	6	12
90	C111-327	Клей монтажний	л	6,21	612,13	600,00	0,13	12,00
					3 801	3 726	1	7
91	C111-327	Клей Форбо 522	кг	2,1033	342,19	335,00	0,48	6,7
					720	705	1	14
92	ЦІ-190	Клейова суміш Ceresit ThermoUniversal	кг	457,48	14,34	13,80	0,26	0,26
					6 560	6 313	119	128
93	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	121,55	24,34	23,36	0,50	0,48
					2 959	2 839	61	58
94	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus	кг	1 816,165	11,66	10,96	0,47	0,2
					21 176	19 905	854	418
95	C15301-101	Коліно PP-R ВП d20 90' (F)	шт.	64,0	12,67	12,41	0,01	0,25
					811	794	1	16
96	C15301-102	Коліно PP-R ВП d25 90' (F)	шт.	18,0	16,13	15,80	0,01	0,32
					290	284	-	6
97	C15301-103	Коліно PP-R ВП d32 90' (F)	шт.	10,0	23,30	22,82	0,02	0,46
					233	228	-	5
98	C15301-105	Коліно PP-R ВП d40 90' (F)	шт.	10,0	51,07	50,03	0,04	1,00
					511	500	-	10
99	C15301-102	Коліно PP-R ВП d50 90' (F)	шт.	14,0	109,69	107,53	0,01	2,15
					1 536	1 505	-	30
100	I5302-87	Коліно внутр 110x45'	шт.	3,0	99,02	97,00	0,08	1,94
					297	291	-	6
101	C15301-106	Коліно кан. d50 90'	шт.	2,0	43,94	43,01	0,07	0,86
					88	86	-	2
102	C15301-117	Коліно канал. d50 45'	шт.	24,0	41,24	40,38	0,05	0,81
					990	969	1	19
103	C130-1156	Коліна водостічні 90мм	шт	3,0	266,27	260,00	1,05	5,22
					799	780	3	16
104	C1545-42	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка	шт	28,0	6,15	6,00	0,03	0,12
					172	168	1	3
105	C1630-115	Комплект радіаторний 1/2"	комплект	9,0	272,05	266,41	0,31	5,33
					2 448	2 398	3	48
106	C1545-42	Комплект розхідників для зварювання	шт	4,0	112,64	110,40	0,03	2,21
					451	442	-	9
107	C118-43	Комутаційний бокс для встановлення камери	шт	7,0	1 369,25	1 342,18	0,22	26,85
					9 585	9 395	2	186
108	C1530-42	Конектори RJ-45	шт	12,0	4,11	4,03	-	0,08
					49	48	-	1
109	C113-1608	Конус утеплений ф100 оцинкований	шт	1,0	297,34	290,00	1,51	5,83
					297	290	2	6
110	C113-1608	Конус утеплений ф160/220 оцинкований	шт	1,0	604,28	590,00	2,43	11,85
					604	590	2	12
111	C1512-5	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажна із сальниками, пластикова, IP54, 100x100x50мм	шт	32,0	115,58	113,29	0,02	2,27
					3 699	3 625	1	73
112	C1545-177	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм	шт	30,0	16,33	16,00	0,01	0,32
					490	480	-	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	C130-486	Кріплення бойлеру	шт	1,0	77,29	75,30	0,47	1,52
					77	75	-	2
114	C130-486	Кріплення для напівноги	шт	2,0	46,24	45,00	0,33	0,91
					92	90	1	2
115	C1630-115	Кріплення для радіатора	шт	27,0	32,96	32,00	0,31	0,65
					890	864	8	18
116	C130-486	Кріплення для умивальників	шт	2,0	60,21	59,00	0,03	1,18
					120	118	-	2
117	C1530-42	Кріплення дюбель	шт	82,0	3,20	3,14	-	0,06
					262	257	-	5
118	C1545-119	Кріплення-кліпса ф20	шт	300,0	3,63	3,36	0,20	0,07
					1 089	1 008	60	21
119	C1630-1494	Кран поливальний 1/2"	шт	6,0	394,17	386,00	0,44	7,73
					2 365	2 316	3	46
120	C1630-1494	Кран кульовий d25	шт	1,0	418,75	410,37	0,17	8,21
					419	410	-	8
121	C1630-1494	Кран кульовий з америк. 1/2"	шт	18,0	377,57	370,00	0,17	7,40
					6 796	6 660	3	133
122	C1630-2016	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм	шт	4,0	2 829,17	2 773,00	0,70	55,47
					11 317	11 092	3	222
123	C1630-1494	Кран кутовий 1/2" з фільтром	шт	7,0	283,10	277,38	0,17	5,55
					1 982	1 942	1	39
124	C111-1846	Кронштейн (комп. 2 шт.)	комплект	1,0	551,06	540,00	0,25	10,81
					551	540	-	11
125	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,734705985	46,03	45,00	0,13	0,90
					34	33	-	1
126	C111-1844-1	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5,0	19,92	19,50	0,03	0,39
					100	98	-	2
127	C111-1844-1	Кут зовнішній для плінтуса	шт	1,0	19,92	19,50	0,03	0,39
					20	20	-	-
128	C1545-269	Кутик 50x50x150x3мм	шт	98,0	47,21	46,20	0,08	0,93
					4 627	4 528	8	91
129	C1776-24	Кутик декоративний 50*50мм RAL	м.п.	7,59	124,09	121,00	0,66	2,43
					942	918	5	18
130	C111-1844-1	Кутики перфоровані для фасаду	м	19,9	11,00	11,00	-	-
					219	219	-	-
131	C111-1844-1	Кутики перфоровані з крапельником	м	28,651	86,00	86,00	-	-
					2 464	2 464	-	-
132	C111-1844-1	Кутики алюмінієві	м	74,17	129,61	127,00	0,07	2,54
					9 613	9 420	5	188
133	C111-1844-1	Кутики штукатурні	м	98,324	11,00	11,00	-	-
					1 082	1 082	-	-
134	C130-1156	Лійки водостоків 125*90мм	шт	1,0	386,11	368,00	10,54	7,57
					386	368	11	8
135	C111-562	Лінолеум комерційний	м2	7,9458	634,22	620,00	1,78	12,44
					5 039	4 926	14	99
136	C1630-981	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажа)	шт	1,0	-	-	-	-
					-	-	-	-
137	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	316,2115	156,90	150,00	3,82	3,08
					49 614	47 432	1 208	974
138	C123-236	Люк Л-1	шт	1,0	5 400,67	5 280,00	14,77	105,90
					5 401	5 280	15	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	C113-754	Люк чавунний для колодязів посилений	шт	1,0	8 450,61	8 250,00	34,91	165,70
140	C1630-114	Матеріали для кріплення K1, K2	комплект	1,0	8 451	8 250	35	166
141	C1630-114	Матеріали для кріплення системи B1	комплект	1,0	357	350	-	7
142	C1630-114	Матеріали для кріплення системи B2	комплект	1,0	3 927,40	3 850,00	0,39	77,01
143	C1630-114	Матеріали для кріплення системи П1	комплект	1,0	3 927	3 850	-	77
144	C121-782	Металеві конструкції козирку	шт	1,0	1 122,40	1 100,00	0,39	22,01
145	C1630-114	Металевий хомут з шурупом діам. 100мм	шт	1,0	1 122	1 100	-	22
146	C1630-114	Металевий хомут з шурупом діам. 50мм	шт	1,0	3 672,40	3 600,00	0,39	72,01
147	C1550-38	Монтажна піна	балон	18,98535	3 672	3 600	-	72
148	C15301-156	Муфта PP-R d20 (F)	шт.	18,0	41 596,84	41 170,80	116,39	309,65
149	C15301-205	Муфта PP-R d25	шт.	8,0	41 597	41 171	116	310
150	C15301-194	Муфта PP-R d25*20 (F)	шт.	4,0	63,60	62,35	-	1,25
151	C15301-158	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F)	шт.	4,0	509	499	-	10
152	C15301-159	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F)	шт.	4,0	42,28	41,45	-	0,85
153	C15301-160	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F)	шт.	4,0	507	497	-	10
154	C15301-202	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F)	шт.	18,0	234,02	229,00	0,43	4,59
155	C15301-165	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F)	шт.	3,0	4 443	4 348	8	87
156	C15301-167	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F)	шт.	4,0	12,21	11,97	-	0,24
157	C130-1156	Муфта водостічної труби 90мм	шт	1,0	220	215	-	4
158	C1545-160	Ніпель радіаторний	шт	6,0	15,70	15,36	0,03	0,31
159	C1545-144-1	Накінечник трубчастий НТ 1,5-10,0	шт	100,0	126	123	-	2
160	C15301-345	Настінне коліно PP-R ВР 20 * 1/2 (F)	шт.	15,0	63	61	-	1
161	C1547-16	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	шт	2,0	16,13	15,80	0,01	0,32
162	C15301-287	Обвід PP-R PN20 d20 (F)	шт.	4,0	65	63	-	1
163	15093-37023	Оптичний кабель	м	123,6	42,54	41,70	0,01	0,83
164	C1545-159	Очіс льняний 100 гр	шт	1,0	170	167	-	3
					324	318	-	6
					93,14	91,29	0,02	1,83
					1 677	1 643	-	33
					15,68	15,36	0,01	0,31
					47	46	-	1
					29,11	28,53	0,01	0,57
					116	114	-	2
					217,31	212,00	1,05	4,26
					217	212	1	4
					22,41	21,95	0,02	0,44
					134	132	-	3
					0,56	0,55	-	0,01
					56	55	-	1
					102,14	100,07	0,07	2,00
					1 532	1 501	1	30
					351,66	344,45	0,31	6,90
					703	689	1	14
					60,01	58,81	0,02	1,18
					240	235	-	5
					8,21	8,04	0,01	0,16
					1 015	994	1	20
					79,71	78,12	0,03	1,56
					80	78	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	C123-383	Підвіконня 250мм	м	1,1526	257,30	250,00	2,25	5,05
					297	288	3	6
166	C1427-11803-1	Піноблоки	м3	9,3159	4 090,39	3 900,00	110,19	80,20
					38 106	36 332	1 027	747
167	C1423-11233	Пісок керамзитовий, марка М800	м3	8,15792	3 582,63	3 200,00	312,38	70,25
					29 227	26 105	2 548	573
168	C1421-10634	Пісок природний	м3	36,5623	1 825,47	1 300,00	489,68	35,79
					66 743	47 531	17 904	1 309
169	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	2,258860503	1 794,26	1 300,00	459,08	35,18
					4 053	2 937	1 037	79
170	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,535225005	204,05	200,00	0,05	4,00
					721	707	-	14
171	C121-783	Перемичка Пр1	шт.	3,0	1 301,65	1 288,32	3,64	9,69
					3 905	3 865	11	29
172	C121-783	Перемичка Пр2	шт.	1,0	1 192,30	1 180,08	3,34	8,88
					1 192	1 180	3	9
173	C121-783	Перемичка Пр3	шт.	3,0	1 543,05	1 527,24	4,32	11,49
					4 629	4 582	13	34
174	15302-187	Перехід 110/50	шт	1,0	76,59	75,05	0,04	1,50
					77	75	-	2
175	15302-184	Перехід 50/40	шт	4,0	98,51	96,57	0,01	1,93
					394	386	-	8
176	C113-1608	Перехід 125/100	шт	1,0	148,98	145,00	1,06	2,92
					149	145	1	3
177	C113-1608	Перехід 160/100	шт	1,0	179,75	175,00	1,23	3,52
					180	175	1	4
178	C113-1608	Перехід 160/125	шт	1,0	200,76	195,00	1,82	3,94
					201	195	2	4
179	C113-1608	Перехід 160/300*300	шт	1,0	404,86	395,00	1,92	7,94
					405	395	2	8
180	C1530-157	Перехід 40/25	шт	4,0	28,07	27,52	-	0,55
					112	110	-	2
181	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	76,1072	22,95	22,30	0,20	0,45
					1 747	1 697	15	34
182	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	10,4636	47,65	46,00	0,72	0,93
					499	481	8	10
183	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	2,793494	40,86	40,00	0,06	0,80
					114	112	-	2
184	C113-2088	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1 366,9596	0,23	0,15	0,08	-
					314	205	109	-
185	C130-1125	Платформа опорна	шт	1,0	352,74	345,00	0,82	6,92
					353	345	1	7
186	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф100	шт	1,0	551,51	540,00	0,70	10,81
					552	540	1	11
187	C130-1125	Платформа розвантажувальна ф160/220	шт	1,0	553,05	540,00	2,21	10,84
					553	540	2	11
188	C111-696	Плити вологостійкі OSB 12мм	100м2	0,0051	15 125,54	14 500,00	328,96	296,58
					77	74	2	2
189	C111-283	Плитка тротуарна 100x200мм	м2	6,63	463,07	440,00	13,99	9,08
					3 070	2 917	93	60
190	C1426-11789	Плитка тротуарна 60мм	м2	122,54	490,04	460,00	20,43	9,61
					60 050	56 368	2 503	1 178
191	C111-283	Плитки 185*600мм	м2	5,0968	472,25	449,00	13,99	9,26
					2 407	2 288	71	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	C111-283	Плитки керамічні 400*400мм	м2	13,635	493,67	470,00	13,99	9,6
					6 731	6 408	191	13
193	C111-283	Плитки керамічні для стін 600*300мм	м2	215,87184	514,07	490,00	13,99	10,08
					110 973	105 777	3 020	2 17
194	C111-283	Плитки керамогранитні для підлоги 600х600	м2	66,045	575,27	550,00	13,99	11,2
					37 994	36 325	924	745
195	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160	м	2,0	602,97	590,00	1,15	11,8
					1 206	1 180	2	24
196	C130-1125	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220	м	2,0	838,65	820,00	2,21	16,44
					1 677	1 640	4	3
197	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф100	м	39,0	200,66	196,00	0,73	3,93
					7 826	7 644	28	153
198	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф125	м	3,0	260,97	255,00	0,85	5,1
					783	765	3	15
199	C130-1125	Повітропровід оцинкований 0,5 ф160	м	8,0	327,57	320,00	1,15	6,4
					2 621	2 560	9	5
200	C111-1859	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	21,0	6,70	6,50	0,07	0,13
					141	137	1	
201	C1416-8685	Поробрик 1000*200*80 мм	шт	46,0	172,31	160,00	8,93	3,3
					7 926	7 360	411	155
202	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1017	5 917,04	5 400,00	401,02	116,0
					602	549	41	12
203	C111-825	Примикання RAL 150мм	пог.м	4,284	202,69	198,00	0,72	3,9
					868	848	3	17
204	C157-270	Провід мідний ПВ3 6 мм2	1000м	0,00515	32 962,82	32 290,00	26,49	646,3
					170	166	-	3
205	C1547-7	Прожектор, 100W 5000K	шт	2,0	1 183,66	1 160,00	0,45	23,21
					2 367	2 320	1	46
206	C1545-160	Прокладки діам. 50 мм	шт	12,0	20,70	20,19	0,10	0,47
					248	242	1	5
207	C1545-160	Прокладки радіаторні	шт	20,0	8,52	8,34	0,01	0,17
					170	167	-	3
208	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,0044	47,46	37,76	8,77	0,93
					-	-	-	-
209	C1555-229	Профіль напрямний UD 27	м	183,33	35,00	35,00	-	-
					6 417	6 417	-	-
210	C1555-229	Профіль стійковий CD 60	м	432,6	53,40	53,40	-	-
					23 101	23 101	-	-
211	C1776-4	Профнастил ПК 20 gal	м2	7,82	329,68	321,00	2,22	6,46
					2 578	2 510	17	51
212	C1776-4	Профнастил ПС 8 RAL	м2	11,04	312,72	305,00	1,59	6,13
					3 452	3 367	18	68
213	C1530-156	Різьба (мет) 2 "	шт	2,0	54,78	53,68	0,03	1,07
					110	107	-	2
214	C130-559	Радіатори біметалеві H500	секція	78,0	491,91	481,65	0,61	9,65
					38 369	37 569	48	753
215	C1545-209	Рамка 1 пост IP44 Біл.	1шт	8,0	172,53	169,14	0,01	3,38
					1 380	1 353	-	27
216	15302-147	Ревізія внутр 110	шт	1,0	280,82	275,19	0,12	5,51
					281	275	-	6
217	C1547-16	Регулятор обертів Propeller-500	шт	1,0	1 407,92	1 380,00	0,31	27,61
					1 408	1 380	-	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	C1547-16	Регулятор швидкості PC-I-300	шт	2,0	1 203,92	1 180,00	0,31	23,61
					2 408	2 360	1	47
219	C1547-16	Реле часу, затримка після вимкнення	шт	1,0	1 926,33	1 888,25	0,31	37,77
					1 926	1 888	-	38
220	C111-1896	Ремонтна суміш RS-88	кг	39,6	46,28	44,80	0,57	0,91
					1 833	1 774	23	36
221	C130-602-1	Решітка 300*300	шт	1,0	1 004,37	980,00	4,68	19,69
					1 004	980	5	20
222	C130-602-1	Решітка MB450/2	шт	5,0	351,57	340,00	4,68	6,89
					1 758	1 700	23	34
223	C1512-13	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла	шт	11,0	122,44	120,02	0,02	2,40
					1 347	1 320	-	26
224	C1512-13	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла	шт	11,0	230,91	226,36	0,02	4,53
					2 540	2 490	-	50
225	C111-852	Руберойд	м2	5,646	52,24	50,00	1,22	1,02
					295	282	7	6
226	C111-870	Сітка дротяна для армування стяжки 100*100*4мм	м2	80,498	83,66	82,00	0,02	1,64
					6 734	6 601	2	132
227	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	6,57044	41,11	40,00	0,30	0,81
					270	263	2	5
228	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin	шт	147,0	6,54	6,41	-	0,13
					961	942	-	19
229	C1545-69	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin	шт	148,0	9,72	9,53	-	0,19
					1 439	1 410	-	28
230	C1774-37	Саморіз покрівельний 4,8*35	шт	293,0	2,55	2,50	-	0,05
					747	733	-	15
231	C1545-42	Саморіз 3,5*9,5 мм	шт	3 120,0	0,45	0,44	-	0,01
					1 404	1 373	-	31
232	C1545-42	Саморіз 3,5x25	шт	6 447,08	0,46	0,45	-	0,01
					2 966	2 901	-	64
233	C1545-42	Саморіз 35 мм	шт	3,9889	0,45	0,44	-	0,01
					2	2	-	-
234	C1547-7	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite	шт	34,0	490,06	480,00	0,45	9,61
					16 662	16 320	15	327
235	C1547-7	Світильник світлодіодний, 12W 5000K	шт	3,0	275,86	270,00	0,45	5,41
					828	810	1	16
236	C1547-7	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід"	шт	2,0	469,77	460,00	0,56	9,21
					940	920	1	18
237	C111-1772	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 112 мм	шт	0,1414	4 323,31	4 238,00	0,54	84,77
					611	599	-	12
238	C111-1773	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 132 мм	шт	0,0404	5 314,86	5 210,00	0,65	104,21
					215	210	-	4
239	C111-1775	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 172 мм	шт	0,101	6 401,49	6 275,00	0,97	125,52
					647	634	-	13
240	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 52 мм	шт	0,02184	2 221,77	2 178,00	0,21	43,56
					49	48	-	1
241	Ц1-69	Ceresit CN 69 Самовирівнююча суміш	кг	57,0228	15,98	15,20	0,47	0,31
					911	867	27	18
242	C1632-102	Силікон	туба	0,29	327,00	320,00	0,59	6,41
					95	93	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	C1632-102	Силікон 300 мл	шт	5,0	274,30	268,78	0,14	5,3
					1 371	1 344	1	2
244	C1630-973	Сифон для умивальника	шт	2,0	202,56	198,00	0,59	3,97
					405	396	1	
245	C114-103	Скловітка армуюча	м2	107,36	40,97	40,00	0,17	0,8
					4 399	4 294	18	86
246	C114-103	Скловітка армуюча 160г/м2	м2	131,5255	40,97	40,00	0,17	0,8
					5 389	5 261	22	105
247	C111-1831	Скоба П-обр. 125	шт	883,0	8,57	8,50	0,01	0,06
					7 567	7 506	9	5
248	C1544-92	Стрічка ізоляційна	кг	0,695	368,01	360,00	0,79	7,22
					256	250	1	5
249	C111-1678	Стрічка армувальна	м	168,2522	1,29	1,25	0,01	0,0
					217	210	2	5
250	C111-1678	Стрічка гідроізоляційна	м	107,602	103,17	101,00	0,15	2,02
					11 101	10 868	16	21
251	C111-1678	Стрічка демпферна	м	89,089	9,84	9,50	0,15	0,19
					877	846	13	17
252	C111-1678	Стрічка звукоізоляційна	м	65,9	6,13	6,00	0,01	0,1
					404	395	1	8
253	C147-3-12	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм	100кг	0,6881	4 465,09	4 350,00	27,54	87,55
					3 072	2 993	19	60
254	C111-1482	Стяжка кабельна (хомут) 4,2x200	100шт	3,0	68,78	67,40	0,03	1,35
					206	202	-	4
255	C111-327	Суміш для укладання піноблоків	кг	235,25	7,43	6,80	0,48	0,11
					1 748	1 600	113	35
256	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	т	12,2183808	4 228,97	3 840,00	306,05	82,97
					51 671	46 919	3 739	1 012
257	C111-2015-3	Суміш полімерцементна СТ 29	кг	201,2	15,32	14,50	0,52	0,30
					3 082	2 917	105	60
258	C1421-10634	Суміш цементно-піщана	м3	6,711208	6 281,03	5 760,00	397,87	123,16
					42 153	38 657	2 670	827
259	C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні	т	1,5652	9 741,61	9 200,00	350,60	191,07
					15 248	14 400	549	296
260	C113-1484	Тапер 100 мм (з резинкою)	шт	2,0	200,42	196,26	0,23	3,93
					401	393	-	8
261	C15301-252	Трійник PP-R d20 (F)	шт.	4,0	13,89	13,61	0,01	0,27
					56	54	-	1
262	C15301-263	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F)	шт.	10,0	21,05	20,63	0,01	0,41
					211	206	-	4
263	C15301-267	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F)	шт.	4,0	36,76	35,99	0,05	0,72
					147	144	-	3
264	C15301-266	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F)	шт.	6,0	92,70	90,85	0,03	1,82
					556	545	-	11
265	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F)	шт	2,0	139,74	136,94	0,06	2,74
					279	274	-	5
266	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F)	шт	4,0	78,80	77,19	0,06	1,55
					315	309	-	6
267	C15301-269	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F)	шт	2,0	175,10	171,61	0,06	3,43
					350	343	-	7
268	15302-125	Трійник внутр 110/110 45'	шт	1,0	190,84	186,97	0,13	3,74
					191	187	-	4
269	15302-125	Трійник внутр 110/110 90'	шт	1,0	232,03	227,35	0,13	4,55
					232	227	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	15302-125	Трійник внутр 110/50 45°	шт	1,0	150,55	147,47	0,13	2,95
					151	147	-	3
271	15302-125	Трійник внутр 110/50 90°	шт	2,0	150,55	147,47	0,13	2,95
					301	295	-	6
272	15302-110	Трійник внутр 50/50 90°	шт	1,0	110,16	107,97	0,03	2,16
					110	108	-	2
273	C113-1527	Трійник 100/100/100	шт	3,0	149,08	145,00	1,16	2,92
					447	435	3	9
274	C113-1527	Трійник 125/100/125	шт	1,0	159,49	155,00	1,36	3,13
					159	155	1	3
275	C113-1527	Трійник 160/100/160	шт	3,0	261,73	255,00	1,60	5,13
					785	765	5	15
276	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф100/160	шт	1,0	624,29	610,00	2,05	12,24
					624	610	2	12
277	C113-1527	Трійник утеплений оцинкований ф160/220	шт	1,0	808,42	790,00	2,57	15,85
					808	790	3	16
278	C130-635	Трапи діам.50	комплект	4,0	263,25	256,00	2,09	5,16
					1 053	1 024	8	21
279	C130-1156	Тримач жолобів водостоків 125мм	шт	9,0	179,88	176,00	0,35	3,53
					1 619	1 584	3	32
280	C130-1156	Тримач труб водостоків Д.90мм	шт	4,0	231,86	227,00	0,31	4,55
					927	908	1	18
281	15302-36	Труба внутр 110*1000	шт	3,0	390,70	382,28	0,76	7,66
					1 172	1 147	2	23
282	15302-38	Труба внутр 110*2000	шт.	2,0	724,94	709,26	1,47	14,21
					1 450	1 419	3	28
283	C1630-1	Труба каналізаційна 110х315	шт	2,0	105,44	103,14	0,23	2,07
					211	206	-	4
284	C1630-1	Труба каналізаційна 110х500	шт	2,0	252,43	247,10	0,38	4,95
					505	494	1	10
285	C130-1199	Труба каналізаційна 50х1000	шт	4,0	133,26	130,35	0,30	2,61
					533	521	1	10
286	C130-1199	Труба каналізаційна 50х2000	шт	4,0	254,91	249,30	0,61	5,00
					1 020	997	2	20
287	C130-1199	Труба каналізаційна 50х500	шт	6,0	84,31	82,51	0,15	1,65
					506	495	1	10
288	C130-1156	Труби водостічні д.90мм	м	2,29	248,93	243,00	1,05	4,88
					570	556	2	11
289	C113-2311	Труби гофровані для унітазу	шт	1,0	255,68	250,00	0,67	5,01
					256	250	1	5
290	C111-1301	Труби гофровані д.20мм	м	257,55	11,96	11,59	0,14	0,23
					3 080	2 985	36	59
291	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм	м	14,0	60,53	59,25	0,09	1,19
					847	830	1	17
292	C1530-64	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм	м	12,0	95,45	93,49	0,09	1,87
					1 145	1 122	1	22
293	C113-1699	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	32,0	237,06	232,18	0,23	4,65
					7 586	7 430	7	149
294	C113-1700	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	22,0	361,66	354,19	0,38	7,09
					7 957	7 792	8	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	C113-1698	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	16,0	146,99	143,96	0,15	2,8
					2 352	2 303	2	4
296	C113-1701	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,4 мм	м	20,0	538,28	527,12	0,61	10,5
					10 766	10 542	12	21
297	C113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	16,0	102,60	100,51	0,08	2,0
					1 642	1 608	1	32
298	C1545-42	Турбогвинт 7,5*60	шт	392,0	2,86	2,80	-	0,00
					1 121	1 098	-	24
299	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000350047	64 400,93	62 500,00	638,17	1 262,76
					23	22	-	-
300	C130-767	Умивальник з напівногою	комплект	2,0	2 029,04	1 980,00	9,25	39,79
					4 058	3 960	19	80
301	C130-905	Унітази з безпосередньо присланим бачком	шт	1,0	4 387,65	4 293,00	8,62	86,00
					4 388	4 293	9	86
302	C111-1720	Утеплювач алюфом 8 мм	м2	2,044	137,90	135,00	0,20	2,70
					282	276	-	6
303	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна колір.	кг	25,9458	133,21	130,00	0,60	2,61
					3 456	3 373	16	68
304	C1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	75,6525	80,67	78,60	0,49	1,58
					6 103	5 946	37	120
305	C113-1527	Фасонні вироби	м2	3,0	867,60	840,00	10,59	17,00
					2 603	2 520	32	51
306	C1545-265	Фреонопровід 6,35"/9,53" (комплектна поставка)	м	5,0	561,36	550,00	0,35	11,01
					2 807	2 750	2	55
307	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм	шт	28,0	44,59	43,64	0,08	0,87
					1 249	1 222	2	24
308	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм	шт	36,0	38,36	37,53	0,08	0,75
					1 381	1 351	3	27
309	C113-1881	Хомут металевий з шурупом діам. 1"	шт	48,0	35,87	35,09	0,08	0,70
					1 722	1 684	4	34
310	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм	шт	34,0	30,64	29,99	0,05	0,60
					1 042	1 020	2	20
311	C1530-149	Хомут металевий з шурупом, 3/4	шт	46,0	32,01	31,33	0,05	0,63
					1 472	1 441	2	29
312	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000025122	67 630,32	66 000,00	304,24	1 326,08
					2	2	-	-
313	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00036	74 056,32	72 300,00	304,24	1 452,08
					27	26	-	1
314	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000345822	92 159,65	90 000,00	352,60	1 807,05
					32	31	-	1
315	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,00002	87 284,05	85 220,00	352,60	1 711,45
					2	2	-	-
316	C111-171	Цвяхи дрітні оцинковані 4,0x100 мм	т	0,000941	80 837,65	78 900,00	352,60	1 585,05
					76	74	-	1
317	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	2,2531701	12 818,48	11 500,00	1 067,14	251,34
					28 882	25 911	2 404	566
318	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M75	1000шт	0,075	12 818,48	11 500,00	1 067,14	251,34
					961	862	80	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
319	C111-1324	Цемент	т	4,663202516	5 917,04	5 400,00	401,02	116,02
					27 592	25 181	1 870	541
320	C111-1848-1	Шайба	шт	48,0	2,40	2,35	-	0,05
					115	113	-	2
321	C1545-42	Швидкий монтаж 5*40	шт	15,4364	1,02	1,00	-	0,02
					16	15	-	-
322	C1545-42	Швидкий монтаж 6*40	шт	261,0	0,46	0,45	-	0,01
					120	117	-	3
323	C1545-42	Швидкий монтаж 6*60	шт	695,0	0,82	0,80	-	0,02
					570	556	-	14
324	1503-8862	Шина електромонтажна	шт	3,0	254,05	249,00	0,07	4,98
					762	747	-	15
325	C111-1720	Шиповидна мембрана	м2	136,89	71,60	70,00	0,20	1,40
					9 801	9 582	27	192
326	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,89232	5 917,04	5 400,00	401,02	116,02
					5 280	4 819	358	104
327	C1630-1530	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм	шт	3,0	200,01	196,00	0,09	3,92
					600	588	-	12
328	C1630-1530	Шланги гнучкі Г-Их1/2" 500мм	шт	4,0	192,87	189,00	0,09	3,78
					771	756	-	15
329	C111-1895	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	0,588145	46,18	44,80	0,47	0,91
					27	26	-	1
330	C111-1896	Шпаклівка мультифініш	кг	105,63	15,27	14,50	0,47	0,30
					1 613	1 532	50	32
331	C111-1896	Шпаклівка стартова	кг	279,789	12,01	11,30	0,47	0,24
					3 360	3 162	132	67
332	C111-1895	Шпатлівка Фюгенфюллер	кг	61,10486	16,80	16,00	0,47	0,33
					1 027	978	29	20
333	C111-249	Шторка з кільцями	шт	1,0	284,99	279,00	0,40	5,59
					285	279	-	6
334	C1550-3	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35	кг	494,263	29,05	28,00	0,48	0,57
					14 358	13 839	237	282
335	C111-1895	Штукатурна суміш Rotband	кг	2 160,92	14,96	14,20	0,47	0,29
					32 327	30 685	1 016	627
336	C130-233	Шумоглушник ф160	шт	1,0	1 679,18	1 640,00	6,25	32,93
					1 679	1 640	6	33
337	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	3,4096	2 152,50	1 500,00	610,29	42,21
					7 339	5 114	2 081	144
338	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	19,767156	2 152,50	1 500,00	610,29	42,21
					42 549	29 651	12 064	834
339	C113-2129	Щит металопластиковий (3х12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього виконання)	шт	1,0	2 429,15	2 373,80	7,72	47,63
					2 429	2 374	8	48
340	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,0594	352,25	340,00	5,34	6,91
					21	20	-	-
341	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,301	354,57	340,00	7,62	6,95
					107	102	2	2
		Разом:	грн.	-	1 676 166	1 577 153	69 168	29 845
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	8 266,72	737 738	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	48 179	-	-	
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 677 305	-	-	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 21 серпня 2023 р.

Склав	Інженер з ПКР	Вікторія ВОРОНА
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	Головний архітектор проєкту	Олександр ГОЛОВЧЕНКО
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
	Директор ТОВ "Проектне ремесло"	Сергій БОРОВИЙ
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Замовник	Директор КНП "Міська поліклініка №9" ХМР	Олександр АМЕЛІН
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

«МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №9»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
код 22658190

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2**загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №**

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 21 серпня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуванн я [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Внутрішнє опорядження										
	Розділ № 1	Демонтажні роботи										
	Розділ № 1.1	Віконні конструкції										
1	КР8-4-1	0,0758	17,2560	0,12	2,0707	137,80	285,35	1 237,60	335,05	7,48	129,07	749,47
			1,31		0,16		22	94	25		10	57
2	КР6-3-1	0,0758	417,1054	0,12	50,0526	137,80	6 897,25	29 528,04	8 013,56	7,48	3 119,95	18 030,76
			31,62		3,79		523	2 238	608		236	1 367
3	КР6-2-2	0,1273	70,2140	0,12	8,4257	137,80	1 161,06	5 220,18	1 403,87	7,48	525,20	3 090,13
			8,94		1,07		148	665	178		67	393
4	КР6-1-1	0,05	196,0273	0,12	23,5233	137,80	3 241,51	14 847,85	3 979,66	7,48	1 466,28	8 687,45
			9,80		1,18		162	742	199		73	434
5	КР20-12-1	0,0084	78,9830	0,12	9,4780	137,80	1 306,06	7 933,01	2 032,60	7,48	590,79	3 929,45
			0,67		0,08		11	66	17		5	33
		Разом	52,34		6,28		866	3 805	1 027		391	2 284
	Розділ № 1.2	Дверні конструкції										
6	КР6-15-1	0,189	7,9800	0,12	0,9576	137,80	131,96	583,50	157,40	7,48	59,69	349,05
			1,51		0,18		25	110	30		11	66
7	КР6-14-1	0,0756	53,6160	0,12	6,4339	137,80	886,59	3 920,40	1 057,54	7,48	401,05	2 345,18
			4,05		0,49		67	296	80		30	177
8	КР6-13-1	0,05	226,0705	0,12	27,1285	137,80	3 738,30	17 114,73	4 587,67	7,48	1 691,01	10 016,98
			11,30		1,36		187	855	229		85	501
		Разом	16,86		2,03		279	1 261	339		126	744
	Розділ № 1.3	Стіни, вхідні групи										
9	КР2-1-3	0,1	18,2731	0,12	2,1928	137,80	302,16	1 505,43	397,67	7,48	136,68	836,51
			1,82		0,22		30	150	40		14	84
10	КР5-3-1	9,79	10,1245	0,12	1,2149	137,80	167,42	735,87	198,72	7,48	75,73	441,87
			99,12		11,89		1 639	7 204	1 946		741	4 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КР3-23-1	1,47	22,0674	0,12	2,6481	137,80	364,91	1 681,26	450,16	7,48	165,06	980,11
			32,44		3,89		536	2 472	662		243	1 441
		Разом	133,38		16,00		2 205	9 826	2 648		998	5 851
	Розділ № 1.4	Підлоги										
12	КР7-3-1	0,658	7,1520	0,12	0,8582	137,80	118,27	512,94	138,87	7,48	53,50	310,64
			4,71		0,56		78	338	91		35	204
13	КР7-2-5	0,713	21,7361	0,12	2,6083	137,80	359,43	1 562,17	422,75	7,48	162,59	944,77
			15,50		1,86		256	1 114	302		116	674
14	КР7-2-7	0,0245	111,7046	0,12	13,4046	137,80	1 847,15	8 803,49	2 343,14	7,48	835,55	5 025,84
			2,74		0,33		45	216	58		20	123
15	КР7-2-10	0,713	25,2960	0,12	3,0355	137,80	418,29	1 814,23	491,15	7,48	189,21	1 098,65
			18,04		2,16		298	1 294	350		135	783
16	КР7-2-1	0,713	63,7080	0,12	7,6450	137,80	1 053,48	4 569,14	1 236,98	7,48	476,54	2 767,00
			45,42		5,45		751	3 258	882		340	1 973
17	КР7-1-2	0,713	13,2720	0,12	1,5926	137,80	219,47	951,87	257,69	7,48	99,27	576,43
			9,46		1,14		156	679	184		71	411
18	КР7-1-1	0,713	18,6881	0,12	2,2426	137,80	309,03	1 343,57	363,57	7,48	139,79	812,39
			13,33		1,60		220	958	259		100	579
19	КР1-3-2	0,47	877,2000	0,12	105,2640	137,80	14 505,38	63 553,14	17 172,87	7,48	6 561,46	38 239,71
			412,28		49,47		6 818	29 870	8 071		3 084	17 973
		Разом	521,48		62,57		8 622	37 727	10 197		3 901	22 720
		Разом	724,06		86,88		11 972	52 619	14 211		5 416	31 599
	Розділ № 2	Монтажні роботи										
	Розділ № 2.1	Віконні конструкції										
20	КБ10-20-2	0,0195	215,2601	0,12	25,8312	137,80	3 559,54	19 752,36	5 128,62	7,48	1 610,15	10 298,31
			4,19		0,50		69	385	101		31	201
25	КБ10-25-3	0,0113	44,8334	0,12	5,3800	137,80	741,37	3 641,46	964,22	7,48	335,35	2 040,94
			0,51		0,06		8	41	11		4	23
26	КБ10-25-4	0,0113	38,6759	0,12	4,6411	137,80	639,54	3 139,29	831,34	7,48	289,30	1 760,18
			0,44		0,05		7	35	10		3	20
		Разом	5,14		0,61		84	461	122		38	244
	Розділ № 2.2	Дверні конструкції										
28	КБ10-28-1	0,076383	155,8848	0,12	18,7062	137,80	2 577,71	14 103,57	3 669,88	7,48	1 166,02	7 413,61
			11,91		1,43		197	1 077	280		89	566
29	КБ10-28-2	0,071415	124,6623	0,12	14,9595	137,80	2 061,42	11 247,68	2 928,00	7,48	932,47	5 921,89
			8,90		1,07		147	804	209		67	423
33	КБ10-96-2	0,046144	329,7234	0,12	39,5668	137,80	5 452,31	30 328,80	7 871,84	7,48	2 466,33	15 790,48
			15,21		1,83		252	1 400	363		114	729
36	КР20-37-2	0,1	21,9120	0,12	2,6294	137,80	362,34	1 770,93	469,32	7,48	163,90	995,56
			2,19		0,26		36	177	48		16	100
		Разом	38,21		4,59		632	3 458	900		286	1 818
	Розділ № 2.3	Стіни										
38	КР3-33-1	5,82	10,6060	0,12	1,2727	137,80	175,38	884,53	233,18	7,48	79,33	487,89
			61,73		7,41		1 021	5 148	1 357		462	2 840
40	КБ8-22-2	9,41	6,7069	0,12	0,8048	137,80	110,91	548,83	145,14	7,48	50,17	306,22
			63,11		7,57		1 044	5 165	1 366		472	2 882
45	КР3-45-1	0,07293	239,7346	0,12	28,7681	137,80	3 964,25	18 085,47	4 850,94	7,48	1 793,21	10 608,40
			17,49		2,10		289	1 319	354		131	774
		Разом	142,33		17,08		2 354	11 632	3 077		1 065	6 496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Разом	185,68		22,28		3 070	15 551	4 099		1 389	8 558
	Розділ № 3	Приміщення 1										
	Розділ № 3.1	Підлога										
50	КР1-14-1	0,0091	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,49		0,06		8	40	10		4	22
51	КР7-16-2	0,907	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			5,58		0,67		92	447	119		42	253
52	КР19-22-1	0,1944	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			17,43		1,60		221	1 462	370		125	716
55	КР7-21-3	3,628	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			26,95		3,23		446	2 135	567		202	1 215
56	КР7-21-2	1,814	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			11,80		1,42		195	913	244		88	527
57	КР20-16-3	0,0189	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			8,70		1,04		144	630	170		65	379
58	КБ15-67-1	0,0977	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,27		0,15		21	106	28		10	59
59	КБ11-11-3	0,0907	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			13,69		1,64		226	1 082	289		102	617
60	КБ11-11-4	0,0907	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			3,61		0,43		60	287	76		27	163
61	КБ11-11-18	0,0907	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			2,10		0,25		35	159	42		16	93
62	КБ11-29-1	0,0907	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			19,53		2,34		323	1 677	440		146	909
		Разом	111,15		12,83		1 771	8 938	2 355		827	4 953
	Розділ № 3.2	Стіни										
63	КР11-50-2	0,1053	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			6,85		0,82		113	496	135		51	299
64	КР20-19-1	0,1053	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,21		0,15		20	98	26		9	55
66	КБ10-9-1	0,1053	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			27,84		3,34		460	2 391	628		208	1 296
67	КБ34-57-1	0,1053	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,09
			-5,05		-0,61		-84	-404	-107		-38	-229
74	КБ34-60-5	0,1053	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			13,05		1,57		216	1 056	279		98	593
76	КР20-19-1	0,2087	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			2,40		0,29		40	194	51		18	109
77	КР11-26-3	0,2087	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			32,17		3,86		532	2 903	755		241	1 528
79	КБ15-25-1	0,314	324,2274	0,12	38,9073	137,80	5 361,42	27 844,43	7 305,29	7,48	2 425,22	15 091,93
			101,80		12,22		1 683	8 743	2 294		762	4 739
		Разом	180,27		21,64		2 980	15 477	4 061		1 349	8 390
	Розділ № 3.3	Укоси										
80	КР20-19-1	0,0198	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,23		0,03		4	18	4		2	10
82	КБ15-63-4	0,0198	537,0311	0,12	64,4437	137,80	8 880,35	48 467,71	12 616,57	7,48	4 016,99	25 513,91
			10,63		1,28		176	960	249		80	505
89	КР20-19-1	0,0482	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,55		0,07		9	45	12		4	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КР11-30-1	0,0482	363,8834	0,12	43,6660	137,80	6 017,18	34 305,69	8 871,03	7,48	2 721,85	17 610,06
			17,54		2,10		290	1 653	428		131	849
92	КБ15-47-5	0,198	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			5,54		0,66		92	500	130		41	263
93	КБ15-25-5	0,068	392,9790	0,12	47,1575	137,80	6 498,30	33 748,13	8 854,21	7,48	2 939,48	18 291,95
			26,73		3,21		442	2 295	602		200	1 244
		Разом	61,22		7,35		1 013	5 471	1 425		458	2 896
	Розділ № 3.4	Стеля										
95	КР20-19-1	0,0907	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,04		0,12		17	84	22		8	47
97	КБ15-64-1	0,0907	227,5122	0,12	27,3015	137,80	3 762,14	20 534,03	5 345,16	7,48	1 701,79	10 809,09
			20,64		2,48		341	1 862	485		154	980
105	КБ15-66-1	0,0907	188,5123	0,12	22,6215	137,80	3 117,24	18 039,32	4 654,44	7,48	1 410,07	9 181,75
			17,10		2,05		283	1 636	422		128	833
106	КР11-35-2	0,0907	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			21,08		2,53		348	1 790	470		158	976
109	КБ15-56-5	0,0165	87,0166	0,12	10,4420	137,80	1 438,91	7 737,72	2 018,86	7,48	650,88	4 108,65
			1,43		0,17		24	128	33		11	68
110	КБ15-56-6	0,0165	18,2466	0,12	2,1896	137,80	301,73	1 622,58	423,35	7,48	136,48	861,56
			0,30		0,04		5	27	7		2	14
113	КР12-41-11	0,0907	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			6,80		0,82		112	570	150		51	313
114	КБ15-101-1	0,1525	59,3552	0,12	7,1226	137,80	981,50	4 857,95	1 284,68	7,48	443,98	2 710,16
			9,05		1,09		150	741	195		68	413
118	КР12-41-11	0,0122	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			0,91		0,11		15	77	20		7	42
		Разом	78,35		9,41		1 295	6 915	1 804		587	3 686
		Разом	430,99		51,23		7 059	36 801	9 645		3 221	19 925
	Розділ № 4	Приміщення 2										
	Розділ № 4.1	Підлога										
119	КР1-14-1	0,0078	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,42		0,05		7	35	9		3	19
120	КР7-16-2	0,779	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			4,80		0,58		79	383	102		36	217
121	КР19-22-1	0,1541	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			13,81		1,27		175	1 159	293		99	567
124	КР7-21-3	3,116	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			23,15		2,78		383	1 834	487		173	1 043
125	КР7-21-2	1,558	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			10,13		1,22		168	784	209		76	453
126	КР20-16-3	0,0162	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			7,45		0,89		123	540	146		56	325
127	КБ15-67-1	0,1026	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,33		0,16		22	112	30		10	62
128	КБ11-11-3	0,0779	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			11,75		1,41		194	930	247		88	529
129	КБ11-11-4	0,0779	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			3,10		0,37		51	247	66		23	140
130	КБ11-11-18	0,0779	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,66
			1,80		0,22		30	137	37		13	80
131	КБ11-11-13	0,0779	88,2124	0,12	10,5855	137,80	1 458,68	6 951,56	1 850,25	7,48	659,83	3 968,76
			6,87		0,82		114	541	144		51	309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	КБ11-39-3	0,0779	96,7915	0,12	11,6150	137,80	1 600,54	8 312,20	2 180,80	7,48	724,00	4 505,34
			7,54		0,90		125	648	170		56	351
133	КБ11-43-3	0,1036	17,0598	0,12	2,0472	137,80	282,10	1 517,05	395,81	7,48	127,61	805,52
			1,76		0,21		29	157	41		13	83
138	КР20-12-1	0,04	112,8329	0,12	13,5399	137,80	1 865,80	11 332,88	2 903,71	7,48	843,99	5 613,50
			4,52		0,54		75	453	116		34	225
140	КБ13-26-6	0,015	10,2131	0,087	0,8885	137,80	122,44	989,12	244,54	6,83	69,76	436,74
			0,15		0,01		2	15	4		1	7
141	КР7-25-5	0,005	40,6129	0,12	4,8736	137,80	671,58	3 244,20	861,47	7,48	303,78	1 836,83
			0,20		0,02		3	16	4		2	9
		Разом	98,78		11,45		1 580	7 991	2 105		734	4 419
	Розділ № 4.2	Стіни										
142	КР11-50-2	0,1345	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			8,75		1,05		145	633	171		65	381
143	КР20-19-1	0,1345	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,54		0,19		26	125	32		12	70
145	КР20-19-1	0,1381	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,59		0,19		26	128	34		12	72
146	КР11-26-3	0,1381	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			21,28		2,55		352	1 921	500		159	1 011
148	КБ10-9-1	0,1345	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			35,56		4,27		588	3 054	801		266	1 655
149	КБ34-57-1	0,1345	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,09
			-6,45		-0,77		-107	-516	-137		-48	-292
156	КБ34-60-5	0,1345	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			16,66		2,00		276	1 349	357		125	758
158	КР11-35-2	0,2726	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			63,33		7,60		1 047	5 379	1 414		474	2 935
161	КБ15-56-3	0,2726	54,5836	0,12	6,5500	137,80	902,59	4 853,69	1 266,38	7,48	408,28	2 577,25
			14,88		1,79		246	1 323	346		111	703
163	КБ15-56-4	0,2726	28,9585	0,12	3,4750	137,80	478,86	2 575,16	671,88	7,48	216,61	1 367,35
			7,90		0,95		131	702	183		59	373
165	КР12-49-6	0,2726	59,2213	0,12	7,1066	137,80	979,28	4 967,59	1 308,31	7,48	442,98	2 730,57
			16,14		1,94		267	1 354	356		121	744
		Разом	181,18		21,76		2 997	15 452	4 057		1 356	8 410
	Розділ № 4.3	Укоси										
166	КР20-19-1	0,0132	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,15		0,02		3	12	3		1	7
168	КБ15-63-4	0,0132	537,0311	0,12	64,4437	137,80	8 880,35	48 467,71	12 616,57	7,48	4 016,99	25 513,91
			7,09		0,85		117	640	167		53	337
175	КР20-19-1	0,0049	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
176	КР11-30-1	0,0049	363,8834	0,12	43,6660	137,80	6 017,18	34 305,69	8 871,03	7,48	2 721,85	17 610,06
			1,79		0,21		29	168	44		13	86
178	КБ15-47-5	0,0461	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			1,29		0,15		21	116	30		10	61
179	КБ15-56-3	0,0181	54,5836	0,12	6,5500	137,80	902,59	4 853,69	1 266,38	7,48	408,28	2 577,25
			0,99		0,12		16	88	24		7	47
181	КБ15-56-4	0,0181	28,9585	0,12	3,4750	137,80	478,86	2 575,16	671,88	7,48	216,61	1 367,35
			0,52		0,06		9	47	12		4	25
183	КР11-35-1	0,0181	202,1791	0,12	24,2615	137,80	3 343,23	17 173,95	4 513,78	7,48	1 512,30	9 369,31
			3,66		0,44		61	311	82		27	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
186	КР12-49-5	0,0181	52,6093	0,12	6,3131	137,80	869,95	4 412,97	1 162,24	7,48	393,52	2 425,7
			0,95		0,11		16	80	21		7	4
		Разом	16,50		1,97		273	1 467	385		122	780
	Розділ № 4.4	Стеля										
187	КР20-19-1	0,0779	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,89		0,11		15	72	19		7	4
189	КБ15-64-1	0,0779	227,5122	0,12	27,3015	137,80	3 762,14	20 534,03	5 345,16	7,48	1 701,79	10 809,09
			17,72		2,13		293	1 599	416		133	842
197	КБ15-66-1	0,0779	188,5123	0,12	22,6215	137,80	3 117,24	18 039,32	4 654,44	7,48	1 410,07	9 181,7
			14,69		1,76		243	1 405	362		110	715
198	КР11-35-2	0,0779	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			18,10		2,17		299	1 537	405		135	83
201	КБ15-56-5	0,0779	87,0166	0,12	10,4420	137,80	1 438,91	7 737,72	2 018,86	7,48	650,88	4 108,65
			6,78		0,81		112	603	157		51	320
202	КБ15-56-6	0,0779	18,2466	0,12	2,1896	137,80	301,73	1 622,58	423,35	7,48	136,48	861,5
			1,42		0,17		24	126	32		11	67
205	КР12-49-6	0,0779	59,2213	0,12	7,1066	137,80	979,28	4 967,59	1 308,31	7,48	442,98	2 730,57
			4,61		0,55		76	387	102		35	21
206	КБ15-101-1	0,112	59,3552	0,12	7,1226	137,80	981,50	4 857,95	1 284,68	7,48	443,98	2 710,16
			6,65		0,80		110	545	144		50	30
210	КР12-49-6	0,009	59,2213	0,12	7,1066	137,80	979,28	4 967,59	1 308,31	7,48	442,98	2 730,57
			0,53		0,06		9	45	12		4	25
		Разом	71,39		8,56		1 181	6 319	1 649		536	3 366
		Разом	367,85		43,74		6 031	31 229	8 196		2 748	16 975
	Розділ № 5	Приміщення 3										
	Розділ № 5.1	Підлога										
211	КР1-14-1	0,0045	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,24		0,03		4	20	5		2	11
212	КР7-16-2	0,453	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			2,79		0,33		46	223	59		21	126
213	КР19-22-1	0,106	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			9,50		0,87		120	797	202		68	390
216	КР7-21-3	1,812	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			13,46		1,62		223	1 067	283		101	607
217	КР7-21-2	0,906	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			5,89		0,71		97	456	122		44	263
218	КР20-16-3	0,0094	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			4,33		0,52		72	314	85		32	189
219	КБ15-67-1	0,0893	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,16		0,14		19	97	26		9	54
220	КБ11-11-3	0,0453	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			6,83		0,82		113	541	144		51	308
221	КБ11-11-4	0,0453	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			1,80		0,22		30	143	38		13	81
222	КБ11-11-18	0,0453	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			1,05		0,13		17	79	21		8	46
223	КБ11-29-1	0,0453	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			9,75		1,17		161	837	220		73	454
		Разом	56,80		6,56		902	4 574	1 205		422	2 529
	Розділ № 5.2	Стіни										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
272	КР11-14-1	0,0102	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,55		0,07		9	45	12		4	25
273	КР7-16-2	1,021	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			6,29		0,75		104	503	133		47	284
274	КР19-22-1	0,2082	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			18,66		1,72		237	1 565	396		133	766
277	КР7-21-3	4,084	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,86
			30,33		3,64		502	2 403	639		227	1 368
278	КР7-21-2	2,042	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			13,28		1,59		220	1 028	274		99	593
279	КР20-16-3	0,0212	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			9,75		1,17		161	707	191		73	425
280	КБ15-67-1	0,1366	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,77		0,21		29	149	40		13	82
281	КБ11-11-3	0,1021	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			15,41		1,85		255	1 219	324		115	694
282	КБ11-11-4	0,1021	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			4,07		0,49		67	323	86		30	183
283	КБ11-11-18	0,1021	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			2,36		0,28		39	179	48		18	105
284	ХБ1-5-1	0,1021	31,3674	0,12	3,7641	137,80	518,69	2 631,10	692,95	7,48	234,63	1 446,27
			3,20		0,38		53	269	71		24	148
285	КБ15-67-1	0,1366	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,77		0,21		29	149	40		13	82
286	КБ11-29-1	0,1021	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			21,98		2,64		363	1 888	496		164	1 023
		Разом	129,42		15,00		2 068	10 427	2 750		960	5 778
	Розділ № 6.2	Стіни										
287	КР11-50-2	0,15	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			9,76		1,17		161	706	191		73	425
288	КР20-19-1	0,15	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,72		0,21		28	139	37		13	78
290	КР20-19-1	0,234	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			2,69		0,32		44	217	58		20	122
291	КР11-26-3	0,234	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			36,06		4,33		596	3 255	847		270	1 713
293	КБ10-9-1	0,15	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			39,66		4,76		656	3 406	893		297	1 846
294	КБ34-57-1	0,15	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,05
			-7,20		-0,86		-119	-575	-153		-54	-326
301	КБ34-60-5	0,15	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			18,59		2,23		307	1 504	399		139	845
303	ХБ4-1-2	0,0683	50,8668	0,12	6,1040	137,80	841,13	4 317,07	1 134,80	7,48	380,48	2 356,41
			3,47		0,42		57	295	78		26	161
304	КБ15-67-1	0,06	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			0,78		0,09		13	65	17		6	36
305	КБ15-25-1	0,384	324,2274	0,12	38,9073	137,80	5 361,42	27 844,43	7 305,29	7,48	2 425,22	15 091,93
			124,50		14,94		2 059	10 692	2 805		931	5 795
		Разом	230,03		27,61		3 802	19 704	5 172		1 721	10 695
	Розділ № 6.3	Укоси										
306	КР20-19-1	0,0025	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,03		-		-	2	1		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308	КР20-19-1	0,0025	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,03		-		-	2	1		-	1
309	КР11-30-1	0,0026	363,8834	0,12	43,6660	137,80	6 017,18	34 305,69	8 871,03	7,48	2 721,85	17 610,06
			0,95		0,11		16	89	23		7	46
311	КБ15-47-5	0,0508	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			1,42		0,17		23	128	34		11	68
312	КБ15-63-4	0,0025	537,0311	0,12	64,4437	137,80	8 880,35	48 467,71	12 616,57	7,48	4 016,99	25 513,91
			1,34		0,16		22	121	32		10	64
319	КБ15-25-5	0,051	392,9790	0,12	47,1575	137,80	6 498,30	33 748,13	8 854,21	7,48	2 939,48	18 291,99
			20,05		2,41		331	1 721	452		150	933
		Разом	23,82		2,85		392	2 063	543		178	1 113
	Розділ № 6.4	Стеля										
321	КР20-19-1	0,1021	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,17		0,14		19	95	25		9	53
323	КБ15-64-1	0,1021	227,5122	0,12	27,3015	137,80	3 762,14	20 534,03	5 345,16	7,48	1 701,79	10 809,09
			23,23		2,79		384	2 096	546		174	1 104
331	КБ15-66-1	0,1021	188,5123	0,12	22,6215	137,80	3 117,24	18 039,32	4 654,44	7,48	1 410,07	9 181,75
			19,24		2,31		318	1 842	475		144	937
332	КР11-35-2	0,1021	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			23,72		2,85		392	2 014	530		177	1 099
335	КБ15-56-5	0,1021	87,0166	0,12	10,4420	137,80	1 438,91	7 737,72	2 018,86	7,48	650,88	4 108,65
			8,89		1,07		147	790	206		66	419
336	КБ15-56-6	0,1021	18,2466	0,12	2,1896	137,80	301,73	1 622,58	423,35	7,48	136,48	861,56
			1,86		0,22		31	165	43		14	88
339	КР12-41-11	0,1021	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			7,65		0,92		127	642	169		57	353
340	КБ15-101-1	0,156	59,3552	0,12	7,1226	137,80	981,50	4 857,95	1 284,68	7,48	443,98	2 710,16
			9,26		1,11		153	758	201		69	423
344	КР12-41-11	0,0125	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			0,94		0,11		15	79	21		7	43
		Разом	95,96		11,52		1 586	8 481	2 216		717	4 519
		Разом	479,23		56,98		7 848	40 675	10 681		3 576	22 105
	Розділ № 7	Приміщення 5										
	Розділ № 7.1	Підлога										
345	КР1-14-1	0,03	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			1,61		0,19		27	134	35		12	74
346	КР7-16-2	3,004	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			18,51		2,22		306	1 478	393		138	837
347	КР19-22-1	0,4497	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			40,31		3,71		511	3 381	857		288	1 656
350	КР7-21-3	12,016	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			89,25		10,71		1 476	7 072	1 880		668	4 024
351	КР7-21-2	6,008	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			39,08		4,69		646	3 023	808		292	1 746
352	КР20-16-3	0,0625	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			28,75		3,45		475	2 084	564		215	1 254
353	КБ15-67-1	0,2195	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			2,86		0,34		47	240	64		21	132
354	КБ11-11-3	0,3004	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			45,33		5,44		750	3 584	953		339	2 042
355	КБ11-11-4	0,3004	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			11,95		1,43		198	950	253		89	540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356	КБ11-11-18	0,3004	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			6,95		0,83		115	527	141		52	308
357	ХБ1-5-1	0,3004	31,3674	0,12	3,7641	137,80	518,69	2 631,10	692,95	7,48	234,63	1 446,27
			9,42		1,13		156	790	208		70	434
358	КБ15-67-1	0,2195	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			2,86		0,34		47	240	64		21	132
359	КБ11-29-1	0,3004	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			64,67		7,76		1 069	5 554	1 457		484	3 010
		Разом	361,55		42,24		5 823	29 057	7 677		2 689	16 189
	Розділ № 7.2	Стіни										
360	КР11-50-2	0,4884	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			31,78		3,81		526	2 299	621		238	1 385
361	КР20-19-1	0,4884	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			5,61		0,67		93	453	120		42	255
363	КР20-19-1	0,1393	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,60		0,19		26	129	35		12	73
364	КР11-26-3	0,1393	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			21,46		2,58		355	1 938	504		161	1 020
366	КБ10-9-1	0,4884	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			129,14		15,50		2 135	11 089	2 910		966	6 011
367	КБ34-57-1	0,4884	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,09
			-23,45		-2,81		-388	-1 873	-497		-175	-1 060
374	КБ34-60-5	0,4884	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			60,52		7,26		1 001	4 897	1 297		453	2 751
376	ХБ4-1-2	0,6277	50,8668	0,12	6,1040	137,80	841,13	4 317,07	1 134,80	7,48	380,48	2 356,41
			31,93		3,83		528	2 710	712		239	1 479
377	КБ15-67-1	0,22	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			2,86		0,34		47	240	64		21	132
378	КБ15-25-1	0,6277	324,2274	0,12	38,9073	137,80	5 361,42	27 844,43	7 305,29	7,48	2 425,22	15 091,93
			203,52		24,42		3 365	17 478	4 586		1 522	9 473
		Разом	464,97		55,79		7 688	39 360	10 352		3 479	21 519
	Розділ № 7.3	Укоси										
379	КР20-19-1	0,01	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,11		0,01		2	9	2		1	5
381	КР20-19-1	0,0049	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,06		0,01		1	5	2		-	3
382	КР11-30-1	0,0049	363,8834	0,12	43,6660	137,80	6 017,18	34 305,69	8 871,03	7,48	2 721,85	17 610,06
			1,79		0,21		29	168	44		13	86
384	КБ15-47-5	0,099	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			2,77		0,33		46	250	65		21	132
385	КБ15-63-4	0,01	537,0311	0,12	64,4437	137,80	8 880,35	48 467,71	12 616,57	7,48	4 016,99	25 513,91
			5,37		0,64		89	484	126		40	255
392	КБ15-25-5	0,0149	392,9790	0,12	47,1575	137,80	6 498,30	33 748,13	8 854,21	7,48	2 939,48	18 291,99
			5,86		0,70		97	503	132		44	273
		Разом	15,96		1,90		264	1 419	371		119	754
	Розділ № 7.4	Стеля										
394	КР20-19-1	0,3004	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			3,45		0,41		57	279	74		26	157
396	КБ15-64-1	0,3004	227,5122	0,12	27,3015	137,80	3 762,14	20 534,03	5 345,16	7,48	1 701,79	10 809,09
			68,35		8,20		1 130	6 169	1 606		511	3 247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	КБ15-66-1	0,3004	188,5123	0,12	22,6215	137,80	3 117,24	18 039,32	4 654,44	7,48	1 410,07	9 181,75
			56,63		6,80		936	5 419	1 398		424	2 758
405	КР11-35-2	0,3004	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			69,79		8,38		1 154	5 928	1 558		522	3 234
408	КБ15-56-5	0,3004	87,0166	0,12	10,4420	137,80	1 438,91	7 737,72	2 018,86	7,48	650,88	4 108,65
			26,14		3,14		432	2 324	606		196	1 234
409	КБ15-56-6	0,3004	18,2466	0,12	2,1896	137,80	301,73	1 622,58	423,35	7,48	136,48	861,56
			5,48		0,66		91	488	127		41	259
412	КР12-41-11	0,3004	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			22,51		2,70		372	1 888	498		168	1 038
413	КБ15-101-1	0,2473	59,3552	0,12	7,1226	137,80	981,50	4 857,95	1 284,68	7,48	443,98	2 710,16
			14,68		1,76		243	1 201	317		110	670
417	КР12-41-11	0,0198	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			1,48		0,18		25	124	32		11	68
		Разом	268,51		32,23		4 440	23 820	6 216		2 009	12 665
		Разом	1 110,99		132,16		18 215	93 656	24 616		8 296	51 127
	Розділ № 8	Приміщення 6										
	Розділ № 8.1	Підлога										
418	КР1-14-1	0,0042	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,23		0,03		4	18	4		2	10
419	КР7-16-2	0,419	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			2,58		0,31		43	206	55		19	117
420	КР19-22-1	0,0926	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			8,30		0,76		105	696	177		59	341
423	КР7-21-3	1,676	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			12,45		1,49		206	986	262		93	561
424	КР7-21-2	0,838	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			5,45		0,65		90	422	112		41	243
425	КР20-16-3	0,0087	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			4,00		0,48		66	290	78		30	174
426	КБ15-67-1	0,0746	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			0,97		0,12		16	81	22		7	45
427	КБ11-11-3	0,0419	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			6,32		0,76		105	500	133		47	285
428	КБ11-11-4	0,0419	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			1,67		0,20		28	132	35		12	75
429	КБ11-11-18	0,0419	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			0,97		0,12		16	73	20		7	43
430	ХБ1-5-1	0,0419	31,3674	0,12	3,7641	137,80	518,69	2 631,10	692,95	7,48	234,63	1 446,27
			1,31		0,16		22	110	29		10	61
431	КБ15-67-1	0,0745	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			0,97		0,12		16	81	22		7	45
432	КБ11-29-1	0,0355	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			7,64		0,92		126	657	173		57	356
433	КБ11-29-2	0,0064	228,1824	0,12	27,3819	137,80	3 773,22	19 597,21	5 141,49	7,48	1 706,80	10 621,51
			1,46		0,18		24	125	33		11	68
		Разом	54,32		6,30		867	4 377	1 155		402	2 424
	Розділ № 8.2	Стіни										
435	КР11-50-2	0,0618	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			4,03		0,48		67	291	78		30	175
436	КР20-19-1	0,0618	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,71		0,09		12	57	15		5	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
438	КР20-19-1	0,1494	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,72		0,21		28	139	37		13	78
439	КР11-26-3	0,1494	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			23,03		2,76		381	2 078	541		172	1 094
441	КБ10-9-1	0,0618	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			16,34		1,96		270	1 403	369		122	761
442	КБ34-57-1	0,0618	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,09
			-2,96		-0,36		-49	-237	-63		-22	-134
449	КБ34-60-5	0,0618	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			7,65		0,92		127	619	164		57	348
451	ХБ4-1-2	0,0664	50,8668	0,12	6,1040	137,80	841,13	4 317,07	1 134,80	7,48	380,48	2 356,41
			3,38		0,41		56	287	75		25	156
452	КБ15-67-1	0,04	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			0,52		0,06		9	44	11		4	24
453	КБ15-25-1	0,1672	324,2274	0,12	38,9073	137,80	5 361,42	27 844,43	7 305,29	7,48	2 425,22	15 091,93
			54,21		6,51		896	4 656	1 222		405	2 523
454	КБ15-25-2	0,044	353,3454	0,12	42,4014	137,80	5 842,92	30 344,79	7 961,30	7,48	2 643,02	16 447,24
			15,54		1,87		257	1 335	351		116	724
		Разом	124,17		14,91		2 054	10 672	2 800		927	5 781
	Розділ № 8.3	Укоси										
456	КР20-19-1	0,0048	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,06		0,01		1	4	2		-	3
457	КР11-30-1	0,0048	363,8834	0,12	43,6660	137,80	6 017,18	34 305,69	8 871,03	7,48	2 721,85	17 610,06
			1,75		0,21		29	164	43		13	85
459	КБ15-47-5	0,0481	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			1,35		0,16		22	121	32		10	64
460	КБ15-25-5	0,0048	392,9790	0,12	47,1575	137,80	6 498,30	33 748,13	8 854,21	7,48	2 939,48	18 291,99
			1,88		0,23		31	162	43		14	88
		Разом	5,04		0,61		83	451	120		37	240
	Розділ № 8.4	Стеля										
462	КР20-19-1	0,0419	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			0,48		0,06		8	39	10		4	22
464	КБ15-64-1	0,0419	227,5122	0,12	27,3015	137,80	3 762,14	20 534,03	5 345,16	7,48	1 701,79	10 809,09
			9,53		1,14		158	860	224		71	453
472	КБ15-66-1	0,0419	188,5123	0,12	22,6215	137,80	3 117,24	18 039,32	4 654,44	7,48	1 410,07	9 181,75
			7,90		0,95		131	756	195		59	385
473	КР11-35-2	0,0419	232,3297	0,12	27,8796	137,80	3 841,80	19 733,28	5 186,52	7,48	1 737,83	10 766,15
			9,74		1,17		161	827	217		73	451
476	КБ15-56-5	0,0419	87,0166	0,12	10,4420	137,80	1 438,91	7 737,72	2 018,86	7,48	650,88	4 108,65
			3,64		0,44		60	324	85		27	172
477	КБ15-56-6	0,0419	18,2466	0,12	2,1896	137,80	301,73	1 622,58	423,35	7,48	136,48	861,56
			0,76		0,09		13	68	17		6	36
480	КР12-41-11	0,0419	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			3,14		0,38		52	263	70		23	145
481	КБ15-101-1	0,0823	59,3552	0,12	7,1226	137,80	981,50	4 857,95	1 284,68	7,48	443,98	2 710,16
			4,88		0,59		81	400	105		37	223
485	КР12-41-11	0,0066	74,9533	0,12	8,9944	137,80	1 239,43	6 287,19	1 655,86	7,48	560,65	3 455,94
			0,49		0,06		8	41	11		4	23
		Разом	40,56		4,88		672	3 578	934		304	1 910
	Розділ № 8.5	Різне										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
486	КР15-33-4	0,1	6,3360	0,105	0,6653	137,80	91,68	563,40	144,12	8,7	55,12	290,92
			0,63		0,07		9	56	14		6	29
		Разом	0,63		0,07		9	56	14		6	29
		Разом	224,72		26,77		3 685	19 134	5 023		1 676	10 384
	Розділ № 9	Приміщення 7										
	Розділ № 9.1	Підлога										
489	КР1-14-1	0,0074	53,6826	0,12	6,4419	137,80	887,70	4 458,24	1 176,11	7,48	401,55	2 465,36
			0,40		0,05		7	33	8		3	18
490	КР7-16-2	0,735	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			4,53		0,54		75	362	96		34	205
491	КР19-22-1	0,1344	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			12,05		1,11		153	1 011	256		86	495
494	КР7-21-3	2,94	7,4278	0,12	0,8913	137,80	122,83	588,49	156,49	7,48	55,56	334,88
			21,84		2,62		361	1 730	461		163	985
495	КР7-21-2	1,47	6,5040	0,12	0,7805	137,80	107,55	503,21	134,37	7,48	48,65	290,57
			9,56		1,15		158	740	197		72	427
496	КР20-16-3	0,0153	460,0280	0,12	55,2034	137,80	7 607,02	33 343,04	9 009,01	7,48	3 441,01	20 057,04
			7,04		0,84		116	510	138		53	307
497	КБ15-67-1	0,0896	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,16		0,14		19	97	26		9	54
498	КБ11-11-3	0,0735	150,8856	0,12	18,1063	137,80	2 495,04	11 929,98	3 173,50	7,48	1 128,62	6 797,16
			11,09		1,33		183	877	234		83	500
499	КБ11-11-4	0,0735	39,7970	0,12	4,7756	137,80	658,08	3 162,86	840,61	7,48	297,68	1 796,37
			2,92		0,35		48	233	62		22	132
500	КБ11-11-18	0,0735	23,1372	0,12	2,7765	137,80	382,60	1 753,67	469,98	7,48	173,07	1 025,65
			1,70		0,20		28	129	34		13	75
501	ХБ1-5-1	0,0735	31,3674	0,12	3,7641	137,80	518,69	2 631,10	692,95	7,48	234,63	1 446,27
			2,31		0,28		38	193	51		17	106
502	КБ15-67-1	0,0896	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,16		0,14		19	97	26		9	54
503	КБ11-29-1	0,0735	215,2794	0,12	25,8335	137,80	3 559,86	18 489,23	4 850,80	7,48	1 610,29	10 020,95
			15,82		1,90		262	1 359	357		118	737
		Разом	91,58		10,65		1 467	7 371	1 946		682	4 095
	Розділ № 9.2	Стіни										
504	КР11-50-2	0,131	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			8,52		1,02		141	617	166		64	371
505	КР20-19-1	0,131	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,50		0,18		25	122	32		11	68
507	КР20-19-1	0,1312	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			1,51		0,18		25	122	32		11	68
508	КР11-26-3	0,1312	154,1147	0,12	18,4938	137,80	2 548,44	13 910,71	3 621,01	7,48	1 152,78	7 322,23
			20,22		2,43		334	1 825	476		151	961
510	КБ10-9-1	0,131	264,4080	0,12	31,7290	137,80	4 372,25	22 704,71	5 956,93	7,48	1 977,77	12 306,95
			34,64		4,16		573	2 974	780		259	1 612
511	КБ34-57-1	0,131	-48,0138	0,12	-5,7617	137,80	-793,96	-3 833,27	-1 017,99	7,48	-359,14	-2 171,09
			-6,29		-0,75		-104	-502	-133		-47	-284
518	КБ34-60-5	0,131	123,9110	0,12	14,8693	137,80	2 048,99	10 026,67	2 656,65	7,48	926,85	5 632,49
			16,24		1,95		268	1 314	349		121	738
520	ХБ4-1-2	0,2622	50,8668	0,12	6,1040	137,80	841,13	4 317,07	1 134,80	7,48	380,48	2 356,41
			13,34		1,60		221	1 132	297		100	618
521	КБ15-67-1	0,138	13,0026	0,12	1,5603	137,80	215,01	1 090,90	287,30	7,48	97,26	599,57
			1,79		0,22		30	150	40		13	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (71 332,00 + 356 321,00) * 0,003739										1 599	
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису										203 538	
	02-001-002	Зовнішні загальnobудівельні роботи										
	Розділ № 1	Вхідна група										
	Розділ № 1.1	Площадка і пандус										
1	КР2-15-2	0,01	680,5568	0,12	81,6668	137,80	11 253,69	56 882,72	14 990,01	7,48	5 090,57	31 334,27
			6,80		0,82		113	569	149		51	313
2	КР20-15-10	0,0102	555,5530	0,12	66,6664	137,80	9 186,62	40 110,61	10 845,39	7,48	4 155,54	24 187,55
			5,67		0,68		94	409	111		42	247
3	КБ11-29-2	0,065	228,1824	0,12	27,3819	137,80	3 773,22	19 597,21	5 141,49	7,48	1 706,80	10 621,51
			14,84		1,78		245	1 274	334		111	690
		Разом	27,31		3,28		452	2 252	594		204	1 250
	Розділ № 1.2	Козирок										
5	КР2-15-1	0,0012	918,6661	0,12	110,2399	137,80	15 191,06	76 402,47	20 150,58	7,48	6 871,62	42 213,26
			1,11		0,13		18	92	25		8	51
6	КР20-15-10	0,00122	555,5530	0,12	66,6664	137,80	9 186,62	40 110,61	10 845,39	7,48	4 155,54	24 187,55
			0,68		0,08		11	49	14		5	30
7	КБ6-11-7	0,012	319,6287	0,12	38,3554	137,80	5 285,38	26 836,27	7 066,76	7,48	2 390,82	14 742,96
			3,84		0,46		63	322	85		29	177
9	КР20-12-2	0,3119	87,9733	0,12	10,5568	137,80	1 454,73	8 836,16	2 264,00	7,48	658,04	4 376,77
			27,44		3,29		454	2 756	706		205	1 365
11	КБ13-16-6	0,11	6,6958	0,087	0,5825	137,80	80,27	657,54	162,32	6,83	45,73	288,32
			0,74		0,06		9	72	18		5	32
12	КБ13-26-6	0,11	10,2131	0,087	0,8885	137,80	122,44	989,12	244,54	6,83	69,76	436,74
			1,12		0,10		13	109	27		8	48
13	КР8-30-1	0,068	94,9958	0,12	11,3995	137,80	1 570,85	7 968,04	2 098,56	7,48	710,57	4 379,98
			6,46		0,78		107	542	143		48	298
16	КБ9-47-1	0,096	67,4888	0,12	8,0987	137,80	1 115,99	5 531,44	1 462,43	7,48	504,82	3 083,24
			6,48		0,78		107	531	141		48	296
19	КР8-40-6	0,042	27,5674	0,12	3,3081	137,80	455,85	2 228,33	590,52	7,48	206,20	1 252,57
			1,16		0,14		19	94	25		9	53
22	КБ9-40-1	0,0744	28,5010	0,12	3,4201	137,80	471,29	2 448,11	642,27	7,48	213,19	1 326,75
			2,12		0,25		35	183	48		16	99
		Разом	51,15		6,07		836	4 750	1 232		381	2 449
	Розділ № 1.3	Водовідведення										
25	КР8-42-2	0,042	70,0862	0,12	8,4103	137,80	1 158,95	6 087,10	1 594,13	7,48	524,25	3 277,33
			2,94		0,35		49	256	67		22	138
31	КР8-41-2	0,022	66,4320	0,12	7,9718	137,80	1 098,52	5 770,95	1 511,28	7,48	496,91	3 106,71
			1,46		0,18		24	127	33		11	68
		Разом	4,40		0,53		73	383	100		33	206
		Разом	82,86		9,88		1 361	7 385	1 926		618	3 905
	Розділ № 2	Благоустрій										
36	КР18-1-7	0,009	228,2736	0,12	27,3928	137,80	3 774,73	17 991,51	4 788,57	7,48	1 707,49	10 270,79
			2,05		0,25		34	162	43		15	92
37	КР18-1-5	0,115	304,5457	0,12	36,5455	137,80	5 035,97	23 210,04	6 214,12	7,48	2 278,00	13 528,09
			35,02		4,20		579	2 670	715		262	1 556
38	КР18-2-1	0,13	127,1040	0,12	15,2525	137,80	2 101,79	9 221,57	2 491,14	7,48	950,74	5 543,67
			16,53		1,98		273	1 198	324		124	721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	КР1-18-2	0,4252	361,0800	0,12	43,3296	137,80	5 970,82	25 896,66	7 010,85	7,48	2 700,88	15 682,55
			153,53		18,42		2 539	11 011	2 981		1 148	6 668
40	КР7-16-2	20,84	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			128,39		15,41		2 123	10 257	2 724		960	5 807
41	КР19-22-1	0,104	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			9,32		0,86		118	782	198		67	383
44	КР7-16-3	10,42	8,5268	0,12	1,0232	137,80	141,00	689,47	182,70	7,48	63,78	387,48
			88,85		10,66		1 469	7 185	1 904		665	4 038
45	КБ27-29-1	0,1042	3,0636	0,132	0,4044	137,80	55,73	241,29	65,34	9,18	28,12	149,19
			0,32		0,04		6	25	7		3	16
46	КР18-49-1	1,042	144,5764	0,12	17,3492	137,80	2 390,71	12 567,28	3 290,76	7,48	1 081,43	6 762,90
			150,65		18,08		2 491	13 095	3 429		1 127	7 047
48	КР18-30-1	30,5	1,5840	0,12	0,1901	137,80	26,19	122,55	32,72	7,48	11,85	70,76
			48,31		5,80		799	3 738	998		361	2 158
51	КР20-15-10	0,0156	555,5530	0,12	66,6664	137,80	9 186,62	40 110,61	10 845,39	7,48	4 155,54	24 187,55
			8,67		1,04		143	625	169		65	377
52	КР16-89-4	1,0	25,7626	0,12	3,0915	137,80	426,01	2 415,74	625,19	7,48	192,70	1 243,90
			25,76		3,09		426	2 416	625		193	1 244
53	КР7-16-3	0,65	7,7097	0,12	0,9252	137,80	127,49	623,39	165,19	7,48	57,67	350,35
			5,01		0,60		83	406	108		37	228
54	КР18-46-1	0,065	28,2100	0,12	3,3852	137,80	466,48	2 422,39	635,55	7,48	211,01	1 313,04
			1,83		0,22		30	157	41		14	85
55	КР18-46-2	0,065	63,6461	0,12	7,6375	137,80	1 052,45	5 465,29	1 433,90	7,48	476,07	2 962,42
			4,14		0,50		68	355	94		31	193
		Разом	678,38		81,15		11 181	54 082	14 360		5 072	30 613
	Розділ № 3	Вимощення										
57	КР7-16-2	3,432	6,1604	0,12	0,7393	137,80	101,87	492,18	130,69	7,48	46,08	278,64
			21,14		2,54		350	1 690	448		158	956
58	КР19-22-1	0,1913	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			17,15		1,58		217	1 438	364		123	704
61	КР7-16-3	1,716	8,5268	0,12	1,0232	137,80	141,00	689,47	182,70	7,48	63,78	387,48
			14,64		1,76		242	1 183	314		109	665
62	КБ27-29-1	0,01716	3,0636	0,132	0,4044	137,80	55,73	241,29	65,34	9,18	28,12	149,19
			0,05		0,01		1	4	2		-	3
63	КР18-49-1	0,1716	144,5764	0,12	17,3492	137,80	2 390,71	12 567,28	3 290,76	7,48	1 081,43	6 762,90
			24,81		2,98		410	2 156	565		186	1 161
65	КР18-30-1	30,5	1,5840	0,12	0,1901	137,80	26,19	122,55	32,72	7,48	11,85	70,76
			48,31		5,80		799	3 738	998		361	2 158
67	КР20-15-10	0,0156	555,5530	0,12	66,6664	137,80	9 186,62	40 110,61	10 845,39	7,48	4 155,54	24 187,55
			8,67		1,04		143	625	169		65	377
		Разом	134,77		15,71		2 162	10 834	2 860		1 002	6 024
	Розділ № 4	Фасад										
	Розділ № 4.1	Стіни										
68	КР11-50-2	0,8	65,0806	0,12	7,8097	137,80	1 076,17	4 707,18	1 272,34	7,48	486,80	2 835,31
			52,06		6,25		861	3 765	1 018		389	2 268
69	КР13-15-5	0,12	93,7628	0,12	11,2515	137,80	1 550,46	6 992,27	1 879,40	7,48	701,35	4 131,21
			11,25		1,35		186	839	226		84	496
70	КР20-19-1	1,006	11,4840	0,12	1,3781	137,80	189,90	928,14	245,97	7,48	85,90	521,77
			11,55		1,39		191	934	248		86	525
71	КР3-10-1	3,96	7,9092	0,12	0,9491	137,80	130,79	656,14	173,12	7,48	59,16	363,07
			31,32		3,76		518	2 598	686		234	1 438
73	КР11-1-4	1,006	91,2325	0,12	10,9479	137,80	1 508,62	7 838,84	2 056,44	7,48	682,42	4 247,48
			91,78		11,01		1 518	7 886	2 068		687	4 273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	ХБ4-14-1	1,006	81,1578	0,12	9,7389	137,80	1 342,03	7 136,21	1 865,21	7,48	607,06	3 814,30
			81,64		9,80		1 350	7 179	1 876		611	3 837
77	КБ15-47-5	0,3462	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			9,68		1,16		160	874	228		72	460
80	ХБ4-10-3	0,871	138,3450	0,12	16,6014	137,80	2 287,67	13 790,23	3 537,14	7,48	1 034,82	6 859,63
			120,50		14,46		1 993	12 011	3 081		901	5 975
81	ХБ4-13-2	0,871	36,2664	0,12	4,3520	137,80	599,70	3 419,92	884,32	7,48	271,27	1 755,29
			31,59		3,79		522	2 979	771		236	1 529
82	ХБ4-1-2	0,135	50,8668	0,12	6,1040	137,80	841,13	4 317,07	1 134,80	7,48	380,48	2 356,41
			6,87		0,82		114	583	153		51	318
83	КБ15-25-1	0,135	324,2274	0,12	38,9073	137,80	5 361,42	27 844,43	7 305,29	7,48	2 425,22	15 091,93
			43,77		5,25		724	3 759	986		327	2 037
	Розділ № 4.1.1	Укоси										
84	ХБ4-14-1	0,1377	81,1578	0,12	9,7389	137,80	1 342,03	7 136,21	1 865,21	7,48	607,06	3 814,30
			11,18		1,34		185	983	256		84	525
85	КБ15-47-5	0,1162	27,9726	0,12	3,3567	137,80	462,55	2 524,53	657,16	7,48	209,24	1 328,95
			3,25		0,39		54	293	76		24	154
88	ХБ4-10-3	0,1377	138,3450	0,12	16,6014	137,80	2 287,67	13 790,23	3 537,14	7,48	1 034,82	6 859,63
			19,05		2,29		315	1 899	488		142	945
89	ХБ4-13-2	0,1377	36,2664	0,12	4,3520	137,80	599,70	3 419,92	884,32	7,48	271,27	1 755,29
			4,99		0,60		83	471	122		37	242
		Разом	38,47		4,62		637	3 646	942		287	1 866
		Разом	530,48		63,66		8 774	47 053	12 283		3 965	25 022
		Разом	530,48		63,66		8 774	47 053	12 283		3 965	25 022
	Разом по кошторису		1 426,49		170,40		23 478	119 354	31 429		10 657	65 564
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 478,00 + 119 354,00) * 0,007800											1 114
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (23 478,00 + 119 354,00) * 0,007800 * 0,220000											245
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (23 478,00 + 119 354,00) * 0,003739											534
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											67 457
	02-001-003	Сантехнічні роботи										
	Розділ № 1	Опалення										
	Розділ № 1.1	Демонтажні роботи										
1	КР15-47-1	0,08	131,4449	0,105	13,8017	137,80	1 901,88	10 255,81	2 674,69	8,7	1 143,57	5 720,14
			10,51		1,10		152	820	215		91	458
2	КР15-83-1	0,14	26,5043	0,105	2,7829	137,80	383,49	2 335,31	598,14	8,7	230,59	1 212,22
			3,71		0,39		54	327	84		32	170
3	КР15-83-2	0,08	26,7779	0,105	2,8117	137,80	387,45	2 359,37	604,30	8,7	232,97	1 224,72
			2,14		0,22		31	188	48		19	98
4	КР15-83-4	0,24	67,9526	0,105	7,1350	137,80	983,21	5 987,05	1 533,46	8,7	591,19	3 107,86
			16,30		1,71		236	1 437	368		142	746
5	КР15-83-5	0,12	83,0486	0,105	8,7201	137,80	1 201,63	7 314,44	1 873,54	8,7	722,52	3 797,69
			9,97		1,05		144	878	225		87	456
6	КМ11-350-1	1,0	0,7861	0,079	0,0621	137,80	8,56	68,30	16,91	6,23	4,90	30,37
			0,79		0,06		9	69	16		5	30
		Разом	43,42		4,53		626	3 719	956		376	1 958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Розділ № 1.2	Монтажні роботи										
7	КР20-29-5	1,2	5,8920	0,12	0,7070	137,80	97,43	443,31	118,96	7,48	44,07	260,46
			7,07		0,85		117	532	143		53	313
8	КР20-27-7	0,04	139,4772	0,12	16,7373	137,80	2 306,39	13 142,40	3 398,73	7,48	1 043,29	6 748,41
			5,58		0,67		92	526	136		42	270
9	КР20-27-8	0,04	25,5152	0,12	3,0618	137,80	421,92	2 404,01	621,70	7,48	190,85	1 234,47
			1,03		0,12		17	96	24		8	49
10	КР20-27-9	0,04	-20,9844	0,12	-2,5181	137,80	-347,00	-1 977,23	-511,33	7,48	-156,96	-1 015,29
			-0,84		-0,10		-14	-79	-21		-6	-41
11	КР20-27-1	0,16	10,6440	0,12	1,2773	137,80	176,01	838,32	223,15	7,48	79,62	478,78
			1,70		0,20		28	134	36		13	77
12	КР20-27-2	0,16	13,4068	0,12	1,6088	137,80	221,69	1 055,92	281,07	7,48	100,28	603,04
			2,15		0,26		35	169	45		16	96
13	КР20-27-3	0,04	19,4400	0,12	2,3328	137,80	321,46	1 531,09	407,56	7,48	145,41	874,43
			0,78		0,09		13	61	16		6	35
14	КР20-27-3	0,06	7,7760	0,12	0,9331	137,80	128,58	612,44	163,02	7,48	58,16	349,76
			0,47		0,06		8	37	10		3	21
15	КР20-27-3	0,06	3,2400	0,12	0,3888	137,80	53,58	255,18	67,93	7,48	24,24	145,75
			0,19		0,02		3	15	5		1	9
16	КР15-19-1	0,178	67,9080	0,105	7,1303	137,80	982,56	6 128,70	1 564,48	8,7	590,80	3 137,84
			12,09		1,27		175	1 091	279		105	559
23	КР15-19-2	0,172	70,8720	0,105	7,4416	137,80	1 025,45	6 396,20	1 632,76	8,7	616,59	3 274,80
			12,19		1,28		176	1 100	281		106	563
29	КР15-19-3	0,341	78,1920	0,105	8,2102	137,80	1 131,36	7 056,83	1 801,40	8,7	680,27	3 613,03
			26,66		2,80		386	2 406	614		232	1 232
36	КР15-19-4	0,235	83,2680	0,105	8,7431	137,80	1 204,80	7 514,94	1 918,34	8,7	724,43	3 847,57
			19,57		2,05		283	1 766	451		170	904
43	КР15-19-5	0,212	85,1160	0,105	8,9372	137,80	1 231,54	7 568,51	1 936,01	8,7	740,51	3 908,06
			18,04		1,89		261	1 605	411		157	829
57	КР15-20-2	0,04	334,6774	0,105	35,1411	137,80	4 842,45	29 079,94	7 462,93	8,7	2 911,69	15 217,07
			13,38		1,41		194	1 164	299		116	609
59	КМ11-350-I	1,0	1,9654	0,079	0,1553	137,80	21,40	170,73	42,27	6,23	12,24	75,91
			1,97		0,16		21	171	43		12	76
61	КР15-90-2	0,156	135,2004	0,105	14,1960	137,80	1 956,21	11 241,54	2 903,51	8,7	1 176,24	6 035,96
			21,10		2,21		305	1 754	454		183	942
67	КР19-2-7	0,1226	152,2615	0,092	14,0081	137,80	1 930,31	13 942,42	3 492,00	7,15	1 088,67	6 510,98
			18,67		1,72		237	1 710	428		133	798
72	КР15-16-6	2,0	1,5283	0,105	0,1605	137,80	22,11	140,05	35,68	8,7	13,30	71,09
			3,06		0,32		44	280	71		27	142
		Разом	164,86		17,28		2 381	14 538	3 725		1 377	7 483
		Разом	208,28		21,81		3 007	18 257	4 681		1 753	9 441
	Розділ № 2	Водопостачання										
	Розділ № 2.1	Демонтаж										
74	КР15-15-3	0,14	74,1797	0,105	7,7889	137,80	1 073,31	6 596,93	1 687,45	8,7	645,36	3 406,12
			10,38		1,09		150	923	237		90	477
		Разом	10,38		1,09		150	923	237		90	477
	Розділ № 2.2	Монтажні роботи										
75	КР20-29-5	1,2	5,8920	0,12	0,7070	137,80	97,43	443,31	118,96	7,48	44,07	260,46
			7,07		0,85		117	532	143		53	313
76	КР20-28-2	0,14	40,6918	0,12	4,8830	137,80	672,88	3 476,13	912,78	7,48	304,37	1 890,03
			5,70		0,68		94	486	128		43	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	KP15-19-1	0,156	67,9080	0,105	7,1303	137,80	982,56	6 128,70	1 564,48	8,7	590,80	3 137,84
			10,59		1,11		153	956	245		92	490
87	KP15-19-2	0,129	70,8720	0,105	7,4416	137,80	1 025,45	6 396,20	1 632,76	8,7	616,59	3 274,80
			9,14		0,96		132	825	210		80	422
		Разом	32,50		3,60		496	2 799	726		268	1 490
		Разом	42,88		4,69		646	3 722	963		358	1 967
	Розділ № 3	Каналізація										
	Розділ № 3.1	Демонтаж										
95	KP15-14-2	0,04	70,0040	0,105	7,3504	137,80	1 012,89	6 507,88	1 654,57	8,7	609,03	3 276,49
			2,80		0,29		41	260	66		24	131
		Разом	2,80		0,29		41	260	66		24	131
	Розділ № 3.2	Мотнажні роботи										
96	KP20-29-9	0,8	9,2280	0,12	1,1074	137,80	152,59	694,31	186,32	7,48	69,03	407,94
			7,38		0,89		122	555	149		55	326
97	KP20-29-11	0,6	12,7680	0,12	1,5322	137,80	211,13	960,66	257,79	7,48	95,50	564,42
			7,66		0,92		127	576	155		57	339
98	KP1-1-2	0,12	726,2400	0,12	87,1488	137,80	12 009,10	55 659,03	14 886,99	7,48	5 432,28	32 328,37
			87,15		10,46		1 441	6 679	1 786		652	3 879
99	KP20-27-7	0,04	139,4772	0,12	16,7373	137,80	2 306,39	13 142,40	3 398,73	7,48	1 043,29	6 748,41
			5,58		0,67		92	526	136		42	270
100	KP20-27-8	0,04	25,5152	0,12	3,0618	137,80	421,92	2 404,01	621,70	7,48	190,85	1 234,47
			1,03		0,12		17	96	24		8	49
101	KP20-27-9	0,04	52,4610	0,12	6,2953	137,80	867,50	4 943,08	1 278,33	7,48	392,41	2 538,24
			2,10		0,25		35	198	51		16	102
102	KP15-18-1	0,1635	79,0506	0,105	8,3003	137,80	1 143,78	7 244,98	1 845,53	8,7	687,74	3 677,05
			12,92		1,36		187	1 185	302		112	601
110	KP15-18-2	0,0983	75,9479	0,105	7,9745	137,80	1 098,89	6 960,63	1 773,09	8,7	660,75	3 532,73
			7,46		0,78		108	684	174		65	347
		Разом	131,28		15,45		2 129	10 499	2 777		1 007	5 913
		Разом	134,08		15,74		2 170	10 759	2 843		1 031	6 044
	Розділ № 4	Сантехприладдя										
124	KP15-3-1	0,01	74,3551	0,105	7,8073	137,80	1 075,84	5 869,86	1 528,05	8,7	646,89	3 250,78
			0,74		0,08		11	59	16		6	33
125	KP15-3-3	0,01	178,3136	0,105	18,7229	137,80	2 580,02	14 070,98	3 663,22	8,7	1 551,33	7 794,57
			1,78		0,19		26	141	36		16	78
126	KP15-32-6	0,2	44,2559	0,105	4,6469	137,80	640,34	3 935,56	1 006,70	8,7	385,03	2 032,07
			8,85		0,93		128	787	201		77	406
133	KP15-34-1	0,1	50,4838	0,105	5,3008	137,80	730,45	4 439,93	1 137,48	8,7	439,21	2 307,14
			5,04		0,53		73	444	114		44	231
137	KP15-37-1	0,1	178,6222	0,105	18,7553	137,80	2 584,48	15 519,33	3 982,84	8,7	1 554,01	8 121,33
			17,86		1,88		258	1 552	399		155	812
142	KP15-33-3	0,1	15,8400	0,105	1,6632	137,80	229,19	1 429,56	364,93	8,7	137,81	731,93
			1,58		0,17		23	143	36		14	73
144	KP15-32-11	0,4	10,4306	0,105	1,0952	137,80	150,92	917,26	235,00	8,7	90,75	476,67
			4,17		0,44		60	367	95		36	191
		Разом	40,02		4,22		579	3 493	897		348	1 824
	Разом по кошторису		425,26		46,46		6 402	36 231	9 384		3 490	19 276
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 402,00 + 36 231,00) * 0,007800											333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 402,00 + 36 231,00) * 0,007800 * 0,220000											73
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (6 402,00 + 36 231,00) * 0,003739											159
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											19 841
	02-001-004	Електромонтажні роботи										
1	КР17-4-5	0,11	28,1280	0,097	2,7284	137,80	375,98	2 215,36	570,09	7,66	215,46	1 161,53
			3,09		0,30		41	244	63		24	128
2	КР17-4-1	0,13	9,1800	0,097	0,8905	137,80	122,71	690,70	178,95	7,66	70,32	371,98
			1,19		0,12		16	90	23		9	48
3	КР17-14-1	1,0	3,6996	0,097	0,3589	137,80	49,45	322,02	81,72	7,66	28,34	159,51
			3,70		0,36		49	322	83		28	160
6	КР17-12-7	0,19	261,0720	0,097	25,3240	137,80	3 489,64	22 157,18	5 642,30	7,66	1 999,81	11 131,75
			49,60		4,81		663	4 210	1 072		380	2 115
12	КР17-12-8	0,02	359,9040	0,097	34,9107	137,80	4 810,69	30 904,96	7 857,44	7,66	2 756,86	15 424,99
			7,20		0,70		96	618	157		55	308
15	КР17-7-15	2,55	22,4640	0,097	2,1790	137,80	300,27	1 838,00	470,42	7,66	172,07	942,76
			57,28		5,56		766	4 687	1 199		439	2 404
19	КР17-8-2	1,6	11,6746	0,097	1,1324	137,80	156,05	932,43	239,47	7,66	89,43	484,95
			18,68		1,81		250	1 492	383		143	776
21	КР17-8-3	0,95	18,5504	0,097	1,7994	137,80	247,96	1 482,27	380,65	7,66	142,10	770,71
			17,63		1,71		236	1 408	361		135	732
24	КМ8-472-1 0	0,05	75,0450	0,097	7,2794	137,80	1 003,10	6 521,62	1 655,44	7,66	574,84	3 233,38
			3,75		0,36		50	326	83		29	162
26	КР17-12-11	0,22	42,4920	0,097	4,1217	137,80	567,97	3 346,67	861,22	7,66	325,49	1 754,68
			9,35		0,91		125	736	189		72	386
30	КР17-12-2	0,04	42,3120	0,097	4,1043	137,80	565,57	3 332,49	857,57	7,66	324,11	1 747,25
			1,69		0,16		23	133	34		13	70
34	КР17-12-3	0,04	45,0120	0,097	4,3662	137,80	601,66	3 545,15	912,30	7,66	344,79	1 858,75
			1,80		0,17		24	142	36		14	74
38	КР17-11-1	0,39	190,6722	0,097	18,4952	137,80	2 548,64	16 575,49	4 207,31	7,66	1 460,55	8 216,50
			74,36		7,21		994	6 464	1 640		570	3 204
42	КБ21-17-12	0,02	187,3994	0,097	18,1777	137,80	2 504,89	17 238,04	4 343,44	7,66	1 435,48	8 283,81
			3,75		0,36		50	345	87		29	166
	Разом по кошторису		253,07		24,54		3 383	21 217	5 410		1 940	10 733
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 383,00 + 21 217,00) * 0,007800											192
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (3 383,00 + 21 217,00) * 0,007800 * 0,220000											42
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (3 383,00 + 21 217,00) * 0,003739											92
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											11 059
	02-001-006	Вентиляція та кондиціювання										
	Розділ № 1	Система П1										
1	КБ20-42-1	1,0	95,6139	0,079	7,5535	137,80	1 040,87	8 032,58	1 996,16	7,66	732,40	3 769,43
			95,61		7,55		1 041	8 033	1 996		732	3 769
2	КР15-123-6	1,0	3,9600	0,105	0,4158	137,80	57,30	327,93	84,75	8,7	34,45	176,50
			3,96		0,42		57	328	86		34	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	137,80	839,85	4 948,65	1 273,47	7,66	481,29	2 594,61
			0,63		0,06		8	49	13		5	26
5	КБ20-25-2	1,0	2,6081	0,105	0,2738	137,80	37,74	213,79	55,34	8,7	22,69	115,77
			2,61		0,27		38	214	55		23	116
8	КБ20-10-1	3,0	3,0157	0,105	0,3166	137,80	43,63	262,30	67,30	8,7	26,24	137,17
			9,05		0,95		131	786	202		79	412
10	КР15-122-1	1,0	2,5128	0,105	0,2638	137,80	36,36	208,12	53,79	8,7	21,86	112,01
			2,51		0,26		36	208	54		22	112
12	КБ20-10-1	2,0	3,0157	0,105	0,3166	137,80	43,63	262,30	67,30	8,7	26,24	137,17
			6,03		0,63		87	524	135		52	274
15	КР15-121-1	0,0872	362,2247	0,105	38,0336	137,80	5 241,03	29 282,62	7 595,20	8,7	3 151,35	15 987,58
			31,58		3,32		457	2 553	662		275	1 394
26	КР19-22-1	0,02	89,6400	0,092	8,2469	137,80	1 136,42	7 519,00	1 904,19	7,15	640,93	3 681,54
			1,79		0,16		23	150	38		13	74
29	КБ46-26-16	0,02	418,3103	0,12	50,1972	137,80	6 917,18	37 810,63	9 840,12	7,48	3 128,96	19 886,26
			8,37		1,00		138	756	197		63	398
30	КБ46-26-32	0,01	80,7696	0,12	9,6924	137,80	1 335,61	7 312,67	1 902,62	7,48	604,16	3 842,39
			0,81		0,10		13	73	19		6	38
31	КБ46-26-13	0,04	412,2295	0,12	49,4675	137,80	6 816,63	37 269,94	9 699,05	7,48	3 083,48	19 599,16
			16,49		1,98		273	1 491	388		123	784
		Разом	179,44		16,70		2 302	15 165	3 845		1 427	7 574
Розділ № 2 Система В1												
32	КР15-129-1	1,0	8,6021	0,105	0,9032	137,80	124,46	765,76	195,85	8,7	74,84	395,15
			8,60		0,90		124	766	196		75	395
33	КБ20-13-1	1,0	2,4517	0,105	0,2574	137,80	35,47	200,86	51,99	8,7	21,33	108,79
			2,46		0,26		35	201	53		21	109
34	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	137,80	839,85	4 948,65	1 273,47	7,66	481,29	2 594,61
			0,63		0,06		8	49	13		5	26
36	КР15-122-1	5,0	2,5128	0,105	0,2638	137,80	36,36	208,12	53,79	8,7	21,86	112,01
			12,56		1,32		182	1 040	269		109	560
38	КР15-121-1	0,0649	362,2247	0,105	38,0336	137,80	5 241,03	29 282,62	7 595,20	8,7	3 151,35	15 987,58
			23,51		2,47		340	1 900	493		205	1 038
53	КР15-121-2	0,0207	362,2247	0,105	38,0336	137,80	5 241,03	29 282,62	7 595,20	8,7	3 151,35	15 987,58
			7,50		0,79		108	606	158		65	331
59	КБ20-10-1	6,0	3,0157	0,105	0,3166	137,80	43,63	262,30	67,30	8,7	26,24	137,17
			18,09		1,90		262	1 574	404		157	823
62	КБ46-26-16	0,02	418,3103	0,12	50,1972	137,80	6 917,18	37 810,63	9 840,12	7,48	3 128,96	19 886,26
			8,37		1,00		138	756	197		63	398
63	КБ46-26-32	0,01	80,7696	0,12	9,6924	137,80	1 335,61	7 312,67	1 902,62	7,48	604,16	3 842,39
			0,81		0,10		13	73	19		6	38
64	КБ46-26-14	0,01	415,7248	0,12	49,8870	137,80	6 874,42	37 580,73	9 780,13	7,48	3 109,62	19 764,17
			4,16		0,50		69	376	98		31	198
65	КБ46-26-13	0,02	412,2295	0,12	49,4675	137,80	6 816,63	37 269,94	9 699,05	7,48	3 083,48	19 599,16
			8,24		0,99		136	745	194		62	392
		Разом	94,93		10,29		1 415	8 086	2 094		799	4 308
Розділ № 3 Система В2												
66	КР15-129-1	1,0	8,6021	0,105	0,9032	137,80	124,46	765,76	195,85	8,7	74,84	395,15
			8,60		0,90		124	766	196		75	395
67	КБ20-13-1	1,0	2,4517	0,105	0,2574	137,80	35,47	200,86	51,99	8,7	21,33	108,79
			2,46		0,26		35	201	53		21	109
68	КР17-12-4	0,01	62,8320	0,097	6,0947	137,80	839,85	4 948,65	1 273,47	7,66	481,29	2 594,61
			0,63		0,06		8	49	13		5	26
70	КБ20-10-1	1,0	3,0157	0,105	0,3166	137,80	43,63	262,30	67,30	8,7	26,24	137,17
			3,02		0,32		44	262	67		26	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	КР15-121-1	0,046	362,2247	0,105	38,0336	137,80	5 241,03	29 282,62	7 595,20	8,7	3 151,35	15 987,58
			16,66		1,75		241	1 347	349		145	735
85	КБ46-26-14	0,01	415,7248	0,12	49,8870	137,80	6 874,42	37 580,73	9 780,13	7,48	3 109,62	19 764,17
			4,16		0,50		69	376	98		31	198
86	КБ46-26-13	0,01	412,2295	0,12	49,4675	137,80	6 816,63	37 269,94	9 699,05	7,48	3 083,48	19 599,16
			4,13		0,49		68	373	97		31	196
		Разом	39,66		4,28		589	3 374	873		334	1 796
Розділ № 4 Кондиціонування приміщень К1, К2												
87	КБ20-57-1	1,0	28,5842	0,079	2,2582	137,80	311,17	2 545,38	628,44	6,26	178,94	1 118,55
			28,59		2,26		311	2 546	629		179	1 119
88	КБ20-56-1	1,0	17,2950	0,079	1,3663	137,80	188,28	1 538,92	379,98	6,26	108,27	676,53
			17,30		1,37		188	1 539	381		108	677
89	КМ12-548-1	0,05	54,6314	0,079	4,3159	137,80	594,73	4 854,25	1 198,78	6,23	340,35	2 133,86
			2,73		0,22		30	243	60		17	107
93	КБ46-26-6	0,01	195,2999	0,12	23,4360	137,80	3 229,48	17 666,40	4 597,09	7,48	1 460,84	9 287,41
			1,95		0,23		32	177	46		15	93
94	КБ46-26-22	0,01	3,8618	0,12	0,4634	137,80	63,86	349,57	90,95	7,48	28,89	183,70
			0,03		-		1	3	1		-	2
		Разом	50,60		4,08		562	4 508	1 117		319	1 996
	Разом по кошторису		364,63		35,35		4 868	31 133	7 929		2 879	15 676
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 868,00 + 31 133,00) * 0,007800											281	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (4 868,00 + 31 133,00) * 0,007800 * 0,220000											62	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (4 868,00 + 31 133,00) * 0,003739											135	
Всього загальновиробничі витрати по кошторису											16 154	
	02-001-008	Система зв'язку										
1	КМ11-169-1	0,14	17,2800	0,079	1,3651	137,80	188,11	1 769,47	430,67	6,23	107,65	726,43
			2,42		0,19		26	248	61		15	102
3	КР17-9-1	3,28	81,5400	0,097	7,9094	137,80	1 089,91	7 169,81	1 817,14	7,66	624,60	3 531,65
			267,45		25,94		3 575	23 517	5 960		2 049	11 584
11	КР17-9-4	0,3	38,5440	0,097	3,7388	137,80	515,20	3 153,67	807,15	7,66	295,25	1 617,60
			11,56		1,12		155	946	241		89	485
15	КМ10-929-5	2,0	9,6696	0,088	0,8509	137,80	117,26	1 152,58	279,36	6,83	66,04	462,66
			19,34		1,70		235	2 305	558		132	925
17	КМ11-107-1	9,0	0,4080	0,079	0,0322	137,80	4,44	35,44	8,77	6,23	2,54	15,75
			3,67		0,29		40	319	79		23	142
18	КМ10-398-2	1,0	51,8400	0,077	3,9917	137,80	550,05	4 609,61	1 135,13	6,17	319,85	2 005,03
			51,84		3,99		550	4 610	1 135		320	2 005
19	М11-96-1	2,0	1,9200	0,079	0,1517	137,80	20,90	164,87	40,87	6,23	11,96	73,73
			3,84		0,30		42	330	81		24	147
20	КМ10-901-5	1,0	3,8400	0,088	0,3379	137,80	46,57	322,10	81,11	6,83	26,23	153,91
			3,84		0,34		47	322	81		26	154
22	КР17-12-14	0,01	70,1160	0,097	6,8013	137,80	937,21	5 522,34	1 421,10	7,66	537,09	2 895,40
			0,70		0,07		9	55	15		5	29
24	КМ10-372-14	1,0	15,3600	0,077	1,1827	137,80	162,98	1 288,40	319,30	6,17	94,77	577,05
			15,36		1,18		163	1 288	319		95	577
25	КМ10-350-22	7,0	27,3600	0,077	2,1067	137,80	290,31	2 801,66	680,23	6,17	168,81	1 139,35
			191,52		14,75		2 032	19 612	4 761		1 182	7 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	KM10-385-4	1,0	13,4400	0,077	1,0349	137,80	142,61	1 195,08	294,29	6,17	82,92	519,82
			13,44		1,03		143	1 195	294		83	520
28	KM10-172-4	1,0	3,8400	0,079	0,3034	137,80	41,80	302,44	75,73	6,23	23,92	141,45
			3,84		0,30		42	302	75		24	141
29	KM10-398-1	2,0	9,6000	0,077	0,7392	137,80	101,86	853,63	210,21	6,17	59,23	371,30
			19,20		1,48		204	1 707	421		118	743
Разом по кошторису			608,02		52,68		7 263	56 756	14 081		4 185	25 529
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 263,00 + 56 756,00) * 0,007800											499	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (7 263,00 + 56 756,00) * 0,007800 * 0,220000											110	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (7 263,00 + 56 756,00) * 0,003739											239	
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису											26 377	
Разом по зведеному кошторисному розрахунку			7 419,59		847,13		116 726	621 012	162 333		55 588	334 647
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											7 019	
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											2 758	
Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											344 426	

Склад

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 8 266,72
загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 8 266,72

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	8 266,72	3,89	32 158
	Разом за видом будівництва	8 266,72		32 158
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	8 266,72		32 158
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		32 158

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А
(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	8 266,72
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі	люд.год.	8 266,72
будівельні роботи	люд.год.	7 320,4
монтажні роботи	люд.год.	946,31
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	2 674 621

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А	8 266,72	7,65	63 240
	Разом за видом будівництва	8 266,72		63 240
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	8 266,72		63 240
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		63 240
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $2\,674\,621 \cdot 0.15$	-		401 193
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $63\,240 \leq 401\,193$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		63 240

Склав Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. "Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради

РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Перемінна	Найменування вихідних даних і витрат	Значення
1	2	3
	Розрахунок	
ПР1	Вартість будівельних робіт по главах 1-9, грн. у тому числі	2 674 621
ПР3	- будівельні роботи, грн.	2 465 510
ПР4	- монтажні роботи, грн.	209 111
ПР8	Вартість устаткування, грн.	227 795
ПР101	Річний прогнозний індекс інфляції 1 року будівництва	1,078
ПР201	Співвідношення вартості 1 року будівництва до загальної вартості будівництва	1,0
ПР301	Річний прогнозний індекс інфляції вартості устаткування 1 року будівництва	1,078
ПР401	Співвідношення вартості устаткування 1 року будівництва до загальної вартості устаткування	1,0
РПР101	Вартість матеріально-технічних і трудових ресурсів 1 року будівництва (крім устаткування), грн. $(ПР1 * ПР201)^2 = (2\,674\,621,0 * 1,0) ^ 2,0$	2 674 621,0
РВ100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, при виконанні робіт, грн. $РПР101 * ((ПР101-1)*0.5+1) - (РПР101)^0 = 2\,674\,621,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (2\,674\,621,0) ^ 0,0$	104 310,219
РПО101	Вартість устаткування 1 року будівництва, грн. $(ПР8 * ПР401)^2 = (227\,795,0 * 1,0) ^ 2,0$	227 795,0
РО100	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами вартості устаткування, грн. $РПО101 * ((ПР301-1)*0.5+1) - (РПО101)^0 = 227\,795,0 * ((1,078 - 1,0) * 0,5 + 1,0) - 1,0 * (227\,795,0) ^ 0,0$	8 884,005
РВ	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, грн. $(РВ100 + РО100)^0 = (104\,310,219 + 8\,884,005) ^ 0,0$ у тому числі	113 194,0
ИНФЛ.СР	будівельні роботи, грн. $(РВ100 * ПР3 / ПР1)^0 = (104\,310,219 * 2\,465\,510,0 / 2\,674\,621,0) ^ 0,0$	96 155
ИНФЛ.МР	монтажні роботи, грн. $(РВ100 * ПР4 / ПР1)^0 = (104\,310,219 * 209\,111,0 / 2\,674\,621,0) ^ 0,0$	8 155
ИНФЛ.ОБ	устаткування, грн. $(РО100)^0 = (8\,884,005) ^ 0,0$	8 884

Склад Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

Перевірив Головний архітектор проєкту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Міська
поліклініка № 9" Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Директор КНП "Міська поліклініка №9" ХМР

підприємство

«МІСЬКА

ПОЛІКЛІНІКА №9

ХАРКІВСЬКА

РАДА

№ 22658/90

Олександр АМЕЛІН

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1" за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Стислі умови виконання будівельно-ремонтних робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Внутрішнє опорядження			
	Демонтажні роботи			
	Віконні конструкції			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	7,58	
2	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	м2 підвіконних дощок	7,58	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	12,73	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт коробок	5	
5	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні решітки)	т	0,0084	Демонтаж
	Дверні конструкції			
6	Знімання наличників	м наличників	18,9	
7	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	7,56	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	5	
	Стіни, вхідні групи			
9	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3 конструкції	0,1	
10	Розбирання цегляних перегородок	м3 кладки	9,79	
11	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	1,47	
	Підлоги			
12	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	65,8	
13	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2 покриття	71,3	
14	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2 покриття	2,45	
15	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар	м2 покриття	71,3	
16	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2 покриття	71,3	

1	2	3	4	5
17	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2 основи	71,3	
18	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2 основи	71,3	
19	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (Виймання та винос глини та будівельного сміття)	м3 ґрунту	47	
	Монтажні роботи			
	Віконні конструкції			
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	1,95	
21	Установлення пластикових підвіконних дошок	м підвіконної дошки	1,13	
22	Установлення віконних зливів	м віконних зливів	1,13	
	Дверні конструкції			
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,6383	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	7,1415	
25	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	4,6144	
26	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м щілини	10	
	Стіни			
27	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3 кладки	5,82	
28	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3 мурування	9,41	
29	Улаштування перемичок	т перемичок	0,0729	
	Приміщення 1			
	Підлога			
30	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,91	
31	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,907	
32	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	19,44	
33	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	3,628	
34	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,814	
35	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,89	
36	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	9,77	
37	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	9,07	
38	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	9,07	
39	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	9,07	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	9,07	

1	2	3	4	5
	Стіни			
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	10,53	
42	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	10,53	
43	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	10,53	
44	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	10,53	
45	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	10,53	
46	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	20,87	
47	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	20,87	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	31,4	
	Укоси			
49	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,98	
50	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1,98	
51	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,82	
52	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	4,82	
53	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	19,8	
54	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	6,8	
	Стеля			
55	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	9,07	

1	2	3	4	5
56	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	9,07	
57	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	9,07	
58	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	9,07	
59	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	1,65	
60	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	1,65	
61	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	9,07	
62	Установлення бордюрів	м виробів	15,25	
63	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,22	
	Приміщення 2			
	Підлога			
64	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,78	
65	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,779	
66	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	15,41	
67	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	3,116	
68	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,558	
69	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,62	
70	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	10,26	
71	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	7,79	
72	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	7,79	
73	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2 стяжки	7,79	
74	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2 стяжки	7,79	
75	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	7,79	
76	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м плінтусів	10,36	
77	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04	
78	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	1,5	
79	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	м2 покриття підлоги	0,5	
	Стіни			
80	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	13,45	

1	2	3	4	5
81	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,45	
82	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,81	
83	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,81	
84	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	13,45	
85	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	13,45	
86	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	13,45	
87	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	27,26	
88	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	27,26	
89	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	27,26	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	27,26	
	Укоси			
91	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1,32	
92	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1,32	
93	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
94	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
95	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,61	
96	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2 поверхні опорядження	1,81	
97	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	1,81	

1	2	3	4	5
98	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	1,81	
99	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,81	
	Стеля			
100	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	7,79	
101	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	7,79	
102	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	7,79	
103	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	7,79	
104	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	7,79	
105	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	7,79	
106	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	7,79	
107	Установлення бордюрів	м виробів	11,2	
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,9	
	Приміщення 3			
	Підлога			
109	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,45	
110	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,453	
111	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	10,6	
112	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	1,812	
113	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	0,906	
114	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	0,94	
115	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	8,93	
116	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	4,53	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	4,53	
118	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	4,53	
119	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	4,53	
	Стіни			

1	2	3	4	5
120	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	4,3	
121	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,3	
122	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	18,53	
123	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	18,53	
124	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштін] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	4,3	
125	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	4,3	
126	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	4,3	
127	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	22,83	
	Укоси			
128	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
129	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
130	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,88	
131	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	0,49	
	Стеля			
132	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,53	
133	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	4,53	
134	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	4,53	
135	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	4,53	
136	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	4,53	

1	2	3	4	5
137	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	4,53	
138	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	4,53	
139	Установлення бордюрів	м виробів	8,93	
140	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,71	
	Приміщення 4			
	Підлога			
141	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	1,02	
142	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	1,021	
143	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	20,82	
144	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	4,084	
145	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	2,042	
146	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	2,12	
147	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	13,66	
148	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	10,21	
149	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	10,21	
150	Армування стяжки дріткою сіткою	м2 стяжки	10,21	
151	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	10,21	
152	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	13,66	
153	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	10,21	
	Стіни			
154	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	15	
155	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	15	
156	Ґрунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	23,4	
157	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	23,4	

1	2	3	4	5
158	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	15	
159	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	15	
160	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	15	
161	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	6,83	
162	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	6	
163	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	38,4	
	Укоси			
164	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,25	
165	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,25	
166	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,26	
167	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5,08	
168	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	0,25	
169	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	5,1	
	Стеля			
170	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	10,21	
171	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	10,21	
172	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	10,21	
173	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	10,21	
174	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	10,21	
175	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	10,21	

1	2	3	4	5
176	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	10,21	
177	Установлення бордюрів	м виробів	15,6	
178	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,25	
Приміщення 5				
Підлога				
179	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	3	
180	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	3,004	
181	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	44,97	
182	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	12,016	
183	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	6,008	
184	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	6,25	
185	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	21,95	
186	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	30,04	
187	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	30,04	
188	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2 стяжки	30,04	
189	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	30,04	
190	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	21,95	
191	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	30,04	
Стіни				
192	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	48,84	
193	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	48,84	
194	Ґрунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,93	
195	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,93	
196	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	48,84	

1	2	3	4	5
197	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	48,84	
198	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	48,84	
199	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	62,77	
200	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	22	
201	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	62,77	
	Укоси			
202	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	1	
203	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,49	
204	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,49	
205	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,9	
206	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	1	
207	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	1,49	
	Стеля			
208	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	30,04	
209	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	30,04	
210	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	30,04	
211	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	30,04	
212	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	30,04	
213	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	30,04	
214	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	30,04	
215	Установлення бордюрів	м виробів	24,73	

1	2	3	4	5
216	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	1,98	
	Приміщення 6			
	Підлога			
217	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,42	
218	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,419	
219	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	9,26	
220	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	1,676	
221	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	0,838	
222	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	0,87	
223	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	7,46	
224	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	4,19	
225	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	4,19	
226	Армування стяжки дротяною сіткою	м2 стяжки	4,19	
227	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	4,19	
228	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	7,45	
229	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	3,55	
230	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	0,64	
	Стіни			
231	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	6,18	
232	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	6,18	
233	Ґрунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	14,94	
234	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	14,94	
235	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	6,18	

1	2	3	4	5
236	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	6,18	
237	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	6,18	
238	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	6,64	
239	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	4	
240	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	16,72	
241	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	4,4	
	Укоси			
242	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,48	
243	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,48	
244	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,81	
245	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	0,48	
	Стеля			
246	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	4,19	
247	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	4,19	
248	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	4,19	
249	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	4,19	
250	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	4,19	
251	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	4,19	
252	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	4,19	
253	Установлення бордюрів	м виробів	8,23	
254	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,66	
	Різне			
255	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	1	
	Приміщення 7			
	Підлога			

1	2	3	4	5
256	Ущільнення ґрунту трамбівками, група ґрунту 1-2	м3 ущільненого ґрунту	0,74	
257	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	0,735	
258	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	13,44	
259	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3 ізоляції	2,94	
260	Улаштування основи з керамзитобетону М100	м3 ізоляції	1,47	
261	Готування легкого конструкційно-теплоізоляційного бетону, клас бетону В7,5	м3 бетону	1,53	
262	Наклеювання демпферної стрічки	м шва	8,96	
263	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2 стяжки	7,35	
264	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші /до 80 мм/	м2 стяжки	7,35	
265	Армування стяжки дріт'яною сіткою	м2 стяжки	7,35	
266	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	7,35	
267	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	8,96	
268	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 покриття	7,35	
	Стіни			
269	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	13,1	
270	Антисептування водними сумішами стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,1	
271	Ґрунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	13,12	
272	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,12	
273	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів	13,1	
274	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм (Знімання вартості робіт)	м2 поверхні	13,1	
275	Облицювання каркасів стін неперфорованими плитами акустичними (гіпсокартон)	м2 поверхні	13,1	
276	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	26,22	

1	2	3	4	5
277	Наклеювання стрічки гідроізоляційної	м шва	13,8	
278	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	26,22	
	Укоси			
279	Антисептування водними сумішами укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,5	
280	Грунтування укосів	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	0,5	
281	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	0,5	
282	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	5	
283	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2 поверхні опорядження	0,5	
284	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	1	
	Стеля			
285	Антисептування водними сумішами стель	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	7,35	
286	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	7,35	
287	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	7,35	
288	Улаштування армуючої склосітки за допомогою стартової шпаклівки	м2 поверхні штукатурення	7,35	
289	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2 поверхні опорядження	7,35	
290	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм	м2 поверхні опорядження	7,35	
291	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	7,35	
292	Установлення бордюрів	м виробів	10,9	
293	Поліпшене фарбування колером олійним стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2 поверхні фарбування	0,87	
	Інші роботи			
294	Навантаження сміття вручну	т сміття	118,3896	
295	Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	118,3896	
	Зовнішні загальнобудівельні роботи			

1	2	3	4	5
	Вхідна група			
	Площадка і пандус			
296	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	м3 у ділі	1	
297	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,02	
298	Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 шт	м2 покриття	6,5	
	Козирок			
299	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	м3 у ділі	0,12	
300	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	0,122	
301	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	
302	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,3119	
303	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	м2	11	
304	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	11	
305	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	6,8	
306	Облицювання піддашку профільованим листом	м2	9,6	
307	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	4,2	
308	Монтаж кутика декоративного	м	7,44	
	Водовідведення			
309	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	4,2	
310	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	2,2	
	Благоустрій			
311	Розбирання цементобетонних покриттів	м3 конструкцій	0,9	
312	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3 конструкцій	11,5	
313	Розбирання бортових каменів	м	13	
314	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3 ґрунту	42,52	
315	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	20,84	
316	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	10,4	
317	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	10,42	
318	Армування покриття геотекстилем	м2 покриття	104,2	
319	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	104,2	
320	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	м поребрика	30,5	
321	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,56	
322	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	1	
323	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	0,65	

1	2	3	4	5
324	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2 покриття	6,5	
325	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до 10см	м2 покриття	6,5	
	Вимощення			
326	Улаштування підстильного шару піщаного	м3 підстильного шару	3,432	
327	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м2 поверхні ізоляції	19,13	
328	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3 підстильного шару	1,716	
329	Армування покриття геотекстилем	м2 покриття	17,16	
330	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2 покриття	17,16	
331	Установлення бетонних поребриків та зливових стоків на бетонну основу	м поребрика	30,5	
332	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3 бетону	1,56	
	Фасад			
	Стіни			
333	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2 поверхні відбивання	80	
334	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	12	
335	Грунтування стін	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	100,6	
336	Забивання тріщин у цегляних стінах розчином RS-88	м тріщин	39,6	
337	Суцільне вирівнювання штукатурки стін полімерцементним розчином при товщині накиди до 10 мм	м2 відремонтованої поверхні	100,6	
338	Улаштування армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх стінових будівельних конструкцій	м2 поверхні армування	100,6	
339	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,62	
340	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 3,0 мм	м2 поверхні опорядження	87,1	
341	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit CT 42	м2 поверхні опорядження	87,1	
342	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	13,5	
343	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2 поверхні облицювання	13,5	
	Укоси			
344	Улаштування захисного армувального шару товщиною 3 мм зовнішніх укосів	м2 поверхні армування	13,77	
345	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	11,62	

1	2	3	4	5
346	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішнім укосам, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 3,0 мм	м2 поверхні опорядження	13,77	
347	Фарбування зовнішніх укосів за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit CT 42	м2 поверхні опорядження	13,77	
	Сантехнічні роботи			
	Опалення			
	Демонтажні роботи			
348	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
349	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм	м трубопроводу	14	Демонтаж
350	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм	м трубопроводу	8	Демонтаж
351	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм	м трубопроводу	24	
352	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм	м трубопроводу	12	
353	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	Демонтаж
	Монтажні роботи			
354	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м борозни	12	
355	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	4	
356	Додавати 100 мм глибини свердлення до 300	отворів	4	
357	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм до 40мм	отворів	4	
358	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	отворів	16	
359	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 320мм	отворів	16	
360	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 50мм	отворів	4	
361	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 32мм	отворів	6	
362	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 25мм	отворів	6	
363	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	17,8	
364	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	17,2	
365	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	м трубопроводу	34,1	
366	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	м трубопроводу	23,5	
367	Прокладання трубопроводу з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 50 мм	м трубопроводу	21,2	
368	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб сталевих діаметром понад 25 до 50 мм	шт	4	
369	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (лічильник тепла), діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
370	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт радіаторів	15,6	

1	2	3	4	5
371	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язувальному, товщина теплоізоляційного шару 40 мм	м трубопроводу	12,26	
372	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	під'єднання	2	
	Водопостачання			
	Демонтаж			
373	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м трубопроводу	14	
	Монтажні роботи			
374	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	м борозни	12	
375	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	м борозни	14	
376	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	м трубопроводу	15,6	
377	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	м трубопроводу	12,9	
	Каналізація			
	Демонтаж			
378	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м трубопроводу	4	Демонтаж
	Мотнажні роботи			
379	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2	м борозни	8	
380	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	м борозни	6	
381	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3 ґрунту	12	
382	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	4	
383	Додавати 100 мм глибини свердлення (доведення до 300мм)	отворів	4	
384	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм (доведення до 110мм)	отворів	4	
385	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	м трубопроводу	16,35	
386	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	м трубопроводу	9,83	
	Сантехприладдя			
387	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	1	
388	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	1	
389	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	2	
390	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплектів	1	
391	Установлення нагрівача води	комплектів	1	
392	Установлення змішувачів(душових)	шт	1	
393	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплектів	4	
	Електромонтажні роботи			
394	Демонтаж світильників	шт	11	
395	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	13	

1	2	3	4	5
396	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
397	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	19	
398	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
399	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за конструкціями	м труб	255	
400	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм ² в труби	м проводу	160	
401	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	95	
402	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	м	5	
403	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	22	
404	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
405	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
406	Монтаж світильників накладних	шт	39	
407	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	2	
	Локальний кошторис на придбання устаткування			
	Вентиляція та кондиціювання			
	Система П1			
408	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	камера	1	
409	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
410	Установлення регулятора обертів	шт	1	
411	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу	шт	1	
412	Установлення анемостату	розподільник повітря	3	
413	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	1	
414	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	розподільник повітря	2	
415	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м ² поверхні повітроводів	8,72	
416	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетілену	м ² поверхні ізоляції	2	
417	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	шт отворів	2	
418	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм)	шт отворів	1	
419	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	4	
	Система В1			

1	2	3	4	5
420	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1	
421	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
422	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
423	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	5	
424	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	6,49	
425	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	2,07	
426	Установлення анемоустату	розподільник повітря	6	
427	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 172 мм	шт отворів	2	
428	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 172 мм (доведення до 300мм)	шт отворів	1	
429	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	шт отворів	1	
430	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	2	
	Система В2			
431	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	вентилятор	1	
432	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
433	Установлення регулятора швидкості	шт	1	
434	Установлення анемоустату	розподільник повітря	1	
435	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2 поверхні повітроводів	4,6	
436	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 132 мм	шт отворів	1	
437	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 112 мм	шт отворів	1	
	Кондиціонування приміщень К1, К2			
438	Установлення зовнішніх блоків кондиціонерів	блок	1	
439	Установлення внутрішніх блоків кондиціонерів	блок	1	
440	Проводка трубна з труб кольорових металів, діаметр зовнішній 10 мм	м	5	
441	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 52 мм	шт отворів	1	
442	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 52 мм (до 300мм)	шт отворів	1	

1	2	3	4	5
	Локальний кошторис на придбання вентиляційного устаткування			
	Система зв'язку			
443	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	м	14	
444	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м кабелю	328	
445	Прокладання кабелю перерізом до 10 мм ² на тросі	м кабелю	30	
446	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	2	
447	Підключення патч-кордів	шт	9	
448	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 (патч-панелі)	шт	1	
449	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 5 кг	шт	2	
450	Шафа настінна	шт	1	
451	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] бшт	шт	1	
452	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	
453	Монтаж камери телевізійної пересувної кольорового телебачення (відеокамери)	шт	7	
454	Апаратура настільна, маса до 20 кг (монітор)	шт	1	
455	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	
456	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	
	Локальний кошторис на придбання устаткування, що монтується			

Склав

Інженер з ПКР

Вікторія ВОРОНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний архітектор проекту

Олександр ГОЛОВЧЕНКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОГОДЖЕНО

(Замовник)

КНП "Міська поліклініка № 9" Харківської
міської ради

Директор КНП "Міська поліклініка № 9"

ХМР

/Олександр АМЕЛІН/

< > 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Проектувальник)

ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

/Сергій БОРОВИЙ/

< > 2023

**Протокол узгодження цін
на матеріальні ресурси**

Ми, представник Замовника Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради в особі директора Олександра Амеліна з однієї сторони, та представник Проектувальника ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО" в особі директора Сергія Борового з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси в складі кошторисної документації до проекту "Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А":

Ч. ч.	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн без ПДВ	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4	5
	Матеріали			
1	Стяжка L 500 [C113-1883]	шт	3,03	3,64
2	Ізоляція базальтова д50*40мм [C113-2150]	м	292,32	350,78
3	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 10А [C1547-16]	шт	161,85	194,22
4	Автоматичний вимикач 1-о пол., 6кА, 6А [C1547-16]	шт	170,15	204,18
5	Автоматичний вимикач 3-пол., 6кА, 32А [C1547-16]	шт	589,30	707,16
6	Автоматичний вимикач 3-х пол., 6кА, 20А [C1547-16]	шт	531,20	637,44
7	Адаптер для дифузора ДП 258*258 [2403-11159]	шт	590,00	708,00
8	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 кольорова [C1550-30]	кг	180,00	216,00
9	Анемостат ВРФ100 [2403-11159]	шт	165,00	198,00
10	Анкер ТДН 6х40 [C1545-42]	шт	4,55	5,46
11	Анкерний підвіс та елементи кріплення [C1530-42]	шт	67,20	80,64
12	Ацетилен газоподібний технічний [C111-1599]	м3	892,53	1 071,04
13	Ацетилен розчинений технічний, марка А [C111-63]	т	766 986,96	920 384,35
14	Бітуми нафтові дорожні [C111-1561]	т	18 000,00	21 600,00
15	Блок розеток 1,5U 19" на 6 розеток [C1512-14]	шт	504,00	604,80
16	Бойлер V 80 [1507-5149]	шт	10 419,00	12 502,80
17	Болти будівельні з гайками та шайбами [C111-1848]	т	188 400,00	226 080,00
18	Болти, діаметр М16*70 [C111-1388]	шт	31,00	37,20
19	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-	м3	9 500,00	11 400,00
20	Бург з фланцем, діам.50 мм [C130-932]	шт	963,12	1 155,74
21	В'язальний дріт [C147-29]	100кг	5 190,00	6 228,00
22	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф100мм [C113-1517]	шт	210,00	252,00
23	Відвід 130 оцинкований з сіткою ф160мм [C113-1517]	шт	380,00	456,00
24	Відвід 45' ф100 [C113-1517]	шт	95,00	114,00
25	Відвід 45' ф160 [C113-1517]	шт	270,00	324,00
26	Відвід 90' ф100 [C113-1517]	шт	95,00	114,00
27	Відвід 90' ф125 [C113-1517]	шт	130,00	156,00
28	Відвід 90' ф160 [C113-1517]	шт	290,00	348,00
29	Віконний блок металопластиковий [C126-2]	м 2	4 055,80	4 866,96
30	Вапно хлорне, марка А [C111-254]	т	35 277,75	42 333,30
31	Вимикач двоклавішний [C1547-6]	шт	205,00	246,00
32	Вимикач одноклавішний [C1547-6]	шт	116,00	139,20
33	Вода [C142-10-2]	м3	26,99	32,38800

1	2	3	4	5
34	Гідроізоляційна мембрана [C111-1720]	м2	70,00	84,00
35	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 [C1550-43]	кг	25,50	30,60
36	Гіпсові в'язучі [C111-219]	т	5 700,00	6 840,00
37	Гайка М16 [C111-1848-1]	шт	6,50	7,80
38	Геотекстиль щільн.120г/м2 [C111-1720]	м2	31,50	37,80
39	Герметик "Ceresit" CS25; 280 мл [C1632-102]	шт	323,00	387,60
40	Герметик силікон [C111-1614]	л	970,00	1 164,00
41	Гнучка вставка ВВГ 160 [C130-231]	шт.	200,00	240,00
42	Грунтовка Thomsit RS-777 [C111-1624-1]	кг	156,00	187,20
43	Грунтовка антимікробна СТ 99 [C111-1624-2]	кг	251,00	301,20
44	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 супер [C111-2014-6]	л	58,30	69,96
45	Грунтовка ГФ-021 [C1113-21]	т	95 500,00	114 600,00
46	Двері металеві утеплені однопольні з доводчиком 2060*1120мм [C126-384]	шт	14 000,00	16 800,00
47	Дверний блок з алюмінієвого профілю [C126-384]	м2	6 611,47	7 933,76
48	Дифузор ДП 258*258 [2403-11159]	шт	1 480,00	1 776,00
49	Дифференційний автоматичний вимикач 2-х пол., 10кА, 30мА; 16А [C1547-16]	шт	1 489,85	1 787,82
50	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22	м3	9 500,00	11 400,00
51	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і	м3	9 500,00	11 400,00
52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25	м3	9 500,00	11 400,00
53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44	м3	9 500,00	11 400,00
54	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [C111-807]	т	89 900,00	107 880,00
55	Дріт сталевий [C111-824]	м	10,80	12,96
56	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6	т	55 000,00	66 000,00
57	Дюбель круглий 20 мм "ялинка" [C1545-42]	шт	0,90	1,08
58	Дюбель фасадний [C1545-42]	шт	10,20	12,24
59	Дюбель-шуруп 10x100мм [C1545-42]	шт	5,90	7,08
60	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А] [C1550-33]	кг	26,80	32,16
61	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В] [C1550-34]	л	304,00	364,80
62	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic [C111-	кг	140,00	168,00
63	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [C111-1513]	т	130 000,00	156 000,00
64	Елементи кріплення [C1530-42]	шт	5,32	6,38
65	Емаль [C1113-246]	т	69 785,00	83 742,00
66	Емаль антикорозійна ПФ-115 [C1113-246]	т	202 000,00	242 400,00
67	Жолоб водостоків 125 мм [C130-1156]	м	198,00	237,60
68	З'єднання жолобів водостоків 125мм [C130-1156]	шт	305,00	366,00
69	З'єднання для плінтуса [C111-1844-1]	шт	13,50	16,20
70	Заглушка для плінтуса [C111-1844-1]	шт	19,50	23,40
71	Заглушка жолоба 125мм [C130-1156]	шт	150,00	180,00
72	Заглушка утеплена ф внутр 100 [C113-1492]	шт	120,00	144,00
73	Закладна деталь ЗД [C124-64]	шт	264,00	316,80
74	Зливи віконні 300мм [C126-931]	м	130,00	156,00
75	Зливовий сток 250*160*80 мм [C1416-8685]	шт	272,40	326,88
76	Змішувач для умивальника [C130-626]	комплект	1 899,00	2 278,80
77	Змішувачі душові [C130-626]	комплект	2 430,00	2 916,00
78	Кабелеорганізатор [C111-1867]	шт	132,80	159,36
79	Кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд [15093-35013]	1000м	35 210,00	42 252,00
80	Кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд [15093-35023]	1000м	54 640,00	65 568,00
81	Кабель перерізом 5*2,5мм2 ВВГнгд [15093-35023]	1000м	87 130,00	104 556,00
82	Кабель FTP 5е кат. 4x2x0,51 [15093-37023]	м	24,20	29,04
83	Кабель з вилкою 1,5м [15093-35013]	шт	105,00	126,00
84	Карніз для ванної кутовий з кріпленням [C111-249]	шт	900,00	1 080,00
85	Карніз пінопластовий [C1545-269]	м	23,00	27,60
86	Керамзит, марка М100 [C1423-11197]	м3	3 200,00	3 840,00
87	Кисень технічний газоподібний [C111-324]	м3	51,75	62,10

1	2	3	4	5
88	Клапан КР 100 [C1630-470]	шт	680,00	816,00
89	Клей монтажний [C111-327]	л	600,00	720,00
90	Клей Форбо 522 [C111-327]	кг	335,00	402,00
91	Клейова суміш Ceresit ThermoUniversal [Ц1-190]	кг	13,80	16,56
92	Клеюча суміш "Flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM	кг	23,36	28,03
93	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 plus [C111-2000-1]	кг	10,96	13,15
94	Коліно PP-R ВП d20 90° (F) [C15301-101]	шт.	12,41	14,89
95	Коліно PP-R ВП d25 90° (F) [C15301-102]	шт.	15,80	18,96
96	Коліно PP-R ВП d32 90° (F) [C15301-103]	шт.	22,82	27,38
97	Коліно PP-R ВП d40 90° (F) [C15301-105]	шт.	50,03	60,04
98	Коліно PP-R ВП d50 90° (F) [C15301-102]	шт.	107,53	129,04
99	Коліно внутр 110x45° [15302-87]	шт.	97,00	116,40
100	Коліно кан. d50 90° [C15301-106]	шт.	43,01	51,61
101	Коліно канал. d50 45° [C15301-117]	шт.	40,38	48,46
102	Коліна водостічні 90мм [C130-1156]	шт	260,00	312,00
103	Комплект HyperNet PNS винт+ гайка [C1545-42]	шт	6,00	7,20
104	Комплект радіаторний 1/2" [C1630-115]	комплект	266,41	319,69
105	Комплект розхідників для зварювання [C1545-42]	шт	110,40	132,48
106	Комутаційний бокс для встановлення камери [C118-43]	шт	1 342,18	1 610,62
107	Конектори RJ-45 [C1530-42]	шт	4,03	4,84
108	Конус утеплений ф100 оцинкований [C113-1608]	шт	290,00	348,00
109	Конус утеплений ф160/220 оцинкований [C113-1608]	шт	590,00	708,00
110	Коробка відгалужувальна зовнішнього монтажна із сальниками, пластикова, IP54,	шт	113,29	135,95
111	Коробка для прихованого встановлення вимикачів та розеток д.60мм [C1545-	шт	16,00	19,20
112	Кріплення бойлеру [C130-486]	шт	75,30	90,36
113	Кріплення для напівноги [C130-486]	шт	45,00	54,00
114	Кріплення для радіатора [C1630-115]	шт	32,00	38,40
115	Кріплення для умивальників [C130-486]	шт	59,00	70,80
116	Кріплення дюбель [C1530-42]	шт	3,14	3,77
117	Кріплення-кліпса ф20 [C1545-119]	шт	3,36	4,03
118	Кран поливальний 1/2" [C1630-1494]	шт	386,00	463,20
119	Кран кульовий d25 [C1630-1494]	шт	410,37	492,44
120	Кран кульовий з америк.1/2" [C1630-1494]	шт	370,00	444,00
121	Кран кульовий фланцевий, діаметр 50 мм [C1630-2016]	шт	2 773,00	3 327,60
122	Кран кутовий 1/2" з фільтром [C1630-1494]	шт	277,38	332,86
123	Кронштейн (комп. 2 шт.) [C111-1846]	комплект	540,00	648,00
124	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм [C111-1638]	шт	45,00	54,00
125	Кут внутрішній для плінтуса [C111-1844-1]	шт	19,50	23,40
126	Кут зовнішній для плінтуса [C111-1844-1]	шт	19,50	23,40
127	Кутик 50x50x150x3мм [C1545-269]	шт	46,20	55,44
128	Кутик декоративний 50*50мм RAL [C1776-24]	м.п.	121,00	145,20
129	Кутики перфоровані для фасаду [C111-1844-1]	м	11,00	13,20
130	Кутики перфоровані з крапельником [C111-1844-1]	м	86,00	103,20
131	Кутики алюмінієві [C111-1844-1]	м	127,00	152,40
132	Кутики штукатурні [C111-1844-1]	м	11,00	13,20
133	Лійки водостокові 125*90мм [C130-1156]	шт	368,00	441,60
134	Лінолеум комерційний [C111-562]	м2	620,00	744,00
135	Лічильник тепловий (Б/У - після демонтажа) [C1630-981]	шт		-
136	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкі, товщина 12,5 мм [C111-741]	м2	150,00	180,00
137	Люк Л-1 [C123-236]	шт	5 280,00	6 336,00
138	Люк чавунний для колодязів посилений [C113-754]	шт	8 250,00	9 900,00
139	Матеріали для кріплення К1, К2 [C1630-114]	комплект	350,00	420,00
140	Матеріали для кріплення системи В1 [C1630-114]	комплект	3 850,00	4 620,00
141	Матеріали для кріплення системи В2 [C1630-114]	комплект	1 100,00	1 320,00

1	2	3	4	5
142	Матеріали для кріплення системи ПІ [C1630-114]	комплект	3 600,00	4 320,00
143	Металеві конструкції козирку [C121-782]	шт	41 170,80	49 404,96
144	Металевий хомут з шурупом діам. 100мм [C1630-114]	шт	62,35	74,82
145	Металевий хомут з шурупом діам. 50мм [C1630-114]	шт	41,45	49,74
146	Монтажна піна [C1550-38]	балон	229,00	274,80
147	Муфта PP-R d20 (F) [C15301-156]	шт.	11,97	14,36
148	Муфта PP-R d25 [C15301-205]	шт.	15,36	18,43
149	Муфта PP-R d25*20 (F) [C15301-194]	шт.	15,36	18,43
150	Муфта PP-R ВП*ВП d32 (F) [C15301-158]	шт.	15,80	18,96
151	Муфта PP-R ВП*ВП d40 (F) [C15301-159]	шт.	41,70	50,04
152	Муфта PP-R ВП*ВП d50 (F) [C15301-160]	шт.	79,44	95,33
153	Муфта PP-R ВП*3P d20*1/2 (F) [C15301-202]	шт.	91,29	109,55
154	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d25*d20 (F) [C15301-165]	шт.	15,36	18,43
155	Муфта PP-R перех. ВП*ВП d32*d25 (F) [C15301-167]	шт.	28,53	34,24
156	Муфта водостічної труби 90мм [C130-1156]	шт	212,00	254,40
157	Ніпель радіаторний [C1545-160]	шт	21,95	26,34
158	Накінечник трубчастий НТ 1,5-10,0 [C1545-144-1]	шт	0,55	0,66
159	Настінне коліно PP-R BP 20 * 1/2 (F) [C15301-345]	шт.	100,07	120,08
160	Незалежний розчеплювач DA ETIMAT 10 230 V AC/DC [C1547-16]	шт	344,45	413,34
161	Обвід PP-R PN20 d20 (F) [C15301-287]	шт.	58,81	70,57
162	Оптичний кабель [15093-37023]	м	8,04	9,65
163	Очіс льняний 100 гр [C1545-159]	шт	78,12	93,74
164	Підвіконня 250мм [C123-383]	м	250,00	300,00
165	Піноблоки [C1427-11803-1]	м3	3 900,00	4 680,00
166	Пісок керамзитовий, марка М800 [C1423-11233]	м3	3 200,00	3 840,00
167	Пісок природний [C1421-10634]	м3	1 300,00	1 560,00
168	Пісок природний, збагачений [C1421-9552]	м3	1 300,00	1 560,00
169	Папір шліфувальний [C111-1604]	м2	200,00	240,00
170	Перемичка Пр1 [C121-783]	шт.	1 288,32	1 545,98
171	Перемичка Пр2 [C121-783]	шт.	1 180,08	1 416,10
172	Перемичка Пр3 [C121-783]	шт.	1 527,24	1 832,69
173	Перехід 110/50 [15302-187]	шт	75,05	90,06
174	Перехід 50/40 [15302-184]	шт	96,57	115,88
175	Перехід 125/100 [C113-1608]	шт	145,00	174,00
176	Перехід 160/100 [C113-1608]	шт	175,00	210,00
177	Перехід 160/125 [C113-1608]	шт	195,00	234,00
178	Перехід 160/300*300 [C113-1608]	шт	395,00	474,00
179	Перехід 40/25 [C1530-157]	шт	27,52	33,02
180	Плівка поліетиленова [C111-1720]	м2	22,30	26,76
181	Плінтуси для підлог з пластикату [C111-1722]	м	46,00	55,20
182	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) [C111-1714]	м	40,00	48,00
183	Пластмасові хрестики для укладання плитки [C113-2088]	шт	0,15	0,18
184	Платформа опорна [C130-1125]	шт	345,00	414,00
185	Платформа розвантажувальна ф100 [C130-1125]	шт	540,00	648,00
186	Платформа розвантажувальна ф160/220 [C130-1125]	шт	540,00	648,00
187	Плити вологостійкі OSB 12мм [C111-696]	100м2	14 500,00	17 400,00
188	Плитка тротуарна 100x200мм [C111-283]	м2	440,00	528,00
189	Плитка тротуарна 60мм [C1426-11789]	м2	460,00	552,00
190	Плитки 185*600мм [C111-283]	м2	449,00	538,80
191	Плитки керамічні 400*400мм [C111-283]	м2	470,00	564,00
192	Плитки керамічні для стін 600*300мм [C111-283]	м2	490,00	588,00
193	Плитки керамогранитні для підлоги 600x600 [C111-283]	м2	550,00	660,00
194	Повітровод утеплений оцинкований ф100/160 [C130-1125]	м	590,00	708,00
195	Повітровод утеплений оцинкований ф160/220 [C130-1125]	м	820,00	984,00

1	2	3	4	5
196	Повітропровід оцинкований 0,5 ф100 [C130-1125]	м	196,00	235,20
197	Повітропровід оцинкований 0,5 ф125 [C130-1125]	м	255,00	306,00
198	Повітропровід оцинкований 0,5 ф160 [C130-1125]	м	320,00	384,00
199	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [C111-1859]	шт	6,50	7,80
200	Поребрик 1000*200*80 мм [C1416-8685]	шт	160,00	192,00
201	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	5 400,00	6 480,00
202	Примикання RAL 150мм [C111-825]	пог.м	198,00	237,60
203	Провід мідний ПВ3 6 мм2 [C157-270]	1000м	32 290,00	38 748,00
204	Прожектор, 100W 5000K [C1547-7]	шт	1 160,00	1 392,00
205	Прокладки діам. 50 мм [C1545-160]	шт	20,19	24,23
206	Прокладки радіаторні [C1545-160]	шт	8,34	10,01
207	Пропан-бутан технічний [C1546-66]	м3	37,76	45,31
208	Профіль напрямний UD 27 [C1555-229]	м	35,00	42,00
209	Профіль стійковий CD 60 [C1555-229]	м	53,40	64,08
210	Профнастил ПК 20 gal [C1776-4]	м2	321,00	385,20
211	Профнастил ПС 8 RAL [C1776-4]	м2	305,00	366,00
212	Різьба (мет) 2 " [C1530-156]	шт	53,68	64,42
213	Радіатори біметалеві H500 [C130-559]	секція	481,65	577,98
214	Рамка 1 пост IP44 Біл. [C1545-209]	1шт	169,14	202,97
215	Ревізія внутр 110 [15302-147]	шт	275,19	330,23
216	Регулятор обертів Propeller-500 [C1547-16]	шт	1 380,00	1 656,00
217	Регулятор швидкості PC-1-300 [C1547-16]	шт	1 180,00	1 416,00
218	Реле часу, затримка після вимкнення [C1547-16]	шт	1 888,25	2 265,90
219	Ремонтна суміш RS-88 [C111-1896]	кг	44,80	53,76
220	Решітка 300*300 [C130-602-1]	шт	980,00	1 176,00
221	Решітка MB450/2 [C130-602-1]	шт	340,00	408,00
222	Розетка IP20 одномісна із заземленням, біла [C1512-13]	шт	120,02	144,02
223	Розетка IP44 з кришкою, з заземленням, з захисними шторками, біла [C1512-13]	шт	226,36	271,63
224	Руберойд [C111-852]	м2	50,00	60,00
225	Сітка дротяна для армування стяжки 100*100*4мм [C111-870]	м2	82,00	98,40
226	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [C111-874]	м2	40,00	48,00
227	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 3-pin [C1545-69]	шт	6,41	7,69
228	Самозатискна 5-провідна клема WAGO 5-pin [C1545-69]	шт	9,53	11,44
229	Саморіз покрівельний 4,8*35 [C1774-37]	шт	2,50	3,00
230	Саморіз 3,5*9,5 мм [C1545-42]	шт	0,44	0,53
231	Саморіз 3,5x25 [C1545-42]	шт	0,45	0,54
232	Саморіз 35 мм [C1545-42]	шт	0,44	0,53
233	Світильник світлодіодний 20W 5000K circle graphite [C1547-7]	шт	480,00	576,00
234	Світильник світлодіодний, 12W 5000K [C1547-7]	шт	270,00	324,00
235	Світильник світлодіодний, аварійний 6Вт "Вихід" [C1547-7]	шт	460,00	552,00
236	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 112 мм [C111-1772]	шт	4 238,00	5 085,60
237	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 132 мм [C111-1773]	шт	5 210,00	6 252,00
238	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 172 мм [C111-1775]	шт	6 275,00	7 530,00
239	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 52 мм [C111-1765]	шт	2 178,00	2 613,60
240	Ceresit CN 69 Самовирівнююча суміш [Ц1-69]	кг	15,20	18,24
241	Силікон [C1632-102]	туба	320,00	384,00
242	Силікон 300 мл [C1632-102]	шт	268,78	322,54
243	Сифон для умивальника [C1630-973]	шт	198,00	237,60
244	Скловітка армуюча [C114-103]	м2	40,00	48,00
245	Скловітка армуюча 160г/м2 [C114-103]	м2	40,00	48,00
246	Скоба П-обр. 125 [C111-1831]	шт	8,50	10,20
247	Стрічка ізоляційна [C1544-92]	кг	360,00	432,00
248	Стрічка армувальна [C111-1678]	м	1,25	1,50

1	2	3	4	5
249	Стрічка гідроізоляційна [C111-1678]	м	101,00	121,20
250	Стрічка демпферна [C111-1678]	м	9,50	11,40
251	Стрічка звукоізоляційна [C111-1678]	м	6,00	7,20
252	Стрижнева арматура, діаметр 8 мм [C147-3-12]	100кг	4 350,00	5 220,00
253	Стяжка кабельна (хомут) 4,2х200 [C111-1482]	100шт	67,40	80,88
254	Суміш для укладання піноблоків [C111-327]	кг	6,80	8,16
255	Суміш піскоцементна [C1421-9656-4]	т	3 840,00	4 608,00
256	Суміш полімерцементна СТ 29 [C111-2015-3]	кг	14,50	17,40
257	Суміш цементно-піщана [C1421-10634]	м3	5 760,00	6 912,00
258	Суміші асфальтобетонні холодні [C1421-9863]	т	9 200,00	11 040,00
259	Тапер 100 мм (з резинкою) [C113-1484]	шт	196,26	235,51
260	Трійник PP-R d20 (F) [C15301-252]	шт.	13,61	16,33
261	Трійник PP-R ВП ред. d25*20*25 (F) [C15301-263]	шт.	20,63	24,76
262	Трійник PP-R ВП ред. d32*20*32(F) [C15301-267]	шт.	35,99	43,19
263	Трійник PP-R ВП ред. d40*20*40 (F) [C15301-266]	шт.	90,85	109,02
264	Трійник PP-R ВП ред. d50 (F) [C15301-269]	шт	136,94	164,33
265	Трійник PP-R ВП ред. d50*20*50 (F) [C15301-269]	шт	77,19	92,63
266	Трійник PP-R ВП ред. d50*25*50 (F) [C15301-269]	шт	171,61	205,93
267	Трійник внутр 110/110 45° [15302-125]	шт	186,97	224,36
268	Трійник внутр 110/110 90° [15302-125]	шт	227,35	272,82
269	Трійник внутр 110/50 45° [15302-125]	шт	147,47	176,96
270	Трійник внутр 110/50 90° [15302-125]	шт	147,47	176,96
271	Трійник внутр 50/50 90° [15302-110]	шт	107,97	129,56
272	Трійник 100/100/100 [C113-1527]	шт	145,00	174,00
273	Трійник 125/100/125 [C113-1527]	шт	155,00	186,00
274	Трійник 160/100/160 [C113-1527]	шт	255,00	306,00
275	Трійник утеплений оцинкований ф100/160 [C113-1527]	шт	610,00	732,00
276	Трійник утеплений оцинкований ф160/220 [C113-1527]	шт	790,00	948,00
277	Трапи діам.50 [C130-635]	комплект	256,00	307,20
278	Тримач жолобів водостоків 125мм [C130-1156]	шт	176,00	211,20
279	Тримач труб водостоків Д.90мм [C130-1156]	шт	227,00	272,40
280	Труба внутр 110*1000 [15302-36]	шт	382,28	458,74
281	Труба внутр 110*2000 [15302-38]	шт.	709,26	851,11
282	Труба каналізаційна 110х315 [C1630-1]	шт	103,14	123,77
283	Труба каналізаційна 110х500 [C1630-1]	шт	247,10	296,52
284	Труба каналізаційна 50х1000 [C130-1199]	шт	130,35	156,42
285	Труба каналізаційна 50х2000 [C130-1199]	шт	249,30	299,16
286	Труба каналізаційна 50х500 [C130-1199]	шт	82,51	99,01
287	Труби водостічні д.90мм [C130-1156]	м	243,00	291,60
288	Труби гофровані для унітазу [C113-2311]	шт	250,00	300,00
289	Труби гофровані д.20мм [C111-1301]	м	11,59	13,91
290	Труби пластикові PN20, діаметр 20 мм [C1530-64]	м	59,25	71,10
291	Труби пластикові PN20, діаметр 25 мм [C1530-64]	м	93,49	112,19
292	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	232,18	278,62
293	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	354,19	425,03
294	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	143,96	172,75
295	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	527,12	632,54
296	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам.	м	100,51	120,61
297	Турбогвинт 7,5*60 [C1545-42]	шт	2,80	3,36
298	Уайт-спірит [C111-1292]	т	62 500,00	75 000,00
299	Умивальник з напівногою [C130-767]	комплект	1 980,00	2 376,00
300	Унітази з безпосередньо приєднаним бачком [C130-905]	шт	4 293,00	5 151,60
301	Утеплювач алюфом 8 мм [C111-1720]	м2	135,00	162,00

1	2	3	4	5
302	Фарба водоемульсійна колір. [C111-1626-1]	кг	130,00	156,00
303	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro [C1550-22]	кг	78,60	94,32
304	Фасонні вироби [C113-1527]	м2	840,00	1 008,00
305	Фреоновий кабель 6,35"/9,53" (комплектна поставка) [C1545-265]	м	550,00	660,00
306	Хомут із шурупом діам. 1 1/2" мм [C113-1883]	шт	43,64	52,37
307	Хомут із шурупом діам. 1 1/4" мм [C113-1882]	шт	37,53	45,04
308	Хомут металевий з шурупом діам. 1" [C113-1881]	шт	35,09	42,11
309	Хомут металевий з шурупом, 1/2мм [C1530-149]	шт	29,99	35,99
310	Хомут металевий з шурупом, 3/4 [C1530-149]	шт	31,33	37,60
311	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [C111-1853-3]	т	66 000,00	79 200,00
312	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм [C111-1853-7]	т	72 300,00	86 760,00
313	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [C111-179]	т	90 000,00	108 000,00
314	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм [C111-180]	т	85 220,00	102 264,00
315	Цвяхи дрітні оцинковані 4,0x100 мм [C111-171]	т	78 900,00	94 680,00
316	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	11 500,00	13 800,00
317	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75 [C1422-	1000шт	11 500,00	13 800,00
318	Цемент [C111-1324]	т	5 400,00	6 480,00
319	Шайба [C111-1848-1]	шт	2,35	2,82
320	Швидкий монтаж 5*40 [C1545-42]	шт	1,00	1,20
321	Швидкий монтаж 6*40 [C1545-42]	шт	0,45	0,54
322	Швидкий монтаж 6*60 [C1545-42]	шт	0,80	0,96
323	Шина електромонтажна [1503-8862]	шт	249,00	298,80
324	Шпигунська мембрана [C111-1720]	м2	70,00	84,00
325	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка	т	5 400,00	6 480,00
326	Шланги гнучкі Г-Гх1/2" 500мм [C1630-1530]	шт	196,00	235,20
327	Шланги гнучкі Г-Их1/2" 500мм [C1630-1530]	шт	189,00	226,80
328	Шпаклівка Thomsit RS-88 [C111-1895]	кг	44,80	53,76
329	Шпаклівка мультифініш [C111-1896]	кг	14,50	17,40
330	Шпаклівка стартова [C111-1896]	кг	11,30	13,56
331	Шпатлівка Фюгенфюллер [C111-1895]	кг	16,00	19,20
332	Шторка з кільцями [C111-249]	шт	279,00	334,80
333	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35 [C1550-3]	кг	28,00	33,60
334	Штукатурна суміш Rotband [C111-1895]	кг	14,20	17,04
335	Шумоглушник ф160 [C130-233]	шт	1 640,00	1 968,00
336	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка	м3	1 500,00	1 800,00
337	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка	м3	1 500,00	1 800,00
338	Щит металопластиковий (3x12 модулів, 36 модулів, IP40, внутрішнього	шт	2 373,80	2 848,56
339	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [C123-514-Y]	м2	340,00	408,00
340	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [C123-515-Y]	м2	340,00	408,00
341	Бензин	кг	61,48	73,776
342	Дизельне паливо	кг	56,48	67,776
343	Електроенергія	кВт.г.	4,94	5,9299
344	Стиснене повітря	м3	0,07	0,0867
345	Масляні матеріали	кг	184,55	221,46
346	Гідравлічна рідина	кг	186,09	223,308
Устаткування				
1	SFP модуль	шт	2 071,20	2 485,44
2	Відео камера вулична Hikvision 4 MP EXIR Turret IP	шт	6 248,40	7 498,08
3	Відео камера для приміщення Hikvision 2.8мм 4 МП ColorVu	шт	6 297,41	7 556,89
4	Відео-реєстратор 16-канальний NVR з комутатором на 16 каналів	шт	13 617,00	16 340,40
5	Вентилятор ВКМС - 160	шт	6 230,00	7 476,00

1	2	3	4	5
6	Вентилятор ВКМЦ-100	шт	5 100,00	6 120,00
7	Жорсткий диск 3.5" SATA 3TB WD Purple	шт	3 345,00	4 014,00
8	Клапан KVK-160-M220	шт	4 900,00	5 880,00
9	Клапан зворотний КОМ 100	шт	270,00	324,00
10	Клапан зворотний КОМ 160	шт	360,00	432,00
11	Комутатор D-Link з SFP портом 1210-28P	шт	18 856,80	22 628,16
12	Комутаційна шафа	шт	4 920,00	5 904,00
13	Кондиціонер Gree Smart inv, wi-fi, R32, -15°C, GWH07QA-K6DNB6C/ GWH07AGA-K6DNA1C	шт	19 200,00	23 040,00
14	Монітор 22" Philips	шт	6 294,00	7 552,80
15	Опромінювач бактерицидний медичний	шт	5 168,00	6 201,60
16	Оптична патч панель	шт	1 092,00	1 310,40
17	Патч-корд FTP кат. 5E, 1 м	шт	42,00	50,40
18	Патч-панель RJ-45 5e 19" 1U	шт	1 327,20	1 592,64
19	Припливна установка з комплектом автоматики SAB-700-E-96,0	шт	55 400,00	66 480,00

Склав

Інженер з ПКР

[посада, підпис]

Вікторія ВОРОНА

Перевірів

Директор ТОВ "ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО"

[посада, підпис]

Сергій БОРОВИЙ



ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор комунального некомерційного підприємства "Міська поліклініка №9" Харківської міської ради

Головний архітектор проекту



Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Олександр АМЕЛІН

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ

№	Перелік основних даних та вимог	Опис
1	Назва та місцезнаходження об'єкта	Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А
2	Підстава для проектування	Договір на проектування №76-32 від 03.05.2023
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про інвестора	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №9" Харківської міської ради
5	Дані про замовника	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №9" Харківської міської ради
6	Джерело фінансування	Кошти НСЗУ
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потрібно
8	Дані про генерального проектувальника	ТОВ «ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО»
9	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії(визначається спільно замовником та проектувальником)	Одностадійне (робочий проект)
10	Інженерні вишукування	Не потрібні
11	Дані про особливі умови будівництва(сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювальні і підтоплювані території тощо)	Не має
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва	Передбачити в проєкті: - капітальний ремонт приміщень; - улаштування перегородок із газобетону; - заміна існуючих дерев'яних вікон на металопластикові та закладання деяких; - проведення робіт з ремонту фасаду; - опорядження стін та стель приміщень; - заміна покриття підлоги із лінолеуму та

		керамічної плитки; - улаштування підвісних стель із гіпсокартону; - заміна санітарно-технічного обладнання; - улаштування козирка та безперешкодного входу до будівлі; - улаштування благоустрою прилеглої території (що включає в себе заміну покриття перед будівлею) - улаштування вимощення навколо будівлі Мережі. - заміна системи опалення та радіаторів; - заміна мереж водопостачання та водовідведення; - заміна електричних мереж у приміщеннях; - улаштування вентиляції в деяких приміщеннях; - улаштування систем зв'язку.
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	В одну чергу
14	Клас(наслідки)відповідальності та установлений термін експлуатації	СС1, 25 років
15	Необхідність розроблення індивідуальних технічних вимог	Не потрібно
16	Необхідність розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах	Не потрібно
17	Необхідність попередніх погоджень проектних рішень	З замовником
18	Необхідність виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма	Не потрібно
19	Необхідність виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу	Не потрібно
20	Необхідність технічного захисту інформації	Не потрібно
21	Потужність або характеристика об'єкта будівництва, виробнича програма	Збільшення обсягів не передбачено
22	Вимоги до благоустрою майданчика	Передбачити благоустрій прилеглої території (що включає в себе заміну покриття перед будівлею)
23	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів	Не передбачені
24	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	Запланована діяльність не належить до переліку об'єктів та видів діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку
25	Вимоги з енергозбереження та	Відсутні

	енергоефективності	
26	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Відсутні
27	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Визначаються інспекцією з охорони праці
28	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту(цивільної оборони)	Не передбачені
29	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Не передбачені
30	Вимоги до розробки заходів по доступності об'єкту для маломобільних груп населення	Не передбачені
31	Перелік будинків, будівель та споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що проектується у складі комплексу	Не передбачені
32	Пристрій огорожі по покрівлі; вогнезахисна обробка існуючих дерев'яних конструкцій покрівлі; установка снігозатримувачів; водостічної системи; природне освітлення і необхідна вентиляція горищного приміщення	Не потрібно
33	Принципові рішення внутрішнього і зовнішнього інженерного обладнання: опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації	Опалення: Передбачено Вентиляція: Передбачено Кондиціонування повітря: Передбачено Газопостачання: Не передбачено Водопостачання і каналізації: Передбачено Електрообладнання та електроосвітлення: Передбачено Пожежна та охоронна сигналізації: Не передбачено
34	Необхідність підготовки ТУ	Не потрібно
35	Склад передпроектних робіт	Складання завдання на проектування; обміри та обстеження будівлі;
36	Вихідні дані для розробки проектної документації	Технічний паспорт будівлі, поверхові плани ЕТІ;
37	Склад проектних робіт	Врахувати розділи в проектній документації: - Архітектурно-будівельні рішення; - Водопостачання та каналізація; - Опалення вентиляція та кондиціонування; - Електротехнічні рішення; - Системи зв'язку.
38	Склад кошторисної документації	Згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 «Про затвердження

		кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. Врахувати в кошторисній документації: - витрати на технічний нагляд ; - витрати на розробку проектної документації; - витрати на здійснення авторського нагляду; - витрати пов'язані з проведенням експертизи. - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва; - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами; - відстань перевезення будівельного сміття 5 км; - рівень середньомісячної заробітної плати для розряду 3,8 в розмірі 15000 грн. згідно п.17 Рішення Харківської міської ради №285 від 17.11.22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".
39	Вимоги до проектної документації	Проектну документацію видати Замовнику у 4 примірниках на паперових носіях інформації (у вигляді альбомів/томів формату А3,А4) та в електронному варіанті

Проектувальник

ТОВ «ПРОЄКТНЕ РЕМЕСЛО»

Директор



Сергій БОРОВИЙ

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
визначення класу наслідків (відповідальності)
«Капітальний ремонт частини приміщень будівлі літ. «Б-І» за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 130А»

Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі або споруди							
Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди	Можлива небезпека			Обсяг можливого економічного збитку	Втрата об'єктів культурної спадщини	Припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж	
	Для здоров'я і життя людей, які постійно пере- бувають на об'єкті	Для здоров'я і життя людей, які періодично пере- бувають на об'єкті	Для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні об'єкта				
	кількість осіб	кількість осіб	кількість осіб	м. р. з. п.	категорії об'єктів	рівень	
	СС3	Понад 400	Понад 1000	Понад 50000	Понад 50000	Національного значення	Загальнодержавний
	СС2	Понад 50 до 400 включно	Понад 100 до 1000 включно	Понад 100 до 50000 включно	Понад 2500 до 50000 включно	Місцевого значення	Регіональний, Місцевий
СС1	До 50 включно	До 100 включно	До 100 включно	До 2500 включно	-	Об'єктовий	
Об'єкт, що розглядається	1	0	1	1 263 259,8 / 6700 = 188,55	-	-	

Відповідно до п.4.3 ДСТУ 8855-2019 розрахунок категорії складності при капітальному ремонті виконується для частини об'єкта, яка підлягає капітальному ремонту (частина приміщень підвального поверху). Під час проведення капітального ремонту роботи не впливають на експлуатацію будівлі за основним призначенням.

1. Кількість осіб, що постійно перебувають на об'єкті – 1 осіб.

Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

2. Кількість осіб, які періодично бувають на об'єкті – 0 осіб.

Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

3. Кількість осіб, що знаходяться зовні об'єкта – 1 осіб.

Кількість осіб, які перебувають поза об'єктом (для міського населеного пункту), визначаємо за формулою:

$$N3 = N1 + N2 = 1 + 0 = 1 \text{ (осіб)}$$

Кількість осіб, які перебувають зовні об'єкта, N3 складається з осіб, які постійно та тимчасово перебувають на об'єкті.

Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1.

4. Обсяг можливого економічного збитку розраховується за формулою

$$\Phi = c \sum R(1-0,5 \times T \times K);$$

Кошторисна вартість капітального ремонту - 4 083 264 грн., термін експлуатації - 25 років.

$$\Phi = 0,45 (4\,083\,264 \times (1 - 0,5 \times 25 \times 2,5\%)) = 1\,263\,259,8 \text{ грн.}$$

Мінімальний розмір заробітної плати становить 6700 грн.

$1\,263\,259,8 / 6700 = 188,55$ м.р.з.п., що відповідає класу наслідків(відповідальності) СС1.

5. Будинок не є об'єктом культурної спадщини місцевого значення. Відповідно до табл.А.1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16-2013 об'єкт може відноситися до класу наслідків(відповідальності) СС1.

6. Відмова об'єкта не впливає на припинення роботи об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики, що відповідає класу наслідків(відповідальності) СС1.

Висновок:

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта – СС1.

Розрахунок виконаний : ГАП

Олександр ГОЛОВЧЕНКО



Узгоджено:

Директор

Олександр АМЕЛІН

