

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1 365,728 тис. грн.
В тому числі зворотних сум тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 30 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків	1 056,381			1 056,381
		Разом за главою № 2	1 056,381			1 056,381
		Разом за главами № 1 - 7	1 056,381			1 056,381
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			15,846	15,846
		Разом за главою № 10			15,846	15,846
		Разом за главами № 1 - 10	1 056,381		15,846	1 072,227
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проектних робіт			25,993	25,993
4	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			4,721	4,721
5	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			3,560	3,560
		Разом за главою № 12			34,274	34,274
		Разом за главами № 1 - 12	1 056,381		50,120	1 106,501
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	20,952			20,952

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			10,654	10,654
		Разом	1 077,333		60,774	1 138,107
		Податок на додану вартість			227,621	227,621
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 077,333		288,395	1 365,728

ФОП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Іван ЛЕПЕТИЛО

ГП

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Іван ЛЕПЕТИЛО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Найменування об'єкту будівництва: Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків.

Будівництво розташоване на території: 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків.

Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва складений відповідно до "Настанови з визначення вартості будівництва", Наказ від 1.11.2021 №281, в поточних цінах станом на 30 червня 2023 р.

Кошторисна документація складена з застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи;
- Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи;
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів.

Вартість матеріальних ресурсів прийнята за даними замовника, вартість машино-години машин та механізмів за усередненими даними Мінрегіону України.

Поточні ціни на матеріально-технічні ресурси, які відсутні в даних замовника, приймалися за ціновими даними виробників.

Загальновиробничі витрати розраховані у відповідності з усередненими показниками (Настанова, Додаток 18, Наказ від 1.11.2021 №281)

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

1. Будівельні, монтажні і ремонтні роботи - 12 558,80 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8
2. ЗП робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин - 12 558,80 грн. за 171,17 години за розрядом 3,8

При складанні розрахунків прийняті наступні показники та нарахування:

1. Додаток 8, Настанова п.46 Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %
2. Додаток 8, Настанова п.53 Кошторисна вартість проектних робіт
3. Додаток 8, Настанова п.54 Вартість експертизи проектної документації
4. Додаток 8, Настанова п.55 Кошти на здійснення авторського нагляду
5. Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова) Кошторисний прибуток (П) Настанова, Дод.25 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21) - 7,65 грн./люд.-г. Настанова, Дод.25 п.6 Пусконаладжувальні роботи - 1,99 грн./люд.-г.
6. Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Настанова, Дод.27 п.4 Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування - 3,89 грн./люд.-г. Настанова, Дод.27 п.5 Пусконаладжувальні роботи - 3,26 грн./люд.-г.
7. Податок на додану вартість (ПДВ)

Загальна вартість будівництва	1 365,728	тис. грн.
в тому числі:		
будівельних робіт	1 077,333	тис. грн.
устаткування, меблів та інвентарю	0,000	тис. грн.
інші витрати	288,395	тис. грн.
в тому числі:		
податок на додану вартість (ПДВ)	227,621	тис. грн.
 Кошторисні трудовитрати	 2,739	 тис. люд.г.
Кошторисна заробітна плата	200,183	тис. грн.

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: Кошторисна вартість 1 056,381 тис. грн.
креслення(специфікації)№ Кошторисна трудомісткість 2,73880 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 200,183 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 30 червня 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються									
		Розділ № 1 Капітальний ремонт м'якої покрівлі									
1	KP8-4-1	Розбирання покриття парапетів з листової сталі	100м	1,17	1 074,78	-	1 257	1 223	-	17,2560	20,19
					1 045,37	-			-	-	-
2	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі та примикань до парапетів та повітроводів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2 покрівлі	8,72	2 030,97	31,10	17 710	17 439	271	33,0120	287,86
					1 999,87	27,39			239	0,3917	3,42
3	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 4 шарів	100 м2 покрівлі	2,569	562,69	8,75	1 446	1 423	23	9,1440	23,49
					553,94	7,70			20	0,1102	0,28
4	KP8-2-7 K0=2	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 5 шарів	100 м2 покрівлі	1,856	1 125,38	17,49	2 089	2 056	33	18,2880	33,94
					1 107,89	15,41			29	0,2203	0,41
5	KP8-2-7 K0=3	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 6 шарів	100 м2 покрівлі	1,153	1 688,07	26,24	1 946	1 916	30	27,4320	31,63
					1 661,83	23,11			27	0,3305	0,38
6	KP7-2-8 стосовно	Розбирання розтрісканих цементних покриттів покрівлі	100 м2 покриття	7,66	5 610,37	1 548,92	42 975	31 111	11 864	61,0560	467,69
					4 061,45	389,35			2 982	5,2783	40,43
7	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	7,66	5 863,59	190,46	44 915	43 394	1 459	82,9920	635,72
					5 665,03	167,79			1 285	2,3990	18,38
8	KP8-35-3 K0=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40 мм	100м2	2,403	358,45	64,14	861	701	154	4,2720	10,27
					291,61	56,50			136	0,8078	1,94
9	KP8-35-3 K0=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм	100м2	1,952	716,88	128,27	1 399	1 138	250	8,5440	16,68
					583,21	113,00			221	1,6157	3,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР8-35-3 K0=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 60 мм	100м2	1,861	1 075,33	192,41	2 001	1 628	358	12,8160	23,85
					874,82	169,50			315	2,4235	4,51
11	КР20-17-19 K16=1	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100 м3 розчину	0,355672	396 535,40	3 878,29	141 037	6 657	1 379	308,9400	109,88
					18 715,59	3 139,76			1 117	47,1975	16,79
12	КР8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	7,66	65 014,42	49,56	498 010	22 377	380	39,8160	304,99
					2 921,30	43,66			334	0,6242	4,78
13	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання стін парапетів та примикань будівлі цементним розчином при товщині накиді до 10 мм	100 м2 відремонтованої поверхні	0,766	5 579,35	69,18	4 274	4 214	53	76,7400	58,78
					5 500,72	57,74			44	0,7459	0,57
14	КР20-14-3 K16=1	Готування цементного оздоблювального розчину вручну 1:3	100 м3 розчину	0,00811	397 315,70	-	3 222	226	-	459,1200	3,72
					27 813,49	-			-	-	-
15	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	2,4	40 596,78	171,03	97 432	21 450	410	121,8120	292,35
					8 937,35	150,67			362	2,1542	5,17
16	КР8-45-6 K0=0,5	Додавати до 450 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	100 м	2,4	3 011,83	-	7 228	111	-	0,6300	1,51
					46,22	-			-	-	-
17	КР20-29-3	Виключається з розцінок РН8-45-2: Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 (під монтаж бруса)	10 м борозни	-24,0	295,13	-	-7 083	-7 083	-	4,6440	-111,46
					295,13	-			-	-	-
18	КР7-31-1 стосовно	Виключається з розцінки РН8-45-1 та РН8-45-2: Встановлення дерев'яного бруса	100 м плінтусі в	-2,4	1 109,55	-	-2 663	-2 663	-	16,6800	-40,03
					1 109,55	-			-	-	-
19	C1545-590	Фартух прижимний з оцинкованої сталі (заготівка)	м	248,88	85,81		21 356				
20	C1546-108	Дюбель з шурупом 6*60	шт.	686,0	1,53		1 050				
21	КР20-14-3 K16=1	Готування цементного розчину вручну М 150	100 м3 розчину	0,0252	401 755,01	-	10 124	701	-	459,1200	11,57
					27 813,49	-			-	-	-
22	КБ10-25-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування з листової сталі покриття парапетів та повітроводів (готових елементів) - в т р від розбирання 117 м	100 м віконних зливів	1,805	2 712,97	130,39	4 897	4 642	235	37,6740	68,00
					2 571,63	79,80			144	1,0019	1,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1545-700	Покриття для парапету з оцинкованої сталі (заготівка)	м	62,22	630,40		39 223				
24	C1545-700	Покриття для повітроводу з оцинкованої сталі (заготівка)	м	2,59	701,00		1 816				
25	C1545-700	Покриття для повітроводу з оцинкованої сталі (заготівка)	м	1,03	958,50		987				
26	C1546-108	Дюбель з шурупом 6*60	шт.	1 028,0	1,53		1 573				
27	KP8-20-1	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	1	2,0	695,68	1,94	1 391	337	4	2,0040	4,01
			примикання		168,72	1,71			3	0,0245	0,05
		Разом прямих витрат по розділу № 1						940 473	152 998	16 903	2 254,64
										7 258	102,07
		Розділ № 2 Інші роботи									
28	KP20-40-1 K16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	43,44	98,75	-	4 290	4 290	-	1,6300	70,81
29	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	43,44	98,75	-			-	-	-
					287,32	287,32	12 481	-	12 481	-	-
					-	34,14			1 483	0,4110	17,85
		Разом прямих витрат по розділу № 2						16 771	4 290	12 481	70,81
										1 483	17,85
		Разом прямих витрат по кошторису						957 244	157 288	29 384	2 325,45
										8 741	119,92
		Разом прямі витрати					грн.	957 244			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	770 572			
		вартість ЕММ					грн.	29 384			
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ					грн.	8 741			
		заробітна плата робітників					грн.	157 288			
		всього заробітна плата					грн.	166 029			
		Загальновиробничі витрати					грн.	99 137			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах					люд-г		293,43		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					грн.	34 154			
		Всього по кошторису					грн.	1 056 381			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		2 738,80		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	200 183			

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван ЛЕПЕТИЛО

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 30 червня 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розн. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	Заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язков е держ. соц. страхуван ня [(8+9) x 22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-001-001	Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків										
	Розділ № 1	Капітальний ремонт м'якої покрівлі										
1	КР8-4-1	1,17	17,2560	0,12	2,0707	116,39	241,01	1 045,37	283,00	7,48	129,07	653,08
			20,19		2,42		282	1 223	331		151	764
2	КР8-2-1	8,72	33,4037	0,12	4,0084	116,39	466,54	2 027,26	548,64	7,48	249,86	1 265,04
			291,28		34,95		4 068	17 678	4 784		2 179	11 031
3	КР8-2-7	2,569	9,2542	0,12	1,1105	116,39	129,25	561,64	152,00	7,48	69,22	350,47
			23,77		2,85		332	1 443	390		178	900
4	КР8-2-7	1,856	18,5083	0,12	2,2210	116,39	258,50	1 123,30	304,00	7,48	138,44	700,94
			34,35		4,12		480	2 085	564		257	1 301
5	КР8-2-7	1,153	27,7625	0,12	3,3315	116,39	387,75	1 684,94	455,99	7,48	207,66	1 051,40
			32,01		3,84		447	1 943	526		239	1 212
6	КР7-2-8	7,66	66,3343	0,12	7,9601	116,39	926,48	4 450,80	1 183,00	7,48	496,18	2 605,66
			508,12		60,97		7 097	34 093	9 061		3 801	19 959
7	КР8-35-1	7,66	85,3910	0,12	10,2469	116,39	1 192,64	5 832,82	1 545,60	7,48	638,72	3 376,96
			654,10		78,49		9 136	44 679	11 839		4 893	25 868
8	КР8-35-3	2,403	5,0798	0,12	0,6096	116,39	70,95	348,11	92,19	7,48	38,00	201,14
			12,21		1,46		170	837	222		91	483
9	КР8-35-3	1,952	10,1597	0,12	1,2192	116,39	141,90	696,21	184,38	7,48	75,99	402,27
			19,83		2,38		277	1 359	360		148	785
10	КР8-35-3	1,861	15,2395	0,12	1,8287	116,39	212,85	1 044,32	276,58	7,48	113,99	603,42
			28,36		3,40		396	1 943	515		212	1 123
11	КР20-17-19	0,355672	356,1375	0,12	42,7365	116,39	4 974,10	21 855,35	5 902,48	7,48	2 663,91	13 540,49
			126,67		15,20		1 769	7 774	2 100		947	4 816
12	КР8-32-3	7,66	40,4402	0,12	4,8528	116,39	564,82	2 964,96	776,55	7,48	302,49	1 643,86
			309,77		37,17		4 327	22 711	5 948		2 317	12 592
13	КР11-1-2	0,766	77,4859	0,12	9,2983	116,39	1 082,23	5 558,46	1 460,95	7,48	579,59	3 122,77
			59,35		7,12		829	4 258	1 119		444	2 392
14	КР20-14-3	0,00811	459,1200	0,12	55,0944	116,39	6 412,44	27 813,49	7 529,70	7,48	3 434,22	17 376,36
			3,72		0,45		52	226	61		28	141
15	КР8-45-2	2,4	123,9662	0,12	14,8760	116,39	1 731,41	9 088,02	2 380,27	7,48	927,27	5 038,95
			297,52		35,70		4 155	21 812	5 713		2 225	12 093
16	КР8-45-6	2,4	0,6300	0,12	0,0756	116,39	8,80	46,22	12,10	7,48	4,71	25,61
			1,51		0,18		21	111	29		11	61
17	КР20-29-3	-24,0	4,6440	0,12	0,5573	116,39	64,86	295,13	79,20	7,48	34,74	178,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	КР7-31-1	-2,4	-111,46 16,6800	0,12	-13,37 2,0016	116,39	-1 557 232,97	-7 083 1 109,55	-1 900 295,35	7,48	-834 124,77	-4 291 653,09
21	КР20-14-3	0,0252	-40,03 459,1200	0,12	-4,80 55,0944	116,39	-559 6 412,44	-2 663 27 813,49	-709 7 529,70	7,48	-299 3 434,22	-1 567 17 376,36
22	КБ10-25-4	1,805	11,57 38,6759	0,12	1,39 4,6411	116,39	162 540,18	701 2 651,43	189 702,15	7,48	87 289,30	438 1 531,63
27	КР8-20-1	2,0	69,81 2,0285	0,12	8,38 0,2434	116,39	975 28,33	4 786 170,43	1 268 43,73	7,48	522 15,17	2 765 87,23
			4,06		0,49		57	340	87		30	174
		Разом	2 356,71		282,79		32 916	160 256	42 497		17 627	93 040
	Розділ № 2	Інші роботи										
28	КР20-40-1	43,44	1,6300	0,12	0,1956	116,39	22,77	98,75	26,73	7,48	12,19	61,69
29	С314-30-1	43,44	70,81 0,4110	0,12	8,50 0,0493	116,39	989 5,74	4 290 34,14	1 161 8,77	7,48	530 3,07	2 680 17,58
			17,85		2,14		249	1 483	382		133	764
		Разом	88,66		10,64		1 238	5 773	1 543		663	3 444
	Разом по кошторису		2 445,37		293,43		34 154	166 029	44 040		18 290	96 484
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (34 154,00 + 166 029,00) * 0,007800											1 561
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (34 154,00 + 166 029,00) * 0,007800 * 0,220000											344
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (34 154,00 + 166 029,00) * 0,003739											748
	Всього загальновиробничі витрати по кошторису											99 137
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку		2 445,37		293,43		34 154	166 029	44 040		18 290	96 484
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності											1 905
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											748
	Всього загальновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											99 137

Склав

Інженер з проектно-кошторисної роботи

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів

ГПІ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іван ЛЕПЕТИЛО

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 738,80
загальноновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 738,80
у тому числі -

будівельні роботи люд.год. 2 738,80

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальноновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків	2 738,80	7,65	20 952
	Разом за видом будівництва	2 738,80		20 952
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальноновиробничих витрат	2 738,80		20 952
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		20 952

Склав Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів ГП

Іван ЛЕПЕТИЛО

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

(найменування будови)

ЗАМОВНИК: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 738,80
загальновиробничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 738,80

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків	2 738,80	3,89	10 654
	Разом за видом будівництва	2 738,80		10 654
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиробничих витрат	2 738,80		10 654
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		10 654

Склад Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

Перевірів ГПП

Іван ЛЕПЕТИЛО

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161
«Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 325,45	67,64	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	102,07	71,1081	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	17,85	83,0812	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	293,43	116,3957	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 738,80	73,0915	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-г	31,7124	331,36	-	-	-
					10 508			
2	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-г	41,63832	80,98	-	-	-
					3 372			
3	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	31,7124	5,41	-	-	-
					172			
4	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш-г	2,38992	495,82	-	-	-
					1 185			
5	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-г	1,49454	157,48	-	-	-
					235			
6	КБМ203-1080	Підіймачі щоголові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	0,514752	102,94	-	-	-
					53			
7	КБМ211-901-	Розчинозмішувачі пересувні,	маш-г	15,9874564	86,28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дизельне паливо	кг	125,1215	56,48		7 066,9181	
		Електроенергія	квт.г.	98,4009	4,9416		486,3956	
		Мастильні матеріали	кг	7,1482	184,55		1 319,2035	
		Гідравлічна рідина	кг	0,0478	186,09		8,8905	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 30 червня 2023 р.

Склав

Інженер з проєктно-кошторисної роботи

Вікторія ЧЕРНОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП

Іван ЛЕПЕТИЛО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УЗГОДЖЕНО:

Замовник

Начальник Управління освіти

Світлана ЛОГАЧОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління освіти

Світлана ЛОГАЧОВА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" ____ " _____ 20__ р.

Замовник: УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт: Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 "Імпульс" Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001-001	Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків		
		Капітальний ремонт м'якої покрівлі		
1	KP8-4-1	Розбирання покриття парпетів з листової сталі	м	117,0
2	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі та примикань до парпетів та повітроводів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	872,0
3	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 4 шарів	м2 покрівлі	256,9
4	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 5 шарів	м2 покрівлі	185,6
5	KP8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 6 шарів	м2 покрівлі	115,3
6	KP7-2-8	Розбирання розтрісканих цементних покриттів покрівлі	м2 покриття	766,0
7	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	766,0
8	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40 мм	м2	240,3
9	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм	м2	195,2
10	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 60 мм	м2	186,1
11	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	35,5672
12	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	766,0
13	KP11-1-2	Суцільне вирівнювання стін парпетів та примикань будівлі цементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2 відремонтованої поверхні	76,6
14	KP20-14-3	Готування цементного оздоблювального розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,811
15	KP8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	240,0

16	КР8-45-6	Додавати до 450 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	240,0
17	КР20-29-3	Виключається з розцінок РН8-45-2: Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 (під монтаж бруса)	м борозни	-240,0
18	КР7-31-1	Виключається з розцінки РН8-45-1 та РН8-45-2: Встановлення дерев'яного бруса	м плінтусів	-240,0
19	С1545-590	Фартух прижимний з оцинкованої сталі (заготівка)	м	248,88
20	С1546-108	Дюбель з шурупом 6*60	шт.	686,0
21	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	2,52
22	КБ10-25-4	Улаштування з листової сталі покриття парапетів та повітроводів (готових елементів) - в т р від розбирання 117 м	м віконних зливів	180,5
23	С1545-700	Покриття для парапету з оцинкованої сталі (заготівка)	м	62,22
24	С1545-700	Покриття для повітроводу з оцинкованої сталі (заготівка)	м	2,59
25	С1545-700	Покриття для повітроводу з оцинкованої сталі (заготівка)	м	1,03
26	С1546-108	Дюбель з шурупом 6*60	шт.	1 028,0
27	КР8-20-1	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	примикання	2,0
Інші роботи				
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	43,44
29	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	43,44

Склав Інженер з проєктно-кошторисної роботи  Вікторія ЧЕРНОВА "___" _____ 20__р.

Перевірів ГП  Іван ЛЕПЕТИЛО "___" _____ 20__р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ
НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління освіти

Світлана ЛОГАЧОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20 ____ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Заходи з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту м'якої покрівлі Харківського ліцею № 161 «Імпульс» Харківської міської ради Харківської області, 61176, вул. Велозаводська, 35, м. Харків

(найменування об'єкта)


1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання покриття парапетів з листової сталі	м	117	
2	Розбирання покриттів покрівлі та примикань до парапетів та повітроводів з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	872	
3	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 4 шарів	м2 покрівлі	256,9	
4	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 5 шарів	м2 покрівлі	185,6	
5	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі до 6 шарів	м2 покрівлі	115,3	
6	Розбирання розтрісканих цементних покриттів покрівлі	м2 покриття	766	
7	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	766	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 40 мм	м2	240,3	
9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 50 мм	м2	195,2	
10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до 60 мм	м2	186,1	
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	35,5672	
12	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	766	
13	Суцільне вирівнювання стін парапетів та примикань будівлі цементним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2 відремонтованої поверхні	76,6	
14	Готування цементного оздоблювального розчину вручну 1:3	м3 розчину	0,811	
15	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	240	
16	Додавати до 450 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань]	м	240	
17	Виключається з розцінок РН8-45-2: Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 (під монтаж бруса)	м борозни	-240	

1	2	3	4	5
18	Виключається з розцінки РН8-45-1 та РН8-45-2: Встановлення дерев'яного бруса	м плінтусів	-240	
19	Готування цементного розчину вручну М 150	м3 розчину	2,52	
20	Улаштування з листової сталі покриття парапетів та повітроводів (готових елементів) - в т р від розбирання 117 м	м віконних зливів	180,5	
21	Ремонт примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	примикання	2	
	Інші роботи			
22	Навантаження сміття вручну	т сміття	43,44	
23	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	43,44	

Склав	Інженер з проєктно-кошторисної роботи		Вікторія ЧЕРНОВА
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	ГП		Іван ЛЕПЕТИЛО
		[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	

ПОГОДЖЕНО
(Замовник)

ЗАТВЕРДЖЕНО
(Підрядник)

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ
НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Фізична особа-підприємець Лепетило Іван
Олександрович

Начальник Управління освіти
Світлана ЛОГАЧОВА

ФО-П Іван ЛЕПЕТИЛО

2023 р.

2023 р.

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси

№ _____

від < > _____ 202

Ми, представник Замовника УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі начальника Управління освіти Логачової Світлани Іванівни з однієї сторони та представник Фізична особа-підприємець Лепетило Іван Олександрович, в особі керівника Лепетила Івана Олександровича з іншої сторони, засвідчуємо, що сторонами узгоджено ціни на матеріальні ресурси:

Ч. ч.	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Біполь ЕКПоліестр 4,0 сланець сірий [C111-864-2]	м2	302,24
2	Біполь ЕППоліестр 3,0 сланець сірий [C111-864-15]	м2	264,92
3	Будівельне сміття [5]	т	-
4	Вода [C142-10-2]	м3	32,38800
5	Дюбель з шурупом 6*60 [C1546-108]	шт	1,84
6	Пісок природний [C1421-9552]	м3	1 357,51
7	Пісок природний [C1421-9552]	м3	1 357,51
8	Покриття для парпету шир. 0,83 м з оцинкованої сталі (заготівка) [C1545-700]	м	756,48
9	Покриття для повітроводу шир. 0,93 м з оцинкованої сталі (заготівка) [C1545-700]	м	841,20
10	Покриття для повітроводу шир. 1,27 м з оцинкованої сталі (заготівка) [C1545-700]	м	1 150,20
11	Праймер [C111-864-30]	кг	208,66
12	Пропан-бутан технічний [C1546-66]	м3	194,34
13	Фартух прижимний шир. 0,11 м з оцинкованої сталі (заготівка) [C1545-590]	м	102,97
14	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [C111-1324]	т	6 978,05
15	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [C111-1324]	т	6 978,05
16	Електроенергія	кВт.г.	5,9299
17	Мастильні матеріали	кг	221,46

Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси є невідмінною частиною договору _____ і має рівну з договором юридичну силу.