

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Кошторисна вартість об`єкта6675,313 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість13,93705 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата1523,496 тис.грн.

Вимірник одиничної вартості

Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 12 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення	3040,508	-	3040,508	7,83632	846,927	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Архітектурно-будівельні рішення. Придбання устаткування	3,641	1501,235	1504,876	-	-	-
3	02-01-03	на Опалення та вентиляція. Монтажні роботи	184,478	-	184,478	0,80412	87,539	-
4	02-01-04	на Опалення та вентиляція. Пусконаладжувальні роботи	21,38	-	21,38	0,11383	16,718	-
5	02-01-05	на придбання устаткування Опалення та вентиляція. Придбання устаткування	-	317,568	317,568	-	-	-
6	02-01-06	на Внутрішній водопровід та каналізація.	261,996	-	261,996	0,49123	55,731	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Внутрішній водопровід та каналізація. Придбання устаткування.	-	63,118	63,118	-	-	-
8	02-01-08	на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.	470,29	-	470,29	1,56159	170,929	-
9	02-01-09	на придбання устаткування Електротехнічні рішення. Придбання устаткування.	-	31,226	31,226	-	-	-
10	02-01-010	на Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Монтажні роботи.	350,692	-	350,692	1,67417	177,543	-
11	02-01-011	на Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Пусконаладжувальні роботи.	38,282	-	38,282	0,20384	29,939	-
12	02-01-012	на придбання устаткування Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Придбання устаткування.	-	106,439	106,439	-	-	-
13	02-01-013	на Система охоронного спостереження. Монтажні роботи.	172,051	-	172,051	1,02469	108,954	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-014	на Система охоронного спостереження. Пусконаладжувальні роботи.	20,252	-	20,252	0,10789	15,829	-
15	02-01-015	на придбання устаткування Система охоронного спостереження. Придбання устаткування.	-	59,624	59,624	-	-	-
16	02-01-016	на Телекомунікаційні та інтернет мережі. Монтажні роботи.	24,95	-	24,95	0,10705	11,578	-
17	02-01-017	на Телекомунікаційні та інтернет мережі. Пусконаладжувальні роботи	2,32	-	2,32	0,01232	1,809	-
18	02-01-018	на придбання устаткування Телекомунікаційні та інтернет мережі. Придбання устаткування.	-	5,263	5,263	-	-	-
Всього:			4590,84	2084,473	6675,313	13,93705	1523,496	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

А.А. Торгашев

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]


І.О. Селих

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.А. Торгашев

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурно-будівельні рішення

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:
креслення (специфікації) № 16-2023-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3040,508 тис. грн.
7,83632 тис.люд.год.
846,927 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	39	925.87 839,82	86.05 51,07	36109	32753	3356 1992	9.6720 0,4525	377.21 17,65
2	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,6993	17707.33 16281,10	1387.62 496,58	12383	11385	970 347	180.4800 4,6124	126.21 3,23
3	КБ10-28-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,267	10720.67 6045,10	4634.76 1358,94	2862	1614	1237 363	57.4848 9,8208	15.35 2,62
4	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	9,3	3085.87 2104,26	981.61 326,78	28699	19570	9129 3039	20.9880 3,1218	195.19 29,03
5	КБ9-53-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі (демонтаж сміттепроводу)	т	0,5	7401.36 6867,58	448.52 123,87	3701	3434	224 62	72.0250 1,1504	36.01 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ9-61-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою (демонтаж рентгенозахищеного дверного блоку)	т	0,3	<u>7328.85</u> 5704,99	<u>1551.03</u> 354,59	2199	1711	<u>465</u> 106	<u>54.2506</u> 3,1743	<u>16.28</u> 0,95
7	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м2	0,064	<u>2178.04</u> 1954,72	<u>223.32</u> 76,28	139	125	<u>14</u> 5	<u>22.5120</u> 0,6494	<u>1.44</u> 0,04
8	КБ9-29-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,221	<u>10445.13</u> 4697,27	<u>5738.47</u> 2067,47	2308	1038	<u>1268</u> 457	<u>44.6678</u> 15,4801	<u>9.87</u> 3,42
9	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	17,174	<u>4418.95</u> 4418,95	<u>-</u> -	75891	75891	<u>-</u> -	<u>50.8920</u> -	<u>874.02</u> -
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	80,255	<u>169.84</u> 169,84	<u>-</u> -	13631	13631	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>156.98</u> -
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	80,255	<u>302.56</u> -	<u>302.56</u> 48,94	24282	-	<u>24282</u> 3928	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 32,98
Разом прямі витрати по розділу 1							202204	161152	<u>40945</u> 10299		<u>1808.56</u> 90,5
Разом будівельні роботи, грн.							202204				
в тому числі:							107				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							171451				
всього заробітна плата, грн.							101082				
Загальновиробничі витрати, грн.							227,9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							38019				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							303286				

Всього по розділу 1							303286				
Розділ 2. Стіни											
12	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	1,4	<u>56853.94</u> 19124,78	<u>840.73</u> 416,76	79596	26775	<u>1177</u> 583	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>245.05</u> 4,83
13	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м (закладення існуючих дверних прорізів)	100м2	0,55	<u>56853.94</u> 19124,78	<u>840.73</u> 416,76	31270	10519	<u>462</u> 229	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>96.27</u> 1,9
14	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (Закладення існуючих прорізів)	100м2	0,2083	<u>70796.87</u> 30520,70	<u>1951.04</u> 967,15	14747	6357	<u>406</u> 201	<u>293.5812</u> 8,0139	<u>61.15</u> 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					125613	43651	<u>2045</u> 1013		<u>402,47</u> 8,4
		Разом будівельні роботи, грн.					125613				
		в тому числі:					79917				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44664				
		всього заробітна плата, грн.					23637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49,31				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8226				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149250				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					149250				
		Розділ 3. Підлоги									
		Тип 1									
15	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,933	<u>9521,54</u> 8381,84	<u>38,69</u> 33,99	27927	24584	<u>113</u> 100	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>257,83</u> 0,9
16	КБ11-11-14 к=3 до товщини 2 мм	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-2,933	<u>2127,50</u> 2096,12	<u>23,21</u> 20,40	-6240	-6148	<u>-68</u> -60	<u>21.9834</u> 0,1838	<u>-64,48</u> -0,54
17	С111-2005-2 варіант 1	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	997,22	<u>12,95</u> -	<u>-</u> -	12914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенного вінілового на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,933	<u>11599,51</u> 10049,71	<u>15,48</u> 13,60	34021	29476	<u>45</u> 40	<u>96.6690</u> 0,1225	<u>283,53</u> 0,36
19	& С111-327-1 варіант 1	Клеюча феноло-формальдегідна мастика Escobit	кг	586,6	<u>44,69</u> -	<u>-</u> -	26215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С111-554-1 варіант 1	Гомогенне вінілове покриття із струмозрозіючими властивостями Sphera SD колір NCS S 2005-Y40R - 2мм	м2	299,166	<u>1210,68</u> -	<u>-</u> -	362194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип 2									
21	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,617	<u>9521,54</u> 8381,84	<u>38,69</u> 33,99	24918	21935	<u>101</u> 89	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>230,05</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-11-14 к=3 до товщини 2 мм	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	-2,617	<u>2127.50</u> 2096,12	<u>23.21</u> 20,40	-5568	-5486	<u>-61</u> -53	<u>21.9834</u> 0,1838	<u>-57.53</u> -0,48
23	C111-2005-2 варіант 1	Суміш самовирівнююча Siltek F-50	кг	889,78	<u>12.95</u> -	<u>-</u> -	11523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ11-39-3	Улаштування покриттів гомогенного вінілового на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2,617	<u>11599.51</u> 10049,71	<u>15.48</u> 13,60	30356	26300	<u>41</u> 36	<u>96.6690</u> 0,1225	<u>252.98</u> 0,32
25	& C111-327- 1 варіант 1	Клеюча феноло-формальдегідна мастика Escobit	кг	523,4	<u>44.69</u> -	<u>-</u> -	23391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-554- 1 варіант 2	Гомогенне вінілове покриття Sphera Elite колір NCS S 2005-Y40R - 2мм	м2	266,934	<u>889.28</u> -	<u>-</u> -	237379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Тип 3											
27	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,199	<u>14464.73</u> 7591,97	<u>29.02</u> 25,49	2878	1511	<u>6</u> 5	<u>70.5180</u> 0,2298	<u>14.03</u> 0,05
28	& C1633- 62ВД-1	Бітумна мастика	кг	39,8	<u>71.94</u> -	<u>-</u> -	2863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,199	<u>26291.55</u> 22323,12	<u>69.64</u> 61,19	5232	4442	<u>14</u> 12	<u>214.7280</u> 0,5514	<u>42.73</u> 0,11
30	C111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	129,35	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	1564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-256 варіант 1	Неслизька керамічна плитка Golden Tile CREMA MARFIL бежева 40x40	м2	20,298	<u>404.10</u> -	<u>-</u> -	8202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	4,635	<u>5774.01</u> 1833,36	<u>3.87</u> 3,40	26763	8498	<u>18</u> 16	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>78.93</u> 0,14
33	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,445	<u>17525.16</u> 4384,99	<u>21.28</u> 18,70	7799	1951	<u>9</u> 8	<u>41.1930</u> 0,1685	<u>18.33</u> 0,07
34	C111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	20,25	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							834576	107063	<u>218</u> 193		<u>1056.4</u> 1,73
Разом будівельні роботи, грн.							834576				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							727295				
всього заробітна плата, грн.							107256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58864 126,01 21019 893440				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					893440				
		Розділ 4. Заповнення дверних прорізів									
35	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,216162	<u>27938.78</u> 8689,83	<u>6662.47</u> 1953,47	6039	1878	<u>1440</u> 422	<u>82.6344</u> 14,1174	<u>17.86</u> 3,05
36	& С111-1279-1 варіант 1	Металопластикова перегородка з дверним блоком	м2	14,6862	<u>2912.11</u> -	<u>-</u> -	42768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С123-193 варіант 1	Внутрішній дверний блок, глухий з 3-х камерного ПВХ профілю	м2	3,78	<u>3309.88</u> -	<u>-</u> -	12511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С123-191-2-Х варіант 3	Противопожежний дверний блок EI 15, 1500x2100	шт	1	<u>16860.14</u> -	<u>-</u> -	16860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0546	<u>20877.82</u> 12380,70	<u>8409.85</u> 2465,81	1140	676	<u>459</u> 135	<u>117.7320</u> 17,8200	<u>6.43</u> 0,97
40	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5292	<u>33369.05</u> 10004,50	<u>6260.67</u> 1835,66	17659	5294	<u>3313</u> 971	<u>95.1360</u> 13,2660	<u>50.35</u> 7,02
41	С123-193 варіант 1	Внутрішній дверний блок, глухий з 3-х камерного ПВХ профілю	м2	42,84	<u>3309.88</u> -	<u>-</u> -	141795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	С123-193 варіант 2	Внутрішній дверний блок з 3-х камерного ПВХ профілю з однокамерним напівпрозорим склопакетом із заповненням аргону і енергозберігаючим покриттям	м2	10,08	<u>3854.56</u> -	<u>-</u> -	38854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0546	<u>45416.65</u> 14237,80	<u>9671.33</u> 2835,68	2480	777	<u>528</u> 155	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>7.39</u> 1,12
44	С123-193 варіант 1	Внутрішній дверний блок, глухий з 3-х камерного ПВХ профілю	м2	5,46	<u>3309.88</u> -	<u>-</u> -	18072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ9-61-10	Монтаж сходів, площадок, огорожі, панелей і дверцят з теплоізоляційною обшивкою (монтаж рентгенозахищеного дверного блоку)	т	0,3	<u>10762.83</u> 8149,98	<u>2215.75</u> 506,56	3229	2445	<u>665</u> 152	<u>77.5008</u> 4,5347	<u>23.25</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C121-251-1 варіант 1	Рентгенозахищені двері, свинцевий еквівалент 2 Рb 1000x2100	шт	1	<u>36682.25</u> -	<u>-</u> -	36682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0336	<u>37405.75</u> 19804,51	<u>11239.40</u> 4425,87	1257	665	<u>378</u> 149	<u>192.7446</u> 32,4766	<u>6.48</u> 1,09
48	& C123-191-2-X варіант 1	Протипожежний дверний блок, 900x2100	шт	1	<u>10121.00</u> -	<u>-</u> -	10121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C123-191-2-X варіант 2	Протипожежний дверний блок, 700x2100	шт	1	<u>10121.00</u> -	<u>-</u> -	10121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 1504-15037-1-1B1 варіант 1	Наклейка "Жовте коло"	шт	4	<u>69.37</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					359865	11735	<u>6783</u> 1984		<u>111.76</u> 14,61
		Разом будівельні роботи, грн.					359865				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					341347				
		всього заробітна плата, грн.					13719				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2529				
		Всього будівельні роботи, грн.					367132				

		Всього по розділу 4					367132				
		Розділ 5. Перемички ПР-1									
51	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,03418	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	243	165	<u>68</u> 13	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>1.53</u> 0,1
52	C111-1814 варіант 3	Сталь кутова 75x50x8	т	0,036	<u>43792.28</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,03418	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	294	110	<u>180</u> 67	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>1.08</u> 0,51
54	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	1,26	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	148	146	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>1.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0126	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	21	10	1	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.08</u> -
56	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-2	100м2	0,0126	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	77	15	2	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>0.13</u> -
57	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,17948	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	1279	864	<u>355</u> 68	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>8.03</u> 0,54
58	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5	т	0,19	<u>43792.28</u> -	<u>-</u> -	8321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,17948	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	1542	575	<u>943</u> 351	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>5.67</u> 2,66
60	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	10,5	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	1234	1219	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>11.45</u> -
61	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,105	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	178	82	<u>12</u> 1	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.69</u> 0,01
62	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-3	100м2	0,105	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	644	123	<u>16</u> 2	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>1.05</u> 0,02
63	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,01116	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	80	54	<u>22</u> 4	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>0.5</u> 0,03
64	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х50х5	т	0,012	<u>43792.28</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,01116	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	96	36	<u>59</u> 22	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>0.35</u> 0,17
66	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	0,65	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	76	75	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>0.71</u> -
67	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0065	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	11	5	<u>1</u> -	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.04</u> -
68	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-4	100м2	0,0065	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	40	8	<u>1</u> -	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>0.06</u> -
69	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,00603	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	43	29	<u>12</u> 2	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>0.27</u> 0,02
70	С111-1150- ДР варіант 1	Сталь арматурна Ф8 А400с	т	0,0064	<u>40335.65</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,00603	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	52	19	<u>32</u> 12	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>0.19</u> 0,09
72	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	1,41	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	166	164	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>1.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0141	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	24	11	2	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.09</u> -
74	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-5	100м2	0,0141	<u>6151.60</u> 1173,57	<u>173.45</u> 23,81	87	17	2	<u>9.9912</u> 0,2219	<u>0.14</u> -
75	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,00166	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	12	8	3 1	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>0.07</u> 0,01
76	С111-1150-ДР варіант 1	Сталь арматурна Ф8 А400с	т	0,0018	<u>40335.65</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,00166	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	14	5	9 3	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>0.05</u> 0,02
78	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	0,39	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	46	45	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>0.43</u> -
79	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0039	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	7	3	<u>-</u> -	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.03</u> -
80	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-6	100м2	0,0039	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	24	5	1 -	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>0.04</u> -
81	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,00071	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	5	3	1 -	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>0.03</u> -
82	С111-1150-ДР варіант 1	Сталь арматурна Ф8 А400с	т	0,0008	<u>40335.65</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,00071	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	6	2	4 1	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>0.02</u> 0,01
84	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	0,17	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	20	20	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>0.19</u> -
85	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0017	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	3	1	<u>-</u> -	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.01</u> -
86	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази ПР-7	100м2	0,0017	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	10	2	<u>-</u> -	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>0.02</u> -
87	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,02672	<u>7123.83</u> 4816,28	<u>1979.43</u> 380,24	190	129	53 10	<u>44.7360</u> 3,0348	<u>1.2</u> 0,08
88	С111-1814 варіант 3	Сталь кутова 75х50х8	т	0,032	<u>43792.28</u> -	<u>-</u> -	1401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ9-18-1	Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,02972	<u>8591.15</u> 3206,38	<u>5254.02</u> 1953,08	255	95	156 58	<u>31.5744</u> 14,7980	<u>0.94</u> 0,44
90	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь перетворювачем іржи	м2	1,1	<u>117.54</u> 116,05	<u>-</u> -	129	128	<u>-</u> -	<u>1.0902</u> -	<u>1.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,011	<u>1694.88</u> 785,43	<u>116.39</u> 10,63	19	9	1	<u>6.5964</u> 0,0994	<u>0.07</u> -
92	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,011	<u>6129.51</u> 1173,57	<u>151.36</u> 15,90	67	13	2	<u>9.9912</u> 0,1485	<u>0.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					19330	4195	<u>1938</u> 615		<u>39.38</u> 4,71
		Разом будівельні роботи, грн.					19330				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13197				
		всього заробітна плата, грн.					4810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					21784				

		Всього по розділу 5					21784				
		Розділ 6. Оздоблення приміщень									
		Стеля									
93	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,607	<u>19656.36</u> 19612,45	<u>5.80</u> 5,10	110213	109967	<u>33</u> 29	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>1082.89</u> 0,26
94	& С1545-205-5М-В3-1 варіант 1	Несучий профіль Javelin 3600мм, Armstrong	шт	135	<u>122.81</u> -	<u>-</u> -	16579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-205-7М-В3-1 варіант 1	Несучий профіль Javelin 1200мм, Armstrong	шт	767	<u>39.08</u> -	<u>-</u> -	29974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1545-205-6М-В3-1 варіант 1	Несучий профіль Javelin 600мм, Armstrong	шт	772	<u>19.56</u> -	<u>-</u> -	15100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545-205-4М-В4 варіант 1	Кут пристінний Javelin 3000мм	м	523	<u>34.61</u> -	<u>-</u> -	18101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С1545-410-1М-В2 варіант 1	Підвіс з розтискним елементом "Метелик"	шт	3206	<u>10.28</u> -	<u>-</u> -	32958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С1545-410-2М-В1 варіант 1	Спиця з петлею 500 мм	шт	3039	<u>7.25</u> -	<u>-</u> -	22033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& C1545-410-2М-В1 варіант 2	Спиця з гачком 500 мм	шт	3039	<u>6.33</u> -	<u>-</u> -	19237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C10000-4-В4 варіант 1	Дюбель ТДН 6х35 мм	шт	3039	<u>2.57</u> -	<u>-</u> -	7810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,607	<u>2361.20</u> 2351,53	<u>9.67</u> 8,50	13239	13185	<u>54</u> 48	<u>23.1564</u> 0,0766	<u>129.84</u> 0,43
103	& C1426-11784-А-1	Плита підвісної стелі пластикова Brilliant® біла матова 595х595 мм	шт	1450	<u>111.34</u> -	<u>-</u> -	161443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	0,162	<u>10149.31</u> 9237,44	<u>266.75</u> 231,31	1644	1496	<u>43</u> 37	<u>93.2604</u> 2,4665	<u>15.11</u> 0,4
105	C111-1891-1 варіант 1	Штукатурка KNAUF Rotband	кг	137,7	<u>12.54</u> -	<u>-</u> -	1727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-56-5	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,162	<u>12328.89</u> 9359,96	<u>9.67</u> 8,50	1997	1516	<u>2</u> 1	<u>86.9400</u> 0,0766	<u>14.08</u> 0,01
107	КБ15-179-10	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,162	<u>27237.08</u> 13020,00	<u>3.87</u> 3,40	4412	2109	<u>1</u> 1	<u>115.6716</u> 0,0306	<u>18.74</u> -
108	КБ15-56-3	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	10,368	<u>8043.02</u> 5871,52	<u>5.80</u> 5,10	83390	60876	<u>60</u> 53	<u>54.5376</u> 0,0460	<u>565.45</u> 0,48
109	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,368	<u>11497.18</u> 10815,82	<u>3.87</u> 3,40	119203	112138	<u>40</u> 35	<u>96.0894</u> 0,0306	<u>996.25</u> 0,32
110	C111-1626-1 варіант 3	Матова стійка до стирання та дезінфекції фарба, Колір RAL 1013	кг	362,88	<u>193.80</u> -	<u>-</u> -	70326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ15-50-2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм	100м2	1,248	<u>8687.25</u> 7825,45	<u>236.44</u> 205,03	10842	9766	<u>295</u> 256	<u>79.0050</u> 2,1859	<u>98.6</u> 2,73
112	C111-1891-1 варіант 1	Штукатурка KNAUF Rotband	кг	1060,8	<u>12.54</u> -	<u>-</u> -	13302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,248	<u>37438.12</u> 33652,54	<u>65.77</u> 57,79	46723	41998	<u>82</u> 72	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>403.99</u> 0,65
114	C111-2000-7 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	811,2	<u>12.09</u> -	<u>-</u> -	9807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	C111-256 варіант 5	Плитки глазуровані	м2	126,048	<u>702.45</u> -	<u>-</u> -	88542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-41-2	Улаштування тактильних плиток на клеї	100м2	0,2412	<u>9637.74</u> 9590,01	<u>13.54</u> 11,90	2325	2313	<u>3</u> 3	<u>82.7724</u> 0,1072	<u>19.96</u> 0,03
117	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна ПТ-14	шт	57	<u>127.51</u> -	<u>-</u> -	7268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка поліуретанова напрямна ПТ-12	шт	211	<u>127.51</u> -	<u>-</u> -	26905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C111-327- 221	Клей монтажний	л	11,7	<u>924.61</u> -	<u>-</u> -	10818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 4	Інформаційна табличка	шт	14	<u>183.61</u> -	<u>-</u> -	2571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 5	Інформаційна табличка шрифтом брайля	шт	14	<u>287.34</u> -	<u>-</u> -	4023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 6	Інформаційна табличка з назвою кабінета	шт	5	<u>191.77</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& 1504- 15037-1-1B1 варіант 7	Інформаційна табличка шрифтом брайля для назви кабінету	шт	5	<u>191.77</u> -	<u>-</u> -	959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					954430	355364	<u>613</u> 535		<u>3344.91</u> 5,31
		Разом будівельні роботи, грн.					954430				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598453				
		всього заробітна плата, грн.					355899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					367,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61361				
		Всього будівельні роботи, грн.					1138448				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 6					1138448				
		Розділ 7. Модуль активної реабілітації									
		Модуль залу									
124	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,82	<u>4864.88</u> 2668,25	<u>2185.96</u> 719,50	3989	2188	<u>1792</u> 590	<u>26.2752</u> 6,8390	<u>21.55</u> 5,61
125	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,12	<u>15710.27</u> 5047,68	<u>10662.59</u> 2782,37	1885	606	<u>1279</u> 334	<u>48.0000</u> 25,5552	<u>5.76</u> 3,07
		Модуль коридору									
126	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,92	<u>4864.88</u> 2668,25	<u>2185.96</u> 719,50	4476	2455	<u>2011</u> 662	<u>26.2752</u> 6,8390	<u>24.17</u> 6,29
127	КМ8-396-6	Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м	100 м	0,12	<u>15710.27</u> 5047,68	<u>10662.59</u> 2782,37	1885	606	<u>1279</u> 334	<u>48.0000</u> 25,5552	<u>5.76</u> 3,07
		Поручні									
128	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,6304	<u>5750.15</u> 5701,30	<u>48.85</u> 14,32	3625	3594	<u>31</u> 9	<u>57.5598</u> 0,1035	<u>36.29</u> 0,07
129	& C126-1237-1 варіант 1	Поручень ALM-12.1970 d50 мм 1970 мм, Aluminica	шт	32	<u>782.54</u> -	<u>-</u> -	25041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C126-1237-13	Стійка 40 мм, Aluminica	м	123	<u>429.86</u> -	<u>-</u> -	52873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C100-2402-4059-4-15 варіант 3	З'єднувач шарнірний 50x50, Aluminica	шт	123	<u>168.27</u> -	<u>-</u> -	20697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C100-2402-4059-4-15 варіант 1	Фланець з зовнішнім кріпленням 40мм, Aluminica	шт	123	<u>135.48</u> -	<u>-</u> -	16664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C100-2402-4059-4-15 варіант 4	Кришка фланця 40мм з зовнішнім кріпленням, Aluminica	шт	123	<u>37.13</u> -	<u>-</u> -	4567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C100-2402-4059-4-15 варіант 5	Кільце для поручня, Aluminica	шт	25	<u>48.38</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C100-2402-4059-4-15 варіант 2	Заглушка поручня, Alumínica	шт	19	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	1249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,16	<u>4864.88</u> 2668,25	<u>2185.96</u> 719,50	778	427	<u>350</u> 115	<u>26.2752</u> 6,8390	<u>4.2</u> 1,09
137	& C126-1237-1 варіант 2	Поручень відкидний настінний для МГН MAXIFLOW D32 Білий, шт.	шт	4	<u>2141.90</u> -	<u>-</u> -	8568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KB9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,16	<u>4864.88</u> 2668,25	<u>2185.96</u> 719,50	778	427	<u>350</u> 115	<u>26.2752</u> 6,8390	<u>4.2</u> 1,09
139	& C126-1237-1 варіант 3	Ручка-поручень пристінна пряма для ТМ ОМЕГА для МГН	шт	4	<u>525.87</u> -	<u>-</u> -	2103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C188888-4 варіант 5	Дюбель М-10	шт	401	<u>8.51</u> -	<u>-</u> -	3413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C188888-4 варіант 6	Саморіз М10	шт	401	<u>5.92</u> -	<u>-</u> -	2374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею (монтаж металевої огорожі сходів (існуючої))	т	0,221	<u>15204.35</u> 6710,39	<u>8197.82</u> 2953,52	3360	1483	<u>1812</u> 653	<u>63.8112</u> 22,1144	<u>14.1</u> 4,89
		Разом прямі витрати по розділу 7					159535	11786	<u>8904</u> 2812		<u>116.03</u> 25,18
		Разом будівельні роботи, грн.					159535				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138845				
		всього заробітна плата, грн.					14598				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2566				
		Всього будівельні роботи, грн.					167170				

		Всього по розділу 7					167170				
		Разом прямі витрати по кошторису					2655553	694946	<u>61446</u> 17451		<u>6879.51</u> 150,44
		Разом будівельні роботи, грн.					2655553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1899161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					712397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					384955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					806,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					134530				
		Всього будівельні роботи, грн.					3040508				
		-----					-----				
		Всього по кошторису					3040508				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7836,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					846927				

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення та вентиляція. Монтажні роботи

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	184,478 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-ОВ	Кошторисна трудомісткість	0,80412 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	87,539 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-1	Розділ 1. П-1, В-1 Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	2	2232,86 1721,67	435,14 148,91	4466	3443	870 298	17,5950 1,3418	35,19 2,68
		Разом прямі витрати по розділу 1					4466	3443	870 298		35,19 2,68
		Разом будівельні роботи, грн.					4466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153				
		всього заробітна плата, грн.					3741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					758				
		Всього будівельні роботи, грн.					6557				

		Всього по розділу 1					6557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П-2, В-2									
2	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	3	<u>2232,86</u> 1721,67	<u>435,14</u> 148,91	6699	5165	<u>1305</u> 447	<u>17.5950</u> 1,3418	<u>52.79</u> 4,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					6699	5165	<u>1305</u> 447		<u>52.79</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн.					6699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229				
		всього заробітна плата, грн.					5612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1137				
		Всього будівельні роботи, грн.					9836				

		Всього по розділу 2					9836				
		Розділ 3. П-3, В-3									
3	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>2232,86</u> 1721,67	<u>435,14</u> 148,91	2233	1722	<u>435</u> 149	<u>17.5950</u> 1,3418	<u>17.6</u> 1,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					2233	1722	<u>435</u> 149		<u>17.6</u> 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76				
		всього заробітна плата, грн.					1871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					379				
		Всього будівельні роботи, грн.					3279				

		Всього по розділу 3					3279				
		Розділ 4. П-4, В-4									
4	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>2232,86</u> 1721,67	<u>435,14</u> 148,91	2233	1722	<u>435</u> 149	<u>17.5950</u> 1,3418	<u>17.6</u> 1,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2233	1722	<u>435</u> 149		<u>17,6</u> 1,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2233				
		в тому числі:					76				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1871				
		всього заробітна плата, грн.					1046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,27				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					379				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3279				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 4					3279				
		Розділ 5. П-5, В-5									
5	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>2232.86</u> 1721,67	<u>435.14</u> 148,91	2233	1722	<u>435</u> 149	<u>17,5950</u> 1,3418	<u>17,6</u> 1,34
6	КБ20-4-2	Інше Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,048	<u>43365.90</u> 35351,64	<u>854.39</u> 310,18	2082	1697	<u>41</u> 15	<u>361,2840</u> 2,8809	<u>17,34</u> 0,14
7	С130-1135 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі 0,55 мм	м2	4,8	<u>767.67</u> -	<u>-</u> -	3685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1545-47-2 варіант 3	Відвід з оцинк. сталі товщиною 0.7мм, 100х100	шт	11	<u>270.60</u> -	<u>-</u> -	2977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-47-2 варіант 4	Трійник прямий для прямокутних перерізів з оцинк. сталі товщиною 0.7мм, 100х100-100х100	шт	12	<u>474.60</u> -	<u>-</u> -	5695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-47-2 варіант 5	Заглушка для прямокутних перерізів, 100х100	шт	12	<u>240.00</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>302.04</u> 251,81	<u>41.27</u> 10,99	6041	5036	<u>825</u> 220	<u>2,5116</u> 0,1028	<u>50,23</u> 2,06
12	& С188888-20-1 варіант 2	Решітка з регулюванням, ВЕНТС МВ 100 Рс	шт	8	<u>250.00</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С188888-20-1 варіант 3	Решітка без регулювання, ВЕНТС ОНГ 100х100	шт	12	<u>308.65</u> -	<u>-</u> -	3704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна	шт	5	<u>234.21</u> -	<u>-</u> -	1171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					32468	8455	<u>1301</u> 384		<u>85.17</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн.					32468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22712				
		всього заробітна плата, грн.					8839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1776				
		Всього будівельні роботи, грн.					37384				

		Всього по розділу 5					37384				
		Розділ 6. Система кондиціонування									
15	KB20-36-1	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	8	<u>1331.06</u> 1039,58	<u>286.28</u> 99,29	10648	8317	<u>2290</u> 794	<u>11.3022</u> 0,8927	<u>90.42</u> 7,14
16	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,62	<u>17794.33</u> 16536,58	<u>1239.26</u> 466,06	28827	26789	<u>2008</u> 755	<u>153.6000</u> 4,6800	<u>248.83</u> 7,58
17	C113-1 варіант 1	Труба мідна, ф 6,35х0,76, Halcor	м	84,24	<u>86.81</u> -	<u>-</u> -	7313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1 варіант 3	Труба мідна ф 9,53х0,81, Halcor	м	84,24	<u>149.77</u> -	<u>-</u> -	12617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,2	<u>689.91</u> 493,29	<u>-</u> -	11177	7991	<u>-</u> -	<u>4.8576</u> -	<u>78.69</u> -
20	C113-2126 варіант 1	Теплоізоляція для труб ф 6, товщ. 13 мм K- FLEX ST	м	82,62	<u>32.34</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-2126 варіант 3	Теплоізоляція для труб ф9, товщ. 13 мм K- FLEX ST	м	82,62	<u>42.86</u> -	<u>-</u> -	3541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KM8-410-1	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,5	<u>4169.80</u> 3024,74	<u>-</u> -	2085	1512	<u>-</u> -	<u>30.9120</u> -	<u>15.46</u> -
23	& C113- 1352-1 варіант 1	Труба металопластикова дренажна, Ду 16	м	50	<u>57.05</u> -	<u>-</u> -	2853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111- 1721-11Г-2 варіант 2	Стрічка обмотувальна тефлонова	уп.	2	<u>199.78</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C111-1721-11Г-2 варіант 1	Стяжка прозора кабельна (100 шт/уп)	уп.	2	<u>92.85</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1551-1-СП варіант 1	Анкер М12 L=100	шт	38	<u>28.02</u> -	<u>-</u> -	1065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C188888-4-1 варіант 1	Дюбель ударний швидкого монтажу гриб поліпропілен (100шт/уп) 6х40 мм	уп.	1	<u>40.45</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,24	<u>1622.76</u> 1209,51	<u>293.26</u> 79,83	389	290	<u>70</u> 19	<u>11.7714</u> 0,7237	<u>2.83</u> 0,17
29	& C118-38-1 варіант 1	Кронштейн для кондиціонерів К2 з болтом, 400х500мм, 1.8мм (комплект 2 шт.)	шт	8	<u>342.89</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>6502.67</u> 3028,61	<u>2121.27</u> 554,89	3251	1514	<u>1061</u> 277	<u>28.8000</u> 5,0537	<u>14.4</u> 2,53
31	& C1545-64-5 варіант 1	Кабель мідний КВВГнг 4х1.5	м	51	<u>38.63</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ46-29-8	Отвори Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,08	<u>44155.92</u> 22724,07	<u>21431.85</u> 7044,73	3532	1818	<u>1714</u> 564	<u>221.1588</u> 66,9873	<u>17.69</u> 5,36
33	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,04	<u>22662.87</u> 10937,61	<u>11725.26</u> 3901,33	907	438	<u>469</u> 156	<u>102.7488</u> 37,2628	<u>4.11</u> 1,49
		Разом прямі витрати по розділу 6					96216	48669	<u>7612</u> 2565		<u>472.43</u> 24,27
		Разом будівельні роботи, грн.					96216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39935				
		всього заробітна плата, грн.					51234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9942				
		Всього будівельні роботи, грн.					124145				

		Всього по розділу 6					124145				
		Разом прямі витрати по кошторису					144315	69176	<u>11958</u> 3992		<u>680.78</u> 37,2
		Разом будівельні роботи, грн.					144315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					63181 73168 40163 86,14 14371 184478 184478				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					804,12 87539				

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  A.A. Торгашев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Опалення та вентиляція. Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	21,380 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-ОВ	Кошторисна трудомісткість	0,11383 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,718 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-5-1	Розділ 1. П-1, В-1	Пристр.	2							
		Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний			1444.80	-	2890	2890	-	10.0000	20
					1444.80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2890	2890	-		20
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2890				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					400				
		Всього будівельні роботи, грн.					4208				

		Всього по розділу 1					4208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П-2, В-2									
2	КПЗ-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	Пристр.	3	<u>1444.80</u> 1444,80	<u>-</u> -	4334	4334	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>30</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4334	4334	<u>-</u> -		<u>30</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4334				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					6309				

		Всього по розділу 2					6309				
		Розділ 3. П-3, В-3									
3	КПЗ-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	Пристр.	1	<u>1444.80</u> 1444,80	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>10</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1445	1445	<u>-</u> -		<u>10</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1445				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					2104				

		Всього по розділу 3					2104				
		Розділ 4. П-4, В-4									
4	КПЗ-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	Пристр.	1	<u>1444.80</u> 1444,80	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>10</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1445	1445	<u>-</u> -		<u>10</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1445 659 1,2 200 2104				
		Всього по розділу 4					2104				
5	КПЗ-5-1	Розділ 5. П-5, В-5 Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	Пристр.	1	<u>1444,80</u> 1444,80	<u>-</u> -	1445 1445	1445	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>10</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1445 1445 1445 659 1,2 200 2104	1445	<u>-</u> -		<u>10</u> -
		Всього по розділу 5					2104				
6	КПЗ-12-1	Розділ 6. К1 Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	<u>3125,39</u> 3125,39	<u>-</u> -	3125 3125	3125	<u>-</u> -	<u>21.6320</u> -	<u>21,63</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3125 3125 3125 1425 2,6 433	3125	<u>-</u> -		<u>21,63</u> -

Склад інженер-кошторисник I.O. Селих
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП А.А. Торгашев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Внутрішній водопровід та каналізація.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	261,996 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-ВК	Кошторисна трудомісткість	0,49123 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	55,731 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. В1									
1	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,045	<u>8203.03</u> 8048,66	<u>40.37</u> 35,47	369	362	2 2	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>3.36</u> 0,01
2	C130-888 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна ф20х2,8	м	4,5	<u>211.45</u> -	<u>-</u> -	952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>8128.50</u> 7951,77	<u>40.37</u> 35,47	163	159	1 1	<u>73.8600</u> 0,3197	<u>1.48</u> 0,01
4	C130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна ф25х3,2	м	2	<u>216.32</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5	<u>47182.25</u> 40553,47	<u>6628.78</u> 3548,42	23591	20277	<u>3314</u> 1774	<u>371.1648</u> 34,1652	<u>185.58</u> 17,08
6	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 діам. 20x2,2 мм	м	50	<u>49.10</u> -	<u>-</u> -	2455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,03	<u>36087.03</u> 31898,76	<u>4188.27</u> 2195,00	1083	957	<u>126</u> 66	<u>291.9528</u> 21,1067	<u>8.76</u> 0,63
8 & C113-1437-11Б-П варіант 1	Труба поліпропіленова PN10 ф25x2,3	м	3	<u>78.74</u> -	<u>-</u> -	236	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9 & 1503-8203-1-18 варіант 1	Гнучка підводка для води, тип гайка-гайка ф20	шт	16	<u>207.50</u> -	<u>-</u> -	3320	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий Wavin ППР 20 мм SVEK020XXX, Wavin Ekoplastik	шт	14	<u>262.84</u> -	<u>-</u> -	3680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1746 варіант 7	Кутник комбінований з кріпленням ПП D20-1/2" HP, Wavin Ekoplastik	шт	15	<u>156.00</u> -	<u>-</u> -	2340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1774 варіант 1	Відвід 90° з PPR 20	шт	31	<u>12.52</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1774 варіант 2	Розбірне з'єднання зовнішнє Wavin d20 SSE02020XX	шт	9	<u>207.08</u> -	<u>-</u> -	1864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1774 варіант 3	Розбірне з'єднання зовнішнє Wavin d25 SSE02020XX	шт	1	<u>324.33</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15 & C113-1794-1-Т варіант 5	Муфта комбінована з внутрішнім різьбленням 20xG1/2"	шт	2	<u>84.19</u> -	<u>-</u> -	168	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16 & C113-1794-1-Т варіант 6	Муфта перехідна зовнішня PPR 25x20	шт	1	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	124	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1746 варіант 2	Трійник перехідний PPR 25x20x25	шт	3	<u>110.51</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1746 варіант 1	Трійник рівнопрохідний PPR 20	шт	6	<u>14.92</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1746 варіант 9	Трійник сталевий перехідний Ду50x25 исп.1	шт	1	<u>216.89</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1746 варіант 10	Трійник сталевий перехідний Ду50x20 исп. 1	шт	9	<u>278.60</u> -	<u>-</u> -	2507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1794-1-T варіант 1	Опора поліпропіленова D20	шт	100	<u>86.98</u> -	<u>-</u> -	8698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1794-1-T варіант 2	Опора поліпропіленова D25	шт	6	<u>86.98</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,53	<u>20919.91</u> 4801,28	<u>-</u> -	11088	2545	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>25.06</u> -
24	C113-2126 варіант 6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ 22 x 9 мм товщиною 9 мм для ф20	м	50	<u>18.64</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2126 варіант 7	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ 28 x 9 мм товщиною 9 мм для ф25	м	3	<u>21.38</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,065	<u>1839.72</u> 1746,36	<u>-</u> -	120	114	<u>-</u> -	<u>13.4160</u> -	<u>0.87</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							66060	24414	<u>3443</u> 1843		<u>225.11</u> 17,73
Разом будівельні роботи, грн.							66060				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							38203				
всього заробітна плата, грн.							26257				
Загальновиробничі витрати, грн.							12970				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4049				
Всього будівельні роботи, грн.							79030				

Всього по розділу 1							79030				
Розділ 2. ТЗ											
27	KM35-6-6	Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	1	<u>1723.59</u> 1553,58	<u>126.36</u> 40,64	1724	1554	<u>126</u> 41	<u>15.1200</u> 0,3300	<u>15.12</u> 0,33
28	KB16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,09	<u>49007.29</u> 40553,47	<u>6628.78</u> 3548,42	4411	3650	<u>597</u> 319	<u>371.1648</u> 34,1652	<u>33.4</u> 3,07
29	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 діам. 20x3,4 мм	м	9	<u>54.54</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& 1503-8203-1-18 варіант 1	Гнучка підводка для води, тип гайка-гайка ф20	шт	2	<u>207.50</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1630-1433 варіант 2	Кран кульовий Wavin ППР 20 мм SVEK020XXX, Wavin Ekoplastik	шт	1	<u>262.84</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C113-1746 варіант 7	Кутник комбінований з кріпленням ПП D20-1/2" HP, Wavin Ekoplastik	шт	1	<u>156.00</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-1774 варіант 1	Відвід 90° з PPR 20	шт	7	<u>12.52</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C113-1794-1-T варіант 5	Муфта комбінована з внутрішнім різьбленням 20xG1/2"	шт	1	<u>84.19</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C113-1794-1-T варіант 1	Опора поліпропіленова D20	шт	18	<u>86.98</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,09	<u>20919.91</u> 4801,28	<u>-</u> -	1883	432	<u>-</u> -	<u>47.2800</u> -	<u>4.26</u> -
37	C113-2126 варіант 6	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ 22 x 9 мм товщиною 9 мм для ф20	м	9	<u>18.64</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11249	5636	<u>723</u> 360		<u>52.78</u> 3,4
		Разом будівельні роботи, грн.					11249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4890				
		всього заробітна плата, грн.					5996				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					925				
		Всього будівельні роботи, грн.					14219				

		Всього по розділу 2					14219				
		Розділ 3. К1									
38	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,1	<u>2476.04</u> 2276,34	<u>21.87</u> 19,21	248	228	<u>2</u> 2	<u>22.4160</u> 0,1732	<u>2.24</u> 0,02
39	C130-539 варіант 1	Душевий піддон 900x900	шт	1	<u>6049.07</u> -	<u>-</u> -	6049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1780.04</u> 1730,68	<u>-</u> -	356	346	<u>-</u> -	<u>15.8400</u> -	<u>3.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C130-616-1 варіант 1	Змішувач для душу дворукоятковий з підводками в окремих отворах настінний з душовоюсіткою на гнучкому шлангу	комплект	1	<u>2820.25</u> -	<u>-</u> -	2820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C130-616-1 варіант 2	Змішувач для умивальника	комплект	1	<u>2067.18</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C121-792-1 варіант 1	Кронштейн для кріплення умивальника	шт.	12	<u>732.39</u> -	<u>-</u> -	8789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1630-973 варіант 2	Сифон для душевого піддона	шт	1	<u>1124.99</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1630-973 варіант 1	Сифон пляшковий	шт	12	<u>287.47</u> -	<u>-</u> -	3450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	1,2	<u>5095.23</u> 4751,68	<u>15.14</u> 13,30	6114	5702	<u>18</u> 16	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>52.96</u> 0,14
47	C130-669 варіант 1	Умивальник	комплект	12	<u>4342.79</u> -	<u>-</u> -	52113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,4	<u>6739.88</u> 5348,47	<u>30.28</u> 26,60	2696	2139	<u>12</u> 11	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>20.1</u> 0,1
49	& C130-901-1 варіант 1	Унітаз тарілчастий фаянсовий з косим випуском, цільновідлитюю полчкою, змивним бачкомфаянсовим з бічним впуском в комплекті зі змивною арматурою	шт	4	<u>5666.54</u> -	<u>-</u> -	22666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,35	<u>8788.10</u> 8763,27	<u>8.41</u> 7,39	3076	3067	<u>3</u> 3	<u>78.9840</u> 0,0666	<u>27.64</u> 0,02
51	C130-1199 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова ф50х1,8	м	35	<u>121.84</u> -	<u>-</u> -	4264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>8494.36</u> 8413,12	<u>15.14</u> 13,30	849	841	<u>2</u> 1	<u>75.8280</u> 0,1199	<u>7.58</u> 0,01
53	C1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна поліпропіленова ф110х2,7	м	10	<u>149.35</u> -	<u>-</u> -	1494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1545-167-1 варіант 1	Патрубок гофрований для унітазу L=350 мм	шт	4	<u>333.73</u> -	<u>-</u> -	1335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1532-27-7-12 варіант 3	Відвід каналізаційний 45° 50	шт	46	<u>57.98</u> -	<u>-</u> -	2667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1532-27-7-12 варіант 7	Відвід каналізаційний 45° 110	шт	8	<u>149.03</u> -	<u>-</u> -	1192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C1532-27-7-12 варіант 4	Відвід каналізаційний 90° 50	шт	13	<u>63.25</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1532-27-7-12 варіант 5	Відвід каналізаційний 90° 110	шт	4	<u>146.99</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1532-27-7-12 варіант 2	Заглушка каналізаційна 110	шт	1	<u>83.75</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1532-27-7-12 варіант 13	Перехід каналізаційний 110x50	шт	4	<u>109.05</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1532-27-7-12 варіант 17	Ревізія каналізаційна ф110	шт	10	<u>451.97</u> -	<u>-</u> -	4520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1532-27-7-12 варіант 18	Хрест каналізаційний 45° 110x50	шт	1	<u>326.51</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1532-27-7-12 варіант 19	Хрест каналізаційний 45° 110x110	шт	4	<u>636.59</u> -	<u>-</u> -	2546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1532-27-7-12 варіант 15	Трійник каналізаційний 45° 50x50	шт	1	<u>107.21</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1532-27-7-12 варіант 12	Трійник каналізаційний 45° 110x50	шт	1	<u>206.15</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1532-27-7-12 варіант 10	Трійник каналізаційний 45° 110x110	шт	2	<u>339.77</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1532-27-7-12 варіант 16	Трійник каналізаційний 90° 110x110	шт	2	<u>276.92</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1532-27-7-12 варіант 14	Трійник каналізаційний 90° 110x50	шт	8	<u>180.65</u> -	<u>-</u> -	1445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1532-27-7-12 варіант 8	Хомут пластиковий з кліпсою D50	шт	70	<u>152.60</u> -	<u>-</u> -	10682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1532-27-7-12 варіант 9	Хомут пластиковий з кліпсою D110	шт	20	<u>166.37</u> -	<u>-</u> -	3327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					149694	12323	<u>37</u> 33		<u>113.69</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					149694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137334				
		всього заробітна плата, грн.					12356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2273				
		Всього будівельні роботи, грн.					156232				

		Всього по розділу 3					156232				
		Розділ 4. В2									
71	КР15-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	<u>86.86</u> 86,86	- -	521	521	- -	<u>0.8160</u> -	<u>4.9</u> -
72	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	6	<u>220.13</u> 217,16	- -	1321	1303	- -	<u>2.0400</u> -	<u>12.24</u> -
73	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	3	<u>188.02</u> 183,07	- -	564	549	- -	<u>1.9200</u> -	<u>5.76</u> -
74	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	3	<u>2516.87</u> 73,42	- -	7551	220	- -	<u>0.6720</u> -	<u>2.02</u> -
75	КМ8-81-1	Апарат керування , кількість кінців, що підключаються, до 2 (блок керування пожежним краном (БУПК))	шт	3	<u>272.39</u> 206,71	<u>63.18</u> 20,32	817	620	<u>190</u> 61	<u>1.9200</u> 0,1650	<u>5.76</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 4					10774	3213	<u>190</u> 61		<u>30.68</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					10774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7371				
		всього заробітна плата, грн.					3274				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					12514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 4					12514				
		Разом прямі витрати по кошторису					237777	45586	4393		422.26
		Разом будівельні роботи, грн.					237777		2297		21,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					187798				
		всього заробітна плата, грн.					47883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7848				
		Всього будівельні роботи, грн.					261996				
		-----					-				
		Всього по кошторису					261996				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					491,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55731				

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Електротехнічні рішення. Монтажні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	470,290 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16/2023-ЕТР	Кошторисна трудомісткість	1,56159 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	170,929 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ21-22-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,77	<u>1276.22</u> 1273,27	<u>-</u> -	983	980	<u>-</u> -	<u>13.3536</u> -	<u>10.28</u> -
2	КБ21-22-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,18	<u>1343.95</u> 1341,00	<u>-</u> -	242	241	<u>-</u> -	<u>14.0640</u> -	<u>2.53</u> -
3	КБ21-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,58	<u>19396.29</u> 13790,77	<u>5562.72</u> 2899,27	11250	7999	<u>3226</u> 1682	<u>131.1408</u> 25,6445	<u>76.06</u> 14,87
4	КБ21-9-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання проводу при схованій проводці	100м	4,7	<u>1227.53</u> 1212,37	<u>15.16</u> 4,88	5769	5698	<u>71</u> 23	<u>12.2400</u> 0,0396	<u>57.53</u> 0,19
5	КБ21-9-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	1,15	<u>836.46</u> 821,30	<u>15.16</u> 4,88	962	944	<u>18</u> 6	<u>8.5056</u> 0,0396	<u>9.78</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	28	<u>70.12</u> 62,01	<u>8.11</u> 1,76	1963	1736	<u>227</u> 49	<u>0.5760</u> 0,0152	<u>16.13</u> 0,42
7	КБ21-24-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>168.99</u> 155,47	<u>13.15</u> 7,61	169	155	<u>13</u> 8	<u>1.4784</u> 0,0672	<u>1.48</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 1					21338	17753	<u>3555</u> 1768		<u>173.79</u> 15,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21338 30 19521 10647 22,73 3792 31985				

		Всього по розділу 1					31985				
		Розділ 2. Електрообладнання									
8	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>553.58</u> 388,67	<u>32.87</u> 19,02	554	389	<u>33</u> 19	<u>3.6960</u> 0,1679	<u>3.7</u> 0,17
9	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,11	<u>44196.17</u> 35634,16	<u>1367.01</u> 1193,51	4862	3920	<u>150</u> 131	<u>342.7680</u> 11,7528	<u>37.7</u> 1,29
10	С1547-16 варіант 9	Вимикач автоматичний, 380 В, Ін = 63А Хар-ка D, ВА-2003 3р, АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>561.32</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1547-16 варіант 10	Вимикач автоматичний, 220 В, Ін = 40А Хар-ка С, ВА-2017 1р, АСКО-УКРЕМ	шт	1	<u>60.70</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1547-16 варіант 7	Дифференційний вимик. Ін=63А 2п 220В 30мА, ПЗВ-2001, АСКО-УКРЕМ	шт	6	<u>286.43</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1547-16 варіант 8	Розщеплювач незалежний, 220 В, РН, АСКО-УКРЕМ	шт	3	<u>496.14</u> -	<u>-</u> -	1488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,37	<u>33140.47</u> 25547,76	<u>1367.01</u> 1193,51	12262	9453	<u>506</u> 442	<u>248.6400</u> 11,7528	<u>92</u> 4,35
15	С1547-16 варіант 2	Вимикач автоматичний, 220 В, Ін = 20А Хар-ка С, ВА-2017 1р, АСКО-УКРЕМ	шт	3	<u>52.68</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1547-16 варіант 3	Вимикач автоматичний, 220 В, Ін = 16А Хар- ка С, ВА-2017 1р, АСКО-УКРЕМ	шт	19	<u>52.68</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1547-16 варіант 4	Вимикач автоматичний, 220 В, Ін = 10А Хар- ка С, ВА-2017 1р, АСКО-УКРЕМ	шт	13	<u>52.68</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C1547-16 варіант 5	Вимикач автоматичний, 220 В, Ін = 6А Хар- ка С, ВА-2017 1р, АСКО-УКРЕМ	шт	2	<u>52.68</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23456	13762	<u>689</u> 592		<u>133.4</u> 5,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23456 9005 14354 7826 16,7 2787 31282				

		Всього по розділу 2					31282				
		Розділ 3. Світильники									
19	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,77	<u>64266.63</u> 44154,11	<u>18932.71</u> 11049,18	49485	33999	<u>14578</u> 8508	<u>445.7760</u> 99,3941	<u>343.25</u> 76,53
20	C1547-7 варіант 1	Світлодіодний світильник стельовий потуж. 36Вт 4000К IP20, ДПО20У-36 1х36Вт, Варта	шт	67	<u>942.94</u> -	<u>-</u> -	63177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1547-7 варіант 2	Світлодіодний світильник стельовий потуж. 36Вт 4000К з вбудованим БАЖ з АКБ 3Вт 2 години роб. IP20, ДПО20У-36 1х36Вт з АКБ, Варта	шт	10	<u>4598.62</u> -	<u>-</u> -	45986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,05	<u>45430.89</u> 26651,75	<u>9402.38</u> 4984,06	2272	1333	<u>470</u> 249	<u>253.4400</u> 44,0309	<u>12.67</u> 2,2
23	C1547-7 варіант 3	Світлодіодний світильник настінний потуж. 12Вт 4000К IP54, ДББ26У-12, Варта	шт	5	<u>2566.78</u> -	<u>-</u> -	12834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчик присутності)	шт	4	<u>111.34</u> 106,51	<u>-</u> -	445	426	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>3.84</u> -
25	C1547-7 варіант 4	Датчик присутності 220В 10А, DELUX ST46В (360°)	шт	4	<u>510.46</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,17	<u>21639,10</u> 17467,97	<u>2361,00</u> 710,84	3679	2970	<u>401</u> 121	<u>157.4400</u> 5,8690	<u>26.76</u> 1
27	& C1545-4-B1-1 варіант 2	Самоклеюча етикетка IEK YPC30-105-UA 330x124мм «ВИХІД EXIT»	шт	14	<u>23.98</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					180256	38728	<u>15449</u> 8878		<u>386.52</u> 79,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180256 126079 47606 26104 55,94 9335 206360				

		Всього по розділу 3					206360				
		Розділ 4. Електроустановочні вироби									
28	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,16	<u>6595.81</u> 3167,15	<u>-</u> -	1055	507	<u>-</u> -	<u>33.2160</u> -	<u>5.31</u> -
29	& C1547-6-2 варіант 1	Вимикач одноклавішний прихованої установки, 220 В, 10А IP20, ВВсб10-1-0-Fl-W, АСКО-УКРЕМ	шт	16	<u>55.06</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,09	<u>6781.17</u> 3352,51	<u>-</u> -	610	302	<u>-</u> -	<u>35.1600</u> -	<u>3.16</u> -
31	& C1547-6-2 варіант 2	Вимикач двоклавішний прихованої установки, 220 В, 10А IP20, ВВсб10-2-0-Fl-W, АСКО-УКРЕМ	шт	9	<u>60.98</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	1,36	<u>6508.33</u> 3183,16	<u>-</u> -	8851	4329	<u>-</u> -	<u>33.3840</u> -	<u>45.4</u> -
33	& C1512-14-1 варіант 5	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом і захисною шторкою внутрішньої установки 220 В, 16 А IP20, РВшсб16-3-Fl-W, АСКО-УКРЕМ	шт	134	<u>94.76</u> -	<u>-</u> -	12698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1512-14-1 варіант 6	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом і захисною шторкою внутрішньої установки 220 В, 16 А IP44, білий Sedna, Schneider Electric	шт	1	<u>191.35</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1512-14-1 варіант 10	Розетка силова 220 В 40А, РШ/ВШ Житомир	шт	1	<u>78.64</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1512-14-1 варіант 8	Рамка чотиримісна, Рм-4-FI-W, АСКО-УКРЕМ	шт	21	<u>31.01</u> -	<u>-</u> -	651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1512-14-1 варіант 9	Рамка двомісна, Рм-2-FI-W, АСКО-УКРЕМ	шт	11	<u>16.32</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1512-14-1 варіант 7	Коробка для установки вимикачів і розеток негорюча, КМП-60Ес, «БІЛМАКС»	шт	160	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,7	<u>4953.43</u> <u>4484,45</u>	<u>-</u> -	3467	3139	<u>-</u> -	<u>44.1600</u> -	<u>30.91</u> -
40	& C1512-61 варіант 1	Коробка розподільна, Р 1 без клеми, «БІЛМАКС»	шт	70	<u>16.65</u> -	<u>-</u> -	1166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					30655	8277	<u>-</u> -		<u>84.78</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					30655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22378				
		всього заробітна плата, грн.					8277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				
		Всього будівельні роботи, грн.					35313				

		Всього по розділу 4					35313				
		Розділ 5. Дроти та кабелі									
41	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,58	<u>3110.29</u> <u>2019,07</u>	<u>707.64</u> <u>227,59</u>	42238	27419	<u>9610</u> <u>3091</u>	<u>19.2000</u> <u>1,8480</u>	<u>260.74</u> <u>25,1</u>
42	& C152-52-1 варіант 5	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, і захисної негорючою оболонкою з низьким димовиделенням перетином 3х6 мм ² ВВГнгд	м	25,5	<u>74.44</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C152-52-1 варіант 3	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, і захисної негорючою оболонкою з низьким димовиделенням перетином 3х4 мм ² ВВГнгд	м	78,54	<u>87.70</u> -	<u>-</u> -	6888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C152-52-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, і захисної негорючою оболонкою з низьким димовиделенням перетином 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	755,82	<u>35.37</u> -	<u>-</u> -	26733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C152-52-1 варіант 2	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, і захисної негорючою оболонкою з низьким димовиделенням перетином 3х1,5 мм ² ВВГнгд	м	464,1	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	10414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C152-52-1 варіант 4	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції, і захисної негорючою оболонкою з низьким димовиделенням перетином 4х1,5 мм ² ВВГнгд	м	61,2	<u>29.00</u> -	<u>-</u> -	1775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	1,2	<u>2587.34</u> 2053,25	<u>37.91</u> 12,19	3105	2464	<u>45</u> 15	<u>21.2640</u> 0,0990	<u>25.52</u> 0,12
48	C1545-183 варіант 1	Провід мідний, гнучкий в ПВХ ізоляції, перетином 4мм ² , ПВЗ	м	122,4	<u>15.85</u> -	<u>-</u> -	1940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,45	<u>3110.29</u> 2019,07	<u>707.64</u> 227,59	7620	4947	<u>1734</u> 558	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>47.04</u> 4,53
50	& C152-52-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий (N)НХН-FE 180/Е30 перерізом 3х1,5 мм ²	м	249,9	<u>39.80</u> -	<u>-</u> -	9946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					112557	34830	<u>11389</u> 3664		<u>333.3</u> 29,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112557 66338 38494 20657 43,57 7267 133214				


		Всього по розділу 5					133214				
51	КБ21-2-1	Розділ 6. Матеріали Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2,56	<u>7099.20</u> 4904,86	<u>1143.76</u> 495,07	18174	12556	<u>2928</u> 1267	<u>50.7960</u> 4,5115	<u>130.04</u> 11,55


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C113-2127 варіант 1	Труба кругла сталева, ГОСТ 10704-91 Думов=25мм	м	15,3	<u>83.04</u> -	<u>-</u> -	1271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C113-2128 варіант 5	Труба гофрована из ПВХ пластику Думов. = 25мм	м	4,08	<u>15.72</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C113-2128 варіант 1	Труба гофрована из ПВХ пластику Думов. = 20мм	м	155,04	<u>12.05</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-2128 варіант 4	Труба гофрована из ПВХ пластику Думов. = 16 мм	м	86,7	<u>8.80</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>5345.53</u> 4650,88	<u>507.58</u> 186,95	321	279	<u>30</u> 11	<u>45.2640</u> 1,5514	<u>2.72</u> 0,09
57	& 15101- 10001-1-1Я варіант 8	Короб з ПВХ пластику 16x16мм	м	6,12	<u>23.76</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,048	<u>15846.26</u> 13435,16	<u>336.10</u> 120,28	761	645	<u>16</u> 6	<u>148.9320</u> 1,1172	<u>7.15</u> 0,05
59	& C111- 1891-11 варіант 1	Універсальна проходка Аммокот СР-180, Аммокот	кг	4	<u>112.50</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					23817	13480	<u>2974</u> 1284		<u>139.91</u> 11,69
		Разом будівельні роботи, грн.					23817				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7363				
		всього заробітна плата, грн.					14764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3035				
		Всього будівельні роботи, грн.					32138				

		Всього по розділу 6					32138				
		Разом прямі витрати по кошторису					392079	126830	<u>34056</u> 16186		<u>1251.7</u> 142,58
		Разом будівельні роботи, грн.					392079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231193				
		всього заробітна плата, грн.					143016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78211 167,31 27913 470290				

		Всього по кошторису					470290				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1561,59 170929				

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Монтажні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:
креслення (специфікації) № 16-2023-СПС.СО

Кошторисна вартість350,692 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,67417 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата177,543 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ8-532-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	4	80.68 77,52	3.16 0,59	323	310	13 2	0.7200 0,0056	2.88 0,02
2	КМ8-81-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Апарат керування, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	67.85 62,01	5.84 2,39	204	186	18 7	0.5760 0,0227	1.73 0,07
3	КМ10-668-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	3	54.92 54,92	- -	165	165	- -	0.5760 -	1.73 -
4	КМ10-668-2 к дем.=0,3	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	54	110.45 109,84	0.61 0,09	5964	5931	33 5	1.1520 0,0009	62.21 0,05
5	КМ8-148-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,91	842.72 605,72	212.29 68,28	3295	2368	830 267	5.7600 0,5544	22.52 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-898-13 к дем.=0,3	(Демонтаж) Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	2	<u>317.63</u> 186,04	<u>131.59</u> 27,13	635	372	<u>263</u> 54	<u>1.7280</u> 0,2411	<u>3.46</u> 0,48
7	КМ8-409-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,52	<u>1662.49</u> 1471,46	<u>180.15</u> 26,70	5852	5180	<u>634</u> 94	<u>15.2388</u> 0,2256	<u>53.64</u> 0,79
8	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,06	<u>18896.93</u> 9311,62	<u>9585.31</u> 3150,73	1134	559	<u>575</u> 189	<u>90.6240</u> 29,9598	<u>5.44</u> 1,8
9	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,057	<u>18800.24</u> 13435,16	<u>336.10</u> 120,28	1072	766	<u>19</u> 7	<u>148.9320</u> 1,1172	<u>8.49</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					18644	15837	<u>2385</u> 625		<u>162.1</u> 5,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18644 422 16462 9223 20,07 3347 27867				

		Всього по розділу 1					27867				
		Розділ 2. Система автоматичної пожежної сигналізації.									
10	КМ8-532-4	Пост керування кноповий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні (Адаптер адресний універсальний)	шт	1	<u>279.76</u> 258,38	<u>10.54</u> 1,97	280	258	<u>11</u> 2	<u>2.4000</u> 0,0187	<u>2.4</u> 0,02
11	КМ8-81-1	Апарат керування, кількість кінців, що підключаються, до 2 (Датчик положення пожежного крану)	шт	3	<u>228.41</u> 206,71	<u>19.47</u> 7,95	685	620	<u>58</u> 24	<u>1.9200</u> 0,0756	<u>5.76</u> 0,23
12	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконттактний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконттактний Датчик врізний ЕСМК-5)	шт	3	<u>188.02</u> 183,07	<u>-</u> -	564	549	<u>-</u> -	<u>1.9200</u> -	<u>5.76</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні (РУПД-06А "Пуск насосу")	шт	3	<u>279.76</u> 258,38	<u>10.54</u> 1,97	839	775	<u>32</u> 6	<u>2.4000</u> 0,0187	<u>7.2</u> 0,06
14	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний димовий пожежний сповіщувач)	шт	56	<u>418.16</u> 366,14	<u>2.03</u> 0,30	23417	20504	<u>114</u> 17	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>215.04</u> 0,17
15	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Адресний ручний пожежний сповіщувач)	шт	6	<u>368.17</u> 366,14	<u>2.03</u> 0,30	2209	2197	<u>12</u> 2	<u>3.8400</u> 0,0031	<u>23.04</u> 0,02
16	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,15	<u>3387.32</u> 2019,07	<u>707.64</u> 227,59	14057	8379	<u>2937</u> 944	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>79.68</u> 7,67
17	& C152-50-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30, 2x2x0.8	м	306	<u>21.60</u> -	<u>-</u> -	6610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C152-50-1 варіант 8	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 4x2x0.8	м	86,7	<u>47.00</u> -	<u>-</u> -	4075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C152-50-1 варіант 10	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1.5	м	30,6	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	1	<u>1213.37</u> 620,12	<u>438.62</u> 90,44	1213	620	<u>439</u> 90	<u>5.7600</u> 0,8035	<u>5.76</u> 0,8
21	& C1512-1-3 варіант 1	Вогнетривка розподільча коробка 100x100x50, Flamebox 100	шт	1	<u>670.93</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>9685.47</u> 4904,86	<u>600.49</u> 89,00	38742	19619	<u>2402</u> 356	<u>50.7960</u> 0,7519	<u>203.18</u> 3,01
23	C113-2128 варіант 6	Труба гофрована, Ф16, ТОВ "DKS Україна"	м	400	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	3504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					97727	53521	<u>6005</u> 1441		<u>547.82</u> 11,98
		Разом будівельні роботи, грн.					97727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38201				
		всього заробітна плата, грн.					54962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11185				
		Всього будівельні роботи, грн.					128537				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					128537				
		Розділ 3. Система евакуаційного та пожежного оповіщення									
24	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик (Показчик знаку пожежної безпеки ВИХІД)	100 шт	0,06	<u>21639,10</u> 17467,97	<u>2361,00</u> 710,84	1298	1048	<u>142</u> 43	<u>157,4400</u> 5,8690	<u>9,45</u> 0,35
25	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик (Показчик знаку пожежної безпеки Стрілка)	100 шт	0,12	<u>21639,10</u> 17467,97	<u>2361,00</u> 710,84	2597	2096	<u>283</u> 85	<u>157,4400</u> 5,8690	<u>18,89</u> 0,7
26	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик (Показчик знаку пожежної безпеки "ПОЖЕЖА")	100 шт	0,11	<u>21639,10</u> 17467,97	<u>2361,00</u> 710,84	2380	1921	<u>260</u> 78	<u>157,4400</u> 5,8690	<u>17,32</u> 0,65
27	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	37	<u>569,81</u> 549,22	<u>-</u> -	21083	20321	<u>-</u> -	<u>5,7600</u> -	<u>213,12</u> -
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,57	<u>3110,29</u> 2019,07	<u>707,64</u> 227,59	17324	11246	<u>3942</u> 1268	<u>19,2000</u> 1,8480	<u>106,94</u> 10,29
29	& С152-50-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1x2x1.5	м	568,14	<u>47,41</u> -	<u>-</u> -	26936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ10-898-13	Коробка розподільна настінна для кабеля в свинцевій або алюмінієвій оболонці	коробка	1	<u>1213,37</u> 620,12	<u>438,62</u> 90,44	1213	620	<u>439</u> 90	<u>5,7600</u> 0,8035	<u>5,76</u> 0,8
31	& С1512-1-3 варіант 1	Вогнетривка розподільча коробка 100x100x50, Flamebox 100	шт	1	<u>670,93</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6	<u>9685,47</u> 4904,86	<u>600,49</u> 89,00	58113	29429	<u>3603</u> 534	<u>50,7960</u> 0,7519	<u>304,78</u> 4,51
33	С113-2128 варіант 6	Труба гофрована, Ф16, ТОВ "DKS Україна"	м	600	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	5256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					136871	66681	<u>8669</u> 2098		<u>676,26</u> 17,3
		Разом будівельні роботи, грн.					136871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61521				
		всього заробітна плата, грн.					68779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13884				
		Всього будівельні роботи, грн.					175226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					175226				
		Розділ 4. Диспетчирізація									
34	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні (Адресний модуль виклику)	шт	3	<u>279.76</u> 258,38	<u>10.54</u> 1,97	839	775	<u>32</u> 6	<u>2.4000</u> 0,0187	<u>7.2</u> 0,06
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,92	<u>3110.29</u> 2019,07	<u>707.64</u> 227,59	2861	1858	<u>651</u> 209	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>17.66</u> 1,7
36	& C152-50-1 варіант 10	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2х1.5	м	93,84	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	2640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,92	<u>8068.46</u> 4904,86	<u>600.49</u> 89,00	7423	4512	<u>552</u> 82	<u>50.7960</u> 0,7519	<u>46.73</u> 0,69
38	C113-2128 варіант 6	Труба гофрована, Ф16, ТОВ "DKS Україна"	м	92,92	<u>8.76</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C188888-21 варіант 3	Піна монтажна вогнетривка	шт	1	<u>361.71</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14939	7145	<u>1235</u> 297		<u>71.59</u> 2,45
		Разом будівельні роботи, грн.					14939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6559				
		всього заробітна плата, грн.					7442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1482				
		Всього будівельні роботи, грн.					19062				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					19062				
		Разом прямі витрати по кошторису					268181	143184	<u>18294</u> 4461		<u>1457.77</u> 37,17
		Разом будівельні роботи, грн.					268181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106703				
		всього заробітна плата, грн.					147645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82511 179,23 29898 350692				

		Всього по кошторису					350692				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1674,17 177543				

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Пусконаладжувальні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:
креслення (специфікації) № 16-2023-СПС.СО


Кошторисна вартість 38,282 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20384 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 29,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.


№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система автоматичної пожежної сигналізації.									
1	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів	шт	63	288.96 288,96	- -	18204	18204	- -	2.0000 -	126 -
2	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	4045.44 4045,44	- -	4045	4045	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22249	22249	- -		154 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22249				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10144 18,48 3084 32393 ----- 32393				
3	КП1-58-2	Розділ 2. Система оповіщення Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	4045.44 4045,44	- -	4045	4045	- -	28.0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					4045 4045 4045 1844 3,36 561 5889 ----- 5889	4045	- -		28 -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					26294 26294 26294 11988 21,84 3645 38282 ----- 38282	26294	- -		182 -
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					203,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29939				

Склав інженер-кошторсник  I.O. Селих

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на Система охоронного спостереження. Монтажні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	172,051 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-СОС	Кошторисна трудомісткість	1,02469 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	108,954 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Прилад охоронної сигналізації)	шт	1	<u>7411.12</u> 7409,09	<u>2.03</u> 0,30	7411	7409	2 -	<u>72.9600</u> 0,0031	<u>72.96</u> -
2	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (Виносний модуль розширення на 8 зон)	шт	3	<u>2093.58</u> 2091,94	<u>1.64</u> 0,24	6281	6276	5 1	<u>21.1200</u> 0,0025	<u>63.36</u> 0,01
3	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК (Світлодіодна клавіатура на 16 індикаторів зон/груп)	шт	2	<u>468.65</u> 413,41	- -	937	827	- -	<u>3.8400</u> -	<u>7.68</u> -
4	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей (Магнітоконтатний Датчик накладний)	шт	69	<u>188.02</u> 183,07	- -	12973	12632	- -	<u>1.9200</u> -	<u>132.48</u> -
5	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний (Комбінований датчик руху та розбиття)	шт	17	<u>188.02</u> 183,07	- -	3196	3112	- -	<u>1.9200</u> -	<u>32.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний (Датчик руху)	шт	14	<u>190.24</u> 183,07	- -	2663	2563	- -	<u>1.9200</u> -	<u>26.88</u> -
7	КМ10-683-13	Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні (Оповіслювач світлозвуковий)	шт	1	<u>2975.16</u> 2924,64	- -	2975	2925	- -	<u>28.8000</u> -	<u>28.8</u> -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,22	<u>2810.57</u> 2019,07	<u>707.64</u> 227,59	23103	16597	<u>5817</u> 1871	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>157.82</u> 15,19
9	& С152-37-1-Ш варіант 1	Кабель сигнальний неекранований W 4x0,22	м	206,04	<u>8.51</u> -	- -	1753	-	- -	- -	- -
10	& С152-37-1-Ш варіант 2	Кабель сигнальний неекранований W 6x0,22	м	556,92	<u>8.81</u> -	- -	4906	-	- -	- -	- -
11	& С152-37-1-Ш варіант 4	Кабель сигнальний вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8	м	10,2	<u>22.99</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
12	& С152-36-2-Ц варіант 3	Кабель сигнальний мережевий UTP CAT5e	м	39,78	<u>16.77</u> -	- -	667	-	- -	- -	- -
13	& С152-50-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3x1.5	м	25,5	<u>38.33</u> -	- -	977	-	- -	- -	- -
14	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	4	<u>85.78</u> 77,99	<u>7.79</u> 3,18	343	312	<u>31</u> 13	<u>0.7680</u> 0,0302	<u>3.07</u> 0,12
15	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	5,615	<u>5734.64</u> 4904,86	<u>600.49</u> 89,00	32200	27541	<u>3372</u> 500	<u>50.7960</u> 0,7519	<u>285.22</u> 4,22
16	С113-2128 варіант 7	Гофра, Ф16	м	572,73	<u>5.72</u> -	- -	3276	-	- -	- -	- -
17	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,5	<u>9211.46</u> 5538,68	<u>1113.12</u> 226,20	4606	2769	<u>557</u> 113	<u>57.3600</u> 1,8751	<u>28.68</u> 0,94
18	С113-2128 варіант 8	Гофра, Ф 50	м	51	<u>38.18</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -
19	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,36	<u>6906.02</u> 4044,24	<u>2676.33</u> 680,52	9392	5500	<u>3640</u> 926	<u>39.3600</u> 6,4714	<u>53.53</u> 8,8
20	& 15101-10001-1-1Я варіант 7	Короб LH, 15x10	м	87,72	<u>20.03</u> -	- -	1757	-	- -	- -	- -
21	& 15101-10001-1-1Я варіант 4	Короб LV, 11x10 HD	м	51	<u>15.53</u> -	- -	792	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 1601-2459-1 варіант 1	Монтажний комплект	комплект	1	<u>219.00</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					122608	88463	<u>13424</u> 3424		<u>893.12</u> 29,28
		Разом будівельні роботи, грн.					122608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20721				
		всього заробітна плата, грн.					91887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17067				
		Всього будівельні роботи, грн.					172051				

		Всього по кошторису					172051				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1024,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					108954				

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О. Селих

Перевірів

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.А. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Система охоронного спостереження. Пусконаладжувальні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	20,252 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-СОС	Кошторисна трудомісткість	0,10789 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	15,829 тис. грн.
	Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-13-6	Прилад контролю і налагодження	шт	1	9246,72 9246,72	- -	9247	9247	- -	64,0000 -	64 -
2	КП1-59-1	Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів	Схема	1	722,40 722,40	- -	722	722	- -	5,0000 -	5 -
3	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	1	4045,44 4045,44	- -	4045	4045	- -	28,0000 -	28 -
		Разом прямі витрати по кошторису					14014	14014	- -		97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14014				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					20252				

		Всього по кошторису					20252				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					107,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15829				

Склав
інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів
ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O. Селих
А.А. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Телекомунікаційні та інтернет мережі. Монтажні роботи.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:	Кошторисна вартість	24,950 тис. грн.
креслення (специфікації) № 16-2023-TIM	Кошторисна трудомісткість	0,10705 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	11,578 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-99-2	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 10 номерів (комутатор)	номер	1	<u>714,12</u> 714,12	<u>-</u> -	714	714	<u>-</u> -	<u>5.7600</u> -	<u>5.76</u> -		
2	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>18896.93</u> 9311,62	<u>9585.31</u> 3150,73	567	279	<u>288</u> 95	<u>90.6240</u> 29,9598	<u>2.72</u> 0,9		
3	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,028	<u>18800.24</u> 13435,16	<u>336.10</u> 120,28	526	376	<u>9</u> 3	<u>148.9320</u> 1,1172	<u>4.17</u> 0,03		
4	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	<u>2542.75</u> 2443,08	<u>-</u> -	2161	2077	<u>-</u> -	<u>23.2320</u> -	<u>19.75</u> -		
5	& C152-36-2-Ц варіант 2	Кабель вита пара F/FTP Cat. 7 PVC КПнВЭ-ВРЕ (600) 4x2x0.56 ОК-NET 7935051m	м	86,7	<u>26.80</u> -	<u>-</u> -	2324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
6	& C100-2402-4059-4-1 варіант 1	Роз'єм RJ-45 Kingda KDPG8015	шт	16	<u>3.43</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C126-1292-20 варіант 2	Патч-корд FTP литий RJ45 1м, кат. 5Е	шт	11	<u>171,85</u> -	<u>-</u> -	1890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM10-514-17	Монтаж розетки комп'ютерної	шт	11	<u>76,66</u> 76,66	<u>-</u> -	843	843	<u>-</u> -	<u>0.8040</u> -	<u>8.84</u> -
9	& C1512-14-1 варіант 11	Розетка комп'ютерна, RVcomсб-1-FI-W	шт	11	<u>47,28</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,85	<u>9685,47</u> 4904,86	<u>600,49</u> 89,00	8233	4169	<u>510</u> 76	<u>50.7960</u> 0,7519	<u>43.18</u> 0,64
11	C113-2128 варіант 6	Труба гофрована, Ф16, ТОВ "DKS Україна"	м	85,85	<u>8,76</u> -	<u>-</u> -	752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>1033,54</u> 1033,54	<u>-</u> -	1034	1034	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					19619	9492	<u>807</u> 174		<u>94.02</u> 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					19619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9320				
		всього заробітна плата, грн.					9666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1912				
		Всього будівельні роботи, грн.					24950				

		Всього по кошторису					24950				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					107,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11578				

Склад

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О. Селих

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.А. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11
Робочий проект 16-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Телекомунікаційні та інтернет мережі. Пусконаладжувальні роботи

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа:

креслення (специфікації) № 16-2023-ТІМ

Кошторисна вартість

2,320 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,01232 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,809 тис. грн.

Середній розряд робіт


6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	Система	1	1589,28	-	1589	1589	-	11,0000	11
		Разом прями витрати по кошторису			1589,28	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1589	1589	-		11
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220				
		Всього будівельні роботи, грн.					2320				

		Всього по кошторису					2320				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1809				

Склав інженер-кошторисник  I.O.Селих

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  А.А. Торгашев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Архітектурно-будівельні рішення. Придбання устаткування

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11


Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-АБ відомості тощо


Кошторисна вартість 1504,876 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-19072-1-1	Стельовий підйомник GH3+ з динамічним модулем розвантаження ваги та можливістю тренування ходи по сходах та похилих поверхнях (в комплекті із стропа активна Gate trainer та рейкова система пряма, до 12 м (виносні кріплення)) (Тренування ходи по прямій із динамічною зміною висоти та системою розвантаження); (маса=0,05)	шт	1	609194,00	609194
2	& 1504-19072-1-1 варіант 1	Стельовий підйомник GH1 (в комплекті із стропа активна Active trainer та рейкова система пряма, до 12 м (виносні кріплення)) (Коридор); (маса=0,05)	шт	1	334855,00	334855
3	& 241996-21002-1 варіант 1	Сходовий електропідйомник для інвалідного візка MIRID 11C. Підйомник для інвалідів електричний. Інвалідна коляска.; (маса=0,033)	шт	6	83410,00	500460
		Разом				1444509
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт	грн.	520113	0,007	56726 3641 1501235 3641

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1504876

Склав інженер-кошторисник  I.O. Селих
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  A.A. Торгашев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Опалення та вентиляція. Придбання устаткування

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-ОВ відомості тощо
Кошторисна вартість 317,568 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-6006-1 варіант 2	Розділ 1. П-1, В-1	шт	2	17818,00	
		Рекуператор, Climtec РДЦ 250 Стандарт; (маса=0,1)				35636
		Разом по розділу 1				35636
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1399
		Всього по розділу 1				37035
2	& 2203-6006-1 варіант 1	Розділ 2. П-2, В-2	шт	3	10300,00	
		Рекуператор, Climtec РДЦ 200 Стандарт; (маса=0,1)				30900
		Разом по розділу 2				30900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1213
		Всього по розділу 2				32113
3	& 2203-6006-1 варіант 1	Розділ 3. П-3, В-3	шт	1	10300,00	
		Рекуператор, Climtec РДЦ 200 Стандарт; (маса=0,1)				10300
		Разом по розділу 3				10300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				404

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 3				10704
		Розділ 4. П-4, В-4				
4	& 2203-6006-1 варіант 1	Рекуператор, Climtec РДЦ 200 Стандарт; (маса=0,1)	шт	1	10300,00	10300
		Разом по розділу 4				10300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				404
		Всього по розділу 4				10704
		Розділ 5. П-5, В-5				
5	& 2203-6006-1 варіант 3	Рекуператор, Climtec РД 150 Стандарт; (маса=0,1)	шт	1	7500,00	7500
		Разом по розділу 5				7500
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				295
		Всього по розділу 5				7795
		Розділ 6. Система кондиціонування				
6	& 2308-4001-4 варіант 2	Спліт-система настінного типу, Q=7,4 кВт, Nэл=2,03 кВт (220В) з пультом управління, CH-S18FTXLA2-NG R32 Wi-Fi; (маса=0,04)	шт	2	38100,00	76200
7	& 2308-4001-4 варіант 3	Спліт-система настінного типу, Q=3,81 кВт, Nэл=0,96 кВт (220В) з пультом управління, CH-S12FTXLA2-NG R32 Wi-Fi; (маса=0,04)	шт	2	23567,00	47134
8	& 2308-4001-4 варіант 4	Спліт-система настінного типу, Q=3,0 кВт, Nэл=0,7 кВт (220В) з пультом управління, CH-S09FTXLA2-NG R32 Wi-Fi; (маса=0,04)	шт	4	21900,00	87600
		Разом по розділу 6				210934
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8283
		Всього по розділу 6				219217
		Разом				305570
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11998

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				317568

Склад

інженер-кошторисник




[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O. Селих

Перевірів

ПП



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

A.A. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Внутрішній водопровід та каналізація. Придбання устаткування.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-ВК відомості тощо


Кошторисна вартість 63,118 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "12 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Т3				
1	& 15062-6050-1-1Ю варіант 1	Водонагрівач електричний накопичувальний настінний об'ємом 100л, Atlantic Expert VM 100 D400-2-B 2000W; (маса=0,03)	шт	1	6750,00	6750
		Разом по розділу 1				6750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				300
		Всього по розділу 1				7050
		Розділ 2. В2				
2	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Пожежний кран-комплект (Шафа пожежна з двома кран-комплектами Ду 50, кран-комплект пожежним Ду 25 та місцем для 2-х вогнегасників), HW-25-52WKV-2; (маса=0,0484)	шт	3	17979,00	53937
		Разом по розділу 2				53937
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2131
		Всього по розділу 2				56068
		Разом				60687
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2431

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				63118

Склад інженер-кошторисник  I.O. Селих
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП  A.A. Торгашев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Електротехнічні рішення. Придбання устаткування.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа: креслення (специфікації) № 16/2023-ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 31,226 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1503-8478 варіант 1	Щит розподіл. на 72 модуля зовнішній з РЕ и N шинами IP31, ЩО-72Н, "БІЛМАКС"; (маса=0,03)	шт	1	3425,00	3425
2	& 1507-1005-1 варіант 1	Світлодіодний світильник з вбудованою акумуляторною батареєю (аварійний) потуж. 8Вт 835Лм 4000К IP65, ДПП06У-8, ВАТРА; (маса=0,00205)	шт	3	5775,00	17325
3	& 1507-1005-1 варіант 2	Світильник аварійного освітлення зі світлодіодним підсвічуванням і вбудованим акумулятором IP20, ДПА2104, ІЕК; (маса=0,00205)	шт	14	664,00	9296
		Разом				30046
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1180
		Всього по кошторису				31226

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

І.О. Селих

Перевірив

П.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.А. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

Система автоматичної пожежної сигналізації та система оповіщення. Придбання устаткування.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-СПС.СО відомості тощо
Кошторисна вартість 106,439 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система автоматичної пожежної сигналізації.						
1	& 1602-30076-1-1-25 варіант 10	Адаптер адресний універсальний, ПП "АРТОН"; (маса=0,0003)	шт	1	375,00	375
2	& 1602-30076-1-1-25 варіант 11	Датчик положення пожежного крану (ДППК) до кранів Ду 50; (маса=0,0003)	шт	3	198,34	595
3	& 1602-30076-1-1-25 варіант 12	Магнітоконтатний Датчик врізний ЕСМК-5; (маса=0,0003)	шт	3	65,00	195
4	& 1602-30076-1-1-25 варіант 13	РУПД-06А "Пуск насосу"; (маса=0,0003)	шт	3	65,00	195
5	& 1602-30076-1-1-25 варіант 7	Адресний димовий пожежний сповіщувач Артон СПД-3А, ПП "АРТОН"; (маса=0,0003)	шт	56	937,50	52500
6	& 1602-30076-1-1-25 варіант 8	Адресний димовий пожежний сповіщувач Артон СПД-3А, ПП "АРТОН" (резерв); (маса=0,0003)	шт	6	937,50	5625
7	& 1602-30076-1-1-25 варіант 4	Адресний ручний пожежний сповіщувач Артон SPR-4L, ПП "АРТОН"; (маса=0,0003)	шт	6	354,00	2124
8	& 1602-30076-1-1-25 варіант 9	Адресний ручний пожежний сповіщувач Артон SPR-4L, ПП "АРТОН" (резерв); (маса=0,0003)	шт	1	354,00	354
		Разом по розділу 1				61963

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2434
		Всього по розділу 1				64397
		Розділ 2. Система евакуаційного та пожежного оповіщення				
9	& 1507-1010-1-1 варіант 3	Показчик знаку пожежної безпеки ВИХІД «Люкс» ПС-12/24-01-01 ; (маса=0,001)	шт	6	525,00	3150
10	& 1507-1010-1-1 варіант 4	Показчик знаку пожежної безпеки Стрілка "Люкс" ПС-12/24-01-09; (маса=0,001)	шт	12	525,00	6300
11	& 1507-1010-1-1 варіант 6	Показчик знаку пожежної безпеки "ПОЖЕЖА" ОС-6.8 (12-24), ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,001)	шт	11	585,00	6435
12	& 1507-1010-1-1K варіант 1	Настінний гучномовець 1.5W ITC T-103E, "Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd"; (маса=0,001)	шт	14	462,50	6475
13	& 1507-1010-1-1K варіант 2	Настінний гучномовець 3W ITC T-103E, "Guangzhou Baolun Electronics Co., Ltd"; (маса=0,001)	шт	23	462,50	10638
		Разом по розділу 2				32998
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1296
		Всього по розділу 2				34294
		Розділ 3. Диспетчирізація				
14	& 1602-30076-1-1-25 варіант 14	Адресний модуль виклику VMC-010A, ТОВ "ОРІОН-ГРУП"; (маса=0,0003)	шт	3	2485,00	7455
		Разом по розділу 3				7455
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				293
		Всього по розділу 3				7748
		Разом				102416
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4023

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				106439

Склад

інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*I.O. Селих

Перевірів

ПП*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*А.А. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

Система охоронного спостереження. Придбання устаткування.

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11


Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-СОС відомості тощо
Кошторисна вартість 59,624 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-4055 варіант 1	Прилад охоронної сигналізації, Orion NOVA L, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,002)	шт	1	7185,00	7185
2	& 1715-10060-1-1Ф варіант 3	Виносний модуль розширення на 8 зон, M-ZP mBox, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,0005)	шт	3	3550,00	10650
3	& 1715-10060-1-1Ф варіант 2	Світлодіодна клавіатура на 16 індикаторів зон/груп, K-LAD16, ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,0005)	шт	2	1850,00	3700
4	& 1504-15414-1 варіант 1	Магнітоконтактний Датчик накладної, ЭСМК-8; (маса=0,000055)	шт	69	100,00	6900
5	& 1602-30004-11-B2-1 варіант 1	Комбінований датчик руху та розбиття, SWAN PGB; (маса=0,0004)	шт	17	810,00	13770
6	& 1602-30004-11-B2-1 варіант 2	Датчик руху, DSC EC-301DP Encore; (маса=0,0004)	шт	14	662,50	9275
7	& 1602-30066-1-Н варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий, "Гермет-1"; (маса=0,0007)	шт	1	1757,25	1757
8	& 1511-2001-2-1Л варіант 1	Акумуляторна батарея 12В/7 А_год; (маса=0,0035)	шт	4	983,34	3933
		Разом				57170
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2454

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				59624

Склад

інженер-кошторисник




[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

I.O. Селих

Перевірів

ПП



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

A.A. Торгашев

Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу
КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-018

Телекомунікаційні та інтернет мережі. Придбання устаткування.


Реконструкція відділення реабілітації на другому поверсі Головного корпусу КНП «КМКЛ №5», за адресою: 03115. Київ, вулиця Відпочинку,11

Основа: креслення (специфікації) № 16-2023-ТІМ відомості тощо
Кошторисна вартість 5,263 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “12 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1258-49 варіант 1	Комутатор 16 портовий, TL-SG116E, TP-LINK; (маса=0,0036)	шт	1	2415,84	2416
2	& 1503-8001-3 варіант 2	Шафа настінна Ірсом БК-400-1 з планкою К-3713, БК-400-1, Ірсом; (маса=0,064)	шт	1	1683,34	1683
		Разом				4099
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1164
		Всього по кошторису				5263

Склав

інженер-кошторисник



І.О. Селих

Перевірів

ПП



А.А. Торгашев

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]