

▪

.

**Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-
Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області**

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

67/ПКД 29/10-21 - КД

Том 8

2023 р.

▪

.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

67/ПКД 29/10-21 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

О.І.Горкун

2023 р.

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Підготовка території № 01-01	-----
2. Локальний кошторис на розбирання № 01-01-01	-----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01	-----
4. Об'єктний кошторис : Земляне полотно № 02-01	-----
5. Локальний кошторис на земляні роботи № 02-01-01	-----
6. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
7. Об'єктний кошторис : Штучні споруди № 03-01	-----
8. Локальний кошторис на влаштування оголовків з.б.труби № 03-01-01	-----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01	-----
10. Об'єктний кошторис : Дорожній одяг № 04-01	-----
11. Локальний кошторис на улаштування проїзної частини № 04-01-01	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01	-----
13. Локальний кошторис на улаштування узбіччя № 04-01-02	-----
14. Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02	-----
15. Об'єктний кошторис : Пересічення та примикання № 06-01	-----
16. Локальний кошторис на влаштування з'їзду с.Мар'янівка- с.Баштанка ПК 0+00 № 06-01-01	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01	-----
18. Локальний кошторис на влаштування з'їзду в поле ПК 22+60 № 06-01-02	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02	-----
20. Об'єктний кошторис : Облаштування та обстановка дороги № 07-01	-----
21. Локальний кошторис на організацію дорожнього руху № 07-01-01	-----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01	-----

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на : Підготовка території

Кошторисна вартість	1950,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,79194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	161,415 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на розбирання	1950,414	-	1950,414	1,79194	161,415	-
		Всього:	1950,414	-	1950,414	1,79194	161,415	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,688	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	розбирання	<u>0.68021</u> 43,115	<u>-</u> -	<u>1.11173</u> 118,3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79194</u> 161,415	<u>-</u> -	<u>1.79194</u> 161,415
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>0.68021</u> 43,115	<u>-</u> -	<u>1.11173</u> 118,3	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.79194</u> 161,415	<u>-</u> -	<u>1.79194</u> 161,415

Склав _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №01-01-01
на розбирання
Підготовка території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1950,414 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,79194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 161,415 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж дорожніх знаків									
1	ДБЗ-51-1 Н1=0,7	Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	10	<u>25,36</u> 25,36	-	254	254	-	<u>0,3990</u> -	<u>3,99</u> -
2	ДБЗ-22-1 Н1=0,7	Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	13	<u>90,80</u> 90,80	-	1180	1180	-	<u>1,3650</u> -	<u>17,75</u> -
3	ДБ5-1-1 РВР, розділ 5	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 т	0,195	<u>62,52</u> 62,52	-	12	12	-	<u>1,0320</u> -	<u>0,2</u> -
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,195	<u>3527,14</u> -	-	688	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C331-4-1	Перевезення металоконструкцій легкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 30 км	т	0,195	<u>369,42</u> -	<u>369,42</u> -	72	-	<u>72</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати					1518	1446	<u>72</u> -		<u>21,94</u> -
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					1446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1669				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					688				

		Всього за розділом 1					1669				
Розділ 2. Фрезерування											
6	ДБ2-32-10 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2 м при глибині фрезерування 5 см[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	27,721	<u>36391,62</u> 723,21	<u>35512,64</u> 3558,14	1008812	20048	<u>984446</u> 98635	<u>10,8720</u> 32,2708	<u>301,38</u> 894,58
7	C1421-9835 варіант 1	Відходи фрезерування	т	2910,6	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
8	C331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	2910,6	<u>13,66</u> -	<u>13,66</u> -	39759	-	<u>39759</u> -	- -	- -
9	КБ27-67-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розбирання існуючого дорожніх покриттів та основ щебених[/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/]	100 м3	16,19	<u>6174,02</u> 1335,43	<u>4838,59</u> 801,02	99957	21621	<u>78336</u> 12969	<u>22,0440</u> 8,8585	<u>356,89</u> 143,42
10	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3	100 м3	16,19	<u>2234,55</u> -	<u>2234,55</u> 413,57	36177	-	<u>36177</u> 6696	- 4,5543	- 73,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 13 км	т	2590	<u>226,59</u>	<u>226,59</u>	586868	-	<u>586868</u>	-	-
		Разом прямі витрати			-	-			-	-	-
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					159969				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1948745				658,27
		-----									1111,73
		Всього за розділом 2					1948745				
		Разом прямі витрати					1773091	43115	<u>1725658</u>		<u>680,21</u>
		зокрема:							118300		<u>1111,73</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					161415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177323				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1950414				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					688				

		Всього за кошторисом					1950414				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1791,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					161415				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01
на розбирання**

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	680,21	63,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1111,73	106,41			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,4				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1791,94				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш. год	137,05262	1052,99			
6	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	38,46744	516,93			
7	КБМ206-340-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	52,2937	691,81			
8	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	51,87276	974,07			
9	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,97956	929,02			
10	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш. год	153,352572	5417,97			
11	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	18,26232	433,90			
12	СЗ31-4-1	Перевезення металокопструкцій легкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 30 км	т	0,195	369,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 13 км	т	2590	226,59			
14	C331-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 1 км	т	2910,6	13,66			
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>						
15	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	20,20512				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
16	C142-10-2	Вода	м3	102,5677	42,10	42,10	-	-
17	+C1421-9835 варіант 1	Відходи фрезерування	т	2910,6	-	-	-	-
18	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,195	3527,14	3527,14		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на : Земляне полотно

Кошторисна вартість 2435,286 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 15,57268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1017,993 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	2435,286	-	2435,286	15,57268	1017,993	-
		Всього:	2435,286	-	2435,286	15,57268	1017,993	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	<u>13,06738</u> 803,719	<u>-</u> -	<u>1,80783</u> 156,305	<u>0,69747</u> 57,969	<u>-</u> -	<u>15,57268</u> 1017,993	<u>-</u> -	<u>15,57268</u> 1017,993
	Разом :	<u>13,06738</u> 803,719	<u>-</u> -	<u>1,80783</u> 156,305	<u>0,69747</u> 57,969	<u>-</u> -	<u>15,57268</u> 1017,993	<u>-</u> -	<u>15,57268</u> 1017,993

Склад _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01
на земляні роботи
Земляне полотно

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2435,286 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 15,57268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1017,993 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Зняття рослинного ґрунту									
1	ДБ1-19-8	Зняття рослинного ґрунту з укосів існуючого земляного полотна (насипу), бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	16	<u>1002,90</u> -	<u>1002,90</u> 147,03	16046	-	<u>16046</u> 2352	- 1,5232	- 24,37
2	ДБ1-19-11 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8 (+40м)	100 м3	16	<u>3366,89</u> -	<u>3366,89</u> 493,61	53870	-	<u>53870</u> 7898	- 5,1136	- 81,82
3	ДБ1-19-8	Зняття рослинного ґрунту з-під тіла насипу, бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	54,48	<u>1002,90</u> -	<u>1002,90</u> 147,03	54638	-	<u>54638</u> 8010	- 1,5232	- 82,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ5-6-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м3	54,48	<u>2681,46</u> -	<u>2681,46</u> 496,28	146086	-	<u>146086</u> 27037	<u>-</u> 5,4652	<u>-</u> 297,74
5	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8716,8	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	102074	-	<u>102074</u> 34780	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 418,41
6	КБ1-150-3	Розпушення укосів існуючого насипу бульдозерами-розпушувачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] при глибині розпушення до 0,35 м і довжині ділянки понад 200 м	1000м3	6,4914	<u>1965,95</u> -	<u>1965,95</u> 328,54	12762	-	<u>12762</u> 2133	<u>-</u> 3,4034	<u>-</u> 22,09
7	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту (зрізання існуючого насипу та риття канал), бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	16,2	<u>1002,90</u> -	<u>1002,90</u> 147,03	16247	-	<u>16247</u> 2382	<u>-</u> 1,5232	<u>-</u> 24,68
8	ДБ1-19-11 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8 (+40м)	100 м3	16,2	<u>3366,89</u> -	<u>3366,89</u> 493,61	54544	-	<u>54544</u> 7996	<u>-</u> 5,1136	<u>-</u> 82,84
9	ДБ1-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	1,5	<u>4420,47</u> -	<u>4420,47</u> 472,88	6631	-	<u>6631</u> 709	<u>-</u> 4,6199	<u>-</u> 6,93
10	ДБ1-7-2 к=4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (+4проходи)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	1,5	<u>4349,86</u> -	<u>4349,86</u> 465,33	6525	-	<u>6525</u> 698	<u>-</u> 4,5461	<u>-</u> 6,82
11	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,75	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	15991	872	<u>11961</u> 1565	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>15,56</u> 20,22
12	КБ1-145-2	Планування верху земляного полотна, механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	33,89	<u>1387,86</u> -	<u>1387,86</u> 221,65	47035	-	<u>47035</u> 7512	<u>-</u> 2,2633	<u>-</u> 76,7
13	КБ1-145-12	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	17,012	<u>6620,03</u> 2929,28	<u>3690,75</u> 570,76	112620	49833	<u>62787</u> 9710	<u>47,4300</u> 5,9586	<u>806,88</u> 101,37
14	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,269	<u>10965,71</u> 7345,41	<u>3620,30</u> 602,51	2950	1976	<u>974</u> 162	<u>123,0800</u> 6,3762	<u>33,11</u> 1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ5-6-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м3	25,92	<u>2681,46</u> -	<u>2681,46</u> 496,28	69503	-	<u>69503</u> 12864	<u>-</u> 5,4652	<u>-</u> 141,66
16	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	4147,2	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	48564	-	<u>48564</u> 16547	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 199,07
17	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	172,81	<u>4105,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	709456	602369	<u>2558</u> 1759	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>9753,4</u> 20,46
18	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	172,81	<u>2611,40</u> 151,44	<u>2245,25</u> 293,81	451276	26170	<u>388002</u> 50773	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>466,59</u> 655,99
		Разом прямі витрати					1926818	681220	<u>1100807</u> 194887		<u>11075,54</u> 2265,87
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144791				
		всього заробітна плата, грн.					876107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2119487				

		Всього за розділом 1					2119487				
		Розділ 2. Укріплення каналів									
		ТИП 1									
19	ДБ5-6-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,65 м3 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м3	5,05	<u>2681,46</u> -	<u>2681,46</u> 496,28	13541	-	<u>13541</u> 2506	<u>-</u> 5,4652	<u>-</u> 27,6
20	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	808	<u>58,57</u> -	<u>58,57</u> 8,22	47325	-	<u>47325</u> 6642	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 79,99
21	КБ1-152-1	Укріплення каналів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	33,68	<u>4105,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	138270	117399	<u>498</u> 343	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>1900,9</u> 3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	33,68	<u>2611,40</u> 151,44	<u>2245,25</u> 293,81	87952	5100	<u>75620</u> 9896	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>90,94</u> 127,85
		Разом прямі витрати					287088	122499	<u>136984</u> 19387		<u>1991,84</u> 239,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27605				
		всього заробітна плата, грн.					141886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					315799				

		Всього за розділом 2					315799				
		Разом прямі витрати					2213906	803719	<u>1237791</u> 214274		<u>13067,38</u> 2505,3
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172396				
		всього заробітна плата, грн.					1017993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					221380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					2435286				

		Всього за кошторисом					2435286				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					15572,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1017993				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000,
Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на земляні роботи

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	13067,38	61,51			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1807,83	86,46			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	697,47	83,11			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15572,68				
	Середній розряд робіт		розряд	2,2				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
6	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	20,79304	724,04			
7	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	331,2042	691,81			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	45,87578	725,69			
9	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	218,1536	895,45			
10	КБМ207-223	Бульдозери-розпушувачі на тракторі, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	15,44953	826,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	64,1114	974,07			
12	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	11,178	1176,91			
13	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	618,5058	768,92			
14	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	1222,4208	2,50			
15	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	12864	11,71			
16	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	808	58,57			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
17	С142-10-2	Вода	м3	1128,099	42,10	42,10	-	-
18	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	2,47788	50406,67	49352,43	65,87	988,37

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на : Штучні споруди

Кошторисна вартість	494,163 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55761 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,457 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	на влаштування оголовків з.б.труби	494,163	-	494,163	0,55761	37,457	-
		Всього:	494,163	-	494,163	0,55761	37,457	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
03-01-01	влаштування оголовків з.б.труби	<u>0,50289</u> 32,632	<u>-</u> -	<u>0,05472</u> 4,825	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,55761</u> 37,457	<u>-</u> -	<u>0,55761</u> 37,457
	Разом :	<u>0,50289</u> 32,632	<u>-</u> -	<u>0,05472</u> 4,825	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,55761</u> 37,457	<u>-</u> -	<u>0,55761</u> 37,457

Склав _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01
на влаштування оголовків з.б.труби
Штучні споруди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,163 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55761 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування оголовків залізобетонної труби d-1,0 м									
		ВЛАШТУВАННЯ ОГОЛОВКІВ									
1	ДБ1-23-17	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,88	<u>1963,06</u>	<u>1963,06</u>	1727	-	<u>1727</u>	-	-
					-	493,54			434	5,7810	5,09
2	КБ30-1-1	Улаштування щебеневної основи під фундаменти оголовків, фракція 20-40 мм	100 м3	0,02	<u>259019,74</u>	<u>4101,10</u>	5180	417	<u>82</u>	<u>328,3500</u>	<u>6,57</u>
					20866,64	976,10			20	13,3052	0,27
3	КБ30-1-2	Улаштування основи із суміші гравію з піском під фундаменти оголовків	100 м3	0,184	<u>158265,54</u>	<u>3593,38</u>	29121	3743	<u>661</u>	<u>320,1000</u>	<u>58,9</u>
					20342,36	855,26			157	11,6580	2,15
4	КБ11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1	<u>10579,90</u>	<u>94,19</u>	1058	286	<u>9</u>	<u>42,5000</u>	<u>4,25</u>
					2862,80	79,91			8	1,0323	0,1
5	КБ30-5-1	Улаштування монолітного лотка бетоном В20	100 м3	0,02	<u>498462,16</u>	<u>56028,33</u>	9969	625	<u>1121</u>	<u>420,7500</u>	<u>8,42</u>
					31244,90	13625,82			273	143,3412	2,87
6	КБ30-74-3	Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб отвором 1 м	м3	11,88	<u>19547,31</u>	<u>746,38</u>	232222	4267	<u>8867</u>	<u>5,0700</u>	<u>60,23</u>
					359,16	228,17			2711	2,4000	28,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бетону	100м2	0,56	<u>41945,88</u> 2487,71	-	23490	1393	-	<u>33,5000</u>	<u>18,76</u>
8	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,08	<u>50176,27</u> 1992,73	-	4014	159	-	<u>28,1300</u>	<u>2,25</u>
9	ДБ1-24-2	Засипання котловану бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт II групи	100 м3	0,52	<u>295,51</u>	<u>295,51</u> 38,47	154	-	<u>154</u> 20	-	-
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,52	<u>2590,49</u> 1221,31	<u>1369,18</u> 375,45	1347	635	<u>712</u> 195	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>9,55</u> 2,66
11	ДБ1-22-2	УКРІПЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ НА ДВОХ ОГОЛОВКАХ	100 м3	0,408	<u>816,66</u>	<u>816,66</u> 84,69	333	-	<u>333</u> 35	-	-
12	КБ1-158-5	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м, ґрунт II групи	100 м3	0,408	<u>816,66</u>	<u>816,66</u> 84,69	333	-	<u>333</u> 35	-	-
13	КБ1-158-5	Укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами (бетон В20) товщиною до 10 см з улаштуванням щебеневної підготовки	100м2	1,38	<u>81627,10</u> 12935,54	<u>3849,84</u> 631,19	112645	17851	<u>5313</u> 871	<u>207,4000</u> 8,2463	<u>286,21</u> 11,38
14	КБ30-6-1	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах (арматура А-1 діам.6мм)	т армат.	0,2614	<u>37034,45</u> 5791,45	-	9681	1514	-	<u>79,8600</u>	<u>20,88</u>
15	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,054	<u>210757,27</u> 30921,52	<u>100,19</u> 29,40	11381	1670	<u>5</u> 2	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>25,8</u> 0,02
16	ДБ2-15-2	Укладання асфальтобетонної суміші товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого за допомогою ручного гудронатора	100 м2	0,05	<u>63804,56</u> 579,80	-	3190	29	-	<u>8,2900</u>	<u>0,41</u>
17	ДБ2-15-3 к=5	При зміні товщини на кожен 1 см додавати або виключати за РВР 2-15-1 та 2-15-2 (+5см)	100 м2	0,05	<u>63684,25</u> 461,60	-	3184	23	-	<u>6,6000</u>	<u>0,33</u>
18	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал (розчистка русла) екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0278	<u>19556,21</u> 723,93	<u>18832,28</u> 3566,75	544	20	<u>524</u> 99	<u>11,9500</u> 39,2751	<u>0,33</u> 1,09
		Разом прямі витрати					449240	32632	<u>19508</u> 4825		<u>502,89</u> 54,72
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					397100 37457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 1					44923 - - 494163 494163				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					449240 397100 37457 44923 - - 494163 494163	32632	<u>19508</u> 4825		<u>502,89</u> 54,72
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					557,61 37457				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 03-01-01
на влаштування оголовків з.б.труби

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	502,89	64,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	54,72	88,17			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	557,61				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,1878	341,79			
6	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01404	385,36			
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0008	599,04			
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	14,256	621,98			
9	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш. год	1,4322	780,20			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,093	101,28			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,314	307,68			
12	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,0786	357,55			
13	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,72308	724,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	1,804	957,59			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,1456	1055,40			
16	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,24072	1384,17			
17	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш. год	0,0612	43,87			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	5,4924	768,92			
<u>Дорожні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
19	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш. год	0,015				
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	13,439				
21	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,0416				
22	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	2,8596				
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0936				
24	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,442				
25	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,683				
<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
26	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,2208	18928,48	17273,21	1284,12	371,15
27	С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,01104	30205,54	28875,54	737,73	592,27
28	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	29040,27	27733,12	737,73	569,42
29	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,16388	33027,16	31176,30	1203,27	647,59
30	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,06313	32838,86	31457,23	737,73	643,90
31	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,0622	1557,26	1517,20	9,53	30,53
32	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0007842	53668,96	52054,00	562,63	1052,33
33	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0014256	59439,61	56928,25	1345,88	1165,48
34	С111-1608	Дрантя	кг	0,056	13,12	11,10	1,76	0,26
35	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0512	394129,30	385219,30	1181,97	7728,03
36	С111-1708	Ключья просочене	кг	5,94	51,33	49,12	1,20	1,01
37	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,622	7,95	7,32	0,47	0,16
38	С111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	8,8	38,54	34,18	3,60	0,76
39	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	69356,98	67339,52	657,52	1359,94
40	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0194	3088,88	2428,16	600,15	60,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,01188	4860,84	4249,91	515,62	95,31
42	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0228	9518,14	8815,89	515,62	186,63
43	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0274	7852,50	7182,91	515,62	153,97
44	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0044	6235,50	5597,62	515,62	122,26
45	C112-179	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт	м3	0,138	4814,22	4204,20	515,62	94,40
46	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2614	31081,99	29909,91	562,63	609,45
47	C142-10-2	Вода	м3	21,0996	42,10	42,10	-	-
48	+C1415-7937 варіант 1	Блоки оголовків залізобетонних та бетонних труб та лотків із бетону В15	м3	11,88	17467,61	15865,10	1260,01	342,50
49	+C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	17,366	1800,40	407,92	1357,18	35,30
50	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	5,454	1779,56	217,84	1526,83	34,89
51	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	20,24	1221,18	138,89	1058,35	23,94
52	+C1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	1,214	5094,94	4330,76	664,28	99,90
53	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,6634	1214,85	132,68	1058,35	23,82
54	+C1424- 11622-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 10-20 мм, марка за морозостійкістю 200	м3	18,6108	3661,25	2383,24	1206,22	71,79
55	+C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,2	2059,13	913,05	1105,70	40,38
56	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,594	2686,58	1528,20	1105,70	52,68
57	+C1425- 11685-3	Розчин мурувальний важкий цементний, марка М400	м3	0,204	3649,99	2362,15	1216,27	71,57
58	C1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,006505	21078,09	19318,91	1345,88	413,30
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
59	C1999-9003	Бензин	кг	0,0208	57,70	57,70		
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,6447	3,1531	3,1531		
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0217	156,08	156,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C1999-9009	Дрова	м3	0,3432	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на : Дорожній одяг

Кошторисна вартість 93627,390 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,69682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 785,200 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на улаштування проїзної частини	93015,791	-	93015,791	6,63330	577,079	-
2	04-01-02	на улаштування узбіччя	611,599	-	611,599	3,06352	208,121	-
		Всього:	93627,39	-	93627,39	9,69682	785,2	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	улаштування проїзної частини	<u>3,56439</u> 251,596	- -	<u>3,06891</u> 325,483	- -	- -	<u>6,63330</u> 577,079	- -	<u>6,63330</u> 577,079
04-01-02	улаштування узбіччя	<u>2,32449</u> 143,254	- -	<u>0,43929</u> 39,951	<u>0,29974</u> 24,916	- -	<u>3,06352</u> 208,121	- -	<u>3,06352</u> 208,121
	Разом :	<u>5,88888</u> 394,85	- -	<u>3,50820</u> 365,434	<u>0,29974</u> 24,916	- -	<u>9,69682</u> 785,2	- -	<u>9,69682</u> 785,2

Склад _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01
на улаштування проїзної частини
Дорожній одяг**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

93015,791 тис. грн.
6,6333 тис.люд.год.
577,079 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Тип 1 (посилення) середня товщина 0,09 м Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЦПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,47854	<u>678330,01</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	1002938	2856	<u>30204</u> 5326	<u>25.3440</u> 33,1304	<u>37,47</u> 48,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-11-10 к=9 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЦПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 9 см)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] товщина 0,15м	1000 м2	-1,47854	<u>328011,79</u> -	- -	-484979	-	- -	- -	- -
3	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЦПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] ----- А/б покриття 0,10 м	1000 м2	18,375	<u>678330,01</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	12464314	35500	<u>375375</u> 66193	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>465,7</u> 608,77
4	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	16,538	<u>26098,22</u> -	<u>470,37</u> 62,95	431612	-	<u>7779</u> 1041	- 0,6720	- 11,11
5	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із крупнозернистої асфальтобетонної суміші (АСГ.КР.Щ.А1.НП.І на бітумі БНД 70/100) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	18,375	<u>1248091,</u> <u>55</u> 2511,65	<u>15329,88</u> 2591,04	22933682	46152	<u>281687</u> 47610	<u>36,3480</u> 24,5570	<u>667,89</u> 451,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 5см Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШМ-50) автогудронатором місткістю 10000 л [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	1,838	<u>31327,88</u> -	<u>470,37</u> 62,95	57581	-	<u>865</u> 116	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 1,24
7	ДБ2-1-3 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування верхнього шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (на бітумі БМКП 60/90-65) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	18,375	<u>678993,65</u> 2306,83	<u>14664,63</u> 2471,93	12476508	42388	<u>269463</u> 45422	<u>33,3840</u> 23,4804	<u>613,43</u> 431,45
		Разом прямі витрати					48881656	126896	<u>965373</u> 165708		<u>1784,49</u> 1552,79
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн.					47789387 292604 4888165 - - 53769821				
		----- Всього за розділом 1					53769821				
		Розділ 2. Тип 2 (нове будівництво, поширення)									
8	ДБ2-51-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстильного матеріалу з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м2	1000 м2	16,138	<u>98067,35</u> 159,65	<u>235,18</u> 31,47	1582611	2576	<u>3795</u> 508	<u>2,4000</u> 0,3360	<u>38,73</u> 5,42
9	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску, товщ.0, 20м	100 м3	33,3159	<u>142669,01</u> 956,71	<u>7868,30</u> 918,16	4753146	31874	<u>262139</u> 30589	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>492,41</u> 312,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ДБ2-51-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстильного матеріалу з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м ² товщина 0,12м	1000 м ²	14,371	<u>98067,35</u> 159,65	<u>235,18</u> 31,47	1409326	2294	<u>3380</u> 452	<u>2,4000</u> 0,3360	<u>34,49</u> 4,83
11	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м ²	10,624	<u>452389,58</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	4806187	20525	<u>217033</u> 38271	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>269,25</u> 351,98
12	ДБ2-11-10 к=6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 12 см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] -додатковий обсяг на призму:	1000 м ²	-10,624	<u>143361,05</u> -	- -	-1523068	-	- -	- -	- -
13	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С-7 товщина 0,09м	м ³	19,22	<u>1892,61</u> -	- -	36376	-	- -	- -	- -
14	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м ²	1,56039	<u>452389,58</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	705904	3015	<u>31877</u> 5621	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>39,55</u> 51,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ2-11-10 к=9 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 9 см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] товщина 0,15м	1000 м2	-1,56039	<u>215041,58</u> -	- -	-335549	-	- -	- -	- -
16	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	10,221	<u>678330,01</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	6933211	19747	<u>208800</u> 36819	<u>25.3440</u> 33,1304	<u>259,04</u> 338,63
17	ДБ2-11-10 к=3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 15 см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	-10,221	<u>109337,26</u> -	- -	-1117536	-	- -	- -	- -
18	С1421-9604 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-40, укріплення мінеральним в'язучим	м3	30,04	<u>2888,82</u> -	- -	86780	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 0,10 м Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	8,388	<u>26098,22</u> -	<u>470,37</u> 62,95	218912	-	<u>3945</u> 528	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 5,64
20	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із крупнозернистої асфальтобетонної суміші (АСГ.КР.Щ.А1.НП.І на бітумі БНД 70/100) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	9,32	<u>1248091,</u> 55 2511,65	<u>15329,88</u> 2591,04	11632213	23409	<u>142874</u> 24148	<u>36,3480</u> 24,5570	<u>338,76</u> 228,87
21	С1421-9848 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	32,04	<u>5094,94</u> -	<u>-</u> -	163242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 5см Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШМ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	0,922	<u>31327,88</u> -	<u>470,37</u> 62,95	28884	-	<u>434</u> 58	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 0,62
23	ДБ2-1-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування верхнього шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (на бітумі БМКП 70/100-65) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	9,216	<u>678993,65</u> 2306,83	<u>14664,63</u> 2471,93	6257605	21260	<u>135149</u> 22781	<u>33,3840</u> 23,4804	<u>307,67</u> 216,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1421-9835 варіант 3	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БНД	т	8,02	<u>4976,44</u> -	- -	39911	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					35678155	124700	<u>1009426</u> 159775		<u>1779,9</u> 1516,12
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34544029				
		всього заробітна плата, грн.					284475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3567815				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					39245970				

		Всього за розділом 2					39245970				
		Разом прямі витрати					84559811	251596	<u>1974799</u> 325483		<u>3564,39</u> 3068,91
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82333416				
		всього заробітна плата, грн.					577079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8455980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					93015791				

		Всього за кошторисом					93015791				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6633,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					577079				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01

на улаштування проїзної частини

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	3564,39	70,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3068,91	106,06			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,3				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6633,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,5				
		II. Дорожні машини та механізми						
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	18,189606	1567,89			
6	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	75,62709	1068,79			
7	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	37,01882	1388,88			
8	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	239,90323	717,26			
9	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	228,43343	929,47			
10	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	41,07568	955,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	187,20248	906,15			
12	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	107,943516	1176,91			
13	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	45,87782	929,02			
14	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	491,11025	1725,77			
15	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	250,00383	814,20			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
16	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	45,7635	24881,41	23222,22	1171,32	487,87
17	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50, дорожня	т	33,98228	24881,41	23222,22	1171,32	487,87
18	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШМ-50, дорожня	т	11,1201	29958,75	28200,00	1171,32	587,43
19	С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	2,170264	5717,53	5089,80	515,62	112,11
20	С142-10-2	Вода	м3	525,06811	42,10	42,10	-	-
21	+С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-40, укріплення мінеральним в'язучим	м3	6296,925436	2888,82	1475,00	1357,18	56,64
22	+С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	1802,517026	1892,61	498,32	1357,18	37,11
23	+С1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БМК	т	3355,0656	5370,35	4600,77	664,28	105,30
24	+С1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БНД	т	8,02	4976,44	4214,58	664,28	97,58
25	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	6678,84	5094,94	4330,76	664,28	99,90
26	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3664,749	1214,85	132,68	1058,35	23,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	+С1555-106 варіант 2	Розділяючий нетканий геотекстильний матеріал з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м2 згідно Зміни №1 до ГБН В.2.3-37641918-544:2014	м2	32949,72	55,88	54,50	0,28	1,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02
на улаштування узбіччя
Дорожній одяг

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 611,599 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,06352 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 208,121 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Досипання узбіччя									
1	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту (існуючого насипу та риття каналів) з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	3,028	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	109670	3069	<u>106392</u> 19850	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>50,66</u> 214,78
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5299	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	62051	-	<u>62051</u> 21143	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 254,35
3	ДБ1-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	2,804	<u>4420,47</u> -	<u>4420,47</u> 472,88	12395	-	<u>12395</u> 1326	<u>-</u> 4,6199	<u>-</u> 12,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ1-7-2 к=4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (+4проходи)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	2,804	<u>4349,86</u> -	<u>4349,86</u> 465,33	12197	-	<u>12197</u> 1305	- 4,5461	- 12,75
5	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	1,402	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	29892	1631	<u>22358</u> 2926	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>29,08</u> 37,8
6	ДБ1-17-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Планування узбіччя бульдозером обладнаним укісником при робочому ході в одному напрямку, ширина укусу 2 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,181	<u>2664,38</u> -	<u>2664,38</u> 414,18	3147	-	<u>3147</u> 489	- 4,2293	- 4,99
7	ДБ1-26-6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Укріплення узбіч матеріалом від фрезерування дорожнього одягу, при товщині шару 10 см[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м2	78,74	<u>596,12</u> -	<u>596,12</u> 108,55	46938	-	<u>46938</u> 8547	- 1,1876	- 93,51
8	ДБ1-26-7 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к=5	При зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 1-26-6[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м2	78,74	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
9	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,591	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	21405	599	<u>20765</u> 3874	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>9,89</u> 41,92
10	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	945,6	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	11073	-	<u>11073</u> 3773	- 0,0480	- 45,39
11	КБ1-152-1	Укріплення укосу земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	39,38	<u>5958,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	234642	137268	<u>583</u> 401	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>2222,61</u> 4,66
12	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	0,5907	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	12594	687	<u>9420</u> 1233	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>12,25</u> 15,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					556004	143254	<u>307319</u> 64867		<u>2324,49</u> 739,03
		зокрема:					105431				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208121				
		всього заробітна плата, грн.					55595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					611599				

		Всього за розділом 1					611599				
		Разом прямі витрати					556004	143254	<u>307319</u> 64867		<u>2324,49</u> 739,03
		зокрема:					105431				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208121				
		всього заробітна плата, грн.					55595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					611599				

		Всього за кошторисом					611599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3063,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					208121				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000,
Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-02
на улаштування узбіччя

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	2324,49	61,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	439,29	90,94			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	299,74	83,13			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3063,52				
		Середній розряд робіт	розряд	2,2				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
6	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	131,65922	724,04			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	43,86228	725,69			
8	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	3,783924	831,58			
9	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	29,29128	1068,79			
10	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	47,244	330,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	20,895408	1176,91			
12	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	41,3286	768,92			
13	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	233,1296	2,50			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	6244,6	11,71			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
15	С142-10-2	Вода	м3	199,27	42,10	42,10	-	-
16	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,14476	1727,41	421,18	1272,36	33,87
17	+С1421-9835 варіант 1	Відходи фрезерування	т	1476,375	-	-	-	-
18	С1429-110	Земля рослинна	м3	535,568	136,25	133,58	-	2,67
19	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,47256	50406,67	49352,43	65,87	988,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на : Пересічення та примикання

Кошторисна вартість 5599,798 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 2,07433 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 145,378 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на влаштування з'їзду с.Мар'янівка- с.Баштанка ПК 0+00	4880,768	-	4880,768	1,92933	133,807	-
2	06-01-02	на влаштування з'їзду в поле ПК 22+60	719,03	-	719,03	0,14500	11,571	-
		Всього:	5599,798	-	5599,798	2,07433	145,378	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	влаштування з'їзду с.Мар'янівка-с.Баштанка ПК 0+00	<u>1,56053</u> 98,109	- -	<u>0,28980</u> 29,131	<u>0,07900</u> 6,567	- -	<u>1,92933</u> 133,807	- -	<u>1,92933</u> 133,807
06-01-02	влаштування з'їзду в поле ПК 22+60	<u>0,08199</u> 5,419	- -	<u>0,06263</u> 6,12	<u>0,00038</u> 0,032	- -	<u>0,14500</u> 11,571	- -	<u>0,14500</u> 11,571
	Разом :	<u>1,64252</u> 103,528	- -	<u>0,35243</u> 35,251	<u>0,07938</u> 6,599	- -	<u>2,07433</u> 145,378	- -	<u>2,07433</u> 145,378

Склав _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-01
на влаштування з'їзду с.Мар'янівка- с.Баштанка ПК 0+00
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4880,768 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92933 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,807 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляне полотно									
1	КБ1-17-8	Зняття рослинного ґрунту з укосів існуючого земляного полотна (насипу) з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0, 65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,2	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	7244	203	<u>7027</u> 1311	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>3,35</u> 14,19
2	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	320	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	3747	-	<u>3747</u> 1277	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 15,36
3	КБ1-25-2	Зняття ґрунту (зрізання існуючого насипу та риття каналів) бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,25	<u>9510,22</u> -	<u>9510,22</u> 1445,39	2378	-	<u>2378</u> 361	<u>-</u> 14,9736	<u>-</u> 3,74
4	КБ1-25-10 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м (+40м) переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,25	<u>8776,00</u> -	<u>8776,00</u> 1333,80	2194	-	<u>2194</u> 333	<u>-</u> 13,8176	<u>-</u> 3,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	0,229	<u>4420,47</u> -	<u>4420,47</u> 472,88	1012	-	<u>1012</u> 108	<u>-</u> 4,6199	<u>-</u> 1,06
6	ДБ1-7-2 к=4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (+4проходи) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	0,229	<u>4349,86</u> -	<u>4349,86</u> 465,33	996	-	<u>996</u> 107	<u>-</u> 4,5461	<u>-</u> 1,04
7	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,1145	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	2441	133	<u>1826</u> 239	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>2,37</u> 3,09
8	ДБ1-12-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Планування верху земляного полотна автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку, ґрунт II групи [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,755	<u>456,58</u> -	<u>456,58</u> 48,09	801	-	<u>801</u> 84	<u>-</u> 0,4698	<u>-</u> 0,82
9	ДБ1-17-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Планування укосів бульдозером обладнаним укісником при робочому ході в одному напрямку, ширина укосу 2 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	2,127	<u>2664,38</u> -	<u>2664,38</u> 414,18	5667	-	<u>5667</u> 881	<u>-</u> 4,2293	<u>-</u> 9
10	КБ1-17-8	Навантаження рослинного ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,319	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	11554	323	<u>11208</u> 2091	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>5,34</u> 22,63
11	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	510,4	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	5977	-	<u>5977</u> 2036	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 24,5
12	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	21,27	<u>5958,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	126735	74141	<u>315</u> 217	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>1200,48</u> 2,52
13	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,31905	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	6802	371	<u>5088</u> 666	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>6,62</u> 8,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					177548	75171	<u>48236</u> 9711		<u>1218,16</u> 110
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54141				
		всього заробітна плата, грн.					84882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					195301				

		Всього за розділом 1					195301				
		Розділ 2. Дорожній одяг. Тип 2 (нове будівництво, поширення)									
14	ДБ2-51-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстильного матеріалу з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м2	1000 м2	0,563	<u>98067,35</u> 159,65	<u>235,18</u> 31,47	55212	90	<u>132</u> 18	<u>2,4000</u> 0,3360	<u>1,35</u> 0,19
15	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску, товщ.0,15м	100 м3	1,0859	<u>142669,01</u> 956,71	<u>7868,30</u> 918,16	154924	1039	<u>8544</u> 997	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>16,05</u> 10,17
16	ДБ2-51-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстильного матеріалу з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м2	1000 м2	0,501	<u>98067,35</u> 159,65	<u>235,18</u> 31,47	49132	80	<u>118</u> 16	<u>2,4000</u> 0,3360	<u>1,2</u> 0,17
17	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	товщина 0,12м Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,442	<u>452389,58</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	652346	2786	<u>29458</u> 5195	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>36,55</u> 47,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ДБЗ-11-10 к=6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 12 см)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] -додатковий обсяг на призму:	1000 м2	-1,442	<u>143361,05</u> -	- -	-206727	-	- -	- -	- -
19	С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С-7 товщина 0,15м	м3	0,65	<u>1892,61</u> -	- -	1230	-	- -	- -	- -
20	ДБЗ-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	1,431	<u>678330,01</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	970690	2765	<u>29233</u> 5155	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>36,27</u> 47,41
21	ДБЗ-11-10 к=3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 15 см)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]] -додатковий обсяг на призму:	1000 м2	-1,431	<u>109337,26</u> -	- -	-156462	-	- -	- -	- -
22	С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-40, укріплення мінеральним в'язучим	м3	1,01	<u>2888,82</u> -	- -	2918	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 0,10 м Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	1,265	<u>26098,22</u> -	<u>470,37</u> 62,95	33014	-	<u>595</u> 80	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 0,85
24	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із крупнозернистої асфальтобетонної суміші (АСГ.КР.Щ.А1.НП.І на бітумі БНД 70/100) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	1,406	<u>1248091,</u> 55 2511,65	<u>15329,88</u> 2591,04	1754817	3531	<u>21554</u> 3643	<u>36,3480</u> 24,5570	<u>51,11</u> 34,53
25	С1421-9848 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	1,08	<u>5094,94</u> -	<u>-</u> -	5503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 5см Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШМ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	0,14	<u>31327,88</u> -	<u>470,37</u> 62,95	4386	-	<u>66</u> 9	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 0,09
27	ДБ2-1-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування верхнього шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (на бітумі БНД 70/100) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	1,404	<u>631094,19</u> 2306,83	<u>14664,63</u> 2471,93	886056	3239	<u>20589</u> 3471	<u>33,3840</u> 23,4804	<u>46,87</u> 32,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1421-9835 варіант 3	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БНД	т	0,26	<u>4976,44</u> -	- -	1294	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати					4208333	13530	<u>110289</u> 18584		<u>189,4</u> 174,15
		зокрема:					4084514				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					420833				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					4629166				

		Всього за розділом 2					4629166				
29	КБ1-17-8	Розділ 3. Досипання узбіччя Розроблення ґрунту (існуючого насипу та риття канал) з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,466	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	16878	472	<u>16373</u> 3055	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>7,8</u> 33,05
30	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	815,5	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	9550	-	<u>9550</u> 3254	- 0,0480	- 39,14
31	ДБ1-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м3	0,427	<u>4420,47</u> -	<u>4420,47</u> 472,88	1888	-	<u>1888</u> 202	- 4,6199	- 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ДБ1-7-2 к=4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (+4проходи)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	0,427	<u>4349,86</u> -	<u>4349,86</u> 465,33	1857	-	<u>1857</u> 199	<u>-</u> 4,5461	<u>-</u> 1,94
33	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	0,2135	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	4552	248	<u>3405</u> 446	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>4,43</u> 5,76
34	ДБ1-17-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Планування узбіччя бульдозером обладнаним укисником при робочому ході в одному напрямку, ширина укусу 2 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,248	<u>2664,38</u> -	<u>2664,38</u> 414,18	661	-	<u>661</u> 103	<u>-</u> 4,2293	<u>-</u> 1,05
35	ДБ1-26-6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Укріплення узбічч матеріалом від фрезерування дорожнього одягу, при товщині шару 10 см[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м2	0,38	<u>596,12</u> -	<u>596,12</u> 108,55	227	-	<u>227</u> 41	<u>-</u> 1,1876	<u>-</u> 0,45
36	ДБ1-26-7 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 к=5	При зміні товщини на кожні 1 см додавати або виключати до/з 1-26-6[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	100 м2	0,38	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ1-152-1	Укріплення укосу земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	2,48	<u>5958,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	14777	8645	<u>37</u> 25	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>139,97</u> 0,29
38	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в настипах	1000м3	0,0372	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	793	43	<u>593</u> 78	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,77</u> 1
		Разом прямі витрати					51183	9408	<u>34591</u> 7403		<u>152,97</u> 84,65
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7184 16811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за розділом 3					5118 - - 56301 56301				
		Разом прямі витрати зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн. ----- Всього за кошторисом					4437064 4145839 133807 443704 - - 4880768 4880768	98109	<u>193116</u> 35698		<u>1560,53</u> 368,8
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1929,33 133807				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000,
Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
на влаштування з'їзду с.Мар'янівка- с.Баштанка ПК 0+00

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	1560,53	62,87			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,4				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	289,8	100,51			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	6,0				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	79	83,13			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1929,33				
		Середній розряд робіт	розряд	2,4				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
6	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	35,8343	724,04			
7	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	11,9382	725,69			
8	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,6095	831,58			
9	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	5,2925	863,78			
10	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,85086	1567,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	2,60635	1068,79			
12	КБМ212-203-ДР	Автогрейдери важкого типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	0,56862	1409,19			
13	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш. год	2,51675	1388,88			
14	КБМ212-901-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 3 т	маш. год	0,228	330,88			
15	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	13,16803	717,26			
16	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	12,670656	929,47			
17	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	2,79256	955,54			
18	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	8,86014	906,15			
19	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	8,40683	1176,91			
20	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	14,19135	768,92			
21	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,90661	929,02			
22	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	29,642304	1725,77			
23	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	16,99667	814,20			
24	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	140,6	2,50			
25	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1645,9	11,71			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
26	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,596	24881,41	23222,22	1171,32	487,87
27	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50, дорожня	т	1,72475	24881,41	23222,22	1171,32	487,87
28	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШМ-50, дорожня	т	0,5654	29958,75	28200,00	1171,32	587,43
29	С112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	0,133545	5717,53	5089,80	515,62	112,11
30	С142-10-2	Вода	м3	94,9595	42,10	42,10	-	-
31	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0394	1727,41	421,18	1272,36	33,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1421-9604 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-40, укріплення мінеральним в'язучим	м3	271,469	2888,82	1475,00	1357,18	56,64
33	+С1421-9606 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	218,6804	1892,61	498,32	1357,18	37,11
34	+С1421-9835 варіант 1	Відходи фрезерування	т	7,125	-	-	-	-
35	+С1421-9835 варіант 3	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БНД	т	170,9864	4976,44	4214,58	664,28	97,58
36	+С1421-9848 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	338,52	5094,94	4330,76	664,28	99,90
37	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	119,449	1214,85	132,68	1058,35	23,82
38	С1429-110	Земля рослинна	м3	323	136,25	133,58	-	2,67
39	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,285	50406,67	49352,43	65,87	988,37
40	+С1555-106 варіант 2	Розділяючий нетканий геотекстильний матеріал з міцністю на розтяг не менше ніж 9 кН/м, поверхневою щільністю не менше ніж 140 г/м2 згідно Зміни №1 до ГБН В.2.3-37641918-544:2014	м2	1149,12	55,88	54,50	0,28	1,10

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склад _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №06-01-02
на влаштування з'їзду в поле ПК 22+60
Пересічення та примикання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

719,030 тис. грн.
0,145 тис.люд.год.
11,571 тис. грн.
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляне полотно									
1	ДБ1-19-8	Розробка ґрунту (зрізання існуючого насипу та риття каналів), бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	0,22	<u>1002,90</u>	<u>1002,90</u>	221	-	<u>221</u>	-	-
					-	147,03			32	1,5232	0,34
2	ДБ1-19-11 к=4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-8 (+40м)	100 м3	0,22	<u>3366,89</u>	<u>3366,89</u>	741	-	<u>741</u>	-	-
					-	493,61			109	5,1136	1,12
		Разом прямі витрати					962	-	<u>962</u>		-
									141		1,46
		зокрема:					141				
		всього заробітна плата, грн.					96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього за розділом 1					1058				
		Розділ 2. Тип 2 (нове будівництво, поширення)									
3	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з піску, товщ.0, 20м	100 м3	0,716	<u>142669,01</u> 956,71	<u>7868,30</u> 918,16	102151	685	<u>5634</u> 657	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>10,58</u> 6,71
4	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,198	<u>452389,58</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	89573	383	<u>4045</u> 713	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>5,02</u> 6,56
5	ДБ2-11-10 к=6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування вирівнюючого шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 12 см)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,198	<u>143361,05</u> -	<u>-</u> -	-28385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С1421-9606 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	0,22	<u>1892,61</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	ДБ2-11-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЦПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,188	<u>678330,01</u> 1931,97	<u>20428,56</u> 3602,32	127526	363	<u>3841</u> 677	<u>25,3440</u> 33,1304	<u>4,76</u> 6,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБ2-11-10 к=3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЦПС-40, укріплена мінеральним в'язучим (М-20), товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до товщини 15 см) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,188	<u>109337,26</u>	-	-20555	-	-	-	-
9	С1421-9604 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Готова піщано-щебенева суміш ЦПС-40, укріплення мінеральним в'язучим ----- А/б покриття 0,10 м	м3	0,34	<u>2888,82</u>	-	982	-	-	-	-
10	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШ-50) автогудронатором місткістю 10000 л [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 т	0,158	<u>26098,22</u>	<u>470,37</u> 62,95	4124	-	<u>74</u> 10	-	<u>-</u> 0,6720
11	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із крупнозернистогі асфальтобетонної суміші (АСГ.КР.Щ.А1.НП.І на бітумі БНД 70/100) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,175	<u>1248091,55</u> 2511,65	<u>15329,88</u> 2591,04	218416	440	<u>2683</u> 453	<u>36,3480</u> 24,5570	<u>6,36</u> 4,3
12	С1421-9848 варіант 1	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	0,36	<u>5094,94</u>	-	1834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ДБЗ-44-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	А/б покриття 5см Розлив в'язучих матеріалів (бітумна емульсія ЕКШМ-50) автогудронатором місткістю 10000 л[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м	0,017	<u>31327,88</u> -	<u>470,37</u> 62,95	533	-	<u>8</u> 1	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 0,01
14	ДБЗ-1-3 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування верхнього шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші (на бітумі БМКП 60/90-65) асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1000 м2	0,173	<u>678993,65</u> 2306,83	<u>14664,63</u> 2471,93	117466	399	<u>2537</u> 428	<u>33,3840</u> 23,4804	<u>5,78</u> 4,06
15	С1421-9835 варіант 2	-додатковий обсяг на призму: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БМК	т	0,096	<u>5370,35</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					614597	2270	<u>18822</u> 2939		<u>32,5</u> 27,98
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього дорожні роботи та послуги, грн.					593505 5209 61459 - - 676056				
		----- Всього за розділом 2					676056				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Тип 3 дорожнього одягу. Досипання узбіччя									
16	КБ27-13-1 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування дорожнього одягу довжиною 185 м зі щебеню (від розбирання), за товщини 15 см[/проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій]	1000м2	0,833	<u>23749,46</u> 2487,96	<u>19998,50</u> 3394,57	19783	2072	<u>16659</u> 2828	<u>38,4360</u> 36,9460	<u>32,02</u> 30,78
17	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту (зрізання існуючого насипу та риття канав) з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,017	<u>33624,89</u> 710,60	<u>32845,19</u> 7237,92	572	12	<u>558</u> 123	<u>11,7300</u> 83,1300	<u>0,2</u> 1,41
18	С331-34-2 варіант 1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 60 км	т	29,75	<u>510,91</u> -	<u>510,91</u> -	15200	-	<u>15200</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	ДБ1-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	0,016	<u>4420,47</u> -	<u>4420,47</u> 472,88	71	-	<u>71</u> 8	<u>-</u> 4,6199	<u>-</u> 0,07
20	ДБ1-7-2 к=4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (+4проходи)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м3	0,016	<u>4349,86</u> -	<u>4349,86</u> 465,33	70	-	<u>70</u> 7	<u>-</u> 4,5461	<u>-</u> 0,07
21	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,008	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	171	9	<u>128</u> 17	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,17</u> 0,22
22	ДБ1-17-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Планування узбіччя бульдозером обладнаним укісником при робочому ході в одному напрямку, ширина укусу 2 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,03	<u>2664,38</u> -	<u>2664,38</u> 414,18	80	-	<u>80</u> 12	<u>-</u> 4,2293	<u>-</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ1-17-8	Навантаження рослинного ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0, 5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,005	<u>36218,54</u> 1013,50	<u>35135,94</u> 6555,54	181	5	<u>176</u> 33	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,08</u> 0,35
24	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8	<u>11,71</u> -	<u>11,71</u> 3,99	94	-	<u>94</u> 32	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 0,38
25	КБ1-152-1	Укріплення узбіччя земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	0,3	<u>5958,41</u> 3485,73	<u>14,80</u> 10,18	1788	1046	<u>4</u> 3	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>16,93</u> 0,04
26	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,0045	<u>21320,71</u> 1163,31	<u>15947,40</u> 2086,86	96	5	<u>72</u> 9	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>0,09</u> 0,12
		Разом прямі витрати					38106	3149	<u>33112</u> 3072		<u>49,49</u> 33,57
		зокрема:					1845				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6221				
		всього заробітна плата, грн.					3810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					41916				

		Всього за розділом 3					41916				
		Разом прямі витрати					653665	5419	<u>52896</u> 6152		<u>81,99</u> 63,01
		зокрема:					595350				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11571				
		всього заробітна плата, грн.					65365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					719030				

		Всього за кошторисом					719030				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11571				

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
на влаштування з'їзду в поле ПК 22+60

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	81,99	66,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,63	97,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,8				
5		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,38	83,13			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	145				
		Середній розряд робіт	розряд	2,9				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
6	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	0,1819	724,04			
7	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	0,4335	1046,15			
8	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,2051	725,69			
9	КБМ207-149-ДР	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,09612	831,58			
10	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,9992	863,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ207-150-ДР	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	1,0736	895,45			
12	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш. год	0,085908	1567,89			
13	КБМ212-202-ДР	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,62532	1068,79			
14	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	2,60896	1248,08			
15	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш. год	0,338136	1388,88			
16	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	2,07917	431,10			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,67136	717,26			
18	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	13,88444	543,86			
19	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	1,614144	929,47			
20	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,37519	955,54			
21	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	1,72462	906,15			
22	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	2,43907	1176,91			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	4,45757	768,92			
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,64318	929,02			
25	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладацьники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш. год	3,866256	1725,77			
26	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш. год	2,28358	814,20			
27	КБМ225-1702	Вагонетки неперекидальні, місткість 1,4 м3	маш. год	1,776	2,50			
28	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8	11,71			
29	С331-34-2 варіант 1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 60 км	т	29,75	510,91			
III. <u>Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>								
30	+С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50, дорожня	т	0,21524	24881,41	23222,22	1171,32	487,87
31	+С111-1901 варіант 2	Емульсія бітумна ЕКШМ-50, дорожня	т	0,06941	29958,75	28200,00	1171,32	587,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,017904	5717,53	5089,80	515,62	112,11
33	C142-10-2	Вода	м3	32,6466	42,10	42,10	-	-
34	+C1421-9452	Щебінь від розбирання	м3	12,495	-	-	-	-
35	+C1421-9454	Щебінь від розбирання	м3	157,437	-	-	-	-
36	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00088	1727,41	421,18	1272,36	33,87
37	+C1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш ЩПС-40, укріплення мінеральним в'язучим	м3	35,872	2888,82	1475,00	1357,18	56,64
38	+C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш С-7	м3	30,1576	1892,61	498,32	1357,18	37,11
39	+C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1, на бітумах БМК	т	21,1328	5370,35	4600,77	664,28	105,30
40	+C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумах БНД	т	42,36	5094,94	4330,76	664,28	99,90
41	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	78,76	1214,85	132,68	1058,35	23,82
42	C1429-110	Земля рослинна	м3	4,08	136,25	133,58	-	2,67
43	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,0036	50406,67	49352,43	65,87	988,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склав _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214
Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість 1188,189 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,723 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений за поточними цінами станом на 27 липня 2023 р.

№ з/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на організацію дорожнього руху	1188,189	-	1188,189	0,63965	44,723	-
		Всього:	1188,189	-	1188,189	0,63965	44,723	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

В.О.Пайвін

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Горкун

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	організацію дорожнього руху	<u>0,56503</u> 38,394	<u>-</u> -	<u>0,07462</u> 6,329	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,63965</u> 44,723	<u>-</u> -	<u>0,63965</u> 44,723
	Разом :	<u>0,56503</u> 38,394	<u>-</u> -	<u>0,07462</u> 6,329	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,63965</u> 44,723	<u>-</u> -	<u>0,63965</u> 44,723

Склав _____ В.О.Пайвін

Перевірів _____ О.І.Горкун

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000, Баштанський район, Миколаївської області
67/ПКД 29/10-21

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01
на організацію дорожнього руху
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1188,189 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,63965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,723 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 липня" 2023 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	зокрема заробітної плати			зокрема заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБЗ-1-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 1. Горизонтальна розмітка Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 км	4,843	<u>545,72</u> 309,72	- -	2643	1500	- -	<u>4,6560</u> -	<u>22,55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1, (густий, товщ. 3,0 мм, ширина лінії 0,10)[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 км	0,573	<u>101632,85</u> 498,10	<u>2552,75</u> 782,65	58236	285	<u>1463</u> 448	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>4,29</u> 5,18
3	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.2, (фарба середньої густини, безповітряний спосіб нанесення, товщ. шару 0,6 мм, ширина лінії 0,10 м) маркірувальною машиною самохідною[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 км	0,266	<u>22910,56</u> 289,76	<u>1416,29</u> 414,07	6094	77	<u>377</u> 110	<u>4,3560</u> 4,8658	<u>1,16</u> 1,29
4	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.5, (густий, товщ. 3,0 мм, ширина лінії 0,10)[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 км	3,512	<u>35911,93</u> 498,10	<u>2552,75</u> 782,65	126123	1749	<u>8965</u> 2749	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>26,3</u> 31,72
5	ДБЗ-12-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.6, (густий, товщ. 3,0 мм, ширина лінії 0,10)[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 км	0,342	<u>68772,39</u> 498,10	<u>2552,75</u> 782,65	23520	170	<u>873</u> 268	<u>7,4880</u> 9,0320	<u>2,56</u> 3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБЗ-7-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.7, (фарба середньої густини, безповітряний спосіб нанесення, товщ. шару 0,6 мм, ширина лінії 0,10 м) маркірувальною машиною самохідною [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 км	0,15	<u>7502,95</u> 289,76	<u>1416,29</u> 414,07	1125	43	<u>212</u> 62	<u>4,3560</u> 4,8658	<u>0,65</u> 0,73
7	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.13, (фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	4,7	<u>251,85</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	1184	139	<u>433</u> 149	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>2,09</u> 1,76
8	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.1, (фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	41	<u>251,85</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	10326	1211	<u>3778</u> 1301	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>18,2</u> 15,37
9	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.2, (фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	6	<u>251,85</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	1511	177	<u>553</u> 190	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>2,66</u> 2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.16.3,(фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	8,8	<u>251,85</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	2216	260	<u>811</u> 279	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>3,91</u> 3,3
11	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.18,(фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	6,5	<u>260,01</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	1690	192	<u>599</u> 206	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>2,89</u> 2,44
12	ДБЗ-8-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.20,(фарба середньої густини, повітряний спосіб нанесення) причіпною маркірувальною машиною на базі автомобіля[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м2	1,23	<u>260,01</u> 29,53	<u>92,15</u> 31,74	320	36	<u>113</u> 39	<u>0,4440</u> 0,3749	<u>0,55</u> 0,46
		Разом прямі витрати					234988	5839	<u>18177</u> 5801		<u>87,81</u> 67,59
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210972				
		всього заробітна плата, грн.					11640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23499				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					258487				

		Всього за розділом 1					258487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Влаштування бар'єрного огороження та напрямних стовпчиків									
13	ДБЗ-31-8 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування одностороннього металевих бар'єрного огороження із оцинкованої сталі на металевих стояках 11ДО- 2, 0.280/1,0 вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	100 м	2,38	<u>281990,91</u> 10156,87	<u>905,92</u> 221,73	671138	24173	<u>2156</u> 528	<u>146.9880</u> 2,9526	<u>349,83</u> 7,03
14	ДБЗ-19-1 РВР, розділ 5 табл. 5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків (без бетонування)[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 см	31	<u>245,14</u> 94,19	- -	7599	2920	- -	<u>1.4160</u> -	<u>43,9</u> -
		Разом прямі витрати					678737	27093	<u>2156</u> 528		<u>393,73</u> 7,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649488				
		всього заробітна плата, грн.					27621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					746611				

		Всього за розділом 2					746611				
		Розділ 3. Дорожні знаки									
15	ДБЗ-22-1	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків із застосуванням готових бетонних фундаментів	1 опора	27	<u>129,71</u> 129,71	- -	3502	3502	- -	<u>1,9500</u> -	<u>52,65</u> -
16	С113-351 варіант 1	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	44	<u>164,03</u> -	- -	7217	-	- -	- -	- -
17	С113-357 варіант 1	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>234,85</u> -	- -	2818	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-394 варіант 1	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3,5 мм Фундаменти до стійок металевих	м	41	<u>399,29</u> -	- -	16371	-	- -	- -	- -
19	& C1411-8-Ф	Блоки фундаментні Ф-1, обсяг бетону 0,35 м3, клас бетону В15	шт	19	<u>2852,87</u> -	- -	54205	-	- -	- -	- -
20	& C1411-8- Ф2	Блоки фундаментні Ф-2, обсяг бетону 0,44 м3, клас бетону В15	шт	8	<u>3698,92</u> -	- -	29591	-	- -	- -	- -
21	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі Установлення дорожніх знаків II типорозміру 1.23.1, 1.23.2, 1.39, 2.1	1 щит	35	<u>51,98</u> 36,22	- -	1819	1268	- -	<u>0,5700</u> -	<u>19,95</u> -
22	& C115-126- А	Шляхові знаки, А 900 мм 2.3, 2.4, 7.8	1шт	7	<u>931,89</u> -	- -	6523	-	- -	- -	- -
23	& C115-126- В	Шляхові знаки, В 700 мм 3.3, 3.15, 3.16, 3.29	1шт	11	<u>1069,59</u> -	- -	11765	-	- -	- -	- -
24	& C115-126- Д	Шляхові знаки, Д 700 мм 5.68	1шт	7	<u>1069,59</u> -	- -	7487	-	- -	- -	- -
25	& C115-126- К	Шляхові знаки, розміром 200х300 мм 7.1.1	1шт	8	<u>203,12</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
26	& C115-126- Т	Шляхові знаки, розміром 350х700 мм Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах 1.4.1, 1.4.2	1шт	2	<u>538,18</u> -	- -	1076	-	- -	- -	- -
27	ДБЗ-51-2	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків з кріпленням на двох опорах 1.4.1, 1.4.2	1 щит	9	<u>107,11</u> 76,90	- -	964	692	- -	<u>1,2100</u> -	<u>10,89</u> -
28	& C115-126- Щ	Шляхові знаки, розміром 500х2250 мм 5.16	1шт	4	<u>2063,44</u> -	- -	8254	-	- -	- -	- -
29	& C115-126- Щ варіант 1	Шляхові знаки, розміром 700х1050 мм Знаки індивідуального проектування 5.60 (3000х1500)	1шт	2	<u>1567,89</u> -	- -	3136	-	- -	- -	- -
30	& C115-126- М2	Шляхові знаки, індивідуального проектування	м2	4,5	<u>1327,62</u> -	- -	5974	-	- -	- -	- -
31	С1110-10 варіант 1	Кріплення для дорожніх знаків	шт	106	<u>38,86</u> -	- -	4119	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати					166446	5462	-		83,49
		зокрема:							-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160984				
		всього заробітна плата, грн.					5462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					183091				

		Всього за розділом 3					183091				
		Разом прямі витрати					1080171	38394	20333		565,03
		зокрема:							6329		74,62
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1021444				
		всього заробітна плата, грн.					44723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього дорожні роботи та послуги, грн.					1188189				

		Всього за кошторисом					1188189				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					639,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44723				

Склав _____ В.О.Пайвін
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О150214 Баштанка-Березнегувате км 0+000 - км 4+000,
Баштанський район, Миколаївської області

Відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01

на організацію дорожнього руху

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	зокрема:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати праці</u>						
1	1	Витрати праці робітників-будівельників	люд.год	565,03	67,95			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	74,62	84,84			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	639,65				
		Середній розряд робіт	розряд	3,2				
		II. <u>Дорожні машини та механізми</u>						
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	19,65083	364,64			
6	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,2836	408,07			
7	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	2,07184	145,15			
8	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш. год	10,484724	642,48			
9	КБМ212-1402-ДР	Машини маркірувальні причіпні	маш. год	9,00636	333,47			
10	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,04609	929,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Дорожні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
11	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш. год	0,163752				
12	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні	маш. год	2,071836				
		<u>III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти</u>						
13	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02508	32838,86	31457,23	737,73	643,90
14	C113-351	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	44	164,03	161,06	1,75	1,22
15	C113-357	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	234,85	230,50	2,60	1,75
16	C113-394	Стійки із труби оцинкованої, зовнішній діаметр 102 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	41	399,29	391,54	4,78	2,97
17	+&C115-126-A	Шляхові знаки, А 900 мм	1шт	7	931,89	910,00	3,62	18,27
18	+&C115-126-B	Шляхові знаки, В 700 мм	1шт	11	1069,59	1045,00	3,62	20,97
19	+&C115-126-D	Шляхові знаки, Д 700 мм	1шт	7	1069,59	1045,00	3,62	20,97
20	+&C115-126-K	Шляхові знаки, розміром 200x300 мм	1шт	8	203,12	196,67	2,47	3,98
21	+&C115-126-T	Шляхові знаки, розміром 350x700 мм	1шт	2	538,18	525,00	2,63	10,55
22	+&C115-126-Щ	Шляхові знаки, розміром 500x2250 мм	1шт	4	2063,44	2010,00	12,98	40,46
23	+&C115-126-Щ	Шляхові знаки, розміром 700x1050 мм	1шт	2	1567,89	1524,17	12,98	30,74
	варіант 1							
24	+&C115-126-M2	Шляхові знаки, індивідуального проектування	м2	4,5	1327,62	1295,00	6,59	26,03
25	+C121-296	Елементи фасонні [добірні] із оцинкованої сталі, 11ДО-2, 0.280/1,0	т	6,664	93918,24	92416,67	802,43	699,14
	варіант 1							
26	+C1110-10	Кріплення для дорожніх знаків	шт	106	38,86	37,50	0,60	0,76
	варіант 1							
27	+&C1411-8-Ф	Блоки фундаментні Ф-1, обсяг бетону 0,35 м3, клас бетону В15	шт	19	2852,87	2385,00	411,93	55,94
28	+&C1411-8-Ф2	Блоки фундаментні Ф-2, обсяг бетону 0,44 м3, клас бетону В15	шт	8	3698,92	3103,00	523,39	72,53
29	+C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,95	3182,82	1914,19	1206,22	62,41
30	C1546-52	Нітроемаль	т	0,009686	117999,84	114344,42	1341,70	2313,72
31	+&C1633-13ВД-Х	Затверджувач для пластику холодного	т	0,02352987	468885,53	458350,00	1341,70	9193,83
32	+C1633-17ВД	Скляні кульки імпортові	т	0,089849	66103,11	63625,00	1181,97	1296,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C1633-20ВД	Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі)	шт	31	150,95	145,94	2,05	2,96
34	+&C1633-28ВД-Х	Пластик холодний	т	1,1764935	150585,08	146525,00	1107,43	2952,65
35	+C1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,1314862	99244,61	96116,67	1181,97	1945,97
36	C1633-64ВД	Розчинники для фарби АК-111	т	0,00525945	69497,36	66792,97	1341,70	1362,69
37	+&C1633-64ВД-Х	Розчинники для пластику холодного	т	0,04705974	48118,53	45833,33	1341,70	943,50
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
38	C1999-9003	Бензин	кг	0,1801	57,70	57,70		
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,8702	3,1531	3,1531		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 27 липня 2023 р.

Склад _____ В.О.Пайвін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.І.Горкун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]