

Будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ліцею №1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Підготовчі роботи

Будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ліцею №1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

16,793 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06844 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

4,982 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Перекладка зовнішньої мережі водопроводу									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06225	<u>38555,31</u> 1112,73	<u>37442,58</u> 8689,50	2400	69	<u>2331</u> 541	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,15</u> 6,85
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0415	<u>18444,33</u> 18444,33	- -	765	765	- -	<u>314,1600</u> -	<u>13,04</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	435	435	- -	<u>150,4500</u> -	<u>7,52</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06225	<u>6954,47</u> -	<u>6954,47</u> 1248,09	433	-	<u>433</u> 78	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-7	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,06225	<u>3894,50</u> -	<u>3894,50</u> 698,93	242	-	<u>242</u> 44	- 8,4882	- 0,53
6	КБ22-11-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,083	<u>10592,69</u> 10334,91	<u>69,54</u> 15,50	879	858	<u>6</u> 1	<u>143,7600</u> 0,1620	<u>11,93</u> 0,01
7	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,083	<u>17749,07</u> 17224,84	- -	1473	1430	- -	<u>239,6000</u> -	<u>19,89</u> -
8	& С113-1673-3 варіант 3	Труби діам. 32 мм	м	83,83	<u>84,59</u> -	- -	7091	-	- -	- -	- -
9	& С113-2329-2 варіант 1	З'єднувальна муфта 32 мм	шт	2	<u>352,17</u> -	- -	704	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					14422	3557	<u>3012</u> 664		<u>53,53</u> 8,33
		Разом будівельні роботи, грн.					14422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7853				
		всього заробітна плата, грн.					4221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					761				
		Всього будівельні роботи, грн.					16793				

		--									
		Всього по розділу 1					16793				
		Разом прямі витрати по кошторису					14422	3557	<u>3012</u> 664		<u>53,53</u> 8,33
		Разом будівельні роботи, грн.					14422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7853				
		всього заробітна плата, грн.					4221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2371				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн. ----- -- Всього по кошторису					16793 16793				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					68,44 4982				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]