

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 574,587 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.


№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4279-6-24 варіант 1	Припливна вентиляційна установка з рекуператором SkyStar-2 (1800 м3/год.) AEROSTAR; (маса=0,14)	шт	1	152014,13	152014
2	& 2302-8001-1 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hitachi RAS-4.0HNSKQ; (маса=0,29)	шт	1	255456,67	255457
3	& 1504-15220-1-27 варіант 3	Автоматика управління припливною установкою П-1; (маса=0)	шт	1	58549,33	58549
4	& 2308-4279-6-24 варіант 2	Витяжна вентиляційна установка Aerostar-50-30 (2000 м3/год.); (маса=0,14)	шт	1	45400,85	45401
5	& 1504-15220-1-27 варіант 4	Автоматика управління витяжною установкою В-1; (маса=0)	шт	1	7069,33	7069
6	& 2308-1087-12 варіант 1	Канальний вентилятор Aerostar RV 160L ; (маса=0,005)	шт	1	6144,00	6144
7	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості PC-1-300; (маса=0,001)	шт	1	941,00	941
8	& 2203-6006-2	Рекуператор Prana 200G Wi-Fi M2023; (маса=0,0058)	шт	2	13650,00	27300
		Разом				552875
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21712

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				574587

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на систему протипожежного захисту

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,719 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08478 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,313 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	KM10-667-8	Прилад приймально-контрольний	шт	1	<u>896,34</u>	<u>1,31</u>	896	851	<u>1</u>	<u>12,8000</u>	<u>12,8</u>
					<u>851,46</u>	<u>0,14</u>			-	<u>0,0021</u>	-
2	2417-101	Прилад прийомо-контрольний пожежний	шт	1	<u>10134,00</u>	-	10134	-	-	-	-
	варіант 1	Тірас-04П1 з вбудованим GSM модулем			-	-			-	-	-
3	KM8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного	шт	2	<u>240,32</u>	-	481	481	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
		стаціонарного С-1, СК-1			<u>240,32</u>	-			-	-	-
4	2417-102	Акумуляторна батарея 12В 7Аг	шт	2	<u>608,00</u>	-	1216	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий	шт	14	<u>112,72</u>	<u>6,29</u>	1578	1490	<u>88</u>	<u>1,6000</u>	<u>22,4</u>
		електроконтактний, магнітоконтактний			<u>106,43</u>	<u>0,68</u>			<u>10</u>	<u>0,0101</u>	<u>0,14</u>
		у нормальному виконанні									
6	& 1602-30076-1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	9	<u>225,00</u>	-	2025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30076-2	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	2	<u>191,00</u>	-	382	-	-	-	-
8	& 1602-30076-3	Оповіслювач світлозвуковий Джміль-2 (12В IP43)	шт	1	<u>1434,00</u>	-	1434	-	-	-	-
9	& 1602-30076-4	Оповіслювач світлозвуковий ОСЗ-12 ВИХІД (12В)	шт	2	<u>912,00</u>	-	1824	-	-	-	-
10	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1080,64</u>	<u>1,31</u>	1081	601	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
11	& 1504-1271-1-1K	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	<u>600,80</u>	<u>0,14</u>	3794	-	-	<u>0,0021</u>	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24845	3423	<u>90</u>		<u>49,6</u>
		Разом устаткування, грн.					20809		10		0,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					817				
		Всього устаткування, грн.					21626				
		Разом будівельні роботи, грн.					4036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523				
		всього заробітна плата, грн.					3433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					471				
		Всього будівельні роботи, грн.					5552				

		Всього по розділу 1					27179				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
12	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,4	<u>3248,22</u>	<u>233,17</u>	4548	1972	<u>326</u>	<u>19,2000</u>	<u>26,88</u>
					<u>1408,70</u>	<u>50,34</u>			<u>70</u>	<u>0,5215</u>	<u>0,73</u>
13	& C172-1280-1	Провід зв "язку та сигналізації пер. 4x0,4 мм СКВВнг-Is	м	80	<u>7,12</u>	-	570	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C172-1280-1 варіант 5	Кабель (N)HXH FE180/E30 2x1.5	м	60	<u>36,44</u> -	-	2186	-	-	-	-
15	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	<u>5753,80</u> 4670,00	<u>213,91</u> 98,29	58	47	<u>2</u> 1	<u>63.6500</u> 1,2714	<u>0,64</u> 0,01
16	& C1-2-2-1-2-1-60 варіант 2	Труба Д 20х2,5 мм	м	1	<u>80,74</u> -	-	81	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7443	2019	<u>328</u> 71		<u>27,52</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					7443				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5096				
		всього заробітна плата, грн.					2090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1097				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					319				
		Всього будівельні роботи, грн.					8540				

		Всього по розділу 2					8540				
		Разом прямі витрати по кошторису					32288	5442	<u>418</u> 81		<u>77,12</u> 0,88
		Разом устаткування, грн.					20809				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					817				
		Всього устаткування, грн.					21626				
		Разом будівельні роботи, грн.					11479				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5619				
		всього заробітна плата, грн.					5523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2613				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					790				
		Всього будівельні роботи, грн.					14092				

		Всього по кошторису					35719				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					84,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6313				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на система відеонагляду.

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 76,039 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14947 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання та матеріали									
1	KM8-573-4	Шафа навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	247,68	-	248	248	-	3,2000	3,2
					247,68	-			-	-	-
2	& 8321-204	Шафа настінна WMNC-4U-FLAT	шт	1	4998,00	-	4998	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& 8321-205	POE комутатор DH-PFS4218-16ET-190	шт	1	12514,00	-	12514	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	61,92	-	62	62	-	0,8000	0,8
					61,92	-			-	-	-
5	& 8301-11	Цифровий відеореєстратор NVR2216-I	шт	1	9120,00	-	9120	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& 8321-117	Подовжувач На 5 розеток з вбудованим фільтром	шт	1	590,00	-	590	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	KM10-730-1	Апаратура телевізійна - відеокамера спостереження	комплект	3	751,00	-	2253	2253	-	10,0000	30
					751,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 8421-6 варіант 1	ІР відеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2	шт	3	<u>3750,00</u>	-	11250	-	-	-	-
9	& 8301-502 варіант 1	Накопичувач WD30PURX-78	шт	1	<u>3977,00</u>	-	3977	-	-	-	-
10	& 8301-506 варіант 1	Кронштейн DH-PFA12A	шт	3	<u>226,00</u>	-	678	-	-	-	-
11	КП2-16-1	Налаштування системи відеонагляду	Система	1	<u>907,11</u>	-	907	907	-	<u>9,0000</u>	<u>9</u>
12	& 9010-11 варіант 1	Монітор UE32T4500AUXUA	шт	1	<u>907,11</u> <u>9199,00</u>	-	9199	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							55796	3470	-	-	<u>43</u>
Разом устаткування, грн.							52326				-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							471				-
Всього устаткування, грн.							52797				-
Разом будівельні роботи, грн.							3470				-
в тому числі:											-
всього заробітна плата, грн.							3470				-
Загальновиробничі витрати, грн.							1582				-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,46				-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							403				-
Всього будівельні роботи, грн.							5052				-
-----											-
Всього по розділу 1							57849				-
Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція											
13	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,18	<u>2351,10</u>	-	423	423	-	<u>32,8000</u>	<u>5,9</u>
					<u>2351,10</u>	-			-	-	-
14	& C113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	18	<u>25,58</u>	-	460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	KM8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,18	<u>4677,92</u>	-	842	211	-	<u>16,0000</u>	<u>2,88</u>
					<u>1173,92</u>	-			-	-	-
16	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	1,16	<u>6751,67</u>	-	7832	5853	-	<u>67,9500</u>	<u>78,82</u>
					<u>5045,97</u>	-			-	-	-
17	& 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	113	<u>13,97</u>	-	1579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & 9010-12	Кабель Merlion HDMI-HDMI 3 м	шт	1	281,01	-	281	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2					11417	6487	-	-	87,6	-
	Разом будівельні роботи, грн.					11417					
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4930					
	всього заробітна плата, грн.					6487					
	Загальновиробничі витрати, грн.					3404					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,5					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					990					
	Всього будівельні роботи, грн.					14821					

	Всього по розділу 2					14821					
19 & 9005-13 варіант 1	Розділ 3. Розхідний матеріал Дюбель - шуруп 6 x 30 роздрібна мережа	упак	1	72,00	-	72	-	-	-	-	-
20 & 9003-1 варіант 1	упак. (100шт)			-	-						
	Роз'єм RJ45 (упак.100 шт)	шт	0,5	7,00	-	4	-	-	-	-	-
				-	-						
	Разом прямі витрати по розділу 3					76	-	-	-	-	-
	Разом устаткування, грн.					76					
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1					
	Всього устаткування, грн.					77					

	Всього по розділу 3					77					
21 KM10-667-13	Розділ 4. Точка доступу Wi - Fi Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	484,19	1,31	484	426	1	6,4000	6,4	
				425,73	0,14			-	0,0021	-	
22 & 1504-1006-1 варіант 3	Wi-Fi Роутер TP-Link ARCHER-AX10	шт	1	2499,00	-	2499	-	-	-	-	-
				-	-						
	Разом прямі витрати по розділу 4					2983	426	1		6,4	
	Разом устаткування, грн.					2499		-		-	
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					2597				
		Разом будівельні роботи, грн.					484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57				
		всього заробітна плата, грн.					426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					212				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59				
		Всього будівельні роботи, грн.					696				

		Всього по розділу 4					3293				
		Разом прямі витрати по кошторису					70272	10383	<u>1</u>		<u>137</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					54901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					570				
		Всього устаткування, грн.					55471				
		Разом будівельні роботи, грн.					15371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4987				
		всього заробітна плата, грн.					10383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5197				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1452				
		Всього будівельні роботи, грн.					20568				

		Всього по кошторису					76039				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					149,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11835				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на влаштування мереж електропостачання

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 309,118 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,53608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,951 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитки, ввідні пристрої та апарати низької напруги									
		БРП									
1	КМ8-86-1	Монтаж шафи ввідно-розподільчого пристрою	шт	1	8523,51	3135,26	8524	3364	3135	44,8000	44,8
					3364,48	674,97			675	6,9935	6,99
2	& 1503-1270-1	Ввідно-розподільчий пристрій, Ін=400А. ступінь захисту IP66	шт	1	15000,00	-	15000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	3	614,83	18,19	1844	721	55	3,2000	9,6
					240,32	2,50			8	0,0295	0,09
4	& 1503-2001-2	Ввідний автоматичний вимикач АВВ Formula A2C 250 TMF 200-2000 3P FF; 3P; Ін=200А; 690 В	шт	1	7288,26	-	7288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 1503-2001-2 варіант 1	Автоматичний вимикач А2С 250 TMF 200-2000 4р F F; 4Р; Ін=200А; 690 В	шт	1	<u>8948,07</u> -	- -	8948	-	- -	- -	- -
6	& 1503-2001-2 варіант 2	Автоматичний вимикач А2В 250 TMF 150-1500 3р F F; 4Р; Ін=150А; 690 В	шт	1	<u>4282,47</u> -	- -	4282	-	- -	- -	- -
7	КМ8-15-10	Монтаж обмежувача перенапруги [комплект - 3 фази], напруга до 220 кВ	комплект	1	<u>6196,54</u> 1441,92	<u>2989,02</u> 618,39	6197	1442	<u>2989</u> 618	<u>19,2000</u> 6,4230	<u>19,2</u> 6,42
8	1503-4051 варіант 1	Обмежувач перенапруг ETITEC SM T12 300/25 (3+0 6р TNC); 3р; Клас 1+2 (В+С); I _{іпр} (форма хвилі 10/350мкс)=25кА; I _{тах} (8/20) =65кА; U _з =1,5кВ; 230/400V	шт	1	<u>13529,00</u> -	- -	13529	-	- -	- -	- -
9	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнально-блокувального	шт	3	<u>340,47</u> 240,32	<u>6,66</u> 1,44	1021	721	<u>20</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0149	<u>9,6</u> 0,04
10	& 1602-30089-1	сигнальний індикатор CL2-523R 230V з монтажним елементом; 230 В	шт	3	<u>304,43</u> -	- -	913	-	- -	- -	- -
11	КМ8-522-1	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>232,15</u> 120,16	<u>10,70</u> 1,96	232	120	<u>11</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0223	<u>1,6</u> 0,02
12	& 1503-7020-1	Перемикач навантаження в комплекті з ручкою OT200E04CLP (ABB); 4Р; Ін=200А; 1000 В	шт	1	<u>25747,47</u> -	- -	25747	-	- -	- -	- -
13	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>507,19</u> 210,28	<u>18,19</u> 2,50	507	210	<u>18</u> 3	<u>2,8000</u> 0,0295	<u>2,8</u> 0,03
14	& 1503-2001-2 варіант 3	Автоматичний вимикач ABB S203-C63; 3Р; Ін=63А; 440 В	шт	1	<u>2262,89</u> -	- -	2263	-	- -	- -	- -
15	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>310,37</u> 120,16	<u>18,19</u> 2,50	931	360	<u>55</u> 8	<u>1,6000</u> 0,0295	<u>4,8</u> 0,09
16	& 1503-2001-2 варіант 4	Автоматичний вимикач ABB S203-C20; 3Р; Ін=20А; 400 В	шт	1	<u>1048,36</u> -	- -	1048	-	- -	- -	- -
17	& 1504-1002-1	Незалежний розчіплювач ABB S2C-A1; 12....60V AC/DC	шт	1	<u>2307,24</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1503-2001-2 варіант 10	Автоматичний вимикач ABB S201-C4; 1P; In=4A; 400 В	шт	1	<u>426,44</u> -	- -	426	-	- -	- -	- -
19	KM8-599-1	ЩОС Циток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>518,85</u> <u>247,68</u>	<u>6,66</u> <u>1,44</u>	519	248	<u>7</u> <u>1</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0149</u>	<u>3,2</u> <u>0,01</u>
20	& 1504-3181-3	Щит освітлювально-силовий 380/220 В, ступінь захисту IP41, навісний на 18 мод. з шинамиN/PE	шт	1	<u>1406,00</u> -	- -	1406	-	- -	- -	- -
21	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	<u>310,37</u> <u>120,16</u>	<u>18,19</u> <u>2,50</u>	2173	841	<u>127</u> <u>18</u>	<u>1,6000</u> <u>0,0295</u>	<u>11,2</u> <u>0,21</u>
22	& 1503-2001-2 варіант 5	Ввідний автоматичний вимикач ABB S203- C16; 3P; In=16A; 440 В	шт	1	<u>1024,49</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
23	& 1503-2001-2 варіант 6	Автоматичний вимикач ABB S201-C6; 1P; In=6A; 440 В	шт	1	<u>450,00</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -
24	& 1503-2001-2 варіант 7	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _Δ t=30 мА	шт	1	<u>5671,38</u> -	- -	5671	-	- -	- -	- -
25	& 1503-2001-2 варіант 8	Диференційний автоматичний вимикач ABB DS202 AC-C10/0.03A; 1P+N; In=10A; I _Δ t=30 мА	шт	2	<u>4320,00</u> -	- -	8640	-	- -	- -	- -
26	& 1503-2001-2 варіант 9	Автоматичний вимикач ABB S201-C2; 1P; In=2A; 440 В	шт	1	<u>439,00</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
27	& 1504-1002-1	Незалежний розчіплювач ABB S2C-A1; 12...60V AC/DC	шт	1	<u>2307,24</u> -	- -	2307	-	- -	- -	- -
28	KM10-99-6	Аварійний блок живлення Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>1979,94</u> <u>1245,46</u>	<u>341,54</u> <u>66,81</u>	1980	1245	<u>342</u> <u>67</u>	<u>14,4000</u> <u>0,8896</u>	<u>14,4</u> <u>0,89</u>
29	& 1504-13245-1	Аварійний блок живлення P _n =0,6кВт; S _n =750кВА; U _n =230В APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower	шт	1	<u>39314,00</u> -	- -	39314	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					164930	9272	<u>6759</u> <u>1404</u>		<u>121,2</u> <u>14,79</u>
		Разом устаткування, грн.					141002				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5535				
		Всього устаткування, грн.					146537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					23928 7897 10676 5364 12,92 1503 29292 175831				
		Розділ 2. Світлотехнічне обладнання									
30	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,23	<u>21015,17</u> 11507,35	<u>190,44</u> 158,95	4833	2647	<u>44</u> 37	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>36,07</u> 0,47
31	& 1507-3034-1-29 варіант 1	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011 Ватра	шт	7	<u>1,00</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
32	& 1507-3034-1-29 варіант 2	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20 ДВО20У-36-011	шт	2	<u>1,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	& 1507-3034-1-29 варіант 3	Світильник вбудовувальний, світлодіодний; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 ВАТРА	шт	3	<u>1035,15</u> -	- -	3105	-	- -	- -	- -
34	& 1507-3034-1-29 варіант 4	Світильник вбудовувальний, світлодіодний модифікований блоком аварійного живлення; св. потік 4320лм; потуж. 36Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP54 ДВО20У-36-031 з БАЖ	шт	1	<u>4600,00</u> -	- -	4600	-	- -	- -	- -
35	& 1507-3034-1-29 варіант 5	Світильник накладний, світлодіодний; св. потік 2400лм; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP54 ДББ37У СЕЛЕНА-LED-3 ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
36	& 1507-3034-1-29 варіант 6	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-102 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1518,72</u> -	- -	3037	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 1507-3034-1-29 варіант 7	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 1680лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 12Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-12-БАЖ -112 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
38	& 1507-3034-1-29 варіант 8	Світильник настінний світлодіодний; св. потік 2800лм; модифікований блоком аварійного живлення; потуж. 20Вт; ступінь захисту IP65 ДББ26У-20-БАЖ -106 СЕЛЕНА-LED ВАТРА	шт	2	<u>1,00</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
39	& 1507-3034-1-29 варіант 9	Світильник евакуаційного освітлення автономний, не постійної дії, світлодіодний з написом "Вихід"; час аварійної роботи - 3 год; потуж. 3Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP65 ДББ002ВСП-3-6-104 ВАТРА	шт	2	<u>3409,56</u> -	- -	6819	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							22409	2647	<u>44</u> 37		<u>36,07</u> 0,47
Разом устаткування, грн.							17576				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							690				
Всього устаткування, грн.							18266				
Разом будівельні роботи, грн.							4833				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2142				
всього заробітна плата, грн.							2684				
Загальновиробничі витрати, грн.							1415				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							413				
Всього будівельні роботи, грн.							6248				

Всього по розділу 2							24514				
Розділ 3. Кабельні вироби											
40	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	0,05	<u>5584,66</u> 4816,90	<u>720,65</u> 191,52	279	241	<u>36</u> 10	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>3,36</u> 0,12
41	KP20-28-4 Н1=5	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	0,05	<u>10773,92</u> 9124,86	<u>1593,02</u> 423,36	539	456	<u>80</u> 21	<u>127,3000</u> 5,1660	<u>6,37</u> 0,26
42	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	0,8	<u>696,18</u> 676,17	- -	557	541	- -	<u>10,6400</u> -	<u>8,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP20-29-14 H1=4	На кожні 20 см2 понад 120см2 при пробиванні борозен в бетонних стелях додавати	10м	0,8	<u>891,01</u> 864,28	- -	713	691	- -	<u>13,6000</u> -	<u>10,88</u> -
44	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,13	<u>3308,89</u> 2846,76	<u>462,13</u> 73,20	430	370	<u>60</u> 10	<u>38,8000</u> 0,7749	<u>5,04</u> 0,1
45	& C1415- 8320-2	Короб/лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>128,95</u> -	- -	1676	-	- -	- -	- -
46	& C1415- 8320-2	Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра	м	13	<u>62,05</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -
47	& C111- 1747-2	Ущільнювач вологозахисний для підлогового коробу	м	16,5	<u>25,60</u> -	- -	422	-	- -	- -	- -
48	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,25	<u>4098,72</u> 1760,88	<u>246,49</u> 53,22	1025	440	<u>62</u> 13	<u>24,0000</u> 0,5513	<u>6</u> 0,14
49	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	2,35	<u>7027,02</u> 5045,97	<u>46,32</u> 38,66	16513	11858	<u>109</u> 91	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>159,68</u> 1,17
50	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	1,1	<u>7295,84</u> 5314,79	<u>46,32</u> 38,66	8025	5846	<u>51</u> 43	<u>71,5700</u> 0,4995	<u>78,73</u> 0,55
51	& C151-2-4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х70мм	м	15	<u>2003,04</u> -	- -	30046	-	- -	- -	- -
52	& C151-2-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х16мм	м	5	<u>467,73</u> -	- -	2339	-	- -	- -	- -
53	& C151-2-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х4мм	м	5	<u>128,41</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -
54	& C151-2-4 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГнгд-5х1,5мм	м	36,05	<u>49,99</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
55	& C1-372-3 варіант 3	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х2,5 мм	м.пог	77,25	<u>48,89</u> -	- -	3777	-	- -	- -	- -
56	& C1-372-3 варіант 4	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,5 мм	м.пог	190,55	<u>32,03</u> -	- -	6103	-	- -	- -	- -
57	& C1-372-3 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболонці ВВГ нгд 3х1,0 мм	м.пог	30,9	<u>19,01</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
58	& C1-372-3 варіант 6	Кабель силовий вогнетривкий перерізом 3х1,5мм (N)HXH FE 180/E30	м.пог	20,6	<u>54,46</u> -	- -	1122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					77404	20443	<u>398</u> 188		<u>278,57</u> 2,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					77404 56563 20631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					10966 27,93 3251 88370 88370				
		Розділ 4. Електровстановлюючі пристрої									
59	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>3415,17</u>	-	68	50	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>
60	& C1514-1U25 варіант 3	Вимикач двоклавішний внутрішньої установки, IP44 Schneider Electric	шт	2	<u>2495,17</u> <u>281,64</u>	-	563	-	-	-	-
61	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,1	<u>3284,51</u>	-	328	235	-	<u>35,2600</u>	<u>3,53</u>
62	& C1514-1U25 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішньої установки IP20 Schneider Electric	шт	7	<u>2345,50</u> <u>99,88</u>	-	699	-	-	-	-
63	& C1514-1U25 варіант 4	Вимикач герметичний, 220 В для схованої установки, на одну клавішу. Ступінь захисту IP44	шт	3	<u>199,02</u>	-	597	-	-	-	-
64	KM8-591-12	Блок розеточний заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,03	<u>13097,34</u> <u>7678,08</u>	<u>123,06</u> <u>20,45</u>	393	230	<u>4</u> <u>1</u>	<u>99,2000</u> <u>0,2396</u>	<u>2,98</u> <u>0,01</u>
65	& C113-2106-1 варіант 1	Розеточний блок на 4 механізми під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	2	<u>1994,18</u>	-	3988	-	-	-	-
66	& C113-2106-1 варіант 3	Розеточний блок на 5 механізмів під одною рамкою для схованої установки з заземлюючими контактами, 220 В , I=16 А	шт	1	<u>2471,54</u>	-	2472	-	-	-	-
67	KM8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>10683,84</u> <u>8421,12</u>	<u>375,60</u> <u>35,49</u>	107	84	<u>4</u> <u>-</u>	<u>108,8000</u> <u>0,3962</u>	<u>1,09</u> <u>-</u>
68	& C113-2106-1 варіант 2	Штепсельна розетка подвійна з заземлюючим контактом прихованої установки L+N+PE, 16A. IP44 Schneider Electric	шт	1	<u>195,62</u>	-	196	-	-	-	-
69	C1512-1 варіант 2	Коробка універсальна, монтажна	шт	35	<u>17,80</u>	-	623	-	-	-	-
70	C1512-1 варіант 1	Коробка установча прихованої установки 65x60мм	шт	27	<u>9,20</u>	-	248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,02	<u>9829,58</u> 6331,10	<u>328,17</u> 193,66	197	127	<u>7</u> 4	<u>86,2900</u> 2,5035	<u>1,73</u> 0,05
72	& C113-6-1 варіант 1	Труба стальва електрозварна Д 50 мм	м	2	<u>265,76</u> -	-	532	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					11011	726	<u>15</u> 5		<u>10,08</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11011 10270 731 389 0,98 114 11400				
		----- Всього по розділу 4					11400				
		Розділ 5. Заземлення									
73	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,035	<u>18228,52</u> 18228,52	-	638	638	-	<u>300,9000</u> -	<u>10,53</u> -
74	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,007	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	58	10	<u>48</u> 12	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,15</u> 0,17
75	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,7	<u>1195,75</u> 304,66	<u>175,47</u> 41,75	837	213	<u>123</u> 29	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>3,21</u> 0,39
76	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,6	<u>1061,97</u> 821,74	<u>139,83</u> 5,25	637	493	<u>84</u> 3	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>6,72</u> 0,04
77	& C1545-291-4	Стержень заземлення D20; L=1,5м	шт	6	<u>492,25</u> -	-	2954	-	-	-	-
78	& C1545-291-4 варіант 1	З'єднувач стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм	шт	3	<u>66,67</u> -	-	200	-	-	-	-
79	& C1545-291-4 варіант 2	Наконечник стержня D20 мм	шт	3	<u>67,78</u> -	-	203	-	-	-	-
80	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,14	<u>2280,51</u> 1643,49	<u>385,77</u> 52,51	319	230	<u>54</u> 7	<u>22,4000</u> 0,5632	<u>3,14</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C111-1816-5-4У	Смуга оцинкована 30x4мм	м	14	<u>134,93</u>	-	1889	-	-	-	-
82	& C1C8-20-10	Тримач для смуги шириною до 30 мм Fix 30 Н 14	шт	5	<u>43,96</u>	-	220	-	-	-	-
83	& C1C8-20-10	З'єднувач для смуги	шт	1	<u>94,49</u>	-	94	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					8049	1584	<u>309</u>		<u>23,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8049		51		0,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6156				
		всього заробітна плата, грн.					1635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					313				
		Всього будівельні роботи, грн.					9002				

		Всього по розділу 5					9002				
		Разом прямі витрати по кошторису					283803	34672	<u>7525</u>		<u>469,67</u>
		Разом устаткування, грн.					158578		1685		18,34
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6225				
		Всього устаткування, грн.					164803				
		Разом будівельні роботи, грн.					125225				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83028				
		всього заробітна плата, грн.					36357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5594				
		Всього будівельні роботи, грн.					144313				

		Всього по кошторису					309118				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					536,08				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41951				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на система опалення

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 130,183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17056 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж та інші роботи									
1	KP20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	1,8	676,17	-	1217	1217	-	10,6400	19,15
					676,17	-			-	-	-
2	KP15-83-3	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,32	1663,17	-	532	532	-	22,3720	7,16
	к=0,4				1661,34	-			-	-	-
3	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03	6883,57	-	207	207	-	105,3500	3,16
					6883,57	-			-	-	-
4	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,27	605,93	-	164	159	-	8,8700	2,39
					590,03	-			-	-	-
5	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,27	901,41	-	243	240	-	13,3800	3,61
	H2,H4=2,0				890,04	-			-	-	-
6	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,96	1609,93	-	1546	1530	-	22,2400	21,35
					1594,16	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	8,4	<u>217,77</u>	-	1829	1788	-	<u>3,3500</u>	<u>28,14</u>
8	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,12	<u>212,89</u> <u>9213,12</u> <u>9213,12</u>	-	1106	1106	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6844	6779	-		<u>98,84</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6844		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65				
		всього заробітна плата, грн.					6779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1361				
		Всього будівельні роботи, грн.					10856				

		Всього по розділу 1					10856				
		Розділ 2. Система опалення									
9	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,072	<u>10783,41</u>	-	776	561	-	<u>111,4600</u>	<u>8,03</u>
10	& C130-559-1	Радіатор Тип 20S 600x1200 мм (гігієнічний) RADIK CLEAN	шт	6	<u>7795,51</u> <u>12385,43</u>	-	74313	-	-	-	-
11	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& C130-559-2	Муфта з різьбою зовніш. 25-1/2", ПП	шт	12	<u>261,46</u>	-	3138	-	-	-	-
12	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C130-559-5	З'єднувач розбірний для PP 25-3/4" BP, ПП КАН	шт	12	<u>219,99</u>	-	2640	-	-	-	-
13	варіант 4				-	-			-	-	-
13	& C130-559-5	Термоголовка RA 2991 з поз "0" (6-30)	шт	6	<u>770,79</u>	-	4625	-	-	-	-
14	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C130-559-5	Клапан Dynamic Valve™ RA-DV кут. д. 1/2"	шт	6	<u>1211,43</u>	-	7269	-	-	-	-
15	варіант 2				-	-			-	-	-
15	& C130-559-5	Клапан запірний RLV 15 (нижній) кут. 1/2"	шт	6	<u>550,47</u>	-	3303	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,5	<u>4629,18</u> 4502,14	-	2315	2251	-	<u>59,0600</u>	<u>29,53</u>
17	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,5	<u>2314,01</u> 2314,01	-	1157	1157	-	<u>33,9000</u>	<u>16,95</u>
18	& C113-1352-1-К варіант 2	Труба stabі ф25х3,5 PN16, ПП	м	50	<u>94,68</u> -	-	4734	-	-	-	-
19	& C113-1352-1-К варіант 1	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	50	<u>84,10</u> -	-	4205	-	-	-	-
20	& C113-1705-1-4Б варіант 3	Трійник 25, ПП	шт	12	<u>74,54</u> -	-	894	-	-	-	-
21	& C113-1705-1-4Б варіант 1	Коліно 90° 25, ПП	шт	12	<u>151,08</u> -	-	1813	-	-	-	-
22	& C113-1705-1-4Б варіант 2	Коліно 45° 25, ПП	шт	24	<u>134,72</u> -	-	3233	-	-	-	-
23	& C113-1705-2 варіант 1	Муфта 25, ПП	шт	18	<u>13,76</u> -	-	248	-	-	-	-
24	& C113-1741-1 варіант 2	3/4" 25 - 30 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	24	<u>68,42</u> -	-	1642	-	-	-	-
25	& C113-1048-2 варіант 1	Ключчя (пакля) "коса" (200 гр.)	шт	1	<u>32,79</u> -	-	33	-	-	-	-
26	C1545-274 варіант 1	Паста ущільн. UNIPAK (250гр.) для води та опал.	шт	1	<u>170,41</u> -	-	170	-	-	-	-
27	& C1-180-36-120-12 варіант 1	Піна монтажна 0,75 L	бал	2	<u>327,50</u> -	-	655	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					117163	3969	-		<u>54,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					117163				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3969 2163 5,5 641 119326				
		Всього по розділу 2					119326				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					124007 124007 113259 10748 6176 17,21 2002 130183	10748	- -		<u>153,35</u> -
		Всього по кошторису					130183				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					170,56 12750				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

MRP-23007

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Кошторисна вартість	102,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14689 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,156 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Середній розряд робіт

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP15-19-1	Розділ 1. Системи В1, Т3 та Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,22	4407,34 4313,86	- -	970	949	- -	56,5900 -	12,45 -		
2	& C113-1372-1Б-1 варіант 1	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.20х3,4 (в комплекті)	м	22	110,24 -	- -	2425	-	- -	- -	- -		
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	4598,03 4502,14	- -	276	270	- -	59,0600 -	3,54 -		
4	& C113-1372-1Б-1 варіант 2	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.25х4,2 (в комплекті)	м	6	134,72 -	- -	808	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,26	<u>5064,63</u> 4967,15	-	1317	1291	-	<u>65,1600</u>	<u>16,94</u>
6	& С113-1372-1Б-1	Труба поліпропіленова, армована скловолокном д.32х5,4 (в комплекті)	м	26	<u>151,04</u>	-	3927	-	-	-	-
7	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	5,4	<u>206,15</u> 206,15	-	1113	1113	-	<u>3,0200</u>	<u>16,31</u>
8	& С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/13	м	22	<u>22,80</u>	-	502	-	-	-	-
9	& С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/13	м	6	<u>26,88</u>	-	161	-	-	-	-
10	& С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/13	м	26	<u>32,69</u>	-	850	-	-	-	-
11	С113-2267	Водорозетка одинарна д.20х1/2"	шт	2	<u>96,98</u>	-	194	-	-	-	-
12	С113-2267	Водорозетка подвійна д.20х1/2"	шт	4	<u>273,44</u>	-	1094	-	-	-	-
13	& С113-1741-1	Кран кутовий хромований (для підкл.приладів) д.1/2"	шт	10	<u>281,60</u>	-	2816	-	-	-	-
14	& С113-1794-1	Муфта перехідна ПП/Ст. (ВР) 32х1.1/4"	шт	8	<u>477,44</u>	-	3820	-	-	-	-
15	С113-1466-1	Різьба одностороння коротка (ЗР) 1.1/4"	шт	8	<u>171,59</u>	-	1373	-	-	-	-
16	& С113-1794-1	Муфта прохідна тр.ст. Ду40	шт	12	<u>275,48</u>	-	3306	-	-	-	-
17	& С113-1794-1	Шаровий кран, метелик (З/Р) 1.1/4"	шт	4	<u>492,74</u>	-	1971	-	-	-	-
18	С113-1466-1	Шаровий кран, метелик (З/Р) 1"	шт	2	<u>316,43</u>	-	633	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C113-1457-2 варіант 3	Шаровий кран, метелик (З/Р) 3/4"	шт	8	<u>349,07</u> -	- -	2793	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30349	3623	- -		<u>49,24</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30349 26726 3623 1961 4,96 577 32310				

		Всього по розділу 1					32310				
		Розділ 2. Системи К1									
20	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>4890,91</u> 4890,91	- -	293	293	- -	<u>63,1900</u> -	<u>3,79</u> -
21	& C113-2227-1 варіант 1	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 110 мм	м	6	<u>343,46</u> -	- -	2061	-	- -	- -	- -
22	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,16	<u>5094,47</u> 5094,47	- -	815	815	- -	<u>65,8200</u> -	<u>10,53</u> -
23	& C113-2227-1 варіант 2	Труба ПВХ внутр.каналіз. діам. 50 мм	м	16	<u>244,95</u> -	- -	3919	-	- -	- -	- -
24	C113-1466 варіант 4	Коліно 90° ПВХ д.50	шт	15	<u>68,57</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
25	C113-1466 варіант 1	Коліно 45° ПВХ д.50	шт	4	<u>59,39</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
26	C113-1466 варіант 2	Коліно 90° ПВХ д.110	шт	3	<u>94,07</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
27	C113-1466 варіант 5	Коліно 45° ПВХ д.110	шт	6	<u>88,97</u> -	- -	534	-	- -	- -	- -
28	C113-1466 варіант 3	Трійник 45° ПВХ 50х50х50	шт	2	<u>153,86</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-1457-2 варіант 1	Трійник 45° ПВХ 110x110x110	шт	4	<u>165,89</u> -	-	664	-	-	-	-
30	& C113-1457-2 варіант 2	Перехід 50/110 ПВХ д.110	шт	5	<u>193,01</u> -	-	965	-	-	-	-
31	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	<u>742,21</u> <u>643,83</u>	<u>2,06</u> <u>1,72</u>	148	129	-	<u>8,6700</u> <u>0,0222</u>	<u>1,73</u> -
32	& C113-1457-2 варіант 4	Трап (горизонтальний випуск) ПВХ д.50	шт	2	<u>590,81</u> -	-	1182	-	-	-	-
33	C113-2267 варіант 3	Ревізія ПВХ д.100	шт	4	<u>644,72</u> -	-	2579	-	-	-	-
34	& C1530-163-1 варіант 1	Мастило Super Glidex з силіконом (пляшка 250мл.)	шт	2	<u>129,61</u> -	-	259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					15276	1237	-		<u>16,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15276 14039 1237 669 1,69 196 15945				-


		Всього по розділу 2					15945				
		Розділ 3. Обладнання									
35	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2	<u>3487,52</u> <u>3109,27</u>	-	698	622	-	<u>41,8700</u>	<u>8,37</u>
36	& C130-904-1 варіант 1	Унітаз керамічний	шт	2	<u>4928,14</u> -	-	9856	-	-	-	-
37	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,4	<u>3237,13</u> <u>2762,18</u>	-	1295	1105	-	<u>36,7800</u>	<u>14,71</u>
38	& C130-644-1 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	4	<u>3422,30</u> -	-	13689	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1630-973-1-Т варіант 1	Сифон для умивальників/мийок (комплект)	шт	4	<u>1020,15</u>	-	4081	-	-	-	-
40	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,4	<u>1008,32</u>	-	403	402	-	<u>13,2000</u>	<u>5,28</u>
41	& C130-630-1 варіант 1	Змішувач (ручка)	комплект	4	<u>1006,24</u> <u>3022,67</u>	-	12091	-	-	-	-
42	& C130-539-1 варіант 1	Гофра для унітазу	шт	2	<u>742,73</u>	-	1485	-	-	-	-
43	& C130-539-1 варіант 2	Шланг підводка для приєднання приладів	шт	10	<u>511,19</u>	-	5112	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							48710	2129	-		<u>28,36</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							48710				-
-----							46581				
							2129				
							1170				
							2,97				
							347				
							49880				
Всього по розділу 3							49880				
Розділ 4. Демонтаж та інші роботи											
44	KP15-4-3	Знімання унітазів	шт	2	<u>47,66</u>	-	95	95	-	<u>0,7500</u>	<u>1,5</u>
45	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>47,66</u> <u>4063,04</u>	-	81	81	-	-	-
46	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>4063,04</u> <u>4813,28</u>	-	241	241	-	<u>61,0800</u>	<u>1,22</u>
47	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,03	<u>4813,28</u> <u>6203,25</u> <u>5966,71</u>	<u>236,54</u> <u>66,60</u>	186	179	<u>7</u> <u>2</u>	<u>75,7400</u> <u>93,8900</u> <u>0,8604</u>	<u>3,79</u> <u>2,82</u> <u>0,03</u>
48	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб сталевих діаметром до 50 мм	100м	0,24	<u>4813,28</u> <u>4813,28</u>	-	1155	1155	-	<u>75,7400</u>	<u>18,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,18	<u>1928,53</u> 1594,16	<u>318,60</u> 84,67	347	287	<u>57</u> 15	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>4</u> 0,19
50	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	1,2	<u>217,77</u> 212,89	<u>-</u> -	261	255	<u>-</u> -	<u>3,3500</u> -	<u>4,02</u> -
51	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>605,93</u> 590,03	<u>-</u> -	97	94	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>1,42</u> -
52	KP20-27-2 H2,H4=2,0	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,16	<u>901,41</u> 890,04	<u>-</u> -	144	142	<u>-</u> -	<u>13,3800</u> -	<u>2,14</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2607	2529	<u>64</u> 17		<u>39,09</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2607 14 2546 1539 4,31 501 4146				
		----- Всього по розділу 4					4146				
		Разом прямі витрати по кошторису					96942	9518	<u>64</u> 17		<u>132,74</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96942 87360 9535 5341 13,93 1621 102283				
		----- Всього по кошторису					102283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					146,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11156				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконаладжувальні роботи систем вентиляції та кондиціювання повітря

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 19,763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,273 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-26-1	Система кондиціювання повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при одній однотипній установці .	Установ.	1	<u>5225,96</u> 5225,96	-	5226	5226	-	<u>51,8500</u> -	<u>51,85</u> -
2	КПЗ-2-13	Вентилятор каналний	Пристр.	2	<u>1028,06</u> 1028,06	-	2056	2056	-	<u>10,2000</u> -	<u>20,4</u> -
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	3	<u>1713,43</u> 1713,43	-	5140	5140	-	<u>17,0000</u> -	<u>51</u> -
4	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	Пристр.	1	<u>257,01</u> 257,01	-	257	257	-	<u>2,5500</u> -	<u>2,55</u> -
5	КПЗ-4-1	Рекуператор	Установ.	2	<u>599,70</u> 599,70	-	1199	1199	-	<u>5,9500</u> -	<u>11,9</u> -
	Заст.										
		Разом прямі витрати по кошторису					13878	13878	-		<u>137,7</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13878		-		-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					13878 5885 11,98 1395 19763 19763				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					149,68 15273				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на автоматику системи вентиляції

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,179 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,199 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система ПВ-1									
1	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики управління установкою)	шт	1	627,89	16,49	628	594	16	8,0000	8
					594,08	1,47			1	0,0212	0,02
2	KM8-572-3	Блок керування установкою	шт	1	325,66	42,35	326	248	42	3,2000	3,2
					247,68	1,59			2	0,0212	0,02
3	KM10-99-6	Частотний перетворювач	шт	1	1433,49	-	1433	1245	-	14,4000	14,4
					1245,46	-			-	-	-
4	KM8-818-6	Термодатчики	шт	4	1905,18	-	7621	7532	-	6,8900	27,56
					1883,05	-			-	-	-
5	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,18	1660,61	-	299	299	-	19,2000	3,46
					1660,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (диференціальний датчик перепаду тиску фільтра припливу, вентилятора припливу, рекуператора)	шт	3	<u>145,09</u> 117,39	<u>-</u> -	435	352	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>4,8</u> -
7	КМ28-928-11	Монтаж термостата електричного	шт	1	<u>319,30</u> 319,30	<u>-</u> -	319	319	<u>-</u> -	<u>4,8000</u> -	<u>4,8</u> -
8	КМ21-30-5	Монтаж приводу заслонки припливу	комплект	1	<u>2313,02</u> 1704,56	<u>73,46</u> 2,25	2313	1705	<u>73</u> 2	<u>20,8000</u> 0,0300	<u>20,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					13374	12294	<u>131</u> 5		<u>87,02</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					13374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949				
		всього заробітна плата, грн.					12299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4898				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1231				
		Всього будівельні роботи, грн.					18272				


		Всього по розділу 1					18272				
9	КМ11-168-1	Розділ 2. В-1 Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (щит автоматики захисту та керування ЕС двигуном)	шт	1	<u>627,89</u> 594,08	<u>16,49</u> 1,47	628	594	<u>16</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0212	<u>8</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					628	594	<u>16</u> 1		<u>8</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18				
		всього заробітна плата, грн.					595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					280				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					74				
		Всього будівельні роботи, грн.					908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по розділу 2					908				
		Разом прямі витрати по кошторису					14002	12888	<u>147</u>		<u>95,02</u>
									6		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					967				
		всього заробітна плата, грн.					12894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5177				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1305				
		Всього будівельні роботи, грн.					19179				

		Всього по кошторису					19179				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					106,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14199				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування системи вентиляції

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

218,689 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,68644 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

50,908 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система П-1											
1	KB20-42-1	Установлення припливної установки	камера	1	6198,59	180,25	6199	5554	180	78,3955	78,4
	H2,H5=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год			5553,54	19,25			19	0,2121	0,21
2	KM7-35-1	Монтаж агрегату або машини	шт	1	3434,86	86,61	3435	3034	87	39,2000	39,2
		компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т			3034,08	18,70			19	0,1937	0,19
3	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний	100 м	0,1	9657,64	-	966	961	-	128,0000	12,8
		тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр			9612,80	-			-	-	-
		зовнішній 18 мм									
4	& C1545-265-5	Труба мідна Д 9,52х0,81 мм	м	5	381,80	-	1909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C1545-265-6	Труба мідна Д15,88х1,07 мм	м	5	550,71	-	2754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі	100м	0,1	2791,10	-	279	279	-	39,4000	3,94
		спіненого каучуку, поліетилену			2791,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C114-102-5	Термоізоляція Д10х9 мм	м	5	<u>28,38</u>	-	142	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C114-102-6	Термоізоляція Д16х9 мм	м	5	<u>36,18</u>	-	181	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,502	<u>9189,58</u>	<u>81,32</u>	4613	353	<u>41</u>	<u>9,8100</u>	<u>4,92</u>
					703,18	6,45			3	0,0738	0,04
10	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>179,60</u>	<u>7,99</u>	539	439	<u>24</u>	<u>2,0900</u>	<u>6,27</u>
					146,17	0,30			1	0,0040	0,01
11	& C111-1756-14	Зовнішня решітка 5070-1Н 600х400	шт	1	<u>1118,66</u>	-	1119	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& C1630-734-1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u>	-	7450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C1630-734-1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u>	-	7450	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	KБ20-25-4 Н2,Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>444,23</u>	-	444	208	-	<u>3,0130</u>	<u>3,01</u>
					208,20	-			-	-	-
15	& C1630-1122-1	Шумоглушник Д 315/1000	шт	1	<u>4623,43</u>	-	4623	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0881	<u>126253,28</u>	<u>95,31</u>	11123	1811	<u>8</u>	<u>301,0700</u>	<u>26,52</u>
		Дросель-клапан Д 250мм			20551,04	58,87			5	0,7839	0,07
17	& C1630-451-4-4Ф	Дросель-клапан Д 250мм	шт	2	<u>603,92</u>	-	1208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0878	<u>126518,71</u>	<u>95,31</u>	11108	1652	<u>8</u>	<u>275,6600</u>	<u>24,2</u>
		Дросель-клапан Д 280мм			18816,55	58,87			5	0,7839	0,07
19	& C1630-451-5-4Х	Дросель-клапан Д 280мм	шт	2	<u>723,61</u>	-	1447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0482	<u>114295,64</u>	<u>46,95</u>	5509	590	<u>2</u>	<u>179,4700</u>	<u>8,65</u>
		Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену			12250,62	29,00			1	0,3861	0,02
21	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,2241	<u>6523,26</u>	-	1462	1186	-	<u>74,7000</u>	<u>16,74</u>
					5291,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	22,90302	<u>170,13</u>	-	3896	-	-	-	-
		Отвори			-	-			-	-	-
23	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 650х450 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>2259,60</u>	-	226	219	-	<u>34,4520</u>	<u>3,45</u>
	H1=2,2				2189,42	-			-	-	-
24	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 650х450 мм в цегляних стінах	10шт	0,1	<u>7221,69</u>	-	722	699	-	<u>110,0440</u>	<u>11</u>
	H1=41*2, 2=90,2	додавати (глиб. 510 мм)			6993,30	-			-	-	-
25	KP20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в цегляних стінах.	10шт	0,4	<u>1437,93</u>	-	575	557	-	<u>21,9240</u>	<u>8,77</u>
	H1=1,4				1393,27	-			-	-	-
26	KP20-25-31	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в цегляних стінах	10шт	0,4	<u>4595,62</u>	-	1838	1780	-	<u>70,0280</u>	<u>28,01</u>
	H1=41*1, 4=57,4	додавати (глиб. 510 мм)			4450,28	-			-	-	-
27	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,078	<u>13344,86</u>	-	1041	112	-	<u>21,0000</u>	<u>1,64</u>
					1433,46	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					82258	19434	<u>350</u>		<u>277,52</u>
									53		0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					82258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62474				
		всього заробітна плата, грн.					19487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3065				
		Всього будівельні роботи, грн.					92697				

		Всього по розділу 1					92697				
		Розділ 2. Система В-1									
28	KБ20-42-1	Установлення витяжної установки	камера	1	<u>6198,59</u>	<u>180,25</u>	6199	5554	<u>180</u>	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
	H2,H5=1,15	продуктивністю до 10 тис.м3/год			5553,54	19,25			19	0,2121	0,21
29	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,28	<u>9189,58</u>	<u>81,32</u>	2573	197	<u>23</u>	<u>9,8100</u>	<u>2,75</u>
					703,18	6,45			2	0,0738	0,02
30	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>179,60</u>	<u>7,99</u>	539	439	<u>24</u>	<u>2,0900</u>	<u>6,27</u>
					146,17	0,30			1	0,0040	0,01
31	& C111-1756-14	Зовнішня решітка IGS Д 400 мм	шт	1	<u>1787,78</u>	-	1788	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-734-1 варіант 1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u> -	-	7450	-	-	-	-
33	& C1630-734-1 варіант 1	НЕРА фільтр в медичному адаптері + решітка 600*400	шт	1	<u>7449,75</u> -	-	7450	-	-	-	-
34	KB20-25-4 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>444,23</u> 208,20	-	444	208	-	<u>3,0130</u> -	<u>3,01</u> -
35	& C1630-1122-1	Шумоглушник Д 315/1000	шт	1	<u>4623,43</u> -	-	4623	-	-	-	-
36	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0079	<u>131568,33</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	1039	162	<u>1</u> -	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2,38</u> 0,01
37	& C1630-451-4-4Ф	Дросель-клапан Д 250мм	шт	2	<u>603,92</u> -	-	1208	-	-	-	-
38	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0945	<u>134409,85</u> 18816,55	<u>95,31</u> 58,87	12702	1778	<u>9</u> 6	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>26,05</u> 0,07
39	& C1630-451-6	Дросель-клапан Д 315мм	шт	1	<u>847,03</u> -	-	847	-	-	-	-
40	KP15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,1	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 3 м до 5 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,02	<u>146080,57</u> 20698,21	<u>15614,25</u> 2928,25	2922	414	<u>312</u> 59	<u>303,2260</u> 35,2500	<u>6,06</u> 0,71
41	KP15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,25	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 5 м до 8 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,03	<u>143698,30</u> 23520,69	<u>10409,50</u> 1952,17	4311	706	<u>312</u> 59	<u>344,5750</u> 23,5000	<u>10,34</u> 0,71
42	KP15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,35	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 8 м до 10 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,02	<u>151596,22</u> 25402,34	<u>15614,41</u> 2928,28	3032	508	<u>312</u> 59	<u>372,1410</u> 35,2504	<u>7,44</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP15-121-5 тех.ч. п.1.1.5 κ=1,5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм [з риштувань, пересувних помостів та драбин на висоті понад 10 м від підлоги або суцільного настилу]	100м2	0,08	<u>158322,10</u> 28224,83	<u>19517,81</u> 3660,31	12666	2258	<u>1561</u> 293	<u>413,4900</u> 44,0625	<u>33,08</u> 3,53
44	KP19-9-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними фольгованими	100м2	0,15	<u>7338,39</u> 6374,39	-	1101	956	-	<u>86,8800</u>	<u>13,03</u>
45	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	15	<u>261,64</u>	-	3925	-	-	-	-
46	KP19-9-6	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними фольгованими	100м2	0,0065	<u>10702,94</u> 9497,94	-	70	62	-	<u>130,9700</u>	<u>0,85</u>
47	& C188888-54-1	Базальтова вата ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT 50 мм	м2	0,65	<u>261,64</u>	-	170	-	-	-	-
48	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,1955	<u>12035,95</u> 10975,95	-	2353	2146	-	<u>154,9400</u>	<u>30,29</u>
49	& C111-1797-1 варіант 1	Металеве покриття для окожушки	м2	19,55	<u>460,16</u>	-	8996	-	-	-	-
50	KP19-17-2	Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,0085	<u>42675,08</u> 42675,08	-	363	363	-	<u>559,8200</u>	<u>4,76</u>
51	& C111-1797-1 варіант 2	Металеве покриття для окожушки (фасонні частини)	м2	0,85	<u>780,24</u>	-	663	-	-	-	-
52	KB20-20-3 H2,H5=1,15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонт	1	<u>432,95</u> 68,42	<u>4,13</u> 0,16	433	68	<u>4</u>	<u>0,9545</u> 0,0021	<u>0,95</u>
53	KP15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,0366	<u>114860,94</u> 12250,62	<u>46,95</u> 29,00	4204	448	<u>2</u> 1	<u>179,4700</u> 0,3861	<u>6,57</u> 0,01
54	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,1325	<u>6523,26</u> 5291,75	-	864	701	-	<u>74,7000</u>	<u>9,9</u>
55	& C114-97-14	Пінофол фольгований 10 мм	м2	13,5415	<u>170,13</u>	-	2304	-	-	-	-
56	KP20-25-15 H1=1,4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 350х350 мм в цегляних стінах.	10шт	0,1	<u>1437,93</u> 1393,27	-	144	139	-	<u>21,9240</u>	<u>2,19</u>
57	KP20-25-31 H1=41*1, 4=57,4	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 350х350 мм в цегляних стінах додавати (глиб. 510 мм)	10шт	0,1	<u>4595,62</u> 4450,28	-	460	445	-	<u>70,0280</u>	<u>7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см ²	100м	0,0435	<u>13344,86</u> 1433,46	-	581	62	-	<u>21,0000</u>	<u>0,91</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					96424	17614	<u>2740</u> 499		<u>252,23</u> 5,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					96424 76070 18113 9795 24,46 2848 106219				

		Всього по розділу 2					106219				
		Розділ 3. Система В-2									
59	KP15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	<u>551,73</u> 536,21	<u>12,66</u> 2,74	552	536	<u>13</u> 3	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7,14</u> 0,03
60	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (регулятор швидкості)	шт	1	<u>597,79</u> 594,08	<u>3,71</u> 0,99	598	594	<u>4</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0148	<u>8</u> 0,01
61	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>154,23</u> 139,06	-	154	139	-	<u>2,0125</u> -	<u>2,01</u> -
62	& C1630-470-3	Клапан зворотній Д 160	шт	1	<u>372,44</u> -	-	372	-	-	-	-
63	KP15-135-1	Установлення брезентових патрубків	м2	0,15	<u>109,57</u> 85,81	-	16	13	-	<u>1,2900</u> -	<u>0,19</u> -
64	& C130-231-4	Гнучка вставка Д 160 мм	шт	2	<u>222,50</u> -	-	445	-	-	-	-
65	KB20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	<u>311,86</u> 147,01	-	312	147	-	<u>2,1275</u> -	<u>2,13</u> -
66	& C1630-1119-2	Шумоглушник Д 160/600 мм	шт	1	<u>1977,11</u> -	-	1977	-	-	-	-
67	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0457	<u>110688,75</u> 20551,04	<u>95,31</u> 58,87	5058	939	<u>4</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>13,76</u> 0,04
68	KP15-122-1	Установлення анемостатів	грати	4	<u>152,57</u> 146,17	-	610	585	-	<u>2,0900</u> -	<u>8,36</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	4	<u>208,19</u>	-	833	-	-	-	-
70	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,0457	<u>6523,26</u> <u>5291,75</u>	-	298	242	-	<u>74,7000</u>	<u>3,41</u>
71	& C114-97-14	Пінофол фольгований 8 мм	м2	4,67054	<u>153,12</u>	-	715	-	-	-	-
72	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>9562,62</u> <u>9213,12</u>	<u>349,50</u> <u>37,59</u>	96	92	<u>4</u> -	<u>115,6700</u> <u>0,5610</u>	<u>1,16</u> <u>0,01</u>
73	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (глиб. 250 мм)	100шт	0,01	<u>908,68</u> <u>842,30</u>	<u>66,38</u> <u>3,72</u>	9	8	<u>1</u> -	<u>10,5750</u> <u>0,0564</u>	<u>0,11</u> -
74	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (Д 200 мм)	100шт	0,01	<u>10080,78</u> <u>9701,37</u>	<u>379,41</u> <u>40,80</u>	101	97	<u>4</u> -	<u>121,8000</u> <u>0,6090</u>	<u>1,22</u> <u>0,01</u>
75	КР20-37-2	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	100м	0,0063	<u>13157,83</u> <u>1246,43</u>	-	83	8	-	<u>18,2600</u>	<u>0,12</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					12229	3400	<u>30</u> 7		<u>47,61</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12229 8799 3407 1870 4,78 559 14099				

		Всього по розділу 3					14099				
76	КБ46-64-2	Розділ 4. Системи ПВ-2,3 Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	<u>1533,45</u> <u>749,49</u>	<u>298,14</u> <u>13,70</u>	3067	1499	<u>596</u> 27	<u>10,5800</u> <u>0,1587</u>	<u>21,16</u> <u>0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ46-64-4 к=48	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-2	<u>632,17</u> 285,63	<u>113,62</u> 5,22	-1264	-571	<u>-227</u> -10	<u>4,0320</u> 0,0605	<u>-8,06</u> -0,12
78	КБ20-34-1 Заст. Н2, Н5=1,15	Установлення рекуператорів	шт	2	<u>1144,56</u> 1000,86	<u>58,37</u> 11,90	2289	2002	<u>117</u> 24	<u>14,6625</u> 0,1240	<u>29,33</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 4					4092	2930	<u>486</u> 41		<u>42,43</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4092 676 2971 1583 3,94 458 5675				
		----- Всього по розділу 4					5675				
		Разом прямі витрати по кошторису					195003	43378	<u>3606</u> 600		<u>619,79</u> 7,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					195003 148019 43978 23686 59,5 6930 218689				
		----- Всього по кошторису					218689				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					686,44				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					50908				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул. Садова, будинок 4»
MRP-23007

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету комп'ютерної томографії в будівлі хірургічного корпусу КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради Рівненської області за адресою: м.Радивилів, вул.Садова, будинок 4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2027,976 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,92665 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,855 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>12971,54</u>	<u>1240,28</u>	2594	2343	<u>248</u>	<u>184,3700</u>	<u>36,87</u>
					11716,71	329,62			66	4,0221	0,8
2	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,398	<u>2759,44</u>	-	1098	1098	-	<u>44,6800</u>	<u>17,78</u>
					2759,44	-			-	-	-
3	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06	<u>11320,09</u>	<u>1164,42</u>	679	608	<u>70</u>	<u>159,5800</u>	<u>9,57</u>
					10141,31	309,46			19	3,7761	0,23
4	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,21	<u>3698,93</u>	<u>151,32</u>	777	745	<u>32</u>	<u>56,8800</u>	<u>11,94</u>
					3547,61	126,30			27	1,6317	0,34
5	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,48	<u>1364,38</u>	<u>246,54</u>	3384	2772	<u>612</u>	<u>17,5900</u>	<u>43,62</u>
					1117,84	65,52			162	0,7995	1,98
6	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	8,12	<u>547,11</u>	<u>58,84</u>	4443	3965	<u>478</u>	<u>8,0600</u>	<u>65,45</u>
					488,27	29,69			241	0,3771	3,06
7	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,13	<u>5720,98</u>	<u>1086,89</u>	744	602	<u>142</u>	<u>74,3000</u>	<u>9,66</u>
					4634,09	287,00			37	3,8357	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,97	<u>3608,55</u> 3206,50	<u>402,05</u> 106,85	10717	9523	<u>1194</u> 317	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>157,2</u> 3,87
9	KP7-31-4 H2,H=0,5	Демонтаж плінтусів з плиток керамічних	100м	0,095	<u>1274,67</u> 1274,67	<u>-</u> -	121	121	<u>-</u> -	<u>17,1650</u> -	<u>1,63</u> -
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,27	<u>6282,80</u> 6173,72	<u>109,08</u> 22,40	1696	1667	<u>29</u> 6	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>25,06</u> 0,07
11	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,588	<u>1135,06</u> 1090,44	<u>44,62</u> 9,17	667	641	<u>26</u> 5	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>10,58</u> 0,07
12	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,8	<u>361,06</u> 361,06	<u>-</u> -	289	289	<u>-</u> -	<u>5,9600</u> -	<u>4,77</u> -
13	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,188	<u>4675,31</u> 3384,54	<u>1290,77</u> 324,45	5554	4021	<u>1533</u> 385	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>60,45</u> 5,23
14	KP7-27-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування мозаїчних покриттів площею понад 10 м2	100м2	0,33	<u>15179,67</u> 14814,06	<u>221,53</u> 184,90	5009	4889	<u>73</u> 61	<u>209,1200</u> 2,3887	<u>69,01</u> 0,79
15	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходинок	1 м3	0,7	<u>2449,60</u> 578,72	<u>1870,88</u> 480,80	1715	405	<u>1310</u> 337	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>6,09</u> 4,57
16	KP20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,42368	<u>1696,72</u> 130,25	<u>1566,47</u> 416,30	719	55	<u>664</u> 176	<u>2,1500</u> 5,0799	<u>0,91</u> 2,15
17	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	42,368	<u>125,96</u> -	<u>125,96</u> 13,37	5337	-	<u>5337</u> 566	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 6,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					45543	33744	<u>11748</u> 2405		<u>530,59</u> 30,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45543 51 36149 22293 67,34 7838 67836				

		Всього по розділу 1					67836				
18	KP3-28-4	Розділ 2. Стіни та перегородки Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замуровування отворів)	100 м3	0,0023	<u>407721,40</u> 61604,03	<u>5448,61</u> 4547,75	938	142	<u>13</u> 10	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>2,05</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,048	<u>62634,93</u> 18503,48	<u>386,03</u> 322,20	3006	888	<u>19</u> 15	<u>255,1500</u> 4,1625	<u>12,25</u> 0,2
20	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,2433	<u>61278,08</u> 17146,63	<u>386,03</u> 322,20	14909	4172	<u>94</u> 78	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>57,53</u> 1,01
21	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,1897	<u>63993,95</u> 19862,50	<u>386,03</u> 322,20	12140	3768	<u>73</u> 61	<u>273,8900</u> 4,1625	<u>51,96</u> 0,79
22	& С147-1-6-10	Арматура А400С Д 12 мм	м	27,5	<u>31,81</u> -	-	875	-	-	-	-
23	КБ9-71-1	Металева перемичка ПМ-1(3 шт)	т	0,23078	<u>101523,20</u> 3219,69	<u>1543,63</u> 189,03	23430	743	<u>356</u> 44	<u>42,8720</u> 2,0631	<u>9,89</u> 0,48
24	КР3-45-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	1 т	0,23078	<u>18501,00</u> 12495,84	<u>913,76</u> 233,76	4270	2884	<u>211</u> 54	<u>196,6300</u> 3,1488	<u>45,38</u> 0,73
25	КБ13-16-6	Улаштування перемичок із металевих балок (ПМ-1)	100м2	0,1061	<u>1335,81</u> 456,64	<u>84,05</u> 3,81	142	48	<u>9</u> -	<u>5,4970</u> 0,0515	<u>0,58</u> 0,01
26	КР12-54-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1061	<u>8545,25</u> 4932,59	<u>1,03</u> 0,86	907	523	-	<u>69,6300</u> 0,0111	<u>7,39</u> -
27	КР11-54-4	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0806	<u>24120,73</u> 2875,66	<u>2,06</u> 1,72	1944	232	-	<u>43,2300</u> 0,0222	<u>3,48</u> -
28	КБ15-57-1	Обгортання балок сіткою	100м2	0,0806	<u>39259,64</u> 10501,12	<u>297,13</u> 243,61	3164	846	<u>24</u> 20	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>11,81</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 2					65725	14246	<u>799</u> 282		<u>202,32</u> 3,66
		Разом будівельні роботи, грн.					65725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50680				
		всього заробітна плата, грн.					14528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2876				
		Всього будівельні роботи, грн.					74198				

		Всього по розділу 2					74198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прорізи									
29	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1288	<u>44948,09</u> 8278,08	<u>7344,92</u> 1648,55	5789	1066	<u>946</u> 212	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>14,53</u> 2,2
30	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	12,88	<u>6526,05</u> -	- -	84056	-	- -	- -	- -
31	КБ10-28-2 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0656	<u>35817,87</u> 6689,29	<u>5467,88</u> 1227,25	2350	439	<u>359</u> 81	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>5,98</u> 0,83
32	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	4,14	<u>6526,05</u> -	- -	27018	-	- -	- -	- -
33	& С123-199- 2 варіант 4	Дверний блок ,металопластиковий профіль, двокамерний, матове скління	м2	2,42	<u>8847,35</u> -	- -	21411	-	- -	- -	- -
34	КБ10-28-3 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластикового профілю у кам'яних стінах	100м2	0,1214	<u>28750,17</u> 5052,40	<u>5059,83</u> 1135,67	3490	613	<u>614</u> 138	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>8,36</u> 1,43
35	& С123-199- 2 варіант 1	Дверний блок, металопластиковий профіль, однокамерний, матове скління	м2	3,05	<u>6526,05</u> -	- -	19904	-	- -	- -	- -
36	& С123-199- 2 варіант 5	Двері, металопластиковий профіль, 2- камерний склопакет, R =0,75 м²К/Вт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	9,09	<u>11121,76</u> -	- -	101097	-	- -	- -	- -
37	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (рентгенозахисні двері)	100м2	0,0498	<u>62657,66</u> 20954,73	<u>1736,07</u> 389,66	3120	1044	<u>86</u> 19	<u>270,7330</u> 4,0365	<u>13,48</u> 0,2
38	& С123-247- 2 варіант 1	Рентгенозахисні двері 1000х2100 одноствулкові (свинець листовий, еквівалент Рb 3,0 мм)	шт	1	<u>39166,40</u> -	- -	39166	-	- -	- -	- -
39	& С123-247- 2 варіант 3	Рентгенозахисні двері 1280х2250 двостулкові (свинець листовий, еквівалент Рb 3,0 мм)	шт	1	<u>52900,11</u> -	- -	52900	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-20-4 H2,H5=1,15	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2108	<u>43628,31</u> 7714,50	-	9197	1626	-	<u>99,6705</u>	<u>21,01</u>
41	& C123-90-1 варіант 2	Вікно металопластикове, 5- тикамерний профіль, 2- камерний склопакет, R =0,75 м²К/Вт, з покриттям та випромін. здатн. 0,2, газове наповнення Аргон	м2	21,08	<u>6399,10</u> -	-	134893	-	-	-	-
42	КБ9-44-1 H2,H5=1,15	Монтаж віконних блоків сталевих із нащипинниками зі сталі при висоті будівлі до 50 м	т	0,83	<u>17706,39</u> 11768,45	<u>2219,94</u> 83,35	14696	9768	<u>1843</u> 69	<u>147,7520</u> 1,1114	<u>122,63</u> 0,92
43	& C121-298- 1 варіант 2	Рентгенозахисне вікно металева рама плюс просвинцьована зовнішня рамка , просвинцьоване скло, свинцевий еквівалент Pb 2,0 1270x1100 мм	шт	1	<u>115837,91</u> -	-	115838	-	-	-	-
44	& C121-298- 1 варіант 1	Віконниця рентгенозахисна 1800x1810, свинцевий еквівалент Pb 2 ,0 мм	шт	3	<u>49640,96</u> -	-	148923	-	-	-	-
45	КБ10-25-3 H2,H5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,11	<u>61909,57</u> 2474,29	-	6810	272	-	<u>36,2480</u>	<u>3,99</u>
46	КБ10-25-4 H2,H5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,11	<u>30452,60</u> 2143,02	-	3350	236	-	<u>31,3950</u>	<u>3,45</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							794008	15064	<u>3848</u> 519		<u>193,43</u> 5,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							794008				
							775096				
							15583				
							8553				
							23,88				
							2780				
							802561				

Всього по розділу 3							802561				
Розділ 4. Опорядження стель											
47	КБ15-76-1 H2,H5=1,15	Тип С1 Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,56	<u>35186,53</u> 11401,17	<u>3,55</u> 2,96	19704	6385	<u>2</u> 2	<u>160,9425</u> 0,0383	<u>90,13</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,56	<u>22472,67</u> 1367,00	<u>5,92</u> 4,94	12585	766	<u>3</u> 3	<u>19,2970</u> 0,0638	<u>10,81</u> 0,04
		Тип С2									
49	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,153	<u>41608,03</u> 14405,03	<u>58,01</u> 48,42	6366	2204	<u>9</u> 7	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>28,91</u> 0,1
50	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,153	<u>130328,30</u> 12676,21	<u>24,86</u> 20,75	19940	1939	<u>4</u> 3	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>23,99</u> 0,04
51	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,153	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	1808	1252	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>17,67</u> 0,01
52	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,153	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	2952	535	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>7,55</u> -
		Тип С3									
53	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,235	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	2777	1922	<u>1</u> 1	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>27,14</u> 0,01
54	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,235	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	4535	821	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>11,59</u> -
		Тип С4									
55	КБ15-64-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,398	<u>41608,03</u> 14405,03	<u>58,01</u> 48,42	16560	5733	<u>23</u> 19	<u>188,9680</u> 0,6255	<u>75,21</u> 0,25
56	КБ15-66-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель рентгенозахисним гіпсокартоном	100 м2	0,398	<u>127348,07</u> 12676,21	<u>24,86</u> 20,75	50685	5045	<u>10</u> 8	<u>156,8255</u> 0,2681	<u>62,42</u> 0,11
57	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,398	<u>11815,17</u> 8180,82	<u>4,74</u> 3,95	4702	3256	<u>2</u> 2	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>45,96</u> 0,02
58	КБ15-179-6 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,398	<u>19296,36</u> 3494,89	<u>1,18</u> 0,99	7680	1391	- -	<u>49,3350</u> 0,0128	<u>19,64</u> 0,01
		УКОСИ									
59	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,355	<u>4093,80</u> 3691,75	<u>402,05</u> 106,85	1453	1311	<u>142</u> 38	<u>60,9400</u> 1,3038	<u>21,63</u> 0,46
60	КБ15-51-2 Н2,Н5=1,15	Штукатурення віконних і дверних криволінійних косяків по каменю і бетону	100м2	0,355	<u>77504,44</u> 66488,02	<u>228,48</u> 190,70	27514	23603	<u>81</u> 68	<u>721,0500</u> 2,4636	<u>255,97</u> 0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-63-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,355	<u>50361,70</u> 19254,23	<u>293,16</u> 254,38	17878	6835	<u>104</u> 90	<u>282,0720</u> 3,7573	<u>100,14</u> 1,33
62	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,355	<u>9892,57</u> 6258,22	<u>4,74</u> 3,95	3512	2222	<u>2</u> 1	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>31,36</u> 0,02
63	КБ15-179-5 Н2,Н5=1,15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,355	<u>17531,82</u> 3104,67	<u>1,18</u> 0,99	6224	1102	- -	<u>43,8265</u> 0,0128	<u>15,56</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							206875	66322	<u>384</u> 243		<u>845,68</u> 3,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							206875 140169 66565 36501 101,88 11855 243376				
----- Всього по розділу 4							243376				
Розділ 5. Опорядження стін											
64	КР11-26-3	Тип 1 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	1,48	<u>23104,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	34195	14365	<u>151</u> 126	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>188,45</u> 1,63
65	КБ15-56-3 Н2,Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,48	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	9894	5051	<u>5</u> 4	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>67,26</u> 0,06
66	КБ15-56-4 Н2,Н5=1,15 Н1=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,48	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	6497	2677	<u>7</u> 6	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>35,64</u> 0,08
67	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,48	<u>20018,53</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	29627	4595	<u>2</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>64,87</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	KP11-26-3	Тип 2 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	0,88	<u>22611,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	19898	8542	<u>90</u> 75	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>112,05</u> 0,97
69	KB15-25-1 H2,H5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,88	<u>107189,20</u> 19562,67	<u>40,25</u> 33,59	94326	17215	<u>35</u> 30	<u>269,7555</u> 0,4340	<u>237,38</u> 0,38
70	KP11-26-3	Тип 3 Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняною або цементною сумішшю Cerezit по каменю та бетону	100м2	0,74	<u>23104,59</u> 9706,37	<u>101,91</u> 85,06	17097	7183	<u>75</u> 63	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>94,22</u> 0,81
71	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,74	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	4947	2526	<u>3</u> 2	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>33,63</u> 0,03
72	KB15-56-4 H2,H5=1,15 H1=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,74	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	3248	1338	<u>4</u> 3	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>17,82</u> 0,04
73	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,74	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	10203	2298	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>32,43</u> 0,01
74	KB15-63-1 H2,H5=1,15	Тип 3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,04	<u>134778,03</u> 6663,00	<u>293,16</u> 254,38	140169	6930	<u>305</u> 265	<u>97,6120</u> 3,7573	<u>101,52</u> 3,91
75	KB15-56-3 H2,H5=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,04	<u>6685,17</u> 3413,14	<u>3,55</u> 2,96	6953	3550	<u>4</u> 3	<u>45,4480</u> 0,0383	<u>47,27</u> 0,04
76	KB15-56-4 H2,H5=1,15 H1=2	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	1,04	<u>4389,78</u> 1808,48	<u>4,74</u> 3,95	4565	1881	<u>5</u> 4	<u>24,0810</u> 0,0511	<u>25,04</u> 0,05
77	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,04	<u>13787,83</u> 3104,92	<u>1,03</u> 0,86	14339	3229	<u>1</u> 1	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>45,58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					395958	81380	<u>688</u> 584		<u>1103,16</u> 8,04
		Разом будівельні роботи, грн.					395958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313890				
		всього заробітна плата, грн.					81964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15519				
		Всього будівельні роботи, грн.					442528				

		Всього по розділу 5					442528				
		Розділ 6. Підлоги									
		Тип 1									
78	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з	100м2	0,588	<u>79554,41</u>	<u>277,01</u>	46778	4801	<u>163</u>	<u>122,7510</u>	<u>72,18</u>
	Н2,Н5=1,15	напівсухої суміші товщиною 50 мм			8165,40	231,21			136	2,9870	1,76
79	КБ11-11-4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини	100м2	0,588	<u>22460,73</u>	<u>85,23</u>	13207	613	<u>50</u>	<u>15,6630</u>	<u>9,21</u>
	Н2,Н5=1,15	стяжок цементних з напівсухої суміші до			1041,90	71,14			42	0,9191	0,54
	Н1=3	товщ. 65 мм									
80	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м2	0,588	<u>18182,32</u>	<u>23,68</u>	10691	2865	<u>14</u>	<u>73,2550</u>	<u>43,07</u>
	Н2,Н5=1,15	з суміші цементної для недеформівних			4872,92	19,76			12	0,2553	0,15
		основ товщиною 5 мм									
81	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини	100м2	0,588	<u>12463,34</u>	<u>23,68</u>	7328	1194	<u>14</u>	<u>30,5325</u>	<u>17,95</u>
	Н2,Н5=1,15	стяжок самовирівнювальних з суміші			2031,02	19,76			12	0,2553	0,15
	Н1=3	цементної для недеформівних основ (до									
		товщ. 10 мм)									
82	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ	100м2	0,588	<u>9217,25</u>	<u>9,47</u>	5420	3435	<u>6</u>	<u>80,5575</u>	<u>47,37</u>
	Н2,Н5=1,15	на клеї зі зварюванням полотнища у стиках			5842,03	7,90			5	0,1021	0,06
83	& C1-939	Клей для лінолеуму	кг	18	<u>361,86</u>	-	6513	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
84	& C111-549-1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	60	<u>772,70</u>	-	46362	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
85	& C1-2-2-1-2-1-60	Шнур для пайки лінолеуму	м	21,1	<u>96,80</u>	-	2042	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ26-30-1 Н2,Н5=1,15	Тип 2 Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	1,56	<u>853,39</u> 113,04	-	1331	176	-	<u>1,6560</u>	<u>2,58</u>
87	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,156	<u>79554,41</u> 8165,40	<u>277,01</u> 231,21	12410	1274	<u>43</u> 36	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>19,15</u> 0,47
88	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15 Н1=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 70 мм	100м2	0,156	<u>29947,65</u> 1389,20	<u>113,65</u> 94,86	4672	217	<u>18</u> 15	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>3,26</u> 0,19
89	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,156	<u>96457,66</u> 12976,73	<u>42,62</u> 35,57	15047	2024	<u>7</u> 6	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>27,91</u> 0,07
90	КБ26-30-1	Тип 3 Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,41	<u>838,64</u> 98,29	-	2860	335	-	<u>1,4400</u>	<u>4,91</u>
91	КБ11-11-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,341	<u>79554,41</u> 8165,40	<u>277,01</u> 231,21	27128	2784	<u>94</u> 79	<u>122,7510</u> 2,9870	<u>41,86</u> 1,02
92	КБ11-11-4 Н2,Н5=1,15 Н1=4	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші до товщ. 70 мм	100м2	0,341	<u>29947,65</u> 1389,20	<u>113,65</u> 94,86	10212	474	<u>39</u> 32	<u>20,8840</u> 1,2254	<u>7,12</u> 0,42
93	КБ11-29-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,341	<u>82648,82</u> 13756,50	<u>42,62</u> 35,57	28183	4691	<u>15</u> 12	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>64,69</u> 0,16
94	КР7-17-6	Тип 4 Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,416	<u>10958,98</u> 4234,66	<u>110,15</u> 91,93	4559	1762	<u>46</u> 38	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>26,48</u> 0,49
95	КР7-17-10 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (до товщ. 100 мм)	100м2	0,416	<u>26103,94</u> 2139,28	<u>461,17</u> 384,92	10859	890	<u>192</u> 160	<u>32,1600</u> 4,9728	<u>13,38</u> 2,07
96	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,416	<u>18182,32</u> 4872,92	<u>23,68</u> 19,76	7564	2027	<u>10</u> 8	<u>73,2550</u> 0,2553	<u>30,47</u> 0,11
97	КБ11-11-14 Н2,Н5=1,15 Н1=3	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ. 10 мм)	100м2	0,416	<u>12463,34</u> 2031,02	<u>23,68</u> 19,76	5185	845	<u>10</u> 8	<u>30,5325</u> 0,2553	<u>12,7</u> 0,11
98	КБ11-39-3 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,416	<u>9217,25</u> 5842,03	<u>9,47</u> 7,90	3834	2430	<u>4</u> 3	<u>80,5575</u> 0,1021	<u>33,51</u> 0,04
99	& С1-939 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	12,73	<u>361,86</u>	-	4606	-	-	-	-
100	& С111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	42,432	<u>772,70</u>	-	32787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& C1-2-2-1-2-1-60 варіант 1	Шнур для пайки лінолеуму	м	14,92	<u>96,80</u>	-	1444	-	-	-	-
102	KP7-31-5	Улаштування цоколя з лінолеуму h=100мм	100м	0,87	<u>1623,31</u>	-	1412	980	-	<u>14,7700</u>	<u>12,85</u>
					<u>1125,92</u>	-			-	-	-
103	& C111-549-1 варіант 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM	м2	8,787	<u>772,70</u>	-	6790	-	-	-	-
104	& C1-2201 варіант 1	Термопластиковий клей HKS 18/300 для профілю	шт	17,4	<u>99,96</u>	-	1739	-	-	-	-
105	& C1-3008 варіант 2	Галтель з профілем НК -100	м	87,87	<u>139,23</u>	-	12234	-	-	-	-
106	& C1-3008 варіант 1	Мідна стрічка	м	87,87	<u>51,00</u>	-	4481	-	-	-	-
107	KP7-30-3	Установлення перехідних планок	100м	0,36	<u>29550,82</u>	-	10638	875	-	<u>35,6200</u>	<u>12,82</u>
					<u>2431,42</u>	-			-	-	-
108	KБ15-26-2 H2,H5=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,6	<u>1331,51</u>	<u>1,18</u>	2130	1153	<u>2</u>	<u>9,9360</u>	<u>15,9</u>
					<u>720,56</u>	<u>0,99</u>			<u>2</u>	<u>0,0128</u>	<u>0,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					350446	35845	<u>727</u>		<u>519,37</u>
									<u>606</u>		<u>7,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					350446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					313874				
		всього заробітна плата, грн.					36451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7340				
		Всього будівельні роботи, грн.					371942				


		Всього по розділу 6					371942				
		Розділ 7. Підвал									
109	KP2-1-3	Розбирання бетонних покриттів підлог	1 м3	0,87	<u>2449,60</u>	<u>1870,88</u>	2131	503	<u>1628</u>	<u>8,7000</u>	<u>7,57</u>
					<u>578,72</u>	<u>480,80</u>			<u>418</u>	<u>6,5276</u>	<u>5,68</u>
110	KБ6-1-16 H2,H5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0086	<u>502776,48</u>	<u>1918,57</u>	4324	170	<u>16</u>	<u>286,8215</u>	<u>2,47</u>
					<u>19819,37</u>	<u>119,63</u>			<u>1</u>	<u>1,7206</u>	<u>0,01</u>
111	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,31	<u>3926,02</u>	<u>57,65</u>	16921	2371	<u>248</u>	<u>7,9600</u>	<u>34,31</u>
					<u>550,04</u>	<u>48,12</u>			<u>207</u>	<u>0,6216</u>	<u>2,68</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					23376	3044	<u>1892</u>		<u>44,35</u>
									626		8,37
		Разом будівельні роботи, грн.					23376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18440				
		всього заробітна плата, грн.					3670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					737				
		Всього будівельні роботи, грн.					25535				


		Всього по розділу 7					25535				
		Разом прямі витрати по кошторису					1881931	249645	<u>20086</u>		<u>3438,9</u>
									5265		67,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1881931				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1612200				
		всього заробітна плата, грн.					254910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146045				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					420,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48945				
		Всього будівельні роботи, грн.					2027976				

		Всього по кошторису					2027976				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3926,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					303855				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]