

Будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ліцею №1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58
проект

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ліцею №1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58

Будівництво споруди цивільного захисту (споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території ліцею №1 Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вул. Перемоги, буд. 58
(Тимчасові будівлі і споруди)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

165,962 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,17889 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

14,213 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тимчасова дорога									
1	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,6	<u>16741,56</u> 2922,96	<u>11702,25</u> 2540,81	10045	1754	<u>7021</u> 1524	<u>43,7700</u> 26,5405	<u>26,26</u> 15,92
2	С1416-8627 варіант 2	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 10 т прямокутні, довжина менше 5,5 м (б/у)	м2	300	<u>405,39</u> -	<u>-</u> -	121617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ27-59-4	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	0,6	<u>13594,03</u> 2243,14	<u>11350,89</u> 2496,92	8156	1346	<u>6810</u> 1498	<u>33,5900</u> 26,0884	<u>20,15</u> 15,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					139818	3100	<u>13831</u>		<u>46,41</u>
									3022		31,57
		Разом будівельні роботи, грн.					139818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122887				
		всього заробітна плата, грн.					6122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1187				
		Всього будівельні роботи, грн.					143427				

		--									
		Всього по розділу 1					143427				
		Розділ 2. Тимчасовий водопровід									
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0176	<u>38555,31</u>	<u>37442,58</u>	679	20	<u>659</u>	<u>18,5300</u>	<u>0,33</u>
					1112,73	8689,50			153	110,0580	1,94
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0055	<u>18444,33</u>	-	101	101	-	<u>314,1600</u>	<u>1,73</u>
					18444,33	-			-	-	-
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,011	<u>8699,02</u>	-	96	96	-	<u>150,4500</u>	<u>1,65</u>
					8699,02	-			-	-	-
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,022	<u>6954,47</u>	<u>6954,47</u>	153	-	<u>153</u>	-	-
					-	1248,09			27	15,1575	0,33
8	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,044	<u>17749,07</u>	-	781	758	-	<u>239,6000</u>	<u>10,54</u>
					17224,84	-			-	-	-
9	& С113-1673-3 варіант 6	Труби діам. 32 мм	м	44,44	<u>76,68</u>	-	3408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С113-2329-2 варіант 1	З'єднувальна муфта 32 мм	шт	1	<u>352,17</u>	-	352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	& C113-1873-24A варіант 3	Кран кульовий	шт	1	<u>306,16</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
12	КБ22-11-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,044	<u>10592,69</u> 10334,91	<u>69,54</u> 15,50	466	455	<u>3</u> 1	<u>143,7600</u> 0,1620	<u>6,33</u> 0,01
13	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,07015	<u>29243,41</u> 9592,90	<u>14422,69</u> 3215,07	2051	673	<u>1012</u> 226	<u>141,7600</u> 33,6000	<u>9,94</u> 2,36
14	C113-753 варіант 4	Люк для колодязів б/у	шт	1	<u>762,52</u> -	- -	763	-	- -	- -	- -
15	C1415-8064 варіант 7	Кільця колодязів, висота 900 мм, внутрішній діаметр 1500 мм б/у	шт	1	<u>841,19</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
16	C113-2436 варіант 10	Кришка бетонна 1,5 м до колодязя б/у	шт	1	<u>1029,88</u> -	- -	1030	-	- -	- -	- -
17	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000933	<u>414289,27</u> 25909,17	<u>3038,80</u> 2077,29	387	24	<u>3</u> 2	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,4</u> 0,03
18	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>736,57</u> 683,24	<u>30,75</u> 1,14	737	683	<u>31</u> 1	<u>9,7300</u> 0,0154	<u>9,73</u> 0,02
19	C1630-1450 варіант 6	Лічильники холодної води в комплекті	шт	1	<u>1128,19</u> -	- -	1128	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13279	2810	<u>1861</u> 410		<u>40,65</u> 4,69
		Разом будівельні роботи, грн.					13279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8608				
		всього заробітна плата, грн.					3220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				
		Всього будівельні роботи, грн.					15009				

		--									
		Всього по розділу 2					15009				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Тимчасові електромережі									
20	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>792,93</u>	-	793	793	-	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					792,62	-			-	-	-
21	С1633-91ВД варіант 9	Бокс метал	шт	1	<u>561,83</u>	-	562	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>20534,66</u>	-	205	205	-	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					20534,66	-			-	-	-
23	С1512-13 варіант 27	Автомат 32А	шт	1	<u>318,28</u>	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом з кріпленням скобами	100м	0,3	<u>5420,16</u>	-	1626	1624	-	<u>74,4400</u>	<u>22,33</u>
					5414,02	-			-	-	-
25	С1110-177 варіант 3	Натяжітель	шт	2	<u>30,67</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С157-296 варіант 20	Кабель	1000м	0,035	<u>47840,73</u>	-	1674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>122,77</u>	-	123	123	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					122,77	-			-	-	-
28	1701-8014 варіант 1	Лічильник електричний	шт	1	<u>700,00</u>	-	700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6062	2745	-		<u>37,12</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн.					700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					27				
		Всього устаткування, грн.					727				
		Разом будівельні роботи, грн.					5362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2617				
		всього заробітна плата, грн.					2745				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416				
		Всього будівельні роботи, грн.					6799				

		--									
		Всього по розділу 3					7526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					159159	8655	<u>15692</u>		<u>124,18</u>
									3432		36,26
		Разом устаткування, грн.					700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					27				
		Всього устаткування, грн.					727				
		Разом будівельні роботи, грн.					158459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134112				
		всього заробітна плата, грн.					12087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2126				
		Всього будівельні роботи, грн.					165235				

		--									
		Всього по кошторису					165962				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					178,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14213				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]